

Položkový rozpočet stavby

Stavba: A14005

Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy

Zhotovitel: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným

IČ: 15035221

Lačnov, Hlavní 426/4

DIČ: CZ15035221

56802 Svitavy

Objednatel: Město Svitavy

IČ: 00277444

T.G.Masaryka 35

DIČ: CZ277444

56802 Svitavy

Vypracoval: Jerie

Základ pro DPH 21,00 %

1 153 779,80

DPH 21,00 %

242 293,76

Cena celkem za stavbu


1 396 074,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
3	III.stavba	1 396 074,00	1 153 779,80	242 293,76
	Kč	1 396 074,00	1 153 779,80	242 293,76

V

dne 14. 4. 2014



Jaroslav Jerie

Za zhotovitele

ing. Milan Oblouk

Za objednatele

AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

-2-

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
3	III.stavba			
01	Vedlejší a ostatní náklady	32 670,00	27 000,00	5 670,00
1	CN_ SO-01 Komunikace ,parkoviště	1 037 033,00	857 051,91	179 980,90
2	- Plynové přípojky pro dům č.13,15_CN	216 257,00	178 724,89	37 532,23
	SO 03_ozelenění	110 114,00	91 003,00	19 110,63

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	244 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
5	Komunikace	286 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,78
8	Trubní vedení	43 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
91	Doplňující práce na komunikaci	119 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32
96	Bourání konstrukcí	62 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	24 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,02
721	Vnitřní kanalizace	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,08
767	Konstrukce zámečnické	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,28
M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	26 699,00	7 600,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
723	Vnitřní plynovod	0,00	35 698,00	0,00	0,00	0,00	0,04
783	Nátěry	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,01
M23	Montáže potrubí	0,00	0,00	5 786,00	60 989,00	0,00	0,02
181	Sadové úpravy	91 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		974 365,91	77 023,93	5 786,00	89 003,96	7 600,00	487,62

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč

Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč


0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Vedlejší a ostatní náklady		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: III.stavba	JKSO:
Stavba: A14005	Název stavby: Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	SKP:
Projektant: Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy		Náklady na MJ: 27 000,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	27 000,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		27 000,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		27 000,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jerie Datum: 14. 4. 2014 Podpis:   společnost s ručením omezeným Hlavní 426/4, Láčnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221		Jméno: Jaroslav Jerie Datum: Podpis:   společnost s ručením omezeným Hlavní 426/4, Láčnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	27 000,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	5 670,00 Kč
Cena za objekt celkem:			32 670,00 Kč

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 01	Vedlejší a ostatní náklady		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	27 000,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	27 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	27 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	27 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	27 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	27 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	27 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	27 000,00	0,00
			0,00

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 3	III.stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 01	Vedlejší a ostatní náklady		



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb						
1	90050001T00	vybudování zařízení staveniště <i>náklady spojené s vybudováním soc.zař.,skladů,přípojek energií: příprava území,zabezpečení oplocením: 1</i>	soubor	1,0000	5 000,00	5 000,00
				1,0000		
2	90050002T00	provoz zařízení staveniště <i>náklady na vybavení ZS,náklady na energie,úklid a údržbu ZS: 1</i>	soubor	1,0000	1 000,00	1 000,00
				1,0000		
3	90050003T00	odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu: 1</i>	soubor	1,0000	2 000,00	2 000,00
				1,0000		
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb						8 000,00
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb						
4	90060001T00	dočasná dopravní opatření <i>náklady na návrh doprav.značení,projednání s dotč.orgány: dodání dopr.značek,rozmisťování,údržba a konečné odstranění: 1</i>	soubor	1,0000	3 000,00	3 000,00
				1,0000		
5	90060002T00	dokumentace skutečného provedení díla <i>náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení a: jejich předání objednateli v požadované formě a počtu: 1</i>	soubor	1,0000	1 500,00	1 500,00
				1,0000		
6	90060002T00	zabezpečení pohybu osob dle vyhl. 398/2009 Sb	soubor	1,0000	2 000,00	2 000,00
7	90060003T00	Vytýčení staveniště,objektů-směrové a výškové body <i>viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo: 1</i>	soubor	1,0000	3 000,00	3 000,00
				1,0000		
8	90060004T00	dodávka a montáž informační tabule <i>náklady D+M+DMTZ informační tabule stavby: 1</i>	soubor	1,0000	1 500,00	1 500,00
				1,0000		
9	90060007T00	geodetické zaměř.všech obj.vzniklých při realizaci díla a to jak v tištěné,tak.elektř.podobě	soubor	1,0000	8 000,00	8 000,00
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb						19 000,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 CN_SO-01 Komunikace ,parkoviště		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: III.stavba	JKSO:
Stavba: A14005	Název stavby: Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul.,Svitavy	SKP:
Projektant: Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	857 052,00
Počet listů: 9	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	781 902,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	40 851,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	26 699,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		849 452,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		7 600,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		857 052,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Jerie Datum: 14. 4. 2014 Podpis:  	Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Jerie Datum: Podpis:  	Za objednatele: Jméno: ing. Milan Oblouk Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	857 051,91 Kč
DPH	21,0% činí:	179 980,90 Kč
Cena za objekt celkem:		1 037 033,00 Kč

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 1	CN_SO-01 Komunikace ,parkoviště		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	175 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	286 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	43 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	119 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	62 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	24 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	26 699,00	7 600,00
Kč	781 902,00	40 851,00	0,00	26 699,00	7 600,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	822 753,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	822 753,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	822 753,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	822 753,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	849 452,00	0,00
Provoz investora	0,00	849 452,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	849 452,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	849 452,00	0,00
			0,00

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 3	III.stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 1	CN_ SO-01 Komunikace ,parkoviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	24,0000	39,10	938,40
		C 1.1: 6*4		24,0000		
2	111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,0000	10,00	10,00
3	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	3,0000	102,00	306,00
		C 1.1: 3		3,0000		
4	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,0000	197,00	591,00
5	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	136,1100	93,00	12 658,23
		v.č.C 1.3: 136,11		136,1100		
6	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	136,1100	8,00	1 088,88
7	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,2502	323,00	3 633,81
		Začátek provozního součtu				
		v.č.C 1.3, 1.6 vše 20%: (6,5+15)*1,1*1,6		37,8400		
		C 1.2 UV 1: 1,9*1,9*1,7*1		6,1370		
		Š1, Š2: 1,9*1,9*1,7*2		12,2740		
		Mezisoučet:		56,2510		
		Konec provozního součtu		56,2510		
		56,251*0,2		11,2502		
8	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,3300	225,00	749,25
		palisády: 37*0,3*0,3		3,3300		
9	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	37,8400	155,00	5 865,20
		v.č.C 1.3, 1.6: (6,5+15)*1,1*1,6		37,8400		
10	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	18,4110	291,00	5 357,60
		C 1.2 UV 1: 1,9*1,9*1,7*1		6,1370		
		Š1, Š2: 1,9*1,9*1,7*2		12,2740		
11	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	18,4110	31,00	570,74
12	151 10-1102.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	107,5600	55,00	5 915,80
		v.č.C 1.3, 1.6: (6,5+15)*1,6*2		68,8000		
		C 1.2 UV 1: 1,9*4*1,7*1		12,9200		
		Š1, Š2: 1,9*4*1,7*2		25,8400		
13	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	107,5600	28,00	3 011,68
14	162 20-7112.R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	16,6500	56,60	942,39
		v.č.C 1.3 pro zásyp: 16,65		16,6500		
15	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	188,5410	155,00	29 223,86
		v.č. C 1.3 přebytek výkopu: 119,46		119,4600		
		dovoz ornice: 9,5		9,5000		
		palisády: 37*0,3*0,3		3,3300		
		v.č.C 1.3, 1.6 kanalizace: (6,5+15)*1,1*1,6		37,8400		
		C 1.2 UV 1: 1,9*1,9*1,7*1		6,1370		
		Š1, Š2: 1,9*1,9*1,7*2		12,2740		
16	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,1500	50,00	1 307,50
		v.č.C 1.3 pro zásyp: 16,65		16,6500		

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 1	CN_ SO-01 Komunikace ,parkoviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		ornice: 9,5		9,5000		
17	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnika v.č.C 1.3: 16,65	m3	16,6500 16,6500	62,00	1 032,30
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m v.č. C 1.3 přebytek výkopu: 119,46 palisády: 37*0,3*0,3 v.č.C 1.3,1.6 kanalizace: (6,5+15)*1,1*1,6 C 1.2 UV 1: 1,9*1,9*1,7*1 Š1,Š2: 1,9*1,9*1,7*2	m3	179,0410 119,4600 3,3300 37,8400 6,1370 12,2740	14,60	2 614,00
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním E def2= 45MPA UV 1 obsyp: 1,9*1,9*1,7*1 -0,3*0,3*3,14*1,7*1 Š1,Š2: 1,9*1,9*1,7*2 -0,6*0,6*3,14*1,7*2 v.č.C 1.3,1.6 kanalizace: (6,5+15)*1,1*1,02	m3	38,2102 6,1370 -0,4804 12,2740 -3,8434 24,1230	91,50	3 496,23
20	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm v.č.C 1.3,1.6: 6,5*1,1*0,5 -6,5*0,1*0,1*3,14 15*1,1*0,8 -15*0,25*0,25*3,14	m3	13,6272 3,5750 -0,2041 13,2000 -2,9438	632,00	8 612,39
21	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině C 1.3: 95	m2	95,0000 95,0000	60,00	5 700,00
22	181 10-1112.T00	Úprava pláně se zhutněním - E def2= 30-45MPA vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnika C 1.1 chodník: 141 komunikace: 142 parkovací stání: 135 rozšíření podkladních vrstev: 84,5*0,65	m2	472,9250 141,0000 142,0000 135,0000 54,9250	18,00	8 512,65
23	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 C 1.3: 95	m2	95,0000 95,0000	28,80	2 736,00
24	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	95,0000	25,00	2 375,00
25	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 v.č. C 1.3 přebytek výkopu: 119,46 palisády: 37*0,3*0,3 v.č.C 1.3,1.6 kanalizace: (6,5+15)*1,1*1,6 C 1.2 UV 1: 1,9*1,9*1,7*1 Š1,Š2: 1,9*1,9*1,7*2 v.č.C 1.3: -16,65	m3	162,3910 119,4600 3,3300 37,8400 6,1370 12,2740 -16,6500	150,00	24 358,65
26	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 v případě nedodržení zhutnění Edef 2 min 30-45MPa komunikace: 142 parkovací stání: 135	m2	472,9250 142,0000 135,0000	51,00	24 119,18

Stavba:	A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.11
Objekt:	3	III.stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet:	1	CN_SO-01 Komunikace ,parkoviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>chodník : 141</i>		141,0000		
		<i>rozšíření podkladních vrstev: 84,5*0,65</i>		54,9250		
27	1112510000R00	Odvoz a likvidace drobného klestí dle technologického plánu zhotovitele	m2	24,0000	150,00	3 600,00
	C 1.1: 6*4			24,0000		
28	005-72420	Směs travní parková okrasná	kg	4,7500	137,50	653,13
	95*0,05			4,7500		
29	583 31-8026.	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	69,9247	225,00	15 733,06
		<i>Začátek provozního součtu</i>				
		<i>UV 1 obsyp: 1,9*1,9*1,7*1</i>		6,1370		
		<i>-0,3*0,3*3,14*1,7*1</i>		-0,4804		
		<i>Š1, Š2: 1,9*1,9*1,7*2</i>		12,2740		
		<i>-0,6*0,6*3,14*1,7*2</i>		-3,8434		
		<i>v.č.C 1.3, 1.6 kanalizace: (6,5+15)*1,1*1,02</i>		24,1230		
		<i>Mezisoučet:</i>		38,2102		
		<i>Konec provozního součtu</i>		38,2102		
		<i>38,2102*1,83</i>		69,9247		

1 Zemní práce

175 712,93

45 Podkladní a vedlejší konstrukce

30	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,2570	632,00	2 690,42
		<i>v.č.C 1.3, 1.6: (6,5+15)*1,1*0,18</i>		4,2570		
31	452 31-1121.R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	0,0640	1 990,00	127,36
		<i>UV 1: 0,8*0,8*0,1*1</i>		0,0640		

45 Podkladní a vedlejší konstrukce

2 817,78

5 Komunikace

32	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	141,0000	115,00	16 215,00
		<i>chodník: 141</i>		141,0000		
33	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	331,9250	125,00	41 490,63
		<i>C 1.1. komunikace: 142</i>		142,0000		
		<i>parkovací stání: 135</i>		135,0000		
		<i>rozšíření podkladních vrstev: 84,5*0,65</i>		54,9250		
34	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	277,0000	195,00	54 015,00
		<i>komunikace: 142</i>		142,0000		
		<i>parkovací stání: 135</i>		135,0000		
35	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3cm	m2	141,0000	205,00	28 905,00
		<i>chodník: 141</i>		141,0000		
36	596 21-5025.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	141,0000	12,00	1 692,00
37	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	277,0000	215,00	59 555,00
		<i>komunikace: 142</i>		142,0000		
		<i>parkovací stání: 135</i>		135,0000		
38	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě				

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 1	CN_ SO-01 Komunikace ,parkoviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		dělicí pruhy stání	m2	135,0000	20,00	2 700,00
		<i>parkovací stání: 135</i>		<i>135,0000</i>		
39	919 73-1112.R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	38,0000	85,00	3 230,00
		<i>napojení na stávající stavy beton: 13+17+3,5+4,5</i>		<i>38,0000</i>		
40	592-45267	Dlažba barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	7,2100	657,80	4 742,74
		<i>Začátek provozního součtu</i>		<i>1,8000</i>		
		<i>1,5*0,4*3</i>		<i>0,8000</i>		
		<i>2*0,4*1</i>		<i>3,6000</i>		
		<i>0,8*1,5*3</i>		<i>0,8000</i>		
		<i>0,8*1</i>		<i>7,0000</i>		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>7,0000</i>		
		<i>Konec provozního součtu</i>		<i>7,2100</i>		
		<i>7*1,03</i>				
41	592-45282	Dlažba barevná skladba 20x16,5x8	m2	139,0500	198,00	27 531,90
		<i>parkovací stání: 135*1,03</i>		<i>139,0500</i>		
42	592-45299	Dlažba zámková přírodní skladba 20x16,5x8	m2	146,2600	163,90	23 972,01
		<i>komunikace: 142*1,03</i>		<i>146,2600</i>		
43	592-45303.A	Dlažba zámková rovná H přírodní skladba 20x16,5x6	m2	138,0200	163,90	22 621,48
		<i>141*1,03</i>		<i>145,2300</i>		
		<i>-7*1,03</i>		<i>-7,2100</i>		

5 Komunikace

286 670,76

8 Trubní vedení

44	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,5000	23,60	153,40
		<i>v.č. C 1.3, 1.6: 6,5</i>		<i>6,5000</i>		
45	871 41-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	15,0000	54,90	823,50
		<i>v.č. C 1.3, 1.6: 15</i>		<i>15,0000</i>		
46	286-11263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	7,0000	269,50	1 886,50
47	286-11277.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x3000	kus	5,0000	4 120,60	20 603,00
48	894 41-1142.T00	Zřízení šachet, dno monolit C25/30, potrubí DN 500	kus	2,0000	9 960,00	19 920,00
		<i>s přelivem dle TZ</i>		<i>2,0000</i>		
		<i>C 1.1 se zřízením přelivu a odtoku ve dně šachty: 2</i>				

8 Trubní vedení

43 386,40

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

49	894 42-1111.RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek	kus	2,0000	391,00	782,00
50	894 42-2111.RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,0000	426,50	853,00
51	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,0000	1 173,00	1 173,00
		<i>C 1.2 UV 1: 1</i>		<i>1,0000</i>		
52	899 10-3111.RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,0000	4 125,00	8 250,00

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 1	CN_SO-01 Komunikace ,parkoviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
53	899 20-4111.R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,0000	795,00	795,00
	C 1.2 UV 1: 1			1,0000		
54	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,0000	1 859,00	1 859,00
	C 1.2: 1			1,0000		
55	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachta neznámého původu	kus	1,0000	1 744,00	1 744,00
	C 1.2: 1			1,0000		
56	552-42510	Mříž pro vozovku s nálepkou atest D	kus	1,0000	2 420,00	2 420,00
57	553-43910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,0000	495,00	495,00
58	592-23819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,0100	282,70	285,53
59	592-23821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,0100	359,70	363,30
60	592-23823	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	1,0100	548,90	554,39
61	592-23824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,0100	533,50	538,84
62	592-24349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,0200	165,00	333,30
63	592-24353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,0200	789,80	1 595,40
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					22 041,76
91	Doplňující práce na komunikaci					
64	338 92-0013.R00	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 120 cm	m	37,0000	729,00	26 973,00
	C 1.2, C 1.4: 37			37,0000		
65	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,0000	401,00	401,00
	C 1.2,: 1			1,0000		
66	914 50-1111.R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	1,0000	99,20	99,20
67	915 72-1112.R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	2,5000	356,00	890,00
	C 1.2 vozíčkář: 2,5			2,5000		
68	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčará, zebry, nápisů	m2	2,5000	13,00	32,50
69	916 11-1112.T00	Osazení řady zámkové dlažby, bez boční opěry	m	37,5000	104,00	3 900,00
	C 1.2, C 1.4: 37,5			37,5000		
70	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	99,5000	133,00	13 233,50
	C 1.2, C 1.4: 44,5+40+8,5+6,5			99,5000		
71	917 86-2111.R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	84,5000	181,00	15 294,50
	16+6+2,5+2,5*18+2+13			84,5000		
72	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,1100	1 780,00	1 975,80
	C 1.2, C 1.4 navýšení pro palisády: 37*0,3*0,1			1,1100		
73	404-45050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,0000	2 552,00	2 552,00
74	404-45961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	2,7000	264,00	712,80
75	404-45962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,0000	539,00	539,00
76	404-45969.A	Dopravní příslušenství, víčko DN 60mm	kus	1,0000	15,40	15,40
77	404-45976.A	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	2,0000	71,50	143,00
78	592-17422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/200/80	kus	100,4950	68,20	6 853,76
	99,5*1,01			100,4950		

Stavba:	A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt:	3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet:	1	CN_SO-01 Komunikace ,parkoviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
79	592-17460 84,5*1,01	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	85,3450 85,3450	81,40	6 947,08
80	592-28414 37/0,175*1,01	Palisáda přírodní 17,5x20x100 cm	kus	213,5429 213,5429	181,50	38 758,04
91	Doplňující práce na komunikaci					119 320,58
96	Bourání konstrukcí					
81	113 10-6121.R00 C 1.5: 93,5	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	93,5000 93,5000	25,00	2 337,50
82	113 10-7111.R00 C 1.5 komunikace: 202 C 1.5 chodník: 93,5	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	295,5000 202,0000 93,5000	35,00	10 342,50
83	113 10-7121.R00 C 1.5 chodník: 93,5	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	93,5000 93,5000	35,00	3 272,50
84	113 10-7122.R00 C 1.5 komunikace: 202	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	202,0000 202,0000	47,00	9 494,00
85	113 10-7142.R00 C 1.5 komunikace: 202	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	202,0000 202,0000	55,00	11 110,00
86	113 20-4111.R00 14+17+11,5+2,5*4+0,5+7+0,5*4+5*2+4*2+4,5+16,5+15	Vytrhání obrub záhonových	m	116,0000 116,0000	32,00	3 712,00
87	919 73-5113.R00 podél domu pro odbourání živice bez poškození fasády: 37	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	37,0000 37,0000	65,00	2 405,00
88	919 73-5122.R00 napojení na stávající stavy beton: 13+17+3,5+4,5	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,0000 38,0000	85,00	3 230,00
96	Bourání konstrukcí					45 903,50
97	Prorážení otvorů					
89	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	161,0100	252,00	40 574,52
90	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technol.plánu nebo určení investora	t	483,0300	10,00	4 830,30
97	Prorážení otvorů					45 404,82
96	Bourání konstrukcí					
91	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti dle technol.plánu nebo určení investora	t	161,0100	100,00	16 101,00
96	Bourání konstrukcí					16 101,00
99	Staveništní přesun hmot					
92	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	445,2225	55,00	24 487,24
99	Staveništní přesun hmot					24 487,24
711	Izolace proti vodě					
93	711 47-1175.T00	Izolace tlaková, připevnění poplast.lištou Z	m	37,0000	195,00	7 215,00

Stavba:	A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt:	3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet:	1	CN_SO-01 Komunikace ,parkoviště		



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	C 1.2:	37		37,0000		
94	711 47-2051.RZ2	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,0mm	m2	18,5000	313,50	5 799,75
	37*0,5			18,5000		
711	Izolace proti vodě					13 014,75
99	Staveništní přesun hmot					
95	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,0250	748,00	18,70
99	Staveništní přesun hmot					18,70
721	Vnitřní kanalizace					
96	721 24-2111.RT1	Lapač střešních splavenin PP D+M kolmý odtok	kus	1,0000	786,00	786,00
97	721 24-2803.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	1,0000	100,50	100,50
721	Vnitřní kanalizace					886,50
99	Staveništní přesun hmot					
98	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,0758	480,00	36,38
99	Staveništní přesun hmot					36,38
767	Konstrukce zámečnické					
99	767 20-0002.RA0	Zábradlí chodníkové D+M vč. povrchových úprav	m	11,0000	2 450,00	26 950,00
767	Konstrukce zámečnické					26 950,00
M46	Zemní práce při montážích					
100	460 01-0011.RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled. terénu, v obci délka trasy do 100 m	km	0,0560	1 765,00	98,84
	C 1.2 vedení NN: 0,056			0,0560		
101	460 11-0001.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,0000	358,50	1 434,00
102	460 11-0101.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,0000	75,50	302,00
103	460 20-0153.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	56,0000	115,00	6 440,00
	vedení NN: 46+5*2			56,0000		
104	460 49-0012.RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	56,0000	14,00	784,00
105	460 51-0271.RT1	Žlab kabelový z PVC včetně dodávky žlabu	m	56,0000	205,00	11 480,00
106	460 56-0153.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	56,0000	45,00	2 520,00
107	900	uložení kabelů do chráničků	m	56,0000	65,00	3 640,00
108	900 - R00.	Hzs - nezmeřitelné práce čl. 17-1a spolupráce se správcí podzemních zařízení	hodina	20,0000	220,00	4 400,00
109	905 - R01.	Hzs-revize provoz. souboru a st. obj. Revize	hod	10,0000	320,00	3 200,00
M46	Zemní práce při montážích					34 298,84

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2 - Plynové přípojky pro dům č.13,15_CN			Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: III.stavba	JKSO:	
Stavba: A14005	Název stavby: Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul.,Svitavy	SKP:	
Projektant: Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svítavy		Náklady na MJ: 178 725,00	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	74 461,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	36 173,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	62 305,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	5 786,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		178 725,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		178 725,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Jerie Datum: 14. 4. 2014 Podpis:   -2-		Jméno: Jaroslav Jerie Datum: Podpis:   -2-		Jméno: ing. Milan Oblouk Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:		178 724,89 Kč	
DPH		21,0% činí:		37 532,23 Kč	
Cena za objekt celkem:				216 257,00 Kč	

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 2	- Plynové přípojky pro dům č. 13, 15_CN		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	35 698,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	5 786,00	60 989,00	0,00
Kč	74 461,00	36 173,00	5 786,00	62 305,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	110 634,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	110 634,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	110 634,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	110 634,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	172 939,00	0,00
Provoz investora	0,00	172 939,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	178 725,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	178 725,00	0,00
			0,00

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.18
Objekt: 3	III.stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 2	- Plynové přípojky pro dům č.13,15_CN		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (9,5*0,6*1,1) (10,5*0,6*1,1)	m3	13,2000 6,2700 6,9300	621,00	8 197,20
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13,2000	176,00	2 323,20
3	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (1,5*1,5*1,3)*4	m3	11,7000 11,7000	956,00	11 185,20
4	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	11,7000	128,00	1 497,60
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 13,2*11,7	m3	24,9000 24,9000	73,80	1 837,62
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,9000	246,50	6 137,85
7	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	24,9000	59,70	1 486,53
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	24,9000	15,30	380,97
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 24,9-10,5	m3	14,4000 14,4000	67,40	970,56
10	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 9,5*0,6*0,5 10,5*0,6*0,5 (1,5*1,5*0,5)*4	m3	10,5000 2,8500 3,1500 4,5000	339,50	3 564,75
11	841 99-0120.RA0	Příplatek za trasu v komunikaci živičné, tl. 63 cm (7*0,6)*2 (1,5*1,5)*2	m	12,9000 8,4000 4,5000	1 991,00	25 683,90
12	841 99-0210.RA0	Příplatek za trasu v chodníku z betonové dlažby (1,5*1,5)*2	m	4,5000 4,5000	214,50	965,25
13	583 31-1025.	Kamenivo těžené frakce 0/2 C 14,4*1,98	T	28,5120 28,5120	175,00	4 989,60
1		Zemní práce				69 220,23
45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
14	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 9,5*0,6*0,1 10,5*0,6*0,1 (1,5*1,5*0,1)*4	m3	2,1000 0,5700 0,6300 0,9000	742,00	1 558,20
45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 558,20
9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	310 10-0011.RAA	Zazdíčka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm (0,1*0,1)*2	m2	0,0200 0,0200	1 609,00	32,18
16	612 10-0010.RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby 3,2*0,2	m2	0,6400 0,6400	716,00	458,24

Stavba: A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 3	III. stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet: 2	- Plynové přípojky pro dům č. 13, 15_CN		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	612 10-0020.RA0	Začištění omítek kolem výklenku	m	4,8000	49,90	239,52
18	612 10-0030.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	2,0000	396,50	793,00
19	971 10-0021.RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm	m2	0,0200	836,00	16,72
	(0,1*0,1)*2			0,0200		
20	973 10-0030.RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 60 x 60 x 25 cm	kus	2,0000	361,00	722,00
21	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	1,0000	310,00	310,00
22	974 20-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdech z betonu, 10 x 10 cm	m	2,2000	505,00	1 111,00
9 Ostatní konstrukce, bourání						3 682,66
723		Vnitřní plynovod				
23	723 15-0312.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	4,0000	435,00	1 740,00
24	723 15-0343.R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 50/25	kus	2,0000	281,00	562,00
25	723 23-9103.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1				
	reg. tlaku		kus	2,0000	182,00	364,00
26	723 23-9103.RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	2,0000	978,00	1 956,00
27	723 23-9106.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	2,0000	1 562,00	3 124,00
28	01	Reg. tlaku R/72 DN 25	ks	2,0000	9 950,00	19 900,00
29	02	Dvířka na reg. tlaku 600/600-pozink.	ks	2,0000	1 710,00	3 420,00
30	03	Revize vnitřní plynoinstalace	kpl	2,0000	2 300,00	4 600,00
31	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,0354	895,00	31,68
723 Vnitřní plynovod						35 697,68
783		Nátěry				
32	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	5,0000	95,00	475,00
783 Nátěry						475,00
M21		Elektromontáže				
33	210 90-0541.RT1	Vodič CYY 1,5 mm2 uložený pevně k plynovodu včetně dodávky vodiče CYY 1.5	m	28,0000	25,00	700,00
34	460 49-0012.RT1	Zakrytí plynovodu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	28,0000	22,00	616,00
M21 Elektromontáže						1 316,00
M23		Montáže potrubí				
35	01	Ochranná trubka dn 75	m	8,0000	395,00	3 160,00
36	04	Kompletační činnost	kpl	1,0000	2 750,00	2 750,00
37	230 18-0014.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	28,0000	355,00	9 940,00
38	230 18-0067.R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 40	kus	8,0000	365,00	2 920,00
39	230 20-0156.R00	Dodatečné osazení trubních dílů přivařov do DN 50	kus	2,0000	1 960,00	3 920,00
40	230 21-0014.R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	4,0000	585,00	2 340,00
41	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 40	m	28,0000	56,00	1 568,00
42	FF4-85882	Přechodový kus PE mosaz 40/1"	ks	2,0000	588,50	1 177,00
43	01	Digitální zaměření plynovodu	ks	2,0000	2 200,00	4 400,00
44	02	Napojení na stávající STL plynovod, odvodušnění	kpl	2,0000	4 500,00	9 000,00
45	03	Výchozí revize plynu	kpl	1,0000	6 500,00	6 500,00
46	04	Zaslepení stávající NTL přípojky DN 2" na řádu vč. zabezpečení RWE	kpl	2,0000	6 500,00	13 000,00

Stavba:	A14005	Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul., Svitavy	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	3	III.stavba	Datum tisku: 14. 4. 2014	
Rozpočet:	2	- Plynové přípojky pro dům č.13,15_CN		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	FF4-85804	Elektrokoleno PE 100, dn 40-45°	ks	4,0000	286,00	1 144,00
48	FF4-85814	Elektrokoleno 90°PE 100 dn 40	ks	2,0000	286,00	572,00
49	FF4-88210	Navrtávací odbočný T kus kolmý 63/40	ks	2,0000	1 446,50	2 893,00
50	286 13-6353.	Trubka PE 100, 40x3,7 mm plyn	m	26,1600	57,00	1 491,12
	24*1,09			26,1600		

M23 Montáže potrubí

66 775,12

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO 03_ozelenění		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: III.stavba	JKSO:
Stavba: A14005	Název stavby: Regenerace vnitrobloku BD Kijevská ul.,Svitavy	SKP:
Projektant: Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svítavy	Náklady na MJ:	91 003,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	91 003,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		91 003,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		91 003,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval: Jméno: Jerie Datum: 14. 4. 2014 Podpis:  AKVAMONT společnost s ručením omezeným Hlavní 426/4, Lečnov, 568 02 SVITAVY IČO: 160 35 221, DIČ: CZ15036221 -2-		Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Jerie Datum: Podpis:  AKVAMONT společnost s ručením omezeným Hlavní 426/4, Lečnov, 568 02 SVITAVY IČO: 160 35 221, DIČ: CZ15036221 -2-	
Za objednatele: Jméno: ing. Milan Oblouk Datum: Podpis:			
Základ pro DPH		21,0% činí:	91 003,00 Kč
DPH		21,0% činí:	19 110,63 Kč
Cena za objekt celkem:		110 114,00 Kč	

Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách
--

III. STAVBA

SO 03 – Ozelenění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ROSTLINNÝ MATERIÁL	19 045,00 Kč
PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	- Kč
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	5 669,04 Kč
VÝSADBA KEŘŮ A TRVALEK	7 018,78 Kč
VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ	7 521,50 Kč
ÚDRŽBA PO DOBU 5TI LET	51 749,10 Kč

CELKEM OBJEKT bez DPH	91 003,42 Kč
------------------------------	---------------------

DPH 21%	19 110,72 Kč
---------	--------------

CELKEM OBJEKT vč DPH 21%	110 114 Kč
---------------------------------	-------------------

Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách

III. STAVBA

SO 03 – Ozelenění

SEZNAM ROSTLIN III. STAVBA

číslo	název	poznámky k výpěstku	počet ks	cena/ks	cena celková
1	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ok 14-16	1	2150	2 150,00
2	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	v 40-50	3	320	960,00
3	Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane'		1	35	35,00
4	Aster dumosus 'Starlight'		3	25	75,00
5	Molinia caerulea 'Variegata'		2	25	50,00
6	Deschampsia caespitosa		3	35	105,00
7	Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'		3	35	105,00
8	Parthenocissus tricuspidata	vyvazovaný, vel 40	5	60	300,00
9	Juniperus horizontalis 'Green Carpet'	v_20-30	3	55	165,00
10	Pinus mugo var. pumilio	v_20-30	12	55	660,00
11	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'		16	35	560,00
12	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'		16	35	560,00
13	Rosa půdopokryvná sorty		13	45	585,00
14	Alchemilla mollis		3	25	75,00
15	Vinca minor		7	30	210,00
16	Prunus serrulata 'Amanogawa'	ok 14-16	1	3000	3 000,00
17	Prunus gondounii 'Schnee'	ok 14-16	3	3150	9 450,00
celkem počet ks			95		19 045,00 Kč

Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách
III. STAVBA
SO 03 – Ozelenění

PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

		jednotka	Kč/jedn.	Kč
Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním pařezu 11121-2131 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6	25,00	150,00
			celkem	- Kč

Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách
III. STAVBA
SO 03 – Ozelenění

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO

		jednotka	Kč/jedn.	Kč
Chemické odplevelení před založením Roundup 5l/ha/ postřikem naširoko				
18480-2111 v rovině	m2	79	3,00	237,00
materiál-Roundup	m2	79	1,00	79,00
Obdělání půdy				
kultivátorováním				
18340-3114 3X79m2	m2	237	1,60	379,20
hrabáním				
18340-3153 v rovině 2X79m2	m2	158	2,68	423,44
válením				
18340-3161 v rovině	m2	79	0,30	23,70
Založení trávníku parkového výsevem				
18040-2111 v rovině	m2	79	50,00	3 950,00
materiál-osivo /vysévaná směs 30g/m2/	kg	2,37	110,00	260,70
Chemické odplevelení trávníku /Lontrel, Starane/ v rovině				
18480-2111 postřikem naširoko	m2	79	3,00	237,00
materiál-Lontrel, Starane	m2	79	1,00	79,00
			celkem	5 669,04 Kč

Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách

III. STAVBA

SO 03 – Ozelenění

VÝSADBA KEŘŮ A TRVALEK

		jednotka	Kč/jedn.	Kč
Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy ve svahu 1:5				
18310-1111 objemu do 0,01m3	ks	75	5,30	397,50
18310-1112 objemu 0,01-0,02m3	ks	15	8,00	120,00
Obdělání půdy nakopáním do 10 cm				
18340-3111 v rovině kultivátorováním 3X16m2	m2	12	11,50	138,00
18340-3114 v rovině hrabáním 2X28m2	m2	32	1,60	51,20
18340-3153 v rovině	m2	56	2,68	150,08
Výsadba dřeviny s balem v rovině				
18410-2110 do 100mm	ks	11	19,00	209,00
18410-2111 při prům. balu 100-200mm	ks	64	32,00	2 048,00
18410-2112 při prům. balu přes 200 do 300 mm	ks	15	38,00	570,00
Chemické odplevelení před založením Roundup 5l/ha/ postřikem naširoko				
18480-2111 v rovině	m2	28	3,00	84,00
materiál-Roundup	m2	28	1,00	28,00
Mulčování při tl mulče 50 - 100mm				
18492-1093 v rovině	m2	28	24,00	672,00
materiál - drcená kůra	m3	2,8	750,00	2 100,00
materiál - mulč plachetka vč položení (trvalky a trávy pouze do kůry, ne do plachetky)	m2	22	16,00	352,00
Hnojení umělým hnojivem jednotlivě k rostlině NPK 10g/ks				
18580-2114 v rovině	ks	90	1,00	90,00
materiál-hnojivo NPK	ks	90	0,10	9,00
			celkem	7 018,78

VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ

		jednotka	Kč/jedn.	Kč
Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo ve svahu do 1:5				
18310-1215 objemu 0,125-0,4m3	ks	5	250,00	1 250,00
materiál-substrát	m3	1	780,00	780,00
Výsadba dřeviny s balem v rovině nebo ve svahu do 1:5				
18410-2115 při průměru balu 500-600mm	ks	5	250,00	1 250,00
Ukotvení dřeviny třemi a více kůly				
18420-2112 při délce kůlů 2 až 3 m	ks	5	135,00	675,00
Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě				
18450-1111 v rovině nebo ve svahu do 1:5	ks	5	47,00	235,00
materiál-juta 3,6 m/ks	ks	5	90,00	450,00
materiál-kůl 2,5m	ks	15	80,00	1 200,00
materiál-úvazek bavlna šíře 3cm	ks	15	10,00	150,00
materiál-příčka	ks	15	10,00	150,00
Hnojení jednotlivě k rostlině NPK 30g/ks				
18580-2114 v rovině	ks	5	1,00	5,00
materiál-hnojivo NPK	ks	5	0,30	1,50
Přesun hmot 99823-1311 do 5000 m vodorovně	t	2,5	550,00	1 375,00
			celkem	7 521,50 Kč

Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách**III. STAVBA****SO 03 – Ozelenění****NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA - 5LET**

pozn. údržba trávníků vypuštěna, protože se jedná pouze o pásy podél navrhovaných staveb. úprav

ROČNÍ ÚDRŽBA:

			jednotka	Kč/jedn.	Kč
Hnojení výsadeb keřů					
18580-2113 v rovině	2x		t 0,0024	13 200,00	31,68
hnojivo					
NPK	28m2	40g/m2	kg 2,24	50,00	112,00
Zálivka výsadeb keřů					
18580-4311 plochy do 20m2			m3 0,25	190,00	47,50
28m2	3 l/m2	3x opak			
Dovoz vody pro zálivku					
18585-1111 do 6km			m3 0,25	440,00	110,00
Ošetření vysazených dřevin					
ve skupinách					
18480-1131 v rovině	3x ročně		m2 84	32,00	2 688,00
Doplnění mulče					
Mulčování při tl mulče 50 - 100mm					
18492-1093 v rovině (20% plochy)	28 m2*0,2		m2 5,6	24,00	134,40
materiál - drcená kůra (i strom. mísy)			m3 0,6	750,00	450,00
Odstranění přerostlého dřvu					
18580-3511 u záhonů	1xročně		m 12	2,8	33,60
Zálivka výsadeb – stromy					
18580-4311 plochy do 20m2			m3 10	190,00	1 900,00
5 stromů	20x opak 100l/strom	IV-XI min. 2x za měsíc			
Dovoz vody pro zálivku					
18585-1111 do 6km			m3 10	460,00	4 600,00
Hnojení výsadeb stromů					
umělým hnojivem s rozdělením k jednotl. rostl.					
18580-2114 v rovině	1x		t 0,00020	13 200,00	2,64
hnojivo					
NPK	5 stromů	40g/strom	kg 0,2	50,00	10,00
Řez stromů					
s průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny					
18480-6112 přes 2 do 4 m			ks 1	80,00	80,00
výchovný řez 1x za 5 let	5 stromů/5=1 ks/rok				
Kontrola stavu opěrné konstrukce stromu a případného zaškrcení			ks 9	15,00	135,00
po dobu 3 let – 3xročně, tj. 5 stromů/5*9=9ks/rok					
(reálný odhad)					
Odstranění opěrné konstrukce stromu a obalu kmene z juty			ks 1	15,00	15,00
po 3 letech – tj. 1x za 5 let; 5 stromů/5=1 ks/rok					
(reálný odhad)					
ROČNÍ ÚDRŽBA CELKEM				<u>celkem</u>	10 349,82
CELKEM ZA 5 LET					51 749,10