

DODATEK č.2 ze dne 30.04.2014

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.08.2013 pod číslem smlouvy zhotovitele S14-036-0034
na zhotovení stavby „**Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice**“

Dotační Program: Regionální operační program Střední Morava

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Čehovice
Čehovice 93
798 21 Čehovice
IČ: 00288101

Jednající:

Milan Smékal – starosta obce

tel.: 582 368 513, 724 185 056, e-mail: cehovice@cehovice.cz

kontaktní osoba ve věcech technických – technický dozor stavby (TDS)

Jaroslav Zouhar - TDs

tel.: 774 944 610 e-mail: zouhar@zouhar.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
číslo účtu: 11629701/0100

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C / 8032

Jednající:

**Ing. Jakub Hřiva, ředitel oblasti Olomouc, a
Pavel Peřina, vedoucí zakázek Olomouc**

tel.: 587 435 657 587 435 658 e-mail: p.perina@swietelsky.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Chodil, vedoucí stavby

tel.: 606 624 257 fax: 587 435 658 e-mail: m.chodil@swietelsky.cz

Bohumil Nepustil, mistr

tel.: 606 682 275 fax: 587 435 658 e-mail: b.nepustil@swietelsky.cz

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jakub Hřiva, AO v oboru Dopravní stavby

tel.: 724 915 326 fax: 587 435 658 e-mail: j.hriva@swietelsky.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality:

Pavel Peřina, vedoucí zakázek

tel.: 724 345 872 fax: 587 435 658 e-mail: p.perina@swietelsky.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 0430201005/2700

II. Dohodnuté změny

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.08.2013 Smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem zhotovitele S14-036-0034 a dne 05.12.2014 Dodatek č.1, týkající se provedení díla „Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice“. Tato smlouva o dílo je dále nazývána „Smlouva“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě takto:

V článku Smlouvy **V. Cena díla** se původní rozsah prací rozšiřuje o vybudování vjezdů na Ose 1 a chodníků na Ose 2 a Ose 5 (levá strana) a původní sjednaná cena díla se upravuje o cenu stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu a původní znění odstavce 1 se nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena díla bude uváděna s přesností na dvě desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Cena dle SoD bez DPH	13.516.570,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	489.556,00 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH.....	1.394.947,00 Kč
Celková cena bez DPH	15.401.073,00 Kč
DPH 21%	3.234.225,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	18.635.298,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: Položkový rozpočet

V Čehovicích dne 30.04.2014


OBEC
ČEHOVICE
okr. Prostějov

 **SWIETELSKY** ®
stavební s.r.o.
podstěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 400 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Milan Smékal
starosta

objednatel



Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
na základě Plné moci

zhotovitel

REKAPITULACE Dodatku č. 2 SOD S14-036-0034

Stavba: P-2008-06-DSP-53 - Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

Místo: Čehovice

Zadavatel:
Obec Čehovice

Datum: 30.4.2014

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ:
DIČ:
48035599
CZ48035599

Projektant:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:
64631109
CZ-646 311 09

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	21%	ze	1 394 946,86	1 394 946,87
snížená	15%	ze		292 938,84

Cena s DPH

v CZK

1 687 885,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: P-2008-06-DSP-53 - Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

Místo: Čehovice

Datum:

Zadavatel: Obec Čehovice

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj s

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem + -		1 394 946,86	1 687 885,71	
1	Vjezdy osa 1	1 005 916,99	1 217 159,55	
2	Chodníky osa 2	155 667,40	188 357,55	
3	Chodníky osa 5 levá strana	233 362,48	282 368,60	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

Objekt: Osa 1 (úsek od železničního přejezdu ke kostelu)

Část: B - Vjezdy

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce 1 005 916,99 702,731											
1 001	121101102		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	255,000	20,00			5 100,00		
			850,0*0,3		255,000						
2 001	122102204		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	495,400	85,00			42 109,00		
			"pro vjezdy" 495,4		495,400						
			Součet		495,400						
3 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	590,400	95,00			56 088,00		
			"výkop" 495,4		495,400						
			"přebytečná ornice" 255,0-85,0-(130,0-55,0)		95,000						
			Součet		590,400						
4 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	590,400	9,00			5 313,60		
5 001	171201202		Poplatek za skládku - zemina	t	1 115,856	0,00			0,00		
			590,4*1,89		1 115,856						
6 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	10,000	43,00			430,00		
			"zásyp přípojek ŠP" 10,0		10,000						
			"sanace lomovým kamenem" 630,0*0,3		0,000						
			Součet		10,000						
7 583	583442290		šterkodř frakce 0-125	t	0,000	180,00			0,00	1,00000	
			189,0*1,67*1,212*1,03		0,000						
8 583	583373020		šterkopísek frakce 0-16	t	20,848	190,00			3 961,12	1,00000	20,848
			10,0*1,67*1,212*1,03		20,848						
9 231	180402111		Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	850,000	6,00			5 100,00	0,00000	0,000
10 005	005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	25,500	105,00			2 677,50	0,00100	0,026
			850,0*0,03		25,500						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

Objekt: Osa 1 (úsek od železničního přejezdu ke kostelu)

Část:

B - Vjezdy

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 001		181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	650,000	6,00			3 900,00		
12 001		181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	850,000	5,00			4 250,00		
13 001		182201101	Svahování násypů	m2	850,000	18,00			15 300,00		
4 Vodovodné konstrukce									520,00		1,891
14 271		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,000	520,00			520,00	1,89077	1,891
5 Komunikace									514 967,40		477,273
15 221		564861114	Podklad ze štěrku tl 230 mm	m2	630,000	144,30			90 909,00	0,42500	267,750
			630		630,000						
16 221		565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	630,000	179,00			112 770,00		
17 221		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	630,000	177,00			111 510,00	0,10362	65,281
18 592		592451090.2	dlažba skladebná 20x10x8 cm písková	m2	605,192	306,00			185 188,75	0,18000	108,935
			599,2*1,01		605,192						
19 592		592451180.1	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m2	31,108	469,00			14 589,65	1,13500	35,308
			30,8*1,01		31,108						
8 Trubní vedení									6 140,00		0,066
20 271		871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	20,000	307,00			6 140,00	0,00330	0,066
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									324 600,28		202,628
21 221		113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	100,000	49,00			4 900,00		
22 221		113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,000	30,60			612,00		
23 221		113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	90,000	10,00			900,00		
24 221		113107221	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	330,000	10,00			3 300,00		
25 221		113107230	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	200,000	48,00			9 600,00		
26 221		113202111	Výhrnutí obrub krajníků ohrubníků stojatých	m	515,000	26,00			13 390,00		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

Objekt: Osa 1 (úsek od železničního přejezdu ke kostelu)

Část: B - Vjezdy

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	486,000	120,00			58 320,00	0,12950	62,937
28	592	592174100	obrubník betonový chodníkový na 100x10x25 cm	kus	490,860	95,00			46 631,70	0,05800	28,470
			486*1,01		490,860						
29	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	49,100	1 568,00			76 988,80	2,25634	110,786
30	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	630,000	49,00			30 870,00	0,00069	0,435
			630,0		630,000						
31	R	918001111	D+M odvodňovací žlab s mřížkou dl. 3,0 m	ks	3,000	13 800,00			41 400,00		
32	R	961001007	Odstanění silniční vpusti	ks	15,000	250,00			3 750,00		
33	R	961001301	Vybourání betonových trub	m	10,000	548,00			5 480,00		
34	R	989001002	Chránička NN, ruční výkop, lože ze ŠP, zásep původní zeminou	m	5,000	1 250,00			6 250,00		
35	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	258,230	32,00			8 263,36		
36	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 324,070	6,00			13 944,42		
37	221	979099141	Poplatek za skládku - sut'	t	273,590	0,00			0,00		
99 Přesun hmot									15 460,08		
38	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	702,731	22,00			15 460,08		

Celkem 1 005 916,99 702,731

POLYMERIZACE v místních komunikacích v obci Čehovice

Stavba: Rekonstrukce části místních kom

Osaz 2 u obecního úřadu k OSA 1

Chodník

Strana 1 z 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce částí místních komunikací v obci Čehovice

Objekt: Osa 2 u obecního úřadu k OSA 1

Část: Chodník

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,200	1 568,00			11 289,60	2,25634	16,246
15	221	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	144,000	10,00			1 440,00		
16	221	113107221	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	144,000	10,00			1 440,00		
17	221	113107230	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	5,000	48,00			240,00		
18	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	72,000	26,00			1 872,00		
19	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	65,710	32,00			2 102,72		
20	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	591,408	6,00			3 548,45		
21	221	979099141	Poplatek za skládku - sut'	t	65,710	0,00			0,00		
				99	Přesun hmot				3 016,99		
22	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	137,136	22,00			3 016,99		
				Celkem					155 667,40		137,136

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

Objekt: Osa 5 (u sv. Floriána) levá strana

Část: D - Chodník

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
HSV							233 362,48		181,954
1 Práce a dodávky HSV									
Zemní práce							18 131,94		
1 001	122101102		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	86,760	85,00	7 374,60		
			"pro chodník" 86,76		86,760				
2 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,760	95,00	8 242,20		
			"výkop" 86,76		86,760				
3 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	86,760	9,00	780,84		
4 001	171201202		Poplatek za skládku - zemina	t	163,976	0,00	0,00		
			86,76*1,89		163,976				
5 001	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	289,050	6,00	1 734,30		
5 Komunikace							114 693,75		138,288
6 221	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	289,500	77,00	22 291,50	0,27994	81,043
			"ŠD" 239+105*0,5		289,500				
7 221	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	237,000	177,00	41 949,00	0,08425	19,967
8 592	592451100		dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	239,370	170,00	40 692,90	0,14000	33,512
			237*1,01		239,370				
9 221	596212213		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	15,000	177,00	2 655,00	0,10362	1,554
10 592	592451180.1		dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m2	15,150	469,00	7 105,35	0,14600	2,212
			15*1,01		15,150				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							96 613,55		43,666
11 221	113106521		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	20,000	9,00	180,00		
12 221	113106121		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	237,000	18,00	4 266,00		
			"30x30" 237		237,000				
13 221	113107230		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,000	48,00	480,00		
14 221	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	105,000	26,00	2 730,00		
15 R	833001001		D+M nopová folie, včetně ukončovací lišty	m2	115,000	325,00	37 375,00		
16 221	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	120,00	12 600,00	0,12950	13,598
17 592	592174100		obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	106,050	95,00	10 074,75	0,05800	6,151
			105*1,01		106,050				
18 221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,600	1 568,00	16 620,80	2,25634	23,917
19 R	989001002		Chránička NN, ruční výkop, lože ze ŠP, zásyp původní zeminou	m	3,500	1 250,00	4 375,00		
20 221	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	92,000	32,00	2 944,00		
21 221	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	828,000	6,00	4 968,00		
22 221	979099141		Poplatek za skládku - sut	t	92,000	0,00	0,00		
99 Přesun hmot							3 923,24		
23 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	178,329	22,00	3 923,24		
Celkem							233 362,48		181,954