

Smlouva o dílo č. 9-BVT-004-0-2014

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Vyškov, Masarykovo náměstí, sanace stok CH-3, CH-4, CH-1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170



Zhotovitel : TRASKO, a.s.
Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01
jejímž jménem jedná : Petr Kapounek, předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie
ve věcech obchodních : Petr Kapounek, předseda představenstva

ve věcech stavby : Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie

IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464
Tel.: 517 343 999 Fax: 517 343 994
E-mail: s.leitner@trasko.cz
Registrace: Obch. Rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2854

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Vyškov, Masarykovo náměstí, sanace stok CH-3, CH-4, CH-1“, v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 17.4.2014 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD.

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inlace). Cenová nabídka a cena díla je platná do 31. 12. 2014.

Rekapitulace ceny v Kč:

Cena celkem v Kč bez DPH	3454 536
DPH	725 453
Cena celkem v Kč s DPH	4 179 989

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení stavby : 12.5.2014

Dokončení stavby : 31. 07. 2014

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě dílčích měsíčních faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem.
2. Měsíční fakturace bude dle provedených prací odsouhlasených stavebním dozorem objednatele do výše 90 % sjednané ceny. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran.
3. Zbývající část 10 % ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla, po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, splnění všech povinností zhotovitele a po vystavení konečné faktury.
4. Splatnost faktur-daňových dokladů se sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci).
4. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště pro realizaci díla v rozsahu dle projektu prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby.
5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 3 vyhotoveních pro realizaci díla nejpozději v den zahájení stavby.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných zkoušek a revizí.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 pracovních dnů ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a stanou se nepřístupnými.

IX. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy. Doba záruky bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního odstranění vady.
2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit nejpozději do 30 dnů nebo v jiné vzájemně sjednané lhůtě veškeré vady a to ať již vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XI. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši **0,05 %** za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů se sjednává ve výši **0,05 %** z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činnostech dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích.
2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti.
3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

ve Vyškově, dne **5.5.2014**

VODOVODY A KANALIZACE...

VYŠKOV, a.s. 17

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne : **30.4.2014**

TRASKO 32

TRASKO, a.s.
Na Nource 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
Tel. 517 342 999
Fax 517 343 994
IČO CZ26530464
ID 25545464

Petr Kapouněk
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

ROZPIS CENY DÍLA :

cenová nabídka

Oprava kanalizace Vyškov, Masarykovo náměstí, sanace stoky CH-3, CH-4, CH-1

nabídka pořízení

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

O Ing. Vladimír Kramář
M 517 324 930
T
E info@vakvyskov.cz
DIC
IC

nabídka zpracování

TRASKO, a. s.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

O Ing. Štěpán Leitner
M 775 738 244
T 517 317 534
E s.leitner@trasko.cz
DIC CZ 255 49 464
IC 255 49 464



technická zařízení
budov



dopravní a inženýrské
stavby



projekce, montáž,
servis, provoz



Oprava kanalizace Vyškov, Masarykovo náměstí, sanace stoky CH-3, CH-4, CH-1

Cenová nabídka je zpracována na základě poptávky objednatele ze dne 8.4.2014 dle dodané projektové dokumentace a soupisu prací.

CENOVÁ NABÍDKA :

Cena bez DPH

3 454 536,- Kč

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí této cenové nabídky.

TYP POUŽITÉHO SANAČNÍHO RUKÁVCE:

NÁZEV SANAČNÍHO RUKÁVCE :

- Alphaliner 500 (A500) a Alphaliner 1500 (A1500)

VÝROBCE RUKÁVCE :

- RELINEEUROPE

SÍLA STATICKY RELEVANTNÍ (NOSNÉ) VRSTVY :

DN 300 - rukáv A500 (E=8 500N/mm²)

- 5,1mm

DN 300 - rukáv A1500 (E=12 300N/mm²)

- 5,1mm

DN 400 - rukáv A500 (E=8 500N/mm²)

- 7,2mm

DN 500 - rukáv A500 (E=8 500N/mm²)

- 7,2mm

PROTIABRAZIVNÍ VRSTVA :

- ANO, min. tl. 0,4mm

PRELINER

- integrovaná kluzná folie PE

TYP PRYSKYŘICE

- polyesterová

TECHNICKÝ POPIS SANACE :

Sanace kanalizace je provedena technologií **UV LINER**, při které se používají rukávce s vnitřní ochranou vrstvou proti ohrusu. Rukávce jsou plněné vhodně formovanými pryskyřicemi již v montážním závodě, čímž si udržují stejné vlastnosti a konstantní tloušťku v celé délce. Jedná se o rukávce ze skelných vláken, kdy po vytvrzení vzniká bezešvá sklolaminátová trubka s vysokou statickou únosností a velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Do vyčištěné kanalizace se vtáhne sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu, aby nemohlo dojít k jeho poškození při natahování. Následně dojde k nafouknutí rukávu a těsnému přilnutí ke stávající kanalizačnímu potrubí. Poté za stálého udržování tlaku dochází k velice rychlému vytvrzení pryskyřičného rukávce pomocí soustavy UV lamp (rychlost vytvrzování 1,2 – 0,1m/min dle DN kanalizace). UV záření odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Průběh vytvrzování je řízen počítačem na základě informací ze sady čidel umístěných na soustavě UV lamp. Na UV lampách je také zabudována kamera, přes kterou obsluha sleduje správné rozbalení a přilnutí rukávu. Sanací kanalizace nedojde ke zpětnému vytvarování deformovaných míst kanalizace do původního profilu, sanační vložka zkopíruje stávající stav kanalizace a zabrání případným dalším deformacím.


TRASKO – komplexní dodavatel




projekce




stavba




monitoring,
čištění



frézování
robotem



lokální
opravy



sanace

TERMÍN REALIZACE DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ:

Předpokládané zahájení prací spojených s dodávkou je ihned po podpisu smlouvy a případně po nabytí právní moci stavebního (vodoprávního) povolení stavby, je-li vydáno. Realizace díla bude dokončena do 31.7.2014. Místem plnění je město Vyškov, Masarykovo náměstí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na provedené práce poskytujeme záruku v délce 60-ti měsíců.

ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA ČINNOSTI

Objednatel zajistí volnost a otvíratelnost všech kanalizačních šachet i celého úseku kanalizace, dle požadavku stavbyvedoucího. Dále umožní odběr vody na dopouštění čistícího vozu.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY:

Uchazeči jsou svojí nabídkou vázáni: 90 kalendářních dnů.





V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím tel. 775 738 244 – ing. Štěpán Leitner, nebo pište na bvt@trasko.cz.

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Ing. Štěpán Leitner
vedoucí střediska bezvýkopové technologie

Příloha: 1x položkový rozpočet

TRASKO – komplexní dodavatel**projekce****stavba****monitoring,
čištění****frézování
robotem****lokální
opravy****sanace**

Položkový výkaz výměr

Název stavby: Vyškov, Masarykovo náměstí
 Název SO: Sanace kanalizace
 Datum zpracování: 7.4.2014

Číslo stavby: VaK Vyškov, a.s.
 Číslo SO: Kanalizace 9-10-11-12-13-
 Datum aktualizace: 7.4.2014

Práce v zemědělství - 1.4.2014									
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA			
						Celková hmotnost	dodávky	jednotková	celkem
1		Zemní práce	3	4	5	6	7	8	9
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic 8,80	m2	8,800	0,000	0,000			0,00
2	113 15-2111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého 1,32	m3	1,320	0,000	0,000			0,00
3	113 15-2112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného 28,996	m3	28,996	0,000	0,000			0,00
4	115 10-1201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 360,00	hod	360,000	0,000	0,000			0,00
5	115 10-1301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 15,00	den	15,000	0,000	0,000			0,00
6	130 00-1101	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti pozemního vedení 6,00	m3	6,000	0,000	0,000			0,00
7	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m 56,40	m2	56,400	0,001	0,048			0,00
8	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m 56,40	m2	56,400	0,000	0,000			0,00
8/1	59333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	38,690	1,000	38,690		0,00	0,00
8/2	59337303	Štěrkopisek frakce 0-8	t	9,821	1,000	9,821		0,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce							
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 0,880	m3	0,880	1,891	1,664			0,00
2	452 11-1141	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad 75000 mm2 6,00	kus	6,000	0,002	0,010			0,00
3	452 31-1131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 0,880	m3	0,880	0,000	0,000			0,00
3/1	59217414	Obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	6,000	0,026	0,155		0,00	
5		Komunikace							
1	564 25-1111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm 8,80	m2	8,800	0,000	0,000			0,00
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 8,80	m2	8,800	0,000	0,000			0,00
3	596 21-1220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 8,80	m2	8,800	0,086	0,754			0,00
3/1	59248010	Dlažba zámková Syenit 22,9x13,9x8 cm šeda	m2	1,760	0,184	0,324		0,00	
8		Trubní vedení							
1	817 31-1121	Montáž betonových tvarovek odbočných hrdlových DN 150 1,00	kus	1,000	0,003	0,003			0,00
2	817 36-4111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250 7,00	kus	7,000	0,004	0,026			0,00
3	822 37-2111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 7,00	m	7,000	0,000	0,000			0,00

Poř. číslo pol.			Číslo položky	Název položky		Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
			7	2		3	4	5	6	dodávky			
										jednotková	celkem	jednotková	montáže
										7	8	9	10
3/1	59222538				Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/1000 integro 30 x 100 x 7 cm	kus	7,000	0,230	1,610		0,00		
9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení													
1	969 02-1131				Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	7,000	0,000	0,000				0,00
2	979 05-4451				Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,800	0,000	0,000				0,00
99 Přesun hmot													
1	997 00-2511				Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	42,746	0,000	0,000				0,00
2	997 00-2519				Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	598,444	0,000	0,000				0,00
3	997 00-2611				Nakládání suti a vybouraných hmot	t	42,746	0,000	0,000				0,00
4	997 22-1855				Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	42,746	0,000	0,000				0,00
5	998 27-4101				Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	51,447	0,000	0,000				0,00
C24 Ostatní práce													
1	157 00-0001				Doprava kolony vozidel	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
2	157 00-0002				Vyčištění kanalizace před sanací	m	406,000	0,000	0,000				0,00
3	157 00-0003				Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	406,000	0,000	0,000				0,00
4	157 00-0004				Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	30,000	0,000	0,000				0,00
5	157 00-0005				Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek	ks	24,000	0,000	0,000				0,00
6	157 00-0006				Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	ks	24,000	0,000	0,000				0,00
7	157 00-0007				Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINEAR, tl. vrstvy 5,1 mm, E=8 500N/mm2	m	173,000	0,000	0,000				0,00
8	157 00-0008				Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINEAR, E=12 300N/mm2	m	178,000	0,000	0,000				0,00
9	157 00-0009				Sanace kanalizace DN400 - metoda UV LINEAR, tl. vrstvy 7,2 mm	m	178,000	0,000	0,000				0,00
10	157 00-0010				Sanace kanalizace DN 500 - metoda UV LINEAR, tl. vrstvy 7,2 mm	m	7,000	0,000	0,000				0,00
11	157 00-0011				Sanace kanalizace pomocí krátkého sanačního rukávce - KSR tl. 6 mm	m	46,500	0,000	0,000				0,00
12	157 00-0012				Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci	ks	1,500	0,000	0,000				0,00
13	157 00-0013				Sanace šachet	ks	46,000	0,000	0,000				0,00
14	157 00-0014				Výkopové práce	ks	16,000	0,000	0,000				0,00
15	157 00-0015				Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací	m	1,000	0,000	0,000				0,00
							406,000	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
16	157 00-0016	Přečerpávání splašků po dobu sanace	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
17	157 00-0017	Zřízení staveniště, přípravné a dekončovací práce	kpl	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						