

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-21 Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov


IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379

Objednatel: Město Vracov
náměstí Míru 202
69642 Vracov-Vracov

IČO: 00285498
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 997 283,01 CZK
Základní DPH	21 %	629 429,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,01 CZK
Cena celkem:		3 626 712,00 CZK

v PRACOVNĚ

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 16 -

dne 30.04. 2014

Za objednatele
MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6

Popis stavby:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.2
---------	---------	--	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
SO 01	Úprava šaten	2 410 055,64	0,00	2 410 055,64
01.1	Úprava šaten	1 198 288,83	0,00	1 198 288,83
01.2	Zdravotně technické instalace	252 750,19	0,00	252 750,19
01.3	Vzduchotechnika	284 742,36	0,00	284 742,36
01.4	Vytápění	225 813,00	0,00	225 813,00
01.5	Elektroinstalace	299 110,00	0,00	299 110,00
01.6	Plynová zařízení	149 351,26	0,00	149 351,26
SO 02	Komunikace dvora	359 784,36	0,00	359 784,36
02.1	Komunikace	359 784,36	0,00	359 784,36
SO 03	Kanalizační přípojky	227 443,01	0,00	227 443,01
03.1	Kanalizační přípojky	227 443,01	0,00	227 443,01

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.3
---------	---------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	191 907,33	118,08480
2	Základy zvláštní zakládání	HSV	14 459,84	22,17088
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	107 093,48	11,23704
4	Vodorovné konstrukce	HSV	11 263,34	13,04273
5	Komunikace	HSV	204 904,86	227,36398
5	Zpevněné plochy	HSV	0,00	0,00000
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	89 263,55	20,71643
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	81 657,44	17,31451
64	Výplně otvorů	HSV	26 920,25	0,84023
8	Trubní vedení	HSV	124 430,33	4,13570
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	55 890,34	18,54009
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	8 900,40	0,58594
96	Bourání konstrukcí	HSV	23 596,89	0,09130
97	Prorážení otvorů	HSV	27 079,84	0,01078
97	Stavební výpomoci (materiál a práce)	HSV	2 677,65	0,01637
99	Přesun hmot	HSV	23 639,71	0,00000
E01	Elektroinstalace	HSV	140 137,55	0,00000
E02	Svítlidla	HSV	99 638,68	0,00000
E03	Výkopy	HSV	5 984,43	0,00000
E04	Specifikace položek	HSV	1 772,78	0,00000
E05	Rozvaděč RS1	HSV	12 769,26	0,00000
E06	Rozvaděč RS2	HSV	15 511,76	0,00000
E07	Hodinové zúčtovací sazby	HSV	23 295,54	0,00000
PL1	Demontáž PL	HSV	15 704,92	0,06297
VZT1	Zařízení VZT 1	HSV	217 793,93	0,10000
VZT2	Zařízení VZT 2	HSV	51 608,77	0,06600
VZT3	Zařízení VZT 3 a VZT 4	HSV	11 622,01	0,00256
711	Izolace proti vodě	PSV	11 714,06	0,15982
721	Vnitřní kanalizace	PSV	117 698,64	0,21515
722	Vnitřní vodovod	PSV	92 240,36	1,68641
723	Vnější a vnitřní plynovod	PSV	70 143,72	0,38895
725	Zařizovací předměty	PSV	94 909,14	0,41891
730	Ústřední vytápění	PSV	5 739,00	0,00000
732	Strojovny	PSV	4 079,42	0,01050
733	Rozvod potrubí	PSV	114 930,25	1,82874
735	Otopná tělesa a regul. prvky	PSV	88 955,75	0,68584
766	Konstrukce truhlářské	PSV	196 343,97	0,49278
767	Konstrukce zámečnické	PSV	144 913,79	0,04985
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	59 324,89	0,46875
775	Podlahy výsové a parketové	PSV	2 328,32	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	173 896,86	1,36260
781	Obklady keramické	PSV	99 914,31	0,48033
783	Nátěry	PSV	1 796,44	0,00623
784	Malby	PSV	32 626,61	0,26719
M23	Montáže potrubí	MON	11 981,55	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	84 221,11	0,00000
			2 997 283,07	462,90436

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.4
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Položkový rozpočet

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten
Objekt:	SO 01	Úprava šaten
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten

Projektant: D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403

Objednatel: Město Vracov, náměstí Miru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379

Rozpis ceny:	Celkem:
--------------	---------

HSV	388 611,65
PSV	809 677,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	1 198 288,83

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 198 288,83 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.5
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	107 093,48
4	Vodorovné konstrukce	HSV	5 143,28
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	87 327,70
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	81 657,44
64	Výplně otvorů	HSV	26 920,25
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	8 900,40
96	Bourání konstrukcí	HSV	23 596,89
97	Prorážení otvorů	HSV	10 228,76
99	Přesun hmot	HSV	13 435,27
711	Izolace proti vodě	PSV	11 714,06
721	Vnitřní kanalizace	PSV	87 270,18
766	Konstrukce truhlářské	PSV	196 343,97
767	Konstrukce zámečnické	PSV	144 913,79
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	59 324,89
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	2 328,32
776	Podlahy povlakové	PSV	173 896,86
781	Obklady keramické	PSV	99 914,31
783	Nátěry	PSV	1 344,22
784	Malby	PSV	32 626,61
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	24 308,21

1 198 288,89

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.6
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,3075	3 032,52	932,50
2	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky překlad 1200 x 249 x 125 mm	kus	2,0000	253,41	506,82
3	334121110U00	Osazení pref opěr zdi Z/15	kus	12,0000	350,00	4 200,00
4	340239233U00	Zazdivka -4m2 příčky Ytong 10cm	m2	5,1250	405,63	2 078,85
5	342255024RT1	Příčky z desek tl. 10 cm desky , 599 x 249 x 100 mm	m2	70,4725	343,81	24 229,15
6	342255028RT1	Příčky z desek tl. 15 cm desky, 599 x 249 x 150 mm	m2	39,6650	455,15	18 053,52
7	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,6225	450,00	6 130,13
8	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	62,1250	500,00	31 062,50
9	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	1,0000	500,00	500,00
10	763131721U00	SDK podhled skok změna v -0,5m	m	10,7500	400,00	4 300,00
11	592Rx	Opěrná zeď prefa díl 490x450x800 Z/15	kus	12,0000	1 175,00	14 100,00
12	59591093R	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	1,0000	1 000,00	1 000,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				107 093,47

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	434121417R00	Osaz schodist stupnu bz Z/16	m	4,8000	242,35	1 163,28
14	593723Rx	Stupeň schod. 1200/350/150 Z/16	kus	4,0000	995,00	3 980,00
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				5 143,28

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
15	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	28,5760	47,64	1 361,36
16	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	4,5075	23,26	104,84
17	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	9,4295	36,46	343,80
18	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	82,9067	59,12	4 901,44
19	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	393,2500	205,00	80 616,25
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				87 327,69

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,0790	2 426,10	5 043,86
21	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	2,2280	2 379,11	5 300,66
22	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,2280	71,42	159,12
23	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 150/150 mm rampa	t	0,0700	22 801,21	1 596,08
24	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl.1- 2 mm - vyrovnávací	m2	250,2705	106,71	26 706,37
25	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl.1- 4 mm - vyrovnávací	m2	93,6800	145,65	13 644,49
26	632415106RT4	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm s perlínkou	m2	42,9400	214,14	9 195,17
27	632452411R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. do 10 mm	m2	13,8600	90,69	1 256,96
28	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do lepidl.tl. 36 mm rampa+schod	m2	12,0400	563,46	6 784,06
29	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	189,1905	55,00	10 405,48
30	635111241U00	Násyp podlaha hr kamenivo 0-16 zhut	m3	2,4080	650,00	1 565,20
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				81 657,45

Díl: 64		Výplně otvorů				
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 Z/7	kus	2,0000	337,63	675,26
32	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm Z/1	kus	1,0000	870,96	870,96

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.7
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm Z/2	kus	5,0000	893,29	4 466,45
34	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm Z/3	kus	5,0000	1 015,68	5 078,40
35	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 16 cm Z/4	kus	6,0000	1 021,94	6 131,64
36	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkroarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně CgH 70/100 Z/5	kus	5,0000	1 035,70	5 178,50
37	642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 125 x 197 x 16 cm Z/6	kus	2,0000	1 189,52	2 379,04
38	55330508R	Zárubeň ocelová SDK 800x1970x100 pro dveře kyvné Z/7	kus	2,0000	1 070,00	2 140,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				26 920,25

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	370,8500	24,00	8 900,40
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				8 900,40

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
40	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,4080	142,82	486,73
41	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	153,8750	43,55	6 701,26
42	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	36,0590	51,90	1 871,46
43	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	27,2480	62,04	1 690,47
44	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,1008	689,82	69,53
45	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m3	0,8208	587,50	482,22
46	965043421RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	2,0790	1 446,20	3 006,65
47	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,7940	595,20	1 067,79
48	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	24,2100	17,83	431,66
49	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,7400	52,39	143,55
50	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	23,0000	6,16	141,68
51	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,7730	100,03	177,35
52	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	18,7770	33,27	624,71
53	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,6400	151,35	3 577,91
54	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,3875	118,04	872,02
55	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,1000	69,43	145,80
56	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,7875	523,24	412,05
57	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	42,1400	40,20	1 694,03
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				23 596,87

Díl: 97	Prorážení otvorů					
58	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	319,1500	32,05	10 228,76
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				10 228,76

Díl: 99	Přesun hmot					
59	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	55,9803	240,00	13 435,27
Celkem za: 99		Přesun hmot				13 435,27

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.8
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 711		Izolace proti vodě				
60	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,2460	17,00	259,18
61	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky	m2	15,9390	250,00	3 984,75
62	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	13,8600	0,96	13,31
63	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	13,8600	12,01	166,46
64	711714111U00	Adhezni můstek	m2	379,9900	18,00	6 839,82
65	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	112,6352	4,00	450,54
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				11 714,06

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
66	721212113U00	Žlab odtok 90cm+rošt+zápach uzávěr	kus	1,0000	8 545,00	8 545,00
67	721212114U00	Žlab odtok 100cm+rošt+zápach uzávěr	kus	9,0000	8 699,00	78 291,00
68	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	868,3600	0,50	434,18
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				87 270,18

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
69	766413114R00	Obložení stěn , š. do 15 cm	m2	208,2000	100,00	20 820,00
70	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m T/1,T/2,T/6	kus	14,0000	338,27	4 735,78
71	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m T/3	kus	6,0000	338,27	2 029,62
72	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.do 1,45 m T/5	kus	1,0000	456,97	456,97
73	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm T/13	kus	1,0000	860,52	860,52
74	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm T/12	kus	1,0000	5 887,16	5 887,16
75	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m T/4	kus	2,0000	427,29	854,58
76	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	6,0000	355,48	2 132,88
77	766Rx1	Zabudované zrcadlo dod. + mont. T/11	kus	5,0000	200,00	1 000,00
78	766Rx2	Úprava stávajícího okna T/14	kus	1,0000	3 000,00	3 000,00
79	6078003R	Deska Postforming š. 150 mm	m	252,9450	214,00	54 130,23
80	61161802R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60,70,80,90x197 T/1,T/2,T/3,T/6	kus	20,0000	1 584,54	31 690,80
81	61161805R	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 125x197 T/5	kus	1,0000	3 026,67	3 026,67
82	61161822R	Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 80x197 kyvné T/4	kus	2,0000	4 605,28	9 210,56
83	615290211	Skříň vestavěná s policemi	m	6,3500	3 000,00	19 050,00
84	61161831Rx	Dveře vnitřní hladké plně 1kř.80x197 EW 15 DP3+C T/13	kus	1,0000	4 136,44	4 136,44
85	61161834Rx	Dveře vnitř. hladké prosklené,panik.kování protipožár.sklo 2kř.125x197 EW 15 DP3+C+S T/12	kus	1,0000	30 610,90	30 610,90
86	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 936,3311	1,40	2 710,86
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				196 343,97

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
87	767531111U00	Mtz vstupní rohož čistící zóna	m2	13,1480	100,00	1 314,80
88	767646110R00	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,kyvných 1kříd	kus	1,0000	323,57	323,57
89	767 Rx	Šatní lavice s věšákovou stěnou Z/10	m	24,8000	2 500,00	62 000,00
90	7672Rx	Zábradlí venkovní dod.+ mont. Z/14	m	6,0000	8 000,00	48 000,00
91	767Rx1	Šatní skříň s lavicí Z/13	kus	2,0000	3 500,00	7 000,00
92	69742420R	Čistící zóna Z12	m2	7,9400	870,00	6 907,80
93	69742501R	Rohož - čistící zóna 16 mm Z/11	m2	5,2080	3 200,00	16 665,60
94	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 422,1177	1,90	2 702,02

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.9
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				144 913,79

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
95	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	104,8000	41,11	4 308,33
96	771575109RV1	Montáž podlah keram., hladké, tmel flex (lepidlo),	m2	93,6800	250,00	23 420,00
97	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,7800	5,23	51,15
98	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	93,6800	18,54	1 736,83
99	59764241R	Dlažba keramická sokl 100 tl.8 mm	kus	115,2800	29,00	3 343,12
100	DOD 03	Dlažba keramická	m2	103,0480	250,00	25 762,00
101	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	586,2143	1,20	703,46
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				59 324,89

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
102	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	42,3500	6,80	287,98
103	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	43,3000	46,30	2 004,79
104	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	22,9277	1,55	35,54
Celkem za: 775	Podlahy vlysové a parketové					2 328,31

Díl: 776	Podlahy povlakové					
105	776200810RT2	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch 5-10 m2	m	12,6000	18,00	226,80
106	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	12,6000	9,00	113,40
107	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	11,7000	52,19	610,62
108	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	11,7000	36,13	422,72
109	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	136,8500	7,90	1 081,12
110	776491113U00	Podlaha lepení plast lišty soklové	m	214,4000	14,45	3 098,08
111	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	233,7400	34,17	7 986,90
112	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	16,8600	1,34	22,59
113	776591100R00	Lepení podlah speciálních plastových z pásů	m2	286,3100	79,48	22 755,92
114	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin vč.lišty	m	6,5000	232,88	1 513,72
115	28341110R	Lišta - soklík	kus	227,2640	8,03	1 824,93
116	28412265R	Podlahovina lamela tl.2mm	m2	318,2759	417,49	132 877,01
117	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 725,3381	0,79	1 363,02
Celkem za: 776	Podlahy povlakové					173 896,83

Díl: 781	Obklady keramické					
118	781415016RT9	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel (flex.lepidlo)	m2	179,8975	250,00	44 974,38
119	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné (MAPEI)	m2	179,8975	23,81	4 283,36
120	59781364Rx	Obkládačka keramická	m2	197,8873	250,00	49 471,83
121	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	987,2957	1,20	1 184,75
Celkem za: 781	Obklady keramické					99 914,32

Díl: 783	Nátěry					
122	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný záručně	m2	21,2290	63,32	1 344,22
Celkem za: 783	Nátěry					1 344,22

Díl: 784	Malby					
123	784115412R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	929,1850	25,00	23 229,63

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.10
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.1	Úprava šaten	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
124	784161601R00	Penetrace podkladu sádrokarton	m2	75,7475	10,00	757,48
125	784164112R00	Malba latexová univerzální, bílá, bez penetr 2x	m2	172,7900	50,00	8 639,50
Celkem za: 784		Malby				32 626,61

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
126	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	46,1993	136,74	6 317,29
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,1993	20,00	923,99
128	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	461,9926	7,00	3 233,95
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,1993	116,13	5 365,12
130	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	46,1993	11,00	508,19
131	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	46,1993	5,62	259,64
132	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	46,1993	166,67	7 700,03
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 308,21

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.11
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.2	Zdravotně technické instalace	
Položkový rozpočet			
Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.2	Zdravotně technické instalace	
Projektant:	D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403		
Objednatel:	Město Vracov, náměstí Míru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		31 092,81
	PSV		221 657,38
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		252 750,19
Rekapitulace dani:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	252 750,19 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum:		
Podpis:	Podpis:		

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.12
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.2	Zdravotně technické instalace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	16 929,00
8	Trubní vedení	HSV	14 163,82
721	Vnitřní kanalizace	PSV	30 428,46
722	Vnitřní vodovod	PSV	92 240,36
725	Zařizovací předměty	PSV	94 909,14
732	Strojovny	PSV	4 079,42
			252 750,20

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.13
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.2	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	13110111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	29,7000	100,00	2 970,00
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	29,7000	10,00	297,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,7000	10,00	297,00
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	11,8800	55,00	653,40
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	17,8200	120,00	2 138,40
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	17,8200	5,00	89,10
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,7000	65,00	1 930,50
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,7000	100,00	2 970,00
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	29,7000	20,00	594,00
10	58337213R	Štěrkopísek frakce 0-32	m3	17,8200	280,00	4 989,60
Celkem za: 1		Zemní práce				16 929,00

Díl: 8		Trubní vedení				
11	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 2,0 m	m	1,5000	1 269,74	1 904,61
12	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 hloubka 1,5 m	m	1,5000	1 112,76	1 669,14
13	894431421RAA	Šachta DN 600, dl.šach.roury 2,00 m, přímá dno KG DN 160, poklop litina 12,5t	kus	1,0000	10 590,06	10 590,06
Celkem za: 8		Trubní vedení				14 163,81

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	5,0000	100,14	500,70
15	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	8,0000	92,79	742,32
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	19,0000	103,66	1 969,54
17	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	6,0000	130,53	783,18
18	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	14,0000	247,32	3 462,48
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	3,0000	267,47	802,41
20	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	24,0000	86,07	2 065,68
21	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	15,0000	237,39	3 560,85
22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	24,0000	269,07	6 457,68
23	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	22,0000	240,28	5 286,16
24	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,0000	30,33	60,66
25	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,0000	32,18	386,16
26	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	16,0000	35,64	570,24
27	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,0000	53,11	371,77
28	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	2,0000	412,08	824,16
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	119,5000	10,17	1 215,32
30	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	23,5000	13,50	317,25
31	dleprodejce	zápach. uzávěrka HL 138	ks	2,0000	278,99	557,98
32	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	299,3454	1,65	493,92
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				30 428,46

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
33	722172311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	190,0000	137,90	26 201,00
34	722172312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	76,0000	170,53	12 960,28
35	722172313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	62,0000	206,36	12 794,32
36	722172314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 40	m	24,0000	282,19	6 772,56

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.14
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.2	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	266,0000	14,59	3 880,94
38	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	86,0000	20,28	1 744,08
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	64,0000	95,34	6 101,76
40	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	24,0000	102,38	2 457,12
41	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	17,0000	206,69	3 513,73
42	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, DN 15	kus	2,0000	107,18	214,36
43	722231143U00	Ventil pojist roh G 1	kus	1,0000	223,96	223,96
44	722231163R00	Termostat, směš. centrála COMPACT MIX 1"	kus	1,0000	1 676,49	1 676,49
45	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1	kus	5,0000	113,90	569,50
46	722235653R00	Ventil zpětný DN 25	kus	3,0000	380,73	1 142,19
47	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	328,0000	6,08	1 994,24
48	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	24,0000	6,46	155,04
49	283771032R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	190,0000	22,33	4 242,70
50	283771093R	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	76,0000	25,92	1 969,92
51	283771128R	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x20 mm šedočerná	m	62,0000	30,07	1 864,34
52	283771150R	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerná	m	24,0000	31,16	747,84
53	48466100R	Nádoba tlaková Expanzomat-, objem 8 l	kus	1,0000	606,61	606,61
54	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,4552	279,95	407,38
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				92 240,36

Díl: 725	Zařizovací předměty					
55	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	6,0000	2 076,40	12 458,40
56	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	11,0000	1 350,15	14 851,65
57	725017331R00	Umývatko na šrouby 45 x 37 cm, bílé	soubor	1,0000	938,71	938,71
58	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,0000	2 834,68	2 834,68
59	725110811R00	Demontáž stáv, zařízení	soubor	10,0000	95,03	950,30
60	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	6,0000	362,81	2 176,86
61	725311121U00	Dřez nerez	soubor	2,0000	1 023,82	2 047,64
62	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,0000	333,38	666,76
63	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	2,0000	641,81	1 283,62
64	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	24,0000	130,44	3 130,56
65	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	12,0000	1 240,06	14 880,72
66	725825114RT0	Baterie dřezová nástěnná ruční-výlevka základní	kus	1,0000	728,83	728,83
67	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	4,0000	1 327,76	5 311,04
68	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	12,0000	1 135,16	13 621,92
69	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	1,0000	218,84	218,84
70	725860213R00	Sífon umyvadlový HL 132, DN 30, 40	kus	13,0000	187,17	2 433,21
71	725862126U00	Zápach uzávěr dřez DN 50	kus	3,0000	115,18	345,54
72	725980123U00	Dvířka 30/30	kus	2,0000	76,79	153,58
73	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,0000	75,83	151,66
74	předb. cena	kombifix pro WC	ks	6,0000	1 535,73	9 214,38
75	64281215R	Dřez dvojitý	kus	2,0000	3 122,62	6 245,24
76	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	946,4414	0,28	265,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				94 909,14

Díl: 732	Strojovny					
77	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,0000	81,27	81,27

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.15
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.2	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
78	42610941R	Čerpadlo UP 20-14 BXUT, 230 V,	kus	1,0000	3 989,67	3 989,67
79	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,0105	807,62	8,48
Celkem za: 732		Strojovny				4 079,42

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.16
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	

Položkový rozpočet			
Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	
Projektant:	D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403		
Objednatel:	Město Vracov, náměstí Miru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		284 742,36
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		284 742,36
Rekapitulace dani:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	284 742,36 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.17
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	1 040,00
97	Stavební výpomoci (materiál a práce)	HSV	2 677,65
VZT1	Zařízení VZT 1	HSV	217 793,93
VZT2	Zařízení VZT 2	HSV	51 608,77
VZT3	Zařízení VZT 3 a VZT 4	HSV	11 622,01
			284 742,36

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.18
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VZT1		Zařízení VZT 1				
1	VZT1-001	1.1 - Rekuperační jednotka s by-passem, el. ohřevem 9 kW, podstropní, 1600m3/h, 150 Pa,	ks	1,0000	101 870,98	101 870,98
2	VZT1-002	regulační uzavírací klapka se servopohonem 500x250 mm	ks	2,0000	5 464,97	10 929,94
3	VZT1-003	diferenční presostat 0,5-5 mbar	ks	2,0000	1 105,04	2 210,08
4	VZT1-004	vzduchový filtr G4	ks	2,0000	573,55	1 147,10
5	VZT1-005	kanálové teplotní čidlo	ks	1,0000	644,29	644,29
6	VZT1-006	pohybové čidlo	ks	3,0000	676,79	2 030,37
7	VZT1-007	elektronická regulace k rekuperační jednotce s možností nastavení časového intervalu větrání	ks	1,0000	3 317,03	3 317,03
8	VZT1-008	El. propojení regulačních prvků uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,0000	8 268,68	8 268,68
9	VZT1-009	pružné manžety 300x300 mm	ks	2,0000	506,64	1 013,28
10	VZT1-010	pružné manžety 350x350 mm	ks	2,0000	641,42	1 282,84
11	VZT2-006	montáž tlumiče hluku	ks	1,0000	9 231,28	9 231,28
12	VZT1-012	tlumič hluku 500x250/1000	ks	3,0000	1 642,26	4 926,78
13	VZT1-013	tlumič hluku 500x300/1000	ks	1,0000	1 799,99	1 799,99
14	VZT1-011	montáž tlumiče hluku	ks	4,0000	336,48	1 345,92
15	VZT1-015	1.2 - Protidešť. žaluzie 500x250 mm přírodní pozink., pevné lamely, síť	ks	2,0000	877,53	1 755,06
16	VZT2-012	Montáž žaluzie	ks	2,0000	351,78	703,56
17	VZT1-017	1.3 - Talířový ventil přívodní, kovový, d160 vč. montážního kroužku	ks	4,0000	139,56	558,24
18	VZT1-018	1.4 - Talířový ventil přívodní, kovový, d200 vč. montážního kroužku	ks	8,0000	159,64	1 277,12
19	VZT1-019	1.5 - Talířový ventil odvodní, kovový, d160 vč. montážního kroužku	ks	11,0000	133,83	1 472,13
20	VZT1-020	1.6 - Talířový ventil odvodní, kovový, d125 vč. montážního kroužku	ks	2,0000	92,72	185,44
21	VZT1-021	OS 90° 200, obloukový segment	ks	4,0000	195,00	780,00
22	VZT6-014	Montáž talířového ventilu	ks	29,0000	26,77	776,33
23	VZT1-023	Sténová hliníková mřížka 300x200 mm	ks	8,0000	477,00	3 816,00
24	VZT1-024	Sténová hliníková mřížka 500x200 mm	ks	2,0000	571,64	1 143,28
25	VZT1-025	Montáž sténové mřížky	ks	10,0000	99,42	994,20
26	VZT1-026	Dveřní mřížka 300x100 mm - předmětem stavby	ks	3,0000	238,98	716,94
27	VZT6-015	Kruhové potrubí spiro d100	bm	3,0000	70,74	212,22
28	VZT8-011	Kruhové potrubí spiro d125	bm	3,0000	89,86	269,58
29	VZT6-016	Kruhové potrubí spiro d160	bm	6,0000	111,84	671,04
30	VZT4-015	Kruhové potrubí spiro d200	bm	3,0000	150,08	450,24
31	VZT1-031	Kruhové potrubí spiro d225	bm	10,0000	171,11	1 711,10
32	VZT1-032	Kruhové potrubí spiro d315	bm	2,0000	243,76	487,52
33	VZT1-033	Kruhové potrubí spiro d355	bm	2,0000	325,01	650,02
34	VZT1-034	Montáž kruhového potrubí spiro do pr. 200 mm	bm	12,0000	27,72	332,64
35	VZT1-035	Montáž kruhového potrubí spiro od 200do pr. 300 mm	bm	13,0000	34,41	447,33
36	VZT1-036	Montáž kruhového potrubí spiro od 300do pr. 400 mm	bm	4,0000	59,27	237,08
37	VZT1-037	Ohebná hadice AL hadice d203	bm	5,0000	95,59	477,95
38	VZT6-019	OS 90° 100, obloukový segment	ks	3,0000	73,61	220,83
39	VZT8-013	OS 90° 125, obloukový segment	ks	2,0000	89,86	179,72
40	VZT4-019	OS 90° 160, obloukový segment	ks	19,0000	133,83	2 542,77
41	VZT1-021	OS 90° 200, obloukový segment	ks	10,0000	195,00	1 950,00
42	VZT1-042	OS 90° 225, obloukový segment	ks	2,0000	215,08	430,16

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.19
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	VZT1-043	OBJ90° 355-200, odbočka jednostranná	ks	2,0000	373,76	747,52
44	VZT1-044	OBJ90° 315-200, odbočka jednostranná	ks	2,0000	317,36	634,72
45	VZT1-045	OBJ90° 280-200, odbočka jednostranná	ks	1,0000	273,39	273,39
46	VZT1-046	OBJ90° 225-160, odbočka jednostranná	ks	9,0000	223,68	2 013,12
47	VZT1-047	OBJ90° 225-125, odbočka jednostranná	ks	1,0000	188,32	188,32
48	VZT1-048	OBJ90° 200-200, odbočka jednostranná	ks	2,0000	234,20	468,40
49	VZT1-049	OBJ90° 125-100, odbočka jednostranná	ks	3,0000	124,27	372,81
50	VZT1-050	PRR 355-315, přechod pravoúhlý	ks	1,0000	218,90	218,90
51	VZT1-051	PRR 315-225, přechod pravoúhlý	ks	1,0000	166,33	166,33
52	VZT1-052	PRR 225-160, přechod pravoúhlý	ks	4,0000	115,67	462,68
53	VZT1-053	PRR 280-200, přechod pravoúhlý	ks	1,0000	148,17	148,17
54	VZT1-054	PRR 125-100, přechod pravoúhlý	ks	1,0000	89,86	89,86
55	VZT1-055	KN d125 - kanálový nástavec	ks	3,0000	28,68	86,04
56	VZT1-056	KN d225 - kanálový nástavec	ks	1,0000	42,06	42,06
57	VZT1-057	KN d280 - kanálový nástavec	ks	1,0000	59,27	59,27
58	VZT1-058	přechod d355/500x300/400	ks	1,0000	277,22	277,22
59	VZT1-059	přechod d225/400x250/400 - osový	ks	1,0000	238,98	238,98
60	VZT1-060	přechod d225/400x250/400 - pravoúhlý	ks	1,0000	238,98	238,98
61	VZT8-015	Montáž tvarovek	ks	72,0000	36,32	2 615,04
62	VZT1-062	TR 500x300/500 čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	239,93	239,93
63	VZT1-063	TR 500x250/500 čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	239,93	239,93
64	VZT1-064	TR 500x250/500 VP čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	239,93	239,93
65	VZT1-065	TR 500x250/1000 VP čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	3,0000	449,28	1 347,84
66	VZT1-066	TR 500x250/1500 VP čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	689,22	689,22
67	VZT1-067	TR 500x250/2000 VP čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	899,52	899,52
68	VZT1-068	TR 400x250/2000 čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	2,0000	779,07	1 558,14
69	VZT1-069	TR 400x250/1500 čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	599,36	599,36
70	VZT1-070	TR 400x250/1000 VP čtyřhranné potrubí z pozink. plechu	ks	1,0000	390,01	390,01
71	VZT1-071	OL 500x300/R150 oblouk z pozink. plechu	ks	1,0000	799,15	799,15
72	VZT1-072	OL 500x250/R150 oblouk z pozink. plechu	ks	3,0000	799,15	2 397,45
73	VZT1-073	PR 500x300/300x300/500 oblouk z pozink. plechu	ks	2,0000	399,57	799,14
74	VZT1-074	PR 500x250/350x350/500 oblouk z pozink. plechu	ks	2,0000	399,57	799,14
75	VZT1-041	Montáž čtyřhranného potrubí z pozink. plechu	bm	25,0000	110,89	2 772,25
76	VZT8-016	Uchycení VZT potrubí	soubor	63,0000	47,80	3 011,40
77	VZT1-077	Tepelná izolace VZT potrubí s hliníkovou fólií, tl. 20 mm	m2	53,0000	133,83	7 092,99
78	VZT8-018	Montáž tepelné izolace	m2	73,0000	66,91	4 884,43
79	VZT1-078	Tepelná izolace VZT potrubí s hliníkovou fólií, tl. 50 mm	m2	20,0000	157,73	3 154,60
80	VZT1-080	Hl. el. přívod k ventilát. vč. jištění předmětem elektro	soubor	1,0000	477,96	477,96
81	VZT1-081	Zajistit odvod kondenzátu přes sifon do kanalizace předmětem ZT1	soubor	1,0000	477,96	477,96
82	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,0800	1 433,87	114,71
Celkem za: VZT1		Zařízení VZT 1				217 793,93

Díl:	VZT2	Zařízení VZT 2				
83	VZT2-001	2.1 - Kuchyňská nerezová digestoř 2250x1000 mm vč. tuk. filtru, osvětlení a vaničky pro kondenzát	ks	1,0000	30 808,22	30 808,22
84	VZT2-002	Montáž kuchyňské digestoře	ks	1,0000	3 080,92	3 080,92
85	VZT2-003	2.2 - Radiální ventilátor do kruh. potrubí d250 kovový, 230 V, průtok 650 m3/h, tl. rez. 340 Pa	ks	1,0000	8 603,25	8 603,25

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.20
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
86	VZT2-004	spojovací manžeta VBM 250	ks	2,0000	98,46	196,92
87	VZT2-005	Regulátor otáček pod omítku pro plynulou regulaci ot. ventilátoru, 230V/ 50 Hz	ks	1,0000	1 136,58	1 136,58
88	VZT2-006	montáž tlumiče hluku	ks	1,0000	438,77	438,77
89	VZT2-007	2.3 - Protidešťová žaluzie 310x310 mm s uchyc. přírod. pozink, pevné lamely, síť, vč. přech. kusu	ks	1,0000	771,42	771,42
90	VZT2-012	Montáž žaluzie	ks	1,0000	154,86	154,86
91	VZT2-009	Kruhové potrubí spiro d225	bm	2,0000	180,67	361,34
92	VZT2-017	Kruhové potrubí spiro d250	bm	2,0000	198,00	396,00
93	VZT2-011	Montáž kruhového potrubí spiro do pr. 300 mm	bm	4,0000	38,24	152,96
94	VZT2-012	OS 90° 225, obloukový segment	ks	2,0000	228,46	456,92
95	VZT2-013	PRR 250-225, přechod pravouhlý	ks	1,0000	130,96	130,96
96	VZT8-015	Montáž tvarovek	ks	3,0000	39,19	117,57
97	VZT2-015	Ohebná hadice Termoflex MI d229	bm	1,0000	248,54	248,54
98	VZT8-016	Uchycení VZT potrubí	soubor	4,0000	47,80	191,20
99	VZT2-017	Kruhové potrubí spiro d250	bm	4,0000	198,00	792,00
100	VZT8-018	Montáž tepelné izolace	m2	4,0000	66,91	267,64
101	VZT2-019	HL. el. přívod k ventilát. vč. jistění předmětem elektro	soubor	1,0000	477,96	477,96
102	VZT2-020	El. propojení a uvedení do provozu	kpl	1,0000	1 959,63	1 959,63
103	VZT2-022	zpětná klapka RSK 250	ks	1,0000	272,44	272,44
104	VZT2-021	Zajistit odvod kondenzátu přes sifon do kanalizace předmětem ZTI	soubor	1,0000	477,96	477,96
105	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,0800	1 433,87	114,71
Celkem za: VZT2		Zařízení VZT 2				51 608,77

Díl: VZT3

Zařízení VZT 3 a VZT 4

106	VZT3-001	3.1, 4.1 - Malý pl. ax. ventilátor do potrubí d100 230 V, zpětná klapka, dobéh, 50m3/h, tl. rez.25, Pa	ks	4,0000	899,52	3 598,08
107	VZT3-002	4.2 - Malý pl. ax. ventilátor do potrubí d125 230 V, zpět. klapka, dobéh, 150m3/h, tl. rez.20 Pa	ks	1,0000	931,06	931,06
108	VZT6-003	Montáž ventilátoru	ks	5,0000	181,62	908,10
109	VZT3-004	4.3 - Plastová větrací mřížka 155x155 mm připojení d125, okapnička, síťka	ks	1,0000	198,83	198,83
110	VZT3-005	3.2, 4.4 - Plastová větrací mřížka 155x155 mm připojení d100, okapnička, síťka	ks	4,0000	130,00	520,00
111	VZT2-012	Montáž žaluzie	ks	5,0000	29,63	148,15
112	VZT3-007	Dveřní mřížka 400x150 mm předmětem stavby	ks	1,0000	286,77	286,77
113	VZT3-008	Dveřní mřížka 400x100 mm předmětem stavby	ks	1,0000	267,66	267,66
114	VZT3-009	Dveřní mřížka 300x100 mm předmětem stavby	ks	4,0000	238,98	955,92
115	VZT8-011	Kruhové potrubí spiro d125	bm	2,0000	94,64	189,28
116	VZT6-015	Kruhové potrubí spiro d100	bm	10,0000	74,56	745,60
117	VZT3-012	Montáž kruhového potrubí spiro do pr. 200 mm	bm	12,0000	16,25	195,00
118	VZT6-019	OS 90° 100, obloukový segment	ks	1,0000	77,43	77,43
119	VZT8-013	OS 90° 125, obloukový segment	ks	1,0000	95,59	95,59
120	VZT8-015	Montáž tvarovek	ks	2,0000	19,12	38,24
121	VZT8-016	Uchycení VZT potrubí	soubor	12,0000	47,80	573,60
122	VZT3-017	Tepelná izolace VZT potrubí s hliníkovou fólií, tl. 20 mm	m2	5,0000	133,83	669,15
123	VZT8-018	Montáž tepelné izolace	m2	5,0000	66,91	334,55
124	VZT3-019	HL. el. přívod k ventilát. vč. jistění a spínání předmětem elektro	soubor	1,0000	286,77	286,77
125	VZT3-020	El. připojení a uvedení do provozu	kpl	5,0000	114,71	573,55

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.21
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.3	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
126	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,0200	1 434,00	28,68
Celkem za: VZT3		Zařízení VZT 3 a VZT 4				11 622,01

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
127	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	4,0000	260,00	1 040,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				1 040,00

Díl: 97	Stavební výpomoci (materiál a práce)					
128	1	SDK obklady, podhledy, finální zapravení prostupů, servisní otvory aj. - předmětem stavby	soubor	1,0000	477,96	477,96
129	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,0000	18,85	18,85
130	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	8,0000	86,87	694,96
131	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	3,0000	122,81	368,43
132	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	4,0000	32,39	129,56
133	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,0000	32,39	32,39
134	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	2,0000	210,24	420,48
135	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,0000	267,51	535,02
Celkem za: 97		Stavební výpomoci (materiál a práce)				2 677,65

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.22
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.4	Vytápění	
Položkový rozpočet			
Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.4	Vytápění	
Projektant:	D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403		
Objednatel:	Město Vracov, náměstí Miru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		16 188,00
	PSV		209 625,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		225 813,00
Rekapitulace dani:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	225 813,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.23
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.4	Vytápění	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	520,00
97	Prorážení otvorů	HSV	15 668,00
730	Ústřední vytápění	PSV	5 739,00
733	Rozvod potrubí	PSV	114 930,25
735	Otopná tělesa a regul. prvky	PSV	88 955,75
			225 813,00

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.24
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.4	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	2,0000	260,00	520,00
---	--------------	--	----	--------	--------	--------

Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					520,00
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------

Díl: 97 Prorážení otvorů

2	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	10,0000	27,20	272,00
3	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	5,0000	119,00	595,00
4	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	8,0000	157,00	1 256,00
5	974042555R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	70,0000	193,50	13 545,00

Celkem za: 97	Prorážení otvorů					15 668,00
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 730 Ústřední vytápění

6	904 R02	HZS - topná zkouška	hod	12,0000	257,50	3 090,00
7	904 R01	HZS - komplexní vyzkoušení	hod	2,0000	257,50	515,00
8	905 R01	HZS - výchozí revize	hod	2,0000	287,00	574,00
9	UT000	Nastavení a vyregulování otopné soustavy	kpl	1,0000	1 560,00	1 560,00

Celkem za: 730	Ústřední vytápění					5 739,00
-----------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 733 Rozvod potrubí

10	UT001	Izolace potrubí z pěnového PE 15x9 mm šedočerná	m	137,0000	44,00	6 028,00
11	UT002	Izolace potrubí z pěnového PE 18x13 mm šedočerná	m	72,0000	60,00	4 320,00
12	UT003	Izolace potrubí z pěnového PE 22x20 mm šedočerná	m	48,0000	62,50	3 000,00
13	UT004	Izolace potrubí z pěnového PE 28x20 mm šedočerná	m	24,0000	63,00	1 512,00
14	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	281,0000	17,80	5 001,80
15	UT005	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé vč. montáže	m	137,0000	226,50	31 030,50
16	UT006	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé vč. montáže	m	72,0000	265,00	19 080,00
17	UT007	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé vč. montáže	m	48,0000	300,00	14 400,00
18	UT008	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé vč. montáže	m	24,0000	455,50	10 932,00
19	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	281,0000	4,70	1 320,70
20	UT009	Pomocný uchycovací materiál	soubor	1,0000	3 900,00	3 900,00
21	UT010	Kompenzační vsuvka pro Cu potrubí d 28 mm	ks	2,0000	1 703,00	3 406,00
22	UT011	Kompenzační vsuvka pro Cu potrubí d 18 mm	ks	4,0000	1 533,00	6 132,00
23	UT012	připojení na stávající rozvody ÚT	kpl	2,0000	1 560,00	3 120,00
24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,8300	711,50	1 302,05
25	1	Izolační pásy tl. 30 mm pro vedení potrubí ÚT v drážkách v podlaze	m2	12,0000	37,10	445,20

Celkem za: 733	Rozvod potrubí					114 930,25
-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

Díl: 735 Otopná tělesa a regul. prvky

26	UT013	Uchycení - kompaktní konzola PLUS Z-U553, H=500 mm	sada	21,0000	151,50	3 181,50
27	UT014	Uchycení - kompaktní konzola PLUS Z-U554, H=600 mm	sada	5,0000	42,90	214,50
28	UT015	Uchycení koupelnového tělesa barva bílá	sada	1,0000	92,00	92,00
29	UT016	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 22 600/1400 univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	4 365,00	4 365,00
30	UT017	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 22 500/1200 pozinkované, univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	3 895,00	3 895,00
31	UT018	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 20 600/ 400 univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	2 160,00	2 160,00
32	UT019	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 500/1800 pozinkované, univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	3 695,00	3 695,00

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.25
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.4	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	UT020	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 20 500/1600 univerzální připojení vč. montáže	kus	2,0000	3 430,00	6 860,00
34	UT021	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 20 500/1800 univerzální připojení vč. montáže	kus	3,0000	3 695,00	11 085,00
35	UT022	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 600/ 900 univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	3 165,00	3 165,00
36	UT023	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 500/ 700 univerzální připojení vč. montáže	kus	2,0000	2 660,00	5 320,00
37	UT024	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 500/ 800 univerzální připojení vč. montáže	kus	3,0000	2 785,00	8 355,00
38	UT025	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 500/1100 pozinkované, univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	3 160,00	3 160,00
39	UT026	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 500/1200 univerzální připojení vč. montáže	kus	2,0000	3 290,00	6 580,00
40	UT027	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 500/1400 univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	3 540,00	3 540,00
41	UT028	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 500/2000 univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	4 345,00	4 345,00
42	UT029	Otopná těl.panel. typu Ventil Kompakt 21 600/1800 univerzální připojení vč. montáže	kus	1,0000	4 530,00	4 530,00
43	UT030	Těleso trub. koupelnové 1220.600 vč. montáže	kus	1,0000	1 564,00	1 564,00
44	UT031	Termostatická hlavice, bílá	ks	22,0000	267,00	5 874,00
45	UT032	Montáž hlavic	ks	22,0000	32,50	715,00
46	UT033	VKP - šroubení regulační dvoutrub. přímé	kus	21,0000	201,00	4 221,00
47	UT034	TV - Termostatický ventil, rohový	kus	1,0000	148,00	148,00
48	UT035	ŘŠ - Regulační a uzavírací šroubení, rohové	kus	1,0000	437,50	437,50
49	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	23,0000	43,60	1 002,80
50	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,7000	643,50	450,45
Celkem za: 735		Otopná tělesa a regul. prvky				88 955,75

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.26
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace	

Položkový rozpočet

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten
Objekt:	SO 01	Úprava šaten
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace

Projektant: D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403

Objednatel: Město Vracov, náměstí Míru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379

Rozpis ceny:	Celkem:
--------------	---------

HSV	299 110,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	299 110,00

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	299 110,00 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.27
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
E01	Elektroinstalace	HSV	140 137,55
E02	Světidla	HSV	99 638,68
E03	Výkopy	HSV	5 984,43
E04	Specifikace položek	HSV	1 772,78
E05	Rozvaděč RS1	HSV	12 769,26
E06	Rozvaděč RS2	HSV	15 511,76
E07	Hodinové zúčtovací sazby	HSV	23 295,54
			299 110,00

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.28
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: E01		Elektroinstalace				
1	E0101	Trubka monoflex 1436/1	m	18,0000	16,34	294,12
2	E0102	dtto materiál	m	18,9000	23,66	447,17
3	E0103	krabice přístroj KU 68/1 bez zapojení	ks	86,0000	16,34	1 405,24
4	E0104	Dtto materiál	ks	86,0000	5,24	450,64
5	E0105	krabicová rozvodka KU68-1903 vč.zapoj	ks	65,0000	70,32	4 570,80
6	E0106	Dtto materiál	ks	65,0000	27,41	1 781,65
7	E0107	Krabice odbočná KR 97/5 vč.zapoj.	ks	20,0000	72,25	1 445,00
8	E0108	Dtto materiál	ks	20,0000	70,87	1 417,40
9	E0109	Krabice instalační KO 125E	ks	1,0000	41,72	41,72
10	E0110	Dtto materiál	ks	1,0000	49,74	49,74
11	E0111	Krabice instalační KT 250/1	ks	2,0000	46,02	92,04
12	E0112	Dtto materiál	ks	2,0000	174,27	348,54
13	E0113	odvíčkování a zavíčkování krabice	ks	86,0000	4,83	415,38
14	E0114	vyhledání vývodu nebo krabice	ks	172,0000	11,17	1 921,24
15	E0115	šňůra CGSG 5x2,5 volně ulož.	m	5,0000	8,77	43,85
16	E0116	dtto materiál	m	5,2500	35,29	185,27
17	E0117	šňůra CGSG 5x6 volně ulož.	m	13,0000	10,75	139,75
18	E0118	dtto materiál	m	13,6500	81,32	1 110,02
19	E0119	vodič CYA 6 volně	m	30,0000	8,84	265,20
20	E0120	dtto materiál	m	31,5000	12,55	395,33
21	E0121	vodič CYA 25 volně	m	50,0000	8,84	442,00
22	E0122	dtto materiál	m	52,5000	53,14	2 789,85
23	E0123	vodič CYKY 2x1,5 pod om.	m	40,0000	12,61	504,40
24	E0124	dtto materiál	m	42,0000	7,49	314,58
25	E0125	vodič CYKY 3x1,5 pod om.	m	408,0000	12,61	5 144,88
26	E0126	dtto materiál	m	428,4000	9,03	3 868,45
27	E0127	vodič CYKY 3x2,5 pod om.	m	365,0000	12,61	4 602,65
28	E0128	dtto materiál	m	383,2500	14,66	5 618,45
29	E0129	vodič CYKY 4x1,5 pod om.	m	50,0000	12,61	630,50
30	E0130	dtto materiál	m	52,5000	13,87	728,18
31	E0131	vodič CYKY 5x1,5 pod om.	m	92,0000	12,61	1 160,12
32	E0132	dtto materiál	m	96,6000	14,79	1 428,71
33	E0133	vodič CYKY 5x2,5 pod om.	m	20,0000	13,07	261,40
34	E0134	dtto materiál	m	21,0000	24,12	506,52
35	E0135	vodič CYKY 5x4 pod om.	m	21,0000	13,07	274,47
36	E0136	dtto materiál	m	22,0500	39,91	880,02
37	E0137	vodič CYKY 5x6 pod om.	m	40,0000	13,29	531,60
38	E0138	dtto materiál	m	42,0000	58,54	2 458,68
39	E0139	vodič CYKY 5x16 pod om.	m	11,0000	23,77	261,47
40	E0140	dtto materiál	m	11,5500	162,69	1 879,07
41	E0141	vodič CYKY 5x25 volně	m	44,0000	14,02	616,88
42	E0142	dtto materiál	m	46,2000	246,24	11 376,29
43	E0143	kabel AYKY 3x95+70 volně	m	40,0000	19,91	796,40
44	E0144	dtto materiál	m	42,0000	114,26	4 798,92
45	E0145	ukončení vodičů v rozv.nebo spotř. do 2,5	ks	73,0000	9,02	658,46
46	E0146	ukončení vodičů v rozv.nebo spotř. do 4	ks	10,0000	9,10	91,00

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.29
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	E0147	ukončení vodiču v rozv.nebo spotř. do 6	ks	20,0000	9,10	182,00
48	E0148	ukončení vodiču v rozv.nebo spotř. do 16	ks	10,0000	14,82	148,20
49	E0149	ukončení vodiču v rozv.nebo spotř. do 25	ks	22,0000	32,29	710,38
50	E0150	ukončení kabelu celoplast do 3x6	ks	2,0000	43,68	87,36
51	E0151	ukončení kabelu celoplast do 5x6	ks	7,0000	43,68	305,76
52	E0152	ukončení kabelu celoplast do 5x16	ks	2,0000	93,74	187,48
53	E0153	ukončení kabelu celoplast do 5x25	ks	2,0000	93,74	187,48
54	E0154	ukončení kabelu celoplast do 4x95	ks	4,0000	255,31	1 021,24
55	E0155	ukončení šňůry do 5x4	ks	2,0000	92,05	184,10
56	E0156	ukončení šňůry do 5x6	ks	4,0000	92,05	368,20
57	E0157	přípl.na zatahování kabelu do 2 kg/m	m	80,0000	13,15	1 052,00
58	E0158	spínač jednopól.řazení 1 na povrch	ks	3,0000	55,03	165,09
59	E0159	dtto materiál PRAKTIK (ABB)	ks	3,0000	53,57	160,71
60	E0160	spínač pod om.řazení 1 vč.zap.	ks	16,0000	26,59	425,44
61	E0161	dtto materiál TANGO (ABB)	ks	16,0000	96,59	1 545,44
62	E0162	spínač pod om.řazení 5 vč.zap	ks	8,0000	30,40	243,20
63	E0163	dtto materiál TANGO (ABB)	ks	8,0000	124,39	995,12
64	E0164	spínač pod om.řazení 6 vč.zap.	ks	20,0000	30,31	606,20
65	E0165	dtto materiál TANGO (ABB)	ks	20,0000	101,58	2 031,60
66	E0166	spínač pod om.řazení 7 vč.zap	ks	3,0000	34,19	102,57
67	E0167	dtto materiál TANGO (ABB)	ks	3,0000	129,46	388,38
68	E0168	spínač vačkový P1-25/I2/SVB 400V 25A	ks	1,0000	131,63	131,63
69	E0169	dtto materiál v plast.skríně	ks	1,0000	808,74	808,74
70	E0170	spínač vačkový P1-32/I2/SVB 400V 32A	ks	2,0000	131,63	263,26
71	E0171	dtto materiál v plast.skríně	ks	2,0000	948,89	1 897,78
72	E0172	zásuvka domovní p.om.	ks	8,0000	49,38	395,04
73	E0173	dtto materiál TANGO (ABB)	ks	8,0000	89,01	712,08
74	E0174	dvozásuvka p.om.	ks	31,0000	58,88	1 825,28
75	E0175	dtto materiál TANGO (ABB)	ks	31,0000	109,57	3 396,67
76	E0176	ovladač T6 jednotlačítkový	ks	1,0000	62,69	62,69
77	E0177	dtto materiál T6 S1H červená (plast)	ks	1,0000	524,25	524,25
78	E0178	jistič PLHT-B80/3 80A	ks	1,0000	2 105,18	2 105,18
79	E0179	montáž jističe 80A	ks	1,0000	178,12	178,12
80	E0180	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	2,0000	226,29	452,58
81	E0181	skříň elektroměrové do zdi	ks	1,0000	476,90	476,90
82	E0182	dtto materiál NR211/NVD7D nepř.měření	ks	1,0000	41 759,84	41 759,84
83	E0183	uzem.vedení v zemi FeZn do 120 mm2	m	45,0000	13,64	613,80
84	E0184	pásek FeZn 30/4 mm 0,94kg/m	kg	42,3000	30,11	1 273,65
85	E0185	svorky pro pospojování	ks	20,0000	63,48	1 269,60
86	E0186	dtto materiál	ks	20,0000	15,75	315,00
87	E0187	ekvipotenciální přípojnice	ks	2,0000	38,83	77,66
88	E0188	dtto materiál R15C Dehn+Söhne	ks	2,0000	292,62	585,24
89	E0189	montáž pohybového senzoru	ks	4,0000	68,40	273,60
90	E0190	montáž trať 230/12V pro halogeny	ks	2,0000	98,48	196,96
Celkem za: E01		Elektroinstalace				140 137,55

Díl: E02 Svítidla

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.30
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
91	E0201	montáž svítidel zář. bytových 1 zdroj	ks	7,0000	156,25	1 093,75
92	E0202	montáž svítidel zář. bytových 2 zdroje	ks	44,0000	190,34	8 374,96
93	E0203	montáž svít. byt. nebo spol.míst. 1 zdroj	ks	27,0000	156,25	4 218,75
94	E0204	montáž svítidel nouzových	ks	8,0000	71,97	575,76
95	E0205	zářivkové FALCON 336-BAP-EP/3x36W	ks	1,0000	1 538,87	1 538,87
96	E0206	zářivkové FALCON 136-BAP-EP/1x36W	ks	5,0000	996,24	4 981,20
97	E0207	zářivkové FALCON 236-BAP-EP/2x36W	ks	22,0000	1 118,40	24 604,80
98	E0208a	zář. MULTIFALCON 136-BAP-EP/1x36W	ks	2,0000	1 924,31	3 848,62
99	E0208b	zář. MULTIFALCON 236-BAP-EP/2x36W	ks	6,0000	2 046,46	12 278,76
100	E0209a	zářivkové FOX 236-EP/2x36W	ks	15,0000	710,24	10 653,60
101	E0209b	zářivkové MULTIFOX 236-EP/2x36W	ks	4,0000	1 638,30	6 553,20
102	E0210	nouzové KOKR-111/1x11W 1h	ks	8,0000	1 043,59	8 348,72
103	E0211	přisaz LADY SNL-M-100/1x20W úsp.spirála	ks	8,0000	98,48	787,84
104	E0212	přisaz GALIA KG-75B/1x23W úsp.spirála	ks	10,0000	251,90	2 519,00
105	E0213	přisaz MODERNA MVU5602C/1x25W úsp.spirála	ks	1,0000	337,13	337,13
106	E0214	přisazené SOP-60/H/60W hnědá	ks	1,0000	57,76	57,76
107	E0215	vestané BRILUM OS-DL0400-10/50W	ks	7,0000	65,34	457,38
108	E0216	zářivka PL-S 7,9,11W G23	ks	8,0000	42,61	340,88
109	E0217	žárovka 40,60,75,100W 230V	ks	1,0000	11,84	11,84
110	E0218	halogenová žárovka do 50W	ks	7,0000	12,78	89,46
111	E0219	zářivková trubice 36W	ks	104,0000	42,61	4 431,44
112	E0220	startér doutnavkový 4-65W	ks	104,0000	0,95	98,80
113	E0221	úsporná spirála 20W	ks	8,0000	98,48	787,84
114	E0222	úsporná spirála 23W	ks	10,0000	115,53	1 155,30
115	E0223	úsporná spirála 25W	ks	1,0000	124,05	124,05
116	E0224	příspěvek na recyklaci svítidel	ks	86,0000	7,95	683,70
117	E0225	příspěvek na recyklaci světelných zdrojů	ks	139,0000	4,93	685,27
Celkem za: E02		Svítidla				99 638,68

Díl: E03	Výkopy					
118	E0301	vytyčení trati v přehledném terénu	km	0,0300	1 132,67	33,98
119	E0302	hloubení rýhy 50x80cm	m	30,0000	75,76	2 272,80
120	E0303	ditto zához	m	30,0000	37,88	1 136,40
121	E0304	osazení rozvaděče RE	ks	1,0000	615,55	615,55
122	E0305	zřízení kabel.lože do 65cm / tl.10cm	m	30,0000	55,87	1 676,10
123	E0306	výstražná fólie PVC s=33cm	m	30,0000	8,32	249,60
Celkem za: E03	Výkopy					5 984,43

Díl: E04	Specifikace položek					
124	E0401	infrapassivní spínač	ks	4,0000	274,63	1 098,52
125	E0402	trafo 230/12V pro halogeny	ks	2,0000	337,13	674,26
Celkem za: E04	Specifikace položek					1 772,78

Díl: E05	Rozvaděč RS1					
126	E0501	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel dveře	ks	1,0000	1 288,87	1 288,87
127	E0502	Zaslepovací pás max délka 1m, výřezy 45mm	ks	1,0000	70,08	70,08
128	E0503	Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,0000	842,83	842,83
129	E0504	Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	1,0000	1 179,00	1 179,00

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.31
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.5	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
130	E0505	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	1,0000	111,74	111,74
131	E0506	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	2,0000	78,60	157,20
132	E0507	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	1,0000	139,20	139,20
133	E0508	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI, char. B	ks	3,0000	1 192,26	3 576,78
134	E0509	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI, char. B	ks	2,0000	1 056,84	2 113,68
135	E0510	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI, char. B	ks	1,0000	1 358,00	1 358,00
136	E0511	Test nouz.osvětlení	ks	1,0000	984,88	984,88
137	E0512	Sestavení rozvaděče	ks	1,0000	947,00	947,00
Celkem za: E05		Rozvaděč RS1				12 769,26

Díl: E06		Rozvaděč RS2				
138	E0601	Rozvodnice Global-Line, PODOM, bílé plast. dveře	ks	1,0000	1 697,02	1 697,02
139	E0602	Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm	ks	1,0000	70,08	70,08
140	E0603	Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,0000	669,53	669,53
141	E0604	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	2,0000	89,96	179,92
142	E0605	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	3,0000	78,60	235,80
143	E0606	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI, char. B	ks	1,0000	1 192,26	1 192,26
144	E0607	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI, char. B	ks	4,0000	1 056,84	4 227,36
145	E0608	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N póI, char. B	ks	1,0000	1 339,06	1 339,06
146	E0609	Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	1,0000	1 009,50	1 009,50
147	E0610	Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	2,0000	561,57	1 123,14
148	E0611	Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	1,0000	387,32	387,32
149	E0612	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,0000	1 981,12	1 981,12
150	E0613	Vypínací spoušť pro PL,PFL,Z-MS	ks	1,0000	339,02	339,02
151	E0614	Sestavení rozvaděče	ks	1,0000	1 060,63	1 060,63
Celkem za: E06		Rozvaděč RS2				15 511,76

Díl: E07		Hodinové zúčtovací sazby				
152	E0701	Pomocné práce zednické 10%	soubor	1,0000	5 303,19	5 303,19
153	E0702	Demontáže	hod	50,0000	189,39	9 469,50
154	E0703	Úprava RH	hod	15,0000	236,74	3 551,10
155	E0704	Revize	hod	15,0000	331,45	4 971,75
Celkem za: E07		Hodinové zúčtovací sazby				23 295,54

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.32
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.6	Plynová zařízení	

Položkový rozpočet		
Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten
Objekt:	SO 01	Úprava šaten
Rozpočet:	01.6	Plynová zařízení
Projektant:	D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403	
Objednatel:	Město Vracov, náměstí Míru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379	
Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	66 773,77
	PSV	70 595,94
	MON	11 981,55
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	149 351,26
Rekapitulace dani:		
	Základ pro DPH	15 % 0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 % 149 351,26 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	

Popis

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.33
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.6	Plynová zařízení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	49 509,92
5	Zpevněné plochy	HSV	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	375,85
97	Prorážení otvorů	HSV	1 183,08
PL1	Demontáž PL	HSV	15 704,92
723	Vnější a vnitřní plynovod	PSV	70 143,72
783	Nátěry	PSV	452,22
M23	Montáže potrubí	MON	11 981,55
			149 351,26

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.34
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.6	Plynová zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: PL1		Demontáž PL				
1	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	90,0000	100,00	9 000,00
2	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	37,0000	84,12	3 112,44
3	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	3,0000	102,35	307,05
4	723260816R00	Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60	kus	1,0000	1 196,76	1 196,76
5	PL001	Demontáž plynových sporáků	ks	4,0000	59,71	238,84
6	PL002	Demontáž kotle	ks	1,0000	1 164,59	1 164,59
7	PL003	Demontáž PL armatur	soubor	1,0000	9,95	9,95
8	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,7000	964,70	675,29
Celkem za: PL1		Demontáž PL				15 704,92

Díl: 1		Zemní práce				
9	139600012RA0	Ruční výkop v homině 3	m3	5,0000	500,00	2 500,00
10	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	40,0000	100,00	4 000,00
11	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	21,0000	630,00	13 230,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,0000	65,00	1 430,00
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,0000	234,96	469,92
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,0000	25,00	525,00
15	162601102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	21,0000	55,00	1 155,00
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,0000	120,00	2 520,00
17	919735115R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 20 - 25 cm	m	128,0000	100,00	12 800,00
18	113107145R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 25 cm	m2	68,0000	160,00	10 880,00
Celkem za: 1		Zemní práce				49 509,92

Díl: 5		Zpevněné plochy				
19	0R	Terénní úpravy a zpevněné plochy předmětem stavby	soubor	0,0000	25,00	0,00
Celkem za: 5		Zpevněné plochy				0,00

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
20	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	2,0000	92,41	184,82
21	612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	1,0000	87,02	87,02
22	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	1,0000	104,01	104,01
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				375,85

Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	974031253R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 10 cm	m	1,0000	89,09	89,09
24	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,0000	78,73	78,73
25	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,3000	2 246,00	673,80
26	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,0000	100,28	100,28
27	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm	m	1,0000	241,18	241,18
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				1 183,08

Díl: 723		Vnější a vnitřní plynovod				
28	16	Plynoměr Rombach G16, rozteč 280 mm	ks	1,0000	5 200,00	5 200,00
29	15	Plynoměr G6 - stávající	ks	1,0000	2 320,60	2 320,60
30	17	Připojení stávajícího plynoměru G6	kpl	1,0000	1 077,42	1 077,42
31	18	Připojení plynoměru G16	kpl	1,0000	1 491,81	1 491,81

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.35
Objekt:	SO 01	Úprava šaten	
Rozpočet:	01.6	Plynová zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
32	723 V1-	zaslepení PL potrubí	ks	2,0000	497,27	994,54
33	723120205R00	Potrubí ocelové závitové čemé svařované DN 32	m	10,0000	368,81	3 688,10
34	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2	m	2,0000	463,29	926,58
35	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	3,0000	380,00	1 140,00
36	6	Přechodka PE LD (rPE) dxG d 63/ 2"	kus	3,0000	56,03	168,09
37	319-41689	Přechodka č. 241 redukována DN 2" x 6/4"	kus	1,0000	28,76	28,76
38	28613959.AR	Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11	m	80,0000	100,00	8 000,00
39	143-10506.A	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN80-3"chránička	m	6,0000	477,38	2 864,28
40	28614005.AR	Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 x 6000 mm PEHD	m	20,0000	69,87	1 397,40
41	5	elektrosvařovací T kus 63° rovnoramenný d 90 mm	kus	1,0000	251,95	251,95
42	4	Koleno 45° elektrosvařovací d 63 mm	kus	2,0000	288,00	576,00
43	3	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	5,0000	285,93	1 429,65
44	13	Manžeta 63x90	ks	12,0000	306,65	3 679,80
45	14	Kluzná objímka 63x90	ks	6,0000	20,39	122,34
46	723 V4-	Signální vodič CYY 2,5 vč. izolace	bm	80,0000	5,39	431,20
47	723 V5-	Páska na přichycení vodiče	bm	80,0000	11,19	895,20
48	723 V6-	Ukončení vodiče - krabicový spoj	ks	3,0000	14,11	42,33
49	723 V7-	Výstražná fólie žlutá vč. položení	m2	40,0000	12,76	510,40
50	723235114R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 32	kus	2,0000	770,93	1 541,86
51	723235116R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50	kus	2,0000	168,91	337,82
52	723215117R00	Kohout kulový uzav.IVAR.BRA.02.100 DN 65 s nav.pří	ks	1,0000	4 288,13	4 288,13
53	723219103R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65	kus	1,0000	663,03	663,03
54	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4	kus	2,0000	100,57	201,14
55	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	2,0000	120,88	241,76
56	276581T10	Uchycení potrubí	soubor	1,0000	3 729,53	3 729,53
57	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	93,0000	15,22	1 415,46
58	19	Plastová plynoměrná skříň 500x510x225 mm s nápisem HUB	kus	1,0000	2 320,60	2 320,60
59	20	montáž plynoměrné skříně	ks	2,0000	663,03	1 326,06
60	19	Plechová plynoměrná skříň 1000x1000x350 mm s nápisem HUB	kus	1,0000	5 000,00	5 000,00
61	723 V8-	Revize signálního vodiče	soubor	1,0000	41,44	41,44
62	723 V9-	Revize plynovodu	soubor	1,0000	5 300,00	5 300,00
63	723 V1-0.	Vytyčení vedení sítí v terénu	soubor	1,0000	6 500,44	6 500,44
Celkem za: 723		Vnější a vnitřní plynovod				70 143,72

Díl: 783	Nátěry					
64	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,0000	36,38	363,80
65	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	2,0000	44,21	88,42
Celkem za: 783		Nátěry				452,22

Díl: M23	Montáže potrubí					
66	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	45,0000	31,45	1 415,25
67	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1	m	35,0000	36,18	1 266,30
68	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	93,0000	100,00	9 300,00
Celkem za: M23		Montáže potrubí				11 981,55

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.36
Objekt:	SO 02	Komunikace dvora	
Rozpočet:	02.1	Komunikace	
Položkový rozpočet			
Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	
Objekt:	SO 02	Komunikace dvora	
Rozpočet:	02.1	Komunikace	
Projektant:	D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403		
Objednatel:	Město Vracov, náměstí Míru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		359 784,36
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		359 784,36
Rekapitulace dani:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	359 784,36 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum:		
Podpis:	Podpis:		

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.37
Objekt:	SO 02	Komunikace dvora	
Rozpočet:	02.1	Komunikace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	46 747,50
5	Komunikace	HSV	194 326,24
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	55 890,34
99	Přesun hmot	HSV	3 717,36
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	59 102,91
			359 784,35

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.38
Objekt:	SO 02	Komunikace dvora	
Rozpočet:	02.1	Komunikace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	102,5900	23,59	2 420,10
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,štěrkodrt' tl.15 cm	m2	181,0000	21,23	3 842,63
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	181,0000	35,38	6 403,78
4	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	158,4800	42,46	6 729,06
5	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	64,1900	42,46	2 725,51
6	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	168,0200	85,00	14 281,70
7	181201102R00	Úprava pláně hutněním	m2	89,6100	6,01	538,56
8	113107136U00	Odstraň podklad-50m2 beton+sít' tl.20cm	m2	94,2900	104,00	9 806,16

Celkem za: 1 Zemní práce 46 747,50

Díl: 5 Komunikace

9	564112425R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-63 po zhutn.tl.25cm	m2	29,6400	153,79	4 558,34
10	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	295,5600	100,00	29 556,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	385,1700	200,00	77 034,00
12	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV a mříže	kus	3,0000	4 906,58	14 719,74
13	564701300U00	Podklad komunikací z kam.drcen 20cm	m2	295,5600	100,00	29 556,00
14	59245030R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	389,0217	100,00	38 902,17

Celkem za: 5 Komunikace 194 326,25

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

15	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	41,0000	200,00	8 200,00
16	935112111R00	Osazení přík žlabu do B10 z tvárnice 50 cm	m	49,0000	127,24	6 234,76
17	637121112U00	Okapový chodník kačírek tl 15cm	m2	29,6400	300,60	8 909,78
18	59227441R	Žlab průběžný 1000x300x100 mm	kus	49,0000	664,20	32 545,80

Celkem za: 91 Doplnující práce na komunikaci 55 890,34

Díl: 99 Přesun hmot

19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	358,1273	10,38	3 717,36
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Celkem za: 99 Přesun hmot 3 717,36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

20	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	216,2644	11,00	2 378,91
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	216,2644	166,67	36 044,79
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	216,2644	20,00	4 325,29
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 162,6440	7,00	15 138,51
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	216,2644	5,62	1 215,41

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 59 102,91

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.39
Objekt:	SO 03	Kanalizační přípojky	
Rozpočet:	03.1	Kanalizační přípojky	
Položkový rozpočet			
Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	
Objekt:	SO 03	Kanalizační přípojky	
Rozpočet:	03.1	Kanalizační přípojky	
Projektant:	D-projekt, družstvo projektových služeb Hodonín, Pravoslava Veselého 16 Hodonín, 69501; IČ: 63470403		
Objednatel:	Město Vracov, náměstí Miru 202 Vracov-Vracov, 69642; IČ: 00285498		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		227 443,01
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		227 443,01
Rekapitulace dani:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	227 443,01 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum:		
Podpis:	Podpis:		

Popis:

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.40
Objekt:	SO 03	Kanalizační přípojky	
Rozpočet:	03.1	Kanalizační přípojky	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	78 720,91
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	14 459,84
4	Vodorovné konstrukce	HSV	6 120,06
5	Komunikace	HSV	10 578,62
8	Trubní vedení	HSV	110 266,51
99	Přesun hmot	HSV	6 487,08
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	809,99
			227 443,01

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.41
Objekt:	SO 03	Kanalizační přípojky	
Rozpočet:	03.1	Kanalizační přípojky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	31,0000	35,00	1 085,00
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	11,5000	85,00	977,50
3	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	195,8400	11,00	2 154,24
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	195,8400	100,00	19 584,00
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	195,8400	10,00	1 958,40
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	301,2000	15,00	4 518,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	301,2000	5,00	1 506,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	195,8400	10,00	1 958,40
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,5040	85,00	3 867,84
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	45,5040	25,00	1 137,60
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	150,3360	65,00	9 771,84
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	31,1513	630,00	19 625,32
13	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,0000	80,00	1 840,00
14	171201211U00	Skládkovné zemina	t	72,8064	120,00	8 736,77
Celkem za: 1		Zemní práce				78 720,91

Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
15	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	94,8000	144,03	13 654,04
16	67352020R	Geotextilie hydroizolační	m2	47,4000	17,00	805,80
Celkem za: 2		Základy,zvláštní zakládání				14 459,84

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	11,3760	537,98	6 120,06
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				6 120,06

Díl: 5		Komunikace				
18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,5000	110,65	1 272,48
19	577182326RT3	Beton asfalt.ACO 22 S, ložný,nad 3 m, 10 cm	m2	11,5000	520,77	5 988,86
20	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	31,0000	102,08	3 164,48
21	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem	m	80,0000	1,91	152,80
Celkem za: 5		Komunikace				10 578,62

Díl: 8		Trubní vedení				
22	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	105,2000	35,00	3 682,00
23	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu	m	94,8000	38,92	3 689,62
24	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	60,2000	30,00	1 806,00
25	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,	kus	5,0000	189,28	946,40
26	899104111R00	Osazení poklopu s rámem	kus	5,0000	417,65	2 088,25
27	286506121	Odbočka kanaliz.	kus	6,0000	250,00	1 500,00
28	899x	Zkouška těsnosti kanalizace	m	94,8000	25,00	2 370,00
29	28611151.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d160	kus	60,2000	75,00	4 515,00
30	28611157.AR	Trubka PVC hladká d200	kus	45,0000	119,00	5 355,00
31	28614547R	Trubka kanalizační PP DN 200	kus	5,8000	1 032,00	5 985,60
32	28614550R	Trubka kanalizační PP DN 250	kus	98,2520	318,00	31 244,14
33	28650814R	Přechodka kanal. na KT D 200 mm	kus	2,0000	629,75	1 259,50
34	55243072.AR	Poklop šachtový D 400	kus	5,0000	2 100,00	10 500,00

Stavba:	2014-21	Modernizace sport.haly Vracov - úprava šaten	List č.42
Objekt:	SO 03	Kanalizační přípojky	
Rozpočet:	03.1	Kanalizační přípojky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	9	Šachta revizní plastová DN 600 mm	kus	5,0000	7 065,00	35 325,00
Celkem za: 8		Trubní vedení				110 266,51

Díl: 99	Přesun hmot					
36	990276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	100,5281	64,53	6 487,08
Celkem za: 99		Přesun hmot				6 487,08

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,0800	11,00	22,88
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,0800	166,67	346,67
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,0800	20,00	41,60
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,8000	7,00	145,60
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,0800	116,13	241,55
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,0800	5,62	11,69
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				809,99