

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Část 1. - Opravy v MŠ Senetářov I. Etapa *)

Část 2. - Pěší komunikace v zahradě MŠ Senetářov *)

Název objektu – díla	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
Část 1 - Opravy v MŠ Senetářov I. Etapa				
Dokumentace skutečného provedení díla	1.000		210	1.210
Stavební úpravy sociálního zázemí MŠ	210.986		44.307	255.293
Elektroinstalace 2.NP a PŮDA MŠ	236.360		49.635	285.995
Hromosvod MŠ Senetářov	40.833		8.575	49.408
Součet Část 1 stavby	489.179		102.727	591.906

Vypracoval: Neumannová, Vinkler

Schválil: Ing., Bc. Renata Nezvalová, jednatelka

V Blansku, dne 23.4.2014

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Stavební úpravy soc. zázemí MŠ Senetářov
 Objekt: stavební část

JKSO:

Datum: 8.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky PSV							0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0
14	721	721 - ZTI	ZTI	kpl	1,000	88740	88740
			1		1,000		0
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0
15	731	735r	Demontáž a montáž otopného tělesa panelového	kpl	1,000	300,71	300,71
766 Konstrukce truhlářské							0
16	766	766 r sk	Skříňky vč. věšáčků a obrázků	kpl	1,000	3737,82	3737,82
771 Podlahy z dlaždic							0
17	771	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm	m	6,400	67,93	434,752
			m.č.2				0
			1,7*2+0,5*2+1,8*2-0,8*2		6,400		0
18	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	24,900	73,81	1837,869
			24,9		24,900		0
19	771	771573131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	24,200	226,26	5475,492
20	597	597610000	dlažba keramická protiskluzná	m2	30,338	293,79	8913,00102
			26,62+6,4*0,15		27,580		0
21	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,000	6,36	50,88
			3,1+3,6+1,3		8,000		0
22	771	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	25,160	6,55	164,798
			24,2+6,4*0,15		25,160		0
23	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	24,200	27,19	657,998
			24,2		24,200		0
24	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	24,200	132,98	3218,116
			24,2		24,200		0
25	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,661	303,33	200,50113
781 Dokončovací práce - obklady keramické							0
26	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	51,810	61,35	3178,5435
			oprava omítky po bourání obkladů				0
			m.č.1				0
			3,55*1,5*2+4,9*1,5*2+2,6*1,5*2+0,15*3		33,600		0
			m.č.2				0
			1,7*0,15*2+1,8*0,15*2-0,8*0,15*2		0,810		0
			m.č.3				0
			2,1*1,5*2+1,8*1,5*2-0,6*1,5*2+0,2*1,5*2		10,500		0
			m.č.4				0
			1,8*1,5*2-0,6*1,5+0,8*1,5*2		6,900		0
			Součet		51,810		0
27	781	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	68,730	182,48	12541,8504
28	597	597610000	dlažba keramická protiskluzná	m2	71,479	295,28	21106,31912

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Stavební úpravy soc. zázemí MŠ Senetářov

Objekt: stavební část

JKSO:

Datum: 8.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			68,73 * 1,04		71,479		0
29	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,320	25,24	235,2368
			9,32		9,320		0
30	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	68,730	127,69	8776,1337
			68,73		68,730		0
31	781	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	68,730	11,75	807,5775
			68,73		68,730		0
32	781	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	42,350	69,47	2942,0545
			m.č.1				0
			3,55*3+2,6*2+4,9*2+1,25*2		28,150		0
			m.č.3				0
			2,1*2+0,2*2+1,8*2-0,6-0,8+2		8,800		0
			m.č.4				0
			0,8*3+1,8*2-0,6		5,400		0
			Součet		42,350		0
33	781	781673113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	10,350	60,15	622,5525
			1,4*2+0,6+3,55+2,6+0,8		10,350		0
34	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,685	283,13	477,07405
784 Dokončovací práce - malby							0
35	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	751,275	17,56	13192,389
			m.č.1				0
			3,55*2*1,75+4,9*2*1,75+16,3		45,875		0
			m.č.2				0
			1,7*2*3,75+1,8*2*3,75+0,5*2+3,1-0,8*2-0,9*2		26,950		0
			m.č.3				0
			2,1*2*1,75+0,2*2*1,75+1,8*2*1,75+3,6		17,950		0
			m.č.4				0
			1,8*2*1,75+0,8*2*1,75+1,4		10,500		0
			ostatní místnosti 2.NP		650,000		0
			Součet		751,275		0
36	784	784455951	Obnova malby směs PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	751,275	22,64	17008,866
			101,275+650,000				0

Celkem

210985,8136

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Mateřská školka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1061	Stavební úpravy sociálního zázemí mateřské školy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1061
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 231	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	86 509	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		88 740	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		88 740	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		88 740	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	88 740 Kč	
DPH		21,0	%	18 635 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				107 375 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1061 Stavební úpravy sociálního zařízení mateřské školy	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Mateřská školka	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	16 174	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	22 429	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	44 803	0	0	0
719 Demontáže	0	3 103	0	0	0
799 Ostatní	2 231	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 231	86 509	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			88 740	0
Oborová přírážka			88 740	0
Přesun stavebních kapacit			88 740	0
Mimostaveništní doprava			88 740	0
Zařízení staveniště			88 740	0
Provoz investora			88 740	0
Kompletační činnost (IČD)			88 740	0
Rezerva rozpočtu			88 740	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1061 Stavební úpravy sociálního zařízení mateřské školy	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Mateřská školka	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721174042U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	m	4,00	185,12	740,48
2	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	7,00	203,97	1 427,79
3	721174044U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 70	m	2,00	262,41	524,82
4	721174045U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	5,00	326,57	1 632,85
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	317,82	3 178,20
6	721176117R00	Tepelná izolace potrubí DN 100	m	1,00	501,48	501,48
7	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900NECO	kus	1,00	711,40	711,40
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	31,10	279,90
9	721110905R00	Napojení na stavající kanalizace	sou	3,00	2 128,62	6 385,86
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	50,93	254,65
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,00	9,77	273,56
12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	159,11	1,65	262,53
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				16 173,52
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
13	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	10,00	148,12	1 481,20
14	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	7,00	168,01	1 176,07
15	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	20,00	176,99	3 539,80
16	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	2,00	223,52	447,04
17	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	7,00	45,12	315,84
18	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	10,00	44,70	447,00
19	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	20,00	61,03	1 220,60
20	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	2,00	69,00	138,00
21	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00	1 823,65	1 823,65
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	22,00	33,44	735,68
23	722220111R00	Nástěnka K 247,	kus	6,00	135,09	810,54
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	8,00	249,78	1 998,24
25	722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 20	kus	2,00	181,74	363,48
26	722232084U00	Kulový kohout R253DL 1 2xzáv+páčka	kus	5,00	260,86	1 304,30
27	722232085U00	Kulový kohout R253DL 11/4 2xzáv+páč	kus	2,00	385,83	771,66
28	722237623R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25	kus	2,00	192,43	384,86
29	734261223R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2	kus	2,00	65,11	130,22
30	722112420	Filtr COMAP 5271L,5273	ks	1,00	2 530,45	2 530,45
31	722412	Termosatický ventil taconova MTHC DN 25	ks	1,00	1 660,88	1 660,88
32	724231172R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm	soubor	1,00	437,33	437,33
33	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	39,00	4,56	177,84
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	39,00	13,68	533,52
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	1,15	1,15
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				22 429,35
Díl:	725	Zařizovací předměty				
36	72101	Kombifix WC závěsný Geberit	ks	1,00	2 382,58	2 382,58
37	72102	Ovládací deska Samba WC	ks	1,00	460,29	460,29
38	72103	Závěsný WC Jika Olymp č.v. 8.3061.1	ks	1,00	1 825,08	1 825,08
39	72104	Sedátko duraplastové bílé Olymp	ks	1,00	405,43	405,43
40	72105	Zvuková izolace WC	ks	1,00	124,61	124,61
41	72106	Umyvadlo Jika Olymp 55cm č. výrobku 8.1261.2	ks	2,00	711,42	1 422,84
42	72107	Upevňovací sada umyvadlo	ks	6,00	16,74	100,44
43	72109	Baterie stojánková Jika Lyra	ks	2,00	487,25	974,50
44	72110	Sprchová vanička čtvecová 70x70 Jika	ks	1,00	663,00	663,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1061 Stavební úpravy sociálního zařízení mateřské školy	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Mateřská školka	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	72111	Sprchový sifon 50/40 nerezová krytka	ks	1,00	92,99	92,99
46	72112	Podomítková sprchová baterie Jika Lyra	ks	1,00	418,44	418,44
47	72113	Sprchový set Jika	ks	1,00	337,54	337,54
48	72114	Dětský klozet Jika BABY č. výrobku 8.1561.4.134	ks	5,00	816,71	4 083,55
49	72115	Duraplastové sedátko žluté č. výrobku 8.9703.322	ks	5,00	325,85	1 629,25
50	72116	BASIC Tank Systém, č. výrobku 8.9365.2	ks	5,00	1 174,18	5 870,90
51	72117	Tlačítko PL 8 Dual Flush - zelený krožek č. 8.9364	ks	5,00	356,36	1 781,80
52	72118	Umyvadlo Jika BABY 45cm č. výrobku 8.1561.4.134	ks	5,00	457,55	2 287,75
53	72119	Rohový ventil MIO 3.7271	kpl.	7,00	459,28	3 214,96
54	72119	Umyvadlový sifon MIO 5/4 č. výrobku 3.7471	ks	6,00	515,20	3 091,20
55	72120	Stojánkový ventil Jika	ks	5,00	667,52	3 337,60
56	72121	Elektrický ohřivač Stiehl-Eltron, SHU 5SLi+ SVMT	ks	1,00	3 639,89	3 639,89
57	725980113R00	Dvířka plast 300 x 300 mm	kus	1,00	227,42	227,42
58	725980122R00	Dvířka plast. 400 x 600 mm	kus	1,00	213,82	213,82
59	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	384,85	384,85
60	725819401R00	Montáž ventilu rohového G 1/2	soubor	7,00	67,75	474,25
61	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00	125,38	125,38
62	725839203R00	Montáž baterie sprchové podomítkové G 1/2	soubor	1,00	170,08	170,08
63	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	6,00	80,67	484,02
64	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	886,36	886,36
65	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00	415,98	2 495,88
66	725539101U00	Mtž ohřivač tlakový -50l	soubor	1,00	1 071,04	1 071,04
67	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	446,78	0,28	125,10
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				44 802,84
Díl: 719	Demontáže					
68	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	13,00	6,61	85,93
69	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	15,00	15,85	237,75
70	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	37,00	32,77	1 212,49
71	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	2,00	40,82	81,64
72	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	8,00	10,69	85,52
73	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	89,42	447,10
74	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	84,75	423,75
75	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00	44,32	221,60
76	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 50 l	soubor	1,00	178,82	178,82
77	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	128,29	128,29
	Celkem za	719 Demontáže				3 102,89
Díl: 799	Ostatní					
78	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	6,00	67,05	402,30
79	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	20,00	51,80	1 036,00
80	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	10,00	79,31	793,10
	Celkem za	799 Ostatní				2 231,40

SKP	Název skupiny	KD	Material		Montáž	
Věta	Název	Mj	Za kus	Celkem	Za kus	Celkem
	SILNOPROUD					
	trubka ohebná z ph pod omítku	1123				
1011	1423/1 D 23 mm	m	15,20	228,00	14,00	210,00
	lístka-kanal elektroinstalační	1123				
1198	LV18x13 vkladací	m	40,0			
	krabice přístrojová	1123				
1163	KU68/2-1901 hluboká 42mm	ks	3,90	280,80	14,50	1 044,00
	krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí	1123				
1166	KU68/2-1903 hluboká 42mm	ks	38,0	957,60	58,00	2 204,00
1215	KR97/5	ks	25,20	286,80	36,00	432,00
1088	KR125	ks	1,0	55,70	68,00	68,00
	krabicová rozv. z lis. isolantu	1224				
1097	6455-11 do 4mm2	ks	4,0	236,00	98,00	392,00
	svorkovnice kabicová WAGO	1022				
1225	273-102 4x1-2,5mm2	ks	5,10	102,00	9,00	180,00
1227	273-104 3x1-2,5mm2	ks	4,75	152,00	8,00	256,00
1230	273-112 2x1-2,5mm2	ks	4,20	142,80	7,00	238,00
	osazení hmoždinky do zdiva	1123				
	z tvrdých cihel nebo kamene					
1144	HM6	ks	60,0			
1145	HM8	ks	0,50	30,00	11,00	660,00
1146	HM10	ks	0,90	288,00	12,00	3 840,00
	kabel silový, izolace PVC	1122				
8064	CYKY 2Ax1,5mm2	m	8,00	480,00	14,30	858,00
8068	CYKY 3Ax1,5mm2	m	8,50	1 275,00	14,30	2 145,00
8069	CYKY 3Cx2,5mm2	m	8,30	2 075,00	14,30	3 575,00
8078	CYKY 5Cx1,5mm2	m	12,50	4 750,00	14,30	5 434,00
8429	CYKY 5Cx10mm2	m	12,80	640,00	14,30	715,00
		m	87,30	873,00	16,20	162,00

8068	CYKYLo 3Cx1,5mm2	pevně	m	80,0	8,50	680,00	14,30	1 144,00
	snura střední, izolace kaucuk		1124					
8157	CGSG 3Cx2,5mm2	pevně	m	5,0	38,00	190,00	14,30	71,50
	vodic pro spojovani					0,00		0,00
22017	CY4 H07V-U zlutozelen	pevně	m	30,0	8,10	243,00	17,60	528,00
22019	CY10 H07V-U zlutozele	pevně	m	10,0	20,00	200,00	17,60	176,00
	svorka hromosvodni, uzemnovaci							
22108	ZS16 uzem. na potrubí		ks	18,0	9,60	172,80	49,00	882,00
22109	Cu PASKA 20x500x0,5mm		ks	18,0	12,50	225,00	36,50	657,00
	ukončení vodicu v rozvadecích							
10033	Do 2,5mm2		ks	180,0		180,00	8,00	1 440,00
10035	Do 10mm2		ks	5,0		5,00	9,50	47,50
	ukončení vodicu v rozvadecích							
10033	Do 2,5mm2		ks	85,0		85,00	8,00	680,00
10035	Do 16mm2		ks	10,0		10,00	9,50	95,00
	ukončení vodicu na svorkovnici							
10046	Do 16mm2		ks	32,0		32,00	11,20	358,40
	strojek spinace, IP20		1002					
11476	1-pol.vyp.(1)		ks	7,0	59,00	413,00	19,60	137,20
11478	seriov.prep.(5)		ks	5,0	81,00	405,00	24,30	121,50
11479	strida.prep.(6)		ks	8,0	63,50	508,00	24,30	194,40
11480	kriz.prep.(7)		ks	4,0	92,00	368,00	26,70	106,80
11484	dvoj.strid.(5B)		ks	4,0	80,50	322,00	24,30	97,20
11486	tlac.s.doutnavkou		ks	1,0	62,00	62,00	24,30	24,30
	kryt spinace, IP20		1002					
	barva bílá							
11489	1 packa		ks	19,0	22,00	418,00	7,00	133,00
11490	2 packy		ks	6,0	28,00	168,00	9,00	54,00
11491	1 packa s pruzorem		ks	1,0	32,50	32,50	7,00	7,00
	ramecek pro pristroje, IP20		1002					
	barva bílá							
11499	jednoduchy		ks	16,0	13,80	220,80	2,00	32,00
11500	dvojity, vodorovny		ks	6,0	25,60	153,60	2,50	15,00

11502	trojity, vodorovny	ks	1,0	37,10	37,10	3,40	3,40
11502	čtyrsobný, vodorovny	ks	2,0	48,50	97,00	4,20	8,40
	spodek zásuvky domovní, IP20	1002					
11513	jednoduchý	ks	4,0	74,00	296,00	36,00	144,00
11514	dvojity-natočená dutina, clonky	ks	25,0	105,70	2 642,50	42,00	1 050,00
	Kryt zásuvky, IP20, barva bílá	1002					
11523	jednoduchý	ks	4,0	13,80	55,20	8,00	32,00
11525	Dvojity-natočená dutina, clonky	ks	25,0	1,00	25,00	9,50	237,50
	zásuvka IP20	1002					
	dvojita						
	s přepětovou						
	ochranou, bílá						
11201	komplet, s clonkami	ks	1,0	640,00	640,00	42,00	42,00
	sporakova přípojka 3-polova	1002					
11059	zapustena	ks	1,0	251,00	251,00	48,00	48,00
	zásuvka nastenna bílá	1002					
	230V IP44, jednoducha						
11201	kompletní	ks	1,0	57,20	57,20	39,00	39,00
	montaz rozvodnic						
19007	do 300kg	ks	1,0		1,00	238,00	238,00
	časový spínač	1032					
19110	CS3-1B	ks	1,0	145,00	145,00	78,00	78,00
	IR pohybové čidlo	1032					
19110	IP44	ks	2,0	1 275,00	2 550,00	58,00	116,00
	montáž stítku označovacího						
19562	na kabel	ks	130,0	3,20	416,00	9,00	1 170,00
	hodinové zuctovani sazby						
41002	demontaz stavajiciho zarizeni	hod	22,0	0,00	0,00	180,00	3 960,00
41004	uprava stavajiciho zarizeni	hod	12,0	0,00	0,00	185,00	2 220,00
41007	nápojeni na stavajici zarizeni	hod	8,0	0,00	0,00	185,00	1 480,00
41006	vyhledani pripojovaciho mista	hod	6,0	0,00	0,00	185,00	1 110,00
41017	sekani, zednické práce	hod	95,0	0,00	0,00	180,00	17 100,00
	omítkova směs						

[illegible]

	CELKEM SVÍTIDLA					51 421,00		8 405,00
	SLABOPROUD							
	trubka ohebná z PH pod omítku	1123						
1011	1423/1 D 23mm	m	40,0	15,20	608,00	14,50	580,00	
1012	1429/1 D 29mm	m	90,0	18,80	1 692,00	14,80	1 332,00	
	krabice přístrojová	1123						
1163	KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	3,0	3,90	11,70	58,00	174,00	
	krabice odbočná s víčkem	1123						
	bez svorkovnice							
1164	KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	2,0	6,30	12,60	58,00	116,00	
1080	KO97	ks	4,0	14,90	59,60	36,00	144,00	
1081	KO125	ks	35,0	51,00	1 785,00	78,00	2 730,00	
	kabel stíněný	1192						
8422	JYTY 2x1mm	m	50,0	7,80	390,00	9,00	450,00	
	vodič	1125						
8288	SYKFY 2x2x0,5	m	45,0	4,25	191,25	9,00	405,00	
	domácí telefon	1223						
	4FP 11083/1							
11086	2-BUS	ks	2,0	668,00	1 336,00	180,00	360,00	
	zásuvka IP20	1002						
	IP20 barva bílá							
11201	TV kompletní	ks	1,0	167,00	167,00	32,00	32,00	
11201	TP kompletní	ks	2,0	157,50	315,00	32,00	64,00	
	CELKEM SLABOPROUD				6 568,15		6 387,00	
	SOUČTY							
1	SILNOPROUD						155 211,60	

Název projektu: MŠ Senetářov
 Název rozváděče: Rozvodnice R2
 Číslo projektu: 2013.082
 Datum: 17.12.2013
 Vypracoval: Ing. Miloslav Müller
 Poznámka:
 Soubor s daty: MŠ Senetářov.FGP
 Soubor s rozpiskou: MŠ Senetářov-Rozvodnice R2.XLS

Poř. Poř.	Typové označení	Obj. číslo	Poč. kusů	Cena [Kč]
1	Rozvodnice, PODO, ocel.dveře		1	1 189,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm		1	149,00
3	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.		1	342,00
4	Hlavní vypínač, 3-pól		1	242,00
5	Chránič s nadproud.ochr.Ir=250A,AC,1+N,pól, char.B		1	935,00
6	Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A		1	95,00
7	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól		1	982,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól		2	1 228,00
9	Jistič 10kA, char.B, 1-pólový		9	576,00
10	Jistič 10kA, char.B, 1-pólový		14	896,00
11	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²		2	263,00
12	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól		8	150,00
13	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	150,00
14	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		4	150,00
15	Popisovací tabulky		1	120,00
16	Přídavek na montáž přístrojů		1	450,00
17	Přídavek na montáž rámu 2		1	450,00
	Cena celkem včetně slevy bez DPH [Kč]			8 367,00

Zakázka: MŠ Senetářov - hromosvod

Datum provedení: Položkový rozpočet 2014

Číslo listu: 1

Ozn.	Ceník číslo	Popis práce	MJ	Množství	Dodávka		Montáže	
					Jednot.cena	Celkem	Jednot.cena	Celkem
	1	Drát AlSiMg pr.8 mm	m	120	15,70	1 884,00	78,00	9 360,00
	2	Drát Fe Zn pr.10 mm	kg	30	24,50	735,00	18,00	540,00
	3	Podpěry PV 11 b	ks	62	10,60	657,20	24,00	1 488,00
	4	Podpěry PV 17	ks	35	11,80	413,00	36,00	1 260,00
	5	Svorky SJ01	ks	1	17,20	17,20	47,00	47,00
	6	Svorky SJ02	ks	8	18,60	148,80	47,00	376,00
	7	Svorky SO	ks	5	17,90	89,50	47,00	235,00
	8	Svorky SZ	ks	5	21,00	105,00	47,00	235,00
	9	Svorky SS	ks	36	6,20	223,20	47,00	1 692,00
	10	Zemní tyč	ks	8	115,00	920,00	208,00	1 664,00
	11	Jímací tyč 2,5m	ks	1	271,00	271,00	246,00	246,00
	12	Držák jímače	ks	2	15,60	31,20	35,00	70,00
	13	Ochranný úhelník	ks	5	117,50	587,50	108,00	540,00
	14	Držák OU	ks	10	21,00	210,00	64,00	640,00
	15	Objímka na okap	ks	16	16,20	259,20	64,00	1 024,00
	16	Pomocný materiál (hmoždinky, podložky)			1000,00	1 000,00	0,00	0,00
	17	Výkop rýhy	m	24	0,00	0,00	180,00	4 320,00
	18	Zához rýhy	m	24	0,00	0,00	50,00	1 200,00
	19	Zaražení zem. Tyčí	ks	8	0,00	0,00	89,00	712,00
	20	Montáž nového vodiče	m	122	0,00	0,00	17,00	2 074,00
	21	Demontáž starého vodiče	m	76	0,00	0,00	8,00	608,00
	22	Použití lan a sedačky			0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Projekt a revize	ks	1	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
Celkem						12 501,80		28 331,00
							40 832,80	



ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

Obec Senetářov
Senetářov 116
679 06 Jedovnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
MJED SÚ – 64/14

VYŘIZUJE
Lenka Pavlíčková

JEDOVNICE
24.1.2014

Vyjádření k žádosti

Dne 23.1.2014 Stavební úřad Jedovnice obdržel oznámení, že budete provádět stavební úpravy a udržovací práce v budově č.p. 74 – mateřské školy stojící na pozemku stavební parcela číslo 52/2 katastrální území Senetářov.

Stavební úpravy a udržovací práce spočívají v :

- Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace
- Rekonstrukce sociálního zařízení

Výše uvedené udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 odst. 1. , písm. c) a písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

S pozdravem

Lenka Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu

TEL.: 516528212

E-mail: su@jedovnice.cz
<http://www.jedovnice.bk.cz>

Bankovní spojení:
KB Blansko, č.ú. 927-631/0100

IČO: 280283

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 56694113-20317-140205170618, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.02.2014 v 17:06:25. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.02.2014 16:10:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 16 F4 20, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Lenka Pavlíčková, vedoucí SÚO, 3, Městys Jedovnice [IČ 00280283]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Obec Senetářov

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
05.02.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Magda Vargová

Otisk úředního razítka:



56694113-20317-140205170618

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 F4 20, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.