



INPROS PRAHA, v.o.s.
Ke Krči 735/28, Praha 4

Cenová nabídka č. 214050 na akci:

„Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská“,
k.ú. Holešovice, Praha 7

ORIGINÁL

1 Identifikační údaje firmy

INPROS PRAHA, v.o.s.

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009 - SMJ

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2005 - EMS

CERTIFIKÁT ČSN OHSAS 18001:2008 - BOZP

právní forma veřejná obchodní společnost

sídlo společnosti Ke Krči 735/28, Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Praha 4
č.ú.: 1936316349/0800

společníci Josef Přitasil
Ing. Milan Fial
Ing. Tomáš Přitasil

spojení tel./fax. : 244 463 581
e-mail: inpros@inpros.cz
info: <http://www.inpros.cz>

kontaktní osoba Ing. Tomáš Přitasil

V Praze dne 8. dubna 2014



Ing. Tomáš Přitasil
společník INPROS PRAHA, v.o.s.



INPROS PRAHA
v.o.s.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4

2 Obsah

Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FIRMY	2
2	OBSAH.....	3
3	KAPITOLA I.....	4
3.1	Cenová nabídka	4
3.1.1	<u>CELKOVÁ CENA</u>	<u>4</u>
3.1.2	<u>KOMPLETNĚ OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR (ROZPOČET)...</u>	<u>5</u>
4	KAPITOLA II.....	36
4.1	Délka realizace a záruka	36
4.1.1	<u>DÉLKA REALIZACE DÍLA:</u>	<u>36</u>
4.1.2	<u>GRAFICKÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ:.....</u>	<u>36</u>
4.1.3	<u>DÉLKA ZÁRUKY NA PROVEDENÉ DÍLO:.....</u>	<u>36</u>
5	KAPITOLA III.....	37
5.1	Reference na obdobné projekty za poslední 3 roky	37
	Osvědčení.....	37
6	KAPITOLA IV.....	42
6.1	Výpis z evidence Rejstříku trestů.....	42
6.2	Základní kvalifikační předpoklady	42
6.3	Oprávnění k podnikání.....	42
	Viz Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	42
6.4	Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti.....	46
6.5	Potvrzení příslušného orgánu, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.....	47
6.6	Pojištění odpovědnosti za škodu.....	48
7	KAPITOLA V.	52
7.1	Doplňné obchodní podmínky – SOD č. 2014/OIVZ/022	52
7.2	Doplňná plná moc.....	61

3 Kapitola I.

3.1 Cenová nabídka

3.1.1 Celková cena

Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1. část	1 908 709,09
Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2. část	1 945 447,34
Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3. část	1 839 942,67
CELKEM bez DPH	5 694 099,00
DPH 21%	1 195 760,80
Celkové náklady stavby vč. DPH	6 889 859,80



INPROS PRAHA

V.O.S.

Ke Krči 28

147 00 Praha 4

-1-

3.1.2 Kompletně oceněný položkový výkaz výměr (rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

KSO:

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:

Datum: 01.10.2013

Zadavatel:

Městská část Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Výměry odměřeny elektronicky.

Cena bez DPH				1 908 709,09
DPH	základní	21,00%	ze	1 908 709,09
	snižená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				2 309 538,09




INPROS PRAHA

V.O.S.

Ke Krči 28

147 00 Praha 4

-1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum:

01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant:

Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 908 709,09	2 309 538,09	
1	Rekonstrukce komunikací	1 743 709,09	2 109 888,09	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00	199 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Objekt: 1 - Rekonstrukce komunikací

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 743 709,09
DPH základní	21,00%	ze	1 743 709,09	366 178,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 109 888,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Objekt: 1 - Rekonstrukce komunikací

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 743 709,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 743 709,09

1 - Zemní práce

162 439,70

5 - Komunikace

1 302 422,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

278 846,61

99 - Přesun hmot

268 171,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Objekt: 1 - Rekonstrukce komunikací

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská Datum: 01.10.2013
Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 743 709,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 743 709,09

1 - Zemní práce

162 439,70

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	5,000	30,70	153,50	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
"odstranění stávajících betonových konstrukcí stupňovitě po vrstvách" 5					5,000			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	5,000	379,00	1 895,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
"odstranění stávajících betonových konstrukcí stupňovitě po vrstvách" 5					5,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 104,000	26,80	29 587,20	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
"vybourání stávající živичné konstrukce stupňovitě po vrstvách" 1104					1 104,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm, stupňovitě po vrstvách včetně zařízení do hl. 100 mm	m2	1 104,000	95,00	104 880,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm, stupňovitě po vrstvách včetně zařízení do hl. 100 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
"vybourání stávající živичné konstrukce stupňovitě po vrstvách" 1104					1 104,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek uložených jako obrub včetně odstranění lože	m	35,000	43,60	1 526,00	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek uložených jako obrub včetně odstranění lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
"vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek" 35					35,000			
6	K	181102302	Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa	m2	1 109,000	22,00	24 398,00	CS ÚRS 2013 01
Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa								
"plocha nástupiště bez vzoru" 38					38,000			
"chodník typ zádlazby F" 17					17,000			
"manipulační plocha typ zádlazby E" 189					189,000			
"chodník typ zádlazby C" 699					699,000			
"chodník typ zádlazby B" 166					166,000			

5 - Komunikace

1 302 422,78

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 109,000	175,00	194 075,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
"plocha nástupiště bez vzoru" 38					38,000			
"chodník typ zádlazby F" 17					17,000			
"manipulační plocha typ zádlazby E" 189					189,000			
"chodník typ zádlazby C" 699					699,000			
"chodník typ zádlazby B" 166					166,000			
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 109,000	218,00	241 762,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
"plocha nástupiště bez vzoru" 38					38,000			
"chodník typ zádlazby F" 17					17,000			
"manipulační plocha typ zádlazby E" 189					189,000			
"chodník typ zádlazby C" 699					699,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"chodník typ zádlazby B" 166		166,000			
9	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	55,000	269,00	14 795,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z drtě tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			"chodník typ zádlazby F" 17		17,000			
			"plocha nástupiště bez vzoru" 38		38,000			
10	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	355,000	252,00	89 460,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			"chodník typ zádlazby B" 166		166,000			
			"manipulační plocha typ zádlazby E" 189		189,000			
11	M	592453110	betonová dlažba bez vzoru, rozměr 200x100x80 mm, jedna barva	m2	39,140	219,00	8 571,66	
			betonová dlažba bez vzoru, rozměr 200x100x80 mm, jedna barva					
			"ztratiné 3%"					
			"plocha nástupiště bez vzoru" 38*1,03		39,140			
			Součet		39,140			
12	M	592453110-1	betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá	m2	96,390	293,00	28 242,27	
			betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá					
			"ztratiné 2%"					
			"manipulační plocha typ zádlazby E" 189/50*25*1,02		96,390			
13	M	592453110-4	betonová dlažba melír, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá	m2	96,390	555,00	53 496,45	
			betonová dlažba melír, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá					
			"ztratiné 2%"					
			"manipulační plocha typ zádlazby E" 189/50*25*1,02		96,390			
14	M	592453090-1	dlažba reliéfní pro nevidomé rozměr 200x100x80 mm, barva červená	m2	17,510	608,00	10 646,08	
			dlažba reliéfní pro nevidomé rozměr 200x100x80 mm, barva červená					
			"typ zádlazby F - hmatná dlažba, ztratiné 3%" 17*1,03		17,510			
15	M	592453110-3	betonová dlažba brokovaná, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá	m2	118,524	729,00	86 404,00	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá					
			"ztratiné 2%"					
			"chodník typ zádlazby B" 166/100*70*1,02		118,524			
16	M	592453110-8	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá	m2	33,864	387,00	13 105,37	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá					
			"ztratiné 2%"					
			"chodník typ zádlazby B" 166/100*20*1,02		33,864			
17	M	592453110-9	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva černá	m2	3,386	359,00	1 215,57	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva černá					
			"ztratiné 2%"					
			"chodník typ zádlazby B" 166/100*2*1,02		3,386			
18	M	592453110-10	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva šedá	m2	13,546	230,00	3 115,58	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva šedá					
			"ztratiné 2%"					
			"chodník typ zádlazby B" 166/100*8*1,02		13,546			
19	M	592453110-11	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva terakota	m2	3,386	359,00	1 215,57	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva terakota					
			"ztratiné 2%"					
			"chodník typ zádlazby B" 166/100*2*1,02		3,386			
20	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	699,000	224,00	156 576,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			"chodník typ zádlazby C" 699		699,000			
21	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	1 054,000	16,30	17 180,20	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev					
			"manipulační plocha typ zádlazby E" 189		189,000			
			"chodník typ zádlazby B" 166		166,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"chodník typ zádlazby C" 699		699,000			
22	M	592453110-2	betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá	m2	395,354	729,00	288 213,07	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá					
			"ztratiné 1%"					
			"chodník typ zádlazby C" 699/50*28*1,01		395,354			
23	M	592453110-5	betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá	m2	254,156	219,00	55 660,16	
			betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá					
			"ztratiné 1%"					
			"chodník typ zádlazby C" 699/50*18*1,01		254,156			
24	M	592453110-6	betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva černá	m2	28,240	685,00	19 344,40	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva černá					
			"ztratiné 1%"					
			"chodník typ zádlazby C" 699/50*2*1,01		28,240			
25	M	592453110-7	betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva bílá	m2	28,240	685,00	19 344,40	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva bílá					
			"ztratiné 1%"					
			"chodník typ zádlazby C" 699/50*2*1,01		28,240			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

278 846,61

26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2	m	35,000	195,00	6 825,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 XF2, do lože z betonu prostého téže značky					
			"betonový obrubník" 35		35,000			
27	M	592175120	betonový obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	70,000	55,00	3 850,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 5 x 20					
			"betonový obrubník" 35*2		70,000			

99 - Přesun hmot

268 171,61

28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí na skládku dle dodavatele stavby	t	469,714	185,00	86 897,09	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí na skládku dle dodavatele stavby					
29	K	997221810-1	Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,450	180,00	1 521,00	
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
			469,714-199,824-261,44		8,450			
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	199,824	390,00	77 931,36	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			199,824		199,824			
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	261,440	190,00	49 673,60	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			2+259,44		261,440			
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	317,979	164,00	52 148,56	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				165 000,00
DPH základní	21,00%	ze	165 000,00	34 650,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				199 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

165 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1.část

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská Datum: 01.10.2013
Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

1	K	010001000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce								
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
3	K	060001000-2	Náklady spojené s realizací DIO	Kč	1,000	39 000,00	39 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy								
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								
5	K	090001000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady								
6	K	090001000-2	Čistění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady								

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
Výměry odměřeny elektronicky.

Cena bez DPH				1 945 447,34
DPH základní	21,00%	ze	1 945 447,34	408 544,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 353 991,34

T. P. P. P.



INPROS PRAHA

v.o.s.

Ke Krči 28

147 00 Praha 4

-1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum:

01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant:

Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 945 447,34	2 353 991,34	
2	Rekonstrukce komunikací	1 780 447,34	2 154 341,34	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00	199 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Objekt: 2 - Rekonstrukce komunikací

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 780 447,34
DPH základní	21,00%	ze	1 780 447,34	373 893,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 154 341,29
v CZK				

17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Objekt: 2 - Rekonstrukce komunikací

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 780 447,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 780 447,34

1 - Zemní práce

159 498,40

5 - Komunikace

1 299 722,63

8 - Trubní vedení

41 757,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

279 469,31

99 - Přesun hmot

264 219,31

AP

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Objekt: 2 - Rekonstrukce komunikací

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 780 447,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 780 447,34

1 - Zemní práce

159 498,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,000	30,70	122,80	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
"odstranění stávajících betonových konstrukcí stupňovitě po vrstvách" 4					4,000			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	4,000	379,00	1 516,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
"odstranění stávajících betonových konstrukcí stupňovitě po vrstvách" 4					4,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 082,000	26,80	28 997,60	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
"vybourání stávající živичné konstrukce stupňovitě po vrstvách" 1082					1 082,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm, stupňovitě po vrstvách včetně zařízení do hl. 100 mm	m2	1 082,000	95,00	102 790,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm, stupňovitě po vrstvách včetně zařízení do hl. 100 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
"vybourání stávající živичné konstrukce stupňovitě po vrstvách" 1082					1 082,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek uložených jako obrub včetně odstranění lože	m	50,000	43,60	2 180,00	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek uložených jako obrub včetně odstranění lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
"vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek" 50					50,000			
6	K	181102302	Úrovnání a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa	m2	1 086,000	22,00	23 892,00	CS ÚRS 2013 01
Úrovnání a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa								
"plocha nástupiště bez vzoru" 40					40,000			
"chodník typ zádlazby F" 15					15,000			
"chodník typ zádlazby C" 682					682,000			
"chodník typ zádlazby B" 349					349,000			

5 - Komunikace

1 299 722,63

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 086,000	175,00	190 050,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
"plocha nástupiště bez vzoru" 40					40,000			
"chodník typ zádlazby F" 15					15,000			
"chodník typ zádlazby C" 682					682,000			
"chodník typ zádlazby B" 349					349,000			
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 086,000	218,00	236 748,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
"plocha nástupiště bez vzoru" 40					40,000			
"chodník typ zádlazby F" 15					15,000			
"chodník typ zádlazby C" 682					682,000			
"chodník typ zádlazby B" 349					349,000			
9	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	55,000	269,00	14 795,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z drtě tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 "chodník typ zádlazby F" 15 "plocha nástupiště bez vzoru" 40		15,000 40,000			
10	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 031,000	224,00	230 944,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 "chodník typ zádlazby B" 349 "chodník typ zádlazby C" 682		349,000 682,000			
11	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev "chodník typ zádlazby B" 349 "chodník typ zádlazby C" 682	m2	1 031,000	16,30	16 805,30	CS ÚRS 2013 01
12	M	592453110	betonová dlažba bez vzoru, rozměr 200x100x80 mm, jedna barva "ztratiné 3%" "plocha nástupiště bez vzoru" 40*1,03 Součet	m2	41,200	219,00	9 022,80	
13	M	592453090-1	dlažba reliéfní pro nevidomé rozměr 200x100x80 mm, barva červená dlažba reliéfní pro nevidomé rozměr 200x100x80 mm, barva červená "typ zádlazby F - hmatná dlažba, ztratiné 3%" 15*1,03	m2	15,450	608,00	9 393,60	
14	M	592453110-3	betonová dlažba brokovaná, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá betonová dlažba brokovaná, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby B" 349/100*70*1,01	m2	246,743	729,00	179 875,65	
15	M	592453110-8	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby B" 349/100*20*1,01	m2	70,498	387,00	27 282,73	
16	M	592453110-9	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva černá betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva černá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby B" 349/100*2*1,01	m2	7,050	359,00	2 530,95	
17	M	592453110-10	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva šedá betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva šedá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby B" 349/100*8*1,01	m2	28,199	230,00	6 485,77	
18	M	592453110-11	betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva terakota betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva terakota "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby B" 349/100*2*1,01	m2	7,050	359,00	2 530,95	
19	M	592453110-2	betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby C" 682/50*28*1,01	m2	385,739	729,00	281 203,73	
20	M	592453110-5	betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby C" 682/50*18*1,01	m2	247,975	219,00	54 306,53	
21	M	592453110-6	betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva černá betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva černá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby C" 682/50*2*1,01	m2	27,553	685,00	18 873,81	
22	M	592453110-7	betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva bílá betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva bílá "ztratiné 1%" "chodník typ zádlazby C" 682/50*2*1,01	m2	27,553	685,00	18 873,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 - Trubní vedení							41 757,00	
23	K	871351100-1	Dodávka a montáž 1 ks chráničky pro připojení vodovodu v hloubce 1600 mm pod úrovní pochozí plochy, včetně výkopu, manipulace s výkopkem, zásypem Dodávka a montáž 1 ks chráničky pro připojení vodovodu v hloubce 1600 mm pod úrovní pochozí plochy, včetně výkopu, manipulace s výkopkem, zásypem "připojení vodovodu v hloubce 1600 mm pod úrovní pochozí plochy" 10	m	10,000	750,00	7 500,00	
24	K	871351100-2	Dodávka a montáž 4 ks chráničky pro připojení elektro energie a sdělovacích kabelů v hloubce 50 mm pod úrovní pochozí plochy, včetně výkopu, manipulace s výkopkem, zásypem Dodávka a montáž 1 ks chráničky pro připojení vodovodu v hloubce 1600 mm pod úrovní pochozí plochy, včetně výkopu, manipulace s výkopkem, zásypem "připojení elektro energie a sdělovacích kabelů v hloubce 1600 mm pod úrovní pochozí plochy" 40,000	m	40,000	590,00	23 600,00	
25	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladního lože z prostého betonu DN 400 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců, včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutněný obsyp vpusti, napojení "uliční vpust' nová" 1	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	M	592238501	dodávka uliční vpusti - vyrovnávací prstence, skruží středové s otvorem pro DN 100, dno s výtokem, středové, horní skruž dodávka uliční vpusti - vyrovnávací prstence, skruže s výtokem, středové, horní, krycí deska, dno DN 400 "uliční vpust" 1	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
27	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg "uliční vpust" 1	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	552421400	celolitinová vtoková mříž s rámem 50x50 třídy D 400, dle EN 124 celolitinová vtoková mříž s rámem 50x50 třídy D 400, dle EN 124 "uliční vpust" 1	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	
29	M	552421400-1	koš na splaveniny koš na splaveniny "uliční vpust" 1	kus	1,000	560,00	560,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							279 469,31	
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 XF2, do lože z betonu prostého téže značky "betonový obrubník" 50	m	50,000	195,00	9 750,00	CS ÚRS 2013 01
31	M	592175120	betonový obrubník 50x5x20 cm přírodní obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 5 x 20 "betonový obrubník" 50*2	kus	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							264 219,31	
32	K	997221561	Vodorovná doprava sutí na skládku dle dodavatele stavby Vodorovná doprava sutí na skládku dle dodavatele stavby	t	462,982	185,00	85 651,67	CS ÚRS 2013 01
33	K	997221810-1	Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 462,982-195,842-255,87	t	11,270	180,00	2 028,60	
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 195,842	t	195,842	390,00	76 378,38	CS ÚRS 2013 01
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 1,6+254,27	t	255,870	190,00	48 615,30	CS ÚRS 2013 01
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	314,301	164,00	51 545,36	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:

Datum:

01.10.2013

Zadavatel:

Městská část Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 000,00

DPH základní
snižená

21,00%
15,00%

ze
ze

165 000,00
0,00

34 650,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

199 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

165 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2.část

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

1	K	010001000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce								
2	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
3	K	060001000-2	Náklady spojené s realizací DIO	KČ	1,000	39 000,00	39 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy								
4	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								
5	K	090001000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady								
6	K	090001000-2	Čistění komunikací a prostor dotčených výstavbou	KČ	1,000	14 000,00	14 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady								

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část**

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj


IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
Výměry odměřeny elektronicky.

Cena bez DPH				1 839 942,67
DPH	základní	21,00%	ze	1 839 942,67
	snižená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				2 226 330,67
				v CZK




INPROS PRAHA

V.O.S.

Ke Krči 28

147 00 Praha 4

-1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum:

01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant:

Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 839 942,67	2 226 330,67	
3	Rekonstrukce komunikací	1 674 942,67	2 026 680,67	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00	199 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část

Objekt: 3 - Rekonstrukce komunikací

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 674 942,67
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 674 942,67	351 737,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 026 680,64
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část

Objekt: 3 - Rekonstrukce komunikací

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská

Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 674 942,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 674 942,67

1 - Zemní práce

163 489,80

5 - Komunikace

1 195 083,98

8 - Trubní vedení

10 657,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

305 711,89

99 - Přesun hmot

267 586,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část

Objekt: 3 - Rekonstrukce komunikací

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská Datum: 01.10.2013
Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 674 942,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 674 942,67

1 - Zemní práce

163 489,80

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,000	30,70	368,40	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
"odstranění stávajících betonových konstrukcí stupňovitě po vrstvách" 12					12,000			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	12,000	379,00	4 548,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
"odstranění stávajících betonových konstrukcí stupňovitě po vrstvách" 12					12,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 063,000	26,80	28 488,40	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
"vybourání stávající živичné konstrukce stupňovitě po vrstvách" 1063					1 063,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm, stupňovitě po vrstvách včetně zařízení do hl. 100 mm	m2	1 063,000	95,00	100 985,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm, stupňovitě po vrstvách včetně zařízení do hl. 100 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
"vybourání stávající živичné konstrukce stupňovitě po vrstvách" 1063					1 063,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek uložených jako obrub včetně odstranění lože	m	125,000	43,60	5 450,00	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek uložených jako obrub včetně odstranění lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
"vytrhání obrubníků stojatých a dlažebních kostek" 125					125,000			
6	K	181102302	Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa	m2	1 075,000	22,00	23 650,00	CS ÚRS 2013 01
Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa								
"plocha nástupiště bez vzoru" 38					38,000			
"chodník typ zádlazby F" 9					9,000			
"vyznačení parkovacích stání typ zádlazby G" 3					3,000			
"manipulační plocha typ zádlazby E" 287					287,000			
"chodník typ zádlazby D" 360					360,000			
"chodník typ zádlazby C" 210					210,000			
"chodník typ zádlazby B" 125					125,000			
"chodníky s krytem živичným" 43					43,000			

5 - Komunikace

1 195 083,98

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 075,000	175,00	188 125,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
"plocha nástupiště bez vzoru" 38					38,000			
"chodník typ zádlazby F" 9					9,000			
"vyznačení parkovacích stání typ zádlazby G" 3					3,000			
"manipulační plocha typ zádlazby E" 287					287,000			
"chodník typ zádlazby D" 360					360,000			
"chodník typ zádlazby C" 210					210,000			
"chodník typ zádlazby B" 125					125,000			
"chodníky s krytem živичným" 43					43,000			