SMLOUVA O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
*(dále též jen „**smlouva**")*

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Klobouky u Brna
Sídlo: Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72
Zastoupený Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou města
Bankovní spojení: 1382093349/0800
IČO: 00283258 DIČ: CZ00283258
Tel: 724807796 Fax: 519361592
E-mail: starosta@kloboukyubrna.cz ID datové schránky: 92bbdmw
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Zdeněk Lobpreis

(dále jen „***objednatel***")

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 2211, oddíl B
Zastoupený: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 63706641/0100
IČO: 25 32 22 57 DIČ: CZ25322257
Tel: *+420 548 129 111* Fax: +420 548 129 390
E-mail: hrouzeke@imosbrno.eu, strizd@imosbrno.eu, fajtovar@imosbrno.eu
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Milan Karásek, ředitel závodu PS Brno

(dále jen „***zhotovitel***")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny**", ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 485015 (dále jen „***zadávací řízení***"). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění části díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost minimálně ve výši nabídkové ceny bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy. V případě, že tuto smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z členů sdružení.

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání této smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl objednatelem vyzván.

8. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a objednatele se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – zhotovit stavbu „**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny**", a to dle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek stanovených stavebním povolením vydaným Městským úřadem Klobouky u Brna dne 01.04.2014, č.j. 342/14-330, které je přílohou č. 3 této smlouvy (dále společně jen „***stavební povolení***"), dle podmínek stanovených touto smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb (dále jen „***dílo***").

2. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci pro provedení stavby (DPS), zpracované společností IMOS Brno, a.s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, číslo projektu 1203308-07-000-00 (dále též „***projektová dokumentace***" a „***projektant stavby***"), která je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Součástí díla je zejména:
   - výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
   - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
   - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč;
   - provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
   - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla;
   - provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
   - zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
   - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
   - zajištění manipulačních, provozních řádů pro zkušební provoz a trvalý provoz díla, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
   - předvedení funkčnosti u všech částí díla, které budou obsluhovány objednatelem (budoucím uživatelem).

4. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením.

5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími orgánů veřejné správy týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné ke kolaudaci díla, vyžadované touto smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal a seznámil se s projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, k úspěšné kolaudaci díla a k uvedení díla do zkušebního či trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu, provést úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště apod.) a zpracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla.

8. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají

kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, kterou zhotovitel prokáže objednateli a technickému dozoru objednatele (dále jen *„TDI"*) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavené příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen předložit objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

9. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, pokud byly smluvními stranami dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové příkazy udělí.

11. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„zákon o veřejných zakázkách"***) a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny díla, je objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou v této smlouvě.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí *24 314 231,36* Kč bez DPH, tj. 29 420 219,94 Kč vč. DPH při sazbě 21 %. Tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen ***„položkový rozpočet"***).

2. Cena dle předchozího odstavce je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny právních předpisů týkajících se DPH. Úprava ceny díla sjednané dle odst. 1 tohoto článku je přípustná pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, nebo je-li tak stanoveno v této smlouvě.) Cena dle předchozího odstavce je stanovena za veškerá plnění zhotovitele dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotoviteli v souvislosti s provedením díla vzniknou. V takto sjednané ceně díla jsou zahrnuty zejména veškeré práce, dodávky a služby, příp. jiné výkony zhotovitele dle této smlouvy, dále veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a rovněž veškeré další náklady, které zhotovitel bude nucen vynaložit v průběhu provádění díla pro jeho zdárné dokončení a předání objednateli.

3. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné:
   - cena za provedení díla;
   - cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací a náklady na střežení a úklid staveniště;
   - poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej zhotovitel potřebuje pro provádění prací;
   - dopravní náklady pro personál zhotovitele a materiál na stavbu;
   - náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

- cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu čl. X odst. 2 této smlouvy;
- náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy, včetně nákladů na zkušební provoz.

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu jejich přesný soupis včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle položkového rozpočtu, a tento soupis předložit objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací objednatelem schválen, provedou smluvní strany změnu ceny díla dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku k této smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotoviteli není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle položkového rozpočtu nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení ceny díla ukázalo jako nevyhnutelné.

5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny díla:
   a) zhotovitel je povinen ocenit veškeré změny podle jednotkových cen použitých pro stanovení ceny díla, tj. podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
   b) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, ocení zhotovitel jednotkové ceny následovně:

Cena prací, dodávek či služeb (víceprací)	=	Cena obdobných prací, dodávek či služeb, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby dle položkového rozpočtu
Cena prací, dodávek či služeb (víceprací) uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.		Cena obdobných prací, dodávek či služeb, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby dle sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

   c) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

   Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. Po výpočtu změny ceny díla vyhotoví zhotovitel písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn díla, změna ceny díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění díla. V případě, že vliv na termíny plnění díla nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.

7. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že se § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla průběžně každé 3 měsíce na základě dílčích daňových dokladů (dále jen *„faktury"*), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na díle odvedené, dodané a poskytnuté vždy za každé 3 kalendářní měsíce a oceněné v souladu s položkovým rozpočtem. Způsobem dle tohoto odstavce bude hrazena cena díla do výše 15.000.000,- Kč bez DPH. Splatnost každé jednotlivé faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

2. Poté co souhrn částek faktur vystavovaných dle odst. 1 tohoto článku dosáhne 15.000.000,- Kč bez DPH, bude úhrada zbylé části ceny díla (dále jen *„zbytek ceny díla"*) provedena po dokončení díla a jeho protokolárním převzetí objednatelem ve splátkách na základě daňového dokladu (dále jen *„závěrečná faktura"*), který bude vystaven po protokolárním převzetí díla objednatelem. Závěrečná faktura musí obsahovat údaj o celkové ceně díla a údaj o části ceny díla, která byla již zaplacena na základě faktur. Smluvní strany se dohodly, že úhrada zbytku ceny díla bude rozložena do 20 rovnoměrných splátek se splatností první splátky 30 dnů od vystavení závěrečné faktury, přičemž splatnost každé další splátky bude nejméně 3 měsíce od data splatnosti splátky předchozí. Splátkový kalendář bude nedílnou součástí závěrečné faktury. Zhotovitel je povinen vystavit závěrečnou fakturu tak, aby odpovídala podmínkám dohodnutým v tomto odstavci.

3. Od splatnosti první splátky dle předcházejícího odstavce do úplného zaplacení zbytku ceny díla je objednatel povinen z dlužné části ceny díla hradit úrok ve výši 2 % p.a. Úrok přirůstá každý den a počítá se z aktuální zbývající dlužné části zbytku ceny díla. Přirostlý a nezaplacený úrok je splatný vždy společně s nejbližší splátkou zbytku ceny díla.

4. Objednatel je oprávněn uhradit dlužnou část zbytku ceny díla kdykoli. Společně s úhradou dle věty první zaplatí objednatel zhotoviteli i dosud nezaplacené úroky dle předcházejícího odstavce přirostlé ke dni zaplacení dlužné části zbytku ceny díla.

5. Zhotovitel předloží objednateli před vystavením každé faktury, včetně závěrečné faktury, soupis provedených prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s položkovým rozpočtem (dále jen *„soupis"*). Soupis pro faktury bude obsahovat rozsah provedených stavebních prací, dodávek a služeb v rámci díla za období, za které je vystavována daná faktura. Soupis pro závěrečnou fakturu bude obsahovat rozsah provedených stavebních prací, dodávek a služeb v rámci díla za období od vystavení poslední faktury do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit soupis objednateli před vystavením faktury nebo závěrečné faktury k odsouhlasení a faktura nebo závěrečná faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelem.

6. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený soupis.

7. Zhotovitel vystaví fakturu nebo závěrečnou fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení soupisu objednatelem. Nedílnou součástí faktury nebo závěrečné faktury je soupis podepsaný objednatelem.

8. Ke každé účtované částce bude zhotovitelem připočtena daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby a výše DPH dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel.

9. Vystavené faktury a závěrečná faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„zákon o DPH"*),

náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí.

10. Nebude-li faktura nebo závěrečná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury nebo závěrečné faktury, nebo nebudou-li stanoveny splatnost faktury nebo splatnosti jednotlivých splátek v případě závěrečné faktury v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn tuto fakturu nebo závěrečnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti nebo splatnosti první splátky v případě závěrečné faktury vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury nebo závěrečné faktury.

11. Povinnost objednatele uhradit cenu díla, příp. její poměrnou část či jednotlivou splátku, je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. Bude-li faktura nebo závěrečná faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, její části či jednotlivé splátky, které není správcem daně ve smyslu zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, její část či jakoukoli splátku na kterýkoli bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Úhradou provedenou dle tohoto odstavce objednatel splní svoji povinnost zaplatit cenu díla, její část nebo danou splátku.

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se po dobu trvání Smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 109 odst. 3 zákona o DPH, má objednatel právo uhradit DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Platí, že takto objednatelem provedená úhrada je uhrazením příslušné části ceny díla, rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Místo plnění je Město Klobouky u Brna.

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

   Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od uzavření této smlouvy;

   Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště;

   Termín dokončení stavebních prací: do 320 dnů od zahájení stavebních prací, nejpozději do 31.07.2015;

   Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 320 dnů od zahájení stavebních prací, nejpozději do 31.07.2015.

3. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy objednatele překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo příkazů objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůty stanovené v odst. 2 tohoto článku se nemění, jestliže se strany nedohodnou jinak nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a odpovědnost zhotovitele za škodu.

5. Termíny dle odst. 2 tohoto článku mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to i v případech dle odst. 5 tohoto článku.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele v termínu stanoveném v čl. VII. odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

4. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a jiných opatření na staveništi předepsaných platnými a účinnými právními předpisy.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími z této smlouvy. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností zhotovitele při provádění díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je zhotovitel povinen předložit objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

7. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

8. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, a dále bez zbytečného odkladu po vzniku škod způsobených v průběhu provádění díla na staveništi tyto odstranit a předat staveniště objednateli nejpozději při předání díla objednateli. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků díla.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace, tj. realizačním týmem alespoň ve složení:
   - Stavbyvedoucí: Ing. Petr Hajduk

2. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu projektové dokumentace a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány, a to od okamžiku předání a převzetí staveniště zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu nebo rozšíření realizačního týmu zhotovitele, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména (nikoliv však pouze) v případech, kdy:
   - kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace díla nejsou dostatečné a uspokojivé;
   - kvalita práce a dodávek neodpovídá požadavkům projektové dokumentace a této smlouvě;
   - nejsou vykonávány pokyny objednatele, TDI nebo autorského dozoru projektanta stavby (dále jen *„AD")* vydané podle projektové dokumentace a této smlouvy.

   Každý člen realizačního týmu musí splňovat podmínky stanovené kvalifikačními předpoklady zadávacího řízení.

4. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a souvisejících prováděcích předpisů, obojí ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla. Stavební deník bude k dispozici v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDI, zástupci objednatele a AD, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TDI, AD nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI nebo objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění závazků podle této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast manažera výstavby - stavbyvedoucího, případně stavbyvedoucího – zástupce, případně i odpovědných zástupců subdodavatelů zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

7. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Nepozve-li zhotovitel

objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle typu zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, že subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části díla v rozsahu dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení.
   Jedná se o tyto subdodavatele:

   Subdodavatel: K2 projekt spol. s.r.o., Staňkova 33, 612 00 Brno, IČ: 253 13 240 bude provádět tuto část díla: zajištění odborných činností v oboru Statika a dynamika staveb
   Ing. Tomáš Hrňa, Domluvilova 568/1, 757 01 Valašské Meziříčí , IC: 69589721 bude provádět tuto část díla: zajištění odborných činností v oboru Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

10. Pokud ze závažných objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit, aby se určitý subdodavatel, uvedený v předcházejícím odstavci, podílel na realizaci díla, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatele nahradit pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Subdodavatel nahrazující původního subdodavatele musí prostřednictvím zhotovitele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný subdodavatel. Objednatel nesmí změnu subdodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací jako původní nahrazovaný subdodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.

11. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
   - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými obecně závazným právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
   - upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
   - kontrolovat zakrývané konstrukce;
   - kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

12. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označeni jako TDI) jsou: David Štrobl, IČO 02728133, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno, tel. 602 543 650.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při provádění díla.

14. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách objednatele, TDI nebo AD prováděných dle této smlouvy do dne dohodnutého s objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději do dne předání a převzetí díla objednatelem.

15. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, zhotovitel informuje objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti objednatelem.

16. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu zpracuje a podá objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu pro dílo.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o termínu předání díla alespoň 15 dní předem.

2. Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho včasným dokončením, včetně provedení zkušebního provozu, a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu, k užívání díla, k uvedení díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených touto smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
   - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
   - kusovníky jednotlivých prvků a zařízení díla pro operativní evidenci objednatele;
   - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
   - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
   - dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám objednatel;
   - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
   - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;
   - stavební deník, manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy;
   - fotodokumentaci z průběhu výstavby, zejména prací a konstrukcí, které mají být dalším postupem prací zakryté;
   - geodetické zaměření dokončeného díla;
   - dokumentaci skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební povolení, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dílo dokončené, a že dílo odpovídá této smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež

nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných zhotovitelem objednateli při předání díla (dále též ***„předávací protokol"***). Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí zhotovitel. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 6 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

8. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. Vady díla zjištěné po předání díla, např. při závěrečné kolaudační prohlídce, na něž se nevztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených pro záruční vady.

XI. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části díla či jeho poddodávce přechází na objednatele jejím zabudováním do díla. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků z této smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že § 2624 a § 1976 občanského zákoníku se nepoužijí.

XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu v případě, že dílo bylo

předáno bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, počíná záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré vady díla, za které objednatel nese odpovědnost v rámci poskytnuté záruky za jakost (dále jen ***„záruční vady"***).

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů po oznámení vady objednatelem zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě s objednatelem na místo plnění díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady.

4. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré oznámené vady, tedy i takové vady, které nepovažuje za záruční vady. Nebude-li zhotovitel považovat oznámené vady za záruční vady, bude znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zapsaným v seznamu znalců, jehož vypracování zadá objednatel, zjištěno, zda je reklamovaná vada záruční vadou, či nikoli. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

5. V případě, že ze znaleckého posudku vypracovaného dle předchozího odstavce bude vyplývat, že reklamovaná vada není záruční vadou, nese náklady na vypracování znaleckého posudku objednatel, který je dále povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady.

6. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad, a to i v případě, že oznámené vady zhotovitel nepovažuje za záruční vady.

7. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

8. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem zhotoviteli a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo pověřit jejich odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

9. Záruční doba na celé dílo se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

10. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit:
   – byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
- jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle čl. VII odst. 2 této smlouvy;
- jestliže zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací dle čl. VII odst. 2 této smlouvy;
- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla delším než 30 dní;
- jestliže zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla;
- jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem;
- jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. II. odst. 7 nebo odst. 8 této smlouvy;
- jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že zhotovitel již zčásti plnil.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, o zárukách za jakost díla a o sankcích trvat i po zániku této smlouvy.

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle čl. X. odst. 2 této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy.

4. Ode dne podpisu protokolu dle odst. 3 tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla.

XIV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A SANKCE

1. Zhotovitel bude chránit dílo, majetek objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na díle, jiném majetku objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtě podle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. V. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. V. odst. 1, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu nebo reklamovaných objednatelem v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu či nedodělek. Odstraní-li objednatel vady či nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli nejen smluvní pokutu, ale též škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění vad či nedodělků.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Odstraní-li objednatel vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli nejen smluvní pokutu, ale též škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění vad (havárie).

6. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v rozsahu, v němž škoda sjednanou smluvní pokutu přesahuje.

7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na úhradu jím vystavené faktury.

8. Smluvní strany se dohodly, že splatnost smluvních pokut dle této smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách.

3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely finanční kontroly se zhotovitel považuje za osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se této smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy České republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a zhotovitelem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3 – Kopie stavebního povolení ze dne 01.04.2014, č.j. 342/14-330

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 30. zasedání zastupitelstva Města Klobouky u Brna, konaném dne 19.6.2014 – čís.usn.4/14/30ZM.

V Kloboukách u Brna dne 25.07.2014

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

Město Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta města

V Brně, dne 16.06.2014

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Příloha č. 1

Projektová dokumentace

Příloha č. 2

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna

Celková rekapitulace stavby

Základní rozpočtové náklady

Uchazeč přenese hodnoty z dílčích rozpočtů

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
	SO01	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny					
0	část 0	vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	530 000	21%	15%	111 300	641 300
1	část 1	architektonicko stavební řešení	18 157 887	21%	15%	3 813 156	21 971 043
2	část 2	stavebně konstrukční část-viz. Asř	0	21%	15%	0	0
3	část 3	zařízení pro vytápění staveb	1 129 082	21%	15%	237 107	1 366 189
4	část 4	zařízení vzduchotechniky	1 141 334	21%	15%	239 680	1 381 014
5	část 5	zařízení zdravotně technických instalací	1 201 585	21%	15%	252 333	1 453 918
6	část 6	plynová zařízení	56 941	21%	15%	11 958	68 899
7	část 7	zařízení silnoproudu, bleskosvod	931 749	21%	15%	195 667	1 127 417
8	část 8	zařízení slaboproudu	383 462	21%	15%	80 527	463 989
9	část 9	technologie stravování	782 191	21%	15%	164 260	946 451
Celkem			24 314 231			5 105 989	29 420 220

Cena celkem stavba bez DPH	24 314 231,36 Kč
DPH 21%	5 105 988,58 Kč
DPH 15%	
Cena celkem stavba vč. DPH	29 420 219,94 Kč

Veškeré položky obsažené v soupisech, u nichž je definován i příslušný sborník, jsou převzaty z **cenové soustavy RTS** (v soupisech ozn. CS RTS). Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese **www.cenovasoustava.cz**. Položky, jejichž klasifikace není označena devítimístným číselným kódem, nejsou součástí cenové soustavy. Pokud je v soupise použita individuální položka, tedy položka neobsažená v CS RTS (v soupisech ozn. IP), pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Je povinností dodavatele, pokud má jakékoliv nejasnosti v obsahu popsané položky, si tyto nejasnosti vyjasnit formou žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ještě před podáním nabídky. S ohledem na rozsah požadovaných prací a složitost zpracování soupisu zadavatel doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace a jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.
Elektronická forma soupisů je zpracována ve formátu **MS EXCEL**. Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu.
Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s poskytováním bankovních záruk) a z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, ztížené podmínky apod.)

V Brně, dne 16-06-2016

000032

vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 0. Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

*Povinností dodavatele je provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v soupisech Vedlejší rozpočtové náklady a Ostatní náklady, a to souhrnně za celou stavbu. Dodavatel je povinen ocenit všechny popsané položky celkovou cenou za položku (náklad se obvykle stanovuje procentním podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli, jak daný náklad vypočte). **Uvedení hodnoty 0,- Kč je nepřípustné.***

p.č.	Objekt	Název	jednotka	množství	cena bez DPH	Celkem	
1	SO01	zařízení staveniště - náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.	kpl	1	150 000,00	150 000,00	IP
2	SO01	výrobní podmínky - zahrnuje, mimo jiné, náklady na provoz, údržbu a ochranu veškerého vybavení staveniště a materiálů stavby, úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla, náklady na vytyčení případných stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí, náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy, náklady na odebírané energie, náklady na dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, náklady na zábory veřejného prostranství po dobu provádění díla, náklady na řádné označení stavby, vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami, náklady na zabezpečení staveniště proti vstupu třetích osob, náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,...)	kpl	1	280 000,00	280 000,00	IP
3	SO01	finanční náklady - náklady spojené se zřízením zákonného stavebně-montážního pojištění, bankovní záruky za řádně provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění a bankovní záruky za jakost provedeného díla.	kpl	1	40 000,00	40 000,00	IP
4	SO01	kompletační činnost - jedná se zejména o: 1. zajišťování činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. 2. zajišťování oznámení zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. 3. zajišťování poradenství (technická pomoc,aj.). 4. zajišťování podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. 5.zajišťování kontrolní činnosti související se stavbou a staveništěm 6.předání záručních listů, popř. návodů k obsluze, protokolů o provedených zkouškách, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu, vše v českém jazyce.	kpl	1	25 000,00	25 000,00	IP
Celkem VRN						**495 000**	

Ostatní náklady

Uchazeč ocení každou položku pevnou cenou jako komplet

p.č.	Objekt	Název	jednotka	množství	cena bez DPH	Celkem	
1	SO01	dokumentace skutečného provedení stavby - 1x CD, 2xtištěná	kpl	1	20 000,00	20 000,00	IP
2	SO01	geodetické práce - vytyčení stávajících sítí, zaměření nových sítí, přístavby apod.	kpl	1	15 000,00	15 000,00	IP
Celkem Ostatní náklady						**35 000**	

Cena celkem bez DPH	**530 000**
DPH 21%	**111 300**
DPH 15%	**0**
Cena celkem vč. DPH	**530 000**

architektonicko stavební řešení

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01 část 1 a 2	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	JKSO	928
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
PFB120055	SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Náklady na m.j.	0
Projektant	IMOS Brno, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IMOS Brno, a.s.		
Objednatel	Město Klobouky u Brna		
Dodavatel		Zakázkové číslo	PFB120055
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 899 592	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 187 753	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	254 013	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	816 529	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		18 157 887	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 157 887	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 157 887	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	18 157 887 Kč
DPH	21,0	%	3 813 156 Kč
Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč
DPH	15,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 971 043 Kč

Poznámka :

K výpočtům výkazu výměr se vztahuje kompletní projektová dokumentace části 1. ASŘ a části 2. Stavebně konstrukční řešení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	776 958	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	183 651	0	0	0	0
22	Piloty	825 611	0	0	0	0
27	Základy	472 610	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	932 016	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	707 356	0	0	0	0
32	Zdi opěrné	248 016	0	0	0	0
38	Kompletní konstrukce	6 703	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	67 945	0	0	0	0
43	Schodiště	6 053	0	0	0	0
5	Komunikace	82 557	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	543 192	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	313 827	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	349 123	0	0	0	0
64	Osazování výplní otvorů	98 282	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	125 393	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	151 076	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	394 208	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	314 247	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	424 816	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	158 757	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	645 732	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 317 586	0	0	0
763	Dřevostavby	0	29 619	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	152 684	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	339 808	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	1 876 761	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	3 033 936	0	0	0
768	Otvorové prvky dřevo z profilů systémových	0	94 156	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	318 426	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	302 807	0	0	0
773	Podlahy teracové	0	83 340	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	291 663	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	407 686	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	111 127	0	0	0
781	Obklady keramické	0	277 886	0	0	0
783	Nátěry	0	180 799	0	0	0
784	Malby	0	140 164	0	0	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	0	0	816 529	254 013	0
M99	Skladby podlah a konstrukcí	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	300 767	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	6 899 592	10 187 753	816 529	254 013	0

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Doklad
Díl:	1	Zemní práce					
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	88,00	47,00	4 135,81	CS RTS
		předpokládaná tl. 200 mm:(38,6*3,2+(48,5+47,1)/2*6,5+0,6*9,6)*0,2		88,00			
2	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	786,52	146,80	115 461,75	CS RTS
		stanovená průměrná úroveň HTÚ po sejmutí ornice ..... +1,40:(38,3*3,2+(48,05+46,85)/2*6,35+0,3*9,6)*(1,40+0,40)		768,15			
		-35,9*2,25*0,05		-4,04			
		(10,5*2,7+8,5*4,2)*(0,75-0,40)		22,42			
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	393,26	15,70	6 174,18	CS RTS
		786,52/2		393,26			
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	62,69	223,10	13 985,25	CS RTS
		1,05*(1,05-0,40)*36,0		24,57			
		1,25*(1,05-0,40)*6,4		5,20			
		1,20*(1,05-0,40)*(2,7+36,8+2,7)		32,92			
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	31,35	19,60	614,36	CS RTS
		62,69/2		31,35			
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	212,15	795,50	168 767,39	CS RTS
		pro nové základy uvnitř objektu:0,80*0,50*10,95*2		8,76			
		0,50*(0,4*0,5+0,6*0,95+1,4*1,4+0,8*1,9+0,8*2,42)		3,09			
		pro sanační úpravy vně objektu:0,40*0,90*(13,8+44,96-2,8)		20,15			
		pro sanační úpravy uvnitř objektu:0,40*0,40*(7,6+7,4*3+5,8+1,6+3,0+5,6*2+1,1*2+24,0*2+11,1*2)		19,81			
		0,40*0,40*(0,5*2+0,9*2+5,9+10,4*2+11,3*2-4,7+8,8*2+5,8*2)		12,26			
		Začátek provozního součtu					
		prohloubení původních podlah na úroveň -0,40:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
		-1,1*3,7		-4,07			
		Konec provozního součtu		476,94			
		476,94*0,3		143,08			
		pro nové venkovní schodiště:(2,86+3,4)*1,0*0,8		5,01			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	62,92	77,30	4 863,84	CS RTS
		jámy:786,52*0,08		62,92			
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	11,85	857,20	10 157,82	CS RTS
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	212,15	150,70	31 971,01	CS RTS
10	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	187,00	133,10	24 889,57	CS RTS
		pro nové základy uvnitř objektu:0,80*0,50*10,95*2		8,76			
		0,50*(0,4*0,5+0,6*0,95+1,4*1,4+0,8*1,9+0,8*2,42)		3,09			
		pro sanační úpravy uvnitř objektu:0,40*0,40*(7,6+7,4*3+5,8+1,6+3,0+5,6*2+1,1*2+24,0*2+11,1*2)		19,81			
		0,40*0,40*(0,5*2+0,9*2+5,9+10,4*2+11,3*2-4,7+8,8*2+5,8*2)		12,26			
		Začátek provozního součtu					
		prohloubení původních podlah na úroveň -0,40:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
		-1,1*3,7		-4,07			
		Konec provozního součtu		476,94			
		476,94*0,3		143,08			
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	143,22	31,30	4 482,79	CS RTS
		71,61*2		143,22			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	989,75	153,60	152 025,60	CS RTS
		786,52+62,69+212,15-71,61		989,75			
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	71,61	38,20	2 735,50	CS RTS
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 061,36	9,80	10 401,33	CS RTS
		786,52+62,69+212,15		1 061,36			
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,56	73,40	8 188,64	CS RTS
		sypanina:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		opěrná stěna:0,40*0,80*(36,5+2,2+2,5)		13,18			
		kolem základů přístavby:0,30*0,60*(36,0+5,6)		7,49			
		0,30*0,90*36,8		9,94			
		0,45*(1,1+1,4)/2*6,5		3,66			
		(1,50*(2,3*2+2,5+2,7)+0,3*(4,5+1,75+2,1))*0,3		5,16			
		(2,1*6,9+6,5*0,6)*(1,9+1,6)/2		32,18			
		Mezisoučet		71,61			
		štěrkopísek:					
		pro sanační úpravy vně objektu:0,40*0,90*(13,8+44,96-2,8)		20,15			
		pro sanační úpravy uvnitř objektu:0,40*0,40*(7,6+7,4*3+5,8+1,6+3,0+5,6*2+1,1*2+24,0*2+11,1*2)		19,81			
		Mezisoučet		39,95			
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	989,75	211,40	209 233,15	IP
17	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	72,53	122,30	8 870,10	CS RTS
		39,96*1,65*1,1		72,53			
	Celkem za	1 Zemní práce				776 958,09	
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu					
18	183400020RAA	Příprava půdy pro výsadbu, ve svahu, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	71,50	50,90	3 639,35	CS RTS
19	184101112RAA	Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 100cm bez dodávky dřeviny	kus	420,00	350,30	147 126,00	CS RTS
20	02660444	Jalovec - Juniperus chinensis Hetzii 60-80 cm	kus	420,00	78,30	32 886,00	IP
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				183 651,35	
Díl:	22	Piloty					
21	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm	m	398,00	2 074,40	825 611,20	CS RTS
		MP1:8,5*11		93,50			
		MP2:8,5		8,50			
		MP3:10,0*4		40,00			
		MP4:1,0		1,00			
		MP5:12,0*8		96,00			
		MP6:12,0*8		96,00			
		MP7:10,5*6		63,00			
	Celkem za	22 Piloty				825 611,20	
Díl:	27	Základy					
22	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	102,91	736,80	75 827,11	CS RTS
		Začátek provozního součtu					
		1.NP přístavba:1,50*(2,3*2+2,4+2,7)+(1,85+1,05)/2*4,5		21,08			
		5,3*36,6-0,75*10,35		186,22			
		1.NP původní:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
		-1,1*3,7		-4,07			
		Konec provozního součtu		684,23			
		684,23*0,15		102,63			
		venkovní schodiště:(2,06+2,6)*0,6*0,1		0,28			
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,40	1 937,40	2 708,49	CS RTS
		pro venkovní schodiště:(2,06+2,6)*0,6*0,5		1,40			
24	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) XC2	m3	46,72	2 123,30	99 207,16	CS RTS
		ZN1:					
		0,8*0,45*38,2		13,75			
		0,5*1,8*9,84		8,86			
		ZN2:					
		0,8*0,5*6,0		2,40			
		ZN3:					
		0,5*0,5*(7,74-0,8-0,3-0,5)		1,54			
		ZN4:					
		0,5*0,5*(7,74-0,8-0,3-0,5)		1,54			
		ZN5:					
		0,5*0,8*(6,6-1,8)		1,92			
		ZN6:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		0,5*0,3*(6,6-1,8)		0,72			
		ZN7:					
		0,5*0,5*(6,66-1,8)		1,22			
		ZN8:					
		0,4*0,5*1,8		0,36			
		ZN9:					
		0,4*0,5*2,95		0,59			
		ZN10:					
		0,6*0,5*10,35*2		6,21			
		ZN11:					
		0,6*0,3*1,31*6		1,41			
		ZN12:					
		0,45*0,5*(3,01-0,3)		0,61			
		ZN13:					
		0,45*0,5*(3,27-0,3)		0,67			
		ZN14:					
		0,45*0,5*(3,5-0,3)		0,72			
		ZN15:					
		0,45*0,3*7,85		1,06			
		0					
		0					
		0					
		0					
		ostatní pasy neoznačené:					
		u schodiště:(0,45-0,2)*0,35*1,8		0,16			
		0					
		případné zesílení stáv. základu:3,0		3,00			
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	173,13	225,10	38 971,34	CS RTS
		ZN1:					
		0,8*2*38,2		61,12			
		0,5*(1,8*2+9,84*2)		11,64			
		ZN2:					
		0,8*2*6,0		9,60			
		ZN3:					
		0,5*2*(7,74-0,8-0,3-0,5)		6,14			
		ZN4:					
		0,5*2*(7,74-0,8-0,3-0,5)		6,14			
		ZN5:					
		0,5*2*(6,6-1,8)		4,80			
		ZN6:					
		0,5*2*(6,6-1,8)		4,80			
		ZN7:					
		0,5*2*(6,66-1,8)		4,86			
		ZN8:					
		0,4*2*1,8		1,44			
		ZN9:					
		0,4*2*2,95		2,36			
		ZN10:					
		0,6*2*10,35*2		24,84			
		ZN11:					
		0,6*2*1,31*6		9,43			
		ZN12:					
		0,45*2*(3,01-0,3)		2,44			
		ZN13:					
		0,45*2*(3,27-0,3)		2,67			
		ZN14:					
		0,45*2*(3,5-0,3)		2,88			
		ZN15:					
		0,45*2*7,85		7,07			
		0					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		ostatní pasy neoznačené:					
		u schodiště:(0,45-0,2)*2*1,8		0,90			
		0					
		případné zesílení stáv. základu:10,0		10,00			
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	173,13	48,90	8 466,06	CS RTS
27	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	4,67	21 037,80	98 288,60	CS RTS
		46,72*0,1		4,67			
28	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,16	2 123,30	339,73	CS RTS
		H1:					
		(0,7-0,2)*0,4*0,4		0,08			
		ostatní patky neoznačené:					
		u schodiště:(0,45-0,2)*0,4*0,4*2		0,08			
29	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,60	176,10	281,76	CS RTS
		H1:					
		(0,7-0,2)*0,4*4		0,80			
		ostatní patky neoznačené:					
		u schodiště:(0,45-0,2)*0,4*4*2		0,80			
30	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,60	48,90	78,24	CS RTS
31	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505	t	0,02	21 037,80	336,60	CS RTS
		0,16*0,1		0,02			
32	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	2,78	4 745,70	13 210,61	CS RTS
		sklep:0,45*(0,4*0,5+0,6*0,95+1,4*1,4+0,8*1,9+0,8*2,42)		2,78			
33	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 (B 30) XC2	m3	7,77	2 123,30	16 501,23	CS RTS
		stěna ZN1:					
		2,1*0,3*7,7		4,85			
		stěna ZN5:					
		(1,2+2,1)/2*0,3*(6,6-0,4-0,3)		2,92			
34	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	54,15	352,30	19 077,05	CS RTS
		stěna ZN1:					
		2,1*2*7,7		32,34			
		0,3*2,1*2		1,26			
		stěna ZN5:					
		(1,2+2,1)/2*2*(6,6-0,4-0,3)		19,47			
		0,3*(1,2+0,3+2,1)		1,08			
35	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	54,15	68,50	3 709,28	CS RTS
36	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,93	21 037,80	19 615,64	CS RTS
		7,77*0,12		0,93			
37	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10) podkladní beton	m3	5,45	1 780,90	9 709,82	CS RTS
		uvažován přesah 10cm:					
		ZN1:					
		0,05*0,65*38,4		1,25			
		0,05*2,0*10,04		1,00			
		ZN2:					
		0,05*0,7*6,2		0,22			
		ZN3:					
		0,05*0,7*(7,74-0,8-0,3-0,5+0,2)		0,22			
		ZN4:					
		0,05*0,7*(7,74-0,8-0,3-0,5+0,2)		0,22			
		ZN5:					
		0,05*1,0*(6,6-1,8+0,2)		0,25			
		ZN6:					
		0,05*0,5*(6,6-1,8+0,2)		0,13			
		ZN7:					
		0,05*0,7*(6,66-1,8+0,2)		0,18			
		ZN8:					
		0,05*0,7*2,0		0,07			
		ZN9:					
		0,05*0,7*3,15		0,11			
		ZN10:					
		0,05*0,7*10,55*2		0,74			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		ZN11:					
		0,05*0,5*1,51*6		0,23			
		ZN12:					
		0,05*0,7*(3,01-0,3+0,2)		0,10			
		ZN13:					
		0,05*0,7*(3,27-0,3+0,2)		0,11			
		ZN14:					
		0,05*0,7*(3,5-0,3+0,2)		0,12			
		ZN15:					
		0,05*0,5*8,05		0,20			
		0					
		ostatní pasy neoznačené:					
		u schodiště:0,05*0,55*2,0		0,06			
		0					
		případné zesílení stáv. základu:0,2		0,20			
		0					
		pod patky:					
		H1:					
		0,05*0,6*0,6		0,02			
		ostatní patky neoznačené:					
		u schodiště:0,05*0,6*0,6*2		0,04			
38	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	34,21	1 937,40	66 281,36	CS RTS
		Začátek provozního součtu					
		1.NP přístavba:1,50*(2,3*2+2,4+2,7)+(1,85+1,05)/2*4,5		21,08			
		5,3*36,6-0,75*10,35		186,22			
		1.NP původní:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
		-1,1*3,7		-4,07			
		Konec provozního součtu		684,23			
		684,23*0,05		34,21			
	Celkem za	27 Základy				472 610,06	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
39	310237281RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	797,50	797,50	CS RTS
		1.NP:1		1,00			
40	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,73	3 212,40	5 553,60	CS RTS
		1.NP:1,0*0,6*0,85*2		1,02			
		0,35*1,8*0,45		0,28			
		0,45*2,1*0,45		0,43			
41	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	17,82	3 146,90	56 071,46	CS RTS
		1.NP:(2,23*3,04-1,7*2,5)*0,85		2,15			
		2,50*2,93*0,2		1,47			
		(0,7+1,0)*2,5*0,3		1,28			
		1,15*2,0*0,5		1,15			
		2,50*0,8*0,45		0,90			
		1,80*1,75*0,5*2		3,15			
		0,85*2,9*0,65		1,60			
		0,91*2,0*0,85		1,55			
		0,45*2,9*0,45		0,59			
		1,19*2,10*0,85		2,12			
		0,85*2,0*0,45		0,77			
		1,75*2,10*0,30		1,10			
42	311237439R00	Zdivo z cihel brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl.	m2	67,60	719,20	48 617,92	CS RTS
		1.NP+2.NP:7,55*4,7+1,5*0,9+3,5*1,75		42,96			
		2.NP:10,50*(7,1-4,7)		25,20			
		-0,7*0,8		-0,56			
43	311237443R00	Zdivo z cihel brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl	m2	47,29	818,00	38 683,63	CS RTS
		2.NP:26,9*0,55		14,80			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		4,85*2,07		10,04			
		2,30*3,25-0,9*1,97		5,70			
		1.NP:(0,95+1,47+0,9+0,75+0,88)*4,3-0,8*1,97*2-0,7*1,97		16,75			
44	311237473R00	Zdivo z cihel brouš.P10, tl. 40 cm,lep.celopl	m2	103,45	1 147,80	118 735,32	CS RTS
		1.NP-2.NP po obvodu:6,0*(6,7+7,1)/2+7,0*6,0		83,40			
		-0,45*0,75*4		-1,35			
		6,0*3,25		19,50			
		2.NP:0,8*2,37		1,90			
45	317168112R00	Překlad cihelný plochý 115x71x1250 mm	kus	12,00	183,00	2 196,00	CS RTS
46	317168132R00	Překlad cihelný vysoký 70x235x1500 mm	kus	8,00	320,00	2 560,00	CS RTS
47	317231614RT2	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	6,98	4 085,20	28 524,91	CS RTS
		2.NP:2,0*(0,88+0,45)/2*1,05*5		6,98			
48	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.8	t	0,07	28 029,10	1 936,81	CS RTS
		v.č. 05:69,1*0,001		0,07			
49	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,13	27 202,30	3 528,14	CS RTS
		(38,0+65,0+26,7)*0,001		0,13			
50	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,22	27 202,30	5 954,58	CS RTS
		(33,4+37,8+93,3+54,4)*0,001		0,22			
51	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,82	26 126,00	21 519,99	CS RTS
		(251,7+572,0)*0,001		0,82			
52	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,45	26 126,00	11 790,66	CS RTS
		(129,0+136,1+186,2)*0,001		0,45			
53	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.18	t	0,71	26 126,00	18 486,76	CS RTS
		(85,5+184,0+302,3+135,8)*0,001		0,71			
54	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. do 50 mm	m	3,00	42,10	126,30	CS RTS
		1,5*2		3,00			
55	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm	m2	30,49	375,70	11 454,15	CS RTS
		ke skladbě S06:11,6*(10,85-6,40)/2*3/4		19,36			
		sklep:2,1*2,8+3,5*1,5		11,13			
56	342247522R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	52,58	447,20	23 513,87	CS RTS
		1.NP:3,06*(2,02+1,7+0,9+1,6*2+2,9)-0,6*1,97*5		26,89			
		3,40*(1,5+1,9*2+1,62*2)-0,6*1,97*4+0,7*1,97		25,69			
57	342247532R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	259,66	524,50	136 190,31	CS RTS
		podkroví:S08		47,00			
		1.NP:3,06*(3,04+2,45+3,15)-0,8*1,97*2		23,29			
		3,06*(3,52+2,02*2+1,7*2+3,5+2,28)-0,8*1,97*3		46,50			
		3,06*1,45-0,8*1,97		2,86			
		3,06*(3,9*2+5,12+0,12*2)-0,9*1,97-3,0*1,0		35,50			
		3,40*(3,47+4,05+1,4+1,5+2,07+1,62*2+2,25+0,12+3,3)		72,76			
		3,40*(1,72+1,32+4,28*2)-0,8*1,97*4-0,7*1,97		31,76			
58	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	17,62	566,60	9 985,48	CS RTS
		1.NP:3,06*4,5+1,7/2*3,0		16,32			
		2.NP:0,55*2,37		1,30			
59	342901112R00	Osazování stěn s dveřmi	m2	212,47	1 448,20	307 701,95	CS RTS
		Z/14:					
		4,4*2,6		11,44			
		10,52*3,0		31,56			
		26,48*6,4		169,47			
60	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,93	630,20	1 846,49	CS RTS
		m.č. 1.13:0,5*2,93*2		2,93			
61	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,96	630,20	2 495,59	CS RTS
		zazdívka kapes po vybourání :					
		rákosníky:(24+6)*0,2*0,2		1,20			
		strop nad jevištěm:6*0,2*0,2		0,24			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)	
		strop nad restaurací:22*0,3*0,3		1,98			
		strop nad levou částí:6*0,3*0,3		0,54			
62	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	26,54	529,40	14 048,16	CS RTS
		0,10*(1,15*5+1,3*7+1,6*3)		1,97			
		0,12*(1,5*3+1,7*3+2,1*5+2,45*3)		3,29			
		0,14*(2,2*9+2,5*17)		8,72			
		0,16*(1,8*5+1,9*5+2,6*5)		5,04			
		0,18*(1,95*3+2,1*5+2,3*7+3,1*3)		7,52			
63	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	40,92	243,60	9 968,11	CS RTS
		U č. 80:0,5*0,9*9		4,05			
		I č. 10:1,15*0,8+1,3*0,7*2+1,6*0,6		3,70			
		I č. 12:1,5*0,6+1,7*0,6+2,1*0,8+2,45*0,6		5,07			
		I č. 14:2,2*0,8*2+2,5*0,8*4		11,52			
		I č. 16:1,8*1,0+1,9*1,0+2,6*1,0		6,30			
		I č. 18:1,95*0,8+2,1*1,0+2,3*0,9*2+3,1*0,8		10,28			
64	349231811RT2	Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	57,75	861,10	49 728,53	CS RTS
		otvory stávající obvodové zdi:1,05*5,5*2*5		57,75			
	Celkem za:	9SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				932 016,20	
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce					
65	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	34,23	528,40	18 085,55	CS RTS
		2.NP:(1,40+3,23)*1,3		6,02			
		(4,88+0,12+4,86)*1,3		12,82			
		8,10*1,9		15,39			
66	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	101,30	548,00	55 512,40	CS RTS
		2.NP:1,7*1,9+4,8*2,6		15,71			
		(5,95+4,74+4,64)*2,2-0,7*1,97-0,8*1,97		30,77			
		(8,0+4,88+0,12+4,86+2,0*2+0,12*2+1,5*2)*2,6-0,7*1,97*3-0,8*1,97*4		54,82			
67	342261113RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl.125 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, tl. 5 cm	m2	21,46	606,70	13 017,96	CS RTS
		2.NP:(1,72+1,58+2,2*3+0,6)*2,4-0,6*1,97*2-0,7*1,97		21,46			
68	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, tl. 5 cm	m2	5,72	743,70	4 253,96	CS RTS
		2.NP:2,2*2,6		5,72			
69	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce	kus	5,00	342,50	1 712,50	CS RTS
70	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám	kus	2,00	880,70	1 761,40	CS RTS
71	342263340RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru univerzální rám pro pisoár	kus	1,00	489,30	489,30	CS RTS
72	342263350RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení bidetu univerzální rám pro bidet/výlevku	kus	1,00	880,70	880,70	CS RTS
73	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska	kus	7,00	244,60	1 712,20	CS RTS
74	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky	m2	72,49	39,10	2 834,44	CS RTS
		2.NP:2,6*(2,1*2+1,5*4+2,0*4+1,72+1,58+1,2+1,82+1,2)-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2		58,20			
		1,9*(1,72+1,58+1,2+1,82+1,2)		14,29			
75	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	577,68	411,00	237 425,66	CS RTS
		1.NP:					
		plošně:					
		m.č. 1.01-02:42,90+21,11		64,01			
		m.č. 1.15:46,64-7,30*1,77		33,72			
		m.č. 1.16-17:45,02+71,50		116,52			
		m.č. 1.19:17,70*2,9-0,85*(2,0*4+1,04)		43,65			
		m.č. 1.26-27:65,41+36,63		102,04			
		hrany podhledu:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.čís.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		m.č. 1.01-27:0,40*(17,7+5,3*2+1,77*4+8,0*2)		20,55			
		0,60*4,95		2,97			
		0,47*3,3		1,55			
		2.NP:					
		plošně:33,2*5,6-1,5*1,5*5		174,67			
		hrany podhledu:(1,5+1,5)*2*0,6*5		18,00			
76	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	107,64	435,40	46 866,46	CS RTS
		strop restaurace:9,20*(6,30+0,45+4,95)		107,64			
77	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	95,15	455,00	43 293,25	CS RTS
		m.č. 1.05-14:5,15+1,44*3+5,57+1,44+1,82+2,62+9,20+7,45		37,57			
		m.č. 1.28-41:19,77+7,64+5,54+1,55+1,35+1,28+1,48*4+3,28+3,88+3,73+3,64		57,58			
78	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	75,38	14,70	1 108,09	CS RTS
		5,15+1,44*3+5,57+1,44+1,82+2,62+9,20+7,45		37,57			
		7,64+5,54+1,55+1,35+1,28+1,48*4+3,28+3,88+3,73+3,64		37,81			
79	342265112RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	67,72	445,20	30 150,06	CS RTS
		ke skladbě S02a:(25,8+26,1)*0,5		25,95			
		(12,5+12,4)*0,3		7,47			
		ke skladbě S05:11,55*(0,45+3,80/2)		27,14			
		ke skladbě S10:6,0*3,10-4,4*2,6		7,16			
80	342265122RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	456,42	474,60	216 616,93	CS RTS
		2.NP:(25,8+26,1)/2*6,9*2		358,11			
		(12,5+12,4)/2*3,9*2-0,8*1,4*6+(0,8+1,4)*2*0,3*6		98,31			
81	342265132RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	67,50	445,20	30 051,00	CS RTS
		2.NP:12,5*5,4		67,50			
82	342265998R00	Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2	m2	7,16	24,50	175,42	CS RTS
		ke skladbě S10:6,0*3,10-4,4*2,6		7,16			
83	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard Impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00	469,70	1 409,10	CS RTS
		m.č. 1.27:3,0		3,00			
	Celkem za:	311 Sádrokartonové konstrukce				1 707 356,37	
Díl:	32	Zdi opěrné					
84	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	4,27	600,80	2 565,42	CS RTS
		1,0*0,10*(2,7+38,2+1,8)		4,27			
85	334214521U00	Opěrná zeď nadzákladová kámen do gabionu	m3	65,07	3 772,10	245 450,55	CS RTS
		(2,7+12,0+0,6)*3,0*0,6		27,54			
		13,5*2,5*0,6		20,25			
		(12,0+0,6+1,8)*2,0*0,6		17,28			
	Celkem za:	32 Zdi opěrné				248 015,96	
Díl:	38	Kompletní konstrukce					
86	38.01	Úprava a přemístění výdechu ze sklepa	kompl	1,00	6 702,70	6 702,70	IP
	Celkem za:	38 Kompletní konstrukce				6 702,70	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
87	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	5,60	2 592,00	14 515,20	CS RTS
		do trapézových plechů - viz konstrukční část:140,0*0,04		5,60			
88	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	9,33	2 314,20	21 597,04	CS RTS
		venkovní věnec:					
		0,3*0,32*20,0		1,92			
		0,32*0,32*13,5		1,38			
		vnitřní věnec:					
		0,3*0,3*34,0		3,06			
		0,3*0,45*22,0		2,97			
89	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	54,24	176,10	9 551,66	CS RTS
		venkovní věnec:					
		0,3*2*20,0		12,00			
		0,32*2*13,5		8,64			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		vnitřní věnec:					
		0,3*2*34,0		20,40			
		0,3*2*22,0		13,20			
90	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	54,24	48,90	2 652,34	CS RTS
91	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,93	21 037,80	19 628,27	CS RTS
		9,33*0,1		0,93			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				67 944,51	
Díl:	43	Schodiště					
92	620902121R00	Kamenické opracování bet. konstrukcí broušením	m2	3,85	215,30	829,77	CS RTS
		(0,17+0,30)*(2,1+1,5+2,6+2,0)		3,85			
93	430000000RAB	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na točitém schodišti	m	8,20	637,00	5 223,40	CS RTS
		vstupní schodiště:2,0+1,5+2,6+2,1		8,20			
	Celkem za	43 Schodiště				6 053,17	
Díl:	5	Komunikace					
94	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	32,44	34,20	1 109,38	CS RTS
		varovný pás:0,9*2,7		2,43			
		změna vozovka/chodník:9,1		9,10			
		odvětrání:0,40*(13,3-0,53+0,3+44,96-2,8-2,06-2,6-0,9)		19,87			
		venkovní čistící rohož:0,8*1,3		1,04			
95	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,10	40,10	605,51	CS RTS
96	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	11,62	25,40	295,15	CS RTS
		v místě svahu:1,4*3,6/2		2,52			
		doplnění dlažby:9,1		9,10			
97	451579877R00	Příplatek za další 1cm štěrkopísku	m2	100,83	6,80	685,64	CS RTS
		P19.1.		100,83			
98	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	129,43	96,90	12 541,77	CS RTS
		P19.1		100,83			
		P19.2		22,20			
		P19.3		6,40			
99	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	9,10	129,20	1 175,72	CS RTS
100	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	1,04	328,80	341,95	CS RTS
		venkovní čistící rohož:0,8*1,3		1,04			
101	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	2,40	236,80	568,32	CS RTS
		Začátek provozního součtu					
		3,1*1,4/2*1,1		2,39			
		Konec provozního součtu		2,39			
		2,4		2,40			
102	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	132,23	200,60	26 524,94	CS RTS
		nová dlažba P19:P19.1		100,83			
		varovný pás:0,9*2,7		2,43			
		změna vozovka/chodník:9,1		9,10			
		odvětrání:0,40*(13,3-0,53+0,3+44,96-2,8-2,06-2,6-0,9)		19,87			
103	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	6,40	510,80	3 269,12	CS RTS
		P19.3		6,40			
104	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	15,10	176,10	2 659,11	CS RTS
105	935111211R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 80 cm	m	37,00	73,40	2 715,80	CS RTS
106	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,10	19,60	295,96	CS RTS
107	979054451U00	Očištění vybourané zámkové dlaždice	m2	28,97	48,90	1 416,54	CS RTS
		změna vozovka/chodník:9,1		9,10			
		odvětrání:0,40*(13,3-0,53+0,3+44,96-2,8-2,06-2,6-0,9)		19,87			
108	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	2,52	548,00	1 380,96	IP
		2,4*1,05		2,52			
109	59227515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	75,48	109,60	8 272,61	IP
		37,0*2*1,02		75,48			
110	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	102,85	171,20	17 607,34	IP
		P19.1*1,02		102,85			
111	59245267	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,48	440,30	1 091,33	IP
		2,7*0,9*1,02		2,48			
	Celkem za	5 Komunikace				82 557,14	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem(Kč)	
112	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	1 192,38	176,10	209 977,59	CS RTS
		OPRAVA OMÍTEK NA PŮVODNÍM ZDIVU:					
		levá část:					
		1NP:					
		2,93*(7,6*2+7,7*2+8,2*2-5,5*2+3,35*2+4,0*2+3,5*2)		169,06			
		-1,0*0,6*2+0,6*(1,0*2+0,6*2)*2		2,64			
		-1,44*2,5		-3,60			
		-1,66*1,8*2+0,6*(1,66*2+1,8*2)*2		2,33			
		-0,45*1,1*2+0,6*(0,45*2+1,1*2)*2		2,73			
		-1,87*2,2+0,2*(1,87+2,2*2)		-2,86			
		-0,8*1,97*2		-3,15			
		-2,5*2,5*2		-12,50			
		-1,0*2,0*2		-4,00			
		-0,85*2,0*2		-3,40			
		-4,0*2,6+0,2*(4,0+2,6*2)		-8,56			
		-0,9*2,0+0,4*(0,9+2,0*2)		0,16			
		2NP:					
		2,75*(11,6+8,4*2+0,8*4+0,5*4)		92,40			
		-1,53*2,35		-3,60			
		-0,45*1,15*2+0,6*(0,45*2+1,1*2)*2		2,69			
		-1,7*0,9+0,6*(1,7*2+0,6*2)		1,23			
		-1,66*1,55*2+0,6*(1,66*2+1,55*2)*2		2,56			
		půda:					
		13,3*4,7/2*2		62,51			
		střední část:					
		1NP:					
		6,15*(17,7*2+11,6*2)		360,39			
		-1,53*5,75		-8,80			
		-1,8*5,75*4		-41,40			
		-1,68*3,25*5+0,6*(1,68*2+3,25*2)*5		2,28			
		-0,9*2,0		-1,80			
		-4,0*2,6+0,2*(4,0+2,6*2)		-8,56			
		-6,0*3,67+0,65*(6,0+3,67*2)		-13,35			
		-0,9*1,97		-1,77			
		pravá část vyšší stropy:					
		1NP:					
		5,1*(6,0*6+1,85*2+7,55*2+1,5*2)		294,78			
		-0,91*2,0+0,6*(0,91*2+2,0*2)		1,67			
		-1,1*1,9+0,6*(1,1*2+1,9*2)		1,51			
		-6,0*3,67		-22,02			
		-0,9*1,97+0,5*(1,0+2,0*2)		0,73			
		-1,5*2,5		-3,75			
		-0,8*1,97*2+0,3*(0,9+2,0*2)		-1,68			
		-1,2*2,9*2		-6,96			
		-4,0*4,0		-16,00			
		-0,9*2,1		-1,89			
		pravá část nižší stropy:					
		1NP:					
		3,96*(9,2*2+6,3*2+11,0*2+1,5*2+11,8*2)		315,22			
		-2,0*2,8		-5,60			
		-1,5*2,8		-4,20			
		-1,2*2,5		-3,00			
		-1,3*2,5		-3,25			
		-1,19*2,1		-2,50			
		-1,7*2,5		-4,25			
		-1,7*2,0*2+0,25*(1,7+2,0*2)*2		-3,95			
		-1,32*2,5*2		-6,60			
		-1,7*2,5*2		-8,50			
		-0,9*2,1		-1,89			
		-0,8*1,97*2		-3,15			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		-1,5*2,5		-3,75			
		půda:					
		(5,8-4,6)*13,2+4,6*13,2/2		46,20			
		6,0*13,45/2		40,35			
		2,8*(0,6*2+0,5*2)*2		12,32			
		-0,9*0,6*2		-1,08			
113	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	291,10	143,80	41 859,60	CS RTS
		pod obklady keramické na novém zdivu v 1.NP - odhad 90%:323,44*0,9		291,10			
114	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 103,87	229,90	253 778,89	CS RTS
		ke skladbě S06:11,6*(10,85-6,40)/2		25,81			
		ke skladbě S08:S08		47,00			
		Mezisoučet		72,81			
		na původním zdivu severní fasády:((5,1+5,8+4,7+4,7)/4+0,5)*(45,2-0,6)		248,65			
		odpočty otvorů:-1,0*0,6*2+0,2*(1,0*2+0,6*2)*2		0,08			
		-1,44*2,5		-3,60			
		-1,53*2,35		-3,60			
		-1,53*5,75		-8,80			
		-1,8*5,75*4		-41,40			
		-0,91*2,0+0,25*(0,91*2+2,0*2)		-0,37			
		-1,2*2,5		-3,00			
		-1,3*2,5		-3,25			
		-1,19*2,1+0,2*(1,19*2+2,1*2)		-1,18			
		-1,7*2,5		-4,25			
		Mezisoučet		179,28			
		na novém zdivu:					
		7,55*4,7+1,5*0,9+3,5*1,75		42,96			
		10,50*(7,1-4,7)*2		50,40			
		-0,7*0,8*2		-1,12			
		26,9*0,55*2		29,59			
		4,85*2,07*2		20,08			
		2,30*3,25-0,9*1,97*2		3,93			
		(0,95+1,47+0,9+0,75+0,88)*4,3*2-0,8*1,97*2*2-0,7*1,97*2		33,51			
		5,60*(6,7+7,1)/2+7,0*6,5		84,14			
		-0,45*0,75*4+(0,45+0,75*2)*0,2*4		0,21			
		6,0*3,25		19,50			
		0,8*2,37		1,90			
		Mezisoučet		285,09			
		na dozdívkách:					
		1,0*0,6*2*2		2,40			
		0,35*1,8*2		1,26			
		0,45*2,1*2		1,89			
		(2,23*3,04-1,7*2,5)*2		5,06			
		2,50*2,93*2		14,65			
		(0,7+1,0)*2,5*2		8,50			
		1,15*2,0*2		4,60			
		2,50*0,8*2		4,00			
		1,80*1,75*2		6,30			
		0,85*2,9*2		4,93			
		0,91*2,0*2		3,64			
		0,45*2,9*2		2,61			
		1,19*2,10*2		5,00			
		0,85*2,0*2		3,40			
		1,75*2,10*2		7,35			
		2,0*(0,88+0,45)/2*2*5+2,0*1,05*5		23,80			
		Mezisoučet		99,39			
		na nosnících/rabic:40,92		40,92			
		Mezisoučet		40,92			
		na příčkách:(52,58+259,66+17,62)*2		659,72			
		Mezisoučet		659,72			

R.čís.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem(Kč)	Typ
		na přizdívkách:57,75		57,75			
		Mezisoučet		57,75			
		odpočet obkladů keramických na novém zdivu v 1.NP - odhad 90%:-323,44*0,9		-291,10			
115	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	53,36	79,30	4 231,45	CS RTS
		ke skladbě S06 v interieru:S06-15,64		25,06			
		ke skladbě S07:S07		28,30			
116	612631001U00	Spárování MC vnitřní stěna cihla	m2	17,32	83,20	1 440,69	CS RTS
		sklep:(0,4*0,5+0,6*0,95+1,4*1,4+0,8*1,9+0,8*2,42)		6,19			
		2,1*2,8+3,5*1,5		11,13			
117	622421306RZ1	Zateplovací systém EPS - F tl. 100 mm bez omítky - jen zatepl. systém a stěrka	m2	53,36	597,90	31 903,94	CS RTS
		ke skladbě S06 v interieru:S06-15,64		25,06			
		S07		28,30			
	Celkem za:	61 Úpravy povrchů vnitřní				543 192,16	
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**					
118	622311735RT6	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikátovou 3,2 kg/m2	m2	16,80	1 335,70	22 439,76	CS RTS
		ke skladbě S10:S10		16,80			
119	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	88,58	313,10	27 734,40	CS RTS
		na nové zdivo:6,0*5,1-0,45*0,75*4+(0,45+0,75*2)*0,15*4		30,42			
		7,4*4,4		32,56			
		(6,0+0,4)*4,0		25,60			
120	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	13,23	645,80	8 543,93	CS RTS
		dozdívky jižní fasády a úpravy otvorů:(2,0+2,8*2)*0,9		6,84			
		(1,5+2,8*2)*0,9		6,39			
121	622421301RU1	Zateplovací systém EPS - F tl. 50 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	67,13	632,10	42 431,61	CS RTS
		detail "A":(45,37-10,72)*0,7		24,26			
		Mezisoučet		24,26			
		nové vstupy:0,40*(1,3+1,8+2,8*4)		5,72			
		Mezisoučet		5,72			
		úprava soklu fasády:					
		pohled západní:(2,73+0,47+2,03*2+0,45+3,3)*(0,2+0,8)/2		5,51			
		pohled jižní:(0,1+44,96-18,6+0,1)*0,8		21,25			
		(18,6-1,5*2)*0,5+1,6*0,8+1,1*1,2		10,40			
		Mezisoučet		37,15			
122	622421306RU1	Zateplovací systém EPS - F tl. 100 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	15,64	817,00	12 777,88	CS RTS
		ke skladbě S06 nad střechou:(2,0+0,6)/2*7,6+(1,8+0,6)/2*4,8		15,64			
123	622421307RU1	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	8,56	993,20	8 501,79	CS RTS
		hrana terasy:0,8*10,7		8,56			
124	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %	m2	141,82	176,10	24 973,62	CS RTS
		pohled západní:13,3*6,4+13,3*4,8/2		117,04			
		pohled východní:13,3*3,8/2		25,27			
		pohled severní:0,60*6,0		3,60			
		odpočty otvorů:					
		-0,45*1,1*2+0,2*(0,45*2+1,1*2)*2		0,25			
		-1,87*2,2+0,2*(1,87+2,2*2)		-2,86			
		-0,45*1,15*2+0,2*(0,45*2+1,1*2)*2		0,21			
		-1,7*0,9+0,2*(1,7*2+0,6*2)		-0,61			
		-0,9*0,6*2		-1,08			
125	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 %	m2	250,11	332,70	83 212,26	CS RTS
		fasáda jižní:((6,7+6,7+5,1+5,0)/4+0,3)*45,2		279,11			
		odpočty otvorů:					
		-1,66*1,8*2+0,2*(1,66*2+1,8*2)*2		-3,21			
		-1,66*1,55*2+0,2*(1,66*2+1,55*2)*2		-2,58			
		-1,68*3,25*5+0,2*(1,68*2+3,25*2)*5		-17,44			
		-1,1*1,9+0,25*(1,1*2+1,9*2)		-0,59			
		-2,0*2,8		-5,60			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Typ
		-1,5*2,8+0,7*(1,6+3,0*2)		1,12			
		-1,18*1,9+0,25*(1,18*2+1,9*2)		-0,70			
126	622471317RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikátová	m2	191,16	166,30	31 789,91	CS RTS
		plocha omítky:88,58		88,58			
		odpočet zatepleného soklu:-5,51		-5,51			
		přípočty zateplovací systémy:16,8+67,13+15,6+8,56		108,09			
127	622471318RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota nátěrová silikátová	m2	225,97	166,30	37 578,81	CS RTS
		plocha omítky:250,11+13,23		263,34			
		odpočet zatepleného soklu:-31,65		-31,65			
		odpočet zateplení vstupů :-5,72		-5,72			
128	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	417,13	34,20	14 265,85	CS RTS
		191,16+225,97		417,13			
129	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	1,80	84,20	151,56	CS RTS
		vytažení izolace PV na stěnu:6,0*0,3		1,80			
130	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	10,32	189,80	1 958,74	CS RTS
		venkovní věnec:					
		0,3*20,0		6,00			
		0,32*13,5		4,32			
131	283754611	Deska polystyrenová XPS se strukturovaným povrchem 30mm	m2	39,01	91,00	3 549,68	IP
		37,15*1,05		39,01			
132	283754621	Deska polystyrenová XPS se strukturovaným povrchem 50mm	m2	31,48	151,70	4 775,36	IP
		29,98*1,05		31,48			
133	28375463	Deska polystyrenová XPS se strukturovaným povrchem 80mm	m2	-39,01	191,80	-7 481,64	IP
		-37,15*1,05		-39,01			
134	28376400.A	Deska fasádní EPS-F tl. 50 mm polystyrén	m2	-70,49	47,90	-3 376,30	IP
		-67,13*1,05		-70,49			
	Celkem za:	62 Úpravy povrchů vnější				313 827,22	
Díl:	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**					
135	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	3,62	2 463,90	8 929,17	CS RTS
		P18*0,06		3,62			
136	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	81,84	2 396,30	196 115,83	CS RTS
		Začátek provozního součtu					
		1.NP přístavba:44,7*6,0-0,40*(6,0+7,0)		263,00			
		1.NP původní:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
		Konec provozního součtu		744,01			
		744,01*0,11		81,84			
137	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,62	104,70	379,43	CS RTS
		P18*0,06		3,62			
138	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	81,84	53,80	4 402,99	CS RTS
139	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	8,62	185,90	1 602,46	CS RTS
		0,20*(37,1+6,0)		8,62			
140	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	8,62	48,90	421,52	CS RTS
141	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	6,44	21 331,30	137 271,18	CS RTS
		terasa:P18*0,008		0,48			
		1.NP:81,84/0,11*0,008		5,95			
	Celkem za:	63 Podlahy a podlahové konstrukce				349 122,58	
Díl:	64	**Osazování výplní otvorů**					
142	641941611U00	Osazení kov rám oken -1m2 pěna	kus	4,00	181,00	724,00	CS RTS
		Z/06:4		4,00			
143	641941712U00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna	kus	5,00	454,00	2 270,00	CS RTS
		Z/03:2		2,00			
		Z/04:2		2,00			
		Z/05:1		1,00			
144	641941812U00	Osazení kov rám oken -10m2 pěna	kus	5,00	652,70	3 263,50	CS RTS
		Z/01:2		2,00			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)	Zdroj
		Z/02:3		3,00			
145	641952611U00	Osaz rámů oken dřev 2,5 m2 na MPP	kus	5,00	215,30	1 076,50	CS RTS
		T/19:4		4,00			
		T/26:1		1,00			
146	641954611U00	Osaz rámů oken dřev dvoj 2,5 m2 MPP	kus	2,00	295,50	591,00	CS RTS
		T/17:1		1,00			
		T/18:1		1,00			
147	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00	639,90	7 678,80	CS RTS
		Z/23-25:2+5+5		12,00			
148	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných do zděné příčky tl.100mm, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60/7 - 19 buk	kus	9,00	3 125,30	28 127,70	CS RTS
		T/04:9		9,00			
149	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných do zděné příčky tl.125mm, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk	kus	3,00	3 125,30	9 375,90	CS RTS
		T/05:3		3,00			
150	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných do zděné příčky tl.125mm, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk	kus	10,00	3 125,30	31 253,00	CS RTS
		T/06:10		10,00			
151	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných do zděné příčky tl.125mm, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19 buk	kus	2,00	3 125,30	6 250,60	CS RTS
		T/07:2		2,00			
152	55330445	Zárubeň ocelová S100 600x1970x100 Z/23	kus	2,00	631,10	1 262,20	IP
153	55330460	Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 Z/24	kus	5,00	640,90	3 204,50	IP
154	55330462	Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 Z/25	kus	5,00	640,90	3 204,50	IP
	Celkem za	64 Osazování výplní otvorů				98 282,20	
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**					
155	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	422,01	25,40	10 719,05	CS RTS
		fasády:					
		pohled severní:(45,37-10,72)*((7,0+7,2)/2-1,8)		183,65			
		pohled západní:(1,2+6,0)*(7,4-1,8)		40,32			
		(13,3+1,2*2)*(6,1-1,8+4,8/2)		105,19			
		pohled jižní:(17,75+1,2)*(6,7-1,8)		92,86			
156	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 266,03	35,20	44 564,26	CS RTS
		422,01*3		1 266,03			
157	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	422,01	16,60	7 005,37	CS RTS
158	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	485,54	24,50	11 895,61	CS RTS
		pro podhledy:					
		1.NP:					
		plošně:					
		m.č. 1.01-02:42,90+21,11		64,01			
		m.č. 1.05-14:5,15+1,44*3+5,57+1,44+1,82+2,62+9,20+7,45		37,57			
		m.č. 1.15:46,64-7,30*1,77		33,72			
		m.č. 1.16-17:45,02+71,50		116,52			
		m.č. 1.19:17,70*2,9-0,85*(2,0*4+1,04)		43,65			
		m.č. 1.27:36,63		36,63			
		m.č. 1.28-41:19,77+7,64+5,54+1,55+1,35+1,28+1,48*4+3,28+3,88+3,73+3,64		57,58			
		0					
		pro úpravy podkroví:					
		2.NP:2,98+19,54+19,78+2,98+9,67+2,07+1,55+1,89+1,42+2,64		64,52			
		4,02+2,58+13,94		20,54			
		Mezisoučet		474,74			
		fasáda:					
		pohled východní:9,0*1,2		10,80			
		Mezisoučet		10,80			
159	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	285,01	34,20	9 747,34	CS RTS
		1.NP:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Typ
		m.č. 1.26:65,41		65,41			
		pro úpravy podkroví:					
		m.č. 2.02:170,2		170,20			
		m.č. 2.03:41,0		41,00			
		Mezisoučet		276,61			
		fasády:					
		pohled východní - terasa:7,0*1,2		8,40			
160	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	21,50	53,80	1 156,92	CS RTS
		fasády:					
		pohled východní :6,0*1,2		7,20			
		pohled severní:(10,72+1,2)*1,2		14,30			
161	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	114,82	83,20	9 552,69	CS RTS
		pro úpravy podkroví:					
		m.č. 2.01:82,36		82,36			
		m.č. 2.05:10,28		10,28			
		Mezisoučet		92,64			
		fasády:					
		pohled jižní:18,48*1,2		22,18			
162	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	34,63	112,50	3 895,88	CS RTS
		pro podhledy:					
		m.č. 1.03:13,73		13,73			
		m.č. 1.18:10,43		10,43			
		m.č. 1.23:7,88		7,88			
		m.č. 2.06:2,59		2,59			
163	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	551,22	9,80	5 401,96	CS RTS
		fasády:					
		pohled severní:(45,37-10,72)*((7,0+7,2)/2-1,8)		183,65			
		(10,72+1,2)*(4,0-1,8)		26,22			
		pohled západní:(1,2+6,0)*(7,4-1,8)		40,32			
		(13,3+1,2*2)*(6,1-1,8+4,8/2)		105,19			
		pohled jižní:(17,75+1,2)*(6,7-1,8)		92,86			
		18,48*(5,0-1,8)		59,14			
		pohled východní - nad sousední střechou:9,0*3,7/2		16,65			
		pohled východní - nad terasou:7,0*(3,8-1,8)		14,00			
		pohled východní - přístavba :6,0*(4,0-1,8)		13,20			
164	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 653,66	2,90	4 795,61	CS RTS
		551,22*3		1 653,66			
165	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	551,22	4,90	2 700,98	CS RTS
166	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	soubor	2,00	699,60	1 399,20	CS RTS
		otevřený prostor sálu:2		2,00			
167	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	den	56,00	204,50	11 452,00	CS RTS
		2*28		56,00			
168	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	soubor	2,00	552,90	1 105,80	CS RTS
	Celkem za 94	Lešení a stavební výtahy				125 392,65	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
169	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 517,01	27,40	41 565,99	CS RTS
		1.NP:(45,37-0,60)*6,0+(44,96+45,37)/2*(13,30+13,45)/2-188,15		684,55			
		2.NP:(45,37-0,60)*6,0+(44,96+45,37)/2*(13,30+13,45)/2-60,37+60,37*1/3		832,46			
170	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	188,15	31,30	5 889,10	CS RTS
		1.NP:17,75*(9,75+0,85)		188,15			
171	95.01	Protipožární utěsnění prostupů a spár	soubor	1,00	14 677,50	14 677,50	IP
172	95.02	Hasící přístroj vodní V9 9l, has.schopnost 13A D+M	ks	5,00	875,80	4 379,00	IP
173	95.03	Hasící přístroj práškový P6 6kg, hasicí schop.21A, 113/B,C D+M	ks	5,00	650,70	3 253,50	IP
174	95.04	Hasící přístroj CO2 P5, hasicí schopnost 89 B,C D+M	ks	1,00	1 017,60	1 017,60	IP
176	95.06	PO obklad sloupů přístavby R 30 DP1	m2	48,38	1 418,80	68 641,54	IP
		9*(0,26+0,26+0,16+0,16)*6,4		48,38			IP

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Pč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	OH
177	95.07	Zpěňující protipožární nátěr na ocelová táhla pro dosažení PO R15	m	216,00	51,90	11 210,40	IP
		4,5*48		216,00			
178	95.08	Výstražné a bezpečnostní tabulky	ks	18,00	24,50	441,00	IP
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				151 075,63	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
179	961031311R00	Bourání základů cihelných na MV, MVC	m3	1,20	456,00	547,20	CS RTS
		stěny sklep:2,5*1,6*0,3		1,20			
180	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	4,61	2 283,80	10 538,60	CS RTS
		1,1*0,5*(1,45+1,54+1,8*3)		4,61			
181	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	68,20	91,00	6 206,45	CS RTS
		1.NP:2,93*(1,32+1,86+0,8+1,58)-0,6*1,97*3		12,74			
		3,96*(4,95+1,25*3+0,85*2+1,02+0,6+1,4+1,48)-0,6*1,97*3		55,46			
182	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	35,00	106,70	3 734,64	CS RTS
		1.NP:2,93*(0,97+1,18+1,5)-0,8*1,97		9,12			
		3,96*(1,48+1,25+5,0)-0,8*1,97*3		25,88			
183	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	38,13	566,60	21 605,87	CS RTS
		1.NP:2,93*1,50*0,25		1,10			
		2,93*(2,6+1,82+1,68+2,2+3,4)*0,30-(0,8*1,97*2-0,6*1,97)*0,3		9,69			
		2,50*(2,5+1,0)*0,45		3,94			
		3,96*(2,4+1,2+2,7)*0,3		7,48			
		2.NP:2,75*(3,5+4,58+7,02)*0,2-0,8*1,97*0,2		7,99			
		2,75*2,46-0,6*1,97		5,58			
		2,75*3,15*0,3-0,8*1,97		1,02			
		zdivo nad jevištěm:0,30*0,30*(1,5+8,4+1,5+1,5+1,8)		1,32			
184	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	3,40	617,40	2 100,39	CS RTS
		0,45*0,45*6,4		1,30			
		0,45*0,60*(1,7*2+2,2*2)		2,11			
185	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	40,68	84,20	3 425,26	CS RTS
		1.NP:24,5+7,33+2,3+1,0+1,23+1,1+0,73+1,46+1,03		40,68			
186	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	3,92	161,50	633,08	CS RTS
		nad sklepem:1,4*2,8		3,92			
187	963032819R00	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	12,60	51,90	653,94	CS RTS
		1.PP:1,05*12		12,60			
188	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	3,60	125,20	450,72	CS RTS
		1,7+1,9		3,60			
189	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,29	3 573,50	1 026,67	CS RTS
		strop nad sklepním schodištěm:0,95*(0,88+2,90)*0,08		0,29			
190	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	36,00	297,50	10 710,00	CS RTS
		rákosníky:24+6		30,00			
		strop nad jevištěm:6		6,00			
191	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	28,00	313,10	8 766,80	CS RTS
		strop nad restaurací:22		22,00			
		strop nad levou částí:6		6,00			
192	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	209,20	33,30	6 966,36	CS RTS
		půda - kotovice:209,2		209,20			
193	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	15,10	1 084,20	16 371,42	CS RTS
		půda - hliněná mazanina:302,0*0,05		15,10			
194	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	47,69	1 818,10	86 710,64	CS RTS
		Začátek provozního součtu					
		1.NP původní:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,8*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
		-1,1*3,7		-4,07			
		Konec provozního součtu		476,94			
		476,93*0,1		47,69			
195	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,70	1 840,60	1 288,42	CS RTS
		1.NP:14,0*0,05		0,70			
196	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	170,39	39,10	6 662,25	CS RTS
		1.NP:5,55+2,6+5,32+9,82+31,52+1,59+1,51+1,17+1,53+1,11+3,26+58,0		122,98			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.čís.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		24,5+6,73+7,33+2,30+1,0+1,23+1,1+0,73+1,46+1,03		47,41			
197	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	10,46	226,00	2 363,96	CS RTS
		půda - násyp pod kotovice:209,2*0,05		10,46			
198	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	1,01	157,50	158,76	CS RTS
		násyp nad sklepem:2,8*1,2*0,3		1,01			
199	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	17,75	157,50	2 795,63	CS RTS
		římsa střechy:17,75		17,75			
200	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	106,92	76,30	8 158,07	CS RTS
		nové vstupy:0,40*(1,3+1,8+2,8*4)		5,72			
		po hrubém vybourání otvorů:0,30*(1,5*2+2,5*2+0,9+2,1*2+0,9*4+0,6*4)		5,73			
		0,45*(1,32+2,50*2+1,7+2,5*2+1,0*2+1,56*2)		8,16			
		0,85*(1,44*2+2,50*2+5,75*10+2,35*2)-0,30*2,1*8		54,53			
		0,85*(1,20*2+2,50*2+1,7*2+2,5*2+0,9*2+1,6*2)		17,68			
		0,85*(1,30*2+2,50*2)		6,46			
		0,90*(2,00*2+2,80*2)		8,64			
201	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,54	486,30	262,60	CS RTS
		betonový sokl:0,9*0,6		0,54			
202	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	75,00	5,90	442,50	CS RTS
203	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	35,00	8,80	308,00	CS RTS
204	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,55	291,60	743,58	CS RTS
		1,0*0,6*2		1,20			
		0,9*0,5*3		1,35			
205	968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,82	167,30	304,49	CS RTS
		0,91*2,0		1,82			
206	968062356R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	9,33	135,00	1 259,55	CS RTS
		1,19*2,10*2		5,00			
		1,18*1,90		2,24			
		1,10*1,9		2,09			
207	968062357R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2	m2	4,77	116,40	555,07	CS RTS
		2,11*2,26		4,77			
208	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,67	164,40	1 096,47	CS RTS
		0,85*1,97		1,67			
		0,90*2,05		1,85			
		0,90*2,10		1,89			
		0,70*1,80		1,26			
209	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,57	151,70	541,57	CS RTS
		1,7*2,1		3,57			
210	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	32,05	56,80	1 820,44	CS RTS
		1.NP:1,87*2,5		4,68			
		1,50*2,8		4,20			
		3,0*2,5		7,50			
		2.NP:2,1*2,75		5,78			
		(1,2+2,4)*2,75		9,90			
211	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů	m2	5,67	6,80	38,56	CS RTS
		1. PP schodiště:1,05*0,45*12		5,67			
212	968072244R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,09	322,90	675,83	CS RTS
		0,47*1,15*2		1,08			
		0,47*1,10+0,45*1,10		1,01			
213	968072245R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2	m2	1,53	166,30	254,44	CS RTS
		1,70*0,90		1,53			
214	968072246R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2	m2	11,12	96,90	1 077,72	CS RTS
		1,66*1,55*2		5,15			
		1,66*1,80*2		5,98			
215	968072247R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2	m2	27,30	82,20	2 244,06	CS RTS
		1,68*3,25*5		27,30			
216	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	30,34	239,70	7 272,02	CS RTS
		0,6*1,97*8		9,46			
		0,8*1,97*11		17,34			
		0,9*1,97*2		3,55			
217	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00	208,40	208,40	CS RTS

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		VTZ1.5:1		1,00			
218	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	1,00	481,40	481,40	CS RTS
		VTZ1.3:1		1,00			
219	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00	342,50	342,50	CS RTS
		VTZ1.4:1		1,00			
220	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC	kus	1,00	594,90	594,90	CS RTS
		VTZ1.2:1		1,00			
221	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,32	1 068,50	346,19	CS RTS
		fasáda:0,90*0,60*0,30*2		0,32			
222	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,13	712,30	801,34	CS RTS
		1.NP:1,5*2,5*0,3-0,9*2,1*0,3		0,56			
		0,9*2,1*0,3		0,57			
223	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	4,67	792,60	3 701,05	CS RTS
		1.NP:(1,32*2,50-0,4*1,8)*0,45		1,16			
		(1,7*2,5-0,4*1,8)*0,45		1,59			
		1,20*2,9*0,35		1,22			
		1,0*1,56*0,45		0,70			
224	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	51,90	977,50	50 728,34	CS RTS
		fasáda:1,44*2,50*0,85		3,06			
		1,53*5,75*0,85		7,48			
		1,53*2,35*0,85		3,06			
		(1,20*2,50*0,6*0,5)*0,85		0,77			
		(1,70*2,50-0,66*2,1)*0,85		2,43			
		0,90*1,60*0,85		1,22			
		1,80*5,75*0,85*4-2,10*1,80*0,30*4		30,65			
		(1,30*2,50-0,6*0,5*2)*0,85		2,25			
		(2,00*2,80-2,0*2,26)*0,90		0,97			
225	971042451R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.45cm	kus	16,00	906,10	14 497,60	CS RTS
		pro převázky ZN11 (z obou stran základu):					
		6*2		12,00			
		zavázání ZN do stáv. základů:					
		4		4,00			
226	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	19,38	46,00	891,48	CS RTS
		1.NP:3,06*3+3,4*3		19,38			
227	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	44,88	75,30	3 379,46	CS RTS
		1.NP:3,06*8+3,4*6		44,88			
228	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	14,50	109,60	1 589,20	CS RTS
		14,5		14,50			
229	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	10,95	127,20	1 392,84	CS RTS
		1.NP+2.NP:7,7+3,25		10,95			
230	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	92,90	129,20	12 002,68	CS RTS
		1,15*4+1,30*6+1,6*2		15,60			
		1,50*2+1,7*2+2,1*4+2,45*2		19,70			
		2,20*8+2,5*16		57,60			
231	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	57,50	167,30	9 619,75	CS RTS
		1,80*4+1,9*4+2,6*4		25,20			
		1,95*2+2,1*4+2,3*6+3,1*2		32,30			
232	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,00	107,60	1 076,00	CS RTS
		2.NP:2,8+4,4+2,8		10,00			
233	977151125U00	Vrt jádrový D do 200mm	m	0,30	3 552,00	1 065,60	CS RTS
		VTZ1.7:0,3		0,30			
234	977151128U00	Vrt jádrový D do 300mm	m	1,30	3 982,50	5 177,25	CS RTS
		VTZ1.6:0,45		0,45			
		VTZ1.8:0,85		0,85			
235	977151132U00	Vrt jádrový D do 450mm	m	0,85	4 413,00	3 751,05	CS RTS
		VTZ1.1:0,85		0,85			
236	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	144,03	83,20	11 983,30	CS RTS
		levá část:					
		1NP:					
		7,8*11,6		90,48			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		pravá část vyšší stropy:					
		1NP:					
		4,5*11,9		53,55			
237	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	1 192,38	23,50	28 020,86	CS RTS
		levá část:					
		1NP:					
		2,93*(7,6*2+7,7*2+8,2*2-5,5*2+3,35*2+4,0*2+3,5*2)		169,06			
		-1,0*0,6*2+0,6*(1,0*2+0,6*2)*2		2,64			
		-1,44*2,5		-3,60			
		-1,66*1,8*2+0,6*(1,66*2+1,8*2)*2		2,33			
		-0,45*1,1*2+0,6*(0,45*2+1,1*2)*2		2,73			
		-1,87*2,2+0,2*(1,87+2,2*2)		-2,86			
		-0,8*1,97*2		-3,15			
		-2,5*2,5*2		-12,50			
		-1,0*2,0*2		-4,00			
		-0,85*2,0*2		-3,40			
		-4,0*2,6+0,2*(4,0+2,6*2)		-8,56			
		-0,9*2,0+0,4*(0,9+2,0*2)		0,16			
		2NP:					
		2,75*(11,6+8,4*2+0,8*4+0,5*4)		92,40			
		-1,53*2,35		-3,60			
		-0,45*1,15*2+0,6*(0,45*2+1,1*2)*2		2,69			
		-1,7*0,9+0,6*(1,7*2+0,6*2)		1,23			
		-1,66*1,55*2+0,6*(1,66*2+1,55*2)*2		2,56			
		půda:					
		13,3*4,7/2*2		62,51			
		střední část:					
		1NP:					
		6,15*(17,7*2+11,6*2)		360,39			
		-1,53*5,75		-8,80			
		-1,8*5,75*4		-41,40			
		-1,68*3,25*5+0,6*(1,68*2+3,25*2)*5		2,28			
		-0,9*2,0		-1,80			
		-4,0*2,6+0,2*(4,0+2,6*2)		-8,56			
		-6,0*3,67+0,65*(6,0+3,67*2)		-13,35			
		-0,9*1,97		-1,77			
		pravá část vyšší stropy:					
		1NP:					
		5,1*(6,0*6+1,85*2+7,55*2+1,5*2)		294,78			
		-0,91*2,0+0,6*(0,91*2+2,0*2)		1,67			
		-1,1*1,9+0,6*(1,1*2+1,9*2)		1,51			
		-6,0*3,67		-22,02			
		-0,9*1,97+0,5*(1,0+2,0*2)		0,73			
		-1,5*2,5		-3,75			
		-0,8*1,97*2+0,3*(0,9+2,0*2)		-1,68			
		-1,2*2,9*2		-6,96			
		-4,0*4,0		-16,00			
		-0,9*2,1		-1,89			
		pravá část nižší stropy:					
		1NP:					
		3,96*(9,2*2+6,3*2+11,0*2+1,5*2+11,8*2)		315,22			
		-2,0*2,8		-5,60			
		-1,5*2,8		-4,20			
		-1,2*2,5		-3,00			
		-1,3*2,5		-3,25			
		-1,19*2,1		-2,50			
		-1,7*2,5		-4,25			
		-1,7*2,0*2+0,25*(1,7+2,0*2)*2		-3,95			
		-1,32*2,5*2		-6,60			
		-1,7*2,5*2		-8,50			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.S	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		-0,9*2,1		-1,89			
		-0,8*1,97*2		-3,15			
		-1,5*2,5		-3,75			
		půda:					
		(5,8-4,6)*13,2+4,6*13,2/2		46,20			
		6,0*13,45/2		40,35			
		2,8*(0,6*2+0,5*2)*2		12,32			
		-0,9*0,6*2		-1,08			
238	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	391,93	17,60	6 897,92	CS RTS
		západní:					
		13,3*6,4+13,3*4,8/2		117,04			
		východní:					
		13,3*3,8/2		25,27			
		0					
		severní:					
		0,60*6,0		3,60			
		jižní:					
		((6,7+6,7+5,1+5,0)/4+0,3)*45,2		279,11			
		0					
		odpočty otvorů:					
		levá část:					
		-1,66*1,8*2+0,2*(1,66*2+1,8*2)*2		-3,21			
		-0,45*1,1*2+0,2*(0,45*2+1,1*2)*2		0,25			
		-1,87*2,2+0,2*(1,87+2,2*2)		-2,86			
		2NP:					
		-0,45*1,15*2+0,2*(0,45*2+1,1*2)*2		0,21			
		-1,7*0,9+0,2*(1,7*2+0,6*2)		-0,61			
		-1,66*1,55*2+0,2*(1,66*2+1,55*2)*2		-2,58			
		střední část:					
		1NP:					
		-1,68*3,25*5+0,2*(1,68*2+3,25*2)*5		-17,44			
		pravá část vyšší stropy:					
		1NP:					
		-1,1*1,9+0,25*(1,1*2+1,9*2)		-0,59			
		pravá část nižší stropy:					
		1NP:					
		-2,0*2,8		-5,60			
		-1,5*2,8+0,7*(1,6+3,0*2)		1,12			
		-1,18*1,9+0,25*(1,18*2+1,9*2)		-0,70			
		půda:					
		-0,9*0,6*2		-1,08			
239	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	179,28	36,20	6 490,08	CS RTS
		severní fasáda - nově vnitřní omítky:					
		((5,1+5,8+4,7+4,7)/4+0,5)*(45,2-0,6)		248,65			
		odpočty otvorů:					
		levá část:					
		1NP:					
		-1,0*0,6*2+0,2*(1,0*2+0,6*2)*2		0,08			
		-1,44*2,5		-3,60			
		2NP:					
		-1,53*2,35		-3,60			
		střední část:					
		1NP:					
		-1,53*5,75		-8,80			
		-1,8*5,75*4		-41,40			
		pravá část vyšší stropy:					
		1NP:					
		-0,91*2,0+0,25*(0,91*2+2,0*2)		-0,37			
		pravá část nižší stropy:					
		1NP:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)	Ref
		-1,2*2,5		-3,00			
		-1,3*2,5		-3,25			
		-1,19*2,1+0,2*(1,19*2+2,1*2)		-1,18			
		-1,7*2,5		-4,25			
240	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,44	58,70	1 141,30	CS RTS
		1.NP:1,80*(1,02+0,88+0,98+0,80)		6,62			
		1,50*1,84		2,76			
		2,10*(0,87+1,32+2,6)		10,06			
241	978071521R00	Odsekání omítky a izol. desek tl. 5 cm nad 1 m2	m2	56,43	90,00	5 078,70	CS RTS
		fasáda - heraklit:1,0*(13,4-0,53+44,96+0,1-1,5)		56,43			
242	978071621R00	Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2	m2	20,60	105,70	2 177,20	CS RTS
		1.NP:2,93*(0,1+1,32+0,1+1,87+1,76+0,1+1,78)		20,60			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				394 208,40	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
243	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 366,89	229,90	314 247,50	CS RTS
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				314 247,50	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
244	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace	m2	99,14	366,90	36 374,83	CS RTS
		plošně:P16		8,50			
		P18		60,40			
		vytažení:					
		m.č. 2.07:(1,5+2,0+0,1)*2*2,0-0,7*1,97		13,02			
		m.č. 2.10:13,02		13,02			
		m.č. 2.18:0,7*2,0*3		4,20			
245	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	22,40	83,20	1 863,68	CS RTS
		m.č. 2.07:(1,5+2,0+0,1)*2		7,20			
		m.č. 2.10:7,2		7,20			
		m.č. 2.18:(1,2+2,2+0,6)*2		8,00			
246	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh	kus	24,00	151,70	3 640,80	CS RTS
		m.č. 2.07:8		8,00			
		m.č. 2.10:8		8,00			
		m.č. 2.18:8		8,00			
247	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	749,21	122,30	91 627,77	CS RTS
		1.NP přístavba:44,7*6,0		268,20			
		1.NP původní:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
248	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	39,18	161,50	6 327,57	CS RTS
		1.NP přístavba:(7,6+6,0)*(2,6+1,5)/2		27,88			
		6,0*(0,5+0,8)/2		3,90			
		37,0*0,2		7,40			
249	711481020RZ1	Izolační systém např.Technodren, vodorovně včetně doplňků, bez dodávky folie	m2	60,40	177,10	10 696,84	CS RTS
		folie v. 8 mm:P18		60,40			
250	711482020RZ1	Izolační systém např.Technodren, svisle včetně doplňků, bez dodávky folie	m2	176,20	167,30	29 477,59	CS RTS
		v. 60 mm:0,2*26,8+0,6*(0,3+10,35+0,3)+0,4*7,0		14,73			
		(0,7+1,0)/2*(13,4+0,2+44,96-2,8)		47,40			
		Mezisoučet		62,13			
		folie v. 20 mm:(7,9+7,6+2,3*2+7,8*2)*0,3		10,71			
		(6,6+3,3)*0,3		2,97			
		(2,0+17,7+6,0+1,5+8,1+6,2+4,9)*1,1		52,14			
		(6,0+1,1)*2*0,6		8,52			
		(11,0*2+11,4*2-1,5)*0,4		17,32			
		(9,2+6,2)*0,3+(6,0+1,5*2)*0,3		7,32			
		(24,3+11,6*2+0,5*2+0,9*2)*0,3		15,09			
		Mezisoučet		114,07			
251	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	749,21	7,80	5 843,84	CS RTS

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Typ
252	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	749,21	7,80	5 843,84	CS RTS
253	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	39,18	17,60	689,57	CS RTS
254	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	215,38	17,60	3 790,69	CS RTS
		176,2+39,18		215,38			
255	28322028	Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	910,33	171,20	155 847,98	IP
		749,21*1,1		824,13			
		39,18*2*1,1		86,20			
256	28323113	Tvarovaná PVC fólie nopová tl. 20mm	m2	125,48	145,80	18 294,55	IP
		114,07*1,1		125,48			
257	28323117	Tvarovaná PVC fólie nopová tl. 8mm	m2	66,44	47,90	3 182,48	IP
		60,4*1,1		66,44			
258	28323121	Tvarovaná deska DESAN 70/1,5 Z	m2	68,34	341,50	23 339,13	IP
		62,13*1,1		68,34			
259	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 840,63	14,70	27 057,25	IP
		176,2*1,05		185,01			
		749,21*2*1,05		1 573,34			
		39,18*2*1,1,05		82,28			
260	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,61	351,30	917,80	CS RTS
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				424 816,20	
Díl:	712	Živičné krytiny					
261	712373121RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na dřevo tl. izolace 220 mm, fólie ve specifikaci !!!	m2	360,54	181,00	65 257,92	CS RTS
		ke skladba S09:S09		277,80			
		vytažení - detail "A":(45,37-10,72)*(0,3+0,2)		17,33			
		Mezisoučet		295,13			
		ke skladbě P18:P18		60,40			
		vytažení:(10,72+6,0)*0,3		5,02			
		Mezisoučet		65,42			
262	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	65,42	7,80	510,24	CS RTS
		ke skladbě P18:P18		60,40			
		vytažení:(10,72+6,0)*0,3		5,02			
263	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	65,42	7,80	510,24	CS RTS
		ke skladbě P18:P18		60,40			
		vytažení:(10,72+6,0)*0,3		5,02			
264	28322084	Fólie střešní nevyztužená PVC tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá	m2	71,96	328,80	23 661,11	IP
		65,42*1,10		71,96			
265	28322104	Fólie střešní PVC vyztužená mřížkou tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná	m2	324,63	204,50	66 387,24	IP
		Začátek provozního součtu					
		ke skladba S09:S09		277,80			
		vytažení - detail "A":(45,37-10,72)*(0,3+0,2)		17,33			
		Konec provozního součtu		295,13			
		295,12*1,1		324,63			
266	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	137,38	14,70	2 019,52	IP
		65,42*2*1,05		137,38			
267	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,96	428,60	410,97	CS RTS
	Celkem za	712 Živičné krytiny				158 757,25	
Díl:	713	Izolace tepelné					
268	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	135,20	161,50	21 834,80	CS RTS
		tl. 180 mm:S03		76,40			
		S04		58,80			
269	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	439,80	181,00	79 603,08	CS RTS
		ke skladbě S01:26,6*(7,26+5,8)+0,6*2,3		348,78			
		ke skladbě S02:13,1*(4,1+0,5)+10,1*3,6-0,8*1,4*5		91,02			
270	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	58,80	68,50	4 027,80	CS RTS

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.čís	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Typ
		S04		58,80			
271	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	744,01	16,60	12 350,48	CS RTS
		EPS tl. 80 mm:					
		1.NP přístavba:44,7*6,0-0,40*(6,0+7,0)		263,00			
		1.NP původní:11,6*(7,9+24,35+11,0)		501,70			
		-(0,3*2,3+0,4*7,6+0,6*(2,8+2,3)+0,45*6,0+0,3*6,0+0,3*10,9)		-14,56			
		-(0,45*9,5+0,3*6,2)		-6,14			
272	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	58,12	44,00	2 557,28	CS RTS
		EPS 100 mm:					
		ke skladbě S05:S05		27,10			
		Mezisoučet		27,10			
		tl. 100 mm - ke skladbě S10:6,0*3,7-4,4*2,6		10,76			
		Mezisoučet		10,76			
		tl. 160 mm:					
		ke skladbě S02a:26,6*0,5		13,30			
		(13,1+10,1)*0,3		6,96			
		Mezisoučet		20,26			
273	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	60,86	103,70	6 311,18	CS RTS
		EPS tl. 100 mm:S08		47,00			
		XPS tl. 120 mm - detail "A":(45,37-10,72)*0,4		13,86			
274	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana	m2	47,00	68,50	3 219,50	CS RTS
		S08		47,00			
275	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	594,50	33,30	19 796,68	CS RTS
		EPS - detail "A":(45,37-10,72)*0,3		10,40			
		tl.100+120 mm - ke skladbě S09:(33,4*7,8+7,4*1,7-1,5*1,5*5)*2		523,70			
		tl. 180-330 mm spádová:P18		60,40			
276	713141221RK2	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	338,20	68,50	23 166,70	CS RTS
		S09		277,80			
		P18		60,40			
277	28375476	Deska polystyrenová XPS se strukturovaným povrchem 120 mm	m2	14,55	291,60	4 243,65	CS RTS
		XPS tl. 120 mm - detail "A":(45,37-10,72)*0,4*1,05		14,55			
278	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS -běžné požadavky na zatížení tlakem	m3	62,50	1 286,70	80 413,60	IP
		744,0*0,08*1,05		62,50			
279	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS tl.100 mm	m2	77,81	126,20	9 818,99	CS RTS
		S05*1,05		28,46			
		S08*1,05		49,35			
280	28375972	Deska - klín spádový EPS -vysoké požadavky na zatížení tlakem	m3	0,55	3 874,90	2 114,53	IP
		EPS - detail "A":(45,37-10,72)*0,3*0,05*1,05		0,55			
281	631508602	Pás izolační ze skelné plsti hydrofobizované 5000x1200 tl.100mm	m2	11,30	73,40	829,27	IP
		10,76*1,05		11,30			
282	63151371.A	Deska z minerální plsti stropů nezatížené tl. 1200x600x50 mm	m2	461,79	43,10	19 903,15	CS RTS
		439,8*1,05		461,79			
283	63151376.A	Deska z minerální plsti stropů nezatížené tl. 1200x600x140 mm	m2	461,79	122,30	56 476,92	CS RTS
		439,8*1,05		461,79			
284	63151377.A	Deska z minerální plsti stropů nezatížené tl. 1200x600x160 mm	m2	21,27	139,90	2 976,09	CS RTS
		20,26*1,05		21,27			
285	63151378.A	Deska z minerální plsti stropů nezatížené tl. 1200x600x180 mm	m2	141,96	153,60	21 805,06	CS RTS
		S03*1,05		80,22			
		S04*1,05		61,74			
286	63151502	Deska z minerální plsti se zvýšeným požadavkem na pevnost 2000x1200x100 mm	m2	274,94	346,40	95 240,08	CS RTS
		261,85*1,05		274,94			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
287	63151504	Deska z minerální plsti se zvýšeným požadavkem na pevnost 2000x1200x120 mm	m2	274,94	415,90	114 348,59	CS RTS
		261,85*1,05		274,94			
288	631.01	Desky z minerální plsti se zvýšeným požadavkem na pevnost 2000x1200xspádové	m3	16,17	3 618,50	58 518,74	IP
		P18*(0,18+0,33)/2*1,05		16,17			
289	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	19,13	322,90	6 175,87	CS RTS
	Celkem za 713	Izolace tepelné				645 732,06	
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**					
290	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	24,00	84,20	2 020,80	CS RTS
		ke skladbě S10:24,0		24,00			
291	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,25	475,60	118,71	CS RTS
		0,08*0,13*24,0		0,25			
292	762212811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m vč. zábradlí	m	3,90	107,60	419,64	CS RTS
293	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m vč. zábradlí	m	7,70	127,20	979,44	CS RTS
		2,4+2,9+2,4		7,70			
294	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	3,00	105,70	317,10	CS RTS
		T/37:3		3,00			
295	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	153,65	74,40	11 431,56	CS RTS
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		60/160:6,4*21		134,40			
		100/100:3,85*5		19,25			
296	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	617,10	93,00	57 390,30	CS RTS
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		130/150:53,4		53,40			
		120/140:7,85*58		455,30			
		140/160:(4,75*2+3,6*2+4,85*2)		26,40			
		100/160:13,0		13,00			
		střecha nad přístavbou:					
		140/120:34,5		34,50			
		140/140:34,5		34,50			
297	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	140,16	112,50	15 768,00	CS RTS
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		140/180:6,56*16		104,96			
		180/150:2,2*16		35,20			
298	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	1 031,00	178,10	183 621,10	CS RTS
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		165/200:13,6*8		108,80			
		160/200:4,15*8		33,20			
		180/240:53,4		53,40			
		150/200:53,4		53,40			
		160/200:(3,85*7+13,6*28)		407,75			
		160/185:3,0*14		42,00			
		200/160:4,8*2		9,60			
		střecha nad přístavbou:					
		140/240:(8,05*24+3,65*5+3,6*2+9,8*9+1,6*10)		322,85			
299	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	275,50	56,80	15 648,40	CS RTS
		střecha nad přístavbou:					
		prkna tl. 25mm:275,5		275,50			
300	762341610R00	Bednění okapových říms z prken	m2	30,22	193,70	5 853,61	CS RTS
		T/37:					
		prkna 24 mm:1,0		1,00			
		palubky 24 mm :1,5		1,50			
		detail "A":					
		palubky 20 mm:(45,37-10,72)*0,8		27,72			
301	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	60,54	200,60	12 143,32	CS RTS
		detail "A":					
		dřevoštěpková deska tl. 20 mm:(45,37-10,72)*(0,4+0,3+0,1+0,7)		51,98			
		hrana terasy:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Popis
		dřevoštěpková deska tl. 22 mm:0,80*10,7		8,56			
302	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	679,30	39,10	26 560,63	CS RTS
		S01		388,70			
		S02		290,60			
303	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	679,30	14,70	9 985,71	CS RTS
		S01		388,70			
		S02		290,60			
304	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	327,83	12,70	4 163,44	CS RTS
		S02+7,3*5,1		327,83			
305	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	388,70	10,80	4 197,96	CS RTS
		S01		388,70			
306	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	63,25	1 052,90	66 597,50	CS RTS
		střecha nad přístavbou:					
		prkna tl. 25mm:275,5*0,025		6,89			
		hranoly:					
		do 120 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		60/160:0,06*0,16*6,4*21		1,29			
		100/100:0,1*0,1*3,85*5		0,19			
		0					
		do 224 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		130/150:0,13*0,15*53,4		1,04			
		120/140:0,12*0,14*7,85*58		7,65			
		140/160:0,14*0,16*(4,75*2+3,6*2+4,85*2)		0,59			
		100/160:0,1*0,16*13,0		0,21			
		střecha nad přístavbou:					
		140/120:0,14*0,12*34,5		0,58			
		140/140:0,14*0,14*34,5		0,68			
		0					
		do 288 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		140/180:0,14*0,18*6,56*16		2,65			
		180/150:0,18*0,15*2,2*16		0,95			
		0					
		do 450 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		165/200:0,165*0,2*13,6*8		3,59			
		160/200:0,16*0,2*4,15*8		1,06			
		180/240:0,18*0,24*53,4		2,31			
		150/200:0,15*0,2*53,4		1,60			
		160/200:0,16*0,2*(3,85*7+13,6*28)		13,05			
		160/185:0,16*0,185*3,0*14		1,24			
		200/160:0,2*0,16*4,8*2		0,31			
		střecha nad přístavbou:					
		140/240:0,14*0,24*(8,05*24+3,65*5+3,6*2+9,8*9+1,6*10)		10,85			
		0					
		latě:					
		0,05*0,03*(1224,0+805,2)		3,04			
		0,06*0,04*(422,0+264,0)		1,65			
		Mezisoučet		61,41			
		T/37:2,5*0,024		0,06			
		detail "A":27,72*0,02		0,55			
		51,98*0,02		1,04			
		hrana terasy:0,8*10,7*0,022		0,19			
307	762431225U00	Montáž obložení stěn deska aglomerovaná - P+D	m2	16,80	84,20	1 414,56	CS RTS
		S10		16,80			
308	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	16,80	15,70	263,76	CS RTS
		S10		16,80			
309	762512115R00	Položení desek cementotřískových na pero a drážku	m2	300,50	78,30	23 529,15	CS RTS

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poč.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)	Zdroj
		P03.1		6,90			
		P13		82,40			
		P14		211,20			
310	762521108RT2	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 40 mm, T/34	m2	14,50	244,60	3 546,70	CS RTS
311	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	77,40	43,10	3 335,94	CS RTS
		2.NP:46,2+8,9+18,8+3,5		77,40			
312	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,73	156,60	114,60	CS RTS
		T/34:14,5*0,04		0,58			
		P03.1*0,022		0,15			
313	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	258,10	36,20	9 343,22	CS RTS
		strop nad přístavbou:258,1		258,10			
314	762811510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m2	73,70	47,00	3 463,90	CS RTS
		strop nad vstupní částí:73,7		73,70			
315	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	588,60	17,60	10 359,36	CS RTS
		půda:209,2+302,0		511,20			
		2.NP:46,2+8,9+18,8+3,5		77,40			
316	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	303,50	18,30	5 554,05	CS RTS
		strop nad přístavbou :					
		hranolek 80/80:303,5		303,50			
317	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	84,15	23,30	1 960,70	CS RTS
		strop nad vstupem:					
		hranol 140/160:3,85*9+4,05*9+4,35*3		84,15			
318	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	12,15	39,10	475,07	CS RTS
		strop nad vstupem:					
		hranol 360/160:4,05*3		12,15			
319	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	142,58	13,70	1 953,37	CS RTS
		Začátek provozního součtu					
		1.NP - rákosníky:5,55+2,6+5,32+(1,5+1,85)*1,0+58,0+24,5+6,73+7,33+2,3		115,68			
		1,0+1,23+1,1+0,73+1,46+1,03		6,55			
		4,58+(2,46+3,15)/2		7,39			
		Konec provozního součtu		129,62			
		129,62*1,1		142,58			
320	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	11,25	17,60	198,00	CS RTS
		1.NP - strop nad jevištěm:7,5*1,5*1,0		11,25			
321	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	205,34	20,50	4 209,37	CS RTS
		strop nad restaurací :209,2-11,25		197,95			
		strop nad levou částí :4,58+(2,46+3,15)/2		7,39			
322	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	129,62	15,70	2 034,96	CS RTS
		1.NP:5,55+2,6+5,32+(1,5+1,85)*1,0+58,0+24,5+6,73+7,33+2,3		115,68			
		1,0+1,23+1,1+0,73+1,46+1,03		6,55			
		4,58+(2,46+3,15)/2		7,39			
323	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	18,50	148,70	2 751,66	CS RTS
		strop nad jevištěm:S04*0,012		0,71			
		strop nad vstupní částí:73,7*0,04		2,95			
		0,16*0,14*(3,85*9+4,05*9+4,35*3)		1,89			
		0,16*0,36*4,05*3		0,70			
		strop nad přístavbou:258,1*0,04		10,32			
		0,08*0,08*303,5		1,94			
324	763613131R00	Záklop stropů z desek do tl.18 mm,na sraz,šroubov.	m2	119,20	68,50	8 165,20	CS RTS
		S04		58,80			
		P18		60,40			
325	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění agregovaná položka vč. odvozu a uložení suti	m2	388,70	376,70	146 423,29	CS RTS
		S01		388,70			
326	59690736	Deska cementotřísková hladký šedý povrch tl. 10 mm	m2	66,44	166,30	11 048,97	CS RTS
		P18*1,1		66,44			
327	595907481	Deska cementotřísková s hladkým povrchem pero-drážka tl. 18 mm	m2	315,53	293,60	92 638,14	CS RTS

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	A
		P03.1*1,05		7,25			
		P13*1,05		86,52			
		P14*1,05		221,76			
328	60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	4 483,38	8,80	39 453,74	IP
		S01*6*1,1		2 565,42			
		S02*6*1,1		1 917,96			
329	60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	2 232,12	8,80	19 642,66	IP
		1224,0*1,1		1 346,40			
		805,2*1,1		885,72			
330	60510002	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	754,60	14,70	11 092,62	IP
		422,0*1,1		464,20			
		264,0*1,1		290,40			
331	60512540	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	0,03	4 771,20	125,96	IP
		1,0*0,024*1,1		0,03			
332	60512548	Prkno SM/JD	m3	7,58	4 771,20	36 148,04	IP
		střecha nad přístavbou:					
		prkna tl. 25mm:275,5*0,025*1,1		7,58			
333	60512686	Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š.120-240mm	m3	14,60	4 861,20	70 969,63	IP
		(258,1+73,7)*0,04*1,1		14,60			
334	60512694	Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 5m š.120-240mm	m3	0,27	4 861,20	1 334,89	IP
		0,08*0,13*24,0*1,10		0,27			
335	60515002	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm	m3	2,14	5 671,40	12 117,51	IP
		0,08*0,08*303,5*1,1		2,14			
336	60515236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	2,07	4 861,20	10 079,70	IP
		0,16*0,14*(3,85*9+4,05*9+4,35*3)*1,1		2,07			
337	60515254	Hranol SM/JD 1 16x36 IIII délka 300-600 cm	m3	0,77	5 392,50	4 151,15	IP
		0,16*0,36*4,05*3*1,1		0,77			
338	60515501	Hranol SM/JD 1	m3	54,81	5 401,30	296 061,46	IP
		Začátek provozního součtu					
		do 120 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		60/160:0,06*0,16*6,4*21		1,29			
		100/100:0,1*0,1*3,85*5		0,19			
		0					
		do 224 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		130/150:0,13*0,15*53,4		1,04			
		120/140:0,12*0,14*7,85*58		7,65			
		140/160:0,14*0,16*(4,75*2+3,6*2+4,85*2)		0,59			
		100/160:0,1*0,16*13,0		0,21			
		střecha nad přístavbou:					
		140/120:0,14*0,12*34,5		0,58			
		140/140:0,14*0,14*34,5		0,68			
		0					
		do 288 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		140/180:0,14*0,18*6,56*16		2,65			
		180/150:0,18*0,15*2,2*16		0,95			
		0					
		do 450 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		165/200:0,165*0,2*13,6*8		3,59			
		160/200:0,16*0,2*4,15*8		1,06			
		180/240:0,18*0,24*53,4		2,31			
		150/200:0,15*0,2*53,4		1,60			
		160/200:0,16*0,2*(3,85*7+13,6*28)		13,05			
		160/185:0,16*0,185*3,0*14		1,24			
		200/160:0,2*0,16*4,8*2		0,31			
		střecha nad přístavbou:					
		140/240:0,14*0,24*(8,05*24+3,65*5+3,6*2+9,8*9+1,6*10)		10,85			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		Konec provozního součtu		49,83			
		49,83*1,1		54,81			
339	60725010	Deska dřevoštěpková pero-drazka tl. 12 mm	m2	64,68	96,40	6 235,15	IP
		S04*1,1		64,68			
340	60725016	Deska dřevoštěpková pero-drazka tl. 22 mm	m2	66,59	174,60	11 627,31	IP
		51,98*1,1		57,18			
		8,56*1,1		9,42			
341	60726017.A	Deska dřevoštěpková pero-drazka tl. 25 mm	m2	18,48	197,90	3 657,19	IP
		S10*1,1		18,48			
342	61189997	Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B	m2	1,65	304,80	502,92	IP
		1,5*1,1		1,65			
343	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	30,49	211,40	6 446,01	IP
		27,72*1,1		30,49			
344	T/37	Kotvení stříšky nad vstupem	ks	3,00	293,60	880,80	IP
345	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	64,96	570,50	37 057,84	CS RTS
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 317 585,77	
Díl:	763	Dřevostavby					
346	T/35	Jeviště hlavního sálu - demontáž a zpětná montáž vč. případné repase a povrchové úpravy	m2	58,00	457,90	26 558,20	IP
347	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	6,73	455,00	3 061,24	CS RTS
	Celkem za	763 Dřevostavby				29 619,44	
Díl:	764	Konstrukce klempířské					
348	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° K/09	m2	1,50	851,30	1 276,95	CS RTS
349	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,.krytina,rš 250 mm K/11	m	13,00	264,20	3 434,60	CS RTS
350	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 330 mm K/07	m	33,50	381,60	12 783,60	CS RTS
351	764231450R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, krytina,rš 500 mm K/12	m	41,00	548,00	22 468,00	CS RTS
352	764238611R00	Lemování střešního okna z TiZn T/28	kus	6,00	880,70	5 284,20	CS RTS
353	764239530U00	Lemování TiZn komín hl kryt plocha VZT potrubí, K/13	m2	2,60	880,70	2 289,82	CS RTS
		K/13:0,5*2,6*2		2,60			
354	764241430R00	Lemování trub z Ti Zn, vlnitá krytina, D do 150 mm K/08	kus	13,00	636,00	8 268,00	CS RTS
355	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm K/03	m	56,00	401,20	22 467,20	CS RTS
356	764521480R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm K/10	m	9,00	626,20	5 635,80	CS RTS
357	764530410R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm K/01, K/02	m	116,00	264,20	30 647,20	CS RTS
		K/01:58,0		58,00			
		K/02:58,0		58,00			
358	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm K/04	m	39,00	381,60	14 882,40	CS RTS
359	764918911R00	D+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 330 mm K/06	m	16,00	293,60	4 697,60	CS RTS
360	764530420R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm K/05	m	44,00	381,60	16 790,40	CS RTS
361	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,04	1 692,80	1 758,26	CS RTS
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				152 684,03	
Díl:	765	Krytiny tvrdé					
362	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	327,83	48,90	16 030,89	CS RTS
		S02+7,3*5,1		327,83			
363	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	388,70	97,90	38 053,73	CS RTS
		S01		388,70			
364	765313111RS1	Krytina z pálené střešní tašky klasického formátu 245/405mm s dvojitým drážkováním, střech jednoduchých z tašek režných	m2	290,60	391,40	113 740,84	CS RTS
		S02		290,60			
365	765313131RS1	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů režných	m	45,11	782,80	35 312,11	CS RTS
		ke skladbě S01+S02:45,11		45,11			
366	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	45,11	39,10	1 763,80	CS RTS
		ke skladbě S01+S02:45,11		45,11			
367	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 vč. doplňkových tašek	m2	388,70	195,70	76 068,59	CS RTS
		S01		388,70			
368	765799311RL3	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní difúzní fólie -kontaktní difuzně otevřená folie	m2	814,50	62,60	50 987,70	CS RTS
		S01		388,70			
		S02		290,60			
		S03		76,40			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		S04		58,80			
369	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	14,46	543,10	7 850,79	CS RTS
	celkem za	765 Krytiny tvrdé				339 808,44	
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
370	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	52,60	34,20	1 798,92	CS RTS
		1.NP:1,0*(17,6*2+11,6*2-0,9-4,0-0,9)		52,60			
371	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	52,60	8,80	462,88	CS RTS
372	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	37,15	90,00	3 343,77	CS RTS
		úprava soklu fasády:					
		pohled západní:(2,73+0,47+2,03*2+0,45+3,3)*(0,2+0,8)/2		5,51			
		pohled jižní:(0,1+44,96-18,6+0,1)*0,8		21,25			
		(18,6-1,5*2)*0,5+1,6*0,8+1,1*1,2		10,40			
373	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn vč. dodávky imptegnovaného řeziva/ Alu profilů	m	74,30	31,30	2 325,59	CS RTS
		37,15*2		74,30			
374	766438111U00	Mtž dřev obložení schodiště stupeň+podstupnice	m	69,60	221,10	15 388,56	CS RTS
		P03.2		69,60			
375	766671005U00	Montáž střešní okno rovná 78x140 cm T/28	kus	6,00	993,20	5 959,20	CS RTS
376	T/01	Dveře vchodové s nadsvětlíkem 1550/2100+500mm, dvoukřídlé, asymetrické, otočné, plné hladké s lištami a kazetami, s dorazem u prahu, vč. zárubně, kování a doplňků	kompl	1,00	78 867,10	78 867,10	IP
377	T/02	Dveře vchodové s nadsvětlíkem 1800/2100+700mm, doukřídlé, otočné, celoprosklené, bez dorazu u prahu, vč. rámové zárubně, kování a doplňků	kompl	1,00	96 167,00	96 167,00	IP
378	T/03	Dveře vchodové s nadsvětlíkem 1300/2100+700mm, dvoukřídlé, otočné, plné hladké dýhované s lištami, bez dorazu u prahu, vč. rámové zárubně, kování a doplňků	kompl	1,00	64 111,30	64 111,30	IP
379	T/04	Dveřní křídlo 600/1970mm, vnitřní plné hladké dýhované, s lištami, s polodrážkou, bez prahu, s větrací mřížkou 400x100mm, vč. WC kování a doplňků - D+M	kompl	9,00	10 023,80	90 214,20	IP
380	T/05	Dveřní křídlo 700/1970mm, vnitřní plné hladké dýhované, s lištami, s polodrážkou, bez prahu, s větrací mřížkou 400x100mm, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	3,00	9 866,20	29 598,60	IP
381	T/06	Dveřní křídlo 800/1970mm, vnitřní plné hladké dýhované, s lištami, s polodrážkou, bez prahu, 2ks s větrací mřížkou 400x100mm, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	10,00	9 521,80	95 218,00	IP
382	T/07	Dveřní křídlo 800/1970mm, vnitřní plné hladké dýhované, s lištami, s polodrážkou, bez prahu, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	9 866,20	19 732,40	IP
383	T/08	Dveřní křídlo 800/1970mm, plné dřevěné EW15DP3-C dýha, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	20 892,00	20 892,00	IP
384	T/09	Dveřní křídlo 900/1970mm, plné dřevěné EW15DP3-C dýha, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	3,00	22 379,30	67 137,90	IP
385	T/10	Vnitřní proskl stěna 3000/2600mm s dveřmi, bezp.sk vč. rámu, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	78 844,60	78 844,60	IP
386	T/11	Dveřní křídlo 1450/1970mm, plné dřevěné EW15DP3-C dýha, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	33 322,80	33 322,80	IP
387	T/12	Posuvná stěna 1600/2950mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	25 979,20	25 979,20	IP
388	T/13	Posuvná stěna 1900/2950mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M	kompl	4,00	33 239,60	132 958,40	IP
389	T/14	Posuvná stěna 4x1400/2950mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	103 926,50	207 853,00	IP
390	T/15	Posuvná stěna 1600/2450mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	23 210,00	46 420,00	IP
391	T/16	Posuvná stěna 1900/2450mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M	kompl	4,00	30 627,10	122 508,40	IP
392	T/20	Pult v šatně 2500/575 mm, lamino vč. kotvení a doplňků - D+M	kompl	1,00	8 317,30	8 317,30	IP
393	T/21	Obklad stěn dřevěný masiv. lem, rošt 30/50mm vč. spoj prvků a doplňků - D+M	m2	63,28	3 424,80	216 707,64	IP
		sál:1,2*(1,2+17,75+2,1)		25,26			
		restaurace:1,2*(3,3+4,16+6,3+0,45+1,83*2+4,95+1,83*2+0,85+0,15+6,0)		40,18			
		-1,2*1,8		-2,16			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
394	T/22	Madlo na stěně, lamino deska ukončená masiv. prof. vč. spoj prvků a doplňků - D+M	bm	27,50	1 428,60	39 286,50	IP
395	T/23	Parapet 650/1850 mm, lamino + masiv. profil vč. spoj prvků a doplňků - D+M	bm	11,00	2 152,70	23 679,70	IP
396	T/24	Parapet 550/1200 mm, lamino + masiv. profil vč. spoj prvků a doplňků - D+M	kus	2,00	1 399,30	2 798,60	IP
397	T/25	Parapet 250/450 mm, lamino + masiv. profil vč. spoj prvků a doplňků - D+M	kus	4,00	440,30	1 761,20	IP
398	T/27	Dřevěné madlo 50/50mm buk vč. spoj prvků a doplňků - D+M	bm	92,50	880,70	81 464,75	IP
399	T/29	Dveřní křídlo 600/1970mm, plné hladké + mřížka dýha, vč. wc kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	4 187,00	8 374,00	IP
400	T/30	Dveřní křídlo 700/1970mm, plné hladké + mřížka dýha, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	5,00	4 030,40	20 152,00	IP
401	T/31	Dveřní křídlo 800/1970mm, plné hladké dýha, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	4 030,40	4 030,40	IP
402	T/32	Dveřní křídlo 800/1970mm, plné hladké + mřížka dýha, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	4,00	3 934,50	15 738,00	IP
403	T/33	Kryt klenby v šatně, dřevoštěpkové stupně, nalep. PVC podl. vč. spoj. prvků a doplňků - D+M	kompl	1,00	13 307,60	13 307,60	IP
404	T/36	Schůdky 675/900/675 na jeviště mobilní , dřevoštěpkové - D+M	kompl	1,00	11 742,00	11 742,00	IP
405	T/38	Schůdky 1300/3520/450 na terasu, dřevoštěpkové - D+M	kompl	1,00	36 106,70	36 106,70	IP
406	T/39	Dveřní křídlo 800/1970mm, plné hladké EI15DP3-C dýha, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	20 891,00	20 891,00	IP
407	T/40	Dveřní křídlo 800/1970mm, plné hladké EI30DP3-C dýha, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	20 892,00	41 784,00	IP
408	59590738	Deska cementotřísková s hladkým přírodním povrchem tl. 14 mm	m2	39,01	275,90	10 762,17	IP
		37,15*1,05		39,01			
409	59590740	Deska cementotřísková s hladkým přírodním povrchem tl. 18 mm	m2	31,32	334,60	10 479,67	IP
		P03.2*0,45		31,32			
410	61140223	Okno střešní š.78 x v.140 cm T/28	kus	6,00	11 340,80	68 044,80	IP
411	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	6,55	340,50	2 228,91	CS RTS
	celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 876 760,77	
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**					
412	776981113RU2	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin na hmoždinky, v.10 mm, Z/26	m	8,70	161,50	1 405,05	CS RTS
413	Z/01	Ocelové okno 1660/3250mm oblouk fix, Tl rám izol. dvojsklo, vč. doplňků - D+M	kompl	2,00	60 422,40	120 844,80	IP
414	Z/02	Ocelové okno 1660/3250mm oblouk, Tl rám izol. dvojsklo, vč. doplňků - D+M	kompl	3,00	66 714,10	200 142,30	IP
415	Z/03	Ocelové okno 1660/1800mm, Tl rám izol. dvojsklo, vč. doplňků - D+M	kompl	2,00	39 071,50	78 143,00	IP
416	Z/04	Ocelové okno 1660/1550mm oblouk fix, Tl rám izol. dvojsklo, vč. doplňků - D+M	kompl	2,00	32 672,10	65 344,20	IP
417	Z/05	Ocelové okno 1700/900mm oblouk fix, Tl rám izol. dvojsklo, vč. doplňků - D+M	kompl	1,00	19 012,30	19 012,30	IP
418	Z/06	Ocelové okno 450/1100mm, Tl rám izol. dvojsklo, vč. doplňků - D+M	kompl	4,00	11 096,20	44 384,80	IP
419	Z/07	Venkovní zábradlí před vstupem 3600/900mm vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	5 665,50	5 665,50	IP
420	Z/08	Zábradlí schodiště na galerii se skl. výplní vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	32 447,10	32 447,10	IP
421	Z/09	Zábradlí schodiště na galerii se skl. výplní vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	119 925,00	119 925,00	IP
422	Z/10	Zábradlí schodiště do podkroví, pásovina vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	5 156,70	5 156,70	IP
423	Z/11	Zábradlí schodiště do sklepa, trubka vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	11 732,20	11 732,20	IP
424	Z/12	Pryžová čistící rohož 1200/800mm Al rám vč. doplňků - D+M	kompl	1,00	6 653,80	6 653,80	IP
425	Z/13	WC mobilní madla, sklopné 3x800mm, pevné 900mm svislé 2x500mm, vč. doplňků - D+M	kompl	1,00	10 048,20	10 048,20	IP
426	Z/14	Fasádní prosklenná stěna s dveřmi vč. bezp. skel, detailů, kování, doplňků - D+M	m2	212,47	8 317,30	1 767 193,37	IP
		Z/14:					

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		4,4*2,6		11,44			
		10,52*3,0		31,56			
		26,48*6,4		169,47			
427	Z/15	Nerez madlo u oken Z/4 dl.1,95m vč. kotvení a doplňků - D+M	kus	2,00	1 692,80	3 385,60	IP
428	Z/16	Zábradlí ve 2NP v sále skl. výplní vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	250 740,60	250 740,60	IP
429	Z/17	Zábradlí ve 2NP v přístavbě skl. výplní vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	167 411,60	167 411,60	IP
430	Z/18	Mřížové dveře 900/2000 mm vč.kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	14 031,70	14 031,70	IP
431	Z/19	Zábradlí terasy z ocel. profilů vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	bm	16,70	4 031,40	67 324,38	IP
432	Z/20	Revizní prostup do prostoru nad jevištěm 700/800mm EW15DP1, vč. rámu, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	4 872,90	4 872,90	IP
433	Z/21	Žebřík na střechu 3800+950mm vč. kotev, povrch. úprav a doplňků - D+M	kompl	1,00	10 743,90	10 743,90	IP
434	Z/22	Výlez do podstřešního prostoru, zateplený stahovací schůdky 600/900/2700mm - D+M	kompl	1,00	18 562,10	18 562,10	IP
435	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	8,96	978,50	8 764,90	CS RTS
	Celkem za:	767 Konstrukce zámečnické				3 033 936,00	
Díl:	768	Otvorové prvky dřevo z profilů systémových					
436	T/17	Kastlové okno 1100/1900mm, masiv modřín vč. doplňků - D+M	kompl	1,00	29 039,90	29 039,90	IP
437	T/18	Kastlové okno 1180/1900mm, masiv modřín vč. doplňků - D+M	kompl	1,00	31 679,90	31 679,90	IP
438	T/19	Dřevěné okno 450/750 mm, typ Euro vč. doplňků - D+M	kompl	4,00	3 786,80	15 147,20	IP
439	T/26	Dřevěné okno vnitřní 3000/1000 mm, typ Euro vč. doplňků - D+M	kompl	1,00	18 200,10	18 200,10	IP
440	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,26	340,50	88,53	CS RTS
	Celkem za:	768 Otvorové prvky dřevo z profilů systémových				94 155,63	
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu					
44	PL/01	Rolovací protipožární uzávěr EI 30min 2500/1700mm s vlastním pohonem a zálohovým zdrojem el.en., ovládání impulsem EPS, vč.ručního tlačítkového ovládání a doplňků - D+M	kompl	1,00	89 043,50	89 043,50	IP
442	PL/02	Polyakrylátový neotevíravý světlík 1500x1500 mm, výška obruby 500 mm, vč. bezp. skla a doplňků - D+M	kompl	5,00	42 173,40	210 867,00	IP
443	PL/03	Potrubí PVC DN 100mm pro odv. komínky vč. příchytek, kolen, kloboučků a doplňků - D+M	bm	70,00	190,80	13 356,00	IP
444	PL/04	Potrubí PVC DN 100mm pro odv. komínky vč. příchytek, kolen, mřížek a doplňků - D+M	bm	15,00	210,40	3 156,00	IP
445	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	6,83	293,60	2 003,82	CS RTS
	Celkem za:	769 Otvorové prvky z plastu				318 426,32	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
446	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel do v. 100 mm	m	67,06	39,00	2 615,34	CS RTS
		1.NP:					
		m.č. 1.01:(12,4+7,65)*2-1,45-3,0+0,2*2-1,71+0,2*2-2,6+0,45*2-0,8*6		28,24			
		m.č. 1.22:(1,5+6,6)*2-0,9*2-0,8		13,60			
		m.č. 1.24:(1,48*2+3,8+8,6)*2-0,8*5-0,7-1,2+0,85*2-1,3		25,22			
447	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 30x30 cm standardní tmel vč. případných doplňkových lišt	m2	287,60	389,50	112 020,20	CS RTS
		P01		108,30			
		P04		43,70			
		P05		28,10			
		P09		27,90			
		P10		39,50			
		P16		8,50			
		P17		31,60			
448	771575109RV4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 30x30 cm mrazuvzdorný tmel, vč. případných doplňkových lišt	m2	60,40	427,10	25 796,84	CS RTS
		P18		60,40			
449	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	54,89	3,80	208,58	CS RTS
		skladba P04:1,44*3+1,55+1,35+1,28+1,48*4+3,28+3,88+3,73+3,64		28,95			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Typ
		skladba P05:1,44+1,82+2,62		5,88			
		skladba P16:2,98+2,98+2,58		8,54			
		skladba P17:1,55+1,89+1,42+2,64+4,02		11,52			
450	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	354,71	21,10	7 484,30	CS RTS
		67,06*0,1+287,6+60,4		354,71			
451	597.01	Dlažba keramická standard tl. 8 mm	m2	146,79	264,20	38 781,92	IP
		P04*1,05		45,89			
		P05*1,05		29,51			
		P09*1,05		29,30			
		P16*1,05		8,93			
		P17*1,05		33,18			
452	597.02	Dlažba keramická standard tl. 15 mm	m2	155,19	484,40	75 174,04	IP
		P01*1,05		113,72			
		P10*1,05		41,48			
453	597.03	Dlažba keramická mrazuvzdorná tl. 15 mm	m2	63,42	484,40	30 720,65	IP
		P18*1,05		63,42			
454	597.04	Sokl keramický CZ standard	bm	70,41	117,40	8 266,49	IP
		67,06*1,05		70,41			
455	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	8,88	195,70	1 738,48	CS RTS
	Celkem za:	771 Podlahy z dlaždic a obklady				302 806,82	
Díl:	773	Podlahy teracové					
456	772231302R00	Obklad stupňů, kamen tvrdý, stupnic. desky tl.3 cm	m	37,40	308,20	11 526,68	CS RTS
		P03a.2		37,40			
457	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm	m	37,40	39,10	1 462,34	CS RTS
		P03a.2		37,40			
458	772501140R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm	m2	1,60	616,50	986,40	CS RTS
		P03a.1		1,60			
459	592.01	Desky stupnicové/podestové teraco tl. do 30 mm	m2	19,35	3 385,60	65 516,44	IP
		P03a.1*1,05		1,68			
		P03a.2*0,45*1,05		17,67			
460	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	3,93	978,50	3 848,42	CS RTS
	Celkem za:	773 Podlahy teracové				83 340,28	
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové					
461	775511281R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.24 mm, úzké, DB výběr	m2	214,60	869,90	186 680,54	CS RTS
		P07		214,60			
462	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	228,57	48,90	11 177,07	CS RTS
		1.NP:206,5+22,07		228,57			
463	775542000R00	Položení podložky pod plovoucí podlahy	m2	293,60	7,80	2 290,08	CS RTS
		P13		82,40			
		P14		211,20			
464	775599147R00	Lak dřevěných podlah Z+3x, přebroušení	m2	214,60	390,40	83 779,84	CS RTS
		P07		214,60			
465	28375312	Pás z pěnového polyetylénu B1 izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm	m	280,25	23,50	6 585,98	IP
		P13/1,1*1,05		78,65			
		P14/1,1*1,05		201,60			
466	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	3,91	293,60	1 149,00	CS RTS
	Celkem za:	775 Podlahy vlysové a parketové				291 662,51	
Díl:	776	Podlahy povlakové					
467	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná	m	85,86	126,20	10 836,14	CS RTS
		schodiště:P03.2		69,60			
		mobilní schůdky:0,9*3		2,70			
		schodiště na terasu:3,14*(1,76+1,44+1,12)		13,56			
468	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	72,30	146,80	10 613,64	CS RTS
		PVC:					
		schodiště:P03.2		69,60			
		Mezisoučet		69,60			
		Vinyl:					
		mobilní schůdky:0,9*3		2,70			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		Mezisoučet		2,70			
469	776220120RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice točivé pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	13,56	146,80	1 991,31	CS RTS
		Vinyl:					
		schodiště na terasu:3,14*(1,76+1,44+1,12)		13,56			
470	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	85,86	146,80	12 604,95	CS RTS
		PVC:					
		schodiště:P03.2		69,60			
		Mezisoučet		69,60			
		Vinyl:					
		mobilní schůdky:0,9*3		2,70			
		schodiště na terasu:3,14*(1,76+1,44+1,12)		13,56			
		Mezisoučet		16,26			
471	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,50	4,90	105,35	CS RTS
472	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC vč. dodávky plast. soklíku	m	277,36	97,90	27 153,54	CS RTS
		1.NP:					
		m.č. 1.02:(6,25+3,35)*2-0,8+0,2*2		18,80			
		m.č. 1.04:(4,4+2,9+3,25)*2-0,8		20,30			
		m.č. 1.15-1.17:1,75+0,4+3,83+3,53+3,6+2,0*4+7,1+3,6+5,2+1,6		38,61			
		-0,9-1,45-0,8		-3,15			
		m.č. 1.23:(1,2+7,55)*2-0,8+0,2*2		17,10			
		2.NP:					
		m.č. 2.01-2.03:3,15+5,12+11,6+4,88+2,0*5+1,01+0,85*12+1,85		47,81			
		3,85+1,75+6,9+,4+1,7+,2+6,06+7,43+8,9+8,15+3,1-1,53-1,8*5		37,91			
		m.č. 2.04:(4,7+1,4+8,55+2,3+0,45*2+0,6*2)*2-0,7+0,2*2		37,80			
		m.č. 2.08-2.09:(4,88+4,86+4,74*2)*2-0,7*2-0,8*2		35,44			
		m.č. 2.11:(1,2+8,0)*2-1,2-0,7-0,8*5		12,50			
		m.č. 2.19:(3,23+4,64)*2-0,7-0,8		14,24			
473	776422120R00	Napojení krytiny na zdivo čepc. těsněním C7 vč. dodávky plast. profilů	m	54,72	145,80	7 978,18	CS RTS
		2.NP:					
		m.č. 2.06:0,45*2*9		8,10			
		1.NP:					
		m.č. 1.03:0,45*22+1,5+3,6+1,5		16,50			
		m.č. 1.28-1.30:5,12+3,9+5,12-0,9-1,2-1,3		10,74			
		(3,47+1,85+0,85)*2-1,3-0,8-0,9		9,34			
		(1,95+3,47)*2-0,8		10,04			
474	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu vč. dodávky plast. profilů	m	32,20	48,90	1 574,58	CS RTS
		m.č. 1.20-1.21:(6,0+1,85)*2-3,5+0,45*2		13,10			
		0,65*2+(4,55+7,55)*2-6,0-0,8+0,2*2		19,10			
475	776511810R00	Odstranění PVC/koberec podlah lepených	m2	91,51	24,50	2 242,00	CS RTS
		2.NP:18,8+3,5		22,30			
		1.NP:69,21		69,21			
476	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	562,10	78,30	44 012,43	CS RTS
		P02		35,20			
		P06		160,10			
		P13		82,40			
		P14		211,20			
		P15		73,20			
477	776522100R00	Lepení podlah z pásů, plochy běžné pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	39,90	78,30	3 124,17	CS RTS
		P11		19,80			
		P12		13,20			
		P03.1		6,90			
478	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	51,10	68,50	3 500,35	CS RTS
		P08		51,10			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
479	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	19,95	29,40	586,53	CS RTS
		P11/2		9,90			
		P12/2		6,60			
		P03.1/2		3,45			
480	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC	m	281,05	29,40	8 262,87	CS RTS
		P02/2		17,60			
		P06/2		80,05			
		P13/2		41,20			
		P14/2		105,60			
		P15/2		36,60			
481	284.01	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	80,53	264,20	21 275,13	IP
		P03.2*0,45*1,05		32,89			
		P11*1,05		20,79			
		P12*1,05		13,86			
		P03.1*1,05		7,25			
		54,72*0,1*1,05		5,75			
482	284.02	Podlahovina PVC vinylová tl.3mm	m2	597,52	390,40	233 273,45	IP
		plošně:P02*1,05		36,96			
		P06*1,05		168,11			
		P13*1,05		86,52			
		P14*1,05		221,76			
		P15*1,05		76,86			
		mobilní schůdky:0,9*3*0,45		1,22			
		schodiště na terasu:3,14*(1,76+1,44+1,12)*0,45		6,10			
483	697.01	Koberec zátěžový š. 4 m tl. 3 mm	m2	57,04	274,00	15 627,86	IP
		P08*1,05		53,66			
		32,2*0,1*1,05		3,38			
484	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,20	1 326,80	2 923,28	CS RTS
	Celkem za:	776 Podlahy povlakové				407 685,76	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot					
485	777551480R00	Vyrovnávací samonivelační stěrka , tl. do 5 mm	m2	555,60	195,70	108 730,92	CS RTS
		P02		35,20			
		P06		160,10			
		P07		214,60			
		P10		39,50			
		P11		19,80			
		P12		13,20			
		P15		73,20			
486	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	5,28	454,00	2 396,30	CS RTS
	Celkem za:	777 Podlahy ze syntetických hmot				111 127,22	
Díl:	781	Obklady keramické					
487	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, do 300/300 mm, výše do 2m, vč. případných lišt	m2	426,31	390,50	166 472,49	CS RTS
		m.č. 1.05-1.14:(1,8+2,9)*2*2,0-2,6*1,97		13,68			
		(0,9+1,6)*2*2,0-0,6*1,97		8,82			
		8,82		8,82			
		8,82		8,82			
		(2,28+2,45)*2*2,0-2,0*1,97		14,98			
		(0,9+1,6)*2*2,0-0,6*1,97		8,82			
		(0,9+2,02)*2*2,0-0,6*1,97		10,50			
		(2,28+1,15)*2*2,0-1,6*1,97		10,57			
		(3,04+3,02)*2*2,0-0,8*1,97		22,66			
		(3,04+2,45)*2*2,0-0,8*1,97		20,38			
		m.č. 1.25:(1,2+7,55)*2*2,0/2-0,8*1,97		15,92			
		m.č. 1.28-1.41:(5,12+3,90)*2*2,0-0,9*1,97-3,0*1,0-1,2*2,0-1,3*2,0		26,31			
		(0,85+1,85+3,47)*2*2,0-0,8*1,97-1,3*2,0-0,9*2,0+2,6*2,0		23,90			
		(3,47+1,95)*2*2,0-0,8*1,97		20,10			
		(0,92+1,5+0,2)*2*2,0-1,4*1,97		7,72			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		(0,90+1,50)*2*2,0-0,7*1,97		8,22			
		(1,4+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		7,82			
		(1,62+0,9)*2*2,0-0,6*1,97		8,90			
		8,90		8,90			
		8,90		8,90			
		8,90		8,90			
		(1,72+1,9)*2*2,0-2,0*1,97		10,54			
		(1,72+2,25)*2*2,0-2,0*1,97		11,94			
		(1,32+2,82)*2*2,0-1,6*1,97		13,41			
		(1,62+2,25)*2*2,0-0,8*1,97		13,90			
		Mezisoučet		323,44			
		m.č. 2.07:(1,5+2,0+0,1)*2*2,0-0,7*1,97		13,02			
		m.č. 2.10:13,02		13,02			
		m.č. 2.12-2.18:(1,72+1,20)*2*2,0-1,3*2,0		9,08			
		(1,72+0,9)*2*2,0-0,6*1,97		9,30			
		(1,58+1,2)*2*2,0-1,3*1,97		8,56			
		(1,58+0,9)*2*2,0-0,6*1,97		8,74			
		(1,2+2,2)*2*2,0-0,8*1,97		12,02			
		(1,82+2,2)*2*2,0-0,8*1,97		14,50			
		(1,2+0,6+2,2)*2*2,0-0,7*1,97		14,62			
		Mezisoučet		102,87			
488	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	426,31	26,90	11 467,74	CS RTS
489	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl	m2	130,31	12,70	1 654,98	CS RTS
		(0,9+1,6)*2*2,0-0,6*1,97		8,82			
		8,82		8,82			
		8,82		8,82			
		(0,9+1,6)*2*2,0-0,6*1,97		8,82			
		(0,92+1,5+0,2)*2*2,0-1,4*1,97		7,72			
		(0,90+1,50)*2*2,0-0,7*1,97		8,22			
		(1,4+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		7,82			
		(1,62+0,9)*2*2,0-0,6*1,97		8,90			
		8,90		8,90			
		8,90		8,90			
		8,90		8,90			
		(1,72+1,20)*2*2,0-1,3*2,0		9,08			
		(1,72+0,9)*2*2,0-0,6*1,97		9,30			
		(1,58+1,2)*2*2,0-1,3*1,97		8,56			
		(1,58+0,9)*2*2,0-0,6*1,97		8,74			
490	597.01	Obklad vnitřní keramický standard do 250/200mm	m2	447,63	215,30	96 373,77	IP
		426,31*1,05		447,63			
491	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	10,90	175,90	1 916,69	CS RTS
	Celkem za	781 Obklady keramické				277 885,67	
Díl:	**783**	**Nátěry**					
492	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	12,77	181,00	2 311,37	CS RTS
		zárubně:					
		Z/23:0,2*(0,6+2,0*2)*2		1,84			
		Z/24:0,23*(0,7+2,0*2)*5		5,41			
		Z/25:0,23*(0,8+2,0*2)*5		5,52			
493	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	99,78	171,20	17 082,34	CS RTS
		T/37:1,5		1,50			
		detail "A":27,72		27,72			
		strop nad jevištěm - rozvinutá plocha:S04*1,2		70,56			
494	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní	m2	3 259,93	44,00	143 436,76	CS RTS
		Z/37:1,0*2,2+1,5*1,2		4,00			
		detail "A":27,72*1,2		33,26			
		konstrukce stěny S10:(0,08+0,13)*2*24,0		10,08			
		strop nad jevištěm:S04		58,80			
		záklop nad vstupní částí:73,7*2,2		162,14			
		záklop nad přístavbou:258,1*2,2		567,82			
		doplnění stropů:(0,08+0,08)*303,5		48,56			

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	TK
		(0,16+0,14)*2*(3,85*9+4,05*9+4,35*3)		50,49			
		(0,16+0,36)*2*4,05*3		12,64			
		Mezisoučet		947,79			
		střecha nad přístavbou:					
		prkna tl. 25mm:275,5*2,2		606,10			
		0					
		hranoly:					
		do 120 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		60/160:(0,06*2+0,16*2)*6,4*21		59,14			
		100/100:0,1*4*3,85*5		7,70			
		0					
		do 224 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		130/150:(0,13*2+0,15*2)*53,4		29,90			
		120/140:(0,12*2+0,14*2)*7,85*58		236,76			
		140/160:(0,14*2+0,16*2)*(4,75*2+3,6*2+4,85*2)		15,84			
		100/160:(0,1*2+0,16*2)*13,0		6,76			
		střecha nad přístavbou:					
		140/120:(0,14*2+0,12*2)*34,5		17,94			
		140/140:(0,14*4)*34,5		19,32			
		0					
		do 288 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		140/180:(0,14*2+0,18*2)*6,56*16		67,17			
		180/150:(0,18*2+0,15*2)*2,2*16		23,23			
		0					
		do 450 cm2:					
		střecha nad jevištěm a restaurací:					
		165/200:(0,165*2+0,2*2)*13,6*8		79,42			
		160/200:(0,16*2+0,2*2)*4,15*8		23,90			
		180/240:(0,18*2+0,24*2)*53,4		44,86			
		150/200:(0,15*2+0,2*2)*53,4		37,38			
		160/200:(0,16*2+0,2*2)*(3,85*7+13,6*28)		293,58			
		160/185:(0,16*2+0,185*2)*3,0*14		28,98			
		200/160:(0,2*2+0,16*2)*4,8*2		6,91			
		střecha nad přístavbou:					
		140/240:(0,14*2+0,24*2)*(8,05*24+3,65*5+3,6*2+9,8*9+1,6*10)		245,37			
		0					
		latě:					
		(0,05*2+0,03*2)*(1224,0+805,2)		324,67			
		(0,06*2+0,04*2)*(422,0+264,0)		137,20			
495	938902121R00	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	129,36	138,90	17 968,10	CS RTS
		strop nad jevištěm - vrchní a spodní rozvinutá plocha:S04*2,2		129,36			
	Celkem za	783 Nátěry				180 798,57	
Díl:	784	Malby					
496	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální pro malbu	m2	3 396,27	12,70	43 132,66	CS RTS
		VŠECHNY VÝMĚRY JAKO "ČISTÉ " s odpočty otvorů !!!! :					
		na sádrokartonu:					
		příčky:(34,23+101,3+21,46+5,72)*2		325,42			
		podhledy:577,68+95,15		672,83			
		podkroví:67,72+456,42+67,2		591,34			
		Mezisoučet		1 589,59			
		na omítkách:					
		původní zdivo - malby po úroveň podhledů - cca 85% omítek:1192,38*0,85		1 013,52			
		nové zdivo vč. zdiva pod obklady po úroveň podhledů - cca 85% omítek:291,10+1103,87*0,85		1 229,39			
		vnitřní zateplovací systém:53,36		53,36			
		Mezisoučet		2 296,27			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Sl.
		odpočty:					
		obklady keramické:-426,31		-426,31			
		obklady dřevěné:-63,28		-63,28			
		Mezisoučet		-489,59			
497	784195312R00	Malba tekutá vnitřní omyvatelná, otěruvzdorná, bílá, 2 x	m2	2 377,39	27,40	65 140,46	CS RTS
		3396,27*0,7		2 377,39			
498	784195322R00	Malba tekutá vnitřní omyvatelná, otěruvzdorná, barva, 2 x	m2	1 018,88	31,30	31 890,98	CS RTS
		3396,27*0,3		1 018,88			
	Celkem za	784 Malby				140 164,09	
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí					
499	430862006R00	Montáž ocelových konstrukcí hmotnost do 10000 kg	kg	21 935,76	8,30	182 066,81	CS RTS
		strop +3,40 - přístavba+nová galerie+schodiště v přístavbě:					
		strop +4,93 - restaurace+schodiště do podkroví:					
		galerie nad vstupem+schodiště:					
		sloup v přístavbě+průvlak pod krokvemi+plotny:(20474,0-532,4)*1,1		21 935,76			
500	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	140,00	58,70	8 218,00	CS RTS
501	M43.01	Ztužující táhla z ocelí průměru do 20 mm - D+M	m	216,00	190,30	41 104,80	IP
		krov:4,5*48		216,00			
502	M43.02	Lepené kotvy, hl. 110 mm, M12 - D+M	kus	6,00	34,20	205,20	IP
503	M43.03	Lepené kotvy, hl. 125 mm, M16 - D+M	kus	6,00	47,00	282,00	IP
504	M43.04	Lepené kotvy, hl. 170 mm, M20 - D+M	kus	20,00	65,60	1 312,00	IP
505	15484111	Profil trapézový TR 40/160x0,75mm Alu/zink	m2	140,00	303,30	42 462,00	IP
		140,0		140,00			
506	134.01	Ocelové konstrukce v základním nátěru	kg	21 935,76	34,90	765 558,02	IP
507	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1,00	8 509,24	8 509,24	IP
508	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	1,00	10 412,09	10 412,09	IP
509	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	1,00	10 412,09	10 412,09	IP
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				1 070 542,25	
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
510	M99.01	Skladby podlah, střech a konstrukcí jen pomocná položka, neoceňovat !!!	m2	2 737,68			
		PODLAHY:					
		skladba P01:42,90+65,41		108,31			
		skladba P02:21,11+14,04		35,15			
		skladba P03.1 (mezipodesty):1,50*3,3+1,20*1,6		6,87			
		skladba P03.2 (stupně):1,58*22+1,2*20+1,2*9		69,56			
		skladba P03a.1 (mezipodesty):1,70*0,95		1,62			
		skladba P03a.2 (stupně):1,7*22		37,40			
		skladba P04:5,15+1,44*3+9,64+1,55+1,35+1,28+1,48*4+3,28+3,88+3,73+3,64		43,74			
		skladba P05:5,57+1,44+1,82+2,62+9,2+7,45		28,10			
		skladba P06:46,64+45,02+68,43		160,09			
		skladba P07:214,65		214,65			
		skladba P08:39,96+11,10		51,06			
		skladba P09:15,0+12,92		27,92			
		skladba P10:39,50		39,50			
		skladba P11:19,77		19,77			
		skladba P12:7,64+5,54		13,18			
		skladba P13:82,36		82,36			
		skladba P14:170,20+41,0		211,20			
		skladba P15:10,28+19,54+19,78+9,67+13,94		73,21			
		skladba P16:2,98+2,98+2,58		8,54			
		skladba P17:20,07+1,55+1,89+1,42+2,64+4,02		31,59			
		skladba P18:60,37		60,37			
		skladba P19.1 (zámková):37,0*2,7+0,6*1,2+0,6*0,35		100,83			
		skladba P19.2 (žlabovka):37,0*0,6		22,20			
		skladba P19.3 (okap. chodník):0,50*(6,3+6,5)		6,40			
		Mezisoučet		1 453,62			

Výkaz výměr

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA	Rozpočet: SO.01-část 1 a 2	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS	

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		STŘECHY A STĚNY:					
		skladba S01:26,9*(8,6+5,8)+0,6*2,3		388,74			
		skladba S02:18,2*(9,3+3,8)+10,9*5,3-0,8*1,4*5		290,59			
		skladba S02a:0,50*(45,11-0,7-0,4-0,15)+0,9*10,9		31,74			
		skladba S03:5,90*12,95		76,41			
		skladba S04:(1,4+8,55+2,3)*4,8		58,80			
		skladba S05:11,55*(0,45+3,80/2)		27,14			
		skladba S06:(1,4+8,55+2,3)*((6,15-5,18)+(10,85-6,15)/2)		40,67			
		skladba S07:(9,10+12,05)/2*2,4+(2,3+1,4)*0,8		28,34			
		skladba S08:0,3*12,0+(5,5+11,7)/2*5,05		47,03			
		skladba S09:33,4*8,3+7,4*1,6-1,5*1,5*5		277,81			
		skladba S10:(10,0+8,4)/2*1,1+2,0*1,8/2+1,6*3,05		16,80			
		Mezisoučet		1 284,07			
	Celkem za	M99 Skladby podlah a konstrukcí					
Díl:	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**					
511	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	444,77	104,60	46 523,28	CS RTS
512	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	555,97	27,90	15 511,47	CS RTS
513	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 003,70	8,10	40 529,96	CS RTS
514	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	555,97	84,80	47 145,96	CS RTS
515	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 447,73	9,50	42 253,45	CS RTS
516	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	555,97	195,70	108 802,65	CS RTS
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				300 766,76	

zařízení pro vytápění staveb

01. Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 3. Zařízení pro vytápění staveb

oddíl	Popis	Cena celkem
713	Izolace tepelné	37 818
731	Ústřední vytápění - kotelny	239 041
732	Ústřední vytápění - strojovny	72 868
733	Ústřední vytápění - potrubí	333 732
734	Ústřední vytápění - armatury	132 406
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	248 640
767	Konstrukce zámečnické	17 823
783	Dokončovací práce - nátěry	477
MAR 736	Měření a regulace	46 277
	Cena celkem bez DPH	**1 129 082**
	DPH 21%	**237 107**
	DPH 15%	**0**
	Cena celkem vč. DPH	**1 366 189**

K výkazu výměr se vztahují výkresy půdorysů, schéma zapojení, výkresy zdrojů tepla, výkresy RS v 1.NP a 2.NP a technická zpráva.

02. Výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 3. Zařízení pro vytápění staveb
Zpracoval: Drápal
Datum: 7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PSV	**Práce a dodávky PSV**					**4,228**	
	713	**Izolace tepelné**					**0,318**	
1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	145,000	128,00	18 560,00	0,015	CS RTS
2	*631417810*	*Pás izolační z minerální vlny s Al polepem 50 tl.20 mm*	*m2*	*7,000*	*79,00*	*553,00*	*0,007*	*CS RTS*
		1.np: 7						
3	*631417890*	*Pás izolační z minerální vlny s Al polepem 50 tl.100 mm*	*m2*	*3,000*	*134,00*	*402,00*	*0,015*	*CS RTS*
		1.np: 3						
4	713492111	Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	10,500	197,00	2 068,50	0,012	CS RTS
		1.np: 10,5						
5	R-1510	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 15 tl. 10 mm	m	215,000	9,50	2 042,50	0,022	IP
		1.np: 138						
		2.np: 77						
6	R-1810	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 18 tl. 10 mm	m	145,000	10,50	1 522,50	0,022	IP
		1.np: 92						
		2.np: 53						
7	R-2210	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 22 tl. 10 mm	m	115,000	13,00	1 495,00	0,029	IP
		1.np: 74						
		2.np: 41						
8	R-2815	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 28 tl. 15 mm	m	80,000	20,00	1 600,00	0,036	IP
		1.np: 50						
		2.np: 30						
9	R-3515	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 35 tl. 15 mm	m	100,000	29,00	2 900,00	0,050	IP
		1.np: 69						
		2.np: 31						
10	R-4215	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 42 tl. 15 mm	m	60,000	35,00	2 100,00	0,036	IP
		1.np: 46						
		2.np: 14						
11	R-5415	Návleková izolace z pěnového polyetylenu d 54 tl. 15 mm	m	8,000	42,00	336,00	0,006	IP
		1.np: 8						
12	R-400	Chemoprénové lepidlo 400 ml	BAL	4,000	77,00	308,00	0,002	IP
		1.np: 3						
		2.np: 1						
13	R-2840	Izolace ze skelné vlny kašír. AL fólií 28/40	m	13,000	90,00	1 170,00	0,026	IP
		1.np: 13						
14	R-3550	Izolace ze skelné vlny kašír. AL fólií 35/50	m	4,000	121,00	484,00	0,004	IP
		1.np: 4						
15	R-4350	Izolace ze skelné vlny kašír. AL fólií 43/50	m	5,000	127,00	635,00	0,014	IP
		1.np: 5						
16	R-6050	Izolace ze skelné vlny kašír. AL fólií 57/50	m	10,000	142,00	1 420,00	0,025	IP
		1.np: 10						
17	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,241	460,00	110,86	0,000	CS RTS
18	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,241	460,00	110,86	0,000	CS RTS
	731	**Ústřední vytápění - kotelny**					**0,427**	
19	731249211	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	0,003	CS RTS
		1.np: 1						
20	R-0001	Kondenzační plynový kotel 49,5kW	ks	2,000	52 570,00	105 140,00	0,156	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
21	R-0002	Kondenzační plynový kotel 24,5kW	ks	1,000	43 281,00	43 281,00	0,060	IP
		1.np: 1						
22	R-0003	Zásobníkový ohřívač TUV 100 l	ks	2,000	12 695,00	25 390,00	0,150	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
23	R-0004	Ekvitermní regulace Clip IN AGU rozšíření okruhu	ks	3,000	5 500,00	16 500,00	0,001	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						

000078

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	R-0005	Regulace Interface	ks	2,000	1 881,00	3 762,00	0,000	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
25	R-0006	Revizní T-kus přímý d 110	ks	2,000	864,00	1 728,00	0,002	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
26	R-0007	Biaxiální adaptér 2 x DN 80	ks	2,000	963,00	1 926,00	0,002	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
27	R-0008	Centrická přechodka d 80/110 (menší průměr nátrubek)	ks	1,000	684,00	684,00	0,000	IP
		1.np: 1						
28	R-0009	Centrická přechodka d 80/110 (větší průměr nátrubek)	ks	1,000	504,00	504,00	0,000	IP
		1.np: 1						
29	R-0010	Koleno 87 d 110	ks	2,000	291,00	582,00	0,001	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
30	R-0011	Trubka DN110 l =1000	ks	1,000	389,00	389,00	0,001	IP
		1.np: 1						
31	R-0012	Trubka DN110 l =2000	ks	3,000	630,00	1 890,00	0,008	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						
32	R-0013	Patní koleno s podpěrou DN110	ks	1,000	998,00	998,00	0,001	IP
		1.np: 1						
33	R-0014	Koleno s kontrolním otvorem 87 DN 110	ks	1,000	1 498,00	1 498,00	0,001	IP
		1.np: 1						
34	R-0015	Střešní koncovka koaxiální 110/160 prodloužená černá	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	0,005	IP
		1.np: 1						
35	R-0016	Patní koleno s podpěrou DN80	ks	1,000	1 064,00	1 064,00	0,001	IP
		1.np: 1						
36	R-0017	Trubka DN80 l =500	ks	1,000	210,00	210,00	0,001	IP
		1.np: 1						
37	R-0018	Trubka DN80 d=1000	ks	2,000	261,00	522,00	0,002	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
38	R-0019	Trubka DN80 d=2000	ks	2,000	435,00	870,00	0,002	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
39	R-0020	Mřížka přívodu vzduchu	ks	2,000	295,00	590,00	0,002	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
40	R-0021	Revizní T-kus 125/80	ks	1,000	1 185,00	1 185,00	0,001	IP
		1.np: 1						
41	R-0022	Krycí plech DN 125	ks	1,000	280,00	280,00	0,002	IP
		1.np: 1						
42	R-0023	Komínová zděř DN 125/80	ks	1,000	320,00	320,00	0,002	IP
		1.np: 1						
43	R-0024	Adaptér kotel/vertikální odvod spalin d 125/80	ks	3,000	998,00	2 994,00	0,006	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						
44	R-0025	Trubka koaxiální 80/125 1000 mm	ks	1,000	908,00	908,00	0,002	IP
		1.np: 1						
45	R-0026	Střešní taška univerzální sklon 35 - 55 st. d 125/80	ks	1,000	1 090,00	1 090,00	0,003	IP
		2.np: 1						
46	R-0027	Průchodka rovnou střechou d 125/80 0 - 15 °	ks	1,000	720,00	720,00	0,003	IP
		2.np: 1						
47	R-0028	Střešní koncovka 125/80 -černá 1000 mm	ks	2,000	1 989,00	3 978,00	0,006	IP
		2.np: 2						
48	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	4,000	54,00	216,00	0,002	CS RTS
		1.np: 4						
49	HZS	Mtz odkouření od kotle	hod	6,000	250,00	1 500,00	0,000	IP
		6						
50	HZS	Topná zkouška	hod	24,000	250,00	6 000,00	0,000	IP
		24						
51	HZS	Uvedení kotle do provozu	hod	4,000	550,00	2 200,00	0,000	IP
		4						
52	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,050	3 040,00	152,00	0,000	CS RTS
53	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,050	123,00	6,15	0,000	CS RTS

000079

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	1,000	804,00	804,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
55	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,302	3 275,00	989,05	0,000	CS RTS
	732	**Ústřední vytápění - strojovny**				**0,00**	**0,138**	
56	R-0001	Tlak. expanzní nádoba s membr. 35 l v.č. montáže	ks	1,000	1 218,00	1 218,00	0,005	IP
		1.np: 1						
57	R-0002	Tlaková expanzní nádoba s membránou 80 l v.č. montáže	ks	1,000	2 458,00	2 458,00	0,028	IP
		1.np: 1						
58	R-0003	Kombinovaný rozdělovač modul 80	bm	2,400	4 365,00	10 476,00	0,014	IP
		1.np: 2,4						
59	R-0004	Kombinovaný rozdělovač modul 80 - montáž	bm	2,400	605,00	1 452,00	0,002	IP
60	R-0005	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 1,8m3/h	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	0,045	IP
		1.np: 1						
61	R-0006	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT - montáž	bm	1,000	850,00	850,00	0,001	IP
62	R-0007	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 2,5m3/h	bm	1,000	3 650,00	3 650,00	0,007	IP
		1.np: 1						
63	R-0008	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT - montáž	bm	1,000	850,00	850,00	0,001	IP
64	R-0009	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 4m3/h	bm	1,000	4 230,00	4 230,00	0,009	IP
		1.np: 1						
65	R-0010	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT - montáž	bm	1,000	850,00	850,00	0,001	IP
66	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	2,000	911,00	1 822,00	0,002	CS RTS
		1.np: 1						
		2.np: 1						
67	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	3,000	127,00	381,00	0,000	CS RTS
		1.np: 2						
		2.np: 1						
68	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	2,000	138,00	276,00	0,002	CS RTS
		1.np: 1						
		2.np: 1						
69	R-0011	Teplovodní oběhové čerpadlo Q=2m3/h, H=4m, 230V	ks	1,000	7 063,00	7 063,00	0,004	IP
		1.np: 1						
70	R-0012	Teplovodní oběhové čerpadlo Q=4m3/h, H=6m 230V	ks	2,000	8 032,00	16 064,00	0,009	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
71	R-0013	Teplovodní oběhové čerpadlo Q=7m3/h, H=6m, 230V	ks	2,000	8 721,00	17 442,00	0,008	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
72	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,052	1 304,00	67,81	0,000	CS RTS
73	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,052	722,00	37,54	0,000	CS RTS
74	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	1,000	282,00	282,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
75	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 litrů	kus	1,000	247,00	247,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
76	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	1,000	127,00	127,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
77	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 304,00	44,34	0,000	CS RTS
	733	**Ústřední vytápění - potrubí**					**0,807**	
78	733161104	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	215,000	271,00	58 265,00	0,103	CS RTS
		1.np: 138						
		2.np: 77						
79	733161106	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	145,000	307,00	44 515,00	0,106	CS RTS
		1.np: 92						
		2.np: 53						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	733161107	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	115,000	341,00	39 215,00	0,083	CS RTS
		1.np: 74						
		2.np: 41						
81	733111108	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	97,000	479,00	46 463,00	0,125	CS RTS
		1.np: 59						
		2.np: 38						
82	733161109	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	105,000	557,00	58 485,00	0,171	CS RTS
		1.np: 69						
		2.np: 36						
83	733161110	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	65,000	641,00	41 665,00	0,129	CS RTS
		1.np: 47						
		2.np: 18						
84	733161111	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	20,000	943,00	18 860,00	0,068	CS RTS
		1.np: 14						
		2.np: 6						
85	R-0001	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	20,000	57,00	1 140,00	0,001	IP
		1.np: 13						
		2.np: 7						
86	R-0002	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	16,000	74,00	1 184,00	0,001	IP
		1.np: 11						
		2.np: 6						
87	R-0003	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5	m	40,000	86,00	3 440,00	0,004	IP
		1.np: 26						
		2.np: 14						
88	R-0004	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2	m	20,000	98,00	1 960,00	0,005	IP
		1.np: 13						
		2.np: 7						
89	733190106	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	677,000	6,50	4 400,50	0,000	CS RTS
		1.np: 432						
		2.np: 245						
90	733190108	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	85,000	6,50	552,50	0,000	CS RTS
		1.np: 61						
		2.np: 24						
91	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,807	957,00	772,30	0,000	CS RTS
92	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,807	376,00	303,43	0,000	CS RTS
93	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	200,000	17,50	3 500,00	0,002	CS RTS
		1.np: 130						
		2.np: 70						
94	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	200,000	19,00	3 800,00	0,004	CS RTS
		1.np: 151						
		2.np: 49						
95	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	100,000	39,00	3 900,00	0,005	CS RTS
		1.np: 74						
		2.np: 26						
96	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,370	957,00	1 311,09	0,000	CS RTS
	734	**Ústřední vytápění - armatury**					**0,187**	
97	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	10,000	19,50	195,00	0,000	CS RTS
		1.np: 7						
		2.np: 3						
98	R-0001	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 "	ks	10,000	164,00	1 640,00	0,003	IP
		1.np: 7						
		2.np: 3						
99	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	96,000	58,00	5 568,00	0,008	CS RTS
		1.np: 60						
		2.np: 36						
100	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	9,000	72,00	648,00	0,001	CS RTS
		1.np: 6						

000081

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.np: 3						
101	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	19,000	79,00	1 501,00	0,003	CS RTS
		1.np: 13						
		2.np: 6						
102	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	11,000	93,00	1 023,00	0,002	CS RTS
		1.np: 8						
		2.np: 3						
103	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	120,00	240,00	0,001	CS RTS
		1.np: 1						
		2.np: 1						
104	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	6,000	143,00	858,00	0,002	CS RTS
		1.np: 4						
		2.np: 2						
105	734209122	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/8	kus	1,000	78,00	78,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
106	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	92,00	92,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
107	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	1,000	118,00	118,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
108	R-0002	Kulový uzávěr DN 10	ks	1,000	126,00	126,00	0,000	IP
		1.np: 1						
109	R-0003	Kulový uzávěr DN 20	ks	3,000	216,00	648,00	0,002	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						
110	R-0004	Kulový uzávěr DN 25	ks	8,000	303,00	2 424,00	0,006	IP
		1.np: 5						
		2.np: 3						
111	R-0005	Kulový uzávěr DN 32	ks	6,000	477,00	2 862,00	0,006	IP
		1.np: 4						
		2.np: 2						
112	R-0006	Kulový uzávěr DN 40	ks	2,000	698,00	1 396,00	0,002	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
113	R-0005	Kulový uzávěr DN 50	ks	10,000	1 105,00	11 050,00	0,006	IP
		1.np: 7						
		2.np: 3						
114	R-0006	Kulový uzávěr s filtrem DN 25	ks	4,000	1 152,00	4 608,00	0,005	IP
		1.np: 3						
		2.np: 1						
115	R-0007	Kulový uzávěr s filtrem DN 32	ks	3,000	1 614,00	4 842,00	0,006	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						
116	R-0008	Zpětná klapka DN 20 - závitová	ks	1,000	212,00	212,00	0,001	IP
		1.np: 1						
117	R-0009	Zpětná klapka DN 25 - závitová	ks	4,000	302,00	1 208,00	0,003	IP
		1.np: 3						
		2.np: 1						
118	R-0010	Zpětná klapka DN 32 - závitová	ks	1,000	423,00	423,00	0,001	IP
		1.np: 1						
119	R-0011	Zpětná klapka DN 50 - závitová	ks	1,000	891,00	891,00	0,002	IP
		1.np: 1						
120	734291113	Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	18,000	112,00	2 016,00	0,008	CS RTS
		1.np: 12						
		2.np: 6						
121	R-0012	Regulovatelné šroubení DN 15 - rohové	ks	14,000	281,00	3 934,00	0,005	IP
		1.np: 8						
		2.np: 6						
122	R-0013	Šroubení pro tělesa VK DN 15 - rohové	ks	34,000	498,00	16 932,00	0,014	IP
		1.np: 19						
		2.np: 15						
123	R-0014	Radiátorový ventil DN 15 - rohový	ks	14,000	358,00	5 012,00	0,005	IP
		1.np: 8						
		2.np: 6						
124	R-0015	Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory	ks	48,000	449,00	21 552,00	0,029	IP
		1.np: 30						
		2.np: 18						
125	R-0016	Opěrné pouzdro pro měď.a přesné ocel. trubky DN 15	ks	66,000	44,00	2 904,00	0,007	IP
		1.np: 44						

000082

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.np: 22						
126	R-0017	Opěrné pouzdro pro měď.a přesné ocel. trubky DN 18	ks	30,000	45,00	1 350,00	0,003	IP
		1.np: 17						
		2.np: 13						
127	R-0018	Svorné šroubení pro DN 15	ks	58,000	45,00	2 610,00	0,006	IP
		1.np: 43						
		2.np: 15						
128	R-0019	Svorné šroubení pro rad. VK DN 18	ks	10,000	98,00	980,00	0,001	IP
		1.np: 7						
		2.np: 3						
129	R-0020	Svorné šroubení pro rad. ventil DN 15	ks	28,000	45,00	1 260,00	0,001	IP
		1.np: 6						
		2.np: 22						
130	R-0021	Svorné šroubení pro reg.šroubení DN 18	ks	20,000	98,00	1 960,00	0,002	IP
		1.np: 13						
		2.np: 7						
131	R-0022	Vyvažovací ventil DN 20	ks	1,000	1 863,00	1 863,00	0,001	IP
		1.np: 1						
132	R-0023	Vyvažovací ventil DN 25	ks	1,000	2 093,00	2 093,00	0,001	IP
		1.np: 1						
133	R-0024	Vyvažovací ventil DN 32	ks	1,000	2 427,00	2 427,00	0,002	IP
		1.np: 1						
134	R-0025	Vyvažovací ventil DN 50	ks	1,000	3 848,00	3 848,00	0,003	IP
		1.np: 1						
135	R-0026	Přepouštěcí ventil DN 20	ks	2,000	1 141,00	2 282,00	0,002	IP
		1.np: 2						
136	734411111	Teploměr přímý malý s ochranným pouzdrem	kus	9,000	415,00	3 735,00	0,005	CS RTS
		1.np: 7						
		2.np: 2						
137	734421130	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	kus	12,000	1 020,00	12 240,00	0,031	CS RTS
		1.np: 10						
		2.np: 2						
138	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,026	723,00	18,80	0,000	CS RTS
139	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,026	1 120,00	29,12	0,000	CS RTS
140	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	22,000	22,00	484,00	0,001	CS RTS
		1.np: 22						
141	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	10,000	21,00	210,00	0,001	CS RTS
		1.np: 10						
142	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	723,00	15,18	0,000	CS RTS
	735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**					**1,986**	
143	735157260	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm D+M	kus	11,000	2 162,00	23 782,00	0,114	CS RTS
		1.np: 7						
		2.np: 4						
144	735157263	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/700 mm D+M	kus	2,000	2 509,00	5 018,00	0,033	CS RTS
		2.np: 2						
145	735157268	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm D+M	kus	2,000	3 087,00	6 174,00	0,054	CS RTS
		2.np: 2						
146	735157563	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm D+M	kus	1,000	3 061,00	3 061,00	0,022	CS RTS
		1.np: 1						
147	735157564	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm D+M	kus	2,000	3 215,00	6 430,00	0,050	CS RTS
		2.np: 2						
148	735157569	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm D+M	kus	1,000	4 131,00	4 131,00	0,042	CS RTS
		1.np: 1						
149	735157666	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm D+M	kus	1,000	3 892,00	3 892,00	0,035	CS RTS
		1.np: 1						
150	735157668	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm D+M	kus	2,000	4 263,00	8 526,00	0,083	CS RTS
		1.np: 2						

000083

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	735157669	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm D+M	kus	1,000	4 634,00	4 634,00	0,048	CS RTS
		2.np: 1						
152	735157670	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm D+M	kus	3,000	5 002,00	15 006,00	0,163	CS RTS
		1.np: 2						
		2.np: 1						
153	735157672	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm D+M	kus	2,000	5 745,00	11 490,00	0,137	CS RTS
		2.np: 2						
154	735157772	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/2000 mm D+M	kus	1,000	7 979,00	7 979,00	0,115	CS RTS
		2.np: 1						
155	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých do 1980 mm	kus	5,000	260,00	1 300,00	0,000	CS RTS
		1.np: 5						
156	R-0001	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt VK 33-9180-6	ks	5,000	10 008,00	50 040,00	0,650	IP
		1.np: 5						
157	R-0002	Koupelnové trubkové těleso rovné 1220.450	ks	1,000	1 267,00	1 267,00	0,022	IP
		1.np: 1						
158	R-0003	Koupelnové trubkové těleso rovné 1220.600	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	0,026	IP
		2.np: 1						
159	R-0004	Koupelnové trubkové těleso rovné 1500.600	ks	2,000	1 572,00	3 144,00	0,040	IP
		2.np: 2						
160	735179110	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny	kus	2,000	240,00	480,00	0,000	CS RTS
		1.np: 1						
		2.np: 1						
161	735179110	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny	kus	2,000	240,00	480,00	0,000	CS RTS
		2.np: 2						
162	R-0005	Otopná lavice s mřížkou 200/30/24	ks	10,000	7 995,00	79 950,00	0,350	IP
		1.np: 7						
		2.np: 3						
163	735419116	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 2102 mm	soubor	10,000	450,00	4 500,00	0,000	CS RTS
		1.np: 7						
		2.np: 3						
164	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,986	858,00	1 703,99	0,000	CS RTS
165	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,986	414,00	822,20	0,000	CS RTS
166	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	10,000	90,00	900,00	0,001	CS RTS
		1.np: 7						
		2.np: 3						
167	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	15,000	117,00	1 755,00	0,001	CS RTS
		1.np: 11						
		2.np: 4						
168	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,950	858,00	815,10	0,000	CS RTS
	767	**Konstrukce zámečnické**					**0,318**	
169	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	300,000	36,00	10 800,00	0,018	CS RTS
		*(0,25+0,05)*1000*						
170	132312560	tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 45x45x4 mm	t	0,250	22 000,00	5 500,00	0,250	CS RTS
		1.np: 0,181						
		2.np: 0,069						
171	132112400	tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 12 mm	t	0,050	22 000,00	1 100,00	0,050	CS RTS
		1.np: 0,05						
172	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,300	879,00	263,70	0,000	CS RTS
173	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,300	530,00	159,00	0,000	CS RTS
	783	**Dokončovací práce - nátěry**					**0,001**	
174	783125130	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné	m2	1,000	97,00	97,00	0,000	CS RTS
		1.np: 0,6						
		2.np: 0,4						
175	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	10,000	38,00	380,00	0,001	CS RTS

000084

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.np: 10						
	MAR 736	**Měření a regulace**					**0,045**	
176	R-0001	Multifunkční prostorový přístroj s týdenním programem	ks	2,000	4 663,00	9 326,00	0,004	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
177	R-0002	Cidlo teploty ponorné v.č. jímky	ks	3,000	1 856,00	5 568,00	0,003	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						
178	R-0003	Sonda pro snímání venkovní teploty	ks	1,000	2 398,00	2 398,00	0,002	IP
		1.np: 1						
179	R-0004	Cidlo teploty TUV	ks	3,000	638,00	1 914,00	0,003	IP
		1.np: 2						
		2.np: 1						
180	R-0005	Cidlo příložné	ks	8,000	569,00	4 552,00	0,004	IP
		1.np: 5						
		2.np: 3						
181	R-0006	Servopohon	ks	2,000	2 863,00	5 726,00	0,001	IP
		1.np: 1						
		2.np: 1						
182	R-0007	Servopohon	ks	1,000	2 863,00	2 863,00	0,001	IP
		1.np: 1						
183	R-0008	Trojcestný směšovací ventil DN 10	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	0,001	IP
		1.np: 1						
184	R-0009	Trojcestný směšovací ventil DN 20	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	0,001	IP
		1.np: 1						
185	R-0010	Trojcestný směšovací ventil DN 32	ks	1,000	1 290,00	1 290,00	0,002	IP
		1.np: 1						
186	R-0011	Montáž prvků regulace	hod	24,000	250,00	6 000,00	0,024	IP
		24						
187	R-0012	Uvedení regulace do provozu	hod	8,000	550,00	4 400,00	0,000	IP
		8						
		Celkem				**1 129 082,02**	**4,228**	

000085

zařízení vzduchotechniky

01. Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 4. Zařízení vzduchotechniky

			Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - větrání sálu			245 916	35 338
Zař.č. 2 - restaurace se zázemím			597 212	71 555
Zař.č.3A - hygienické zázemí			54 822	7 748
MEZISOUČET			897 950 Kč	114 641 Kč
Náklady na dopravu	2,00%		17 959	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			915 909 Kč	114 641 Kč
Komplexní vyzkoušení	40	300,00 hod		12 000
Zaregulování zařízení	40	300,00 hod		12 000
Zaškolení obsluhy	8	300,00 hod		2 400
DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				26 400 Kč
IZOLACE, NÁTĚRY,			67 465	16 919
MEZISOUČET			983 374 Kč	157 960 Kč
CELKEM bez DPH			1 141 334 Kč	
DPH 21%			239 680,14	
DPH 15%				
CELKEM vč. DPH			1 381 014 Kč	

K výkazu výměr se vztahují výkresy půdorysů včetně řezů a technická zpráva.

02. Výkaz výměr
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 4. Zařízení vzduchotechniky

	Číslo zař., pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	
		Zařízení č. 1 - větrání sálu							
1	1A.1	odtahový ventilátor nástřešní radiální izolovaný tichý Roof jet			29 156,00		29 156,00		
	půda=1	Vo = 1.500m³/h 3x400V 50 Hz p =220Pa LWA=62dB(A)okolí							
		vč.zpětná kl., tl.manžeta, sokl tlumicí, zákl.deska	kpl	1					
		vč.regulátor ot.2st., propoj.kabeláž							
		ovl.zajistí SI - zprovoznění VZT				2 332,00		2 332,00	IP
2	1A.2	odtahový ventilátor potrubní radiální izolovaný RPH 80x50			45 457,00		90 914,00		
	půda=2	Vo = 5500m³/h 3x400V 50 Hz p =250Pa LwA=41 dB(A)okolí							
		vč.tl.manžeta	kpl	2					
		vč. 5tl st.regulátor otáček ORe5, TRN 7D, propoj.kabeláž							
		ovl.zajistí SI- zprozoznění VZT				3 637,00		7 274,00	IP
3	1A.10	protideš'tová žaluzie 1000 x 800	ks	2	3 408,00		6 816,00		
	půda=2	nátěr dle požadavku architekta				648,00		1 296,00	IP
4	1A.15	tlumič hluku 800 x 500 - 2000	ks	2	5 520,00		11 040,00		
	půda=2	provedení G, s děrovaným plechem				1 049,00		2 098,00	IP
5	1A.16	tlumič hluku 800 x 500 - 2500	ks	2	7 160,00		14 320,00		
	půda=2	provedení G, s děrovaným plechem				1 360,00		2 720,00	IP
6	1A.17	tlumič hluku DN315-1500	ks	1	3 835,00		3 835,00		
	2.NP=1	provedení G, s děrovaným plechem				729,00		729,00	IP
7	1A.20	uzavírací klapka 800x500	ks	2	2 702,00		5 404,00		
	půda=2	ovl. S - 230V 50 Hz , dodávka vzt				513,00		1 026,00	IP
8	1A.40	odtahová výustka KV K1 R3 625x125	ks	4	923,00		3 692,00		
	2.NP=4	provedení dle architekta				175,00		700,00	IP
9	1A.41	odtahová výustka KV K1 R3 825x125	ks	20	1 093,00		21 860,00		
	půda=20	provedení dle architekta				208,00		4 160,00	IP
10	1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech,	m2	22	352,00		7 744,00		
	půda=22	rovné a tvarové potrubní díly				77,00		1 694,00	IP
11	1A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 560	bm	100	487,00		48 700,00		
	půda=100	vč. tvarovek a příslušenství				107,00		10 700,00	IP
12	1A.85	Spojovací a těsnící materiál	sada	1	2 435,00		2 435,00		
	půda=1	Podpěry, závěsy, konzoly				609,00		609,00	IP
		Celkem:					245 916,00		
								35 338,00	
		Zař.č. 2 - restaurace se zázemím							
13	2.1	ventilátor přívodní potrubní 900x500 LWA=49dB(A)okolí			78 858,00		78 858,00		
	1.NP=1	Vp = 3.200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 300 Pa	kpl	1					
		vč.příslušenství - tlumicí manžety							
		dle nabídky				6 309,00		6 309,00	IP
		návrh přívodního ventilátoru počítá i s event. dodatečným							
		vsazením potrubního dílu přímého chlazení - cca 45Pa							
14	2.1a	vč. Řídící skříně- VZT dodá celou MaR			66 797,00		66 797,00		
	1.NP=1	vč. Čidel , propojovací kabeláž, ind.tlak diference							
		možnost regulace- regulátor otáček	ks	1					
		vč.zprovoznění zařízení VZT a regulace							
		dle nabídky				5 344,00		5 344,00	IP
15	2.3	Filtrační komora	ks	1	15 235,00		15 235,00		
	1.NP=1	vč. filtrační vložka F5				1 219,00		1 219,00	IP
16	2.4	Ohřívací komora vodní	ks	1	22 937,00		22 937,00		
	1.NP=1	Qt= 13 kW 70/50°C				1 835,00		1 835,00	IP
17	2.5	rekuperátor deskový	ks	1	35 173,00		35 173,00		
	1.NP=1	vč. náhr.vložky letní a zimní				2 814,00		2 814,00	IP
18	2.10	Protidešťová žaluzie 400 x 800 se sítem proti hmyzu	kpl	1	2 185,00		2 185,00		
	1.NP=1					415,00		415,00	IP
19	2.15	Tlumič hluku G 800 x 500 - 1200	ks	1	995,00		995,00		
	1.NP=1					189,00		189,00	IP
20	2.16	Tlumič hluku G 900 x 500 - 1000	ks	1	2 550,00		2 550,00		
	1.NP=1					485,00		485,00	IP
21	2.17	Tlumič hluku G 800 x 500 - 1500	ks	1	4 380,00		4 380,00		
	1.NP=1					832,00		832,00	IP
22	2.20	Regulační a uzavírací klapka 800 x 500	ks	1	2 895,00		2 895,00		
	1.NP=1	ovl.servo 230V - dodávka VZT				550,00		550,00	IP
23	2.21	Regulační klapka DN355	ks	1	823,00		823,00		
	1.NP=1	ovl.ruční				156,00		156,00	IP
24	2.22	Regulační klapka 400 x 315	ks	1	832,00		832,00		
	1.NP=1	ovl.ruční				158,00		158,00	IP
25	2.40	přívodní výustka KV K2 R3 625 x 125	ks	6	974,00		5 844,00		
	1.NP=6					185,00		1 110,00	IP
26	2.41	přívodní výustka VK 2.0 R1 560 x 200	ks	1	665,00		665,00		
	1.NP=1					126,00		126,00	IP
27	2.42	přívodní výustka VK 2.0 R1 400 x 200	ks	4	512,00		2 048,00		
	1.NP=4					97,00		388,00	IP
28	2.43	přívodní výustka VK 2.0 R1 400 x 140	ks	1	543,00		543,00		
	1.NP=1	na nástavci				103,00		103,00	IP
29	2A.1	Ventilátor odtahový potrubní 800 x 500 LWA=49dB(A)			126 176,00		126 176,00		

000088

	Číslo zař., pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	
	1.NP=1	Vo = 4.200m³/h 3x400 V 50 Hz p = 450 Pa vč. tlumicích manžet jednotka osazena pod stropem - servis ze spodu II regulace - viz 2.1a, vč. regulátoru otáček dle nabídky	kpl	1		11 460,00		11 460,00	IP
30	2A.2 1.NP=1	Odtahový ventilátor stropní s vávodem do druhé m. Vo =80 m3/h 230 V 50 Hz p = 60 Pa vč.zpětná klapka, stavitelný doběh LPA=42dB(A) ovl. - zajistí SI	kpl	1	3 786,00	303,00	3 786,00	303,00	IP
31	2A.3 1.NP=1	Ventilátor odtahový potrubní DN 160 Vo = 400m³/h 230 V 50 Hz p = 180 Pa LPA=49dB(A) vč.zpětná klapka DN 160 vč.tlumicích manžet	ks	1	2 448,00	196,00	2 448,00	196,00	IP
32	2A.4 1.NP=1	Odtahový ventilátor malý nástěný radiální Vo =80 m3/h 230 V 50 Hz p = 60 Pa vč.zpětná vestavná klapka, stavitelný doběh LPA=42dB(A) ovl. - zajistí SI	kpl	1	3 786,00	303,00	3 786,00	303,00	IP
33	2A.5 1.NP=1	filtrační komory vč.Kovový předfiltr do komry 800x500 vč. kapsový filtr F3	ks	1	62 868,00	5 029,00	62 868,00	5 029,00	IP
34	2A.10 1.NP=1	stříška na výfuk potrubí - dle možností dané stavbou zaměřit, vyrobit dle skutečných možností a pokynu architekta	ks	1	4 106,00	903,00	4 106,00	903,00	IP
35	2A.15 1.NP=2	Tlumič hluku G 800 x 500 - 1200	ks	2	3 980,00	756,00	7 960,00	1 512,00	IP
36	2A.16 1.NP=1	Tlumič hluku G 800 x 500 - 1000	ks	1	2 780,00	528,00	2 780,00	528,00	IP
37	2A.17 1.NP=1	Tlumič hluku G 800 x 500 - 500	ks	1	580,00	110,00	580,00	110,00	IP
38	2A.18 1.NP=1	Tlumič hluku G 800 x 500 - 1000	ks	1	2 780,00	528,00	2 780,00	528,00	IP
39	2A.20 1.NP=1	Regulační klapka 250 x200 ovl.ruční	ks	1	646,00	123,00	646,00	123,00	IP
40	2A.21 1.NP=1	Regulační klapka 315 x 200 ovl.ruční	ks	1	667,00	127,00	667,00	127,00	IP
41	2A.22 1.NP=1	Regulační klapka 500 x 300 ovl.ruční	ks	1	893,00	170,00	893,00	170,00	IP
42	2A.23 1.NP=1	uzavírací klapka 800 x 500 ovl.servo 230V - dodávka VZT	ks	1	2 895,00	550,00	2 895,00	550,00	IP
43	2A.24 1.NP=1	Regulační klapka DN200 ovl.ruční	ks	1	536,00	102,00	536,00	102,00	IP
44	2A.40 1.NP=1	Odtahový nerezový zákryt na stěnu 700 x 900 x 450 Vo = cca 600m3/h vč. Filtru, osvětlení, odvod kondenzu - vypouštěcí kohout vč.vykrývací plech fy HOLAS	ks	1	14 592,00	2 772,00	14 592,00	2 772,00	IP
45	2A.41 1.NP=1	Odtahový nerezový zákryt na stěnu 1200 x 800 x 450 Vo = cca 700m3/h vč. Filtru, osvětlení, odvod kondenzu - vypouštěcí kohout vč.vykrývací plech fy HOLAS	ks	1	15 064,00	2 862,00	15 064,00	2 862,00	IP
46	2A.42 1.NP=1	Odtahový nerezový zákryt 1200 x 900 x 450 Vo = cca 1500m3/h vč. Filtru, osvětlení, odvod kondenzu - vypouštěcí kohout vč.vykrývací plech fy HOLAS	ks	1	17 840,00	3 390,00	17 840,00	3 390,00	IP
47	2A.43 1.NP=4	odtahová výustka VK 1.0 R1 400 x 200	ks	4	408,00	78,00	1 632,00	312,00	IP
48	2A.44 1.NP=1	odtahová výustka VK 1.0 R1 400 x 140	ks	1	356,00	68,00	356,00	68,00	IP
49	2A.50 1.NP=1	Ohebná hadice izolov.DN 100	bm	1	91,00	17,00	91,00	17,00	IP
50	2A.51 1.NP=12	Ohebná hadice izolov.DN 160	bm	12	127,00	24,00	1 524,00	288,00	IP
51	2A.70 1.NP=140	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. potrubí těsné celotmelené rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m²	140	405,00	89,00	56 700,00	12 460,00	IP
52	2A.80 1.NP=48	Potrubí kruhové SPIRO do DN 355 vč. Tvarovek 40% a příslušenství	bm	48	368,00	81,00	17 664,00	3 888,00	IP
53	2A.85 1.NP=1	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	6 082,00	1 521,00	6 082,00	1 521,00	IP
		Celkem:					597 212,00	71 555,00	

Zař.č.3A - hygienické zázemí

54	3A.1 2.NP=3	Odtahový ventilátor stropní radiální Vo = 100 m3/h 230 V 50 Hz p = 60 Pa vč.zpětná vestavná klapka, stavitelný doběh LPA=42dB(A) ovl. - zajistí SI	kpl	3	3 786,00	303,00	11 358,00	909,00	IP
55	3A.2 2.NP=1	Odtahový ventilátor potrubní Vo = 160 m3/h 230 V 50 Hz p = 180 Pa LPA=49dB(A) vč. tlumicí manžeta, zpětná klapka, doběh.relé ovl. - zajistí SI	kpl	1	2 448,00	196,00	2 448,00	196,00	IP

	Číslo zař., pozice	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	
56	3A.3. 1.NP=1	Odtahový ventilátor malý axiální Vo = 80 m3/h 230 V 50 Hz p = 80 Pa LPA=41dB(A) vč: zpětná klapka, stavitelný doběh, protideš'tová žaluzie ovl. - zajistí SI	kpl	1	3 959,00	317,00	3 959,00	317,00	IP
57	3A.4 1.NP=2	Odtahový ventilátor potrubní Vo = 300 m3/h 230 V 50 Hz p = 150 Pa LPA=49dB(A) vč: tlumicí manžeta, zpětná klapka, doběh.relé ovl. - zajistí SI	kpl	2	2 822,00	226,00	5 644,00	452,00	IP
58	3A.5 2.NP=1	Odtahový ventilátor podstropní radiální Vo = 150 m3/h 230 V 50 Hz p = 60 Pa LPA=50dB(A) vč: zpětná klapka, stavitelný doběh ovl. - zajistí SI	kpl	1	3 786,00	303,00	3 786,00	303,00	IP
59	3A.10 půda=4	výfuková hlavice DN 100 nátěr dle požadavku architekta	kpl	4	850,00	162,00	3 400,00	648,00	IP
60	3A.11 půda=1	výfuková hlavice DN 125 nátěr dle požadavku architekta	kpl	1	865,00	164,00	865,00	164,00	IP
61	3A.12 půda=1	výfuková hlavice DN 160 nátěr dle požadavku architekta	kpl	1	899,00	171,00	899,00	171,00	IP
62	3A.13 půda=1	výfuková hlavice DN 200 nátěr dle požadavku architekta	kpl	1	998,00	190,00	998,00	190,00	IP
63	3A.15 1.NP=2	Tlumič hluku DN 160 - 900	ks	2	1 011,00	192,00	2 022,00	384,00	IP
64	3A.16 1.NP=2	Tlumič hluku DN 200 - 1200	ks	2	1 958,00	372,00	3 916,00	744,00	IP
65	3A.17 půda=1	Tlumič hluku DN 160 - 600 ve stupačce	ks	1	821,00	156,00	821,00	156,00	IP
66	3A.40 1.NP=8, 2.NP=3	odtahový ventil DN 125 vč. Zděře	ks	11	202,00	38,00	2 222,00	418,00	IP
67	3A.41 1.NP=1	odtahový ventil DN 160 vč. Zděře	ks	1	264,00	50,00	264,00	50,00	IP
68	3A.42 2.NP=2	odtahová výustka KV K1 R1 425x75	ks	2	227,00	43,00	454,00	86,00	IP
69	3A.50 1.NP=14	Ohebná hadice izolov.DN 125	bm	14	104,00	20,00	1 456,00	280,00	IP
70	3A.51 1.NP=1	Ohebná hadice izolov.DN 160	bm	1	127,00	24,00	127,00	24,00	IP
71	3A.80 1.NP=32 2.NP=8	Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 vč. Tvarovek 30% a příslušenství	bm	40	241,00	53,00	9 640,00	2 120,00	IP
72	3.85 1.NP=1	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	543,00	136,00	543,00	136,00	IP
		Celkem:					54 822,00	7 748,00	

		IZOLACE, NÁTĚRY,							
73		Vylepení Armaflexem 20mm	m^2	5	702,00	176,00	3 510,00	880,00	IP
74		Izolace tepelné a protihlukové - podstřešní studený prostor TL.60mm	m^2	109	278,00	70,00	30 302,00	7 630,00	IP
75		Izolace tepelné a protihlukové TL.40mm	m^2	87	249,00	62,00	21 663,00	5 394,00	IP
76		Izolace protipožární EI30	m^2	35	298,00	75,00	10 430,00	2 625,00	IP
77		Nátěry potrubí a elementů podpěrných konstrukcí	m^2	10	156,00	39,00	1 560,00	390,00	IP
		Celkem:					67 465,00	16 919,00	

zařízení zdravotně technických instalací

01. Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 5. Zařízení zdravotně technických instalací

	Popis	Cena celkem
	ZEMNÍ PRÁCE	**189 669**
	KANALIZACE	**267 318**
	VODOVOD	**228 992**
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	**298 135**
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	**79 021**
	Zemní práce	24 115
	Potrubí	54 906
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	**138 450**
	Zemní práce	50 269
	Potrubí	88 181
	Cena celkem bez DPH	**1 201 585**
	DPH 21%	**252 333**
	DPH 15%	**0**
	Cena celkem vč. DPH	**1 453 918**

K výkazu výměr se vztahují výkresy půdorysů, podélné řezy, axonometrie, výkres lapáku tuků, situace ZTI a technická zpráva.

			Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna					
			5. Zařízení zdravotně technických instalací					
			ROZPOČET					
			02. Výkaz výměr					
č.p.	kod	výpočet	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	
							189 669	
			ZEMNÍ PRÁCE					
1	139601102	205*0,6*1,2	Hloubení rýh š. do 2,0 m v uzavřených prostorech	m3	147,60	883,30	130 375,08	CS RTS
2	R - 63000	2*2*0,1	Podkladní beton tl.100mm s KARI sítí	m3	0,40	5 698,30	2 279,32	IP
3	131201201	2*2*2,5	Hloubení jam tř. 3	m3	10,00	222,80	2 228,00	CS RTS
4	R - 16200	vytl.kubatura=55,7	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	55,70	166,60	9 279,62	IP
5	451573111	205*0,6*0,1	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	12,30	539,30	6 633,39	CS RTS
6	175100020	205*0,6*0,3	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	36,90	573,80	21 173,22	CS RTS
7	174101101	147,6+10-55,7	Zásyp rýh se zhutněním	m3	101,90	173,70	17 700,03	CS RTS
							267 318	
			KANALIZACE					
			Potrubí plastové připojovací a odpadní vč. přechodů, odboček, čisticích kusů - systém HT - dodávka, montáž					
8	721176102	připojovací=40	DN 40	m	40,00	151,00	6 040,00	CS RTS
9	721176103	připojovací=35	DN 50	m	35,00	156,00	5 460,00	CS RTS
10	721176104	stupačka T5,D15,19,21=30	DN 70	m	30,00	209,00	6 270,00	CS RTS
11	721176105	stupačka D1,2,4,5,11,26,28=75	DN 100	m	75,00	347,00	26 025,00	CS RTS
			Potrubí plastové svodné vč. přechodů a odboček- systém KG dodávka, montáž				0,00	CS RTS
12	721176115	ležatá=65	DN 100	m	65,00	364,00	23 660,00	CS RTS
13	721176116	ležatá=45	DN 125	m	45,00	392,00	17 640,00	CS RTS
14	721176117	ležatá=95	DN 150	m	95,00	412,00	39 140,00	CS RTS
15	R - 0001	HL21=4	D+M kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou	ks	4,00	420,00	1 680,00	IP
16	R - 0001a	HL136=1	Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu D+M	ks	1,00	843,00	843,00	IP
17	72127300RT2	HL807=4, HL810=5	Větrací hlavice	ks	9,00	710,00	6 390,00	CS RTS
18	721223423RT2	HL310.N2=2	Vpust terasová DN 100	kpl	2,00	1 126,00	2 252,00	CS RTS
19	R - 0002	RŠd1+RŠd2+RŠs1+RŠs2+RŠt	Revizní šachta plastová DN 400 vč. poklopu a dna D + M	kpl	5,00	9 200,00	46 000,00	IP
20	721223424	HL310=3, HL317=2	Vpust podlahová	kpl	5,00	1 126,00	5 630,00	CS RTS
			Potrubí plastové - odvod kondenzátu - dodávka, montáž					
21	722175212	odvod=75	DN 25	m	75,00	298,00	22 350,00	CS RTS
22	R - 0003	napojení RŠs1=1	Napojení na stávající kanalizaci - provedení sondy, výkop včetně likvidace výkopku, provedení napojení na stávající DN 400, zpětný zásyp a uvedení povrchu do původního stavu	kpl	1,00	14 200,00	14 200,00	IP
23	R - 0004	LT=1	Lapák tuku plastový pro osazení do terénu samonosný, kompletní provedení vč. obetonování a osazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, vč. poklopu D + M	kpl	1,00	30 800,00	30 800,00	IP
24	R - 0005	napojení do Š2=1	Napojení do šachty kanalizační přípojky	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00	IP
25	721290112		Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	385,00	21,00	8 085,00	CS RTS
26	998721201		Přesun hmot	%	2 635,15	1,44	3 802,52	CS RTS
							228 992	
			VODOVOD					
			Potrubí ocelové závitové pozinkovan j.m. 11 353 - dod., mont.					
27	722130233	pro H=15	DN 25	m	15,00	432,00	6 480,00	CS RTS
28	722120234	pro H=60	DN 32	m	60,00	482,00	28 920,00	CS RTS
			Potrubí plastové PPR - dodávka, montáž					
29	722175210	1.NP=116, 2.NP=4	DN 15	m	120,00	181,50	21 780,00	CS RTS
30	722175211	1.NP=124, 2.NP=26	DN 20	m	150,00	192,00	28 800,00	CS RTS
31	722175212	1.NP=126, 2.NP=34	DN 25	m	160,00	221,50	35 440,00	CS RTS
32	722175213	1.NP=36, 2.NP=4	DN 32	m	40,00	288,50	11 540,00	CS RTS
			Návleková izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž					
33	722181212RT5	15=75	DN 15	m	75,00	35,00	2 625,00	CS RTS
34	722181212RT7	20=130	DN 20	m	130,00	38,00	4 940,00	CS RTS
35	722181212RT8	25=125	DN 25	m	125,00	40,00	5 000,00	CS RTS
36	722181212RU1	32=100	DN 32	m	100,00	42,00	4 200,00	CS RTS
			Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž					
37	722181214RT5	15/20=45	DN 15 tl. 20 mm	m	45,00	53,00	2 385,00	CS RTS
38	722181215RT7	20/30=20	DN 20 tl. 30 mm	m	20,00	78,00	1 560,00	CS RTS
39	722181215RT8	25/30=50	DN 25 tl. 30 mm	m	50,00	82,00	4 100,00	CS RTS
40	722237121	KU15=7	Kulový kohout voda DN 15	ks	7,00	182,00	1 274,00	CS RTS
41	722237131	KUv15=5	Kulový kohout s vypouštěním voda DN 15	ks	5,00	245,00	1 225,00	CS RTS
42	722237122	KU20=7	Kulový kohout voda DN 20	ks	7,00	225,00	1 575,00	CS RTS
43	722237133	KUv25=1	Kulový kohout s vypouštěním voda DN 25	ks	1,00	423,00	423,00	CS RTS
44	722237124	HUV=1+1	Kulový kohout voda DN 32	ks	2,00	449,00	898,00	CS RTS
45	R - 0013	KV15=1	Ventil výtokový DN 15 se šroubením D+M	ks	1,00	245,00	245,00	IP
46	R - 0014	KV20=1	Ventil výtokový DN 20 se šroubením D+M	ks	1,00	286,00	286,00	IP
			Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					
47	R - 0015	1,5+8,5	HDPE d40 SDR11 PE100	m	10,00	105,00	1 050,00	IP
48	722237661	ZK15=1+1 (čerp.)	Zpětná klapka DN 15 D + M	ks	2,00	206,00	412,00	CS RTS
49	722235521	F15=1+1 (čerp.)	Filtr DN 15 D + M	ks	2,00	180,00	360,00	CS RTS
50	R - 0016	Čerp=1+1	Čerpadlo cirkulační DN 15 D + M	kpl	2,00	3 910,00	7 820,00	IP
51	R - 0017	OA20=1+1	Oddělovací armatura DN 20 D + M	ks	2,00	4 333,00	8 666,00	IP
52	R - 0018	OA251+1	Oddělovací armatura DN 25 D + M	ks	2,00	6 650,00	13 300,00	IP
53	R - 0019	OA32=1	Oddělovací armatura DN 32 D + M	ks	1,00	7 790,00	7 790,00	IP

54	R - 0020	PV=2+2	Pojistný ventil DN 15 se zpětnou klapkou D + M	ks	4,00	356,00	1 424,00	IP
55	722280107		Tlaková zkouška potrubí	m	555,00	21,00	11 655,00	CS RTS
56	722290226		Proplach a desinfekce potrubí	m	555,00	17,00	9 435,00	CS RTS
57	998722201		Přesun hmot	%	2 256,08	1,50	3 384,12	CS RTS
			ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				**298 135**	
58	R - 0021	1.NP=10, 2.NP=2	Klozet z bílého diturvitu kombi s hlubokým splachováním, odpad rovný,šikmý nebo spodní dle umístění WC	kpl	12,00	4 181,00	50 172,00	IP
59	R - 0022	1.NP=10, 2.NP=2	WC sedátko s poklopem duraplast D + M	kpl	12,00	770,00	9 240,00	IP
60	R - 0023	1.NP=7, 2.NP=5	Umyvadlo z bílého diturvitu 55cm , sifon chrom D + M	kpl	12,00	1 613,00	19 356,00	IP
61	R - 0024	1.NP=6, 2.NP=5	Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů D + M	kpl	11,00	1 543,00	16 973,00	IP
62	R - 0025	1.NP=2	Umyvadlo z bílého diturvitu , sifon chrom - invalidé 64cm D + M	kpl	2,00	2 262,00	4 524,00	IP
63	R - 0026	1.NP=1	Umývátko z bílého diturvitu 45 cm, sifon chrom D + M	kpl	1,00	1 589,00	1 589,00	IP
64	R - 0027	1.NP=2	Baterie umyvadlová páková stojánková s prodlouženou pákou - invalidé, vč. rohových ventilů D + M	kpl	2,00	1 740,00	3 480,00	IP
65	R - 0028	1.NP=2	Klozet z bílého diturvitu kombi s hlubokým splachováním, odpad rovný,šikmý nebo spodní dle umístění WC - invalidé D + M	kpl	2,00	5 148,00	10 296,00	IP
66	R - 0029	1.NP=2	WC sedátko s poklopem duraplast D + M	kpl	2,00	770,00	1 540,00	IP
67	R - 0030	1.NP=2	Baterie umyvadlová stojánková automatická vč. rohových ventilů, napájecího zdroje	kpl	2,00	6 671,00	13 342,00	IP
68	R - 0031	1.NP=2, 2.NP=1	Splachovací nádržka vysokopoložená D + M	kpl	3,00	1 210,00	3 630,00	IP
69	R - 0032	1.NP=2, 2.NP=1	Výtevka z bílého diturvitu D + M	kpl	3,00	3 943,00	11 829,00	IP
70	R - 0033	1.NP=1	Baterie dřezová páková nástěnná 1/2" x150, technologie m.č.1.28=1	kpl	1,00	1 454,00	1 454,00	IP
71	R - 0034	1.NP=5, 2.NP=1	Pisoár z bílého diturvitu, automatické splachovací zařízení vč. zdroje D +M	kpl	6,00	9 389,00	56 334,00	IP
72	R - 0035	2.NP=1	El. zásobníkový ohřívač TV 150 l vč. armatur D + M	kpl	1,00	8 116,00	8 116,00	IP
73	R - 0036	2.NP=1	El. Zásobníkový ohřívač TV 20 l vč. armatur D + M	kpl	1,00	4 497,00	4 497,00	IP
74	R - 0037	2.NP=2	Sprchový kout čtvrtkruh, vanička sprchová keramická čtvrtkruh 90x90cm, sifon D + M	kpl	2,00	12 796,00	25 592,00	IP
75	R - 0038	2.NP=1	Sprchový kout čtvrtkruh, vanička sprchová keramická čtvrtkruh 80x80cm, sifon D + M	kpl	1,00	13 426,00	13 426,00	IP
76	R - 0039	2.NP=3	Baterie sprchová páková vč. příslušenství D + M	kpl	3,00	2 006,00	6 018,00	IP
77	R - 0040	1.NP=2, 2.NP=2	Hydrantový systém typu D19 s tvarově stálou hadicí 30 m D + M	kpl	4,00	7 850,00	31 400,00	IP
78	R - 0042	1.NP=6, 2.NP=5	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50 D + M	kpl	6,00	220,00	1 320,00	IP
79	R - 0043	1.NP=2	Výtokový ventil nástěnný pračkový D + M	kpl	2,00	236,00	472,00	IP
80	998725201		Přesun hmot	%	2 946,00	1,20	3 535,20	CS RTS
			VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				**24 115**	
			Zemní práce					
81	132201210	17*1,6*1	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3	m3	27,20	328,20	8 927,04	CS RTS
82	131201201	1,8*1,5*2*2	Hloubení jam , tř. 3	m3	10,80	222,80	2 406,24	CS RTS
83	R - 63000	1,5*1,2*0,1*2	Podkladní beton tl.100mm s KARI sítí	m3	0,36	5 698,30	2 051,39	IP
84	R - 16200	vytl.kubatura=10,96	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	10,96	166,60	1 825,94	IP
85	451573111	17*0,1*1	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	1,70	539,30	916,81	CS RTS
86	175100020	17*,03*1	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	5,10	573,80	2 926,38	CS RTS
87	174101101	27,2+10,8-10,96	Zásyp rýhy se zhutnením	m3	27,04	173,70	4 696,85	CS RTS
88	R - 15100	17*2*1,6	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	54,40	6,70	364,48	IP
			Potrubí				**54 906**	
			Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					
89	R - 82701	2+15	HDPE d40 SDR11 PE100	m	17,00	56,40	958,80	IP
90	R - 82702	2+15	Folie výstražná - vodovod D + M	m	17,00	15,00	255,00	IP
91	R - 82703	2+15	Vodič vyhledávací D + M	m	17,00	22,00	374,00	IP
92	R - 82704	2	Napojení na stávající vodovod - navrtávací pas vč. uzávěru a zemní soupravy s poklopem D + M	kpl	2,00	4 069,80	8 139,60	IP
93	R - 82705	2	Vodoměrná sestava DN 32 D + M	kpl	2,00	3 479,90	6 959,80	IP
94	R - 82706	VS=2	Vodoměrná šachta plastová 1200/900 samonosná , plastový poklop - osazení, dodávka	kpl	2,00	15 484,30	30 968,60	IP
95	R - 82707	1	Odpojení stávající přípojky na vodovodním řadu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	IP
96	R - 82708		Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	IP
97	R - 82709		Tlaková zkouška, proplach, desinfekce	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00	IP
			KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA					
			Zemní práce				**50 269**	
98	132201210	25*2,1*1,2	Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3	m3	63,00	328,20	20 676,60	CS RTS
99	R - 16200	3+9,75	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	12,75	166,60	2 124,15	IP
100	451573111	25*1,2*0,1	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	3,00	539,30	1 617,90	CS RTS
101	175100020	25*(1,2*0,1+0,9*0,3)	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	9,75	573,80	5 594,55	CS RTS
102	174101101	63-12,75	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	50,25	173,70	8 728,43	CS RTS
103	R - 11300	Š1=2*2	Odstranění krytu asfaltového vč. podkladu a uložení na skládku	m2	4,00	843,60	3 374,40	IP
104	R - 57700		Vyspravení krytu asfaltového po překopu vč. podkladu	m2	4,00	1 862,40	7 449,60	IP
105	R - 15100	25*2,1*2	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	105,00	6,70	703,50	IP
			Potrubí				**88 181**	
106	R - 82701	mezi Š1-Š2=25	Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. osazení a dodání					IP

			KG DN 300 SN 8	m	25,00	1 100,90	27 522,50	CS RTS
107	R - 82702	Š2=1	Šachty kanalizační z bet. dílců - dno DN 300 vč. poklopu,stupadel, prstenců, těsnění, skruží D + M	kpl	1,00	23 866,50	23 866,50	IP
108	R - 82703	Š1=1	Napojení na stávající kanalizaci - provedení sondy, výkop včetně likvidace výkopku, vsazení šachty kanalizační z bet. dílců - dno DN 400 na stávající kanalizaci, vč. poklopu,stupadel, prstenců, těsnění, skruží D + M	kpl	1,00	29 792,30	29 792,30	IP
109	R - 82704		Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	IP
110	892581111		Zkouška těsnosti	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	CS RTS
			Náklady stavby - celkem				**1 201 584,85**	

plynová zařízení

01. Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 6. Plynová zařízení

	Popis	Cena celkem
	SOKOLOVNA	19 200
	RESTAURACE	37 741
	Cena celkem bez DPH	**56 941**
	DPH 21%	**11 958**
	DPH 15%	**0**
	Cena celkem vč. DPH	**68 899**

K výkazu výměr se vztahuje technická zpráva, výkres půdorysu včetně řezu A-A a axonometrie.

	Stavba	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny**					
	Objekt	**Klobouky u Brna**					
	Profese	**6. Plynová zařízení**					
		02 VÝKAZ VÝMĚR					
		Soupis položek					
	položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	
		SOKOLOVNA					
		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých					
1	723120202	DN 15	m	1,00	268,50 Kč	268,50 Kč	CS RTS
		1.NP=1					
2	723120206	DN 40	m	18,00	468,00 Kč	8 424,00 Kč	CS RTS
		1.NP=18					
		Kulový kohout					
3	723237213	DN 15	ks	1,00	198,00 Kč	198,00 Kč	CS RTS
		1.NP=1					
4	723237215	DN 25	ks	2,00	335,00 Kč	670,00 Kč	CS RTS
		1.NP=2					
5	723237217	DN 40	ks	1,00	879,00 Kč	879,00 Kč	CS RTS
		1.NP=1					
6	723225113	Vzorkovací kohout DN 15	ks	1,00	237,00 Kč	237,00 Kč	CS RTS
		1.NP=1					
7	723150368	Chránička D 76x3,2	m	2,00	432,00 Kč	864,00 Kč	CS RTS
8	723190204	Přípojka plynovodní pevná DN 25 - pro kotle	soub.	2,00	1 254,00 Kč	2 508,00 Kč	CS RTS
9	723190909	Tlaková zkouška	ks	1,00	221,00 Kč	221,00 Kč	CS RTS
10	R-0002	Revize plynovodu	kpl	1,00	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	IP
11	723190907	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	19,00	20,10 Kč	381,90 Kč	CS RTS
12	R-0003	Demontáž a zpětná montáž plynoměru G6 (číslo plynoměru 8436154)	ks	1,00	420,00 Kč	420,00 Kč	IP
13	783424340	Nátěry syntetické potrubí do DN 50	m	19,00	41,00 Kč	779,00 Kč	CS RTS
14	998723201	Přesun hmot	%	176,50	1,70 Kč	300,06 Kč	CS RTS
15	R-0005	Demontáž potrubí včetně likvidace a uložení vybouraných hmot na skládku	hod	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč	IP
		Sokolovna- Náklady stavby - celkem - bez DPH				**19 200,46 Kč**	
		RESTAURACE					
		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých					
16	723120202	DN 15	m	7,00	268,50 Kč	1 879,50 Kč	CS RTS
		1.NP=7					
17	723120203	DN 20	m	1,00	362,00 Kč	362,00 Kč	CS RTS
		1.NP=1					
18	723120204	DN 25	m	10,00	380,50 Kč	3 805,00 Kč	CS RTS
		1.NP=7,5, 2.NP=2,5					
19	723120205	DN 32	m	17,00	431,00 Kč	7 327,00 Kč	CS RTS
		1.NP=17					
20	723120206	DN 40	m	10,00	468,00 Kč	4 680,00 Kč	CS RTS
		1.NP=10					
		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých, izolovaných (řez A-A)					
21	R-0001	DN 25	m	3,00	420,50 Kč	1 261,50 Kč	IP
		1.NP v podlaze=3					
		Kulový kohout					
22	723237214	DN 15	ks	3,00	198,00 Kč	594,00 Kč	CS RTS
		2.NP=1					
23	723237213	DN 20	ks	1,00	243,00 Kč	243,00 Kč	CS RTS
24	723237215	DN 25	ks	1,00	335,00 Kč	335,00 Kč	CS RTS
		2.NP=1					
25	723237217	DN 40	ks	1,00	879,00 Kč	879,00 Kč	CS RTS
		1.NP=1					
26	723225113	Vzorkovací kohout DN 15	ks	1,00	237,00 Kč	237,00 Kč	CS RTS
		2.NP=1					
27	723150367	Chránička D 57x2,9	m	1,00	340,00 Kč	340,00 Kč	CS RTS
28	723150368	Chránička D 76x3,2	m	2,00	432,00 Kč	864,00 Kč	CS RTS
29	723190202	Přípojka plynovodní pevná DN 15 - pro gril a salamandr	soub.	2,00	810,00 Kč	1 620,00 Kč	CS RTS

30	723190203	Přípojka plynovodní pevná DN 20 - pro sporák	soub.	1,00	954,00 Kč	954,00 Kč	CS RTS
31	723190204	Přípojka plynovodní pevná DN 25 - pro kotel	soub.	1,00	1 254,00 Kč	1 254,00 Kč	CS RTS
32	723190909	Tlaková zkouška	ks	1,00	221,00 Kč	221,00 Kč	CS RTS
33	R-0002	Revize plynovodu	kpl	1,00	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	IP
34	723190907	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	48,00	20,10 Kč	964,80 Kč	CS RTS
35	723160205	Příprava na plynoměr DN 32, rozteč 250 mm	kpl	1,00	1 482,00 Kč	1 482,00 Kč	CS RTS
36	R-0003	Demontáž plynoměru G4 BK (číslo plynoměru 5603886) a montáž plynoměru G6	ks	1,00	420,00 Kč	420,00 Kč	IP
37	R-0004	Plynoměr G6	ks	1,00	1 990,00 Kč	1 990,00 Kč	IP
37	783424340	Nátěry syntetické potrubí do DN 50	m	48,00	41,00 Kč	1 968,00 Kč	CS RTS
38	998723201	Přesun hmot	%	358,81	1,70 Kč	609,97 Kč	CS RTS
39	R-0005	Demontáž potrubí včetně likvidace a uložení vybouraných hmot na skládku	hod	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč	IP
		Restaurace - Náklady stavby - celkem - bez DPH				**37 740,77 Kč**	
		Náklady stavby - celkem - bez DPH				**56 941,23 Kč**	

zařízení silnoproudu, bleskosvod

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	**7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody**
Akce	
Projekt	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna**
Investor	**Klobouky u Brna**
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	**Sekanina**
Kontroloval	**Ing.Nerušil**
Datum	**31.7.2012**
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**
Doprava dodávek (3,6) %	**3,60**
Přesun dodávek (1) %	**1,00**
PPV (1 nebo 6) %	**6,00**
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	**0,00**
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	**0,00**
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	**0,00**
Opravy v záruce (5 - 7) %	**0,00**
GZS (3,25 nebo 8,4) %	**0,00**
Provozní vlivy %	**0,00**
Kompletační činnost - a	**0,00**
Kompletační činnost - b	**0,952842**
Kompletační činnost - k1	**0,00**
Kompletační činnost - k2	**0,00**
Roční nárůst cen 1 %	**0,00**
Roční nárůst cen 2 %	**0,00**
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace	**21**
2. sazba DPH %	**15**

K výkazům výměr se vztahují výkresy půdorysů, výkresy rozvaděčů RH, RH2 a RS2, výkresy bleskosvodu a uzemnění, schéma rozvodů a technická zpráva.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	71 239,80	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 564,63	712,40
Montáž - materiál		654 825,40
Montáž - práce		153 884,50
Mezisoučet 1	**73 804,43**	**809 422,30**
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		48 522,59
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	**73 804,43**	**857 944,89**
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		**931 749,32**
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		**0,00**
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		**931 749,32**
Základ a hodnota DPH 21%	931 749,32	195 667,36
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		**1 127 416,68**
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	**Materiál**	**Montáž**
Rozvaděč RH	28 437,50	3 506,50
Rozvaděč RS2	10 899,30	1 767,80
Rozvaděč RH2	23 625,10	3 003,60
Elektromontáže	654 825,40	153 884,50
Kabely a trasy	51 953,00	41 690,50
Svítidla	557 506,90	56 196,00
Přístroje a zařízení	23 880,70	11 442,60
Uzemnění	7 960,90	9 711,90
Jímací soustava	10 387,40	16 465,50

		Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
	1-A-17	**Rozvaděč RH** - výkres č.05 Rozvaděč RH									
	1182-8799	*NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ*									
	1182-8800	*IP40/IP20 (vxšxh)*									
1	1182-8829	1600x400x400	ks	1,00	8 420,80	8 420,80	968,00	968,00	9 388,80	9 388,80	IP
		VÝVODKA									
2	1221-7712	Vývodky rozvaděče (obecně)	ks	30,00	13,40	402,00	2,40	72,00	15,80	474,00	IP
	1042-19	*ŘADOVÉ SVORNICE*									
3	1042-20	Řadová svornice (obecně)	ks	60,00	9,50	570,00	1,70	102,00	11,20	672,00	IP
4	1042-21	Řadová svornice barevná (obecně)	ks	50,00	9,50	475,00	1,70	85,00	11,20	560,00	IP
	1182-6414	*POJISTKOVÉ ŘADOVÉ ODPÍNAČE*									
5	1182-6412	FH000-1A/T 1-pól	ks	1,00	288,40	288,40	51,50	51,50	339,90	339,90	IP
6	1182-6416	FH000-3A/T 3-pól	ks	1,00	444,60	444,60	79,40	79,40	524,00	524,00	IP
	1182-6717	*POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC*									
7	1182-6720	PN000 6A gG	ks	1,00	26,30	26,30	4,70	4,70	31,00	31,00	IP
8	1182-6720	PN000 125a gG	ks	3,00	43,70	131,10	7,80	23,40	51,50	154,50	IP
	1089-1030	*1.2 Třída I+II - KOMPAKTNÍ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ*									
9	1089-1062	SPC3-150 3-f, TN-S 400/230V, 150kA(8/20), 20kA(10/350), N/PE 20kA(10/350)	ks	1,00	7 765,50	7 765,50	350,00	350,00	8 115,50	8 115,50	IP
	1182-6717	*ELEKTROMĚR EMERMET*									
10	1182-6720	5A PŘÍMÉ MĚŘENÍ	ks	1,00	2 514,40	2 514,40	449,00	449,00	2 963,40	2 963,40	IP
	1182-5345	*VYPÍNAČE DO 125A*									
11	1182-304	APN-63-3 3 pólový 63A	ks	1,00	343,30	343,30	61,30	61,30	404,60	404,60	IP
12	1182-302	APN-32-3 3 pólový 32A	ks	2,00	296,80	593,60	53,00	106,00	349,80	699,60	IP
	1182-5001	*JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
13	1182-315	LPN-6B-1 6A	ks	8,00	85,10	680,80	15,20	121,60	100,30	802,40	IP
14	1182-319	LPN-10B-1 10A	ks	9,00	71,10	639,90	12,70	114,30	83,80	754,20	IP
15	1182-319	LPN-16B-1 16A	ks	6,00	61,00	366,00	10,90	65,40	71,90	431,40	IP
	1182-5178	*JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
16	1182-393	LPN-10B-3 10A	ks	3,00	283,40	850,20	50,60	151,80	334,00	1 002,00	IP
17	1182-393	LPN-40B-3 40A	ks	1,00	470,40	470,40	84,00	84,00	554,40	554,40	IP
18	1182-393	LPN-50B-3 50A	ks	1,00	846,20	846,20	151,10	151,10	997,30	997,30	IP
	1182-5380	*VYPÍNACÍ SPOUŠTĚ*									
	1182-5381	*K LPN, APN*									
19	1182-5384	SV-LP-X400 AC 400/DC440V	ks	2,00	269,40	538,80	48,10	96,20	317,50	635,00	IP
	1182-5376	*POMOCNÉ SPÍNAČE*									
	1182-5377	*K LPN, APN*									
20	1182-42	PS-LP-110S Pom.spínač 1/1	ks	2,00	150,10	300,20	26,80	53,60	176,90	353,80	IP
21	1221-2736	PT570024 Relé PT 4P/6A,24VAC	ks	1,00	118,90	118,90	21,30	21,30	140,20	140,20	IP
22	1221-2736	Relé 4P/6A,24VAC ZPOŽDENÉ	ks	1,00	118,90	118,90	21,30	21,30	140,20	140,20	IP
	1182-5439	*TYP A*									
23	1182-442	OFI-40-4-030A 40A, OFI 40	ks	2,00	766,10	1 532,20	136,80	273,60	902,90	1 805,80	IP
		Rozvaděč RH - celkem				**28 437,50**		**3 506,50**		**31 944,00**	
	1-A-18	**Rozvaděč RS2** - výkres č.06 Rozvaděč RS									
	1182-8799	*NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ*									
	1182-8800	*IP40/IP20 (vxšxh)*									
24	1182-8829	1000x600x200	ks	1,00	5 564,00	5 564,00	815,00	815,00	6 379,00	6 379,00	IP
	1182-5001	*JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
25	1182-319	LPN-10B-1 10A	ks	4,00	71,10	284,40	12,70	50,80	83,80	335,20	IP
26	1182-319	LPN-16B-1 16A	ks	11,00	61,00	671,00	10,90	119,90	71,90	790,90	IP

	1182-5178	*JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
27	1182-393	LPN-25B-3 25A	ks	1,00	308,00	308,00	55,00	55,00	363,00	363,00	IP
	1182-5438	*4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ*									
	1182-5439	*TYP A*									
28	1182-442	OFI-63-4-030A 63A, OFI 40	ks	1,00	1 511,40	1 511,40	269,90	269,90	1 781,30	1 781,30	IP
	1181-1	*SPÍNAČ BACO,10A,IP00*									
29	1181-2	VS10 1 patro, 2 kontakty	ks	9,00	284,50	2 560,50	50,80	457,20	335,30	3 017,70	IP
		Rozvaděč RS2 - celkem				**10 899,30**		**1 767,80**		**12 667,10**	
	1-A-19	**Rozvaděč RH2** - výkres č.07 Rozvaděč RH2									
	1182-8799	*NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ*									
	1182-8800	*IP40/IP20 (vxšxh)*									
30	1182-8829	1000x600x200	ks	1,00	5 564,00	5 564,00	815,00	815,00	6 379,00	6 379,00	IP
	1182-5178	*JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
31	1182-393	LPN-63B-3 63A	ks	1,00	1 011,90	1 011,90	180,70	180,70	1 192,60	1 192,60	IP
	1182-5380	*VYPÍNACÍ SPOUŠTĚ*									
	1182-5381	*K LPN, APN*									
32	1182-5384	SV-LP-X400 AC 400/DC440V	ks	1,00	269,40	269,40	48,10	48,10	317,50	317,50	IP
	1182-5376	*POMOCNÉ SPÍNAČE*									
	1182-5377	*K LPN, APN*									
33	1182-42	PS-LP-110S Pom.spínač 1/1	ks	1,00	150,10	150,10	26,80	26,80	176,90	176,90	IP
	1182-6414	*POJISTKOVÉ ŘADOVÉ ODPÍNAČE*									
34	1182-6416	FH000-3A/T 3-pól	ks	1,00	444,60	444,60	79,40	79,40	524,00	524,00	IP
	1182-6717	*POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC*									
35	1182-6720	PN000 125a gG	ks	3,00	43,70	131,10	7,80	23,40	51,50	154,50	IP
	1089-1030	*1.2 Třída I+II - KOMPAKTNÍ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ*									
36	1089-1062	SPC3-150 3-f, TN-S 400/230V, 150kA(8/20), 20kA(10/350), N/PE 20kA(10/350)	ks	1,00	7 765,50	7 765,50	350,00	350,00	8 115,50	8 115,50	IP
	1182-6717	*ELEKTROMĚR EMERMET*									
37	1182-6720	5A PŘÍMÉ MĚŘENÍ	ks	1,00	2 514,40	2 514,40	449,00	449,00	2 963,40	2 963,40	IP
	1182-5438	*4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ*									
	1182-5439	*TYP A*									
38	1182-442	OFI-63-4-030A 63A, OFI 40	ks	1,00	1 511,40	1 511,40	269,90	269,90	1 781,30	1 781,30	IP
	1182-5001	*JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
39	1182-315	LPN-6B-1 6A	ks	1,00	85,10	85,10	15,20	15,20	100,30	100,30	IP
40	1182-319	LPN-10B-1 10A	ks	10,00	71,10	711,00	12,70	127,00	83,80	838,00	IP
41	1182-319	LPN-16B-1 16A	ks	13,00	61,00	793,00	10,90	141,70	71,90	934,70	IP
	1182-5178	*JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"*									
42	1182-393	LPN-10B-3 10A	ks	4,00	283,40	1 133,60	50,60	202,40	334,00	1 336,00	IP
43	1182-393	LPN-25B-3 25A	ks	5,00	308,00	1 540,00	55,00	275,00	363,00	1 815,00	IP
		Rozvaděč RH2 - celkem				**23 625,10**		**3 003,60**		**26 628,70**	
	3-A-6	**Elektromontáže** - výkresy 1.Np a 2.NP									
	22-A-16	**Kabely a trasy**									
	7002-17	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC*									
44	7002-22	CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	460,00	9,90	4 554,00	12,60	5 796,00	22,50	10 350,00	IP
45	7002-26	CYKY-J 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně	m	620,00	14,10	8 742,00	12,60	7 812,00	26,70	16 554,00	IP
46	7002-26	CYKY-O 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně	m	590,00	14,10	8 319,00	12,60	7 434,00	26,70	15 753,00	IP
47	7002-22	CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	220,00	16,20	3 564,00	12,60	2 772,00	28,80	6 336,00	IP
48	7002-22	CYKY-J 7x1.5 7x1.5 mm2, pevně	m	150,00	23,60	3 540,00	12,60	1 890,00	36,20	5 430,00	IP
	7002-492	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC*									

49	7002-505	CYKY-J 5x6 5x6 mm2, pevně	m	180,00	63,10	11 358,00	16,20	2 916,00	79,30	14 274,00	IP
50	7002-505	CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně	m	120,00	43,50	5 220,00	16,20	1 944,00	59,70	7 164,00	IP
	7002-17	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC*									
51	7002-22	CHKE-V 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	50,00	34,30	1 715,00	12,60	630,00	46,90	2 345,00	IP
	2025-1	*KABEL PRO ROZVOD EPS STÁČ.PÁRY*									
	2025-2	*STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC,ČERVENÝ*									
	2025-3	*ÚPRAVA PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE*									
52	2025-6	J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm, pevně	m	50,00	9,70	485,00	12,60	630,00	22,30	1 115,00	IP
	7002-1	*VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC*									
53	7002-7	CY 6 6 mm2,, pevně	m	140,00	9,10	1 274,00	11,30	1 582,00	20,40	2 856,00	IP
54	7002-8	CY 10 10 mm2,, pevně	m	50,00	15,00	750,00	11,30	565,00	26,30	1 315,00	IP
	9998-3115	*Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji*									
55	9998-3116	do 2,5 mm2	ks	60,00	0,00	0,00	11,30	678,00	11,30	678,00	IP
56	9998-3120	16 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	27,90	279,00	27,90	279,00	IP
57	9998-3121	25 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	39,60	198,00	39,60	198,00	IP
	9999-412	*UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ*									
	9999-413	*ZÁKLOPKOU*									
58	9999-421	5x4 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	86,00	430,00	86,00	430,00	IP
	1123-4779	*MONOFLEX S DRÁTEM - PVC -*									
59	1123-4780	1416E TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 16	m	50,00	2,90	145,00	18,90	945,00	21,80	1 090,00	IP
	9999-191	*OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.*									
60	9999-192	do 5kg	ks	25,00	0,00	0,00	56,70	1 417,50	56,70	1 417,50	IP
61	9999-193	do 10kg	ks	20,00	0,00	0,00	81,50	1 630,00	81,50	1 630,00	IP
	9999-212	*ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373*									
62	9999-214	L 25x25x3mm (1,12 kg/m)	kg	30,00	45,90	1 377,00	56,70	1 701,00	102,60	3 078,00	IP
		KRABICE									
63	1186-284	Krabice odbočná plastová, 5-tl pólová svork. IP 54	ks	10,00	91,00	910,00	44,10	441,00	135,10	1 351,00	IP
		Kabely a trasy - celkem				**51 953,00**		**41 690,50**		**93 643,50**	
	22-A-21	**Svítidla** - kniha svítidel									
	1263-84	*ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA*									
64	1263-935	A-sv. zářivkové 2x36W, stropní, přisazené	ks	9,00	1 238,00	11 142,00	223,00	2 007,00	1 461,00	13 149,00	IP
65	1263-101	An-sv. zářivkové 2x36W, stropní, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	5,00	2 374,40	11 872,00	223,00	1 115,00	2 597,40	12 987,00	IP
66	1263-935	B-sv. zářivkové 1x18W, nástěnné, přisazené	ks	23,00	2 252,20	51 800,60	223,00	5 129,00	2 475,20	56 929,60	IP
68	1263-935	C-sv. zářivkové 1x18W, podhledové, downlight	ks	19,00	1 204,10	22 877,90	223,00	4 237,00	1 427,10	27 114,90	IP
69	1263-101	Cn-sv. zářivkové 1x18W, podhledové, downligh+tautonomnost 1h Nouzový modul	ks	3,00	2 555,90	7 667,70	223,00	669,00	2 778,90	8 336,70	IP
70	1263-935	D -sv. zářivkové 1x18W, přisazené	ks	21,00	2 252,20	47 296,20	223,00	4 683,00	2 475,20	51 979,20	IP
67	1263-101	Dn-sv. zářivkové 1x18W, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	12,00	3 234,50	38 814,00	223,00	2 676,00	3 457,50	41 490,00	IP
71	1263-935	E,F,G,O -sv. zářivkové 1x18W, přisazené	ks	19,00	2 252,20	42 791,80	223,00	4 237,00	2 475,20	47 028,80	IP
71a	1263-101	Gn-sv. zářivkové 1x18W, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	1,00	3 234,50	3 234,50	223,00	223,00	3 457,50	3 457,50	IP
72	1263-935	G1-sv. zářivkové 1x18W, přisazené na stěnu s vlastním čidlem	ks	3,00	3 163,10	9 489,30	223,00	669,00	3 386,10	10 158,30	IP
73	1263-935	H-sv. zářivkové 1x18W, podhledové, downlight	ks	51,00	1 204,10	61 409,10	223,00	11 373,00	1 427,10	72 782,10	IP
74	1263-101	Hn-sv. zářivkové 1x18W, podhledové, downlight+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	9,00	2 555,90	23 003,10	223,00	2 007,00	2 778,90	25 010,10	IP
75	1263-935	Q-sv. zářivkové 1x9W, vestavné do stěny	ks	8,00	2 765,50	22 124,00	223,00	1 784,00	2 988,50	23 908,00	IP
76	1263-101	Qn-sv. zářivkové 1x9W, vestavné do stěny+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	4,00	4 226,20	16 904,80	223,00	892,00	4 449,20	17 796,80	IP
77	1263-935	J-sv. zářivkové 1x58W, stropní, přisazené	ks	4,00	1 130,80	4 523,20	223,00	892,00	1 353,80	5 415,20	IP
78	1263-935	K-sv. zářivkové 1x18W, IP44, nástěnné, přisazené	ks	4,00	2 554,90	10 219,60	223,00	892,00	2 777,90	11 111,60	IP
79	1263-935	L-sv. zářivkové 2x58W, kontinuální, liniové, přisazené pod stropem jeviště	ks	9,00	793,40	7 140,60	223,00	2 007,00	1 016,40	9 147,60	IP
80	1263-101	Ln-sv. zářivkové 2x58W, kontinuální, liniové, přisazené pod stropem jeviště+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	1,00	1 776,60	1 776,60	223,00	223,00	1 999,60	1 999,60	IP
	1263-84	*ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA*									
81	1263-935	M-sv. žárovkové 1x25W,závěsné v restauraci	ks	12,00	1 927,90	23 134,80	223,00	2 676,00	2 150,90	25 810,80	IP

	1263-84	*VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA*									
82	1263-935	I-sv. výbojkové 1x70W, směrovatelné, venkovní, nástěnné	ks	3,00	6 049,80	18 149,40	223,00	669,00	6 272,80	18 818,40	IP
83	1263-935	P-sv. výbojkové 1x150W, závěsné v sálu	ks	12,00	7 738,10	92 857,20	223,00	2 676,00	7 961,10	95 533,20	IP
84	1263-935	R-sv. výbojkové 1x70W, směrovatelné, na hrazdě	ks	3,00	2 300,20	6 900,60	223,00	669,00	2 523,20	7 569,60	IP
85	1263-935	S-sv. výbojkové 1x100W, závěsné nad jevištěm	ks	2,00	4 766,70	9 533,40	223,00	446,00	4 989,70	9 979,40	IP
	1263-84	*ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA NOUZOVÁ*									
86	1263-935	N -sv. zářivkové 1x8W, nouzové 1H, nástěnné, přisazené, IP65 , el.předřadník	ks	15,00	856,30	12 844,50	223,00	3 345,00	1 079,30	16 189,50	IP
		Svítidla - celkem				**557 506,90**		**56 196,00**		**613 702,90**	
	22-A-9	**Přístroje a zařízení**									
	1002-5170	*SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ,(IP 65)*									
87	1002-395	Tlačítko 1/0; IP 65, aret.	ks	2,00	174,30	348,60	72,90	145,80	247,20	494,40	IP
88	1002-395	1/0; IP 65	ks	30,00	140,30	4 209,00	72,90	2 187,00	213,20	6 396,00	IP
89	1002-395	1; IP 20	ks	22,00	93,50	2 057,00	72,90	1 603,80	166,40	3 660,80	IP
90	1002-395	5; IP 20	ks	5,00	105,40	527,00	72,90	364,50	178,30	891,50	IP
91	1002-395	6; IP 20	ks	12,00	115,60	1 387,20	72,90	874,80	188,50	2 262,00	IP
92	1002-395	7; IP 20	ks	1,00	116,50	116,50	72,90	72,90	189,40	189,40	IP
	1002-5170	*VYPÍNAČ(IP 65)*									
93	1002-395	Vypínač 3f; 400V, 63A IP 65	ks	3,00	552,50	1 657,50	111,60	334,80	664,10	1 992,30	IP
	1055-8	*ZASUVKA 230V/16A*									
94	1055-11	jednoduchá s krabicí	ks	55,00	164,90	9 069,50	72,90	4 009,50	237,80	13 079,00	IP
95	1055-11	dvojnásobná s krabicí	ks	15,00	197,20	2 958,00	72,90	1 093,50	270,10	4 051,50	IP
96	1263-250	PIR čidlo 230V	ks	4,00	387,60	1 550,40	189,00	756,00	576,60	2 306,40	IP
		Přístroje a zařízení - celkem				**23 880,70**		**11 442,60**		**35 323,30**	
	22-A-3	**Uzemnění** - výkres č.08 Půdorys základů-uzemnění									
	1244-6	*OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ*									
97	1244-8	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	210,00	24,20	5 082,00	36,90	7 749,00	61,10	12 831,00	IP
	1244-69	*SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ*									
98	1244-88	SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	12,00	11,20	134,40	35,10	421,20	46,30	555,60	IP
99	1244-89	SR 3b spoj pásek-drát	ks	14,00	17,20	240,80	35,10	491,40	52,30	732,20	IP
	1244-69	*SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ*									
100	1244-72	SZa zkušební	ks	3,00	24,70	74,10	35,10	105,30	59,80	179,40	IP
	1244-22	*ZEMNÍCÍ TYČ*									
101	1244-24	ZT2	ks	4,00	376,60	1 506,40	189,00	756,00	565,60	2 262,40	IP
	1042-147	*EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE*									
102		EPS1 s krytem	ks	2,00	461,60	923,20	94,50	189,00	556,10	1 112,20	IP
		Uzemnění - celkem				**7 960,90**		**9 711,90**		**17 672,80**	
	22-A-4	**Jímací soustava** - výkres č.09 Půdorys střechy-bleskosvod									
	1244-1	*OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ*									
103	1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	145,00	15,80	2 291,00	36,90	5 350,50	52,70	7 641,50	IP
	1244-60	*PODPĚRKA VEDENÍ (CSN 357623)*									
104	1244-61	PV32 100mm,na železné konstrukce	ks	90,00	26,40	2 376,00	35,10	3 159,00	61,50	5 535,00	IP
	1244-54	*PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357622)*									
105	1244-55	PV21a D128mm,na ploch.střechy	ks	40,00	19,60	784,00	35,10	1 404,00	54,70	2 188,00	IP
	1244-69	*SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ*									
106	1244-73	SP připojovací	ks	1,00	10,20	10,20	35,10	35,10	45,30	45,30	IP
107	1244-77	SOa okapová	ks	11,00	22,10	243,10	35,10	386,10	57,20	629,20	IP
108	1244-71	SS spojovací	ks	50,00	7,40	370,00	35,10	1 755,00	42,50	2 125,00	IP
109	1244-72	SZa zkušební	ks	11,00	24,70	271,70	35,10	386,10	59,80	657,80	IP
	1244-22	*JÍMACÍ TYČ (CSN 357612)*									
110	1244-24	JV2,0 2,0m	ks	11,00	206,60	2 272,60	198,00	2 178,00	404,60	4 450,60	IP

	1244-65	*OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK*									
111	1244-66	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	11,00	121,60	1 337,60	94,50	1 039,50	216,10	2 377,10	IP
112	1244-67	DUZ držák úhelníku	ks	22,00	19,60	431,20	35,10	772,20	54,70	1 203,40	IP
		Jímací soustava - celkem				**10 387,40**		**16 465,50**		**26 852,90**	
	9999-1296	*PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK*									
	9999-1297	*DLE CSN 331500*									
113	9999-1298	Revizni technik	hod	6,00	0,00	0,00	324,00	1 944,00	324,00	1 944,00	IP
114	9999-1299	Spoluprace s revlz.technikem	hod	3,00	0,00	0,00	198,00	594,00	198,00	594,00	IP
	9999-1280	*HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY*									
115	9999-1291	Nepředvídatelné	hod	80,00	0,00	0,00	198,00	15 840,00	198,00	15 840,00	IP
116	9999-1300	Podružný materiál	sb.	1,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50	3 136,50	IP
		Elektromontáže - celkem				**654 825,40**		**153 884,50**		**808 709,90**	

0004107

zařízení slaboproudu

01. Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 8. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

	Popis	Cena celkem
	Elektrická požární signalizace	256 221
	Zařízení domácího rozhlasu ZDR	127 241
	Cena celkem bez DPH	**383 462**
	DPH 21%	**80 527**
	DPH 15%	**0**
	Cena celkem vč. DPH	**463 989**

K výkazu výměr se vztahují výkresy půdorysů, krovu, blokové schéma EPS a technická zpráva.

02. Specifikace

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna

8. Zařízení slaboproudé elektrotechniky (EPS; ZDR)

Elektrická požární signalizace

No.		Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem	
1		Montáž tlačítkového hlásiče EPS	9 ks	290	2 610,00 Kč	IP
2	1.NP=6, 2.NP=3	Adresné tlačítko IQ8	9 ks	1632	14 688,00 Kč	IP
3		Montáž zásuvky hlásiče na stropě	35 ks	290	10 150,00 Kč	IP
4	1.NP=18, 2.NP=12, půda=5	Automatický adresovatelný detektor kouře - optický hlásič	35 ks	1440	50 400,00 Kč	IP
5		Patice IQ8	35 ks	120	4 200,00 Kč	IP
6	9+35	Montáž kompletního hlásiče EPS	44 ks	290	12 760,00 Kč	IP
7		Měření 1 úseku smyčky EPS	44 ks	60	2 640,00 Kč	IP
8		Přezkoušení hlásiče EPS	44 ks	60	2 640,00 Kč	IP
9		Uvedení hlásiče do provozu	44 ks	90	3 960,00 Kč	IP
10		Programování zákaz.textu pro hlás.	44 ks	100	4 400,00 Kč	IP
11		Popis hlásiče - štítkem	44 ks	40	1 760,00 Kč	IP
12	1.NP=1	Koppler 4 In/2 Out	2 ks	4166	8 332,00 Kč	IP
13		Sřín pro Koppler	2 ks	242	484,00 Kč	IP
14		Montáž I/O jednotky (KOPPLER)	2 ks	360	720,00 Kč	IP
15	1.NP=324, 2.NP=298, půda=58	Kabel 2x0,8 - B2ca, s1, d0 pro čidla	680 m	29	19 720,00 Kč	IP
16		Kabel pro čidla montáž	680 m	24	16 320,00 Kč	IP
17	1.NP=10	Kabel 2x0,8 - B2ca, s1, d0, P15-R	10 m	32	320,00 Kč	IP
18	1.NP=185	Kabel 2x0,8 - B2ca, s1, d0, P30-R	185 m	34	6 290,00 Kč	IP
19		Kabel ohniodolný montáž (příchytky)	195 m	24	4 680,00 Kč	IP
20	1.NP=1	Hlavní ústředna IQ8C 1 kruh, modem, blackbox, záložní zdroj	1 ks	38210	38 210,00 Kč	IP
21	1.NP=1	Vedlejší ústředna - tablo IQ8C, modem, žádné hlásiče	1 ks	30382	30 382,00 Kč	IP
22		Montáž ústředna EPS	2 ks	2780	5 560,00 Kč	IP
23		Montáž zdroje	1 ks	1120	1 120,00 Kč	IP
24		Uvedení do provozu	2 ks	3000	6 000,00 Kč	IP
25	1.NP=10	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 23 mm	10 m	56	560,00 Kč	IP
26	1.NP=10	AY 2,5 B	10 m	2,5	25,00 Kč	IP
27		Vodič v trubkovodu AY 2,5	10 m	21	210,00 Kč	IP
28		Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená	20 ks	14	280,00 Kč	IP
29		Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená	80 ks	14	1 120,00 Kč	IP
30		Průraz stropem	2 ks	860	1 720,00 Kč	IP
31		Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 30 cm	11 ks	360	3 960,00 Kč	IP

Zařízení domácího rozhlasu ZDR

No.		Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem	
1	1.NP=8, 2.NP=8	Reproduktor 6W, montáž do podhledu, EN54-24, včetně kovového krytu	16 ks	1182	18 912,00 Kč	IP
2		Montáž repro	16 ks	290	4 640,00 Kč	IP
3	1.NP=40	Kabel mikrofonní, stíněný, 2x0,8 - B2ca, s1, d0, P30-R	40 m	34	1 360,00 Kč	IP
4	1.NP=78, 2.NP=102	Kabel 2x1,5 - B2ca, s1, d0, P30-R	180 m	35	6 300,00 Kč	IP
5	40+180	Kabel ohniodolný montáž (příchytky)	220 m	24	5 280,00 Kč	IP
6	1.NP=10	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 23 mm	10 m	56	560,00 Kč	IP
7	1.NP=10	AY 2,5 B	10 m	2,5	25,00 Kč	IP
8		Vodič v trubkovodu AY 2,5	10 m	21	210,00 Kč	IP
9	1.NP=1	Ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849, 2 linky, záznam na SD kartě, celkem 240W výkon	1 ks	46320	46 320,00 Kč	IP
10	1.NP=1	RACK - rozvaděč, 20U, pro ústřednu EPS	1 ks	7240	7 240,00 Kč	IP
11	1.NP=1	Záložní zdroj UPS , RM, dle ČSN EN54-4, zálohování 30min, 1000VA, komplet včetně baterií	1 ks	18740	18 740,00 Kč	IP
12	1.NP=1	Mikrofonní pult, montáž na stěnu, ČSN EN 54-16	1 ks	8874	8 874,00 Kč	IP
13		Montáž, programování , začkolení obsluhy	1 ks	8780	8 780,00 Kč	IP
		Celkem			**383 462 Kč**	

technologie stravování

01. Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna
Část: 9. Technologie stravování

	Popis	Cena celkem
	Kuchyně s přípravnami a umyvárnou 1.28	497 492
	Umyvárna stolního nádobí 1.29	82 785
	Hrubá přípravna zeleniny 1.30	41 463
	Bar 1.27	151 620
	Odpadky 1.25a	8 831
	Cena celkem bez DPH	**782 191**
	DPH 21%	**164 260**
	DPH 15%	**0**
	Cena celkem vč. DPH	**946 451**

Specifikace zařízení je zpracována na základě dokumentace pro realizaci stavby, část 9. Technologie stravování.

02. Specifikace zařízení

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky

Část: 9. Technologie stravování

poř.	Název	m.j.	množ.	ROZMĚRY š mm	hl mm	v mm	ELEKTRO příkon kW	napětí V	VODA SV	TV	ODPAD prům.	PLYN příkon kW	Kč/m.j. dodávka	Kč/m.j. montáž	Kč celkem	
	1.NP															
	Kuchyně s přípravnami a umyvárnou 1.28														**497 492**	
1	**Pl.sporák 4 hořáky** s el.troubou GN 2/1, prac.deska z nerez.oceli, mřížky a hořáky ze smalt.	ks	1	700	700	900	5,20	400				22	64 430	2 188	66 618	IP
	litiny, odnímatelné,piezo zapalování							splnač								
2	**Pl.grilovací plotna** hladká, s podstavcem, provedení z nerez.oceli, regulace teploty,	ks	1	350	700	900	0,10	230				5,5	44 391	1 508	45 899	IP
	termostat, piezo zapalování															
3	**El.frita** stolní, provedení z nerez.oceli, digitální termostat 0- 195°C, výpustný ventil,	ks	1	350	600	220	4,50	400					37 000	1 257	38 257	IP
	produktivita 6kg hranolek/hod.							splnač								
4	Odsávací digestoř s filtrem a osvětlením - dod.VZT	ks	2				0,10	230							součást ceny VZT	
5	**Odkládací stůl,** provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	390	700	900							4 368	148	4 516	IP
	výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm),doměr															
6	**Mrazicí skříň** umístěná pod stolem, displej pro zobr.vnitř.teploty, static.chlazení,	ks	1	600	600	850	0,20	230					9 495	323	9 818	IP
	roštové police, -18 až -20°C, uzamykatelná															
7	**Pracovní stůl otevřený,** provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301, doměr	ks	1	1470	700	900							5 938	202	6 140	IP
	výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm)															
8	**Pl.salamandr ; police s konzolami na zeď,** provedení z nere.oceli, chrom.ocel.	ks	1	640	500	470						5,25	51 044	1 733	52 777	IP
	mřížky, výškově nastavitelné topné těleso, odnímatelné odkap.misky															
9	**Mikrovlnná trouba profesionální; police s konsolami na zeď,** vnitřní prostor-	ks	1	510	360	306	1,49	230					17 910	608	18 518	IP
	nerez, regulace výkonu (100/500/1000W), obsah komory 22 litrů, výška komory 200mm															
10	**Režon,** výšková stavitelnost +/- 15mm, regulace teploty 30-110°C, stupeň krytí IP 34,	ks	1	1200	800	900	1,60	230					33 262	1 130	34 392	IP
	top.těleso i dveře tepelně izolovány, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
11	**Stolový nástavec,** 2 police, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301,	ks	1	1100	350	700							5 528	188	5 716	IP
	nosnost police 65 kg/bm, výška opláštění police 40mm															
12	Umyvadlo na ruce - dod.ZTI	ks	1												součást ceny ZTI	
13	**Závěsná police nástěnná 2 etáže a etáž s kořenkami;** snadno odnímatel.	ks	1	800	250								2 939	100	3 039	IP
	kořenky 5xGN1/6, 2 konz.,vruty a hmoždi.,provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301															
14	**Krájecí deska dřevěná,** provedení buk (masiv)	ks	3	600	400								2 691	92	8 349	IP
15	**Pracovní stůl s mycím dřezem otevř.,** spod.police,2 zásuvky pod prac.deskou,	ks	1	1200	700	900			1/2"	1/2"	6/4"		18 350	624	18 974	IP
	z toho 1 uzamyk. , zadní lem,nerez prov., dřez 300x500x300,vč.stojánk.baterie a otvoru,															
	provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený lis.dřez, vč.sifonu,															
	růžice a přepadové trubky															
16	**Chladicí skříň univerzální,** uzamykatelná, 350l, display pro vnitř.teplotu, automat.	ks	1	600	600	1850	0,20	230					51 738	1 757	53 495	IP
	odtávání, polohovatelné roštové police, 0 až +10°C, chlazení ventilované															
17	**Pracovní stůl s mycím dřezem otevř.,** se spod.policí,zadní lem,nerez prov.	ks	1	1100	700	900			1/2"	1/2"	6/4"		10 000	340	10 340	IP
	dřez 300x500x300 ;stoj.baterie a otvor,kartuše průměr 35mm, flexi hadice 3/8",délka 60cm															
	provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený lis.dřez, vč.sifonu,															
	růžice a přepadové trubky															
18	**Regál na nádobí ,** nerez, svařovaný, nosnost 80kg/bm, max.zatížení 480kg na 1 reg.pole,	ks	1	700	600	1800							5 823	198	6 021	IP
	výška opláštění police 40mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
19	**Odkládací stůl ,** doměr, nerez.provedení,zadní lem a boční lemy,	ks	1	700	600	900							4 798	163	4 961	IP
	výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm),															
	provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
20	**Mycí stůl otevřený,** se spodní policí, nerez provedení, zadní lem	ks	1	1200	700	900			1/2"	1/2"	6/4"		14 000	476	14 476	IP
	pracovní deska s jedním dřezem 1000 x 500 x 280 mm, vč.stojánk.baterie a															
	otvoru,provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený lis.dřez,															
	vč.sifonu,růžice a přepadové trubky														0	IP
21	Podlahová vpusť - dodávka stavby	ks	1										4 900	166	5 066	IP
22	**Tlaková sprcha** se směš.stol.baterií, pákovým ovládáním pro SV a TV a napouštěcím	ks	1													

	Část: 9. Technologie stravování			ROZMĚRY			ELEKTRO		VODA			PLYN				
poř.	Název	m.j.	množ.	š	hl	v	příkon	napětí	SV	TV	ODPAD	příkon	Kč/m.j.	Kč/m.j.	Kč celkem	
				mm	mm	mm	kW	V			prům.	kW	dodávka	montáž		
	ramínkem z baterie, dl.hadice 1100mm, vč.tlak hadice, vyvaž.pružiny,															
	úchytu na zeď a háčku na sprchu															
23	**Pracovní stůl s mycím dřezem otevř.,** se spod.policí, zadní lem,dřez 300x500x300,	ks	1	1400	700	900			1/2"	1/2"	6/4"		12 000	408	12 408	IP
	(nástěnná baterie-dod.ZTI) ,provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301,															
	ohraněná deska a vevařený lis.dřez, vč.sifonu,růžice a přepadové trubky															
24	**Závěsná police** nástěnná, 1etáž,včetně konzol, vzadu zvýš.o 30mm, zákl.délka	ks	2	1100	300								2 433	83	5 032	IP
	závěsu 300mm, výšková stavitelnost po 75mm,nosnost police 65kg/bm,															
	provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301															
25	**Nářezový stroj** průměr nože250mm, šnekový převod, nůž na sýr,vodorov. uložení stolu,	ks	1	420	510	370	0,24	230					27 200	924	28 124	IP
	síla řezu 0-15mm, provedení elox.hliník, vč.broušení nožů															
26	**Pracovní stůl otevřený,** zvýšený zadní lem, doměr,	ks	1	1600	700	900							6 200	211	6 411	IP
	výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm),															
	provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
27	**Váha stolní potravinářská,** cejchování schopná, s konsolami na zeď, na polici,	ks	1	295	310	120	0,10	230					4 200	143	4 343	IP
	váživost 15kg, přesnost 5g, vážní plocha nerez.															
28	**Chladicí skříň** umístěná pod stolem, displej pro zobr.vnitř.teploty, ventilované chlazení,	ks	2	600	600	850	0,10	230					8 901	302	18 406	IP
	polohovatelné roštové police, 0 až +10°C, automat.odmrazování, uzamykatelná															
29	**Vodní lázeň pojízdná 2xGN 1/1,** každá vana se samostat.regulací teploty (30-110°C),	ks	1	800	610	900	1,50	230					14 890	506	15 396	IP
	stupeň krytí IP 34, nohy JEKL 40x40, výšková stavitelnost +/- 15mm,															
	provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
	Umyvárna stolního nádobí 1.29														**82 785**	
1	**Mycí stůl otevřený,** se spodní policí, nerez provedení, zadní lem,doměr	ks	1	1200	700	900			1/2"	1/2"	6/4"		9 982	339	10 321	IP
	pracovní deska s jedním dřezem 400x400x300 mm,nerez.provedení,vč.stoj.baterie															
2	**Odsávací digestoř s filtrem a osvětlením** - dod.VZT	ks	1				0,10	230							součást ceny VZT	
3	**Mycí stroj na talíře vestavný, s podstavcem** (výška uvedena bez podstavce),	ks	1	580	610	840	3,9	230/400	3/4"		DN 50		33 900	1 151	35 051	IP
	dvouplášťový, koš 500x500, mycí cyklus 3 min., výška skla max.310mm,							spínač								
	s dávkovači mycího a oplachového prostředku a s odpadovým čerpadlem															
4	**Změkčovač vody** automatický, s elektronic.programovatelným ovládáním a s displejem	ks	1				0,30	230					7 650	260	7 910	IP
	(možnost nastavení času nebo cyklu požadované regenerace)															
5	**Regál na nádobí,** nerez,svařovaný,nosnost 80kg/bm, max.zatížení 480kg na 1 reg.pole,	ks	1	1600	700	1800							23 634	803	24 437	IP
	výška opláštění police 40mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
6	**Tlaková sprcha** se směš.stol.baterií, pákovým ovládáním pro SV a TV a napouštěcím	ks	1										4 900	166	5 066	IP
	ramínkem z baterie, dl.hadice 1100mm, vč.tlak hadice, vyvaž.pružiny,															
	úchytu na zeď a háčku na sprchu															
	Hrubá přípravna zeleniny 1.30														**41 463**	
1	**Mycí stůl otevřený,** se spodní policí, zadní lem, doměr, prac.deska s jedním dřezem	ks	1	1200	450	900			1/2"	1/2"	6/4"		10 100	343	10 443	IP
	350x325x200mm, vč.stojánk.baterie a otvoru, ohraněná deska a vevařený lis.dřez,															
	vč.sifonu,růžice a přepadové trubky, provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301															
2	**Regál skladový** atyp, svařovaný,nosnost 80kg/bm, max.zatížení 480kg na 1 reg.pole,	ks	2	1100	450	1800							5 000	170	10 340	IP
	výška opláštění police 40mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301															
3	**Chladicí skříň univerzální s mrazicím nástavcem,** dvoudvéřová,ventilované chlaz.,	ks	2	600	650	1760	0,38	230					10 000	340	20 680	IP
	užit.objem 293 l, oddělená el.regulace teploty pro chlad.a mraz.část,varovný signál,															
	automat.odtávání, osvětlení vnitř.prostoru															
	Bar 1.27														**151 620**	
1	Výčepní zařízení - pronájem	ks	1				1,00	400							neoceňovat-pronájem	
								spínač								
2	Zápultí s umyvadlem - dodávka interiéru	ks	1												součást ceny Interiéru	
3	Barový pult s mycím dřezem - dodávka interiéru	ks	1												součást ceny Interiéru	
4	neobsazeno															
5	**Mycí stroj na sklo vestavný, s podstavcem** (výška uvedena bez podstavce),	ks	1	470	520	685	2,72	400	3/4"		DN 50		25 000	849	25 849	IP
	dvouplášťový, koš 400x400,mycí cyklus 2 min., výška skla max.300mm,							spínač								
	s dávkovači mycího a oplachového prostředku a s odpadovým čerpadlem															
	Změkčovač vody automatický, s elektronic.programovatelným ovládáním a s displejem	ks	2				0,30	230					3 825	130	7 910	IP
	(možnost nastavení času nebo cyklu požadované regenerace)															

	Část: 9. Technologie stravování			ROZMĚRY			ELEKTRO		VODA			PLYN				
poř.	Název	m.j.	množ.	š	hl	v	příkon	napětí	SV	TV	ODPAD	příkon	Kč/m.j.	Kč/m.j.	Kč celkem	
				mm	mm	mm	kW	V			prům.	kW	dodávka	montáž		
7	**Kávovar jedna skupina s kávomlýnkem,** rotační čerpadlo uvnitř, mikroprocesorové	ks	1	500	600	450	2,85	230	1/2"		30 mm		47 990	1 630	49 620	IP
	řízení výdeje kávy průtokoměrem (4 programy), automat.dopouštění bojleru, objem bojleru															
	6 litrů															
8	**Chladicí stůl s chlazenou vanou GN 1/1,** hloubka vany 200mm, nerez.provedení	ks	1	1160	600	850	0,50	230					50 000	1 698	51 698	IP
	s vestavěným chlad.agregátem s ovládacím panelem, nastavitelná teplota															
9	**Výrobník ledu,** zásobník na 4kg, max.výkon 20kg/den, chladivo R 404A	ks	1	355	404	590	0,32	230	3/4"		24 mm		16 000	543	16 543	IP
	Odpadky 1.25a														**8831**	
1	**Chladicí skříň univerzální** - 0 až +10°C, automatické odmrazování	ks	1	600	600	900	0,10	230					8 541	290	8 831	IP
	Chladicí skříň slouží pouze pro uložení odpadků v jednorázovém nepropustném obalu, které se denně odvážejí.															
	Cena celkem bez DPH														**782 191**	

0001116

Příloha č. 3

Kopie stavebního povolení ze dne 01.04.2014
č.j. 342/14-330

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLOBOUKY U BRNA

Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

Klobouky u Brna 1. 4. 2014

SPIS. ZN.:
Č.J.: 342/14-330
VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná
TEL.: 519 361 588
FAX: 519 361 592

Město Klobouky u Brna
IČO 00283258
Náměstí Míru 1
691 72 Klobouky u Brna

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23. 4. 2014
Městský úřad v Kloboukách u Brna
stavební úřad 1. st.
dne 23. 4. 2014

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Klobouky u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 4.3.2014 podal

Město Klobouky u Brna, IČO 00283258, Náměstí Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 13 (ostatní plocha), parc. č. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23 (ostatní plocha) v katastrálním území Klobouky u Brna.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o umístění a provedení přístavby a stavebních úprav stávající sokolovny Klobouky u Brna, umístěné na pozemku parc. č. 14 v katastrálním území Klobouky u Brna. Stávající objekt sokolovny je tvořen dvěma jednopodlažními hmotami tvořícími řadovou uliční frontu a to vlastním společenským sálem s hygienickým a technickým zázemím a navazující nižší částí s jevištěm a restaurací se samostatným vstupem. Obě části budou ze severní strany směrem k ulici Sadová propojeny přístavbou, která je navržena jako dvoupodlažní objekt přísálí zastřešený plochou střechou prosvětlenou světlíky, severní podélná fasáda bude prosklená, boční štíty budou plné. Přístavba je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,000 x 44,765 m, je zastřešená plochou střechou max. výšky 7,7 m. Terén před přístavbou bude snížen na úroveň podlahy 1.NP a snížený prostor vytvářející úzké nádvoří (šířky 3,0 m) bude oddělen od okolního terénu opěrnou gabionovou stěnou. Je navržena bezbariérová úprava plochy před hlavním vstupem do sokolovny.
- Je navržena úprava elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace a plynu, které budou napojeny na stávající a nové přípojky. Dopravní napojení je stávající z přilehlé místní komunikace.
- Pro odvod splaškových vod ze šachty za sousedícím zdravotním střediskem je uvažováno s propojením této šachty se stávající splaškovou kanalizací v ulici Úvozní. Splaškové vody z kuchyňského provozu budou do kanalizace odtékat přes lapač olejů. Splaškové vody z restaurace a dešťové vody ze severní fasády objektu budou napojeny novou přípojkou kanalizace do stávající

jednotné kanalizace DN 400 v ul. Úvozní. Přípojka jednotné kanalizace je navržena na SV straně přístavby. Přípojka je navržena DN 300 v délce cca 25,0 m.

- Nově jsou navrženy dvě vodovodní přípojky HDPE d40 (DN 32), které budou napojeny na vodovodní řád vedený v ulici Sadová. Přípojky jsou ukončené ve vodoměrných šachtách fakturačními vodoměry. Přípojka u SZ rohu přístavby je navržena délky cca 2,0 m a povede přes pozemek parc. č. 13 v k. ú. Klobouky u Brna. Přípojka ze severní strany přístavby je navržena délky cca 15,0 m a povede přes pozemky parc. č. 13 a 62 v k. ú. Klobouky u Brna a povede přes pozemky parc. č. 13 a 1282 v k. ú. Klobouky u Brna.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 13, 14 a 23 v k. ú. Klobouky u Brna.
3. Budou dodrženy veškeré podmínky dle vyjádření a stanovisek uvedené ve výroku II.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Město Klobouky u Brna, IČO 00283258, Náměstí Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

II. **Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 13 (ostatní plocha), parc. č. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23 (ostatní plocha) v katastrálním území Klobouky u Brna.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o provedení přístavby a stavebních úprav stávající sokolovny Klobouky u Brna. Stávající objekt sokolovny je tvořen dvěma jednopodlažními hmotami tvořícími řadovou uliční frontu a to vlastním společenským sálem s hygienickým a technickým zázemím a navazující nižší částí s jevištěm a restaurací se samostatným vstupem. Obě části budou směrem dozadu k ulici Sadová propojeny přístavbou, která je navržena jako dvoupodlažní objekt přísálí zastřešený plochou střechou prosvětlenou světlíky, severní podélná fasáda bude prosklená, boční štíty budou plné. Přístavba je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,000 x 44,765 m. Základy přístavby jsou navrženy jako železobetonové pasy, podepřené mikropilotami. Severozápadní roh přístavby se nachází přímo nad sklepem, proto bude zděná štítová stěna a zděná část podélné obvodové stěny vynesena nad sklepní klenbou železobetonovým roštem, podepřeným vně sklepního zdiva mikropilotami s kořenem, zasahujícím cca 4 m pod podlahu sklepa. Rošt vynáší současně opěrnou stěnu ve svahu před zděnou obvodovou stěnou. Přístavba je navržena jako jeden nový trakt. Nové příčky jsou navrženy z keramických příčkovek. Přísálí v přístavbě bude možno v přízemí rozdělovat posuvnými lehkými příčkami a celé je možno jej oddělit od sálu posuvnými dveřmi v průchodech. Přímé dvouramenné schodiště je navrženo jako ocelová konstrukce. Nosná konstrukce střechy je navržena z dřevěných příčných vaznic o sklonu 4° kotvených do podélného průvlaku na sloupech, na druhé straně na zvýšenou půdní nadezdívku na stávající obvodové stěně hlavní budovy. Ve střešní

konstrukci budou výměny pro osazení 5 ks polyakrylátových světlíků. Střešní plášť přístavby je navržen jako plochá, jednoplášťová střecha. Nad restaurací je navržena pochůzí terasa.

- Terén před přístavbou bude snížen na úroveň podlahy 1.NP a snížený prostor vytvářející úzké nádvoří bude oddělen od okolního terénu gabionovou opěrnou stěnou. Stěna bude tvořena gabionovými koši vyplněnými přírodním kamenem.
- Úprava sálu:

  Nové nosné stěny jsou navrženy z broušených keramických tvárnic. Stávající obvodové zdivo je z plných cihel, které nebude zevně zateplováno, pouze budou zevnitř dozděny zeslabené části pod okny, mezi stěnu a dozdívku bude vložena tepelná izolace. Západní štít bude zevnitř zateplen minerálními deskami 150 mm a přizděn kotvenou příčkou tl. 150 mm. Příčky v hygienických a technických místnostech jsou navrženy z keramických příčkovek. Z vazných trámů krovu bude snesen strop nad sálem a tím otevřen průhled do podstřešního prostoru. Bude provedena kompletní náhrada konstrukce krovu novým krovem ve stejném provedení jako krov stávající. Nové schodiště je navrženo jako ocelová schodnicová konstrukce s ocelovými plechovými stupni s obkladem z desek Cetris a s nášlapnou vrstvou z PVC podlahoviny. Zábradlí je uvažováno z ocelových sloupků, vynášející dřevěné madlo, zábradelní výplň bude tvořit sklo. Stávající nefunkční komínová tělesa v čele galerie budou využita pro odtah vzduchu ze systému podélného odvětrání základových konstrukcí. Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonu na dvojitém ocelovém roštu. Dále jsou navrženy úpravy před hlavním vstupem.
- Úpravy nižší části s jevištěm a restaurací

  Nové základy v prostoru stávajícího objektu zahrnují překlenovací železobetonový rošt pod novými stěnami a zesilující podélné železobetonové příložky základových pasů nad sklepem v prostoru restaurace. Rošt bude podchycen šikmými mikropilotami, zesilující příložky s příčnými převážkami budou podchyceny kolmými mikropilotami. Nové nosné stěny budou z keramických tvárnic. Nová štítová stěna oddělující jeviště od provozního schodiště bude nad jevištěm opatřena kontaktním zateplovacím systémem a zateplen bude i ze strany jeviště štít nad portálem jeviště. Příčky v přízemí jsou navrženy z keramických příčkovek, v podkroví ze sádrokartonu. Strop nad vstupem a restaurací bude proveden z ocelových nosníků a trapézového plechu s betonovou deskou. Podhledy jsou navrženy sádrokartonové. Nové provozní tříramenné schodiště je navrženo jako ocelová schodnicová konstrukce s ocelovými plechovými stupni s obkladem z desek Cetris a s nášlapnou vrstvou z PVC podlahoviny.
- Kapacita sálu je uvažována celkem pro 300 návštěvníků. Na tuto kapacitu bude upraveno i hygienické zázemí, dále je navrženo umístění bezbariérového WC a bezbariérová úprava plochy před hlavním vstupem do sokolovny.
- Dále je navržena úprava a rozšíření stávající restaurace včetně úpravy hygienického zázemí. Půdní prostor nad restaurací bude zpřístupněn schodištěm a bude využit pro umístění šaten a hygienického zázemí pro účinkující a kancelář se šatnou a sprchou pro provoz kuchyně. Z mezipodesty schodiště bude umožněn vstup na 2. NP přísálí.
- Je navržena úprava elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace a plynu, které budou napojeny na stávající a nové přípojky. Vytápění objektu bude rozděleno na dva samostatné topné systémy – vytápění sálu a přilehlých prostor a vytápění restaurace a zázemí (zdroji tepla budou 2 plynové kotle).

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval IMOS Brno, a.s., zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Stée, ČKAI 1005038; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Založení stavby
   b) Hrubá stavba
   c) Zastřešení stavby
   d) Vnitřní instalace

é) Dokončení stavby

4. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2017.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude provádět stavbu.
6. Odborný dohled na stavbě bude vykonávat pověřený pracovník dodavatele.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek Stavba povolena. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
8. Před realizací bude dořešeno přemístění lapáku tuku a vodoměrné šachty, které bude povoleno stavebním úřadem.
9. Před zahájením stavby bude obvod sklepa, který se nachází pod pozemkem parc. č. 13 a 14 v k. ú. Klobouky u Brna, vyznačen v terénu.
10. Při hutnění nad klenbami sklepa, který se nachází pod pozemkem parc. č. 13 a 14 v k. ú. Klobouky u Brna, nebudou používány vibrační desky těžší než 350 kg.
11. Stavebník je povinen plnit povinnosti vyplývající z §152 stavebního zákona.
12. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
13. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
14. Při provádění prací dbejte ustanovení vyhlášky o udržování čistoty obce.
15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení, dbát o ochranu pracujících na staveništi a jeho okolí.
16. Po dokončení stavby zažádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu.
17. Budou dodrženy následující podmínky dle vyjádření a stanovisek:

- Vyjádření E.ON Břeclav, ze dne 25.2.2014, zn. E7456-Z051406469

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních prací nebo jiných prací , které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení , jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2206 Sb. učinit veškerá opatření , aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení , a n majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem , zejména tím, že bude zajištěno:

1) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302

2) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

3) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

4) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovací zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800 225 577.

- Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 17.2.2014, č. j. 532851/14

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republik, a.s. (dále jen Telefónica) následující vyjádření.:

dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo)

1.Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane dříve.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ocranou sítě – Dana Panáková.

3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povine řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

- Stanovisko JMP; a.s., Hodonín ze dne 27.2.2014, zn. 5000904693

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanovisko považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku . Nebudou-li tyto podmínky dodrženy , budou stavební činnosti , popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000Sb., za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změněn projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně .

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení.Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz.kontaktní list).Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením.Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

4) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákona č. 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů . případně další předpisy související s uvedenou stavbou .

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření , aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizace vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značko (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která byla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem , zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti .

14) Případné zřizování staveniště , skladování materiálů , stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Stanovisko JMP, a.s., Hodonín ze dne 19. 9. 2012, zn. 5000687109

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen „PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby.

3. Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy- Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení vitální technické mapy v jeho okolí). Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí viz kontaktní informace na www.rwe.cz/cs/ds/.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

- Vyjádření Městské vodárny Klobouky u Brna ze dne 23. 7. 2012

Při provádění prací v ochranném pásmu vodárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.

Před zahájením stavebních prací je nutné inženýrské sítě vytýčit a nechat zkontrolovat pracovníkem městských vodáren p. Mezuláníkem – tel. Č. 721358899.

- Závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, odbor ŽP ze dne 28. 6. 2012, zn. OZP/4111/12/1

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
V případě nutnosti kácení stromů o obvodech kmenů 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých keřových porostů na ploše 40 m² a více je potřeba podat samostatnou žádost ke kácení na MěÚ Klobouky u Brna.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
Realizací akce vzniknou malé zdroje znečišťování ovzduší – plynové kotle (2x v sále a 1x hostinec).
Příslušným orgánem ochrany ovzduší je MěÚ Klobouky u Brna.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):
Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ust. § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný za předpokladu, že při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.
S odváděním dešťové vody a splaškové vody do kanalizace bude souhlasit správce této kanalizace.

- Závazné stanovisko HZS HmK, ÚO Břeclav ze dne 10. 10. 2012, ev. č. HSBM-4-11-4/4-OPR-2012

HZS JmK v souladu s ustanovením § 31 odst. 1, písm. b) zákona čís. 133 / 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 20. 9. 2012. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko s podmínkou:
Nejpozději do kontrolní prohlídky dokončené stavby požadujeme splnit podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení projektu stavby. Veškeré změny projektové dokumentace musí být předem posouzeny z hlediska PO a toto posouzení předloženo HZS. Nejpozději při kontrolní prohlídce budou

předloženy platné doklady a dokumentaci v souladu s § 46 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- Závazné stanovisko KHS JmK se sídlem v Brně, ÚP Břeclav ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. S-KHSJM 29248/2012

V souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu se závěry hlukové studie z června 2012 vypracované Ing. Ditou Janečkovou, Buček s.r.o., Pekařská 364/76, 602 00 Brno.
- Před uvedením předmětné stavby do trvalého užívání budou na KHS JmK předloženy výsledky měření hluku z provozu všech zdrojů hluku stavby (tzn. vzduchotechnika, hudba, hlasy hostů ..) prokazující v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb rodinných domů prokazatelné nepřekročení hygienických limitů hluku, upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné venkovní prostory a pro noční dobu.
- Měření hluku všech technických zdrojů musí být provedeno při jejich maximálních provozních výkonech, nebo musí být předložen doklad odborně způsobilé osoby k příslušné činnosti, že měřený způsob provozu zdrojů hluku bude bez možnosti neoprávněného zásahu a trvale technicky zjištěn tak, aby byly dodrženy podmínky při měření.

- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 18. 6. 2012, zn. 7302-097120058

K předloženému projektu máme připomínky:

- Vyhrazená parkoviště pro vozidla osob těžce pohybově postižených musí být vyznačena svislou a vodorovnou dopravní zančkou. Z projektu není zřejmé, a kde a jak je zahrnuta manipulační plocha šířky nejméně 1200 mm (proto celková šířka takového stání požadována 3500 mm), nejsou nikde uvedeny podélné a příčné spády stávajícího chodníku v ul. Zámecká, podélný a příčný sklon vyhrazeného parkovacího stání stanoví bod 1.1.5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (dále jen vyhláška).
- Podle výsledku opravy PD ve smyslu výše uvedeného prvního bodu také v souvislosti s ustanovením bodu 1.2.4 přílohy č. 2 vyhlášky uvážit, zda v chodníku u vjezdů na vyhrazená parkovací stání není zapotřebí zřídit varovný pás.
- Chodník před vstupem do foyeru v délce nejméně 1500 mm nesmí mít žádný podélný spád – viz. Požadavek bodu 1.1.2 přílohy č. 3 vyhlášky. Tento požadavek ovlivní přilehlé podélné spády chodníku.
- Přivolání obsluhy pro pomoc personálu u vstupu do restaurace doporučujeme zvonkovým tlačítkem.
- V m. č. 1.41 – WC imobilní – umístit umyvadlo k opačné stěně (příp. může být také jen malé umývátko – viz. bod 5.1.5 přílohy č. 3 vyhlášky).

  WC imobilní – m č. 1.14 – doporučuji vybavit sklápěcím přebalovacím pultem.
- Sál má kapacitu hlediště 300 osob – v přeložené dokumentaci nebylo nalezeno, jak bude splněn požadavek § 8 odst. 2 bodu 6.3 přílohy č. 3 vyhlášky, tj. které místnosti jsou vybavené indukčním poslechem nedoslýchavými osobami – doplnit do prováděcí PD

Při provádění stavby dodržet požadavky bodů:
- 2.1.3 přílohy č. 1 pro zábradlí
- 1.1 a 1.1.2 přílohy č. 3 pro plochu před vstupem do budovy
- 1.1.4. až 1.1.7, dále 1.2.2, 1.3.1 a 1.3.2, 3.1 a 3.2 přílohy č. 3 pro dveře
- 5.1. 2 až 5.1.8 pro WC imobilní
- 5.2 opatření pro osoby se zrakovým postižením (popis v Brailově písmu)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Město Klobouky u Brna, IČO 00283258, Náměstí Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

Odůvodnění:

Dne 4.3.2014 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 25.3.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Územní plán města Klobouky u Brna je účinný ode dne 31. 3. 2012. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto doklady:
- 2 x projektová dokumentace vč. požárně bezpečnostního řešení stavby
- Snímek z katastrální mapy
- Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Hluková studie
- Kupní smlouva
- Vyjádření E.ON Břeclav, ze dne 25.2.2014, zn. E7456-Z051406469
- Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 17.2.2014, č. j. 532851/14
- Stanovisko JMP, a.s., Hodonín ze dne 27.2.2014, zn. 5000904693
- Stanovisko JMP, a.s., Hodonín ze dne 19. 9. 2012, zn. 5000687109
- Vyjádření Městské vodárny Klobouky u Brna ze dne 23. 7. 2012
- Závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, odbor ŽP ze dne 28. 6. 2012, zn. OZP/4111/12/1
- Závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, odbor ŽP ze dne 19. 7. 2012, zn. OZP/4352/12/1
- Závazné stanovisko HZS HmK, ÚO Břeclav ze dne 10. 10. 2012, ev. č. HSBM-4-11-4/4-OPR-2012
- Závazné stanovisko KHS JmK se sídlem v Brně, ÚP Břeclav ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. S-KHSJM 29248/2012
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 18. 6. 2012, zn. 7302-097120058
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v tomto konkrétním případě toto právní postavení náleží dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. Město Klobouky u Brna a dále dle § 85 odst. 1 písm. b) Městu Klobouky u Brna a dále dle § 85 odst. 2 vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich tj.: Město Klobouky u Brna, Zdravotní středisko Klobouky s.r. o., E.ON Distribuce a.s., JMP DS, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, Městské vodárny Klobouky u Brna, NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Ing. Oldřich Štercl

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v tomto konkrétním případě toto právní postavení náleží dle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníku, tj. Město Klobouky u Brna a dále dle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, tj. Město Klobouky u Brna, Zdravotní středisko Klobouky s.r. o., E.ON Distribuce a.s., JMP DS, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, Městské vodárny Klobouky u Brna, NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Ing. Oldřich Štercl

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Referent územního plánování
a stavebního řádu
MěÚ Klobouky u Brna
Ing. Jana Baturná

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad 14 Klobouky u Brna okres Břeclav

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Město Klobouky u Brna, Náměstí Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna
Zdravotní středisko Klobouky s.r. o., Zámecká č.p. 737, 691 72 Klobouky u Brna
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
JMP DS, a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, P.O.BOX 134, 130 11 Praha
Městské vodárny Klobouky u Brna, Nám.Míru č.p. 1, 691 72 Klobouky u Brna
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Malinovského nám. č.p. 624/3, 602 00 Brno
Ing. Oldřich Štercl, Hájek č.p. 882/4, 691 72 Klobouky u Brna – v zastoupení Martinem Beránkem, Čtvrť Padělky 406, 664 11 Zbýšov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Břeclav, Smetanovo nábř. 13, 690 02 Břeclav
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
Městský úřad Hustopeče, Odbor ŽP, Dukelské nám. č.p. 2, 693 01 Hustopeče u Brna