

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
Martina Benky 12
695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: Ing. Miroslav Kolacia
 - objednatele: Sylva Demjanovič, Ing. Pavel Svoboda (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II – 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta“

Místo: Hodonín, ulice J. Suka, U Červených domků, I. Olbrachta
Generální projektant: PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zmenšení rozsahu díla dle výkazu výměr - odpočet v rozsahu, jenž je specifikován výkazem výměr od projekční kanceláře PROST Hodonín, Brněnská 3497, 695 01 Hodonín ze dne 29.4.2014 a změna termínu ukončení prací.

4. Cena za dílo

4.1. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

Smluvní cena	5.261.727,- Kč bez DPH
Dodatek č.1 – odpočet	- 435.618,- Kč bez DPH
Cena za dílo celkem bez DPH 21 %	4.826.109,- Kč bez DPH
DPH 21 %	1.013.483,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH 21 %	5.839.592,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

5. Jiná ujednání

5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Hodoníně dne 9.7.2014

V Hodoníně dne 22.7.2014

Objednatel

Razítko:



Podpis:

Ing. arch. Milana Grauová
starostka města

Zhotovitel

Razítko:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN; M. Benky 12
-1-

Podpis:

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Ulice a č.p.	Martina Benky 12
Místo	Hodonín
PSC	695 01
IČO	46983309
DIČ	CZ46983309
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Koláča
telefon, fax	+420 602 540 422
e-mail	kolacha@ishodonin.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Stavba : **11** **Hodonín**
PARKOVACI PLOCHY HODONÍN, BAZANTICE II. - 3.ETAPA-Odpočty

Cena bez DPH: **435 618**

IČO : 00284891
DIČ : Skupinove_DPH

IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 KOMUNIKACE	822.55.3.4	1,00	435 617,88
Celkem za stavbu			435 617,88

Stavba :	11	PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAŽANTICE II. - 3.ETAPA-Odpočty	
Objekt :	1	KOMUNIKACE	JKSO : 822.55.3.4

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
KOMUNIKACE

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
ZR-01	Komunikace - méněpráce	435 617,88
	Celkem objekt 1	435 617,88

Položkový soupis prací a dodávek

S: 11	PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN, BAZANTICE II. - 3 ETAPA-Odpovědi
O: 1	KOMUNIKACE
R: ZR-01	Komunikace - měřiče

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozství	cena / MJ	celkem	Imozství MJ	Imozství celk (t)	Imozství celk (t)	Imozství celk (t)	Cen. soustava
Díl 1	1	Číslo kapitola Pozvánka uchazeče Zemní práce									
1	12220202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 A : 51*0,6 B : 662,8*0,4 zatravnění : 223*0,3	m3	362,62000 30,60000 265,12000 66,90000	41,49	53 289,74 15 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
2	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	362,62000	0,29	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m zatravnění : 223*0,3	m3	66,90000 66,90000	15,98	1 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t A : 51*0,6 B : 662,8*0,4	m3	295,72000 30,60000 265,12000	41,52	12 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	295,72000	25,96	7 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	295,72000	6,33	1 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
7	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním zatravnění : 223*0,3	m3	66,90000 66,90000	29,15	1 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. A : 51 B : 662,8 zatravnění : 223	m2	936,80000	10,49	9 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
9	199000002R00	Příplatek za skládku horniny 1- 4 A : 51 B : 662,8 zatravnění : 223	m3	295,72000	30,03	8 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl 18	10	Povrchové úpravy terénu Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm JOLBRACHTA : 19 Začátek provozního součtu 5,5+13 Konec provozního součtu U ČERVENÝCH DOMKŮ : 72 Začátek provozního součtu 19,8+19,2+5,2+8,1+5+5+9 Konec provozního součtu J.SUKA : 132	m2	223,00000 19,00000 18,50000 72,00000 71,30000 132,00000	10,26	2 287,98	0,00	0,00	37,25	0,00	RTS

20	596215041R00	I.O.BRACHTA : 36 Začátek provozního součtu A : 19,3+16,1 Konec provozního součtu	m2	38,00000 35,40000	497,41	80 197,04	0,09	50,48	0,00	0,00	RTS
		Kladení zámkové dlažby do drěti 5 cm									
		I.O.BRACHTA : 17 Začátek provozního součtu B chodník : 16,9 Konec provozního součtu U ČERVENÝCH DOMKŮ : 150 Začátek provozního součtu B chodník : 83,5+62,9 Konec provozního součtu J.SUKA : 335 Začátek provozního součtu B chodník : 76,4+98,8+14,4+142,8 Konec provozního součtu		544,00000 17,00000 16,90000 150,00000 146,40000 335,00000 332,40000							
		slepecká dlažba : 42		42,00000							
21	58380120.A	Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1 11 = 5 m2 Začátek provozního součtu ztrátě 2% : 36*1,02 Konec provozního součtu 37	m2	37,00000 36,72000 37,00000	1113,00	11 174,00	0,20	7,40	0,00	0,00 SPCM	RTS
22	59245110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní ztrátě 2% : 502*1,02	m2	512,04000 512,04000	110,06	56 324,40	0,14	71,69	0,00	0,00 SPCM	RTS
23	592451151	Dlažba slepecká s výstupky 20x10x6 cm červená Začátek provozního součtu I.O.BRACHTA : 10*0,4 U ČERVENÝCH DOMKŮ : 0,8+2,3 J.SUKA : 0,8+0,8+6,6+4,2+1,8+2,8+0,8+0,8+1,3+0,8+2,3+1,5+0,8+9,8 ztrátě 2% : 41,8*0,02 Konec provozního součtu 43	m2	43,00000 4,00000 3,10000 34,70000 0,83600 43,00000	310,10	13 330,00	0,14	6,19	0,00	0,00 SPCM	RTS
		Doplňující práce na komunikaci Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, leže z B 12,5 obrubník chodníkový : 399 obrubník silniční : 30 obrubník nájezdový : 11 obrubník přechodový : 6	m	446,00000 399,00000 30,00000 11,00000 6,00000	126,03	56 387,78	0,18	79,09	0,00	0,00	RTS
25	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 I.O.BRACHTA : 34 Začátek provozního součtu A : 21,4 B : 10+1,2+1,2 Konec provozního součtu	kus	407,00000 34,00000 21,40000 12,40000	68,06	27 676,00	0,06	24,42	0,00	0,00 SPCM	RTS

