

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16-2013 ze dne 13. 11. 2013

článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy**
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupen: Ing. Ondřejem Hudcem – starostou městyse
IČO: 00280780
Tel.: 516 444 238

Zhotovitel: **STAVKOV, spol. s r.o.**
se sídlem Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice
Zastoupen: Ing. Petrem Vyskočilem – jednatelem společnosti
IČO: 41604041
DIČ: CZ41604041
Bank. spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice, č.ú. 153213824/0300
Tel.: 516 453 555
Fax: 516 454 215
Zhotovitel je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539

článek 2.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem 10.9. smlouvy o dílo č. 16-2013 ze dne 13. 11. 2013 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy“ dochází k následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. – Předmět smlouvy

Znění odst. 3.7. se doplňuje o následující znění:

Předmět smlouvy se mění dle Změnového listu ze dne 19. 6. 2014 v rozsahu provedených prací uvedených v položkovém rozpočtu, který společně se změnovým listem tvoří přílohu tohoto Dodatku č.2.

Změna článku 4. – Cena

Znění odst. 4.2. se doplňuje o následující znění:

Cena díla se nemění, dle Změnového listu ze dne 19. 6. 2014 dojde k čerpání rozpočtové rezervy v rozsahu provedených prací uvedených v položkovém rozpočtu, který společně se změnovým listem tvoří přílohu tohoto dodatku.

Cena za provedení díla se snižuje o méněpráce a zvyšuje o vícepráce dle článku 2 tohoto Dodatku č.2:

Cena díla bez rozpočtové rezervy	Kč 10 498 559,-
Čerpání rozpočtové rezervy dle SoD	Kč 524 928,-

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH	Kč 11 023 487,-
CENA DÍLA CELKEM S DPH	Kč 13 338 419,-

článek 3.

Závěrečná ujednání


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 16-2013 ze dne 13. 11. 2013, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 obsahuje dvě očíslované strany a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

V Ostrově u Macochy dne: 31.7.2014

V Boskovicích dne: 31.7.2014

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



za objednatele
Ing. Ondřej Hudec – starosta městyse

STAVKOM, spol. s r. o. [®]
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555 / fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

za zhotovitele
Ing. Petr Vyskočil – jednatel společnosti

Souhrnný položkový rozpočet - čerpání rozp. rezervy

Datum: 2.4.2014

Stavba : 13154213

Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy

Objednatel : Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
67914 Ostrov u Macochy

IČO : 00280780
DIČ :

Zhotovitel : STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO : 41604041
DIČ : CZ41604041

Za zhotovitele :

STAVKOM, spol. s r. o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 455 555, fax: 516 454 119
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za objednatele :

 **MĚSTYS** 1
679 14 Ostrov u Macochy

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		524 928,00
DPH	21 %		110 235,00
Cena celkem za stavbu			635 163

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Čerpání rozpočtové rezervy	635 163	0	524 928	110 235	100,0
Celkem za stavbu	635 163	0	524 928	110 235	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	1 Vícepráce č.1	962 110	0	795 132	166 978	151,5
2	2 Méněpráce	-399 198	0	-329 916	-69 282	-62,8
3	3 Vícepráce č.2	72 251	0	59 712	12 540	11,4
Celkem za stavbu		635 163	0	524 928	110 235	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Vícepráce č.1

Rozpočet	Vícepráce č.1	JKSO	
Objekt		SKP	
	Vícepráce č.1	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13.542.43	Střezení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Ostrov u Macochy		
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zakladní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	491 956	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	303 176	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	795 132	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	795 132	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	795 132	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zpracovatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	795 132 Kč
DPH		21,0 %	166 978 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			962 110 Kč

Poznámka :

Stavba :	13154213 Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Vícepráce č.1	Vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Manaz	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	325 665	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	166 292	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	250 823	0	0	0
783 Nátěry	0	52 353	0	0	0
CELKEM OBJEKT	491 957	250 823			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní			
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0

Položkový rozpočet - Vícepráce č.1

Stavba :	13154213 Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Vícepráce č.1	Vícepráce č.1

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612409992	Zapravení vnitřního ostění a nadpraží SDK desky tl. 12,5 mm vč. systémových prvků, vypěnění mezer	m	1 133,93	287,20	325 664,70
		SoD:637,23		637,23		
		SO01:57*1,8+80		182,60		
		SO02:61*1,8+8*0,9		117,00		
		SO03:102*1,8+15*0,9		197,10		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
2	627471121U00	Reprof. stěn sanač. malta 2vrst 3cm	m2	7,44	2 180,00	16 219,20
		bet. průvlak vstup:2*6,2*0,6		7,44		
3	622311-2	KZS (ETICS), svislé meziokenní lišty systém KORD, polystyrenem šedý, součinitel. Tep. vodivosti max 0,032W.m-1.K-1,lepi	m2	258,30	581,00	150 072,30
		pilíř 1,8 mb:220*1,8		396,00		
		pilíř 0,9 mb:23*0,9		20,70		
		pilíř svislý, vodorovný SO04 a SO05:80		80,00		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
4	767-001	Montáž ztužujících ocelových CD profilů na stávající opláštění budovy - zpevnění podkladu, eliminace průhybu	m2	1 803,40	134,18	241 980,21
		SoD:2075		2 075,00		
		Zděná část:-(30*3+30*3+8*1,2+8,2*10)		-271,60		
5	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 526,53	3,50	8 842,86
Díl:	783	Nátěry				
6	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní vč. očištění kartáčem	mb	1 338,94	39,10	52 352,55
		Nosné konstrukce oken:1133,94		1 133,94		
		zakládací profil:205		205,00		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Méněpráce

Rozpočet	2	Méněpráce	JKSO	
Objekt			SKP	
		Méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1315/213		Snížení energetické náročnosti objektu základní a	Náklady na m.j.	0
Projektant		inženýrské služby Ostrov u Macochy	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městys Ostrov u Macochy		
Dodavatel		STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-176 672	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-153 244	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-329 916	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Komplétační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-329 916	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-329 916	Ostatní náklady celkem	0

Výkonnostní údaje		Zařizovatel		Stavebník	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-329 916 Kč	
DPH	21,0 %			-69 282 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-399 198 Kč	

Poznámka :

Stavba :	13154213 - Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Rozpočet : 2
Objekt :	2 Méněpráce	Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	-33 072	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-143 599	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	-99 051	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-54 193	0	0	0
CELKEM STAVEBNÍ	-176 672	-153 244	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název výdru	Kč	0,0	0,0	0,0
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VEDLEJŠÍ	0	0,0	0,0	0,0

Položkový rozpočet

Stavba :	13154213 - Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Méněpráce	Méněpráce

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
15	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří vč. dod. a mtž v případné doplnění přířezů EPS, dozvězení ostění	m	-637,23	51,90	-33 072,24
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
18	622311025	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 150 mm	m	-320,40	1,00	-320,40
28	622422110	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 5 % 2013,517 - 271,6 (zděná část)	m2	-1 741,91700 1 741,92000	52,00	-90 579,68
30	622454511	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých hlazených dřevěným hladítkem 21,7*3+12,5*4,8+2,8*1-1,2*1,2*4-1,2*1,2*3-2,2*2,2 33,1*3-0,9*0,6*3-1*0,4*2+2,8*3,8-2,7*2,4 29,5*3,6-17,5*0,4-28,1*2,4-7,2*0,1 6*3,8-5,7*2,4-1,7*0,1+17*3-3,7*3-1,9*2+6*4,2-5,6*2,4	m2	-302,87000 113,98000 101,04000 31,04000 56,81000	174,00	-52 699,38
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
36	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-3 095,35000	9,00	-27 858,15
37	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-9 286,05000	6,00	-55 716,30
38	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-3 095,35000	5,00	-15 476,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
135	767981117	Dodávka a montáž nového svařovaného zárově zinkova válcovaných profilů vč. podlahového roštu a zábrad	soubor	-1,00	52 360,00	-52 360,00
136	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-523,60	3,50	-1 832,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Oprava podhledu hl. vchodu	JKSO	
Objekt			SKP	
		Vícepráce s 2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
154213		Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městys Ostrov u Macochy		
Dodavatel		STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	17 412	Ztížené výrobní podmínky		0
	PSV celkem	36 944	Obořová přírážka		0
R	M práce celkem	5 356	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	59 712	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		59 712	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		59 712	Ostatní náklady celkem		0
Vyhodnotil:			Zařizovatel:	Za objednatele:	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH			21,0 %	59 712 Kč	
DPH			21,0 %	12 540 Kč	
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč	
DPH			0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 540 Kč	

Poznámka :

Stavba :	13012 Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Rozpočet : 3
Objekt :	3 Vícepráce č.2	Vícepráce č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Monet	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	5 879	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 466	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	67	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 223	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	26 663	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 808	0	0	0
783 Nátěry	0	2 250	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	5 356	0
CELKEM OBJEKT	17 342	36 844	0	5 356	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název (Kód)	Ka	%	Základna	Ks
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13154213 - Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy Ostrov u Macochy	Rozpočet: 3
Objekt :	3 Vícepráce č.2	Vícepráce č.2

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	58,50	100,50	5 879,25
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy					5 879,25
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
2	968012191R00 Otlučení omítek vnějších podhledů do 100 % s rabičovým pletivem	m2	58,50	196,00	11 466,00
	18*3,25		58,50		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					11 466,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,09	726,00	67,10
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					67,10
Díl: 713	Izolace tepelné				
4	713110813U00 Odstraň TI stropu volně ložené vlákna nad 100mm	m2	58,50	20,50	1 199,25
5	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	11,99	2,00	23,99
Celkem za: 713 Izolace tepelné					1 223,24
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
6	762421225U00 Mž obložení stropu, deska OSB P+D	m2	58,50	94,30	5 516,55
	18*3,25		58,50		
7	762495000R00 Spojovací a ochranné prostr. obložení stěn, stropů	m2	58,50	21,00	1 228,50
8	60725035 Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	70,20	263,66	18 508,93
	58,5*1,2		70,20		
9	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	252,54	5,58	1 409,17
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					26 663,15
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
10	767996804R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	375,86	17,50	6 577,52
	3,14*7*17,1		375,86		
11	998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	65,78	3,50	230,21
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					6 807,73
Díl: 783	Nátěry				
12	783101801U00 Okartáčování nátěrů z OK	m2	24,54	35,68	875,59
	(0,05+0,05+0,05+0,05)*3*34,2		20,52		
	(0,05+0,05)*40,2		4,02		
13	783122710RT5 Údržba, nátěr syntetický OK	m2	24,54	56,00	1 374,24
Celkem za: 783 Nátěry					2 249,83
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
14	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,73	347,00	1 294,60
15	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,96	13,30	744,30
16	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,73	204,00	761,09
17	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	37,31	22,70	846,90
18	979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,73	108,00	402,93
19	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,73	350,00	1 305,79
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					5 355,61