

Název akce : Modletice Modletice – rekonstrukce komunikace, rekonstrukce dešťové kanalizace pro její odvodnění
Stavební objekt : 2.2 - Dešťová kanalizace úsek B
Stupeň PD: : Realizační dokumentace stavby (DPS)
Datum : 07.2014

Číslo UV, DS, Š	Typ vpusti	Kóta mříže UV, ÚT	Kóta odtoku UV, DS	Profil přípojky, materiál	Profil kanal.	Kóta dna stoky	Kóta dna odbočky, šachty	Spád v (%) max 40 %	Délka potrubí v (m)			Tvarovky DN 150,200			P O Z N Á M K A
									Svislá	Vodor.	Celkem	Ko 30	Ko 45	Redukce 100/150	
UV 15		356,31 m	355,21 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	354,59 m	354,63 m	22,75 %		2,55 m	2,55 m		1 ks		Obrubníková vtoková mříž Radbuza B 125 (výška 160 mm)
DS3		356,75 m	355,55 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	354,73 m	354,78 m	6,07 %		6,10 m	6,10 m		3 ks	1 ks	Napojení dešťového svodu z objektu zámku
DS4		357,30 m	356,10 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	355,68 m	355,73 m	5,21 %		7,10 m	7,10 m		3 ks	1 ks	Napojení dešťového svodu z objektu zámku
Ž1V1		358,22 m	357,62 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	356,73 m	356,78 m	12,92 %		6,5 m	6,5 m		1 ks		
Ž1V2		358,60 m	358,00 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	357,23 m	357,28 m	10,0 %		7,2 m	7,2 m		1 ks		
Ž2V1		359,27 m	358,67 m	PVC KG, SN8 - DN 150	B DN 500	357,91 m	358,11 m	19,31 %		2,9 m	2,9 m	1 ks			Napojení do stávající dešťové kanalizace DN 500 z betonu vyvrtáním profilu DN 150
Šd3st.		356,19 m	354,99 m	PVC KG, SN8 - DN 200	DN 500	354,23 m	354,38 m	32,10 %		1,9 m	1,9 m		1 ks		Napojení stávající prohloubené kan. šachty – viz situace
CELKEM											35 m	1 ks	10 ks	2 ks	

Poznámka:
Sestava uliční vpusti – např. Betonika:
Obrubníková vtoková mříž Radbuza B 125 (výška 160 mm) + TBV-Q390/60/10a + TBV-Q 450/570/5d + kalový koš A4 – 600 mm + TBV-Q 450/330/1a PVC 150 (výška UV =cca 1,1 m)
Přesný typ žlabů není specifikovaný, uvažuje se s vpusťovým dílem s odtokem DN 150, na -0,6 m.
Vytyčení uličních vpustí a žlabů je součástí komunikace, žlaby jsou součástí komunikace.