

DODATEČNÉ INFORMACE 2

Název veřejné zakázky:	Pavlov - vodovod
Evidenční číslo veřejné zakázky:	490425
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Pavlov
Sídlo:	Pavlov 42, PSČ: 789 85
IČ:	00303135
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve VV SO 02.1 Vodojem Vacetín je položka: 56 Pref.vodojem 2*60m3 vč.trubního vybavení kpl 1

V TZ je uvedeno, že tento vodojem bude kompletně dodán společností BETONBAU, s.r.o. a Stavby Kladno s.r.o..

Pokud je zadání této položky stanoveno pouze tímto způsobem, tak žádáme zadavatele v rámci zachování pravidel hospodářské soutěže, aby stanovil fixní cenu za tuto položku, totožnou pro všechny uchazeče této soutěže.

V případě, že zadavatel tuto částku nestanoví, žádáme o přesnou specifikaci této položky včetně kompletního technického popisu, aby mohl uchazeč vypracovat nabídku i s použitím jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v bodu 6.3. ZÁMĚNA TECHNICKÝCH PODMÍNEK a jak vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách.

Tuto podrobnou specifikaci je zadavatel povinen poskytnout v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, aby bylo uchazeči umožněno zpracování podrobné nabídky. Navíc je nutno dodat, že v opačném případě by byli uchazeči nedisponující výše uvedenou technologií diskriminováni, neboť by jim nebyla umožněna adekvátní hospodářská soutěž a v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách by jim nebylo umožněno nabídnout zadavateli obdobné plnění.

ODPOVĚĎ 1

V této záležitosti platí články 6.3. a 12.4. Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a dodavatel může pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Specifikace vodojemu:

Všeobecné údaje:

Podzemní, prefabrikovaný vodojem, sestávající ze dvou komor objemu 2x 60 m³ a přídržené manipulační komory. Stavebně je objekt řešen jako sestava tří železobetonových podzemních segmentů a jednoho nadzemního technologického objektu.

Objekt bude založen v prostředí bez výskytu podzemní vody. Na konstrukci vodojemu nebude tedy působit vztlak podzemní vody, ani agresivita podzemní vody.

Stavební řešení a rozměrové údaje vodojemu dle přílohy F.02.1.4 projektové dokumentace.

Stavební řešení :

Konstrukce nádrží a manipulační komory :

- železobetonová , prefabrikovaná
- vodostavební beton C 35/45 - XC2 / XD3, s krytím výztuže 30 mm (vnitřní líc) a 40 mm (vnější líc),
- stěny objekty jsou bezespáré, nepropustné, vodotěsné bez dodatečné hydroizolace
- podzemní segmenty , včetně zákrytové desky jsou opatřeny vnějším ochranným nátěrem

Krajní podzemní segmenty slouží jako vodárenské komory. Světlá výška 2,90 m, tl. železobetonových stěn 0,14 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komor vodojemu prefabrikovanou železobetonovou deskou se vstupními prostupy pro osazení vstupních pochozích poklopů, minimálně rozměrů 700/700 mm. Deska bude monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára je opatřena izolací proti průniku tlakové vody. Vnitřní stěny vodárenských komor jsou opatřeny hydroizolačním nátěrem s atestem pro použití ve vodárenských objektech s pitnou vodou.

Střední podzemní segment slouží jako armaturní komora pro technologii. Světlá výška 3,20 m, tl. železobetonových stěn 0,14 m a s tl. dna 0,20 m. zakrytí rovněž zákrytovou, železobetonovou deskou, která je monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára je opatřena izolací proti průniku tlakové vody. V desce je proveden vstupní otvor, zakrytý pororoštem.

Všechny vodárenské komory jsou opatřeny odvětráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt.

Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou je osazen vstupní nadzemní objekt. V podlaze objektu jsou provedeny potřebné otvory, které lícují se vstupními vstupními prostupy do komor vodojemu a do armaturní komory. Vstup do objektu je umožněn zateplenými plastovými dveřmi 900/2000 mm, plné, odstín bílá, s bezpečnostním kování. Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Je použita tepelná izolace EPS s tl. 60 mm a vnější vodoodpudivá akrylátová strukturovaná omítka. Vnitřní stěny objektu jsou provedeny jako špachtlovaný beton, s vnitřním nátěrem akrylátovou barvou.

Střecha :

- plochá, vanová, která je vyrobena z vodostavebního betonu C 35/45, takže nepotřebuje žádnou krytinu. Pro ochranu povrchu je opatřena násypem z kačírku v tl. cca 100 mm, frakce 16 ~ 32 mm Vnitřní strop objektu je opatřen tepelnou izolací EPS v tl. 80 mm, tenkovrstvým štukem a vnitřním nátěrem.

Technologická část

Zahrnuje trubní a armaturní vybavení vodojemu příváděcím potrubím, potrubím zásobním , potrubím přepadu a vypouštěcím potrubím. Pro trubní vybavení bude využito potrubí a tva-

rovek z nerezové oceli, j.m. 1.4301. Součástí dodávky vodojemu bude kompletní montáž potrubí, tvarovek a armatur. Dodávka technologické části zahrnuje také turbní vybavení a montáž odvětrání komor vodojemu.

Technologické vystrojení je zřejmé dle přílohy F.02.1.4 , popsáno rovněž v Technické zprávě – příloha F.02.1.1 .

Přívodní potrubí :

- napojení na PE potrubí přivaděče v DN 100 pomocí samosvorné příruby
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení nerez. ocel DN 50, DN 80, DN 100, DN 125 mm
- vstupní filtr DN 50 – 1ks
- servoklapka 230V DN 50 – 1ks
- uzavírací mezipřírubové klapky DN 80 - 2ks
- přírubový vodoměr WPD DN 50 s vysílačem impulsů – 1 ks
- vzorkovací kohoutek ½“ pro kontrolu vstupní vody
- napouštění do akumulčních komor horem, potrubí zavěšeno na nerez konzolích

Zásobní potrubí:

- kompletní montáž potrubí a tvarovek z nerez. oceli DN 50, DN 80 mm
- vtokový koš DN 80 mm v každé akumulční komoře – 2 ks
- uzavírací mezipřírubové klapky DN 80 – 2ks
- přírubový vodoměr WPD DN 50 – 1 ks
- servoklapka 230V DN 50 – 1ks
- vzorkovací kohoutky ½“ pro kontrolu výstupní vody
- napojení na PE potrubí zásobního řádu pomocí samosvorné příruby
- prostupy zatěsněny speciální těsnící hmotou

Přepadové potrubí:

- kompletní montáž potrubí a tvarovek z nerez. oceli DN 80 mm
- zaústění nad odpadní kanálek v podlaze armaturní komory
- prostupy zatěsněny speciální těsnící hmotou

Odkalení / vypouštění akumulčních nádrží:

- kompletní montáž potrubí a tvarovek z nerez. oceli DN 80 mm
- zaústění nad odpadní kanálek v podlaze armaturní komory
- prostupy zatěsněny speciální těsnící hmotou

Odvětrání akumulčních komor a armaturní komory:

- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení KG-PVC DN 125
- každá akumulční komora má nezávislé odvětrání vně objektu s bezpečnostním prvem
- větrací mřížky jsou opatřeny pylovou vložkou
- kombinované odvětrání armaturní komory a vstupního nadzemního objektu
- prostupy zatěsněny speciální těsnící hmotou

Elektro část – stavební:

- přizemnění objektu, napojení na zemní pásku FeZn 30 x 4 mm
- ekvipotenciální svorkovnice osazená ve vstupním objektu pod rozvaděčem

- rozvaděč pro světelné a zásuvkové okruhy, umístěný ve vstupním nadzemním objektu
- automatika ovládání servoklapky napouštění VDJ , automatika blokace chodu čerpadel ve zdroji
- 1 ks přímotop ve vstupním nadzemním objektu
- 2 ks VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W, montáž na strop nebo stěnu
- připojení na rozvod el. energie dávkovací zařízení NaOCl a AT stanice
- VDT zásuvky 230 V / 400 V, kabely CYKY, montáž v LV lištách

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:

Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **17.9.2014** Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **17.9.2014** Čas: **11:01 hodin**

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.