

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NR2014/033

Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy

Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.

IČ: 64826911

Olomoucká 2200/4b

DIČ: CZ64826911

56802 Svitavy

Objednatel: Město Svitavy

IČ: 00277444

T.G.Masaryka 35

DIČ: CZ00277444

56811 Svitavy

Vypracoval: Pavel Flora

Základ pro DPH 21,00 %

2 200 000,00

DPH 21,00 %

462 000,00

Cena celkem za stavbu

2 662 000,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	1 724 250,00	1 425 000,00	299 250,00
SO-01.1.1	VRN Parkoviště a plochy	65 340,00	54 000,00	11 340,00
SO-01.2	Kanalizace	713 900,00	590 000,00	123 900,00
SO-01.2.1	VRN Kanalizace	47 190,00	39 000,00	8 190,00
SO-01.3	Veřejné osvětlení	111 320,00	92 000,00	19 320,00
Kč		2 662 000,00	2 200 000,00	462 000,00

V

Svitavy

dne 18.7.2014

Pavel Flora

Za zhotovitele

Za objednatele

AKVASTAV Svitavy s.r.o.
OLOMOUCKÁ 2200/4b, 568 02 SVITAVY
TEL: 561 767 244
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola			
1	Nabídkový	1 724 250,00	1 425 000,00	299 250,00
SO-01.1.1	VRN Parkoviště a plochy			
1	Nabídkový	65 340,00	54 000,00	11 340,00
SO-01.2	Kanalizace			
1	nabídkový	713 900,00	590 000,00	123 900,00
SO-01.2.1	VRN Kanalizace			
1	Nabídkový	47 190,00	39 000,00	8 190,00
SO-01.3	Veřejné osvětlení			
1	nabídkový	111 320,00	92 000,00	19 320,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 - Sadové úpravy	562 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,09
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
5 Komunikace	535 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,93
89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
91 Doplnující práce na komunikaci	67 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	88 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
96 Bourání konstrukcí	320 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
99 Staveništní přesun hmot	121 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,04
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	11 411,00	113 966,00	0,00	67,36
4 Vodorovné konstrukce	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
8 Trubicí vedení	259 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	39 339,00	15 321,00	0,00	0,31
KČ	2 008 706,77	11 256,19	50 749,47	129 287,57	0,00	1 313,28

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
0,00 Kč	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Nabídkový		Základní rozpočet
Objekt: SO-01.1	Název objektu: Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	JKSO:
Stavba: NR2014/033	Název stavby: Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	1 425 000,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: NR2014/033	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 327 684,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	9 279,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	76 626,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	11 411,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 425 000,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 425 000,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Flora		Jméno: Pavel Flora	Jméno:
Datum: 18.7.2014		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
  VYSTAVKA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVBNÍ PRÁCE Hodonovská 2204/4b, 562 02 Svitavy Telefon: 461 532 248 fax: 461 532 211, e-mail: CZ0402001		  VYSTAVKA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVBNÍ PRÁCE Hodonovská 2204/4b, 562 02 Svitavy Telefon: 461 532 248 fax: 461 532 211, e-mail: CZ0402001	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	1 425 000,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	299 250,00 Kč
Cena za objekt celkem:			1 724 250,00 Kč

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Sadové úpravy	280 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3
5 Komunikace	535 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,9
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4
91 Doplnující práce na komunikaci	67 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
96 Bourání konstrukcí	281 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8
99 Staveništní přesun hmot	94 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	11 411,00	76 626,00	0,00	59,5
Kč	1 327 684,00	9 279,00	11 411,00	76 626,00	0,00	817,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 336 963,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 336 963,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 336 963,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 336 963,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 413 589,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 413 589,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 425 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 425 000,00	0,00
			0,00

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svítavy	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. h
1		Sadové úpravy						
1	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3		78,5900	305,22	23 987,24	0,00000	0,00000
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3		58,6100	69,79	4 090,39	0,00000	0,00000
3	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3		288,3300	69,20	19 952,44	0,00000	0,00000
4	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3		288,3300	23,93	6 899,74	0,00000	0,00000
5	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3		15,3200	347,70	5 326,76	0,00000	0,00000
6	132 20-1111.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Strojně m3		11,2000	521,95	5 845,84	0,00000	0,00000
7	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3		9,7200	802,94	7 804,58	0,00000	0,00000
8	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3		9,7200	107,97	1 049,47	0,00000	0,00000
9	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		6,0900	46,03	280,32	0,00000	0,00000
10	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3		361,7700	118,39	42 829,95	0,00000	0,00000
11	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3		6,0900	142,58	868,31	0,00000	0,00000
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku m3		361,8500	13,26	4 798,13	0,00000	0,00000
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		8,7400	58,54	511,64	0,00000	0,00000
14	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním m2		788,5600	9,17	7 231,10	0,00000	0,00000
15	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3		309,2500	200,11	61 884,02	0,00000	0,00000
16	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2		788,5600	76,88	60 624,49	0,00050	0,39428
17	583-318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D T		16,0000	454,41	7 270,56	1,00000	16,00000
18	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2		60,9000	13,26	807,53	0,00000	0,00000
19	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2		60,5000	17,43	1 054,52	0,00000	0,00000
20	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2		60,9000	35,68	2 172,91	0,00000	0,00000
21	184 10-2118.R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině kus		1,0000	1 988,77	1 988,77	0,00000	0,00000
22	184 70-1112.R00	Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině kus		44,0000	40,85	1 797,40	0,00000	0,00000
23	184 50-2116.R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1,2 m, rovina kus		1,0000	4 502,86	4 502,86	0,00300	0,00300

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
24	005-72420	Směs travní parková okrasná	kg	3,0400	103,58	314,88	0,00100	0,00304
25	026-61839	Zerav - Thuja occidentalis Malonyana 60-80 cm	kus	44,0000	51,77	2 277,88	0,01000	0,44000
	1	Sadové úpravy				276 171,73		16,84032
45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
26	211 56-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	11,2000	849,65	9 516,08	1,66500	18,64800
27	212 75-3114.	Montáž ohebné drenážní trubky DN 100	m	56,0000	8,34	467,04	0,00000	0,00000
28	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,8000	672,03	1 881,68	1,89100	5,29480
29	452 31-1121.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10	m3	0,1300	2 226,41	289,43	2,49200	0,32396
30	286-11223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	61,0400	25,07	1 530,27	0,00048	0,02930
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				13 684,51		24,29606
5	Komunikace							
31	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	360,1500	122,56	44 139,98	0,30994	111,62489
32	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	428,4100	159,26	68 228,58	0,41080	175,99083
33	565 14-1111.R00	Podklad kamen. obal.ACP 16+	m2	345,0000	227,21	78 387,45	0,15826	54,59970
34	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	549,9700	187,60	103 174,37	0,34851	191,67268
35	567 21-1215.R00	Podklad z prostého betonu B 20 tloušťky 15 cm	m2	11,0400	354,77	3 916,66	0,38042	4,19984
36	573 19-1111.R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	345,5000	12,75	4 405,13	0,00101	0,34896
37	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	356,6700	6,75	2 407,52	0,00071	0,25324
38	577 13-1111.R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.4 cm	m2	345,6000	209,28	72 327,17	0,10373	35,84909
39	577 14-1112.R00	Beton asfaltový ACO11 50/70 do 3 m, tl.5 cm	m2	22,1300	252,22	5 581,63	0,12966	2,86938
40	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	155,7800	188,85	29 419,05	0,07390	11,51214
41	596 21-5025.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	155,7800	12,42	1 934,79	0,00000	0,00000
42	596 21-5028.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	10,6000	16,76	177,66	0,00000	0,00000
43	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	204,3700	197,19	40 299,72	0,07390	15,10294
44	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	204,3700	16,51	3 374,15	0,00000	0,00000

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hr
45	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	204,3700	18,84	3 850,33	0,00000	0,0000
46	599 14-2111.R00	Zálivka asfaltová-biguma	m	45,2600	82,71	3 743,45	0,00224	0,1013
47	919 73-1123.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	22,1300	42,10	931,67	0,00000	0,0000
48	592-45110	Dlažba zámková HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	157,3400	120,90	19 022,41	0,14000	22,0276
49	592-451151	Dlažba pro nevidomé SLP 20x10x6 cm červená	m2	10,7100	453,53	4 857,31	0,14400	1,5422
50	592-453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2	206,4100	218,96	45 195,53	0,16100	33,2320
5	Komunikace					535 374,56		660,9269

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

51	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,0000	1 041,47	2 082,94	0,34100	0,68200
52	899 20-4111.R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,0000	702,88	1 405,76	0,01200	0,02400
53	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,0000	1 445,13	5 780,52	0,42930	1,71720
54	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,0000	799,61	3 998,05	0,31508	1,57540
55	553-43911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	kus	2,0200	567,78	1 146,92	0,00400	0,00808
56	592-23819.A	Vpusť uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	2,0200	345,91	698,74	0,06400	0,12928
57	592-23821	Vpusť uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	2,0200	443,11	895,08	0,10300	0,20806
58	592-23823	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	2,0200	690,31	1 394,43	0,17500	0,35350
59	592-23824	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	2,0200	670,09	1 353,58	0,17000	0,34340
60	592-23825	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	2,0200	316,89	640,12	0,06000	0,12120
61	592-23826	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	2,0200	504,54	1 019,17	0,12000	0,24240
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					20 415,31		5,40453

91 Doplnující práce na komunikaci

62	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,0000	368,95	368,95	0,24590	0,24590
63	914 50-1111.R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	1,0000	86,29	86,29	0,00000	0,00000
64	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,0000	38,93	155,72	0,06600	0,26400
65	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	120,0000	19,68	2 361,60	0,00000	0,00000

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svítavy	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
66	914 99-3001.R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,0000	18,34	73,36	(-0,06600)	(-0,26400)
67	915 72-1112.R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	2,2500	593,66	1 335,74	0,00289	0,00650
68	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,2500	29,02	65,30	0,00000	0,00000
69	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	38,0000	126,32	4 800,16	0,10598	4,02724
70	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	191,2800	170,92	32 693,58	0,13612	26,03719
71	404-45050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,0000	674,42	674,42	0,00510	0,00510
72	404-45962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,0000	477,38	477,38	0,00126	0,00126
73	404-45969	Dopravní příslušenství víčko DN 60	kus	1,0000	21,71	21,71	0,00000	0,00000
74	404-45976.A	Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60	kus	1,0000	56,42	56,42	0,00126	0,00126
75	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	48,2700	89,00	4 296,03	0,04600	2,22042
76	592-17422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	38,3800	79,41	3 047,76	0,03600	1,38168
77	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	144,9200	114,06	16 529,58	0,08000	11,59360
91		Doplňující práce na komunikaci				67 043,99		(-0,26400) 45,78415
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
78	349 12-1000.R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	1,0000	163,00	163,00	0,01465	0,01465
79	936 12-4112.R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	2,0000	930,55	1 861,10	0,36100	0,72200
80	953-9431200	Dodávka sušáků na prádlo úpr.pozink 2*4m	kus	2,0000	9 172,48	18 344,96	0,25000	0,50000
81	953 94-3121.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, sušáky	kus	2,0000	917,21	1 834,42	0,00008	0,00016
82	959 -.	Demontáž a zpětná montáž stojanu na kola	kus	1,0000	1 084,01	1 084,01	0,00000	0,00000
83	959 1-.	Demont.sušáků na prádlo vč.odvozu a likvidace	kus	3,0000	375,21	1 125,63	0,00000	0,00000
84	592-89016.A	Lavička betonová BTO-L 200/45/45	kus	2,0000	3 631,96	7 263,92	0,34500	0,69000
85	592-891170	Stojan odp. koš vymýv. 40/40/100 Brož Dunaj 4-8	kus	1,0000	2 630,50	2 630,50	0,11000	0,11000
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 307,54		2,03681

96

Bourání konstrukcí

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. h
86	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	113,8400	33,10	3 768,10	(-0,13800)	(-15,709
87	113 10-7120.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	125,9500	143,83	18 115,39	(-0,13000)	(-16,373
88	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	243,5900	215,95	52 603,26	(-0,23500)	(-57,243
89	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,1100	68,28	826,87	(-0,09800)	(-1,186
90	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	243,5900	127,99	31 177,08	(-0,18100)	(-44,089
91	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	133,5000	46,69	6 233,12	(-0,14500)	(-19,357
92	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	44,2600	102,56	4 539,31	0,00000	0,0000
93	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	162,4100	218,87	35 546,68	0,00000	0,0000
94	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 060,2800	12,34	50 103,86	0,00000	0,0000
95	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	162,4100	182,19	29 589,48	0,00000	0,0000
96	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	162,4100	8,58	1 393,48	0,00000	0,0000
97	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	162,4100	291,82	47 394,49	0,00000	0,0000
96		Bourání konstrukcí				281 291,10		(-153,96114) 2,82693
99		Staveništní přesun hmot						
98	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	697,5000	135,90	94 790,25	0,00000	0,00000
99		Staveništní přesun hmot				94 790,25		0,00000
711		Izolace proti vodě						
99	711 14-1175.	Izolace, tlaková voda, připevnění proplast lišt.Z	m2	42,5000	124,65	5 297,63	0,00017	0,00723
100	711 47-2051.R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	31,8800	124,65	3 973,84	0,00017	0,00542
101	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,0126	632,01	7,99	0,00000	0,00000
711		Izolace proti vodě				9 279,46		0,01264
1		Sadové úpravy						
102	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku -hominy 1-4	m3	23,0100	200,11	4 604,53	0,00000	0,00000
1		Sadové úpravy				4 604,53		0,00000
M46		Zemní práce při montážích						

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: SO-01.1	Parkoviště, plochy pro odpočinek a kola	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
103	460 11-0001.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop						
		kus		11,0000	248,46	2 733,06	0,00000	0,00000
104	460 11-0101.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához						
		kus		11,0000	52,53	577,83	0,00000	0,00000
105	460 20-0153.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3						
		m		131,5000	88,38	11 621,97	0,00000	0,00000
106	460 42-0022.R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm						
		m		131,5000	53,28	7 006,32	0,13243	17,41455
107	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm						
		m		131,5000	8,93	1 174,30	0,00000	0,00000
108	460 51-0270.	Žlab kabelový z PVC korug půlený						
		m		171,8000	150,08	25 783,74	0,00000	0,00000
109	460 56-0153.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3						
		m		131,5000	33,77	4 440,76	0,00000	0,00000
110	460 60-0001.R00	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km						
		m3		23,0100	138,83	3 194,48	0,00000	0,00000
111	460 60-0002.R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m						
		m3		46,0300	9,67	445,11	0,00000	0,00000
112	900 -.	uložení kabelů do cgráničků						
		m		171,0000	12,51	2 139,21	0,00000	0,00000
113	583-318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj						
		T		42,1100	270,98	11 410,97	1,00000	42,11000
114	900 R-.	Hzs-nezměřitelné práce -spolupráce se správci sítí						
		hod		20,0000	291,82	5 836,40	0,00000	0,00000
115	900 01- a A.T00	Vytýčení podzemních tras stáv.vedení						
		hod		10,0000	333,51	3 335,10	0,00000	0,00000
116	905 R-01.	HZS-revize provozních souborů						
		hod		20,0000	416,89	8 337,80	0,00000	0,00000
	M46	Zemní práce při montážích				88 037,04		59,52455

Položkový rozpočet

Rozpočet: **1 Nabídkový**

Objekt: SO-01.1.1		Název objektu: VRN Parkoviště a plochy	Základní rozpočet
Stavba: NR2014/033		Název stavby: Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	JKSO:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy		Náklady na MJ: 54 000,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: NR2014/033	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	54 000,00
	PSV celkem	0,00
	M práce celkem	0,00
	M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem		54 000,00
HVS		0,00
ZRN + ostatní náklady + HVS		54 000,00

Ostatní rozpočtové náklady

Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přírážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Ostatní náklady neuvedené:	0,00
Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:

Jméno: Pavel Flora

Datum: 18.7.2014

Podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Pavel Flora

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

DPH

21,0 % činí:

21,0 % činí:

54 000,00 Kč

11 340,00 Kč

Cena za objekt celkem:

65 340,00 Kč

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.13
Objekt: SO-01.1.1	VRN Parkoviště a plochy	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
95 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	54 000,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	54 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	54 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	54 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	54 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	54 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	54 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	54 000,00	0,00
			0,00

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitav	Základní rozpočet	List č
Objekt: SO-01.1.1	VRN Parkoviště a plochy	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. l
95		Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.						
1	900 50-001.	Vybudování zařízení staveniště						
		soubor	1,0000		8 000,00	8 000,00	0,00000	0,0000
2	900 50-002.	Provoz zařízení staveniště						
		soubor	1,0000		3 500,00	3 500,00	0,00000	0,0000
3	900 50-003.	Odsdtranění zařízení staveniště						
		soubor	1,0000		3 000,00	3 000,00	0,00000	0,0000
4	900 60-000.	Projektová dokumentace skutwčného provedení						
		soubor	1,0000		5 000,00	5 000,00	0,00000	0,0000
5	900 60-001.	Povolení užívání ploch a zásahy do veř.komunikací						
		soubor	1,0000		1 500,00	1 500,00	0,00000	0,0000
6	900 60-002.	Zabezpečení pohybu osob dl.vyhl. 396/2009 sb.						
		soubor	1,0000		4 000,00	4 000,00	0,00000	0,0000
7	900 60-003.	Vytáýčení staveniště směrové body						
		soubor	1,0000		3 100,00	3 100,00	0,00000	0,0000
8	900 60-004.	Pojištění zhotovitele za pojištění díla						
		soubor	1,0000		2 900,00	2 900,00	0,00000	0,0000
9	900 60-005.	Vytýčení sítí a jejich ochrana						
		soubor	1,0000		2 000,00	2 000,00	0,00000	0,0000
10	900 60-006.	Dodávka a montáž informační tabule						
		soubor	1,0000		4 900,00	4 900,00	0,00000	0,0000
11	900 60-007.	Zajištění dopr.značení vč.souhlasu správce						
		soubor	1,0000		3 100,00	3 100,00	0,00000	0,0000
12	900 60-008.	Gigitální geodetické zaměření díla						
		soubor	1,0000		8 000,00	8 000,00	0,00000	0,0000
13	900 60-009.	Bankovní záruka po dobu záruční lhůty						
		soubor	1,0000		5 000,00	5 000,00	0,00000	0,0000
95		Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.				54 000,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 nabídkový		Základní rozpočet
Objekt: SO-01.2	Název objektu: Kanalizace	JKSO:
Stavba: NR2014/033	Název stavby: Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	590 000,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: NR2014/033	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	588 023,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 977,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		590 000,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		590 000,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Pavel Flora Datum: 18.7.2014 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Pavel Flora Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
 	 	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	590 000,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	123 900,00 Kč
Cena za objekt celkem:		713 900,00 Kč

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.
Objekt: SO-01.2	Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotn	
1 Zemní práce	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4 Vodorovné konstrukce	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
8 Trubní vedení	259 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Staveništní přesun hmot	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	
Kč	588 023,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	48

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	590 000,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	590 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	590 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	590 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	590 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	590 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	590 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	590 000,00	0,00
			0,00

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: SO-01.2	Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l hod		26,0000	53,00	1 378,00	0,00000	0,00000
2	115 10-1301.R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den		2,6000	43,31	112,61	0,00000	0,00000
3	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m		2,2000	196,29	431,84	0,00900	0,01980
4	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m		9,9000	151,31	1 497,97	0,03691	0,36541
5	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3		24,2000	278,99	6 751,56	0,00000	0,00000
6	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3		187,7440	192,09	36 063,74	0,00000	0,00000
7	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3		187,4400	18,14	3 400,16	0,00000	0,00000
8	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3		80,4620	360,94	29 041,95	0,00000	0,00000
9	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3		80,4620	38,04	3 060,77	0,00000	0,00000
10	151 20-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m m2		113,4200	138,36	15 692,79	0,00200	0,22684
11	151 20-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m m2		113,4200	41,39	4 694,45	0,00000	0,00000
12	151 20-1102.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m m2		69,5200	151,69	10 545,49	0,00200	0,13904
13	151 20-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m m2		69,5200	50,62	3 519,10	0,00000	0,00000
14	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		119,9030	59,31	7 111,45	0,00000	0,00000
15	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3		14,2000	99,48	1 412,62	0,00000	0,00000
16	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		144,5260	211,53	30 571,58	0,00000	0,00000
17	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3		144,5260	46,42	6 708,90	0,00000	0,00000
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku m3		144,5280	12,12	1 751,68	0,00000	0,00000
19	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina t		260,4700	152,45	39 708,65	1,00000	260,47000
20	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3		23,9820	272,89	6 544,45	0,00000	0,00000
21	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		181,2650	53,52	9 701,30	0,00000	0,00000
22	583-312004	Kamenivo těžené frakce 0/32 B T		103,6530	274,42	28 444,46	1,00000	103,65300
23	583-315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B T		43,1680	377,32	16 288,15	1,00000	43,16800
24	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3		7,1760	427,64	3 068,74	0,00000	0,00000

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č. 1
Objekt: SO-01.2	Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	nábidkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm
25	583-419064	Kamenivo drcené frakce 32/63	T	12,1990	354,46	4 324,06	1,00000	12,1990
26	121 10-1101.R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	62,9700	37,58	2 366,41	0,00000	0,0000
27	005-72420	Směs travní parková okrasná	kg	3,3260	94,70	314,97	0,00100	0,0033
28	181 41-2000.U00	Založení trávníku výsevem ve svahu	m2	110,8800	8,77	972,42	0,00003	0,0033
29	181 30-1104.R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	110,8800	57,09	6 330,14	0,00000	0,0000
	1	Zemní práce				281 810,42		420,24774
4 Vodorovné konstrukce								
30	451 31-5125.U00	Podklad vrstva -15cm beton C16/20	m2	6,6330	330,06	2 189,29	0,34191	2,26789
31	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	17,7510	766,85	13 612,35	1,70300	30,22995
32	452 11-2121.R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	7,0000	164,66	1 152,62	0,00700	0,04900
33	592-24176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/90/120	kus	1,0100	227,15	229,42	0,05100	0,05151
34	592-24177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/90	kus	5,0500	250,69	1 265,98	0,06400	0,32320
35	592-24175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/90	kus	1,0100	203,98	206,02	0,03900	0,03939
	4	Vodorovné konstrukce				18 655,68		32,96094
8 Trubní vedení								
36	837 37-5121.R00	Výsek kamenin. na potrubí DN 300	kus	1,0000	5 248,29	5 248,29	1,63104	1,63104
37	871 35-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	52,0000	436,03	22 673,56	0,00482	0,25064
38	831 26-3195.R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	3,0000	457,36	1 372,08	0,07100	0,21300
39	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	7,0000	48,25	337,75	0,00000	0,00000
40	286-51667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	7,1050	193,67	1 376,03	0,00127	0,00902
41	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	5,0000	77,37	386,85	0,00000	0,00000
42	286-51713.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/87° PVC	kus	5,0750	778,63	3 951,55	0,00445	0,02258
43	891 31-5321.R00	Montáž zpětných klapek DN 150	kus	1,0000	472,61	472,61	0,00300	0,00300
44	422-83755	Klapka zpětná DN 150	kus	1,0100	3 600,56	3 636,57	0,05400	0,05454
45	891 35-5321.R00	Montáž zpětných klapek DN 200	kus	1,0000	600,67	600,67	0,00300	0,00300

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitav	Základní rozpočet	List č.19
Objekt: SO-01.2	Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
46	422-83758	Klapka zpětná DN 200						
		kus		1,0100	4 082,50	4 123,33	0,08300	0,08383
47	891 18-5395.R00	Příplatek za montáž v objektech DN 40 - 1000						
		kus		2,0000	58,39	116,78	0,00100	0,00200
48	895 97-1213.1	Zřízení zasakovací box z PP bez revize pro retenci a regulaci odtoku jednořadá galerie o obj do 20m3						
		soub		1,0000	1 905,70	1 905,70	0,00000	0,00000
49	891 37-2121.1	Bezpečnostní přepad						
		kpl		1,0000	914,74	914,74	0,00000	0,00000
50	891 37-2121.2	Regulátor odtoku						
		kpl		1,0000	4 954,83	4 954,83	0,00000	0,00000
51	894-2211161	AS-Krecht DM.T 1600 M-tunel						
		kus		12,0000	4 116,32	49 395,84	0,00000	0,00000
52	894-221162	Odvětrávací komínek						
		kus		1,0000	1 486,44	1 486,44	0,00000	0,00000
53	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových						
		kus		6,0000	619,74	3 718,44	0,31600	1,89600
54	422-91452	Poklop litinový Y 4522 - hydrantový						
		kus		6,0000	771,09	4 626,54	0,03200	0,19200
55	894-5511163	AS - Krecht počáteční čelo						
		kus		3,0000	5 456,60	16 369,80	0,00000	0,00000
56	894-2211164	AS Krecht koncové čelo						
		kus		3,0000	4 454,50	13 363,50	0,00000	0,00000
57	894-5511165	Doprava AS Krecht						
		kus		1,0000	3 823,61	3 823,61	0,00000	0,00000
58	894 20-1161.R00	Dno šachet z betonu V 4 - B 30, tl. nad 20 cm						
		m3		2,1470	2 648,93	5 687,25	2,52200	5,41473
59	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu						
		kus		9,0000	1 147,23	10 325,07	0,03700	0,33300
60	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300						
		kus		5,0000	8 164,04	40 820,20	2,12400	10,62000
61	899 10-4111.R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg						
		kus		5,0000	561,80	2 809,00	0,00700	0,03500
62	552-43346.A	Poklop litinový průměr 600 mm, zatížení 40 tun						
		kus		5,0000	2 837,63	14 188,15	0,16200	0,81000
63	592-24329.A	Konus šachetní TBS-Q 100-63/58 PS 1000/625/90						
		kus		3,0300	1 150,38	3 485,65	0,37500	1,13625
64	592-24354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-80/17						
		kus		2,0200	2 708,01	5 470,18	0,44900	0,90698
65	592-24356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25						
		kus		3,0300	750,48	2 273,95	0,26500	0,80295
66	592-24359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50						
		kus		1,0100	1 005,85	1 015,91	0,26500	0,26765
67	592-24362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100						
		kus		3,0300	1 956,21	5 927,32	1,05600	3,19968
68	592-24367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V 30, 40						
		kus		2,0200	6 849,05	13 835,08	1,94000	3,91880
69	592-24368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V 50, 60						
		kus		1,0100	7 430,26	7 504,56	2,40000	2,42400

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO-01.2	Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
70	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	10,0000	130,27	1 302,70	0,00200	0,02000
	8	Trubní vedení				259 500,53		34,24970
	9	Ostatní konstrukce, bourání						
71	952 90-1110.0	Kamerová prohlídka pro předání stavby	m	44,0000	30,49	1 341,56	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				1 341,56		0,00000
	99	Staveništní přesun hmot						
72	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	233,6460	114,34	26 715,08	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				26 715,08		0,00000
	711	Izolace proti vodě						
73	711 13-1101.R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	63,0340	4,50	283,65	0,00000	0,00000
74	673-90562.A	Textilie jutařská NETEX S 200 g/m2 šíře 250 cm	m	28,9960	58,39	1 693,08	0,00100	0,02900
	711	Izolace proti vodě				1 976,73		0,02900

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Nabídkový

Základní rozpočet

Objekt:
SO-01.2.1

Název objektu:
VRN Kanalizace

JKSO:

Stavba:
NR2014/033

Název stavby:
Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: **Město Svitavy**

Náklady na MJ:

39 000,00

Počet listů: 3

Zakázkové číslo: **NR2014/033**

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

AKVASTAV Svitavy s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	39 000,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	39 000,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	39 000,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: Pavel Flora

Datum: 18.7.2014

Podpis:

Jméno: Pavel Flora

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

PRÁCE
PRÁCE
PRÁCE

PRÁCE
PRÁCE
PRÁCE

Základ pro DPH 21,0 % činí:

21,0 % činí:

39 000,00 Kč

DPH

21,0 % činí:

8 190,00 Kč

Cena za objekt celkem:

47 190,00 Kč

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.2:
Objekt: SO-01.2.1	VRN Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotno
96 Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kč	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	39 000,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	39 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	39 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	39 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	39 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	39 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	39 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	39 000,00	0,00
			0,00

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: SO-01.2.1	VRN Kanalizace	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	Nabídkový		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96		Vedlejší rozpočtové náklady						
1	012 10-3000.	Geodetické práce před zahájením výstavby soubor		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
2	012 30-3000.	Geodetické zaměření dokončeného díla soubor		1,0000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000
3	020 00-1000.	Příprava staveniště soubor		1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000
4	030 00-1000.	Zřízení staveniště soubor		1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
5	043 11-4000.	Zkoušky tlakové soubor		1,0000	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000
6	043 19-4000.	Ostatní zkoušky soubor		1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
7	045 20-3000.	Kompletační činnost soubor		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
8	049 10-3000.	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor		1,0000	1 900,00	1 900,00	0,00000	0,00000
96		Vedlejší rozpočtové náklady				39 000,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 nabídkový			Základní rozpočet
Objekt: SO-01.3	Název objektu: Veřejné osvětlení	JKSO:	
Stavba: NR2014/033	Název stavby: Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:		92 000,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: NR2014/033		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	52 662,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	39 338,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		92 000,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		92 000,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Flora	Jméno: Pavel Flora	Jméno:
Datum: 18.7.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
		
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVBNÍ PRÁCE Dlouhácká 2206/4b, 562 02 Svitavy IČO: 255 759 010, DIČ: CZ255759010	VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVBNÍ PRÁCE Dlouhácká 2206/4b, 562 02 Svitavy IČO: 255 759 010, DIČ: CZ255759010	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	92 000,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	19 320,00 Kč
Cena za objekt celkem:		111 320,00 Kč

Stavba: NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: SO-01.3	Veřejné osvětlení	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	39 338,00	15 321,00	0,00	0,3
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	37 340,00	0,00	7,8
Kč	0,00	0,00	39 338,00	52 662,00	0,00	8,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	52 662,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	52 662,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	92 000,00	0,00
		92 000,00	0,00
			0,00

Stavba:	NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitavy	Základní rozpočet	List č.
Objekt:	SO-01.3	Veřejné osvětlení	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet:	1	nábidkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. h
M21 Elektromontáže								
1	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus		9,0000	11,26	101,34	0,00000	0,0000
2	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus		24,0000	28,25	678,00	0,00000	0,0000
3	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus		6,0000	109,65	657,90	0,00000	0,0000
4	210 10-2001.R00	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2 kus		3,0000	768,41	2 305,23	0,00000	0,0000
5	210 20-2015.R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové kus		3,0000	198,13	594,39	0,00000	0,0000
6	210 20-4002.R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus		3,0000	465,20	1 395,60	0,00000	0,0000
7	210 20-4201.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus		3,0000	267,49	802,47	0,00000	0,0000
8	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m		60,0000	21,01	1 260,60	0,00000	0,0000
9	210 81-0005.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m		27,0000	14,12	381,24	0,00000	0,0000
10	210 90-1015.R00	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm2 uložený volně m		40,0000	12,05	482,00	0,00000	0,0000
11	316-78610.A	Rozvodnice stožárová vč.pojistek E27/6A kus		3,0000	769,70	2 309,10	0,00020	0,00060
12	354-36080	Spojka 1kV přech.venkovní smršťovací SVCZ 10/16 kus		3,0000	347,40	1 042,20	0,00000	0,00000
13	316-72166.A	Stožár parkový h=6,0 m horní D76 mm kus		3,0000	4 548,19	13 644,57	0,06200	0,18600
14	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m		27,0000	25,47	687,69	0,00015	0,00405
15	341-12316	Kabel silový s Al jádrem 750 V AYKY 4B x16 mm2 m		25,0000	44,31	1 107,75	0,00061	0,01525
16	348-44688	Svítilno venk. sloupové výbojkové 4462707 SHC 70W kus		3,0000	6 071,03	18 213,09	0,01210	0,03630
17	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg		64,8000	36,02	2 334,10	0,00100	0,06480
18	900 R-T3.	HZS-nezměřiteln práce odpoj.stáv.kabelů, demnot.stáv.svítil		8,0000	265,83	2 126,64	0,00000	0,00000
19	904 R-01.	Hzs-zkoušky v rámci mont.prací Komplex.vyzk.		3,0000	265,83	797,49	0,00000	0,00000
20	905 R-00.	Hzs-revize		9,0000	415,36	3 738,24	0,00000	0,00000
M21 Elektromontáže						54 659,64	0,00000	0,00000
M46 Zemní práce při montážích								
21	460 05-0714.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 m3		2,0000	493,44	986,88	0,00000	0,00000

Stavba:	NR2014/033	Regener.ploch U stadionu a Kojen.ústavu Svitav	Základní rozpočet	List č.27
Objekt:	SO-01.3	Veřejné osvětlení	Datum tisku: 18.7.2014	
Rozpočet:	1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
22	460 08-0101.R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,5000	2 172,32	3 258,48	0,00000	0,00000
23	460 10-0025.R00	Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab.	kus	3,0000	2 836,89	8 510,67	1,28791	3,86373
24	460 20-0094.R00	Výkop kabelové rýhy 40/120 cm hor.4	m	40,0000	290,75	11 630,00	0,00000	0,00000
25	460 42-0022.R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	30,0000	53,08	1 592,40	0,13243	3,97290
26	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	30,0000	8,89	266,70	0,00000	0,00000
27	460 56-0094.R00	Zához rýhy 40/120 cm, hornina třídy 4	m	40,0000	78,92	3 156,80	0,00000	0,00000
28	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3	m2	20,0000	23,10	462,00	0,00000	0,00000
29	460 92-1102.R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kompl	1,0000	3 073,64	3 073,64	0,00000	0,00000
30	460 96-1602.R00	Zpracování výsledku měření	kompl	1,0000	4 402,79	4 402,79	0,00000	0,00000
	M46	Zemní práce při montážích				37 340,36		7,83663

