

Určeno všem dodavatelům
kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Náhrada pohonů v TOT
1.2. Evidenční číslo VZ:	223322
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Teplárna Otrokovice a.s.
Sídlo:	Objízdna 1777, 765 39 Otrokovice
IČ:	46347089
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

DOTAZ 1

1) je v hale k dispozici jeřáb pro výměnu motorů o hmotnosti cca 6 t? Nebo budeme s motory manipulovat pomocí vysokozdvizných vozíků (nosnost podlah, manipulace s ohledem na stísněné prostory atd..)

ODPOVĚĎ 1

Ano v provozní budově strojovny, je k dispozici mostový jeřáb o nosnosti 32 t.

DOTAZ 2

2) Stávající motor je napájen z rozváděče r6.02-2. Na dispozičním uspořádání v zadávací dokumentaci jsme tento rozváděč nenašli. Potřebovali bychom znát pozici tohoto rozváděče pro nacenění demontáže stávajících kabelů.

ODPOVĚĎ 2

Připojujeme dispozici – viz příloha.

DOTAZ 3

3) Prosíme o udání typu rozváděče r6.03-1 a typu instalovaného vypínače v skříni č. 11.

ODPOVĚĎ 3

Rozváděč r6.03-1 je typu VH151.1 z roku 75 (dříve závody J.Fučíka Brno), vypínač VD 12 12 31, 31kA, 1250A.

DOTAZ 4

4) Pod stávající rozvodnou K5 jsou kabelové kanály. Jak vypadá prostor pod místnostmi, které se budou rekonstruovat a připojovat k rozvodně K5. Jsou pod nimi prostory, kterými lze navázat na kabelové prostory rozvodny K5? Případně je nutno tuto část stavebně upravovat? Je možno získat řez této části stavby?

ODPOVĚĎ 4

Řezy touto částí strojovny nejsou k dispozici. Část budoucí rozšířené rozvodny sloužila jako příruční sklad. Nelze tedy předpokládat, že podlahové betony budou mít požadované nosnosti a hydroizolační vlastnosti pro rozvodnu a pro umístění trať a frekvenčního měniče. Budou muset být provedeny nezbytné stavební úpravy, vybourání, skladby podsypů, hydroizolace, betonáže včetně ocelové sítě atd. Prostor je nepodsklepený, pro navázání na kabelové prostory pod rozvodnou kotle K5 bude nutné provést stavební úpravy, prodloužení kabelového kanálu. Rozsah stavebních a bouracích prací je patrný z výkresu 51113620_BEY003_00_ACad 200.dwg.

DOTAZ 5

5) Lze do rozvodny K5 umístit rozváděč nn 400V 50Hz s pomocnými pohony pro turbinu. Odkud bude možno udělat přívod do tohoto rozváděče?

ODPOVĚĎ 5

Ano, viz zadávací dokumentace bod 4.2 technické zprávy část elektro a SŘTP

V Brně dne 16. 8. 2012

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností