

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



Číslo smlouvy objednatele: D/1481/2014/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2014

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod
Radhoštěm“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu

Tel. / Fax
E-mail

: **Zlínský kraj**
: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
:
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic
: 70891320
: CZ70891320
: Česká spořitelna, a.s..
: 1827552/0800
: 6046392/0800
: 577 043 871 / 577 043 880
: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikeschik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: **KKS, spol. s r.o.**
: Příluky 386, 760 01 Zlín
: Ing. Radomír Kocman, jednatel
: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965
:
: Ing. Radomír Kocman, jednatel
:
: Ing. Radomír Kocman, jednatel
:
: 42340802
: CZ42340802
: Česká spořitelna, a.s. Zlín
: 1403990349/0800
: 577 637 111 / 577 637 101
: kks@kkssro.cz



1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm,
Místo stavby	: Katastrální území Rožnov pod Radhoštěm (742937), p.č. 1441,
Stavební povolení	: č.j. MěÚ-RpR/27217/2014, vydáno dne 19.08.2014
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20, Ing. Milan Hudec, vedoucí Odboru investic Krajského úřadu ZK, tel. 577 043 871, e-mail: milan.hudec@kr-zlinsky.cz ,
Projektová dokumentace	: Dokumentace pro provedení stavby s názvem „ZZS ZK – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“, zpracovaná společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 255 07 893, v 02/2014,
Projektant (GP) a autorský dozor	: KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, Ing. Jiří Tomis, tel.: 577 431 400, e-mail: tomis@kbprojekt.cz
Technický dozor stavebníka	: bude sděleno po jeho výběru
Koordinátor BOZP objednatele	: bude sděleno po jeho výběru
Generální dodavatel stavby	: KKS, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Ing. Josef Plášek, tel. 577 637 111, plasek@kksro.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Daniela Kúdelíková, tel. 577 637 105, kudelikova@kksro.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, Bc. Jitka Chobotová, referent oddělení přípravy a realizace investic.



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“ (dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmět smlouvy je realizován v rámci projektové žádosti „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/44.02149) předložené do výzvy č. 44/2013 k dotačnímu titulu Regionální operační program Střední Morava (dále jen „ROP SM“), prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury,

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. **kompletní zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 949/3/170/166/05/13 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, v 02/2014,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením **bude doplněno později**
- touto smlouvou o dílo.
- všemi podmínkami ROP SM dle čl. 21 této smlouvy

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby, a to vč. přípojek inženýrských sítí.

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti a nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty a provozní soubory**:

2.4.1. **Stavební objekty:**

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Objekt výjezdové základny ZZS ZK Rožnov pod Radhoštěm
- SO 03 Zpevněné plochy a komunikace
- SO 06 Přípojka NN
- SO 07 Přípojka plynu
- SO 08 Přípojka vodovodu
- SO 09 Přípojka kanalizace
- SO 10 Oplocení
- SO 11 Sadové úpravy
- SO 12 Přeložka stožáru VO

2.4.2. **Provozní soubory:**

- PS-01 Náhradní zdroj

- 2.5. Součástí zpracované projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou KB projekt, s.r.o., jsou rovněž stavební objekty SO 04 Přeložka NN a SO 05 Přeložka VN (ochránění kabelů VN), které bude provádět společnost ČEZ Distribuce a.s. a nejsou předmětem díla dle této smlouvy o dílo (předpoklad plnění 10/2014). Vzhledem k tomu, že může dojít k realizaci přeložky a ochránění kabelů ze strany ČEZ Distribuce a.s. až po předání



staveniště zhotoviteli dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahrnout, v dostatečném rozsahu, do nákladů stavby také ochranu stávajícího vedení NN a VN. Způsob ochrany musí být proveden v souladu s obvyklými podmínkami vlastníka sítí a obecnými požadavky na práce prováděné v ochranném pásmu těchto vedení.

- 2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, touto smlouvou, a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu ROP SM. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.7. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.8. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.8.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,
- 2.8.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.8.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.8.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.8.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.8.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.8.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.8.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.8.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.8.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.8.11. zpracování **dílenkové a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.8.12. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 2.8.13. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,



- 2.8.14. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
 - 2.8.15. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.8.16. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
 - 2.8.17. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.8.18. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
 - 2.8.19. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
 - 2.8.20. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
 - 2.8.21. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.8.22. bezodkladné **odstranění případných závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.8.23. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla, a to vč. inženýrských sítí; zaměření bude zpracováno v obvyklém rozsahu, a součástí budou rovněž vyčleňovací plány služebností na ostatních pozemcích dotčených stavbou,
 - 2.8.24. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 2.8.25. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.8.26. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.8.27. **provedení veškerých právních předpisů předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.8.28. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.8.29. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.8.30. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.8.31. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.8.32. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.14. Změny díla

- 2.14.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.14.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.14.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.14.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.14.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.14.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.14.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.14.3.5. podmínek spolufinancování z ROP SM



- 2.14.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.14.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.14.6. **Změnový list**
- 2.14.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.14.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.6. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.14.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.14.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.14.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.14.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.14.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 450,- Kč bez DPH krát počet hodin.
- 2.14.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.14.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.15.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.15.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.15.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy.
- 2.16. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.



- 2.16.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.16.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.
- 2.17. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy/do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.
- 2.17.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 30. 9. 2014
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 30. 9. 2014
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 30. 5. 2015
- 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 30. 5. 2015
- 3.3.3. Dokončení stavebních prací: 30. 5. 2015
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 30. 5. 2015
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je Katastrální území Rožnov pod Radhoštěm (742937), p.č. 1441. Vzhledem k tomu, že zhotovitel bude realizovat dílo v areálu Střední školy zemědělské a přírodovědné, Rožnov pR, je nutné, aby harmonogram stavby, předpokládaný postup prací, pravidla BOZP a následná realizace díla zohledňovali provoz školy a zvýšený pohyb studentů v bezprostředním okolí staveniště.



4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

12 475 609,- Kč (bez DPH)

2 619 878,- Kč DPH 21 %

15 095 487,- Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáctmilionůdevadesátptitisícčtyřistaosmdesátsedm korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2**, této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce, stavební objekty a provozní soubory (příloha č. 2 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. Na každém originále faktury Zhotovitel uvede: „**Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/44.02149), hrazeného z dotace ROP Střední Morava**“, a číslem dokladu dle soupisky.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
 - 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
 - 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
 - 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
 - 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
 - 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**



- 5.9. Současně se závěrečnou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).

5.9.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:

- 5.9.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.9.1.3. dopravní prostředky
- 5.9.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.9.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.10. Fakturace:

- 5.10.1. Po dosažení minimální požadované hodnoty skutečně provedených prací dle bodu 5.10.2 vystaví zhotovitel fakturu, mimo závěrečnou fakturu. Každá faktura bude vystavena v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje s rozepsáním na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v souladu s MP Způsobilé výdaje V31 MP ZV 9.2.. Faktury budou vždy před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS a AD. Přílohami faktury musí být TDS a AD písemně odsouhlasené měsíční soupisy za dané čtvrtletí.
- 5.10.2. Každá faktura musí být vystavena na částku nejméně 4.550.000.- Kč (bez DPH), mimo závěrečné faktury. Faktury na nižší částku nelze vystavit, mimo závěrečné faktury.
- 5.10.3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
- 5.10.4. Splatnost faktur je **60 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.10.5. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.44. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.10.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele nebo poskytovatele dotace ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.10.7. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v závěrečné faktuře.
- 5.10.8. Nedílnou přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.11. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.11.1. **5 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.



5.12. Bankovní záruky:

5.12.1. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **300.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 5.13.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.13.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.13.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.13.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

- 6.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností KB projekt, s.r.o., Zlín, v 02/2014,
- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností KB projekt, s.r.o., Zlín, v 02/2014,
- 6.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
- 6.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
- 6.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.6. vzor změnového listu,
- 6.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

6.2. **Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:**

- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla.



- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem, **informační tabuli a velkoplošný informační panel**:
- 7.3.1. **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.3.2. **velkoplošný informační panel** dle metodického pokynu V 13 MP P 7.4 Publicita. **Zhotoviteli předá objednatel.**
- 7.3.3. Obsah informační tabule podléhá schválení objednatele. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Zhotovitel je povinen návrh informační tabule, včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli a **velkoplošný informační panel** po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. K termínu předání a převzetí díla je zhotovitel povinen umístit na dobře viditelném místě stálou informační tabuli (pamětní desku) – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. Zhotoviteli předá objednatel.
- 7.5. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.
- 7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.6.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.6.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.6.2.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.6.2.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.6.2.3. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.6.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.



- 7.6.4. poskytnout vytápění, osvětlení, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.6.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.6.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 7.6.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.11. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.12. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 14 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.



- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. Výkresy a vzorky:

8.12.1. výkresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12.2.4.1. Obklady a dlažby

8.12.2.4.2. Zařizovací předměty a sanitární technika ZDR

8.12.2.4.3. Vodovodní baterie

8.12.2.4.4. Krytiny střech

8.12.2.4.5. Řez oknem, dveřmi a vraty

8.12.2.4.6. Kování výplní otvorů

8.12.2.4.7. Parapety

8.12.2.4.8. Vnějšího obkladu a fasády

8.12.2.4.9. Otopná tělesa

8.12.2.4.10. Koncové prvky elektroinstalace a osvětlovací tělesa (VN i NN)

8.12.2.4.11. Vnitřní zařízení klimatizace

8.12.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.



- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 8.16. Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných pravidel poskytovatele a všechny dokumenty vztahující se k předmětu plnění zpracovávat a předkládat v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace uveřejněnými na www.rr-strednimorava.cz.
- 8.16.1. zajistit informaci o plnění monitorovacích indikátorů, k nimž se smluvně zavázal, potřebných k vypracování a předkládání monitorovacích hlášení, závěrečné monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti závazných monitorovacích indikátorů projektu

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.



9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu BOZP** dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací:



10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. Komplexní vyzkoušení:

10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **5 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.



10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:

- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby, sítí a geometrického plánu
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 10.4.4.8. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.9. protokoly o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.10. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.



- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna, a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši 20 000 000 Kč** (minimálně 10.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši 15 000 000 Kč** (minimálně 15.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba).
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.



- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.



- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 30.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.6. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.5., zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 20.000,- Kč**;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 300.000,- Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.12.;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 30.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabule s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;



- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč;
- 14.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč;
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.14 této smlouvy.
- 14.19. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrжуje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.14 této smlouvy.
- 14.20. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.21. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.22. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.23. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.24. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
 - g) porušení pravidel publicity a vizuální identity
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **10** kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.



15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž reciprocně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.



- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. POVINNOSTI ZHOTOVITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK ROP SM

- 21.1. Zhotovitel je povinen plnit níže uvedené povinnosti:
- 21.1.1. **postupovat v souladu s** aktuálně platnými metodickými pokyny, instrukcemi, příručkami a metodickými oznámeními **ROP SM**,
 - 21.1.2. poskytnout přístup a součinnost všem subjektům provádějícím audit a kontrolu (Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava; Ministerstvu pro místní rozvoj; Ministerstvu financí; auditnímu orgánu; Evropské komisi; Evropskému účetnímu dvoru; Nejvyššímu kontrolnímu úřadu; příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) u objednatele v souvislosti s realizací výše zmíněných individuálních projektů a současně se tak poskytnout všechny nezbytné informace, veškerou dokumentaci a účetní doklady týkající se dodavatelských činností,
 - 21.1.3. umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o **finanční kontrole**, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU,
 - 21.1.4. **uchovávat** kompletní dokumenty vztahující se k tomuto dílu (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla) po dobu **nejméně 10 let** od jeho dokončení, zároveň však **nejméně do roku 2025** a zavázat k tomuto i své partnery. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci,
 - 21.1.5. **označovat dokumentaci** k dílu dle požadavků ROP SM – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. Dále bezprostředně při zahájení fyzické realizace individuálních projektů umístit v místě realizace každého individuálního projektu velkoplošný informační panel dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. K termínu předání a převzetí díla osadit na dobře viditelném místě stálou informační tabuli (pamětní desku) – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM.
 - 21.1.6. **poskytnout** objednateli na jeho písemnou žádost **veškeré doklady** související s realizací díla, které mohou být vyžadovány kontrolními orgány,
 - 21.1.7. **umožnit** zaměstnancům nebo zmocněncům Úřadu Regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, sufitního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy **kontrolu dokladů** souvisejících s předmětem díla, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem díla a jeho realizací,



- 21.1.8. Poskytovat objednateli informace a součinnost potřebné k vypracování a předkládání monitorovacích hlášení, závěrečné monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti závazných monitorovacích indikátorů projektu.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 22.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 22.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 4 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 25. 8. 2014, 0616/R16/14

Ve Zlíně dne - 3. 09. 2014

Objednatel:


MVDr. Stanislav Mišák – hejtman



Ve Zlíně dne 27. 8. 2014

Zhotovitel:


Ing. Radomír Kocman, jednatel



Stavba : Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna rožnov pod Radhoštěm

Datum: 27.6.2014
Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

Ing. Radomír Kocman
Jednatel



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

II. Provozní soubory celkem

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	PS 01	001 Projektový rozpočet - realizace	150 381	21%	31 580	181 961
Celkem			150 381		31 580	181 961


III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	00	0 Vedlejší a ostatní náklady - realizace	536 500	21%	112 665	649 165
2	SO 01	01 Příprava území - realizace	138 261	21%	29 035	167 296
3	SO 02	02 Výjezdová základna - realizace	10 110 885	21%	2 123 286	12 234 171
4	SO 03	03 Zpevněné plochy a komunikace - realizace	796 272	21%	167 217	963 489
5	SO 04	04 Přeložka NN - realizace	NENACEŇOVAT			
6	SO 05	05 Ochrana kabelů VN - realizace	NENACEŇOVAT			
7	SO 06	06 Připojka NN - realizace	25 000	21%	5 250	30 250
8	SO 07	07 Připojka plynu - realizace	35 499	21%	7 455	42 954
9	SO 08	08 Připojka vody - realizace	136 777	21%	28 723	165 500
10	SO 09	09 Připojka kanalizace - realizace	365 949	21%	76 849	442 798
11	SO 10	10 Oplocení - realizace	79 925	21%	16 784	96 709
12	SO 11	11 Sadové úpravy - realizace	58 129	21%	12 207	70 336
13	SO 12	12 Přeložka stožáru VO - realizace	42 030	21%	8 826	50 856
Celkem			12 325 228		2 588 298	14 913 526

Celková cena za provozní soubory a stavební objekty

Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
Celkem	12 475 609	21%	2 619 878	15 095 487

Zpracovatel: KKS, spol. s r.o.
Vypracoval: Šárka Martincová
Datum: 27.6.2014



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Rožnov p.Radhoštěm	Z. č.:	
Projekt:	PS01 - motorgenerátor	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	KKS, spol. s r.o.		
Datum:	27.6.2014		
Vypracoval:	Sárka Martincová		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace


V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě změny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Změně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při změně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			150 381
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			150 381
Nátery			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			0
Základní náklady celkem			150 381
Náklady celkem			150 381
Základ a hodnota DPH 21%			31 580
Náklady celkem s DPH			181 961




Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Dodávky								
		MOTORGNERATOR								
		viz výkres Příklad 1.NP, v.č. PS01-3, m.č. 1.25								
		stacionární soustrojí v odhlučňené kapotě								
		napětí 230V, proud 39A								
		naftový, čtyřdobý, 3-válec, obsah 896 cm, chlazený vodou.								
		Výkon trvalý 11 kVA, nepřetížitelný výkon 12 kVA; spotřeba nafty: 3,5 l/hod při 75% zátěži								
		Interní dvoupásková nádrž: 25 l, Chlazení: vodní, Spouštění: elektrické, 12V DC,								
		rozměry s kapotě: d 1380 mm, š 640 mm, v 680 mm,								
		hlučnost v 7m 71dB(A)								
		elektronická regulace napětí								
		plně nádrž paliva								
PC001	1	Hmotnost s prázdnou nádrží: 360 kg, Rozváděčová skříň ATS (automatický start) s výzbrojí	ks	1	140 381,00	140 381,00	10 000,00	10 000,00	150 381,00	150 381,00
		Dodávky - celkem				140 381,00		10 000,00		150 381,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Vedlejší a ostatní náklady - realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1009	ZZS ŽK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	1009
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	536 500		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	536 500		
HZS	0		
ZRN+HZS	536 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	536 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Šárka Martincová	Jméno :	
Datum :	27.6.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		536 500 Kč
DPH	21,0 %		112 665 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			649 165 Kč

Poznámka :

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoště	Rozpočet :	0
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace rev	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby	375 000	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady stavby	161 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	536 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radho	Rozpočet:
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby								
1	005111010	Zaměření a vytýčení stávajících sítí	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005111020	Vytýčení stavby	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00				
		Vytýčení jednotlivých objektů stavby								
3	005121010	Zařízení staveniště zřízení	komple	1,00	30 000,00	30 000,00				
		Komplet zahrnuje :								
		- zřízení objektů ZS								
		- zřízení přípojek médií k objektům ZS								
		- zřízení odběrných míst NN a vody s měřením								
4	005121020	Zařízení staveniště provoz	komple	1,00	180 000,00	180 000,00				
		Komplet zahrnuje :								
		- provozní náklady na energie								
		- náklady na vybavení objektů ZS								
		- náklady na údržbu objektů ZS								
		- náklady na úklid ploch využívaných pro ZS								
5	005121030	Zařízení staveniště odstranění	komple	1,00	20 000,00	20 000,00				
		Komplet zahrnuje :								
		- náklady spojené s likvidací objektů ZS								
		- náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu								
6	005211030	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	120 000,00	120 000,00				
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
		005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby				375 000,00				
Díl:	005 2	Ostatní náklady stavby								
7	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství	komple	1,00	10 000,00	10 000,00				
8	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	komple	1,00	3 000,00	3 000,00				
9	005231010	Zkoušky a revize	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00				
10	005231020	Individuální a komplexní vyzkoušení	komple	1,00	20 000,00	20 000,00				
11	005231040	Provozní řády	komple	1,00	15 000,00	15 000,00				
		Komplet zahrnuje :								

Slepý rozpočet


Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet:
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace rev2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen 2. návrh provozního řádu objektu								
12	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf Rozsah: v obvyklém rozsahu, součástí budou rovněž vyčleňovací plány služebností na ostatních pozemcích dotčených stavbou	komple	1,00	15 000,00	15 000,00				
13	005241020	Geodetické zaměření skutečného provedení vč. přípojek Rozsah: v obvyklém rozsahu, součástí budou rovněž vyčleňovací plány služebností na ostatních pozemcích dotčených stavbou	komple	1,00	30 000,00	30 000,00				
14	005261010	Pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : 1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 2. stavebně-montážního pojištění nízké	komple	1,00	16 000,00	16 000,00				
15	005261020	Bankovní záruky - náklady na pořízení	komple	1,00	22 500,00	22 500,00				
16	005281010	Propagace - označení stavby Komplet zahrnuje: 1. velkoplošný reklamní panel zajišťující povinnou publicitu v rámci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Velkoplošný reklamní panel musí být na místě realizace díla po celou dobu realizace a musí být odstraněn nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace díla. Obsah velkoplošného reklamního panelu podléhá schválení Objednatel. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polem, plachtu na lešení apod.). Parametry a požadavky na velkoplošný reklamní panel jsou uvedeny v Metodickém pokynu - Publicita V 13 MP P7.4. 2. stálou vysvětlující tabulku (pamětní desku) osazenou v místě realizace díla. Pamětní deska musí být umístěna v místě přístupném široké veřejnosti (např. hlavní vchod do budovy). Obsah pamětní desky podléhá schválení ze strany Objednatel. Parametry a požadavky na pamětní desku jsou uvedeny v Metodickém pokynu - Publicita V 13 MP P7.4. Materiál desky - PVC, barevné provedení, kovový rámeček.	komple	1,00	10 000,00	10 000,00				
CELKEM ZA						161 500,00				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO 01 r0	SO 01 - Příprava území	JKSO	823.29
Objekt			SKP	
SO 01	SO 01-Příprava území		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV202014	ZZS ZK VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	138 261		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	138 261		
HZS			
ZRN+HZS	138 261		
ZRN+ost.náklady+HZS	138 261		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		138 261 Kč
DPH	21,0 %		29 035 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			167 296 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.	Rozpočet :	SO 01 r0
Objekt :	SO 01 SO 01-Příprva území		SO 01 - Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	88 210				
91 Doplnující práce na komunikaci	4 534				
96 Bourání konstrukcí	40 817				
97 Prorážení otvorů	4 700				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT	138 261				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 01 r0
Objekt :	SO 01 SO 01-Příprva území	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm PODKLAD BOUR.ASF.:19 viz situace, zpráva:	m2	19,00 19,00	229,85	4 367,15
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 100mm:19 viz situace, zpráva:	m2	19,00 19,00	136,34	2 590,46
3	113151113R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 40mm :30 viz situace, zpráva:	m2	30,00 30,00	60,33	1 809,90
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU :22 viz situace, zpráva:	m	22,00 22,00	49,40	1 086,80
5	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :832*0,15 viz situace, zpráva:	m3	124,80 124,80	74,97	9 356,26
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přesun sejmutého humusu na mezideponii k pozdějšímu použití k ter.úpravám:230*0,15 viz situace, zpráva:	m3	34,50 34,50	49,60	1 711,20
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přesun přebytku sejmutého drnu na skládku:(832-230)*0,15 viz sejmutí:	m3	90,30 90,30	204,60	18 475,38
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :832*0,15 viz situace, zpráva:	m3	124,80 124,80	166,12	20 731,78
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :832*0,15 viz situace, zpráva:	m3	124,80 124,80	13,93	1 738,46
10	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice přebytek drnu:90,3 viz sejmutí, přemístění:	m3	90,30 90,30	100,00	9 030,00
11	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení ODSTRANĚNÍ ŽIVÉHO PLOTU:83*0,75 viz situace, zpráva:	m2	62,25 62,25	27,76	1 728,06
12	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví JEHLIČNATÉ:2 LISTNATÉ:6 viz situace, zpráva:	kus	8,00 2,00 6,00	1 948,06	15 584,48
Celkem za 1 Zemní práce						88 209,93
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :65 viz situace, zpráva:	m	65,00 65,00	69,76	4 534,40
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						4 534,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových podezdívka oplocení :42*0,3*1 viz situace, zpráva:	m3	12,60 12,60	2 638,56	33 245,86
15	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	85,00	89,07	7 570,95

Slepý rozpočet


Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 01 r0
Objekt :	SO 01 SO 01-Příprava území	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ :43		43,00		
		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ NA PODEZDÍVCE:42		42,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				40 816,81
Díl:	97	Prorážení otvorů				
16	976011-NC	Demontáž bet.stolu stolní tenis vč.základu vč.odvozu a uložení na skl.	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Odstranění betonového stolu pro stolní tenis+základ:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
17	976012-NC	Demontáž parkové lavičky vč.základu vč.odvozu a uložení na skl.	kus	4,00	800,00	3 200,00
		Odstranění parkové lavičky:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 700,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Výjezdová základna - realizace rev1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Objekt výjezdové základny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1009	ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	1009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 619 001		
Z PSV celkem	4 211 732		
R M práce celkem	2 280 153		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 110 885		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 110 885	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 110 885	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		10 110 885 Kč
DPH	21,0 %		2 123 286 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 234 171 Kč

Poznámka :

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoště	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	132 007	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	215 302	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	675 890	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	864 485	0	0	0	0
5 Komunikace	34 774	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	416 998	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	418 401	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	501 779	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	82 791	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 818	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	160 616	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	34 012	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	52 129	0	0	0	0
FD 34 Požární zabezpečení	25 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	116 048	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	32 897	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	210 934	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	543 379	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 878	0	0	0
730 Vytápění	0	428 730	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	328 550	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	379 441	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	701 416	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	633 748	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	168 979	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	133 534	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	86 107	0	0	0
781 Obklady keramické	0	269 874	0	0	0
783 Nátěry	0	88 748	0	0	0
784 Malby	0	85 468	0	0	0
M 211 Elektromontáže - slaboproud	0	0	0	1 353 731	0
M 212 Elektromontáže - silnoproud	0	0	0	459 884	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	466 538	0
CELKEM OBJEKT	3 619 001	4 211 732	0	2 280 153	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce							
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	34,26	75,33	2 580,99			
		úroveň -0,30;16,6*17,2*0,12		34,26					
2	122201111R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	28,55	129,67	3 702,34			
		úroveň -0,40;16,6*17,2*0,10		28,55					
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	59,60	262,85	15 665,31			
		úroveň -1,2							
		:10,96*0,6*0,8+4,66*0,6*0,8*2+15,24*0,8*0,8+14,63*0,7*0,8+13,42*0,9*0,8		37,34					
		1,655*0,9*0,8+1,81*0,7*0,8+1,615*0,7*0,8		3,11					
		úroveň -							
		1,05;9,76*0,7*0,65+5,21*0,6*0,65+6,52*0,4*0,65+1,0*0,4*0,65+13,74*1,2*0,65		19,15					
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3 rozšíření výkopu pro izolace po obvodu	m3	47,07	607,96	28 614,49			
		((0,6+1,2)/2*0,8)*(10,96+4,65+15,24+14,63+13,42+1,81+4,66)		47,07					
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m ornice	m3	34,26	49,60	1 699,42			
		16,6*17,2*0,12		34,26					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	135,22	204,60	27 665,25			
		úroveň -1,2							
		:10,96*0,6*0,8+4,66*0,6*0,8*2+15,24*0,8*0,8+14,63*0,7*0,8+13,42*0,9*0,8		37,34					
		1,655*0,9*0,8+1,81*0,7*0,8+1,615*0,7*0,8		3,11					
		úroveň -							
		1,05;9,76*0,7*0,65+5,21*0,6*0,65+6,52*0,4*0,65+1,0*0,4*0,65+13,74*1,2*0,65		19,15					
		úroveň -0,40;16,6*17,2*0,10		28,55					
		rozšíření:((0,6+1,2)/2*0,8)*((10,96+4,65+15,24+14,63+13,42+1,81+4,66)		47,07					
7	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m zpětný dovoz	m3	43,16	243,16	10 494,98			
		rozšíření:((0,5+1,1)/2*0,8)*((10,96+4,65+15,24+14,63+13,42+1,81+4,66)		41,84					
		6)		1,32					
		střední pas:0,2*0,25*(9,765+3,575+11,09+2,05)							

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -pro zásyp	m3	43,16	54,75	2 363,05				
		rozsíření: ((0,5+1,1)/2*0,8)*(10,96+4,65+15,24+14,63+13,42+1,81+4,66)		41,84						
		střední pas:0,2*0,25*(9,765+3,575+11,09+2,05)		1,32						
9	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění ornice	m3	34,26	30,35	1 039,86				
		úroveň -0,30:16,6*17,2*0,12		34,26						
10	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 102% PS	m3	92,06	73,44	6 760,89				
		135,22-43,16		92,06						
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	43,16	89,26	3 852,53				
		rozsíření: ((0,5+1,1)/2*0,8)*(10,96+4,65+15,24+14,63+13,42+1,81+4,66)		41,84						
		střední pas:0,2*0,25*(9,765+3,575+11,09+2,05)		1,32						
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2	m2	228,42	39,42	9 004,16				
		úroveň -0,30:16,6*17,2*0,12/0,15		228,42						
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	92,06	60,00	5 523,60				
		135,22-43,16		92,06						
14	561431112R00	Podklad ze zeminy slab.vápnem, tl. 10 cm	m2	285,52	45,67	13 039,70	0,00583	1,66458		
		16,6*17,2		285,52						
	1 Zemní práce					132 006,57		1,66458		
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání									
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25-XC1	m3	56,11	2 607,33	146 309,80	2,52500	141,68987		
		úroveň -1,2								
		:10,96*0,5*0,85+4,66*0,5*0,85*2+15,24*0,7*0,85+14,63*0,6*0,85+13,42*0,8*0,85		34,27						
		1,655*0,8*0,85+1,81*0,6*0,85+1,615*0,6*0,85		2,87						
		úroveň -								
		1,05+9,76*0,7*0,7+5,21*0,6*0,7+6,52*0,4*0,7+1,0*0,4*0,7+13,74*1,2*0,4+13,74*0,8*0,3		18,97						
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	78,86	369,73	29 155,06	0,00086	0,06782		
		(4,65+0,2+15,24+14,63+13,42+1,81+1,855+1,615+10,99)*1,1		70,85						
		(9,765+3,575)*2*0,3		8,00						
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	78,86	74,74	5 893,62				
		(4,65+0,2+15,24+14,63+13,42+1,81+1,855+1,615+10,99)*1,1		70,85						
		(9,765+3,575)*2*0,3		8,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,48	23 000,00	33 943,40	1,07200	1,58206		
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Začátek provozního součtu úroveň -1,2 :10,96*0,5*0,85+4,66*0,5*0,85*2+15,24*0,7*0,85+14,63*0,6*0,85+13,42*0,8*0,85 1,655*0,8*0,85+1,81*0,6*0,85+1,615*0,6*0,85 úroveň - 1,05*9,76*0,7*0,7+5,21*0,6*0,7+6,52*0,4*0,7+1,0*0,4*0,7+13,74*1,2*0,4+13,74*0,8*0,3 Konec provozního součtu 0,298637+1,177133										
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				215 301,88		143,33974		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
19	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	72,00	664,61	47 851,92	0,27127	19,53144		
V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, navlhlčení podkladu vodou, založení zdí, navlhlčení tvámic, natažení šňůry a stočení, rozebrání jednotlivých řad na lat, rozproštění malty, kladení tvámic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvámic, provádění rohů a koutů svisle, provádění výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a přiček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., c) vynecování rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. Ztrátové cihel je kalkulováno ve výši 2 %. 1.P-7,2*4,0 2.P-(15+14,25+15+14,25)*1,5 odpočet otvorů:-(3,775*1,5*2+3,575*1,5*2+1,2*1,5*12+0,9*0,5*2)										
20	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	178,82	841,34	150 451,78	0,31002	55,43902		
V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:										

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

54

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
23	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	19,00	195,78	3 719,82	0,02575	0,48925		
		11		11,00						
		8		8,00						
24	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm	kus	8,16	186,24	1 519,72	0,03637	0,29678		
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začistění vytláčené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		8*1,02		8,16						
25	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	8,16	227,07	1 852,89	0,04529	0,36957		
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začistění vytláčené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		8*1,02		8,16						
26	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	69,36	258,77	17 948,29	0,05422	3,76070		
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začistění vytláčené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		(52+16)*1,02		69,36						
27	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	4,08	315,93	1 288,99	0,06314	0,25761		
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začistění vytláčené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.								
		Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.								
		4*1,02		4,08						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
28	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	17,39	289,48	5 033,19	0,12530	2,17859		
		1.P:2,15*3,0+2,4*2,1		11,49						
		odpočet otvorů: 0,8*1,97*1+0,7*1,97*1		2,96						
		2.P:(1,0+1,0)*2,85		5,70						
		odpočet:-(0,7*1,97*2)		-2,76						
29	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	408,59	431,38	176 257,77	0,17646	72,09988		
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlžení podkladu a tvárnice vodou, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnice na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, krácení tvárnice, provázání svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vyláčené malty ze spár. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. 1.P:(4,45+1,9+2,15*3+4,2)*3,0+(5,5+1*2+2,65+2,75+2,15+1,7+2+4,5*2+3,15)*4,2 (2,35+5,85+2,15*2)*4,2 odpočet otvorů:-(0,8*1,97*7+0,9*1,97*1+0,7*1,97*4) 2.P:(3,95+3,9+5,25*3+1,8*3+5,45+1,2+3,9+3,3+5,82+7,9+4,5*3+0,75*2)*2,85 odpočet otvorů:-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*11)								
30	342261111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm opláštění potrubí	m2	4,11	565,00	2 322,15	0,02754	0,11319		
		Položka je určena pro příčku sádrokartonovou s jednoduchou ocelovou konstrukcí, jednoduše opláštěnou z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn.								
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. (0,15+0,15)*2,85*2 (0,20+0,20)*3,0*2								
31	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,88	475,00	17 518,00	0,01860	0,68597		
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu.								
		1.P: 3,4*3,9+1,1*2,3+4,55		14,38						
		2.P: 4,65+1,7+4,65+1,7+5,6		18,30						
		Schodi: 1,55*2,4+0,2*2,4		4,20						
32	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	20,88	159,03	3 321,18	0,05850	1,22171		
		(4,65+0,2+1,5+2,4+14,63+13,42+1,81+1,855+1,615+10,99)*0,4		25,76						
		odpočet: (1,2+1,4+3,2+3,2)*0,4		-4,88						
33	311	Vrtání otvorů max 100 mm ve stěnách stropů pro profese	ks	35,00		4 900,00				
		PSV								
34	312	Protipožární ucpávky prostupů ve stěnách a strop	ks	35,00	859,00	30 065,00				
35	313	Zapravení prostupů ve stěnách a stropoch	ks	35,00	100,00	3 500,00				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				675 890,03		226,00084		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
36	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC1	m3	84,03	2 858,78	240 221,28	2,52522	212,19247		
		D101: 14,05*7,18*0,24		24,21						
		D102: 11,35*5,82*0,20+1,5*2,7*0,20		14,02						
		D103: 9,96*4,45*0,16		7,09						
		vstup: 1,315*1,0*0,12		0,16						
		0								
		D201: 14,05*7,18*0,22		22,19						
		D202: 14,05*5,82*0,20		16,35						
37	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	455,21	312,39	142 203,36	0,00446	2,03024		
		1.P: 14,65*7,8+14,65*6,15+5,05*10,56-4,33*2,4		247,30						
		2.P: 14,55*7,75+14,55*6,4		205,88						
		řimsa: 1,5*1,35		2,03						
38	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	455,21	86,67	39 453,14				
		1.P: 14,65*7,8+14,65*6,15+5,05*10,56-4,33*2,4		247,30						
		2.P: 14,55*7,75+14,55*6,4		205,88						
		řimsa: 1,5*1,35		2,03						
39	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	454,63	169,46	77 040,92	0,00387	1,75940		
		1.P: 14,65*7,8+14,65*6,15+5,05*10,56-4,33*2,4		247,30						
		2.P: 14,55*7,75+14,55*6,4		205,88						
		1,2*1,2		1,44						
40	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	454,63	40,26	18 303,24				

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1.P:14,65*7,8+14,65*6,15+5,05*10,56-4,33*2,4		247,30						
		2.P:14,55*7,75+14,55*6,4		205,88						
		1,2*1,2		1,44						
41	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	5,78	23 000,00	132 907,80	1,02139	5,90220		
		Položka je určena pro stropy prostě uložené, větknuté i spojité, deskové, trémové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hříbové včetně hlavíc hříbových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů.								
		Začátek provozního součtu								
		1.P:14,65*7,8+14,65*6,15+5,05*10,56*0,16-4,33*2,4*0,20		51,90						
		2.P:14,55*7,75+14,55*6,4*0,2		43,43						
		1,2*1,2*0,14		0,20						
		Konec provozního součtu		95,53						
		1.P:0,909246+2,160569		3,07						
		2.P:0,872621+1,836168		2,71						
42	413321414R00	Nosníky z betonu železobetonového C 25/30-XC1	m3	10,74	2 839,61	30 496,56	2,52511	27,11892		
		P101:14,05*0,58*0,3		2,44						
		P102:2,325*0,58*0,3		0,40						
		P103:7,85*0,56*0,3		1,32						
		P104:5,05*0,56*0,3		0,85						
		P105:106,793*0,65*0,3		1,55						
		0								
		P201:2,625*0,25*0,57+9,3*0,25*0,32+2,625*0,25*0,57		1,49						
		P202:206,25*0,25*0,57*2		0,71						
		P203:205,27*0,25*0,57*2		0,77						
		P204:3,725*0,25*0,57+6,4*0,25*0,32		1,04						
		P207:2,0*0,25*0,32		0,16						
43	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	20,46	429,57	8 789,52	0,05770	1,18061		
		1.P:14,66*2*0,36+7,2*2*0,16+5,85*2*0,2		15,20						
		2.P:14,61*2*0,1+5,85*2*0,2		5,26						
44	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	20,46	164,08	3 357,27				
		1.P:14,66*2*0,36+7,2*2*0,16+5,85*2*0,2		15,20						
		2.P:14,61*2*0,1+5,85*2*0,2		5,26						
45	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	1,69	23 000,00	38 890,70	1,01939	1,72369		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Položka je určena pro nosníky včetně stěnových, nosníky jeřábových drah, volné trámy, rámy, průvlaky, rámové přilehy, patrová i mezipatrová ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, trámy obrubní a výztužné, lemující nebo vyztužující stropní a podobné střešní konstrukce.								
		Začátek provozního součtu								
		1.P-14,66*0,3*0,36+7,2*0,25*0,16+5,85*0,3*0,2		2,22						
		2.P-14,61*0,3*0,1+5,85*0,3*0,2		0,79						
		Konec provozního součtu		3,01						
		0,307811+0,277944+0,03769+0,524906+0,542508		1,69						
46	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	14,05	2 931,59	41 200,27	2,52517	35,48849		
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.								
		V101,102:0,3*0,4*35,70+0,3*0,4*14,5		6,02						
		V102:0,3*0,49*10,2		1,50						
		V103:0,25*0,4*7,9		0,79						
		V104:0,3*0,39*17,4		2,04						
		V105:0,3*0,31*1,7		0,16						
		V106:0,3*0,3*2,5		0,23						
		V201:0,25*0,32*19,2		1,54						
		V202:0,3*0,32*18,6		1,79						
47	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	91,74	279,52	25 642,38	0,00342	0,31374		
		1.P-2*0,2*(14,61+5,85+5,85)+(7,8+4,2)*2*0,25+(14,66+3,55)*2*0,36		29,64						
		(4,75+4,75+11,20)*2*0,4+11,2*2*0,23		21,71						
		2.P-(14,55+5,85+5,85)*2*0,37+(14,55+7,7+7,7)*2*0,35		40,39						
48	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	91,74	58,25	5 343,69				
		1.P-2*0,2*(14,61+5,85+5,85)+(7,8+4,2)*2*0,25+(14,66+3,55)*2*0,36		29,64						
		(4,75+4,75+11,20)*2*0,4+11,2*2*0,23		21,71						
		2.P-(14,55+5,85+5,85)*2*0,37+(14,55+7,7+7,7)*2*0,35		40,39						
49	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	0,89	23 000,00	20 401,00	1,01665	0,90177		
		Začátek provozního součtu								
		1.P-0,3*0,2*(14,61+5,85+5,85)+(7,8+4,2)*0,3*0,25+(14,66+3,55)*0,3*		4,45						
		0,36		3,26						
		(4,75+4,75+11,20)*0,3*0,4+11,2*0,3*0,23								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		2.P:(14,55+5,85+5,85)*0,25*0,37+(14,55+7,7+7,7)*0,25*0,35		5,05						
		Konec provozního součtu		12,75						
		0,265372+0,621600		0,89						
50	43032141R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30-XC1	m3	1,64	3 586,35	5 897,04	2,52512	4,15205		
		mezipodesta:1,3*2,4*0,14		0,44						
		ramena:3,8*1,15*0,14+3,7*1,15*0,14		1,21						
51	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10S05	t	0,19	23 000,00	4 372,30	1,02092	0,19408		
		Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky.								
		Začátek provozního součtu		2,07						
		ramena:0,9*1,15*2		0,53						
		mezipodesta:1,4*0,14*2,7		2,60						
		Konec provozního součtu		0,19						
		0,145391+0,044755								
52	431351121R00	Bednění podest přímochařích - zřízení	m2	17,63	1 315,82	23 191,33	0,03977	0,70095		
		3,75*1,15*2+1,25*2,4		11,63						
		3,75*0,4*4		6,00						
53	431351122R00	Bednění podest přímochařích - odstranění	m2	17,63	92,84	1 636,31				
		3,75*1,15*2+1,25*2,4		11,63						
		3,75*0,4*4		6,00						
54	4343511141R00	Bednění stupňů přímochařích - zřízení	m2	4,97	971,26	4 825,22	0,02003	0,09951		
		12*0,18*1,15*2		4,97						
55	4343511142R00	Bednění stupňů přímochařích - odstranění	m2	4,97	62,83	312,14				
		12*0,18*1,15*2		4,97						
Čelkem za 4 Vodorovné konstrukce						864 465,47		293,75812		
Díl: 5	Komunikace									
56	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	3,82	94,47	360,88	0,18907	0,72225		
		1,91*2,0		3,82						
57	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm vstup 1.01	m2	3,82	209,88	801,74	0,07390	0,28230		
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.								
				3,82						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
58	59709111RS1	Žlab odvodňovací dl. 1000 mm šířka 130 mm, spád 130-130 mm Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu včetně osazení do betonového lože. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch. Zatížení A15, B 125, C 250. Stavební výška 130-130 mm, šířka žlabu 130 mm, délka 1000 mm.	kus	12,00	1 223,17	14 678,04	0,10249	1,22988		
59	597091131R00	Čelo žlabu plné Položka je určena pro osazení a dodávku plného čela. Čelo je určeno pro všechny stavební výšky	kus	3,00	188,49	565,47	0,00142	0,00426		
60	597091132R00	Čelo žlabu výtokové DN 100 Položka je určena pro osazení a dodávku výtokového čela	kus	3,00	343,89	1 031,67	0,00063	0,00189		
61	597091142RS3	Krycí rošt zatížení B 125 dl. 1000mm mřížový 30x20, pozink. ocel Položka je určena pro osazení a dodávku krycího roštu z pozinkované oceli. Zatížení A 125. Stavební délka 1000 mm, šířka 127 mm.	kus	12,00	768,37	9 220,44	0,00341	0,04092		
62	597103111RT1	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN Položka je určena pro montáž vpusti odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlab a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, pro volbu položky je rozhodující třída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku vpusti.	kus	3,00	212,35	637,05	0,11565	0,34695		
63	592272301	Vpust V 100 DN 100 50/13,5/45 cm hrana pozink Vpust V 100 z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapáčem nečistot, s vystřihovatelnou přípojovací šablonou, s integrovaným brýtovým labyrintovým těsněním ochranná hrana z pozinkované oceli 4 mm	kus	3,00	2 350,00	7 050,00	0,02530	0,07590		
64	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 3,82*1,01	m2	3,86	111,00	428,26	0,12900	0,49771		
Celkem za 5 Komunikace						34 773,56		3,20205		
Díl: 61	611421133R00	Upravy povrchů vnitřní Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	352,70	360,07	126 996,69	0,05123	18,06882		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		1.P:225,51-3,82-3,4-3,87-9,61-4,51		200,30						
		2.P:170,62-4,65-1,68-4,65-1,68-5,56		152,40						
66	611481211R12	Montáž výtužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výtužné sítě a stěrkového tmelu	m2	108,62	214,86	23 337,34	0,00411	0,44641		
		Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vyláčení výtužné sítě a rozetření tmelu.		104,10						
		garáže, chodba:29,4+30,4+27+17,3		4,52						
		nadpraží vrat a vstupu:0,36*3,2*3+(1,535+2,0)*0,3								
67	612402151R00	Podhroz pod omítku zdi vnitřních z tváří, z MVC pod keram.obklad	m2	289,14	25,35	7 329,70	0,00895	2,58780		
		1.P:((7,2*2+8,15*2-3,2*2-2,7-3,0+1,15*2+1,0*2)*2,0+(7,2*2+3,8*2-3,2-0,9)*3,0)		99,50						
		((2,15*2+1,5*2-0,8)*1,5+(1,85+0,6+1,55+2,0+3,2+0,6-0,7)*2,2+(2,0*2+1,1*2-0,7)*2,2)		41,87						
		((1,0*2+1,7*4-0,7*2)*2,2+(2,15*6+1,1*2+0,9*2+1,8*2-0,7*2-0,8)*2,2+1,5*(1,8+1,0))		60,74						
		2.P:((1,75*2+2,7*2+1,0*2+1,65*2-0,7*2-0,8)*2,2*2+(0,9*2+1,8*2-0,7)*1,5)		59,85						
		((3,1*2+1,8*2-0,7*2)*2,2+1,0*1,5*4+0,6*(3,3+1,2))		27,18						
68	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	859,78	301,63	259 334,08	0,02798	24,05652		
		1.P:(9,96*2+4,45*4+2,15*6+2,3*2+1,9*2+4,2*2)*2,85		192,15						
		((1,8*2+2,4*4+12,15*2+0,65+1,1,35*2+2,0*2+2,35*2+2,15*4+3,15*2+2,15*3+0,65*2)*4,0		448,80						
		1,15*4*4,0		18,40						
		odpočet oken a dveří:-		-52,59						
		((1,85+0,85)*1,5*1+1,2*2,4*3+2,7*3,5*2+3,0*3,5*2)		-62,15						
		-0,7*1,97*6*2+0,8*1,97*10*2+0,9*1,97*3*2+1,75*1,97*1		13,23						
		ostění:(1,2+2,2+1,5+1,5)*1*0,3+(1,2+2,4+2,4)*3*0,3+(2,7+3,5+3,5+3,0+3,5+3,5)*0,3		318,64						
		2.P:(5,85*6+4,5*6+7,9*2+3,9*2+14,05*2)*2,8		343,20						
		((7,2*6+3,95*2+5,25*2+3,75*2+3,9*2+5,2*2+4,7*2+14,05*2)*2,75		-38,70						
		odpočet oken a dveří:-		-52,01						
		((1,2*1,5*12+0,9*0,5*2+(0,85+1,95)*1,5*2+(0,85+1,75)*1,5*2		19,95						
		-0,7*1,97*5*2+0,8*1,97*11*2+0,9*1,97*1*2)								
		ostění:(1,2+1,5+1,5)*12*0,25+(1,2+2,1+1,5+1,5)*2*0,25+(1,2+2,3+1,5+1,5)*2*0,25+(0,9+0,5+0,5)*2*0,25								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
61 Úpravy povrchů vnější					416 997,81		45,15956			
Díl: 62	620991121R00	Úpravy povrchů vnější								
		Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení	m2	106,34	28,00	2 977,52	0,00010	0,01063		
70	622311132RT3	1.5*1,6+2,5*1,6+1,3*2,5+3*1,5*2,5+3,3*3,6*3		55,54						
		1.45*1,6*4+2,5*1,6*2+2,3*1,6*2+1,3*1,6*12+1,0*0,6*2		50,80						
71	622311135RT4	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikonovou 3,2kg/m2	m2	210,75	961,00	202 525,95	0,01293	2,72493		
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.								
72	622311136RT3	pohled jižní: 13,1*4,9+1,9*1,7+1,9*1,1+2,1*0,5-2,9*3,5*3		40,11						
		pohled východní: 14,25*4,9		69,83						
71	622311135RT4	pohled severní: 14,85*4,9		72,77						
		pohled západní: 11,0*1,0+3,25*1,7+1,4*3,2+2,2*3,2		28,05						
72	622311136RT3	Zateplovací systém fasáda-podhled, EPS F tl.160 mm s omítkou silikon 3,2 kg/m2,	m2	4,70	1 077,00	5 061,90	0,01400	0,06580		
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.								
72	622311136RT3	Podhled vstupu: 2,0*1,9+1,5*2*0,3		4,70						
		Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.180 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,	m2	13,75	1 094,00	15 042,50	0,01436	0,19745		
72	622311136RT3	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
73	622311137RT3	pohled západní - nad střechou: 11,0*1,25 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 200 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m ² . pohled jižní: 15*0,5 pohled východní: 14,25*0,5 pohled severní: 15,0*0,5 pohled západní: 14,25*0,5	m ²	29,25	1 149,00	33 608,25	0,01472	0,43056		
74	622311153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , pohled jižní - vrata: (3,2+3,2+3,5)*3*0,50	m ²	14,85	904,00	13 424,40	0,01319	0,19587		
75	622311514R00	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU sokl pod fasádou obkladem V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. 4,9*0,5 11,0*0,5-1,2*0,3*2 (4,9-1,2)*0,3+4,9*0,2	m ²	9,32	562,00	5 237,84	0,00950	0,08854		
76	622311522R00	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m ² . (0,75+0,9+0,9+1,0+0,5)*0,3+15*0,2 14,25*0,50 14,85*0,50 1,4*0,5+2,2*0,5	m ²	20,57	1 116,00	22 950,54	0,01466	0,30148		
77	622311734R01	Zatepl. syst. fasáda, miner. desky KV 140 mm do roštu z Al profilů Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²) pohled jižní - vrata: 14,85*1,85-1,2*1,5*6+4,9*3,2-2,1*1,2 ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,2*6+(1,2+2,4+2,4)*0,2	m ²	139,65	628,00	87 700,20	0,03120	4,35708		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		pohled východní: 14,25*1,85-1,2*1,5*3-(2,1+2,2)*1,5		14,51						
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,20*3+(2,1+2,2+1,5+1,5)*0,2		3,98						
		pohled severní: 14,85*1,85-0,9*0,5*2-1,2*1,5*4+4,9*3,2-1,2*1,5		33,25						
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*2*0,2+(1,2+1,2+1,5+1,5)*0,2+(1,2+1,5)*0,2		3,30						
		pohled západní: 11,0*3,2-2,1*1,2*2-2,1*1,5+14,25*1,85-2,1*1,5*2-		41,67						
		1,2*1,5*3								
		ostění: (2,1+1,5)*2*0,2+(1,2+1,5+1,5)*3*0,2+(2,2+1,5)*0,2+(2,1+2,1+1,2)*2*0,2		6,86						
78	622311753RT3	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou	m2	20,38	849,00	17 302,62	0,01571	0,32017		
		probarv. struktur. silikonovou, 3,2kg/m2		6,24						
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,2*6+(1,2+2,4+2,4)*0,2		3,98						
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,20*3+(2,1+2,2+1,5+1,5)*0,2		3,30						
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*2*0,2+(1,2+1,2+1,5+1,5)*0,2+(1,2+1,5)*0,2		6,86						
		ostění: (2,1+1,5)*2*0,2+(1,2+1,5+1,5)*3*0,2+(2,2+1,5)*0,2+(2,1+2,1+1,2)*2*0,2		24,22						
79	625981123R00	Obklad vnějších beton. konstr. Lignopor tl. 75 mm u věnců	m2	24,22	519,00	12 569,40	0,00456	0,11044		
		14,05*0,4+14,8*0,70+3,355*0,7+14,725*0,4		24,22						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				418 401,12		8,80296		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
80	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	10,07	3 032,57	30 543,44	2,52500	25,43130		
		Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní								
		podkladní: (9,8*4,15+2,05*5,41+11,1*5,41+3,6*6,75+9,75*6,7)*0,05		10,07						
81	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 okapový chodník	m3	2,84	2 909,96	8 275,93	2,52500	7,18110		
		(14,8+19,8+1,2+1,6)*0,6*0,1		2,84						
82	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25-XC1 podklad. beton. deska	m3	39,74	2 957,01	117 497,98	2,52500	100,33189		
		Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výsky do asfaltu, pod podlahy.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.								
		(14,45*15,05-1,8*1,85+4,70*10,80)*0,15		39,74						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
83	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové směsi ocelová vlákna. PP1:(17,3+30,0+30,4+27,0)*0,146	m3	15,29	5 820,00	88 965,68	2,55500	39,05624		
84	631316211RT2	Povrchový vryp na betonové podlahy strojné hlazený posypová směs s korundem Stazeň přebytkové záměsové vody z čerstvého (3 - 5 hod po uložení) betonového povrchu, oživení povrchu rotační hladítkou, vryp směsí (2 - 3 kg/ m2), zapravení povrchu hladítkou, nanášení druhé vrstvy vsypu (1 - 2 kg/ m2), hlazení povrchu do požadovaného stupně konečné úpravy. PP1:(17,3+30,0+30,4+27,0)	m2	104,70	40,00	4 188,00	0,00500	0,52350		
85	631319151R00	Příplatek za přehlazení mazanin pod povlaky tl. 8 cm Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem. (14,8+19,8+1,2+11,6)*0,6*0,1	m3	2,84	781,67	2 223,07				
86	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm Položka je určena za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva. Položka platí také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. (14,45*15,05-1,8*1,85+4,70*10,80)*0,15	m3	39,74	59,36	2 358,69				
87	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm Hmotnost 1 m2 sítě je 4,44 kg. (14,45*15,05-1,8*1,85+4,70*10,80)*1,3*4,44*0,001 165*1,3*4,44*0,001	t	2,48	25 211,48	62 559,77	1,06625	2,64579		
88	631416221RT4	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 30 MPa, anhydritová 1.P - D1:(10+14,35+2,9+2,6+6,4+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5)*0,082 P1:20,10*0,091 P2:(19,50+10,1+10,10+19,30+8,55+19,20+13,20+13,20+1,8+12,05+10,10)*0,062 D3:1 25*2 4*0,065 D4:(1,5*2,4+4,65+1,7+4,65+1,7+1,65+5,6)*0,054	m3	19,82	9 203,04	182 439,22	1,81800	36,03967		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
89	631571003R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující okapový chodník	m3	2,84	959,00	2 727,40	1,83700	5,22443		
		(14,8+19,8+1,2+11,6)*0,6*0,1		2,84						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				501 779,17		216,43391		
	Díl: 64	Výplně otvorů								
90	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	19,00	285,00	5 415,00	0,04128	0,78432		
		Položka je určena pro osazování rámu okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sružených dveří nebo se sruženými dveřmi na jakoukoliv cementovou maltu.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámu do zdiva.								
		1+1+9+1+3+1+1+2		19,00						
91	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	7,00	360,00	2 520,00	0,06140	0,42980		
		Položka je určena pro osazování rámu okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sružených dveří nebo se sruženými dveřmi na jakoukoliv cementovou maltu.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámu do zdiva.								
		2+1+1+1+1+1		7,00						
92	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x 197 x 11 cm	kus	4,00	1 193,89	4 775,56	0,03055	0,12220		
		Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		2+2		4,00						
93	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 207,55	1 207,55	0,03083	0,03083		
		Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		1		1,00						
94	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	9,00	1 346,28	12 116,52	0,02897	0,26073		
		Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.								
		5+2+2		9,00						
95	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	19,00	1 351,54	25 679,26	0,02897	0,55043		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 11+1+6+1		19,00						
96	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	3,00	1 358,90	4 076,70	0,03405	0,10215		
		Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 1+2		3,00						
97	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	2,00	269,52	539,04	0,01356	0,02712		
		Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	37,51	705,44	26 461,05	0,01493	0,56002		
		(1,2*2+2,2+0,9+1,2*12+0,9*4+2,1*2+2,3*2+0,9*2)*1,1		37,51						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				82 790,68		2,86760		
Díl: 8		Trubní vedení								
99	894215111R00	Sachtyce domovní kanalizač. z betonu, do 1,3 m3 vč. bednění a izolace proti vodě	m3	0,70	6 863,53	4 818,20	1,87285	1,31474		
		0,9*0,6*1,3		0,70						
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 818,20		1,31474		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
100	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	503,75	38,66	19 474,98	0,03338	16,81518		
		pohled Z+J+V+S:(18+3+14+16,5)*7,5+11*4+(14+3,5+3,5)*3,5		503,75						
101	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	503,75	29,47	14 845,51				
		pohled Z+J+V+S:(18+3+14+16,5)*7,5+11*4+(14+3,5+3,5)*3,5		503,75						
102	941944851R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m	m2	503,75	18,69	9 415,09				
		pohled Z+J+V+S:(18+3+14+16,5)*7,5+11*4+(14+3,5+3,5)*3,5		503,75						
103	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	427,16	68,54	29 277,55	0,00121	0,51686		
		1.P:42,93*2		85,86						
		2.P:170,65*2		341,30						
104	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	365,14	98,26	35 878,66	0,00592	2,16163		
		1.P:(225,50-42,93)*2		365,14						
105	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčkové	m	281,00	40,35	11 338,35	0,01115	3,13315		
		pohled Z+J+V+S:(18+3+14+16,5)*4+11*3+(14+3,5+3,5)*2		281,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
106	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	503,75	6,95	3 501,06				
		pohled Z+J+V+S:(18+3+14+16,5)*7,5+11*(14+3,5+3,5)*3,5		503,75						
107	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	503,75	73,22	36 884,58	0,00005	0,02519		
		vč. sítě								
		pohled Z+J+V+S:(18+3+14+16,5)*7,5+11*(14+3,5+3,5)*3,5		503,75						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				160 615,77		22,95200		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
108	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	396,15	59,88	23 721,46	0,00004	0,01585		
		1.P:225,50		225,50						
		2.P:170,65		170,65						
109	952902110R00	Čištění zateplováním v místnostech a chodbách	m2	1 980,75	1,91	3 783,23				
		1.P:225,50*5		1 127,50						
		2.P:170,65*5		853,25						
110	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00	303,52	303,52	0,04867	0,04867		
		V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.								
111	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek Z/116, 117	kus	4,00	87,12	348,48	0,00020	0,00080		
		2+2		4,00						
112	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta Z/112	kus	52,00	50,54	2 628,08				
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení s hrotem, maticí a podložkou pozink.								
113	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm ukotvení pozednice, Z/112	T	0,06	19 494,00	1 146,25	1,00000	0,05880		
		hmotnost 3,77 kg/m								
		3,77*0,3*52*0,001		0,06						
114	55340288	Poklop ocelový 600x600 pro bet. výplň vč. nátěru, Z/119	kus	1,00	2 080,98	2 080,98	0,02500	0,02500		
		vodotěsný, plynotěsný								
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 012,00		0,14812		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
115	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	965,35	54,00	52 128,64				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				52 128,64				
Díl: FD 34		Požární zabezpečení								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radbuzou	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
116	449	D-M hasících přístrojů	ks	10,00	2 000,00	20 000,00				
117	450	Umístění v prostorách a typy přístrojů viz PD PBR strana 15. Požární evakuační značení budovy	komple	1,00	5 000,00	5 000,00				
		Návrh v souladu s PBR, nákup, montáž v budově.								
	Celkem za	FD 34 Požární zabezpečení				25 000,00				
Díl: 711		Izolace proti vodě								
118	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	44,28	35,00	1 549,71	0,00030	0,01328		
		Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakačkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00030 t/m2. střeška: 4,45*9,95		44,28						
119	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	14,40	55,00	792,00	0,00052	0,00749		
		Položka je určena pro provádění za studena. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakačkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00035 t/m2. atika: (4,45+9,95+4,45+9,95)*0,50		14,40						
120	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky hydroizol. pásu	m2	44,28	75,00	3 320,81	0,00487	0,21563		
		střeška: 4,45*9,95		44,28						
121	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky hydroizol. pásu	m2	14,40	75,00	1 080,00	0,00524	0,07546		
		atika: (4,45+9,95+4,45+9,95)*0,50		14,40						
122	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	131,53	25,00	3 288,35	0,00021	0,02762		
		Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěr. D1: (10+14,35+2,9+2,6+6,4+4,3+2,7+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5) D3: 1,25*2,4 D4: (1,5*2,4+4,65+1,7+4,65+1,7+1,65+5,6) D2: 1,15*11*2*0,28		97,90 3,00 23,55 7,08						
123	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	131,53	125,00	16 441,75	0,00368	0,48405		
		Tloušťka 2 mm. Aplikace pomocí válečku nebo štěrky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		D1: (10+14,35+2,9+2,6+4,4+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5)		97,90						
		D3: 1,25*2,4		3,00						
		D4: (1,5*2,4+4,65+1,7+1,65+1,7+1,65+5,6)		23,55						
		D2: 1,15*11*2*0,28		7,08						
124	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volné materiál ve specifikaci	m2	264,90	60,00	15 894,15				
		Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. (14,45*15,05-1,8*1,85+4,70*10,80)		264,90						
125	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volné materiál ve specifikaci	m2	41,42	75,00	3 106,80	0,00017	0,00704		
		Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. (4,66+1,615+1,81+1,855+13,42+14,63+15,24+0,2+4,65+10,96)*0,6		41,42						
126	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	540,40	32,00	17 292,84	0,00032	0,17293		
		Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. 2 vrstvy: (14,45*15,05-1,8*1,85+4,70*10,80)*2*1,02		540,40						
127	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	84,51	35,00	2 957,68	0,00049	0,04141		
		Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. 2 vrstvy: (4,66+1,615+1,81+1,855+13,42+14,63+15,24+0,2+4,65+10,96)*0,6*2*1,02		84,51						
128	28322029	Fólie tl. 2,0, š. 1300 mm zemní	m2	321,64	145,00	46 638,21	0,00254	0,81697		
		Folie je homogenní válcovaná a laminovaná fólie. Signální								
		Fólie je vzhledem k výborné chemické odolnosti vůči převážně anorganickým kyselin, zásad a jejich solí určena především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní vodě a dále jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. S ohledem na velmi nízkou propustnost fólie pro radon a možnost zhotovení dokonale plynutých spojů vytváří fólie zároveň protiradonovou bariéru.								
		vodorovná: (14,45*15,05-1,8*1,85+4,70*10,80)*1,05		278,15						
		svislá: (4,66+1,615+1,81+1,855+13,42+14,63+15,24+0,2+4,65+10,96)*0,6*1,05		43,50						
129	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 123,62	3,28	3 685,48				

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				116 047,77		1,99188		
Díl:	712	Živičné krytiny								
130	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	62,29	285,00	17 752,65				
		Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky 8-20 m, fólií připevňovou kotvením. Dodávka fólie se ocenění ve specifikaci.								
		Obsahuje položení a svaření fólie, připevnění a dodávku kotvicích terčů do betonu pro izolaci tl. do 200 mm (šks/m2) a překrytí kotev fólií.								
		sítěř: 4,45*9,95		44,28						
		atika svislá: (4,45+9,95+4,45+9,95)*0,20		5,76						
		atika: (4,45+9,95+4,45)*0,65		12,25						
131	712391172RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textlie 300g/m2	m2	62,29	32,00	1 993,28	0,00034	0,02118		
		Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.								
		sítěř: 4,45*9,95		44,28						
		atika svislá: (4,45+9,95+4,45+9,95)*0,20		5,76						
		atika: (4,45+9,95+4,45)*0,65		12,25						
132	712	Příplatek za kotvení přes tepel. izolaci tl. do 320 mm, prodloužené kotvy	ks	265,67	7,50	1 992,49				
		viz výkr. č. 01-7		265,67						
		sítěř: 4,45*9,95*6		265,67						
133	28322103.A	Fólie PVC-P tl. 1,5, š. 1300 mm sítěřní šedá	m2	68,52	149,00	10 209,33	0,00230	0,15759		
		Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu.								
		Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v barvě oranžové, červené, modré a zelené.								
		Fólie je určena především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy.								
		Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přetížení u střech bez možnosti přetížení ochrannou nebo provozní vrstvou.								
		Začátek provozního součtu		44,28						
		sítěř: 4,45*9,95		44,28						
		atika svislá: (4,45+9,95+4,45+9,95)*0,20		5,76						
		atika: (4,45+9,95+4,45)*0,65		12,25						
		Konec provozního součtu		62,29						
		62,29*1,1		68,52						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
134	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	319,48	2,97	948,85				
	Celkem za	712 Živičné krytiny				32 896,60		0,17877		
Díl: 713		Izolace tepelné								
135	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	245,07	35,00	8 577,36				
		V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. střeška: 4,45*9,95 44,28 půda: 14,55*13,8 200,79								
136	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením garáže	m2	108,62	35,00	3 801,58	0,00083	0,09015		
		V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. gáží: chodba: 29,4+30,4+27+17,3 104,10 nadpraží vrat a vstupu: 0,36*3,2*3+(1,535+2,0)*0,3 4,52								
137	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	235,58	17,00	4 004,87	0,00017	0,04005		
		Položka je určena pro montáž fólie na konstrukce krovů spodem, s přelepením spojů. S dodávkou parotěsné zábrany. (7,85*14,25/2*2+7,5*15,0/2*2)*1,05 235,58								
138	713111261R00	Ufěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou	ks	20,00	75,00	1 500,00				
		Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany.								
139	713111271R00	Ufěsnění styku s jinou konst. oboustrannou páskou	m	100,00	12,00	1 200,00				
140	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	104,70	25,00	2 617,50				
		V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. PP1: 17,3+30,0+30,4+27,0 104,70								
141	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci - kročejová	m2	160,65	25,00	4 016,25				
		V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radbuzou	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		P2:(19,50+10,1+10,10+19,30+8,55+19,20+13,20+13,20+1,8+12,05+10,10)		137,10						
		D4:(1,5*2,4+4,65+1,7+4,65+1,7+1,65+5,6)		23,55						
142	71312111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren EPS 100 Z tl. 100 mm	m2	123,90	170,00	21 063,00	0,00214	0,26515		
		V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.								
		D1:(10+14,35+2,9+2,6+6,4+4,3+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5)*1,05		102,80						
		P1:20,10*1,05		21,11						
143	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	79,41	140,00	11 117,05	0,00300	0,23822		
		V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
		atika:(4,45+9,95+4,45)*0,55		10,37						
		základy:(4,66+1,615+1,81+1,855+13,42+14,63+15,24+0,2+4,65+10,96)*1,0		69,04						
144	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá vrch atik, vč. polystyrenu 50 mm	m2	5,66	55,00	311,03	0,00116	0,00656		
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš na plný podklad přilepením zplna za studena.		5,66						
		atika:(4,45+9,95+4,45)*0,30								
145	713141221RL2	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelep. spojuj vč. dodávky pásu	m2	210,83	25,00	5 270,74	0,00019	0,04006		
		Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojuj na ploché střeše před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.								
		S dodávkou parotěsné zábrany.								
		půda:14,55*13,8*1,05		210,83						
146	713191100R00	Položení separační fólie vč. dodání fólie	m2	383,35	25,00	9 583,75				
		D1:(10+14,35+2,9+2,6+6,4+4,3+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5)		97,90						
		P1:20,10		20,10						
		P2:(19,50+10,1+10,10+19,30+8,55+19,20+13,20+13,20+1,8+12,05+10,10)		137,10						
		D4:(1,5*2,4+4,65+1,7+4,65+1,7+1,65+5,6)		23,55						
		PP1:17,3+30,0+30,4+27,0		104,70						
147	28323200	Separací PE fólie 2x50 m	m2	402,52	7,00	2 817,62	0,00010	0,04025		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Zesílená polyetylenová barevná fólie tloušťky 100 µm na oddělení potěrů od podkladu, š = 2000 mm, l = 50 000 mm. Spotřeba: 1,05 m2/m2 podlahové plochy.								
		Začátek provozního součtu								
		D1:(10+14,35+2,9+2,6+4,4+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5)		97,90						
		P1:20,10		20,10						
		P2:(19,50+10,1+10,10+19,30+8,55+19,20+13,20+13,20+1,8+12,05+10,10)		137,10						
		D4:(1,5*2,4+4,65+1,7+4,65+1,7+1,65+5,6)		23,55						
		PP1:17,3+30,0+30,4+27,0		104,70						
		Konec provozního součtu		383,35						
		383,35*1,05		402,52						
148	283754621	Deska polystyrenová XPS 50mm Extrudovaný polystyren s trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí, používaný především jako tepelná izolace suterénních stěn, soklových partií atp. Povrch strukturovaný, rovná hrana	m2	109,94	145,00	15 940,58	0,00175	0,19239		
		Rozměry 1250 x 600 mm Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK								
		PP1:(17,3+30,0+30,4+27,0)*1,05		109,94						
149	28375464	Deska polystyrenová XPS 100mm základy:(4,66+1,615+1,81+1,855+13,42+14,63+15,24+0,2+4,65+10,96)*1,0*1,1	m2	75,94	290,00	22 023,76	0,00350	0,26580		
150	28375766.A	Deska polystyren sarnozhášivý EPS 100 S tl. desek 100 mm + spád.klíny 100-220 mm střecha:4,45*9,95*0,3*1,2	m3	15,94	1 350,00	21 518,87	0,02000	0,31880		
151	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.100 mm atika:(4,45+9,95+4,45)*0,55*1,15 garáže, chodba:(29,4+30,4+27+17,3)*1,15	m2	131,64	140,00	18 429,26	0,00230	0,30277		
152	28375951.A	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.120 mm nadpraží vrat a vstupu:0,36*3,2*3+(1,535+2,0)*0,3*1,1	m2	4,62	168,00	776,60	0,00276	0,01276		
153	28376062	Deska izolační křebojová EPS T 4000 tl. 30-2 mm P2:(19,50+10,1+10,10+19,30+8,55+19,20+13,20+13,20+1,8+12,05+10,10)*1,05 D4:(1,5*2,4+4,65+1,7+4,65+1,7+1,65+5,6)*1,05	m2	168,68	34,00	5 735,21	0,00060	0,10121		
				143,96						
				24,73						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
154	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm tepel. izolace půdy pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokvě, do přiček, stropů, podhledů, na nepochozelné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm	m2	210,83	86,00	18 131,34	0,00400	0,84332		
		Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 půda: 14,55*13,8*1,05		210,83						
155	63151412	Deska z minerální plsti tl. 160 mm tepel. izolace půdy pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokvě, do přiček, stropů, podhledů, na nepochozelné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm	m2	210,83	138,00	29 094,47	0,00640	1,34931		
		Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 půda: 14,55*13,8*1,05		210,83						
156	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 075,31	1,64	3 403,51				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				210 934,32		4,10679		
Díl: 720		Zdravotechnická instalace								
157	720	Zdravotechnická instalace Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	543 378,90	543 378,90				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				543 378,90				
Díl: 725		Zařizovací předměty								
158	55346984	Madlo pevné invalidní, dl.845mm 106	kus	1,00	1 203,40	1 203,40	0,01965	0,01965		
159	55346985	Madlo sklopné invalidní, dl.845mm 105	kus	1,00	1 502,93	1 502,93	0,01965	0,01965		
160	55346999	Madlo pevné invalidní, dl. 550mm 107	kus	1,00	1 161,36	1 161,36	0,01293	0,01293		
161	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	38,68	0,26	10,06				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 877,75		0,05223		
Díl: 730		Vytápění								
162	730	Vytápění Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	428 730,30	428 730,30				
	Celkem za	730 Vytápění				428 730,30				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
163	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	457,00	101,00	46 157,00	0,00099	0,45243		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.								
		128:9,6*4+8,1*6+3,6*2		94,20						
		144:1,2*4+1,3*16		25,60						
		224:14,4*2+13,7*2+5,7*2+5,5*2+1,0*7,9*2+7,1*4+6,1*4+5,1*4+4,1*4								
		+3,1*4+2,1*4		205,80						
		1,1*4+7,5*2+6,7*4+5,8*4+4,9*4+4,0*4+3,1*4+2,2*4+1,3*4		131,40						
164	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	78,30	148,50	11 627,55	0,00099	0,07752		
		Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.								
		288:5,7*2+5,5*2+10,8*4		65,60						
		256:2,3*1+1,3*8		12,70						
165	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	471,16	203,00	95 645,74	0,01452	6,84126		
		2 vrstvy: (7,85*14,25/2*2+7,5*15,0/2*2)*1,05*2		471,16						
166	762342204RT4	Montáž latování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 6/6 cm	m2	235,58	42,00	9 894,39	0,00145	0,34159		
		2 vrstvy: (7,85*14,25/2*2+7,5*15,0/2*2)*1,05		235,58						
167	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy krov: 0,4055+8,3086+0,3576+2,0782+1,3263 bed: 471,1613*0,025	m3	24,26 12,48 11,78	628,00	15 232,27	0,02357	0,57170		
168	762431120RT2	Montáž obložení stěn lignátem tl. do 8 mm pohled jižní - vata: 14,85*1,85-1,2*1,5*6+4,9*3,2-2,1*1,2 XPS: (4,9-1,2)*0,30+4,9*0,2 ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,2*6+(1,2+2,4+2,4)*0,2 pohled východní: 14,25*1,85-1,2*1,5*3-(2,1+2,2)*1,5 ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,20*3+(2,1+2,2+1,5+1,5)*0,2 pohled severní: 14,85*1,85-0,9*0,5*2-1,2*1,5*4+4,9*3,2-1,2*1,5 XPS: 4,9*0,5 ostění: (1,2+1,5+1,5)*2*0,2+(1,2+1,2+1,5+1,5)*0,2+(1,2+1,5)*0,2 pohled západní: 11,0*3,2-2,1*1,2*2-2,1*1,5+14,25*1,85-2,1*1,5*2-1,2*1,5*3	m2	148,97 29,83 2,09 6,24 14,51 3,98 33,25 2,45 3,30 41,67	196,99	29 345,60	0,01139	1,69677		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		XPS:11*0,5-1,2*0,3*2 ostění:(2,1+1,5)*2*0,2+(1,2+1,5+1,5)*3*0,2+(2,2+1,5)*0,2+(2,1+2,1+1,2)*2*0,2		4,78						
169	765901116R00	Fólie podstřešní paropropustná vč. fólie položené na tepel. izolaci půdy	m2	210,83	75,40	15 896,54	0,00017	0,03584		
		Fólie je na okrajích opatřena samolepicím pásem. půda:14,55*13,8*1,05		210,83						
170	60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,41	6 151,00	2 494,23	0,55000	0,22303		
		144:(1,2*4+1,3*16)*0,0144*1,1		0,41						
171	60515236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	8,31	6 475,00	53 798,19	0,55000	4,56973		
		224:(14,4*2+13,7*2+5,7*2+5,5*2+1,0*7,9*2+7,1*4+6,1*4+5,1*4+4,1*4)*0,0224*1,1		4,56						
		(3,1*4+2,1*4+1,1*4+7,5*2+6,7*4+5,8*4+4,9*4+4,0*4+3,1*4+2,2*4+1,3*4)*0,0224*1,1		3,75						
172	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,36	6 475,00	2 315,46	0,55000	0,19668		
		256:(2,3*1+1,3*8)*0,0256*1,1		0,36						
173	60515254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm	m3	2,08	6 691,00	13 905,24	0,55000	1,14301		
		288:(5,7*2+5,5*2+10,8*4)*0,0288*1,1		2,08						
174	60515824	Hranol konstrukční masivní KVH 80x160 mm l=5m smrk	m3	1,33	11 593,00	15 375,80	0,50000	0,66315		
		128:(9,6*4+8,1*6+3,6*2)*0,0128*1,1		1,33						
175	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 116,88	5,41	16 862,32				
						328 550,32		16,81270		
62 Konstrukce tesařské										
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
176	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° K/305	m2	1,50	2 175,00	3 262,50	0,01772	0,02658		
		Položka je kalkulována včetně vytažení plechu na zdivo, závětr. lišt a okapnic.								
177	764212614R00	Krytina TiZn, svítky řs. 570 mm, do 90° obklad fasády nalepením na desky aquapanel	m2	17,61	2 580,00	45 441,54	0,00676	0,11906		
		Sířestří krytina z plechu TiZn hladká ze svítku tl.0,7 mm, RŠ 570 mm, se sklonem od 45° do 90° nad okny:(1,35+1,2*4+1,35+2,225+1,2*3+2,425+1,35+1,2*2+0,9*2+1,35)*0,57		12,91						
		(2,425+1,2*3+2,225)*0,57		4,70						
178	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše K/307	m2	1,24	2 350,00	2 914,00	0,00902	0,01118		
		0,5*2+0,12*2		1,24						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZKS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
179	764242420R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm K/308	kus	2,00	350,00	700,00	0,00273	0,00546		
180	764242430R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm K/309, 310	kus	3,00	420,00	1 260,00	0,00410	0,01230		
		1+2		3,00						
181	764251407R00	Žláby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, řs 500 mm K/301	m	58,50	885,00	51 772,50	0,00421	0,24629		
		Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.								
182	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, řs 330 mm K/304	m	5,60	370,00	2 072,00	0,00341	0,01910		
		3,8+1,8		5,60						
183	764510450RT2	Oplechování parap.zdiva Ti Zn, řs 330 mm nalepení, K/306	m	58,50	370,00	21 645,00	0,00279	0,16322		
		Oplechování v místě ustoupeného fasád. obkladu, vč. příponek								
184	764530460RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, řs 900 mm K/303	m	20,60	615,00	12 669,00	0,00698	0,14379		
185	764551402R00	Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str. 100 mm K/302	m	30,00	684,00	20 520,00	0,00322	0,09660		
		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů.								
186	764918101R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30° systémová střešní krytina	m2	224,36	150,00	33 654,38				
		Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků a vč. hřebene - systémová střešní krytina. V položce je započítáno zhotovení a montáž krytiny a oprava nátěru poškozeného při montáži.								
		Všechny materiál se oceňuje ve specifikaci. Příklad pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 15 %.								
		7.85*14,25*0,5*2+7,5*15,0*0,5*2		224,36						
187	764 91-81.1	Odvětrání hřebene -30° systémová střešní krytina	kus	20,00	1 297,00	25 940,00	0,00095	0,01900		
		viz výkr. č. 01-7		20,00						
		5*4,								
188	764 91-81.2	Sněhová zábrana LE -30° systémová střešní krytina	m	45,00	1 184,00	53 280,00	0,00140	0,06300		
		viz výkr. č. 01-7								
		11,5*2+11,0*2		45,00						
189	13851037	Plech svítkový, polyester, tl. 0,6 mm systémová střešní krytina	m2	258,02	382,40	98 665,66	0,00480	1,23848		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
190	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	3 737,97	1,51	5 644,33				
		Systémová střešní krytina vč. hřebene. (7,85*14,25*0,5*2+7,5*15,0*0,5*2)*1,15		258,02						
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	3 737,97	1,51	5 644,33				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				379 440,91		2,16405		
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
191	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů T/110	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00020	0,00020		
192	766601111R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+fólie u dveří	m	12,26	100,66	1 233,59				
		6,0*6,255		12,26						
193	766601213RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+PP-Z fólie PP- Z fólie šířky 50 mm ; PT- Z fólie šířky 75 mm	m	99,53	162,08	16 131,01	0,00004	0,00398		
		Položka obsahuje montáž těsnění připojovací spáry, vložení parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky PU, vyplnění spáry PU pěnou.								
		PT-Z fólie = parotěsná okenní fólie (interiér) ; PP- Z fólie = paropropustná okenní fólie (exteriér).								
		6,0*2+3,625*1+6,575*1+4,2*3+6,775*1+1,9*2+6,775*1		99,53						
194	766601229RT2	Těsnění oken, spáry, parapet, PT fólie+PP fólie+páska PT-L fólie š.75 mm; PP-L fólie š. 100mm+páska tl.4mm	m	36,93	357,93	13 216,57	0,00016	0,00591		
		Položka obsahuje montáž těsnění připojovací spáry v místě parapetu, vložení parotěsné okenní fólie a paropropustné okenní fólie s expanzní páskou PU. Spára je vyplněna PU pěnou.								
		PT-L= paropropustná okenní fólie (interiér); PP- L = parotěsná okenní fólie a expanzní pásky PU (exteriér) ;								
		1,2*2+3,625+3,575+1,2*9+3,575*1+1,2*3+3,775*1+0,9*2+3,775*1		36,93						
195	766622234R00	Okna komplet.otvírává do rámu, do 2,10 m2	kus	19,00	120,00	2 280,00	0,00166	0,03154		
		1+1+9+1+3+1+2+1		19,00						
196	766622277R00	Okna komplet.otvírává do rámu, nad 4,10 m2	kus	7,00	240,00	1 680,00	0,00268	0,01876		
		2+1+1+1+1+1		7,00						
197	766624051R00	Montáž světlodvodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	1,00	550,00	550,00	0,00248	0,00248		
198	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	23,00	280,00	6 440,00				
		4+1+7+1		23,00						
199	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	350,00	350,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
200	76661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, bez kukátka	kus	10,00	300,00	3 000,00				
		6+1+1		8,00						
		2		2,00						
201	76661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	2,00	400,00	800,00				
202	76662122R00	Montáž dveří do rám. zárubně 1kříd. š. nad 80 cm T201	kus	1,00	150,00	150,00				
203	76662132R00	Montáž dveří do rám. zárubně 2kříd. š. do 145 cm T202	kus	1,00	200,00	200,00				
204	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 1,8 m T226	kus	2,00	3 200,00	6 400,00				
205	769000010R00	Montáž oken a dveří, vypěnění vč. parotěsné pásy								
		zedsn. zapravení vnitřní	m	151,36	150,00	22 704,00	0,00005	0,00757		
		1,2+6+1,455+6,255+(1,2+6,0)*2+3,625+6,625+3,575+6,575+(1,2+4,2)*9		98,31						
		3,575+6,575+(1,2+4,2)*3+3,775+6,775+(0,9+1,9)*2+3,775+6,775		53,05						
206	766-205,207	Sestava rohov. okna 3 kř., vel. 222,5+1,35 x 150 cm rohový sloupek, OS-fix-fix	ks	2,00	18 800,00	37 600,00				
		Skló izolační Umax=1,0 W/m2.K								
		kování nerez mat								
		Profily lepené EURO								
		vnitřní žaluzie								
		viz výpisy výrobků v PD								
207	766-210	Okno dřev. jednokříd. otev. a skláp. vel. 90x50 cm	ks	2,00	3 672,00	7 344,00				
		Skló izolační Umax=1,0 W/m2.K								
		kování nerez mat								
		Profily lepené EURO								
		vnitřní žaluzie								
		viz výpisy výrobků v PD								
208	766-T/201	Dveře vchodové dřev. 1kř. levé vč. zárubně a nátěru vel. 120x240 cm, celoprosklené, ven otev., T/201	kus	1,00	22 888,00	22 888,00	0,04100	0,04100		
		Zasklení bezpečnostním sklem ,								
		kování nerez matný klika-klika + madla								
		zámek bezpečnostní, el. vratný								
		Profily lepené EURO								
		viz výpisy výrobků v PD								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
209	766-T/203	Okno dřev. jednokřídlí. skláp. vel. 120x240 cm pák. ovladač Skló bezpeč., U _{max} =1,0 W/m ² .K kování nerez mat Profily lepené EURO vnitřní žaluzie viz výpisy výrobků v PD	ks	2,00	12 558,00	25 116,00				
210	766-T/204	Sestava rohov. okna 3 kř., vel. 240,5+1,39 x 150 cm rohový sloupek, OS-fix-fix, T/204 Skló izolační U _{max} =1,0 W/m ² .K kování nerez mat Profily lepené EURO vnitřní žaluzie viz výpisy výrobků v PD	ks	1,00	20 422,00	20 422,00				
211	766-T/206,208	Okno dřev. jednokřídlí otev. a skláp. vel. 120x150 cm T/206,208 Skló izolační U _{max} =1,0 W/m ² .K kování nerez mat Profily lepené EURO vnitřní žaluzie viz výpisy výrobků v PD 9+3	ks	12,00	6 430,00	77 160,00				
212	766-T/209,211	Sestava rohov. okna 3 kř., vel. 242,5+1,35 x 150 cm rohový sloupek, OS-fix-fix, T/209,211 Skló izolační U _{max} =1,0 W/m ² .K kování nerez mat Profily lepené EURO vnitřní žaluzie viz výpisy výrobků v PD	ks	2,00	19 930,00	39 860,00				
213	766-T/212	Dveře vnitřní dřev. 2kř. vč. zárubně a náteru vel. 176x240 cm, celoprosklené, T/212 Skló bezpeč. (vyhl. 398/2009 Sb), kování nerez matné+madla, zámek bezpečnostní, prahová spojka kovová	kus	1,00	33 468,00	33 468,00	0,04100	0,04100		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radbuzou	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		viz výpis výrobků v PD								
214	766-T/214	Vnitřní dřev stěna vel. 1800/2750 mm s dveřmi jednokřídl. posuvnými plnými, D + M, T/214	ks	1,00	30 000,00	30 000,00	0,03000	0,03000		
215	766-T/226	Linka kuchyňská atypická 3,3 m, horní skřínky vč. zařizovačích předmetů T/226 dřez, varná deska, trouba, odsavač par, osvětlení	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	0,12200	0,12200		
216	T 202	viz výpis výrobků v PD Dveře vchodové dřev.2kř. pravé vč.zarubné a nátěru vel. 143,5x240 cm, celoprosklené, ven otev., T/202 Skló bezpeč., kování nerez matné, zámek bezpečnostní, prahová spojka kovová Profily lepené EURO	kus	1,00	29 310,00	29 310,00	0,04100	0,04100		
217	T 213	viz výpis výrobků v PD Vnitřní dřev.prosklená stěna vel. 215x280 cm, T 213 s dveřmi 110x210 cm+nadsvětlik, vč.rámu a nátěru Skló bezpeč. (vyhl.398/2009 Sb), kování nerez matné+madla, zámek bezpečnostní, staveč křídla dveří, nadsvětlik a boční prosklení fix	kus	1,00	34 745,00	34 745,00	0,04100	0,04100		
218	611405941	viz výpis výrobků v PD Světlovod 60x60 cm, d=35 cm Světlovod lze instalovat do ploché střešy se sklonem od 0° do 15°. Světlovod je pevně osazený prvek ve střeše a podhledu, který nemůže být ovládán. • Světlovod slouží pro přivedení denního světla do místností uprostřed dispozice bez přirozeného zdroje světla. • Světlovod do ploché střešy je určen do prostor se sníženým podhledem a tam, kde kvůli větší vzdálenosti od střešy nelze instalovat okno do ploché střešy. • Světlovod má plastový rám o výšce 150 mm pro osazení do ploché střešy, na rámu je osazena akrylátová kopule. • Na vnitřní straně je ukončen dvojítm kruhovým difuzérem světla. • Světlovod TCR má pevný tubus z plechů.	kus	1,00	16 036,00	16 036,00	0,01400	0,01400		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		- Množství přivedeného světla podstatně závisí na počasí, roční době, sklonu střechy, pozici slunce a délce tubusu. - Rám – PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010. - Křídlo – plast - Tubus – pevný tubus z plechu s vysoce odrazivou fólií - Kopule – akrylátové sklo - Difuzér – plast.								
		TCR 014 – vnější rozměry rámu 60 x 60 cm, průměr tubusu 350 mm								
		- Dodává se včetně všech komponentů pro montáž v délce 0,8–1,85 m. - Délka tubusu je nastavitelná do max. délky 6 m.								
219	61165641	Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T/219	kus	2,00	7 550,00	15 100,00		0,04600		
		Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač								
220	61165642	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T/216, 217	kus	7,00	7 550,00	52 850,00		0,17500		
		Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač								
		6+1		7,00						
221	61165642.1	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T/218	kus	1,00	8 250,00	8 250,00		0,02500		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-koule - štítky nikl satén zámek bezpečnostní, Rw=27 dB samozavírač								
222	61165643	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0.8 T/215	kus	2,00	7 550,00	15 100,00	0,02700	0,05400		
		Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač								
223	61168829.1	Dveře vnitřní laminát 1kr.plně 70x197 T/221 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémně namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a mechanická stálost včetně rychlé a snadné údržby. Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB, záručeň ocelová, zámek obyčejný	kus	5,00	4 350,00	21 750,00	0,01800	0,09000		
224	61168829.2	Dveře vnitřní laminát 1kr.plně 70x197 T/222 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémně namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a mechanická stálost včetně rychlé a snadné údržby. Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování WC- štítky nikl satén,	kus	4,00	4 750,00	19 000,00	0,01800	0,07200		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
225	61168829.3	Rw = 27 dB, záručeň ocelová, zámeček obyčejný Dveře vnitřní laminát 1kř.plně 70x197 T/225 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a mechanická stálost včetně rychlé a snadné údržby. Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování koule-koule - štitky nikl satén, Rw = 27 dB, záručeň ocelová, zámeček obyčejný	kus	2,00	7 350,00	14 700,00	0,01800	0,03600		
226	61168830.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plně 80x197 T/220 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a mechanická stálost včetně rychlé a snadné údržby. Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štitky nikl satén, Rw = 27 dB záručeň ocelová zámeček vložkový	kus	11,00	4 510,00	49 610,00	0,02000	0,22000		
227	61168830.2	Dveře vnitřní laminát 1kř.plně 80x197 T/224 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a mechanická stálost včetně rychlé a snadné údržby. Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování WC - štitky nikl satén, Rw = 27 dB záručeň ocelová	kus	1,00	5 350,00	5 350,00	0,02000	0,02000		
228	61168831.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plně 90x197 T/223 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu.	kus	1,00	8 250,00	8 250,00	0,02200	0,02200		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
229	61250001	Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémně namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a mechanická stálost včetně rychlé a snadné údržby. Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování několika - štítky nikl satén, Rw = 32 dB záruka ocelová záruka bezpečnostní	kus	1,00	7 829,00	7 829,00	0,03200	0,03200		
		Schody skládací dřevěné zateplené 110x60 cm, atyp PO EW 15 DP3, Z/110 Kvalitní přírodní materiály, gumové těsnění víka, kování galvanicky upraveno, tepelná izolace 30 mm Lze seřadit na požadovanou výšku, neviditelné kování a průřez z laťovky, nosnost 150kg Demont - víko z hnědé MDF desky upravené na pož. odolnost 15 min. Pro výšku 220-280 cm, 12 schodnic viz výpis výrobků v PD Vnější rozměr rámu 900x60 cm								
230	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	6 933,73	1,16	8 043,13				
	Čelkem za	766 Konstrukce truhlářské				701 416,29		1,19244		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
231	955	Centrální zámkový systém	komple	1,00	48 500,00	48 500,00				
		Odhad ceny. Popis viz techn. zpráva stavební části.								
232	767657230R00	Montáž vrat zvedacích, do oc. zárubně do 13 m2 Z/101	kus	3,00	4 000,00	12 000,00	0,00112	0,00336		
233	767 1	Podkladní rošt z Al profilů (kotvy)	m2	148,97	550,00	81 933,50	0,00006	0,00894		
		Nosná konstrukce z hliníkových profilů pod fasádní obklad - viz popis v techn. zprávě. pohled jižní - vata: 14,85*1,85-1,2*1,5*6+4,9*3,2-2,1*1,2 XPS:(4,9-1,2)*0,30+4,9*0,2 ostění:(1,2+1,5+1,5)*0,2*6+(1,2+2,4+2,4)*0,2 pohled východní: 14,25*1,85-1,2*1,5*3-(2,1+2,2)*1,5 ostění:(1,2+1,5+1,5)*0,20*3+(2,1+2,2+1,5+1,5)*0,2 pohled severní: 14,85*1,85-0,9*0,5*2-1,2*1,5*4+4,9*3,2-1,2*1,5 XPS:4,9*0,5		29,83 2,09 6,24 14,51 3,98 33,25 2,45						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
234	767-Z/101	Sekční garáž vrata - lamela š. 500 mm vč. prosvětln. vel. 3200*3500 mm, polyuretan tl. 42 mm - Z/101 vodicí kolej z pozink oceli, nylon kladky s kulič ložisky, elektr. pohon, as. spínač, dálk. ovl. 5 ks čtyřkanál. snížené kování, součinitel prostupu tepla - Ud=1,2 W/m2K integrované dveře bezprahové s el. magnet. jistěním vnější barva RAL 9006 větrací mřížky 2x 20/20 cm Popis viz tabulka zámečnických výrobků.	ks	3,00	64 445,00	193 335,00				
235	767-Z/111	Ocel rošt pro VZT na střeše vel. 1000x850 mm žárově zinkovaný, D+M, Z/111 Dodávka zahrnuje veškeré kotevni a montážní prvky, nosná kce U č. 80, sloupky tr. 50/3 mm, roznašecí plotny 200/200 mm hmotnost cca 100 kg	ks	2,00	800,00	1 600,00				
236	767-Z/112.1	Kotevní šroub chem kotv M10 hl 19cm Z/112 Popis viz tabulka zámečnických výrobků.	kus	52,00	200,00	10 400,00	0,00018	0,00936		
237	767-Z/112.2	Kotevní plotna atyp. P8-100/100+2x P5-50/150 v č. 02-5, D + M, Z/112 hmotnost 1,22 kg	ks	52,00	75,00	3 900,00				
238	767-Z/113	Schod. zábradlí ocel. v 1,0m, vnitřní Z/113 Výplň zábradlí z pásovin 50/8 mm, kotvení boční, madlo dřevěné, celková délka 12 m Cena je vč. montáže a veškerých náterů. Popis viz tabulka zámečnických výrobků.	ks	1,00	57 000,00	57 000,00	0,79400	0,79400		
239	767-Z/114	Závěsný žebřík k výjezu na střechu Z/114	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	0,07710	0,07710		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Popis viz tabulka zámečnických výrobků. Pozice viz příslušný půdorys a schema. Cena je vč. montáže a nátěru.								
240	767-Z/115	M+D Stožár pro vysílací systém ZZS ZK dl. 6,0 m kotvený do strop. desky, prostup střechou, Z/115	ks	1,00	60 000,00	60 000,00				
		Popis viz tabulka zámečnických výrobků.								
241	767-Z/118	Odkládací držák na lehátko z ocel. trubek Js 32 mm vel. 1000/200 mm, hl. 280 mm, vč. kotev, ploten	ks	1,00	1 600,00	1 600,00	0,07710	0,07710		
		Popis viz tabulka zámečnických výrobků. Pozice viz příslušný půdorys a schema. Žárově zinkovaný Cena je vč. montáže								
242	591553021.1	Popis viz tabulka zámečnických výrobků. Vláknocement. fasádní deska tl. 8 mm, š 150 mm Barva písková.	m2	141,87	978,14	138 764,42	0,01020	1,44703		
		Fasádní desky lze instalovat na různé typy podkladních roštů i konstrukci. Lze použít dřevěné nebo kovové podkladní rošty z hliníku nebo oceli, případně velmi oblíbené rošty kombinované. Pomocí vhodně zvoleného podkladního roštu vytvoříte průběžnou větranou mezeru mezi tepelnou izolací a fasádní deskou a zároveň získáte spolehlivou konstrukci pro připevnění desek.								
		povrch: broušený, hydrofobizovaný								
		rozměry: 150 x 2500 mm.								
		Začátek provozního součtu								
		pohled jižní - vata: 14,85*1,85-1,2*1,5*6+4,9*3,2-2,1*1,2				29,83				
		XPS: (4,9-1,2)*0,30+4,9*0,2				2,09				
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,2*6+(1,2+2,4+2,4)*0,2				6,24				
		pohled východní: 14,25*1,85-1,2*1,5*3-(2,1+2,2)*1,5				14,51				
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*0,20*3+(2,1+2,2+1,5+1,5)*0,2				3,98				
		pohled severní: 14,85*1,85-0,9*0,5*2-1,2*1,5*4+4,9*3,2-1,2*1,5				33,25				
		XPS: 4,9*0,5				2,45				

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
		ostění: (1,2+1,5+1,5)*2*0,2+(1,2+1,2+1,5+1,5)*0,2+(1,2+1,5)*0,2 pohled západní: 11,0*3,2-2,1*1,2*2-2,1*1,5+14,25*1,85-2,1*1,5*2- 1,2*1,5*3 XPS: 11*0,5-1,2*0,3*2 ostění: (2,1+1,5)*2*0,2+(1,2+1,5+1,5)*3*0,2+(2,2+1,5)*0,2+(2,1+2,1+1,2)*2*0,2 0 odpočet plechové fasády nad okny:- (1,35+1,2*4+1,35+2,225+1,2*3+2,425+1,35+1,2*2+0,9*2+1,35)*0,57 -(2,425+1,2*3+2,225)*0,57 Konec provozního součtu 131,3570*1,08		3,30 41,67 4,78 6,86 -12,91 -4,70 131,36 141,87					
243	59533320	Cment. deska opláštění fasády vel. 1200x900x12,5 mm	m2	19,02	467,16	8 886,32	0,01600	0,30435	
		Deska s jádrem z portlandského cementu s příměsemi, zpevněná na obou stranách vložkou ze skelných vláken. Konce jsou odříznuté a hrany zpevněny. Desky pro venkovní použití, odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, odolné při střídání mrazu a tání Začátek provozního součtu odpočet plechové fasády nad okny: (1,35+1,2*4+1,35+2,225+1,2*3+2,425+1,35+1,2*2+0,9*2+1,35)*0,57 (2,425+1,2*3+2,225)*0,57 Konec provozního součtu 17,6130*1,08							
244	767Z/116	Větrací mřížka venkovní nerez vel. 200/200 mm, Z/116	ks	2,00	450,00	900,00			
245	767Z/117	Větrací mřížka vnitřní nerez se sítí vel. 200/200 mm, Z/117	ks	2,00	450,00	900,00			
		Popis viz tabulka zámečnických výrobků. Vnitřní dveře ocel. plně jednokř. otočné, PO EW 15-C vel. 900/1970 mm, vč. zárubně a náteru, Z/104 Oboustr. oplechované s izolační vložkou, zámek vložkový kování klika-klika-šitý nikl satén							
246	767-Z/104		ks	1,00	11 629,00	11 629,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		samozavírač Cena je vč. montáže a nátěru. Popis viz tabulka zámečnických výrobků.								
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				633 748,24		2,72124		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
247	77112011R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	25,30	490,00	12 397,00				
		Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - zamezení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.								
		1,15*11*2		25,30						
248	77112021R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	25,30	490,00	12 397,00				
		Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - zamezení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.								
		1,15*11*2		25,30						
249	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm mezipodesty	m2	3,00	350,00	1 050,00				
		Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje :								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		- zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.								
		Položka neobsahuje žádný materiál.								
		Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.								
		1,25*2,4		3,00						
250	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm	m	96,95	75,00	7 271,25	0,00032	0,03102		
		1.P:5,9*2+5,85*2+2,4*2+1,5*2+2,1*2+2,15*2+1,2*2+3,0*2+2,15*2+2,35*2+1,8*2		62,95						
		1,65*2+4,15*2+2,6*2+1,25*2+3,15*2+2,0*4,45		28,90						
		2.P:2,1+1,5*2		5,10						
251	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m ²	110,85	350,00	38 797,50	0,00455	0,50437		
		Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm.								
		1.P:10+1,5*2,4*2,9+2,6+6,4+4,3+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+9,65+4,5		87,15						
		2.P:1,5*2,4+4,7+1,7+4,7+1,7+1,7+5,6		23,70						
252	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic vč. dodávky	m	5,75	480,00	2 760,00	0,00044	0,00253		
		Pokládání do tmele.								
		Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, atd.								
		2,75+3,0		5,75						
253	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m ²	118,50	10,00	1 185,00	0,00040	0,04740		
		1.P:10+1,5*2,4*2,9+2,6+6,4+4,3+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6+4,9+3,9+4,5		94,80						
		2.P:1,5*2,4+4,7+1,7+4,7+1,7+1,7+5,6		23,70						
254	597642020	Dlažba slinutá protiskluzná 200x200x9 mm	m ²	175,84	480,00	84 403,30	0,01920	3,37613		
		Slinuté neglazované obkládové prvky s velmi nízkou nasákovostí pod 0,5 %, určené k obkládání podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrušů a znečištění.								
		1.P:(10+1,5*2,4+17,3+2,9+2,6+6,4+4,3+3,2+7,4+7,8+2,2+6,8+3,4+3,6)*1,15		93,73						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhořem	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk (t)
		(4,9+3,9+9,65+4,5)*1,15		26,39						
		2 P:(1,5*2,4+4,7+1,7+1,7+5,6)*1,15		27,26						
		stupnice:1,15*0,28*11*2*1,15		8,15						
		podstupnice:1,15*0,18*11*2*1,15		5,24						
		mezipodesta:1,25*2,4*1,15		3,45						
		Začátek provozního součtu								
		1.P:5,9*2+5,85*2+2,4*2+1,5*2+2,1*2+2,15*2+1,2*2+3,0*2+2,15*2+2,35*2		59,35						
		1.8*2+1,65*2+4,15*2+2,6*2+1,25*2+3,15*2+2,0*4,45		32,50						
		2 P:2,1+1,5*2		5,10						
		Konec provozního součtu		96,95						
		96,95*0,1*1,2		11,63						
255	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 602,61	5,44	8 718,20				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				163 979,25		3,96145		
Díl: 776		Podlahy povlakové								
256	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	159,06	50,00	7 953,00				
		Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.								
		Položka obsahuje :								
		- zamezení podkladu,								
		- případné rozmíchání suché směsi s vodou,								
		- lité na podklad, popřípadě rozeřízení hladkou stěrkou.								
		Položka neobsahuje žádný materiál.								
		P1:20,10		20,10						
		P2:19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1		137,20						
		rohož:1,76*1,0		1,76						
257	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	157,30	10,00	1 573,00				
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.								
		Položka neobsahuje žádný materiál.								
		P1:20,10		20,10						
		P2:19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1		137,20						
258	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	188,70	29,00	5 472,30		0,00059		0,11133
		1.P:3,15+4,45+4,5*2+4,45*2		25,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		2.P:7,9*2+1,2*2+(4,5*2+2,7*2)*2+5,8*2+3,3*2+2,6*2+3,3*2+4,66*2+4,45*2		95,22						
		(2,52*2+5,25*2)*2+1,0*2+1,8+3,9*2+3,1*2+3,95*2+2,55*2+3,95*2+1,5		67,98						
259	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	157,30	168,00	26 426,40	0,00036	0,05663		
		1.P:20,10		20,10						
		2.P:19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1		137,20						
260	776971210R00	Rohož textilní tl. 10 mm Z/103	m2	1,76	2 270,00	3 995,20	0,00400	0,00704		
		Montáž a dodávka rohože. Použití do vstupních prostorů bank, hotelů, letišť, restaurací, firemních vstupů, ale i před obytné domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 10x30x2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 20 mm.								
		1,76*1,0		1,76						
261	776972127R00	Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm Z/102	m2	0,72	8 879,00	6 392,88	0,01800	0,01296		
		Montáž a dodávka rohože. Použití do nákupních center, hotelů, bank, letišť, administrativních budov ale i před rodinné domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 30x30x3 mm nebo volně položená na podlaže v Al náběhovém rámu širokém 45 mm nebo 65 mm								
		1,2*0,6		0,72						
262	776972127R01	Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm Z/109	m2	0,54	8 879,00	4 794,66	0,01800	0,00972		
		Montáž a dodávka rohože. Použití do nákupních center, hotelů, bank, letišť, administrativních budov ale i před rodinné domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 30x30x3 mm nebo volně položená na podlaže v Al náběhovém rámu širokém 45 mm nebo 65 mm								
		0,9*0,6		0,54						
263	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	95,00	15,00	1 425,00				
264	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	157,30	10,00	1 573,00	0,00002	0,00315		
		1.P:20,10		20,10						
		2.P:19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1		137,20						
265	24592171	Nátěr penetrační bal. 10 l	l	31,46	166,00	5 222,36	0,00120	0,03775		
		Mnohostranně použitelný penetrační nátěr bez rozpouštědel s křemičitým pískem, pro stěny a podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. K přípravě hlazených, slabě nasáklých podkladů jako například nosný beton nebo staré obklady před nanášením vyrovnávacích hmot nebo lepidel.								
		Spotřeba: cca 0,15 - 0,25 l / m2								
		Balení 10 l								
		P:1:20,10*0,2		4,02						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
266	28412286	P2: (19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1)*0,2 Podlahovina PVC 1500x2,0 mm	m2	27,44	310,00	56 077,45	0,00318	0,57525		
		Podlahovina patří mezi heterogenní zatěžovací podlahové krytiny s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,8 mm, která řadí podlahovinu do prostor s nejvyšším stupněm zátěže (tř. 34, 43).		180,90						
		Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.								
		Povrch podlahoviny je opatřen inovovanou vrstvou vodivého polyuretanového laku								
		Celková tloušťka: 2 mm								
		Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm								
		Šířka: 1,5 m								
		1.P: (20,10)*1,15		23,12						
		2.P: (19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1)*1,15		157,78						
267	585603110	Stěrka samonivelační 2 mm	kg	534,82	22,00	11 766,04	0,00100	0,53482		
		Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2 – 10 mm.								
		· Ve vnitřních místnostech a provozech.								
		· Vyrovnání nerovného podkladu od tloušťky 2mm.								
		· Vhodná pro vyrovnávací cementové i anhydritové potěry a stěrky.								
		· V interiérech budov se stěrka používá pod koberce, PVC, linolea, pod plovoucí podlahy, syntetické nátěrové a stěrkové hmoty (i vodou ředitelné) a dlažby.								
		Stěrka není určena jako finální úprava povrchu.								
		Spotřeba: 1,7 kg/m2/mm tloušťky vrstvy								
		balení 25 kg								
		P1: 20,10*1,7*2		68,34						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
268	998776202R00	P2:(19,5+10,1+10,1+19,3+8,6+19,2+13,2+13,2+1,8+12,1+10,1)*1,7*2		466,48						
		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 326,71	0,65	862,36				
	Čelkem za	776 Podlahy povlakové				133 533,65		1,34865		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot								
269	777110106R00	Spec podl. lita epoxi tl. 4 mm	m2	104,70	815,00	85 330,50	0,01600	1,67520		
		Přesypávané stěrkové systémy (polymerbetony) – tloušťka vrstvy 3–7 mm. Jedná se o rozšíření systému litých epoxidových stěrtek za použití vyšší zrnitosti frakce křemičitého písku, který bývá v každé vrstvě přesypávan a dochází k navýšení konstrukční výšky podlahového systému a tím k jeho lepším mechanickým vlastnostem. Svě hlavní použití nacházejí v těžkých výrobních provozech, kde se požaduje velká únosnost výsledek vrstvy. PP1:17,3+30,0+30,4+27,0								
				104,70						
270	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	853,31	0,91	776,51				
	Čelkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				86 107,01		1,67520		
Díl: 781		Obklady keramické								
271	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	289,14	80,00	23 131,20	0,00021	0,06072		
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. 1.P:(7,2*2+8,15*2-3,2*2-2,7-3,0+1,15*2+1,0*2)*2,0+(7,2*2+3,8*2-3,2-0,9)*3,0 (2,15*2+1,5*2-0,8)*1,5+(1,85+0,6+1,55+2,0+3,2+0,6-0,7)*2,2+(2,0*2+1,1*2-0,7)*2,2 (1,0*2+1,7*4-0,7*2)*2,2+(2,15*6+1,1*2+0,9*2+1,8*2-0,7*2-0,8)*2,2+1,5*(1,8+1,0) 2.P:(1,75*2+2,7*2+1,0*2+1,65*2-0,7*2-0,8)*2,2*(2+0,9*2+1,8*2-0,7)*1,5 (3,1*2+1,8*2-0,7*2)*2,2+1,0*1,5*4+0,6*(3,3+1,2)								
				289,14						
272	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	289,14	335,00	96 861,90	0,00495	1,43124		
		1.P:(7,2*2+8,15*2-3,2*2-2,7-3,0+1,15*2+1,0*2)*2,0+(7,2*2+3,8*2-3,2-0,9)*3,0 (2,15*2+1,5*2-0,8)*1,5+(1,85+0,6+1,55+2,0+3,2+0,6-0,7)*2,2+(2,0*2+1,1*2-0,7)*2,2 (1,0*2+1,7*4-0,7*2)*2,2+(2,15*6+1,1*2+0,9*2+1,8*2-0,7*2-0,8)*2,2+1,5*(1,8+1,0) 2.P:(1,75*2+2,7*2+1,0*2+1,65*2-0,7*2-0,8)*2,2*(2+0,9*2+1,8*2-0,7)*1,5 (3,1*2+1,8*2-0,7*2)*2,2+1,0*1,5*4+0,6*(3,3+1,2)								
				289,14						
				99,50						
				41,87						
				60,74						
				59,85						
				27,18						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
273	781479705RT3	Připl. za spárovací hmotu - plošně 1.P: (7,2*2+8,15*2-3,2*2-2,7-3,0+1,15*2+1,0*2)*2,0+(7,2*2+3,8*2-3,2-0,9)*3,0 (2,15*2+1,5*2-0,8)*1,5+(1,85+0,6+1,55+2,0+3,2+0,6-0,7)*2,2+(2,0*2+1,1*2-0,7)*2,2 (1,0*2+1,7*4-0,7*2)*2,2+(2,15*6+1,1*2+0,9*2+1,8*2-0,7*2-0,8)*2,2+1,5*(1,8+1,0) 2.P: (1,75*2+2,7*2+1,0*2+1,65*2-0,7*2-0,8)*2,2*2+(0,9*2+1,8*2-0,7)*1,5 (3,1*2+1,8*2-0,7*2)*2,2+1,0*1,5*4+0,6*(3,3+1,2)	m2	289,14 99,50 41,87 60,74 59,85 27,18	10,00	2 891,40	0,00040	0,11566		
274	781 1	Plastový profil lepený rohový 1,5*4+2,2*29+3*4+2*8+1,5*1 2,2*20+1,5*4+0,6*1	m	149,90 99,30 50,60	100,00	14 990,00	0,00031	0,04647		
275	781 3	Plastový profil flex lep ukončovací 1,5*2+2,2*22+3*4+2*12+1,5*4 2,2*16+1,5*10	m	143,60 93,40 50,20	100,00	14 360,00	0,00026	0,03734		
276	597813602	Obkládačka 19,8x19,8 světle mat barevná Začátek provozního součtu 1.P: (7,2*2+8,15*2-3,2*2-2,7-3,0+1,15*2+1,0*2)*2,0+(7,2*2+3,8*2-3,2-0,9)*3,0 (2,15*2+1,5*2-0,8)*1,5+(1,85+0,6+1,55+2,0+3,2+0,6-0,7)*2,2+(2,0*2+1,1*2-0,7)*2,2 (1,0*2+1,7*4-0,7*2)*2,2+(2,15*6+1,1*2+0,9*2+1,8*2-0,7*2-0,8)*2,2+1,5*(1,8+1,0) 2.P: (1,75*2+2,7*2+1,0*2+1,65*2-0,7*2-0,8)*2,2*2+(0,9*2+1,8*2-0,7)*1,5 (3,1*2+1,8*2-0,7*2)*2,2+1,0*1,5*4+0,6*(3,3+1,2) Konec provozního součtu 289,14*1,15	m2	332,51 99,50 41,87 60,74 59,85 27,18 289,14 332,51	330,00	109 728,63	0,01220	4,05663		
277	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 619,63	3,02	7 911,29				
	celkem za	781 Obklady keramické				269 874,42		5,74806		
Díl: 783	783173527R01	Nátěry Nátěr - polyuretanové lepidlo síťecha: 4,45*9,95*2 atlika: (4,45+9,95+4,45)*0,50	m2	202,08 88,56 9,43	59,34	11 991,43	0,00031	0,06264		

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
279	78362631R00	garáže, chodba:29.4+30.4+27+17,3 Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x	m2	104,10 160,89	172,04	27 679,10	0,00041	0,06596		
		Ochranná exteriérová a interiérová lazurovací tenkovrstvá povrchová úprava. Chrání před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením dřevokaznými houbami.								
		Začátek provozního součtu								
		pohled jižní - vata:14.85*1.85-1.2*1.5*6+4.9*3.2-2.1*1.2		29,83						
		XPS:(4.9-1.2)*0.30+4.9*0.2		2,09						
		ostění:(1.2+1.5+1.5)*0.2*6+(1.2+2.4+2.4)*0.2		6,24						
		pohled východní:14.25*1.85-1.2*1.5*3-(2.1+2.2)*1.5		14,51						
		ostění:(1.2+1.5+1.5)*0.20*3+(2.1+2.2+1.5+1.5)*0.2		3,98						
		pohled severní:14.85*1.85-0.9*0.5*2-1.2*1.5*4+4.9*3.2-2.1*1.5		33,25						
		XPS:4.9*0.5		2,45						
		ostění:(1.2+1.5+1.5)*2*0.2+(1.2+1.2+1.5+1.5)*0.2+(1.2+1.5)*0.2		3,30						
		pohled západní:11.0*3.2-2.1*1.2*2-2.1*1.5+14.25*1.85-2.1*1.5*2-1.2*1.5*3		41,67						
		XPS:1.1*0.5-1.2*0.3*2		4,78						
		ostění:(2.1+1.5)*2*0.2+(1.2+1.5+1.5)*3*0.2+(2.2+1.5)*0.2+(2.1+2.1+1.2)*2*0.2		6,86						
		Konec provozního součtu		148,97						
		148.97*1.08		160,89						
280	783782207R00	Nátěr tesafských konstrukcí forte 2x ochranný Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním.	m2	1 186,26	32,22	38 221,27	0,00015	0,17794		
		konstrukce krovu:								
		0								
		bednění, laťování:47.1.16*2+(0.06+0.06)*2*235.58		998,86						
		rošt obkladu:(0.06+0.14)*2*312.81		125,12						
		latě obkladu:(0.06+0.04)*2*311.38		62,28						
281	24742210	PUK lepidlo na tepelnou izolaci	kg	24,25	251,51	6 099,02	0,00100	0,02425		
		Jednosložkové polyuretanové lepidlo pro dlouhodobé přilepení tepelných izolací k savým a nesavým podkladním konstrukcím jako např. podkladní beton, pemzobeton, pórobeton, zdivo, ocelové profily potažené akrylátem nebo PVC i k asfaltovým pásům s minerálním posypem nebo kaštrovaným netkanou textilií.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		spotřeba ca. 120 g/m2								
		Začátek provozního součtu		88,56						
		střecha: 4,45*9,95*2		9,43						
		atika: (4,45+9,95+4,45)*0,50		97,98						
		Konec provozního součtu		11,76						
		97,98*0,12		12,49						
		garáže, chodba: (29,4+30,4+27+17,3)*0,12		29,66	160,41	4 757,20	0,00100	0,02966		
282	25348241	Nátěr impregnační bezbarvý bal. po 5 kg	kg							
		Pro povrchovou až hloubkovou impregnaci dřeva proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu a pro sanaci zdiva napadeného dřevomorkou a impregnaci zdiva proti plísním								
		kapalný, vodou ředitelný								
		Spotřeba: 35 - 50 m2/kg								
		konstrukce krovy:								
		0								
		bednění, laťování: (471,16*2+(0,06+0,06)*2*235,58)/40		24,97						
		rošt obkladu: ((0,06+0,14)*2*312,81)/40		3,13						
		latě obkladu: ((0,06+0,04)*2*311,38)/40		1,56						
		783 Nátěry				88 745,02		0,36045		
Díl: 784		Malby								
283	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem , 1 x	m2	1 541,42	11,00	16 955,57	0,00017	0,26204		
		1.P: 225,51-3,82-3,4-3,87-9,61-4,51		200,30						
		2.P: 170,62-4,65-1,68-4,65-1,68-5,56		152,40						
		0								
		1.P: (9,96*2+4,45*4+2,15*6+2,3*2+1,9*2+4,2*2)*2,85		192,15						
		((11,8*2+2,4*4+12,15*2+0,65+11,35*2+2,0*2+2,35*2+2,15*4+3,15*2+2,15*3+0,65*2)*4,0		448,80						
		1,15*4*4,0		18,40						
		odpočet oken a dveří:-								
		((1,85+0,85)*1,5*1+1,2*2,4*3+2,7*3,5*2+3,0*3,5*2)		-52,59						
		-(0,7*1,97*6*2+0,8*1,97*10*2+0,9*1,97*3*2+1,75*1,97*1)		-62,15						
		ostění: ((1,2+2,2+1,5+1,5)*1*0,3+(1,2+2,4+2,4)*3*0,3+(2,7+3,5+3,5+3,0+3,5+3,5)*0,3		13,23						
		2.P: (5,85*6+4,5*6+7,9*2+3,9*2+14,05*2)*2,8		318,64						

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
284	784165512R00	(7,2*6+3,95*2+5,25*2+3,75*2+3,9*2+5,2*2+4,7*2+14,05*2)*2,75		343,20						
		odpočet oken a dveří:-								
		(1,2*1,5*12+0,9*0,5*2+(0,85+1,95)*1,5*2+(0,85+1,75)*1,5*2)		-38,70						
		-(0,7*1,97*5*2+0,8*1,97*11*2+0,9*1,97*1*2)		-52,01						
		ostění:(1,2+1,5+1,5)*12*0,25+(1,2+2,1+1,5+1,5)*2*0,25+(1,2+2,3+1,5		19,95						
		+1,5)*2*0,25+(0,9+0,5+0,5)*2*0,25								
		0								
		SDK podhled:3,4+3,9+9,65+4,55		21,50						
		4,65+1,7+4,65+1,7+5,6		18,30						
		Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x strop	m2	425,68	43,00	18 304,24	0,00046	0,19581		
285	784165522R00	1.P:225,51-3,82-3,4-3,87-9,61-4,51		200,30						
		2.P:170,62-4,65-1,68-4,65-1,68-5,56		152,40						
		ostění:(1,2+2,2+1,5+1,5)*1*0,3+(1,2+2,4+2,4)*3*0,3+(2,7+3,5+3,5+3,0		13,23						
		+3,5+3,5)*0,3								
		ostění:(1,2+1,5+1,5)*12*0,25+(1,2+2,1+1,5+1,5)*2*0,25+(1,2+2,3+1,5		19,95						
		+1,5)*2*0,25+(0,9+0,5+0,5)*2*0,25								
		SDK podhled:3,4+3,9+9,65+4,55		21,50						
		4,65+1,7+4,65+1,7+5,6		18,30						
		Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x stěny	m2	1 115,74	45,00	50 208,10	0,00048	0,53555		
		1.P:(9,96*2+4,45*4+2,15*6+2,3*2+1,9*2+4,2*2)*2,85		192,15						
		(11,8*2+2,4*4+12,15*2+0,65+11,35*2+2,0*2+2,35*2+2,15*4+3,15*2+2		448,80						
		15*3+0,65*2)*4,0								
		1,15*4*4,0		18,40						
		odpočet oken a dveří:-								
		((1,85+0,85)*1,5*1+1,2*2,4*3+2,7*3,5*2+3,0*3,5*2)		-52,59						
		-(0,7*1,97*6*2+0,8*1,97*10*2+0,9*1,97*3*2+1,75*1,97*1)		-62,15						
		2.P:(5,85*6+4,5*6+7,9*2+3,9*2+14,05*2)*2,8		318,64						
		(7,2*6+3,95*2+5,25*2+3,75*2+3,9*2+5,2*2+4,7*2+14,05*2)*2,75		343,20						
		odpočet oken a dveří:-								
		(1,2*1,5*12+0,9*0,5*2+(0,85+1,95)*1,5*2+(0,85+1,75)*1,5*2)		-38,70						
		-(0,7*1,97*5*2+0,8*1,97*11*2+0,9*1,97*1*2)		-52,01						
		784 Malby				85 467,91		0,99341		
		Elektromontáže - slaboproud								
		Strukturovaná kabeláž	soubor	1,00	315 851,00	315 851,00				
		Díl: M 211								
		M 211.1								

Slepý rozpočet

Stavba :	1009 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Objekt výjezdové základny	Výjezdová základna - realizace rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
287	M 211.2	Společná televizní anténa	soubor	1,00	117 152,00	117 152,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
288	M 211.3	Průmyslová televize	soubor	1,00	67 246,00	67 246,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
289	M 211.4	Elektronická kontrola vstupu	soubor	1,00	59 472,00	59 472,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
290	M 211.5	Elektrická zabezpečovací signalizace	soubor	1,00	80 187,00	80 187,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
291	M 211.6	Rádiový komunikační systém	komple	1,00	203 158,00	203 158,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
292	M 211.7	Elektrická požární signalizace	komple	1,00	274 179,00	274 179,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
293	M 211.8	Domácí rozhlas s nuceným poslechem	komple	1,00	236 486,00	236 486,00			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
	Celkem za	M 211 Elektromontáže - slaboproud				1 363 731,00			
	Díl: M 212	Elektromontáže - silnoproud							
294	M 212	Silnoproudé rozvody, hromosvod	soubor	1,00	459 883,90	459 883,90			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet elektro.							
	Celkem za	M 212 Elektromontáže - silnoproud				459 883,90			
	Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení							
295	M 24	Vzduchotechnická zařízení	soubor	1,00	466 538,02	466 538,02			
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet							
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				466 538,02			

Slepý rozpočet

Název stavby:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna				Doba výstavby:	Objednatel:							
Druh stavby:	zdravotní instalace				Začátek výstavby:	Projektant:							
Lokalita:	Rožnov pod Radhoštěm				Konec výstavby:	Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.							
JKSO:					Zpracováno dne: 27.6.2014	Zpracovali: Šárka Martinová							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	
			výkaz z výkresů 03-2 až 03-8										
			výpočet výměr u kusů a souborů je počet ks x 1										
13			Hloubené výkopávky						0,00	10 456,00		10 456,00	0,00
			Položky výkres č. 03-2,03-3										
1		132101401	Hloubený výkop v hor.2.kanalizace objekt	m3	36,00	246	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			komentář: Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek.										
			85x0,6x0,7										
2		132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-plyn	m3	5,00	320	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštíři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvedením, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádek, urovnání dna výkopu.										
			8x0,6x1										
721			Vnitřní kanalizace						47 210,34	37 553,86		84 764,20	0,66
			Položky výkres č. 03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-8										
3		55162150.A	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	392	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			komentář: Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přidavným uzávěrem (kulíčkov) proti zápachu pro suchý stav										
4		55162347	Vodní zápachová uzávěrka DN 40	kus	9,00	707	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			komentář: Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu se zápachovou uzávěrkou do zdiva										
5		721-921VD	Dvotní vpust',suchá klapka DN 100	ks	3,00	4000	10 599,86	1 400,14	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		721-92VD	Přívzdušňovací klapka dn 50	ks	2,00	1200	2 256,43	143,57	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		721176101	Potrubi HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	19,00	127	838,05	1 574,95	2 413,00	0,00	0,00	0,01	0,01
			8+6+5										
8		721176103	Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	52,00	124	1 887,29	4 560,71	6 448,00	0,00	0,00	0,02	0,02
			23+12+8+14+10+8										
9		721176114	Potrubi HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	36,00	291,5	3 391,38	7 102,62	10 494,00	0,00	0,00	0,03	0,03
			12+16++8										
10		721176115	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	39,00	327,5	5 006,57	7 765,93	12 772,50	0,00	0,00	0,05	0,05
			6+8+14+11										
11		721176222	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	50,00	153	2 379,68	5 270,32	7 650,00	0,00	0,00	0,10	0,10
			12+10+16+8+4										
12		721176223	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	32,00	208,5	2 613,64	4 058,36	6 672,00	0,00	0,00	0,08	0,08
			10+8+6+8										
13		721176224	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	15,00	245,5	1 961,61	1 720,89	3 682,50	0,00	0,00	0,05	0,05
			15x1										
14		721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	9,00	36,5	0,00	328,50	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15		721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	25,00	43	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	64	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110	kus	1,00	913	851,98	61,02	913,00	0,00	0,00
18	721234124	Vtok sítěšní PP pro plochou střechu s přírubou DN 100 bez živíć, pásu, záchytný koš	kus	1,00	5225	5 137,95	87,05	5 225,00	0,00	0,00
19	721242111	Lapač sítěšních splavenin PP DN 100 komentář: S košem pro zachytávání nečistot, suchá nezámrná a pachonepropustná klapka. Jednoduché vylamovací kroužky pro svody průměru 75, 100 a 110 mm. Dovolený průtok 360 l/min.	kus	4,00	883	2 830,45	701,55	3 532,00	0,08	0,30
20	721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	2,00	332	640,51	23,49	664,00	0,00	0,00
21	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	82,00	12,1	35,17	957,03	992,20	0,00	0,00
22	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	15,00	15,7	24,77	210,73	235,50	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod										
Polotýň výkres č. 03-2,03-3,03-4,03-5,03-7										
23	722-12 PC	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes strop	ks	30,00	260	6 809,52	990,48	7 800,00	0,00	0,00
24	722-1 PC	Výtokový ventil na napojení hadice DN 20	ks	3,00	180	455,42	84,58	540,00	0,00	0,00
25	722-21 PC	Manometr 0-10 bar	ks	1,00	1100	1 000,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00
26	722-61 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV-DN 15 vč.vyregulování	ks	5,00	1850	8 733,91	516,09	9 250,00	0,00	0,00
27	722-7 PC	Rohový ventil s filtrem DN 15	ks	24,00	160	3 116,52	723,48	3 840,00	0,00	0,00
28	722-921 PC	Zkouška hydrantu	ks	1,00	500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
29	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	2000	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
30	722-92 PC	Nosný žlábek pro plastové potrubí do DN 50	m	102,00	60	5 040,00	1 080,00	6 120,00	0,00	0,00
31	722130234	Potrubí z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 32	m	18,00	353	2 579,42	3 774,58	6 354,00	0,01	0,25
32	722172331	Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	58,00	140	2 034,39	6 085,61	8 120,00	0,00	0,23
33	722172332	Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm	m	135,00	185	6 960,74	18 014,26	24 975,00	0,01	0,70
34	722172333	Potrubí z PPR , teplá, D 32/5,4 mm	m	65,00	210	4 873,76	8 776,24	13 650,00	0,01	0,35
35	722172334	Potrubí z PPR , teplá, D 40/6,7 mm	m	26,00	290	3 563,56	3 976,44	7 540,00	0,01	0,15
36	722172335	Potrubí z PPR , teplá, D 50/8,3 mm	m	11,00	320	1 592,00	1 928,00	3 520,00	0,01	0,07
37	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	18,00	39,7	238,77	475,83	714,60	0,00	0,00
komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
38	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	58,00	62,8	2 009,27	1 633,13	3 642,40	0,00	0,00
komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
39	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	135,00	67,6	5 307,63	3 818,37	9 126,00	0,00	0,01
komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
40	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	65,00	73,3	2 806,66	1 957,84	4 764,50	0,00	0,00
komentář: V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										


41	722181214	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm	m	26,00	79,1	1 217,55	839,05	2 056,60	0,00	0,00
	komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		10+8+4+4								
42	722181214	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 50 mm	m	11,00	87,5	585,36	377,14	962,50	0,00	0,00
	komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		8+3								
43	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	50,00	111	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00
44	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00	111	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
45	722212440	Síťky orientační	soubor	4,00	180	512,69	207,31	720,00	0,00	0,00
46	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	50,00	88	2 338,77	2 061,23	4 400,00	0,00	0,03
47	722223131	Výtokový ventil na napojení hadice DN 15	kus	1,00	347	291,79	55,21	347,00	0,00	0,00
48	722237121	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	1,00	190	132,17	57,83	190,00	0,00	0,00
49	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,00	265	1 171,90	418,10	1 590,00	0,00	0,00
50	722237123	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	12,00	390	3 746,30	933,70	4 680,00	0,00	0,01
51	722237124	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	1,00	530	438,99	91,01	530,00	0,00	0,00
52	722237125	Kohout kulový s vypouštěním, DN 40	kus	2,00	760	1 284,88	235,12	1 520,00	0,00	0,00
53	722237135	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	1,00	940	819,61	120,39	940,00	0,00	0,00
54	722237664	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00	570	478,29	91,71	570,00	0,00	0,00
55	722237665	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00	710	593,05	116,95	710,00	0,00	0,00
56	722254201	Hydrantový systém, box s plným dvěmi průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00	7500	7 031,56	468,44	7 500,00	0,03	0,03
	komentář:	Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.								
57	722264113	Vodoměr bytový SV - 130 mm, Qn 1.5	kus	1,00	650	543,32	106,68	650,00	0,00	0,00
	komentář:	Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.								
58	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	313,00	18	1 327,36	4 306,64	5 634,00	0,00	0,06
		58+135+65+26+11+18								
59	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	313,00	16	337,80	4 670,20	5 008,00	0,00	0,00
		58+135+65+26+11+18								
	723	Vnitřní plynovod				7 391,64	9 957,46	17 349,10	0,31	0,31
		Položky výkres č. 03a-2,03a-3								
60	723-10 PC	Chránička plynová DN 50	m	6,00	360	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
		3+ (6x0,5)								
61	723-11 PC	Chránička plynová DN 80 opatřená proti korozi	m	0,50	560	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		0,5x1								
62	723-1 PC	Žlutá výstražná folie	m	2,00	15	23,79	6,21	30,00	0,00	0,00
		2x1								
63	723-2 PC	Signalizační vodič	m	4,00	29	81,88	34,12	116,00	0,00	0,00
		14x1								
64	723-41 PC	Potrubí plynové SDR 11 40/3,7	m	3,00	95	260,92	24,08	285,00	0,00	0,00
		3x1								
65	723-84 PC	Konstrukce pro uchycení plynoměru a HUP	ks	1,00	250	229,29	20,71	250,00	0,00	0,00
66	723120204	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	24,00	257	2 740,55	3 427,45	6 168,00	0,01	0,30
	komentář:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		12+12								
67	723150341	Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 32/20	kus	1,00	267	126,80	140,20	267,00	0,00	0,00
68	723160204	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	835	414,55	420,45	835,00	0,00	0,00
69	723160334	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	221	8,43	212,57	221,00	0,00	0,00
70	723190252	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	168	68,96	99,04	168,00	0,00	0,00

71	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 24+13	m	37,00	15,3	0,00	566,10	566,10	0,00	0,00
72	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	130	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
73	723190917	Provedení odbočky na plynové potrubí NTL	kus	1,00	183	36,90	146,10	183,00	0,00	0,00
74	723237214	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, plyn DN 20	kus	1,00	310	232,80	77,20	310,00	0,00	0,00
75	723237215	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, plyn DN 25	kus	2,00	450	726,77	173,23	900,00	0,00	0,00
76	905	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	h	16,00	280	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00
		Revize plynu								
724		Strojní vybavení				3 657,93	242,07	3 900,00		0,00
		Položky výkres č. 03-4.03-7								
77	724-3 PC	Cirkulační čerpadlo TUV-Q=0,6m3/hod H=2m s teplotním čidlem	ks	1,00	3900	3 657,93	242,07	3 900,00	0,00	0,00
725		zařizovací předměty				229 075,13	28 908,87	257 984,00		0,42
		Položky výkres č. 03-4.03-5, 03-7, 03-8								
78	55428010	Kout sprchov 1/4 kruhu 900/900 vanička bílá-čiré sklo stěny	ks	3,00	15000	45 000,00	0,00	45 000,00	0,01	0,03
		<i>vstupní otvor 560 mm</i>								
79	725-07 PC	Umyvadlo invalidé 60x52,5 se sifonem	ks	1,00	3440	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00
80	725-091 PC	WC závěsné invalidé 39x70 + sedátko	ks	1,00	6290	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00
81	725-94 PC	Ohřivač vody tlakový el.přítok, pod umyvadlo 3,5 kW 230V	ks	4,00	4166	12 883,09	3 780,91	16 664,00	0,00	0,00
82	725-96 PC	Vana nerezová 2100/800/300-atyp	ks	1,00	50000	49 093,66	906,34	50 000,00	0,00	0,00
83	725-9994 PC	Předstěnový systém pro závěsné WC-kompletní	ks	5,00	6190	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00
84	725-99 PC	Prodlužovací nástavec na pákovou baterii inv.	ks	1,00	600	568,97	31,03	600,00	0,00	0,00
85	725-9 PC	Předstěnový systém pro závěsné WC -pro inv.-kompletní	ks	1,00	6190	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00
86	725014163	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	5,00	2100	9 245,48	1 254,52	10 500,00	0,02	0,10
		<i>klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>								
87	725017164	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé + sifon nerez	soubor	13,00	1840	17 137,48	6 782,52	23 920,00	0,02	0,22
88	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou-dituvit	soubor	2,00	3100	5 565,54	634,46	6 200,00	0,01	0,03
		<i>Plastová mřížka je součástí dodávky výlevky.</i>								
89	725111241	Nádrž splachovací vysokopolož. 6 l, bílá	soubor	2,00	850	1 213,52	486,48	1 700,00	0,00	0,01
90	725119306	Montáž klozetu závěsného inv.	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Položka obsahuje montáž klozetu závěsného. Dodávka klozetu a sedátka se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>								
91	725119401	Montáž předstěnových systémů WC pro zazdění	soubor	6,00	800	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		<i>Dodávka předstěnových systémů se oceňuje ve specifikaci.</i>								
92	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00	750	732,93	1 517,07	2 250,00	0,00	0,00
94	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	3,00	1500	220,82	4 279,18	4 500,00	0,00	0,00
95	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	190	272,99	107,01	380,00	0,00	0,00
96	725530151	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00	500	436,64	63,36	500,00	0,00	0,00
97	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu	kus	14,00	1550	20 099,63	1 600,37	21 700,00	0,00	0,01
98	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír. odpadu	kus	1,00	1850	1 700,99	149,01	1 850,00	0,00	0,00
99	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	3,00	2150	5 974,59	475,41	6 450,00	0,00	0,01
100	725835113	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	2850	2 645,98	204,02	2 850,00	0,00	0,00
101	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	3,00	3150	8 445,41	1 004,59	9 450,00	0,00	0,00
102	725980113	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	5,00	300	847,15	652,85	1 500,00	0,00	0,00
103	725980121	Mřížka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00	150	120,26	179,74	300,00	0,00	0,00
		<i>Ostatní materiál</i>				11 700,00	0,00	11 700,00		30,06
104	58337213	Stierkopisek obsyp kanalizace a plynovodu (85x0,3x0,6) + (85x0,3x0,6)	m3	18,00	650	11 700,00	0,00	11 700,00	1,67	30,06
		Celkem:						543 378,90		

[illegible]

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna				Objednatel:	
Druh stavby:	zdravotní instalace				Projektant:	
Lokalita:	Rožnov pod Radhoštěm				Zhotovitel:	KKS, spol. s r.o.
Zpracoval:	Šárka Martincová				Zpracováno dne:	27.6.2014
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	10 456,00	10 456,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	47 210,34	37 553,86	84 764,20	0,66
	722	Vnitřní vodovod	82 472,96	74 752,64	157 225,60	1,91
	723	Vnitřní plynovod	7 391,64	9 957,46	17 349,10	0,31
	724	Strojní vybavení	3 657,93	242,07	3 900,00	0,00
	725	Zařizovací předměty	229 075,13	28 908,87	257 984,00	0,42
		Ostatní materiál	11 700,00	0,00	11 700,00	30,06
					Celkem:	543 378,90




Slepý rozpočet

Název stavby:	Zdravotnická záchranná služba-výjezdová stanice										Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	ústřední vytápění										Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Rožnov pod Radhoštěm										Konec výstavby:		Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.	
JKSO:											Zpracováno dne: 27.6.2014		Zpracoval: Šárka Martincová	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta			M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)		
			Rozměry									Jednot.	Celkem	
			výpočet výměr u kusů a souborů je počet ks x 1											

54	735157223	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 11 400/700	kus	1,00	2718	2 497,29	220,71	2 718,00	0,01	0,01
55	735157260	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 11 600/400	kus	1,00	2641	2 419,95	221,05	2 641,00	0,01	0,01
56	735157563	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 600/700	kus	2,00	3697	6 915,00	479,00	7 394,00	0,02	0,04
57	735157564	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 600/800	kus	2,00	3874	7 261,11	486,89	7 748,00	0,02	0,05
58	735157566	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 600/1000	kus	1,00	4232	3 986,97	245,03	4 232,00	0,03	0,03
59	735157567	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 600/1100	kus	1,00	4412	4 164,99	247,01	4 412,00	0,03	0,03
60	735157568	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 600/1200	kus	4,00	4590	17 332,59	1 027,41	18 360,00	0,04	0,15
61	735157569	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 600/1400	kus	1,00	4946	4 687,47	258,53	4 946,00	0,04	0,04
62	735157584	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 21 900/800	kus	1,00	4834	4 583,89	250,11	4 834,00	0,04	0,04
63	735157666	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 22 600/1000	kus	2,00	4666	8 842,79	489,21	9 332,00	0,04	0,07
64	735157667	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 22 600/1100	kus	1,00	4883	4 636,51	246,49	4 883,00	0,04	0,04
65	735157671	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 22 600/1800	kus	1,00	6403	6 101,17	301,83	6 403,00	0,07	0,07
66	735157683	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Otopná těl.panel. 22 900/700	kus	1,00	5130	4 886,29	243,71	5 130,00	0,04	0,04
67	735171174	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Těleso trubkové středové připojení 1820.600	kus	2,00	2762	5 059,71	464,29	5 524,00	0,02	0,03
68	735171175	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou-spodní připojení Těleso trubkové středové připojení 1820.750	kus	1,00	2940	2 705,62	234,38	2 940,00	0,02	0,02
	767	Položky výkres č. 04-2 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnická)				224,40	2 175,60	2 400,00	0,00	0,00
69	767895101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 15x1,5 uchycení potrubí v chodbě	kg	30,00	80	224,40	2 175,60	2 400,00	0,00	0,00
						Celkem:		428 730,30		

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zdravotnická záchranná služba-výjezdová stanice				Objednatel:	
Druh stavby:	ústřední vytápění				Projektant:	
Lokalita:	Rožnov pod Radhoštěm				Zhotovitel:	KKS, spol. s r.o.
Zpracoval:	Šárka Martincová				Zpracováno dne:	27.6.2014
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
	722	Izolace tepelná	9 879,58	8 164,92	18 044,50	0,02
	731	Kotelny	66 343,27	8 736,73	75 080,00	0,01
	732	Strojovny	53 198,24	7 705,76	60 904,00	0,02
	733	Rozvod potrubí	57 327,92	40 354,88	97 682,80	2,50
	734	Armatury	25 882,80	3 132,20	29 015,00	0,02
	735	Otopná tělesa	130 409,31	8 234,69	138 644,00	1,09
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	224,40	2 175,60	2 400,00	0,00
			Celkem:		428 730,30	



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Rožnov p.Radhoštěm	Z. č.:	
Projekt:	SO 02 – Objekt ZZS, 05.1 – Elektroinstalace, hromosvod	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	KKS, spol. s r.o.		
Datum:	27.6.2014		
Vypracoval:	Sárka Martincová		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace


V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomocce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			140 414
Montáž - materiál			210 840
Montáž - práce			103 360
Mezisoučet 1			454 614
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			5 270
Mezisoučet 2			5 270
Základní náklady celkem			459 884
Náklady celkem			459 884
Základ a hodnota DPH 21%			96 576
Náklady celkem s DPH			556 460



Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Dodávky								
		UPS - překlenovací bateriový zdroj viz výkres Rozvaděč RH, RE, zdroj UPS, č.v. 05-11, m.č. 1.15								
PC001	1	230/230V, 5000VA, 10 min.	ks	1	39 916,80	39 916,80	1 251,00	1 251,00	41 167,80	41 167,80
		Rozvaděč RE zapuštěná rozvodnice 1380x580x250mm fakturační ústění 500/3								
PC002	2	IP43/20, 400V, 63A, viz v.č.05-10	ks	1	18 675,00	18 675,00	852,30	852,30	19 527,30	19 527,30
		Rozvaděč RMS1.1 zapuštěná rozvodnice 560x850x250mm								
PC003	3	IP40/20, 400V, 50A, viz. výkr.č.05-11	ks	1	39 216,60	39 216,60	292,50	292,50	39 509,10	39 509,10
		Rozvaděč RMS1.2 zapuštěná rozvodnice 48 modulů								
PC004	4	IP40/20, 400V, 50A viz. výkr.č.05-13	ks	1	16 212,60	16 212,60	292,50	292,50	16 505,10	16 505,10
		Rozvaděč RMS2 zapuštěná rozvodnice 560x850x250mm								
PC005	5	IP40/20, 400V, 50A, viz. výkr.č.05-12	ks	1	23 412,60	23 412,60	292,50	292,50	23 705,10	23 705,10
		Dodávky - celkem				137 433,60		2 980,80		140 414,40
		Elektromontáže								
		Svítlidla								
		viz výkresy č.05-03 a 05-04 včetně světelných zdrojů, předřadníků a startérů								
		Svítlidlo "A1" celoplastové, uzavřené, prachotěsné zářivkové svítidlo 1x58W, IP65, el.předřadník								
PC006	6		ks	8	653,30	5 226,40	163,80	1 310,40	817,10	6 536,80
		Svítlidlo "A2" celoplastové, uzavřené, prachotěsné zářivkové svítidlo 2x58W, IP65, el.předřadník								
PC007	7		ks	13	830,80	10 800,40	163,80	2 129,40	994,60	12 929,80
		"Svítlidlo "C2" 2x58W, 230V, IP20, el. předřadník, leštěná mřížka								
PC008	8		ks	19	763,50	14 506,50	163,80	3 112,20	927,30	17 618,70
		"Svítlidlo "D2" 2x58W, 230V, IP43, el. předřadník, prismatický kryt								
PC009	9		ks	2	971,40	1 942,80	163,80	327,60	1 135,20	2 270,40
		Svítlidlo "G2" Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP20, 230V								
PC010	10		ks	17	691,20	11 750,40	163,80	2 784,60	855,00	14 535,00
		Svítlidlo "G2N" Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP20, 230V, nouzový bateriový modul 1hod								
PC011	11		ks	10	1 503,00	15 030,00	163,80	1 638,00	1 666,80	16 668,00
		Svítlidlo "H2" Přisazené, do 2x26W, matné sklo, IP20, 230V								
PC012	12		ks	25	884,30	22 107,50	163,80	4 095,00	1 048,10	26 202,50
		Svítlidlo "I2" Přisazené, do 1x26W, matné sklo, IP65, 230V								
PC013	13		ks	4	802,80	3 211,20	163,80	655,20	966,60	3 866,40
		Svítlidlo "I2N" Přisazené, do 1x26W, matné sklo, IP65, 230V, nouzový bateriový modul 1hod								
PC014	14		ks	2	1 614,60	3 229,20	163,80	327,60	1 778,40	3 556,80
		Svítlidlo "LED" - Noční osvětlení chodby zapuštěné LED svítidlo do 6x1W IP20, 230V								
PC015	15		ks	21	623,60	13 095,60	163,80	3 439,80	787,40	16 535,40
		"Svítlidlo "N" nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1x8W, IP20, 230V, autonomnost 60 min.								
PC016	16		ks	9	554,30	4 988,70	163,80	1 474,20	718,10	6 462,90
		Svítlidla - celkem				105 886,70		21 294,08		127 180,78
		Spínače, zásuvky, instalační materiály								
		viz výkresy č.05-03 a 05-04 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44								
PC017	17	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	26	99,80	2 594,80	23,90	621,40	123,70	3 216,20
PC018	18	Přepínač střídavý, řazení 6, 10A, 250V	ks	4	99,80	399,20	23,90	95,60	123,70	494,80
PC019	19	Spínač trojpolový-sporáková kombinace	ks	6	392,00	2 352,00	82,50	495,00	474,50	2 847,00
PC020	20	Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	18	113,90	2 050,20	23,90	430,20	137,80	2 480,40
		VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20								
PC021	21	spínač sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	6	110,70	664,20	23,90	143,40	134,60	807,60
PC022	22	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	12	85,60	1 027,20	23,90	286,80	109,50	1 314,00
PC023	23	Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	17	109,20	1 856,40	23,90	406,30	133,10	2 262,70
		SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM								
PC024	24	12m, IP54, 10A, 250V, 130°	ks	2	782,40	1 564,80	112,90	225,80	895,30	1 790,60
		SOLIMRAKOVÝ SPÍNAČ S ČIDLEM								
PC025	25	na DIN lištu, 230V, 16A	ks	1	514,80	514,80	113,60	113,60	628,40	628,40
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20								
PC026	26	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	84	77,50	6 510,00	40,00	3 360,00	117,50	9 870,00
PC027	27	Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	0		0,00		0,00	0,00	0,00
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
PC028	28	Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A, 230V	ks	14	476,80	6 675,20	40,00	560,00	516,80	7 235,20
		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP44								
PC029	29	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	19	106,80	2 029,20	40,00	760,00	146,80	2 789,20
		ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ IP44								
PC030	30	IZS1653 16A, 400V, 3p+N+PE	ks	7	62,90	440,30	65,80	460,60	128,70	900,90
		časové relé do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor								
PC031	31	3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU	ks	5	221,80	1 109,00	44,10	220,50	265,90	1 329,50
		VENKOVNÍ TERMOSTAT								
PC032	32	230V, 10A, rozsah od -10°C do +5°C	ks	1	1 638,50	1 638,50	56,80	56,80	1 695,30	1 695,30
		RÁMEČEK PRO VYPÍNAČE, ZÁSUVKY IP20, IP44								
PC033	33	jednonásobný	ks	110	12,20	1 342,00	0,90	99,00	13,10	1 441,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								

Položka č.	Pořadí	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PC034	34	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	130	4,70	611,00	40,00	5 200,00	44,70	5 811,00
PC035	35	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	90	11,80	1 062,00	40,00	3 600,00	51,80	4 662,00
		Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				34 440,80		17 135,00		51 575,80
		Kabely, úložné konstrukce								
		viz. výkresy č.05-11,12,13, 05-10								
		Trubka - velmi nízká mechanická odolnost 1,25N PVC - (ČSN)								
PC036	36	2316 TRUBKA OHEBNÁ	m	150	3,60	540,00	25,20	3 780,00	28,80	4 320,00
PC037	37	2323 TRUBKA OHEBNÁ	m	230	5,50	1 265,00	25,20	5 796,00	30,70	7 061,00
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC038	38	CY 4 mm2, žlutozel.	m	70	8,10	567,00	11,30	791,00	19,40	1 358,00
PC039	39	CY 16 mm2, žlutozel.	m	150	31,30	4 695,00	11,30	1 695,00	42,60	6 390,00
PC040	40	CY 25 mm2, žlutozel.	m	50	53,40	2 670,00	11,30	565,00	64,70	3 235,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC041	41	CYKY-O 3x1,5mm2	m	199	8,70	1 731,30	8,50	1 691,50	17,20	3 422,80
PC042	42	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	707	8,70	6 150,90	8,50	6 009,50	17,20	12 160,40
PC043	43	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	101	14,80	1 494,80	9,10	919,10	23,90	2 413,90
PC044	44	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1047	14,40	15 076,80	8,50	8 899,50	22,90	23 976,30
PC045	45	CYKY-J 3x4 mm2	m	63	23,80	1 499,40	8,50	535,50	32,30	2 034,90
PC046	46	CYKY-J 3x6 mm2	m	96	36,60	3 513,60	8,50	816,00	45,10	4 329,60
PC047	47	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	166	23,80	3 950,80	9,10	1 510,60	32,90	5 461,40
PC048	48	CYKY-J 3x16 mm2	m	20	98,10	1 962,00	9,90	198,00	108,00	2 160,00
PC049	49	CYKY-J 4x16 mm2	m	102	125,10	12 760,20	9,90	1 009,80	135,00	13 770,00
		Datové a sdělovací								
PC050	50	JITY 4x1	m	23	13,50	310,50	8,50	195,50	22,00	506,00
		ŠNŮRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUKČUK								
PC051	51	CGTG 3x2,5 mm2	m	30	19,80	594,00	8,50	255,00	28,30	849,00
		UKONČENÍ KABELŮ								
PC052	52	do 5x4 mm2	ks	80	26,90	2 152,00	44,50	3 560,00	71,40	5 712,00
PC053	53	do 4x6 mm2	ks	20	67,30	1 346,00	72,50	1 450,00	139,80	2 796,00
		UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTLIDLA)								
PC054	54	Do 2,5 mm2	ks	240	0,20	48,00	14,90	3 576,00	15,10	3 624,00
PC055	55	Do 6 mm2	ks	40	0,10	4,00	17,00	680,00	17,10	684,00
PC056	56	Do 16 mm2	ks	40	0,10	4,00	24,50	980,00	24,60	984,00
		Kabely, úložné konstrukce - celkem				62 335,30		44 913,00		107 248,30
		Hromosvod (viz. výkres střechy - hromosvod, uzemnění, 05-6)								
		viz. výkresy č.05-05								
		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
PC057	57	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	85	23,20	1 972,00	19,90	1 691,50	43,10	3 663,50
		DRÁT AlMgSi D8								
PC058	58	AlMgSi -D8 (0,135kg/m), pevně	m	120	18,30	2 196,00	23,70	2 844,00	42,00	5 040,00
		Svorky								
PC059	59	SZA Svorka zkušební	ks	5	16,40	82,00	21,00	105,00	37,40	187,00
PC060	60	SS spojovací	ks	20	6,90	138,00	21,00	420,00	27,90	558,00
PC061	61	SK Křížová	ks	6	11,70	70,20	21,00	126,00	32,70	196,20
		OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
PC062	62	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	5	86,00	430,00	73,60	368,00	159,60	798,00
PC063	63	DUZ držák ochranného úhelníku do zdíva, L 170mm	ks	5	32,90	164,50	92,50	462,50	125,40	627,00
		JÍMACÍ TYČ								
PC064	64	Jv 1,5 s vrutem, L 1500mm	ks	4	220,50	882,00	140,20	560,80	360,70	1 442,80
		DRŽÁK JÍMACÍ TYČE								
PC065	65	držák jímáče na rovnou střechu	ks	4	12,90	51,60	46,30	185,20	59,20	236,80
		ODDÁLENÝ JÍMACÍ VČ. UCHYCENÍ A VZPĚR								
PC066	66	na antén. stožár	ks	1	970,20	970,20	140,20	140,20	1 110,40	1 110,40
		PODPĚRA VEDENÍ								
PC067	67	na šikmou střechu	ks	40	14,80	592,00	25,20	1 008,00	40,00	1 600,00
PC068	68	na plochou střechu	ks	20	23,00	460,00	25,20	504,00	48,20	964,00
PC069	69	PV1a-15 150mm, do dřeva nebo zdíva	ks	15	11,10	166,50	11,50	172,50	22,60	339,00
		Hromosvod - celkem				8 175,00		8 582,70		16 762,70
		Hodinové zúčtovací sazby								
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								
PC070	70	Revizní technik	hod	25		0,00	423,00	10 575,00	423,00	10 575,00
PC071	71	Spolupráce s reviz. technikem	hod	5		0,00	171,00	855,00	171,00	855,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		11 430,00		11 430,00
		Elektromontáže - celkem				210 839,80		103 359,70		314 199,50

SOUPIS PRACÍ

Akce	Zdravotnická záchranná služba Zlínského Kraje - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm
Místo	Rožnov pod Radhoštěm
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Objednatel	KB Projekt s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : ZZS Rožnov pod Radhoštěm


SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	315 851 Kč
Společná televizní anténa	117 152 Kč
Průmyslová televize	67 246 Kč
Elektronická kontrola vstupu	59 472 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	80 187 Kč
Rádiový komunikační systém	203 158 Kč
Elektrická požární signalizace	274 179 Kč
Domácí rozhlas s nuceným poslechem	236 486 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	1 353 731 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

Zpracovatel: KKS, spol. s r.o.
Vypracoval: Šárka Martincová
Datum: 27.6.2014



STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

AKCE : ZZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie - hlavní datové rozvaděče						
1	RACK 19" 45 U, 900x600 1x1 v 1.NP m.č. 1.12	1	ks	9 282,00	9 282,00	850,00	850,00
2	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat 1x1: instalovaná do RACK p.č. 1	1	ks	3 000,00	3 000,00	255,00	255,00
3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 3x1 instalovaný do RACK p.č. 1	3	ks	1 260,00	3 780,00	850,00	2 550,00
4	Patch panel 25xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) 1x RACK p.č.1	1	ks	840,00	840,00	850,00	850,00
5	Vyřazovací panel 1U 4x1 instalovaný v RACK ve 1.NP p.č.1	4	ks	176,00	704,00	170,00	680,00
6	Průchozí panel 1x1 instalován v RACK rozvaděči p.č.1	1	ks	149,00	149,00	170,00	170,00
7	Patch kabel cat.6 2m 72x1	72	ks	29,00	2 088,00	9,00	648,00
8	Rozvodný panel 5x230V 1x1 rozvodný panel napájecí síť instalovaný v RACK rozvaděči p.č.1 (maska)	1	ks	697,00	697,00	298,00	298,00
9	20x v 1.NP, 16x v 2.NP Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) v provedení s krytím IP proti stříkající vodě	35	ks	171,00	5 985,00	136,00	4 760,00
10	Telefonní ústředna, 12/32 poboček, ISDN2 modul, karta ovládání dveřního komunikátoru 1x1 instalace u RACK rozvaděče SK p.č. 1	1	ks	71 400,00	71 400,00	4 250,00	4 250,00
11	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink 1x1 instalace u RACK rozvaděče SK p.č. 1	1	ks	12 351,00	12 351,00	680,00	680,00
12	Zvonkové tablo, 6 tlačítek, přípojitelné jako pobočka telefonní ústředny 2x v 1.NP	2	ks	5 216,00	10 432,00	680,00	1 360,00
13	Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných zvonkovým tablem 2x v 1.NP	2	ks	1 114,00	2 228,00	510,00	1 020,00
14	Napájecí zdroj 230/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvonkového tabla 2x instalace v RACK rozvaděči p.č.1	2	ks	1 989,00	3 978,00	510,00	1 020,00
15	Účastnický telefon, analogový 20x1 instalace na vybraném pracovišti dle specifikace uživatele	20	ks	4 17,00	8 340,00	170,00	3 400,00
16	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 6x1 pro montážní sada matice a šroub M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení	6	ks	17,00	102,00	9,00	54,00
17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinací práce 20x1	20	hod		0,00	340,00	6 800,00
18	Mezisoučet				135 577,00		29 798,00
	Rozvody						

19	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 15x2x70 + 15x2x60 + 6x2x50	4500	m	8,00	36000,00	9,00	40500,00
20	Kabel CYSY 2x1,5 LSOH	40	m	10,00	400,00	9,00	360,00
21	40x1 kabel pro napájení dvéřních komunikátorů Kabel SYKFY 25x2x0,5 LSOH 30x1	30	m	34,00	1020,00	10,00	300,00
22	Jistič 6A 1x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení	1	ks	128,00	128,00	136,00	136,00
23	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 1x30 + 3x50 - napájecí kabel pro napájení slaboproudých rozvodů	30	m	17,00	510,00	9,00	270,00
24	Trubka PVC 16mm p.o. 24x10 + 8x5	280	m	3,00	840,00	17,00	4760,00
25	Trubka PVC 23mm p.o. 20x10 + 8x5	240	m	6,00	1440,00	21,00	5040,00
26	Trubka PVC 29mm p.o. 10x10 + 12x5	160	m	10,00	1600,00	26,00	4160,00
27	Trubka PVC 36mm p.o. 10x15 + 25x10 + 20x5	500	m	12,00	6000,00	30,00	15000,00
28	Krabice KU 68 p.o. 80x1 přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras	80	ks	4,00	320,00	43,00	3440,00
29	Krabice KO 97 p.o. 60x1 odbočné krabice trubkových tras	60	ks	9,00	540,00	43,00	2580,00
30	Krabice KO 125 p.o. 40x1 odbočné krabice trubkových tras	40	ks	61,00	2440,00	60,00	2400,00
31	kabelu 1x1 skříň pro telefonní přípojku	1	ks	1072,00	1072,00	510,00	510,00
32	Požární ucpávky vstupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 10x1	8	ks	170,00	1360,00	170,00	1360,00
33	Průraz zdílem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 20x1	20	ks		0,00	128,00	2560,00
34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce 10x1	20	hod		0,00	340,00	6800,00
	Mezisoučet				53 670,00		90 176,00
35	Revize, koordinace, zkoušky						
36	Měření a kontrola met. vedení	60	ks		0,00	68,00	4 080,00
37	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	ks		0,00	425,00	425,00
	Revize systému	1	ks		0,00	2 125,00	2 125,00
	Mezisoučet				0,00		6 630,00
	Dodávka celkem			189 247 Kč			
	Montáž			126 604 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			315 851 Kč			
	Celkem bez DPH			315 851 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE : ZVS Rožnov pod Radhoštěm

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK 1x1 instalace do RACK rozvaděče v 1.NP m.č. 1.12	1	ks	969,00	969,00	213,00	213,00
2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 SK	1	ks	1 553,00	1 553,00	213,00	213,00
3	Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) 4x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 SK	4	ks	1 514,00	6 056,00	213,00	852,00
4	Satelitní multipřepínač: 5 vstupů (4xSAT, 1x TV), 16 výstupů, pro hvězdicový rozvod (DiSEqC 2.0) 4x1: 2x instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x instalace do podružné skříňe p.č.4	1	ks	4 488,00	4 488,00	340,00	340,00
5	Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení LNB a předzes. multipřepínačů 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1	1	ks	1 116,00	1 116,00	213,00	213,00
6	Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení multipřepínače 2x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x instalace do podružného rozvaděče p.č. 4	4	ks	1 216,00	4 864,00	213,00	852,00
7	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1x1 instalace na střechu objektu	1	ks	1 326,00	1 326,00	1 020,00	1 020,00
8	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s sítěšni konstrukci 1x1 pro anténní stožár	1	ks	1 020,00	1 020,00	850,00	850,00
9	Výložné ráhno 2 ramena 3x1 pro uchycení antén ke stožáru	3	ks	387,00	1 161,00	255,00	765,00
10	Anténa širokopásmová UHF 2x1 - pro příjem UHF televizního signálu	2	ks	1 177,00	2 354,00	340,00	680,00
11	Anténa FM 1x1 pro příjem FM rádiového vysílání	1	ks	391,00	391,00	255,00	255,00
12	Parabolická anténa d=95cm 1x1 - pro příjem satelitního signálu	1	ks	1 547,00	1 547,00	680,00	680,00
13	Konvertor LNB quatro 2x1 instalace k parabolické anténě	2	ks	251,00	502,00	85,00	170,00
14	Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabice, rámeček, kryt zásuvky) 11x v 1.NP, 20x v 2.NP, 20x v 3.NP	10	ks	187,00	1 870,00	136,00	1 360,00
15	Rozbočovač 2x 4x1 rozbočení signálu do větví	4	ks	25,00	100,00	26,00	104,00
16	Rozbočovač 4x 3x1 rozbočení signálu do větví	3	ks	37,00	111,00	26,00	78,00
17	Rozbočovač 6x 2x1 rozbočení signálu do větví	2	ks	80,00	160,00	26,00	52,00
18	Rozbočovač 8x 1x1 rozbočení signálu do větví	1	ks	85,00	85,00	26,00	26,00
19	F-konektory 50x1 konektory pro zakončení kabelů	30	ks	4,00	120,00	4,00	120,00
20	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod		0,00	340,00	3 400,00

[illegible]

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE
AKCE : ZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3.5W 2x v 1.NP	2	ks	2 822,00	5 644,00	340,00	680,00
2	Barevná 1/3" CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3.5W, instalovaná v klimakrytu 3x v 1.NP	3	ks	3 502,00	10 506,00	340,00	1 020,00
3	Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s 1x v 1.NP m.č. 1.24, 1x v 1.NP m.č. 1.12	2	ks	4 327,00	8 654,00	680,00	1 360,00
5	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery 5x1	5	ks	213,00	1 065,00	213,00	1 065,00
6	Úložný pevný disk 500 GB 2x1	2	ks	1 573,00	3 146,00	170,00	340,00
7	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů 1x1	1	ks	1 432,00	1 432,00	510,00	510,00
8	Konektor BNC 10x1	34	ks	15,00	510,00	9,00	306,00
9	LCD monitor 24" 2x1	2	ks	3 094,00	6 188,00	255,00	510,00
	Mezisoučet				37 145,00		5 791,00
	Rozvody						
8	Kabel KOAX 75 Ohm LSOH 50x3 + 40x2	230	m	14,00	3 220,00	9,00	2 070,00
9	Kabel CYKY 2x1,5 LSOH 50x3 + 40x2	230	m	15,00	3 450,00	9,00	2 070,00
10	Trubka PVC 23 mm p.o. 10x10 + 5x20	200	m	6,00	1 200,00	21,00	4 200,00
11	Krabice KO 97 p.o. 20x1 odbočné krabice trubkových rozvodů	20	ks	9,00	180,00	43,00	860,00
12	Průraz zdívkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 10x1	10	ks		0,00	128,00	1 280,00
13	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	6	ks	170,00	1 020,00	170,00	1 020,00

14	6x1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	6	hod		340,00	2040,00
	6x1						
	Mezisoučet					9 070,00	13 540,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
13		Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks		425,00	425,00
14		Revize systému	1	ks		1275,00	1 275,00
	Mezisoučet					0,00	1 700,00
		Dodávka celkem			46 215 Kč		
		Montáž			21 031 Kč		
		Dodávka a montáž celkem			67 246 Kč		
		Celkem bez DPH			67 246 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

AKCE : ZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Čtečka ID karet 3x1 v 1.NP	3	ks	1 945,00	5 835,00	340,00	1 020,00
2	Napájecí zdroj zálohovaný, 230 / 12V, stabilizovaný včetně AKU 7Ah 1x1 v 1.NP m.č., 1.12	1	ks	2 839,00	2 839,00	510,00	510,00
3	Řídicí dveřní jednotka, pro 1 dveře, kompatibilní se stávajícím systémem ZS 3x1 v 1.NP	3	ks	6 324,00	18 972,00	510,00	1 530,00
4	Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, 1x1 instalace se zdrojem systému p.č. 2	1	ks	3 910,00	3 910,00	510,00	510,00
5	Elektrický zámek nízkoodběrový 3x1 v 1.NP	3	ks	1 105,00	3 315,00	510,00	1 530,00
6	Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatele) 20x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživatelem dle skutečných potřeb	20	ks	68,00	1 360,00	43,00	860,00
7	Software licence přístupu do 50 osob 1x1 instalace na PC pro správu systému	1	ks	4 862,00	4 862,00	1 275,00	1 275,00
8	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 5x1	5	hod		0,00	340,00	1 700,00
Mezisoučet							
					41 093,00		8 935,00
Rozvody							
9	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 3x30	90	m	8,00	720,00	9,00	810,00
10	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 1x20 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V	20	m	17,00	340,00	9,00	180,00
11	Kabel CYSY 2x1,5 3x30	90	m	10,00	900,00	9,00	810,00
12	Trubka PVC 16 p.o. 3x10	30	m	3,00	90,00	17,00	510,00
13	Trubka PVC 23 p.o. 2x10	20	m	6,00	120,00	21,00	420,00
14	Krabice KU 68 p.o. 10x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras	10	ks	4,00	40,00	43,00	430,00
15	Krabice KO 97 p.o. 5x1 odbočné krabice trubkových tras	5	ks	9,00	45,00	43,00	215,00
16	Krabice KO 125 p.o. 2x1 odbočné krabice trubkových tras	2	ks	61,00	122,00	60,00	120,00
17	Průraz zdílem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	4	ks		0,00	128,00	512,00

18	4x1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinální práce	4	hod					
	5x1							340,00	1 360,00
	Mezisoučet						2 377,00		5 367,00
	Revize, koordinace, zkoušky								
13		Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			0,00	425,00	425,00
14		Revize systému	1	ks			0,00	1275,00	1 275,00
	Mezisoučet						0,00		1 700,00
	Dodávka celkem						43 470 Kč		
	Montáž						16 002 Kč		
	Dodávka a montáž celkem						59 472 Kč		
	Celkem bez DPH						59 472 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE : ZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Ústředna až 192 zón a 8 grup v kovovém krytu 1x1 v 1.NP m.č. 1.12	1	ks	2 542,00	2 542,00	680,00	680,00
2	GSM komunikátor s hlasovým modulem 1x1 Instalace do skříňové ústředny	1	ks	5 415,00	5 415,00	510,00	510,00
3	Systémový komunikátor Ethernet (TCP/IP) 1x1 instalace do skříňové ústředny	1	ks	2 873,00	2 873,00	510,00	510,00
4	Transformátor: 15/50 VA 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříňové záložního zdroje	2	ks	408,00	816,00	170,00	340,00
5	Akumulátor 12 V / 18 Ah 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříňové záložního zdroje	2	ks	1 061,00	2 122,00	43,00	86,00
6	Zdroj spínaný - 12V / 1,7 A 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříňové záložního zdroje	2	ks	1 768,00	3 536,00	510,00	1 020,00
7	Box pro ústřednu, záložní zdroj 2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude instalován vedle ústředny EZS p.č. 1	2	ks	509,00	1 018,00	340,00	680,00
8	PIR detektor pohybu: 12x12 m 6x v 1.NP	6	ks	238,00	1 428,00	340,00	2 040,00
9	Magnetický kontakt - vratový 3x v 1.NP	3	ks	734,00	2 202,00	340,00	1 020,00
10	Tišňové tlačítko na toalety pro invalidy 3x v 1.NP	2	ks	406,00	812,00	340,00	680,00
9	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 11x1 instalace s detektory	11	ks	77,00	847,00	128,00	1 408,00
10	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvět 3x v 1.NP	3	ks	2 533,00	7 599,00	340,00	1 020,00
11	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 2x v 1.NP m.č. 1.12	2	ks	1 345,00	2 690,00	680,00	1 360,00
12	Poplachová sířena EZS, zálohovaná včetně baterie 1x1 v 1.NP	1	ks	1 352,00	1 352,00	510,00	510,00
12	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému	1	ks	128,00	128,00	128,00	128,00
	Mezisoučet				35 380,00		11 992,00
13	Rozvody Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH 11x40 + 2x50 + 2x80	700	m	6,00	4200,00	9,00	6300,00

14	Kabel CYKY 3Cx1,5 20x1 napájecí kabel		20	m	10,00	200,00	9,00	180,00
15	Trubka PVC 16 mm p.o. 30x10 + 20x5		400	m	3,00	1200,00	17,00	6800,00
16	Trubka PVC 23 mm p.o. 6x10 + 8x5		100	m	6,00	600,00	21,00	2100,00
17	Krabička KU 68 p.o. 50x1 odbočné krabičky trubkových tras		50	ks	4,00	200,00	43,00	2150,00
18	Krabička KO 97 p.o. 40x1 odbočné krabičky trubkových tras		40	ks	9,00	360,00	43,00	1720,00
19	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 10x1		10	ks		0,00	128,00	1280,00
20	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) 6x1		10	hod		0,00	340,00	3400,00
	Mezisoučet					6 760,00		23 930,00
21	Revize, koordinace, zkoušky							
22	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení Revize systému Mezisoučet		1 1	ks ks		0,00 0,00 0,00	425,00 1 700,00	425,00 1 700,00 2 125,00
	Dodávka celkem					42 140 Kč		
	Montáž					38 047 Kč		
	Dodávka a montáž celkem					80 187 Kč		
	Celkem bez DPH					80 187 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

RÁDIOVÝ KOMINIKAČNÍ SYSTÉM AKCE : ZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Rádiový komunikační systém - navazující na stávající systém sítě ZS: Řídící PC včetně SW vybavení pro řízení rádiové komunikační sítě ZS, včetně vysílacího zařízení a instalační skříně 1x1 instalace u RACK rozváděče systému SK, m.č. 1.12	1	ks	119 000,00	119 000,00	5 100,00	5 100,00
2	Antenní systém pro rádiový komunikační systém ZS-ZK: 3ks laděných prutových antén RDST včetně napáječů, instalace na stožár (stožár součástí dodávky stavby), osazení, zakončování	1	kpl	34 000,00	34 000,00	17 000,00	17 000,00
3	1x1 Koaxiální kabel DRVF, pro systém rádiové komunikace	150	m	48,00	7 200,00	7,00	1 050,00
4	3x50 Trubka PVC 29mm p.o.	60	m	9,00	540,00	26,00	1 560,00
5	6x10 Trubka PVC 36mm p.o.	30	m	11,00	330,00	26,00	780,00
6	2x15 Krabice KU 68 p.o.	20	ks	5,00	100,00	38,00	760,00
7	20x1 přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras Krabice KO 97 p.o.	15	ks	8,00	120,00	47,00	705,00
8	15x1 odbočné krabice trubkových tras Krabice KO 125 p.o.	5	ks	53,00	265,00	60,00	300,00
9	5x1 odbočné krabice trubkových tras Průraz zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	6	ks	0,00	0,00	68,00	408,00
10	6x1 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	20	hod	0,00	0,00	340,00	6 800,00
11	10x1 Požární ucpávky průstupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele)	6	ks	170,00	1 020,00	170,00	1 020,00
	6x1 Mezisoučet				162 575,00		35 483,00
12	Revize, koordinace, zkoušky	1	ks	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
13	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
	Konfigurace, oživení, nastavení				0,00		5 100,00
	Mezisoučet						
	Dodávka celkem			162 575 Kč			
	Montáž			40 583 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			203 158 Kč			
Celkem bez DPH				203 158 Kč			

Pozn.: Vybavení datových rozváděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků - správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE : ZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 VV modulů na kruhové lince, režimový provoz dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volné programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Prepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. 1x1 v 1.NP m.č. 1.03	1	ks	18 700,00	18 700,00	1 275,00	1 275,00
2	Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1x1	1	ks	5 525,00	5 525,00	340,00	340,00
3	Neutrální čelní panel - krytí prostoru skříně pro akumulátory 1x1 instalace na skříně ústředny	1	ks	723,00	723,00	170,00	170,00
4	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 2x1 rozšíření kapacity ústředny	2	ks	3 825,00	7 650,00	170,00	340,00
5	WIKOTOPUS KRUHOVÉ LINKY - pro připojení kruhové linky novou linkou s VV moduly. 3x1 instalace do skříně ústředny	3	ks	3 052,00	9 156,00	170,00	510,00
6	Modul 12 programovatelných výstupních relé 1x1 instalace do ústředny p.č. 1	1	ks	3 570,00	3 570,00	340,00	340,00
7	Modul 4 In / 2 out 1x v 1.NP, 1x v 2.NP	2	ks	2 380,00	4 760,00	340,00	680,00
8	Skříně pro vstupní a výstupní moduly p.o. 3x1	3	ks	332,00	996,00	170,00	510,00
9	Akumulátor 12V / 12 Ah 2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídatného napájecího zdroje EPS p.č. 16	4	ks	842,00	3 368,00	43,00	172,00
10	Hlásič požáru opticko-kouřový 14x v 1.NP, 13x v 2.NP	27	ks	1 020,00	27 540,00	128,00	3 456,00
11	Hlásič požáru termodiferenciální 5x v 1.NP, 1x v 2.NP	6	ks	977,00	5 862,00	128,00	768,00
12	Patice pro hlásiče 33x1 - pro kouřové a tepelné hlásiče	33	ks	94,00	3 102,00	213,00	7 029,00
13	Hlásič požáru tlačítkový 5x v 1.NP, 1x v 2.NP	6	ks	1 190,00	7 140,00	340,00	2 040,00
14	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 1x1 instalace v 1.NP m.č. 1.12	1	ks	5 100,00	5 100,00	510,00	510,00
16	Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK 1x1 instalace vedle ústředny p.č. 1	1	ks	24 650,00	24 650,00	1 275,00	1 275,00
17	Obslužné pole požární ochrany 1x1 v 1.NP	1	ks	8 075,00	8 075,00	850,00	850,00
18	Klíčový trezor požární ochrany 1x1 v 1.NP	1	ks	21 250,00	21 250,00	1 275,00	1 275,00
19	Záběskový maják 1x1 instalace nad KTPO	1	ks	816,00	816,00	340,00	340,00
20	Poplachová sířena EPS 1x1 v 1.NP, 1x1 v 2.NP	2	ks	816,00	1 632,00	340,00	680,00
21	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 2x1	20	hod		0,00	340,00	6 800,00
	Mezisoučet				159 615,00		29 360,00

22	Rozvody Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 25*33 + 5x35	1000	m	5,00	5000,00	9,00	9000,00
23	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly (ovládání výtahů, otevíření dveří, impuls do rozvaděče NN, pro KTPO, sířeny a maják) 5x40	200	m	31,00	6200,00	9,00	1800,00
24	Kabel PH 120R 10x2x0,8 - pro OPPO 1x30	30	m	92,00	2760,00	13,00	390,00
25	Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 2x25	50	m	28,00	1400,00	9,00	450,00
28	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 198/0,3	660	ks	5,00	3300,00	4,00	2640,00
29	Požární kotva pro uchycení příchytky 198/0,3	660	ks	4,00	2640,00	4,00	2640,00
30	Trubka PVC 16 p.o. 10x15 + 15x10 + 20x5	400	m	3,00	1200,00	17,00	6800,00
31	Trubka PVC 23 p.o. 13x10 + 4x5	150	m	6,00	900,00	21,00	3150,00
32	Trubka PVC 36 p.o. 4x25	100	m	12,00	1200,00	30,00	3000,00
33	Krabice KU 68 p.o. 60x1 přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras	60	ks	4,00	240,00	43,00	2580,00
34	Krabice KO 97 p.o. 50x1 odbočné krabice trubkových tras	50	ks	9,00	450,00	43,00	2150,00
35	Krabice KO 125 p.o. 20x1 odbočné krabice trubkových tras	20	ks	61,00	1220,00	60,00	1200,00
36	Keramicke sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 20x1 svorkování požárních kabelů	20	ks	7,00	140,00	43,00	860,00
37	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 30x1	30	ks	0,00	0,00	128,00	3840,00
38	Požární úcpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 12x1	12	ks	170,00	2040,00	170,00	2040,00
39	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20x1	20	hod	0,00	0,00	340,00	6800,00
	Mezisoučet				28 690,00		49 340,00
40	Revize, koordinace, zkoušky						
41	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks		0,00	680,00	680,00
42	Zkouška hlásiče	33	ks		0,00	68,00	2 244,00
43	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks		0,00	2 125,00	2 125,00
	Revize systému	1	ks		0,00	2 125,00	2 125,00
	Mezisoučet				0,00		7 174,00
	Dodávka celkem					188 305 Kč	
	Montáž					85 874 Kč	
	Dodávka a montáž celkem					274 179 Kč	
	Celkem bez DPH					274 179 Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE : ZS Rožnov pod Radhoštěm

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Systémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16, 240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení ostatních komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení signálu 1x v 1.NP m.č. 1.12	1	ks	33 703,00	33 703,00	1 700,00	1 700,00
2	Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16	3	ks	13 150,00	39 450,00	510,00	1 530,00
3	1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem. 1x na každé podlaží, 1x záložní zesilovač Vstupní modul	1	ks	497,00	497,00	170,00	170,00
4	1x instalace do ústředny domácího rozhlasu Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4	1	ks	16 553,00	16 553,00	510,00	510,00
5	1x instalace do ústředny rozhlasu Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V/ 42Ah	2	ks	2 512,00	5 024,00	170,00	340,00
6	2x1 instalace do ústředny rozhlasu RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, včetně napájecího panelu a ventilační jednotky	1	ks	6 664,00	6 664,00	1 275,00	1 275,00
7	1x1 pro instalaci ústředny p.č. 1 Požární mikrofonní stanice pro evak. hlášení a indikaci poruch, certifikovaná dle EN 54-1	1	ks	11 382,00	11 382,00	340,00	340,00
8	1x1 Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	12	ks	1 148,00	13 776,00	340,00	4 080,00
9	4x1 v 1.NP, 10x v 2.NP Regulátor hlasitosti pro reproduktory	12	ks	254,00	3 048,00	213,00	2 556,00
8	4x1 v 1.NP, 10x v 2.NP Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - v provedení s krytím IP proti stříkající vodě	1	ks	1 148,00	1 148,00	340,00	340,00
9	4x1 v 1.NP, 10x v 2.NP Regulátor hlasitosti pro reproduktory - v provedení s krytím IP proti stříkající vodě	1	ks	254,00	254,00	213,00	213,00
10	4x1 v 1.NP, 10x v 2.NP Montážní krabice pro reproduktory	96	ks	128,00	12 288,00	85,00	8 160,00
	10x1 Montážní krabice pro nástěnné reproduktory				143 787,00		21 214,00
	Mezisoučet						
11	Rozvody Kabel PH 120R 3x1,5	400	m	28,00	11 200,00	9,00	3 600,00
12	4x50 + 2x100 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení požárního mikrofonu	30	m	38,00	1 140,00	9,00	270,00
13	60x1 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	1400	ks	5,00	7 000,00	4,00	5 600,00
14	420/0,3 Požární kotva pro uchycení příchytky	1400	ks	4,00	5 600,00	4,00	5 600,00
15	420/0,3 Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí	80	ks	7,00	560,00	43,00	3 440,00

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Rožnov p. / Radhoštěm					
Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč	
				Jednotková	Celkem

06 - Vzduchotechnika

Zař.č.1 - Klimatizace pracovních záchranářů, kanceláře stan.sestry a denní místnosti

1.1	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,08kW; Qt= 2,49kW; Qv= max.570m3/h; max.35dB(A); v.282 x š.870 x hl.185mm; 9,5kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	4468	4 468 Kč
1.2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,34kW; Qt= 2,94kW; Qv= max.600m3/h; max.36dB(A); v.282 x š.870 x hl.185mm; 9,5kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	5293	5 293 Kč
1.3	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,78kW; Qt= 3,56kW; Qv= max.660m3/h; max.37dB(A); v.282 x š.870 x hl.185mm; 9,5kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	6050	6 050 Kč
1.4	Venkovní kondenzační jednotka; multi split Qch= 8kW; Qt= 9,6kW; Qv= max.3500m3/h; max.50dB(A); v.830 x š.900 x hl.330mm; 68kg P= 2,4kW; 15,7A; 230V; chladiivo R410A 1 (viz.v.č.06-5)				
1.5	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35mm 9,52mm	ks	1	39943	39 943 Kč
		m	70	300	21 000 Kč
		m	70	300	21 000 Kč
1.6	Betonová dlaždice 500x500 pro uchycení venkovní kond.jednotky na ploché střeše 1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	300	600 Kč

Dodávka zař.č.1 celkem

98 354 Kč

Montáž zař.č.1 celkem

9 835 Kč

Zař.č.2 - Klimatizace pracoven lékařů a řidičů

2.1	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 1,89kW; Qt= 2,27kW; Qv= max.570m3/h; max.35dB(A); v.282 x š.870 x hl.185mm; 9,5kg 1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	3	4468	13 404 Kč
-----	---	----	---	------	-----------

2.2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz. PD ZTI Qch= 2,13kW; Qt= 2,68kW; Qv= max.600m3/h; max.36dB(A); v.282 x š.870 x hl.185mm; 9,5kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	5293	5 293 Kč
2.3	Venkovní kondenzační jednotka; multi split Qch= 8kW; Qt= 9,6kW; Qv= max.3500m3/h; max.50dB(A); v.830 x š.900 x hl.330mm; 68kg P= 2,4kW; 15,7A; 230V; chladiivo R410A 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	39943	39 943 Kč
2.4	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35mm 9,52mm	m m	70 70	300 300	21 000 Kč 21 000 Kč
2.5	Betonová dlaždice 500x500 pro uchycení venkovní kond.jednotky na ploché střeše 1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	300	600 Kč

Dodávka zař.č.2 celkem	101 240 Kč
Montáž zař.č.2 celkem	10 124 Kč

Zař.č.3 - Větrání garáží

3.1	Potrubní radiální ventilátor Qv=1630m3/h; ext.tl.ztr.=260Pa;230V;0,831kW;3,68A; 2x tlumicí vložka 500x300mm hmotnost 23kg; hlučnost do okolí 68dB(A) regulátor otáček 5ti-stupňový s ovladačem 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	17162	17 162 Kč
3.2	Uzavírací klapka 500x200 se servopohonem 230V 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	3302	3 302 Kč
3.3	Tlumič hluku s potrubím 500x300/1000/100/4 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	2685	5 370 Kč
3.4	Vyústka průmyslová 400x200 dvouřadá s regulací 1 3+3 (viz.v.č.06-4)	ks	6	693	4 158 Kč
3.5	Vyústka průmyslová 280x140 dvouřadá s regulací 1 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	354	354 Kč
3.6	Regulační těsná klapka ruční 200x200 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1020	2 040 Kč
3.6a	Regulační těsná klapka ruční 150x150 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	800	800 Kč
3.7	Protidešťová žaluzie hliníková s pozedním rámem a sítím 500x300 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1232	1 232 Kč

3.8	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek 4+6+10+4 (viz.v.č.06-4)	m2	25	352	8 800 Kč
3.9	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 10+10 (viz.v.č.06-4)	kg	20	50	1 000 Kč

Dodávka zař.č.3 celkem	44 218 Kč
Montáž zař.č.3 celkem	8 844 Kč

Zař.č.4 - Větrání hygienických zařízení a úklidu

4.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.125 Qv=200m3/h; ext.tl.ztr.=80Pa; 230V; 0,37W; 0,0,26A; IP44 1 (viz.v.č.06-5) Upínací spona pr.125 1+1 (viz.v.č.06-5) Zpětná klapka pr.125 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	2389	2 389 Kč
4.2	Tlumič hluku kruhový pr.125/600 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	949	949 Kč
4.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125 1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	96	192 Kč
4.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	87	87 Kč
4.5	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	3	100	300 Kč
4.6	Protidešťová stříška pozinkovaná pr.125 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	358	358 Kč
4.7	Ohebná hadice hliníková pr.125 1+1 (viz.v.č.06-5)	m	2	36	72 Kč
4.8	Ohebná hadice hliníková pr.100 1 (viz.v.č.06-5)	m	1	37	37 Kč
4.9	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125 1+1 (viz.v.č.06-5) pr.100 1 (viz.v.č.06-5) odbočka 90° 125-125 1+1+1 (viz.v.č.06-5)	m	2	128	256 Kč
		m	1	101	101 Kč
		ks	3	164	492 Kč

	přechod osový 125-100 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	59	59 Kč
4.10	Montážní, spojovací a těsnící materiál 2+3 (viz.v.č.06-5)	kg	5	50	250 Kč

Dodávka zař.č.4 celkem	5 839 Kč
Montáž zař.č.4 celkem	1 168 Kč

Zař.č.5 - Větrání hygienických zařízení mužů a žen

5.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.160 Qv= 400m3/h; ext.tl.ztr.=170Pa; 230V; 68W; 0,33A; IP44 1 (viz.v.č.06-5) Upínací spona pr.160 1+1 (viz.v.č.06-5) Zpětná klapka pr.160 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	2674	2 674 Kč
5.2	Tlumič hluku kruhový pr.160/900 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	1531	1 531 Kč
5.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160 1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	196	392 Kč
5.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	87	174 Kč
5.5	Sténová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 2+2 (viz.v.č.06-5)	ks	4	396	1 584 Kč
5.6	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 2+2 (viz.v.č.06-5)	ks	4	100	400 Kč
5.7	Protidešťová stříška pozinkovaná pr.160 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	488	488 Kč
5.8	Ohebná hadice hliníková pr.160 2+2 (viz.v.č.06-5)	m	4	62	248 Kč
5.9	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1 (viz.v.č.06-5)	m	2	37	74 Kč
5.10	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.160 1+1 (viz.v.č.06-5)	m	2	176	352 Kč

	pr.125 1+1 (viz.v.č.06-5) odbočka 90° 160-160 1 (viz.v.č.06-5) odbočka oboustranná 90° 160-160 1 (viz.v.č.06-5) odbočka oboustranná 90° 125-100 1 (viz.v.č.06-5) přechod osový 160-125 1 (viz.v.č.06-5)	m ks ks ks ks ks	2 1 1 1 1 1	128 220 369 239 76	256 Kč 220 Kč 369 Kč 239 Kč 76 Kč
5.11	Montážní, spojovací a těsnící materiál 2+3 (viz.v.č.06-5)	kg	5	80	400 Kč

Dodávka zař.č.5 celkem

9 814 Kč

Montáž zař.č.5 celkem

1 963 Kč

Zař.č.6 - Větrání hygienických zařízení a invalidé

6.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.125 Qv=130m3/h; ext.tl.ztr.=80Pa; 230V; 0,37W; 0,0,26A; IP44 1 (viz.v.č.06-4) Upínací spona pr.125 1+1 (viz.v.č.06-4) Zpětná klapka pr.125 1 (viz.v.č.06-4)	ks ks ks	1 2 1	2389 76 145	2 389 Kč 152 Kč 145 Kč
6.2	Tlumič hluku kruhový pr.125/600 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	949	949 Kč
6.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	87	261 Kč
6.4	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	396	792 Kč
6.5	Protidešťová žaluzie hliníková s pozedním rámem a sítlem 125x125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	800	800 Kč
6.6	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	100	200 Kč
6.7	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	m	3	37	111 Kč

6.8 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:

pr. 125	m	2	128	256 Kč
1+1 (viz. v.č.06-4)				
pr. 100	m	1	101	101 Kč
1 (viz. v.č.06-4)				
odbočka 90° 125-100	ks	2	162	324 Kč
1+1 (viz. v.č.06-4)				
oblouk 90° 125	ks	2	107	214 Kč
1+1 (viz. v.č.06-4)				
Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5	50	250 Kč
2+3 (viz. v.č.06-4)				

Dodávka zař.č.6 celkem

6 944 Kč

Montáž zař.č.6 celkem

1 389 Kč

Zař.č.7 - Klimatizace ordinace LPS, čekárny a skladu zdravotnického materiálu

7.1	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz. PD ZTI Qch= 2,1kW; Qt= 2,3kW; Qv= max.570m3/h; max.35dB(A); v.282 x š.870 x hl.185mm; 9,5kg 1+1+1 (viz. v.č.06-4)	ks	3	4468	13 404 Kč
7.2	Venkovní kondenzační jednotka; multi split Qch= 8kW; Qt= 9,6kW; Qv= max.3500m3/h; max.50dB(A); v.830 x š.900 x hl.330mm; 68kg P= 2,4kW; 15,7A; 230V; chladiivo R410A 1 (viz. v.č.06-5)	ks	1	39943	39 943 Kč
7.3	Cu potrubí vč. tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35mm 9,52mm	m	45	300	13 500 Kč
		m	45	300	13 500 Kč
7.4	Betonová dlaždice 500x500 pro uchycení venkovní kond. jednotky na ploché střeše 1+1 (viz. v.č.06-5)	ks	2	300	600 Kč

Dodávka zař.č.7 celkem

80 947 Kč

Montáž zař.č.7 celkem

8 095 Kč

Zař.č.8 - Větrání WC

8.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100 Qv= 80m3/h; ext.tl.ztr.=40Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44 1 (viz. v.č.06-4)	ks	1	1540	1 540 Kč
-----	--	----	---	------	----------

	Upínací spona pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	68	136 Kč
	Zpětná klapka pr.100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	133	133 Kč
8.2	Tlumič hluku kruhový pr.100/600 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	861	861 Kč
8.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	87	174 Kč
8.4	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	396	792 Kč
8.5	Protidešťová žaluzie hliníková s pozedním rámem a sítím 600x160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1232	1 232 Kč
8.6	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	100	100 Kč
8.7	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	37	74 Kč
8.8	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.100 2+3 (viz.v.č.06-4) odbočka 90° 100-100 1 (viz.v.č.06-4) oblouk 90° 100 1 (viz.v.č.06-4)	m ks ks	5 1 1	101 140 68	505 Kč 140 Kč 68 Kč
8.9	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč.tvarovek 2 (viz.v.č.06-4)	m2	2	352	704 Kč
8.10	Montážní, spojovací a těsnící materiál 2+3 (viz.v.č.06-4)	kg	5	50	250 Kč

Dodávka zař.č.8 celkem

6 709 Kč

Montáž zař.č.8 celkem

1 342 Kč

Zař.č.9 - Větrání skladu nebezpečného odpadu

9.1	Malý axiální ventilátor nástěnný s časovačem Qv= 80m3/h; ext.tl.ztr.=30Pa; 230V; 13W; IPX4 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1350	1 350 Kč
-----	---	----	---	------	----------

9.2	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 1 (viz. v.č.06-4)	ks	1	100	100 Kč
-----	--	----	---	-----	--------

Dodávka zař.č.9 celkem	1 450 Kč
Montáž zař.č.9 celkem	290 Kč

Zař.č.10 - Větrání skladu zdravotnického materiálu

10.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100 Qv= 120m3/h; ext.tl.ztr.=50Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44 1 (viz.v.č.06-4) Upínací spona pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4) Zpětná klapka pr.100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1540	1 540 Kč
10.2	Tlumič hluku kruhový pr.100/600 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	861	861 Kč
10.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	87	174 Kč
10.4	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	100	100 Kč
10.5	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.100 2+3 (viz.v.č.06-4) odbočka 90° 100-100 1+1 (viz.v.č.06-4) oblouk 90° 100 1 (viz.v.č.06-4)	m ks ks	5 2 1	101 140 68	505 Kč 280 Kč 68 Kč
10.6	Montážní, spojovací a těsnící materiál 2+3 (viz.v.č.06-4)	kg	5	50	250 Kč

Dodávka zař.č.10 celkem	4 047 Kč
Montáž zař.č.10 celkem	809 Kč

Zař.č.11 - Klimatizace technické místnosti

11.1	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem; odvod kondenzátu viz PD ZTI Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.260 x š.790 x hl.185mm; 7,5kg 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	5362	5 362 Kč
11.2	Venkovní kondenzační jednotka; multi split Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.3500m3/h; v.540 x š.660 x hl.290mm; 23kg; max.45dB(A) P= 0,75kW; 7,5A; 230V; chladiivo R410A 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	8009	8 009 Kč
11.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35mm 9,52mm	m m	25 25	300 300	7 500 Kč 7 500 Kč
11.4	Betonová dlaždice 500x500 pro uchycení venkovní kond.jednotky na ploché střeše 1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	2	300	600 Kč

Dodávka zař.č.11 celkem**28 971 Kč****Montáž zař.č.11 celkem****2 897 Kč****Zař.č.12 - Větrání dílny, skladu pneu, technické místnosti a úklidu**

12.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.160 Qv= 300m3/h; ext.tl.ztr.=170Pa; 230V; 68W; 0,33A; IP44 1 (viz.v.č.06-4) Upínací spona pr.160 1+1 (viz.v.č.06-4) Zpětná klapka pr.160 1 (viz.v.č.06-4)	ks ks ks	1 2 1	2674 85 167	2 674 Kč 170 Kč 167 Kč
12.2	Tlumič hluku kruhový pr.160/900 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1531	3 062 Kč
12.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	196	196 Kč
12.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	87	348 Kč
12.5	Oboustranná plastová mřížka do dveří 458x75 1+2 (viz.v.č.06-4)	ks	3	100	300 Kč
12.6	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.160 6+6 (viz.v.č.06-4)	m	12	176	2 112 Kč

12.7	pr.100 1 (viz.v.č.06-4)	m	1	101	101 Kč
	odbočka 90° 160-160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	220	220 Kč
	odbočka 90° 160-100 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	194	582 Kč
	oblouk 90° 160 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	176	352 Kč
	přechod osový 160-100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	75	75 Kč
	Montážní, spojovací a těsnící materiál 2+3 (viz.v.č.06-4)	kg	5	80	400 Kč

Dodávka zař.č.12 celkem

10 759 Kč

Montáž zař.č.12 celkem

2 152 Kč

Zař.č.13 - Větrání denní místnosti

13.1	Protidešťová stříška pozinkovaná pr.125 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	358	358 Kč
13.2	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125 1+1 (viz.v.č.06-5) odbočka 90° 125-125 1 (viz.v.č.06-5)	m	2	128	256 Kč
13.3	Montážní, spojovací a těsnící materiál 2 (viz.v.č.06-5)	kg	2	80	160 Kč

Dodávka zař.č.13 celkem

942 Kč

Montáž zař.č.13 celkem

188 Kč

Zaregulování a uvedení do provozu

Zaregulování a uvedení do provozu 4+4 hod	hod	8	350	2 800 Kč
--	-----	---	-----	----------


Zaregulování a uvedení do provozu

2 800 Kč

DODAVKA		400 234 Kč
MONTÁŽ		51 896 Kč
DOPRAVA		14 408 Kč
VZUCHOTECHNIKA CELKEM		466 538 Kč

Cena bez DPH


Zpracovatel: KKS, spol. s r.o.
Vypracoval: Šárka Martincová
Datum: 27.6.2014



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO 03 r0	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SO 03	SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV202014	ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	796 272		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	796 272		
HZS			
ZRN+HZS	796 272		
ZRN+ost.náklady+HZS	796 272		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		796 272 Kč
DPH	21,0 %		167 217 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			963 489 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.	Rozpočet : SO 03 r0
Objekt :	SO 03 SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 681				
2 Základy a zvláštní zakládání	14 822				
21 Úprava podloží a základ.spáry	260 273				
5 Komunikace	283 350				
8 Trubní vedení	19 815				
91 Doplnující práce na komunikaci	80 459				
99 Staveništní přesun hmot	46 872				
CELKEM OBJEKT	796 272				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 03 r0
Objekt :	SO 03 SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP:102 viz situace, řezy, zpráva:	m3	102,00 102,00	133,72	13 639,44
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝKOP:102 viz situace, řezy, zpráva:	m3	102,00 102,00	28,18	2 874,36
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přesun odkopku na mezideponii a zpět do násypu:20*2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	40,00 40,00	49,60	1 984,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přesun přebytku odkopku na skládku:102-20 viz odkop, násyp:	m3	82,00 82,00	204,60	16 777,20
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku:102-20 rýhy, vpust , přípojka:16+0,324*27 viz odkop, násyp:	m3	106,75 82,00 24,75	100,00	10 674,80
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop:102 viz odkop:	m3	102,00 102,00	166,12	16 944,24
7	171102104R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 102% PS NÁSYP, KONEČNÉ TER.ÚPRAVY:20 viz situace, řezy, zpráva:	m3	20,00 20,00	85,52	1 710,40
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výkop:102 viz odkop:	m3	102,00 102,00	13,93	1 420,86
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:71+3 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PŘÍJEZD KE GARAŽI - BETONOVÁ DLAŽBA TL.80mm :156 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22 PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:96 rozšíř.obrub:(94+6+4)*0,35+(43+70)*0,3 viz situace, řezy, zpráva:	m2	418,30 74,00 156,00 22,00 96,00 70,30	10,03	4 195,55
10	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku DRENÁŽ DN 100:50*0,4*0,4 ULIČNÍ VPUST:4*2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	16,00 8,00 8,00	716,29	11 460,64
11	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI PLÁNĚ:3 viz řezy, zpráva:	kpl	3,00 3,00	3 000,00	9 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				90 681,49
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm DRENÁŽ DN 100:50 viz situace, řezy, zpráva:	m	50,00 50,00	296,44	14 822,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				14 822,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
13	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	157,05	133,72	21 000,73

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 03 r0
Objekt :	SO 03 SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.I	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:347*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE NAHRAZENÁ JINOU, : POPŘ. BUDE POUŽITA ŠTĚRKODRŤ VE STEJNÉ MOCNOSTI - URČÍ GEOLOG): 0		138,80		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:73*0,25 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ : VRSTVOU ŠTĚRKODRŤE S PROLITÍM CEMENTOVÝM MLÉKEM): 0		18,25		
		viz situace, řezy, zpráva:				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:347*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:73*0,25 viz odkop:	m3	157,05 138,80 18,25	244,60	38 414,43
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE NAHRAZENÁ JINOU, : POPŘ. BUDE POUŽITA ŠTĚRKODRŤ VE STEJNÉ MOCNOSTI - URČÍ GEOLOG): viz situace, řezy, zpráva:	m3	157,05	1 278,94	200 857,53
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				260 272,58
Díl: 5	Komunikace					
18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:96*1,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	105,60 105,60	135,01	14 257,06
19	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:(71+3)*1,1 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PŘÍJEZD KE GARAŽI - BETONOVÁ DLAŽBA TL.80mm :(156)*1,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	253,00 81,40 171,60	175,64	44 436,92
20	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22*1,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	24,20 24,20	191,71	4 639,38
21	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22 viz situace, řezy, zpráva:	m2	22,00 22,00	630,00	13 860,00
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm STABILIZACE CEMENTEM C8/10 16+: ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PŘÍJEZD KE GARAŽI - BETONOVÁ DLAŽBA TL.80mm :156 viz situace, řezy, zpráva:	m2	156,00 156,00	207,46	32 363,76
23	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm STABILIZACE CEMENTEM C 8/10: OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22 viz situace, řezy, zpráva:	m2	22,00 22,00	222,49	4 894,78
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm ŠTĚRK ZPEV. CEMENTOVOU MALTOU :	m2	96,00	252,97	24 285,12

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 03 r0
Objekt :	SO 03 SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:96 viz situace, řezy, zpráva:		96,00		
25	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22 viz situace, řezy, zpráva:	m2	22,00 22,00	63,00	1 386,00
26	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FRÉZOVÁNÍ):30 viz situace, řezy, zpráva:	m2	52,00 22,00 30,00	19,50	1 014,00
27	577131111R00	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE):22 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FRÉZOVÁNÍ):30 viz situace, řezy, zpráva:	m2	52,00 22,00 30,00	433,00	22 516,00
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:71+3 viz situace, řezy, zpráva:	m2	74,00 74,00	209,88	15 531,12
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PŘÍJEZD KE GARAŽI - BETONOVÁ DLAŽBA TL.80mm :156 PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:96 viz situace, řezy, zpráva:	m2	252,00 156,00 96,00	218,86	55 152,72
30	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:71*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	72,42 72,42	111,00	8 038,62
31	59245030	Dlažba zámková 8 cm přírodní ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PŘÍJEZD KE GARAŽI - BETONOVÁ DLAŽBA TL.80mm :156*1,02 PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:96*1,02 ODDĚLUJÍCÍ LAJNY - Dlažba jiné barvy (červená):-11*0,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	255,94 159,12 97,92 -1,10	154,00	39 414,76
32	59245031	Dlažba zámková 8cm červená ODDĚLUJÍCÍ LAJNY - Dlažba jiné barvy (červená):11*0,1*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	1,12 1,12	258,00	289,48
33	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 CHODNÍK - RELIEFNÍ DLAŽBA:3*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	3,06 3,06	415,00	1 269,90
Celkem za		5 Komunikace				283 349,61
Díl: 8	Trubní vedení					
34	894411030RA0	Vpusť uliční z bet.dílčů D 600, s kal.košem,průtok ULIČNÍ VPUST:4 viz situace, řezy, zpráva:	kus	4,00 4,00	4 953,76	19 815,04
Celkem za		8 Trubní vedení				19 815,04
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
35	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovačů včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,	kus	8,00	800,00	6 400,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 03 r0
Objekt :	SO 03 SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- zabetonování sloupků				
		IP12:2		2,00		
		E13:3		3,00		
		E8:2		2,00		
		B1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
36	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,50	170,00	425,00
		NÁSTŘIK - V10f - znak O1:2,5		2,50		
		viz situace, zpráva:				
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	217,00	185,26	40 201,42
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP				
		100mm :94		94,00		
		PŘECHODOVÉ KUSY BO 25/15:4		4,00		
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP				
		20mm :6		6,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -				
		PŘEVÝŠENÝ 60mm:43		43,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -				
		ZAPUŠTĚNÝ:70		70,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	65,00	47,57	3 092,05
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU				
		ZÁLIVKOU:65		65,00		
		viz situace, řez:				
39	1116-NC	Pružná zálivková hmota	l	16,25	100,00	1 625,00
		viz spáry:65*0,25		16,25		
40	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	883,00	883,00
		B1 :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
41	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	kus	3,00	720,00	2 160,00
		IP RESERVE :2		2,00		
		IP + O1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
42	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00	615,00	1 845,00
		E13 NÁPIS "ZZS ZK":2		2,00		
		E13 NÁPIS "MIMO VOZIDLA ZZS ZK":1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
43	40445157.A	Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	285,00	570,00
		E8a:1		1,00		
		E8c:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
44	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	12,00	311,00	3 732,00
		sloupky doprav.značení:4*3		12,00		
		viz situace, zpráva:				
45	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	4,00	450,00	1 800,00
		kotvení doprav.značení:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
46	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	115,26	74,00	8 529,24
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -				
		PŘEVÝŠENÝ 60mm:43*1,02		43,86		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -				
		ZAPUŠTĚNÝ:70*1,02		71,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 03 r0
Objekt :	SO 03 SO 03 - Zpevněné plochy a komunikace	SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
47	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat	kus	95,88	81,00	7 766,28
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP				
		100mm :94*1,02		95,88		
		viz situace, řezy, zpráva:				
48	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	6,12	77,00	471,24
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP				
		20mm :6*1,02		6,12		
		viz situace, řezy, zpráva:				
49	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,04	235,00	479,40
		PŘECHODOVÉ KUSY BO 25/15:2*1,02		2,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,04	235,00	479,40
		PŘECHODOVÉ KUSY BO 25/15:2*1,02		2,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				80 459,03
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	673,45	69,60	46 872,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 872,27

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Rožnov p.Radhoštěm	Z. č.:	
Projekt:	SO 06 – Přípojka NN	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Batí 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	KKS, spol. s r.o.		
Datum:	27.6.2014		
Vypracoval:	Sárka Martincová		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace


V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			25 000
Mezisoučet 1			25 000
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			0
Základní náklady celkem			25 000
Náklady celkem			25 000
Základ a hodnota DPH 21%			5 250
Náklady celkem s DPH			30 250



Položka č.	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
	<i>Připojka NN</i>								
1	Připojovací poplatek ČEZ	ks	1		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Dodávky - celkem								

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka plynu	JKSO	827.59.A2
Objekt	Název objektu	SKP	
SO07	Přípojka plynu	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	11
	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Náklady na m.j.	3 227
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	31 496		
Z PSV celkem	2 767		
R M práce celkem	1 237		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	35 499		
HZS	0		
ZRN+HZS	35 499		
ZRN+ost.náklady+HZS	35 499		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH: 35 499 Kč		21,0 %	35 499 Kč
DPH: 7 455 Kč		21,0 %	7 455 Kč
Základ pro DPH: 0 Kč		0,0 %	0 Kč
DPH: 0 Kč		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			42 954 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet :
Objekt :	SO07 Přípojka plynu	Přípojka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 046	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 090	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	729	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 782	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	849	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 767	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	712	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	525	0
CELKEM OBJEKT	31 496	2 767	0	1 237	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba : Objekt :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R. SO07 Přípojka plynu	Rozpočet: Přípojka plynu
----------------------	--	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):8,73	m3	8,73	24,05	209,96
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):8,73	m3	8,73	415,64	3 628,54
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: $11,25*((1,12+0,85)/2)*2$	m2	22,16	87,71	1 943,87
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: $11,25*((1,12+0,85)/2)*2$	m2	22,16	19,27	427,07
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu: 8,73	m3	8,73	76,82	670,64
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):8,73 0 - zásyp:-5,8575	m3	2,87	204,60	587,71
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	2,87	166,12	477,18
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	2,87	13,93	40,01
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:	m3	5,86	89,26	522,84

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO07 Přípojka plynu	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):8,73		8,73		
		0				
		- lože:-0,8600		-0,86		
		- obsyp:-2,0125		-2,01		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,01	353,42	711,26
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"PP":8,05*0,232*0,8		1,49		
		"P1":2,70*0,24*0,8		0,52		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	2,87	100,00	287,25
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	5,75	268,00	1 539,66
		Viz podélný profil a uložení potrubí:				
		obsyp potrubí:2,8725*2,0		5,75		
	Celkem za	1 Zemní práce				11 045,99
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,35	2 496,23	864,94
		viz. podélný profil, situace a detail ukončení plynovodní přípojky:				
		0,90*0,35*1,1		0,35		
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,75	370,89	1 019,95
		viz. podélný profil, situace a detail ukončení plynovodní přípojky:				
		(0,90+0,35)*2*1,10		2,75		
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,75	74,74	205,54
		viz. podélný profil, situace a detail ukončení plynovodní přípojky:				
		(0,90+0,35)*2*1,10		2,75		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 090,43
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 10 mm	m3	0,86	847,30	728,68
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"PP":8,05*0,1*0,8		0,64		
		"P1":2,70*0,1*0,8		0,22		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				728,68
Díl: 8		Trubní vedení				
17	141700103R00	Protlak nefizený z trub PE D 63 mm v hor.1 - 4 viz situace a podélný profil	m	7,50	738,23	5 536,73
18	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 viz technická zpráva, situace a podélný profil	m	10,75	15,00	161,25
		Délka zkušebního úseku činí 250 m.				
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	8,17	35,00	285,97
		viz technická zpráva, situace a podélný profil:				
		(8,05)*1,015		8,17		
20	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	2,74	55,00	150,73
		viz technická zpráva, situace a podélný profil:				
		(2,70)*1,015		2,74		
21	nc01	Osazení ochr. trouby včetně distančních kroužků a manžet na koncích, viz podélný profil a situace	m	7,50	80,00	600,00
22	nc02	Napojení potrubí přípojky na stávající potrubí	komple	1,00	2 500,00	2 500,00
		Viz podélný profil, situace a technická zpráva:				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO07 Přípojka plynu	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení přípojky na stávající potrubí plynovodu:				
		1		1,00		
23	nc03	Převedení potrubí do svislého směru a ukončení kulovým kohoutem, viz tech. zpráva, situace a pod. p	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
24	27344380	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm viz situace a podélný profil	kus	2,00	120,00	240,00
25	28613605	Trubka SDR 11 32x3,0 mm plyn - tyče s ochr. vrstvou viz technická zpráva, situace a podélný profil: (8,05)*1,015	m	8,17	45,00	367,68
26	28613608	Trubka SDR 11 40x3,7 mm plyn - tyče s ochr. vrstvou viz technická zpráva, situace a podélný profil: (2,70)*1,015	m	2,74	60,00	164,43
27	28613612	Trubka SDR 11 63x5,8 mm plyn - tyče s ochr. vrstvou, viz. podélný profil a situace 0,4 MPa, černá se žlutými pruhy návin: 100 m	m	7,50	90,00	675,00
28	nc04	Kluzná objímka d 32 mm viz situace a podélný profil	kus	9,00	50,00	450,00
29	nc05	Přechodka PE-ocel zemní D32 viz situace a podélný profil	ks	1,00	650,00	650,00
Celkem za		8 Trubní vedení				16 781,79
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	8,31	102,16	848,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				848,73
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
31	nc06	Osazení plechové skříňky na betonový základ, montáž ukotvení, vystrojení, napojení na potrubí, viz pod.p včetně ukotvení, nátěru a dokončovacích prací:	kus	1,00	850,00	850,00
32	nc07	Plechová skříňka 900/350/650mm s otevíracími dvířky z plechu tl. 1,5mm:	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
33	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15	776,96	116,54
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 766,54
Díl:	M21	Elektromontáže				
34	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6, viz situace a podélný profil viz podélný profil a uložení potrubí: "PP":8,05 "P1":2,70	m	10,75	28,00	301,00
35	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz podélný profil a uložení potrubí: "PP":8,05 "P1":2,70	m	10,75	15,00	161,25
36	nc08	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	1,00	250,00	250,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				712,25
Díl:	M23	Montáže potrubí				
37	nc09	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, D 63 viz situace a podélný profil	m	7,50	70,00	525,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO07 Připojka plynu	Připojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				525,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka vody	JKSO	827.19.A1
Objekt	Název objektu	SKP	
SO08	Přípojka vody	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	52
	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Náklady na m.j.	2 630
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	134 043	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	2 734	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	136 777	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	136 777	
	ZRN+ost.náklady+HZS	136 777	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis: 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 136 777 Kč			136 777 Kč
DPH 24 28 723 Kč			28 723 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			165 500 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Stavba : Objekt :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R. SO08 Přípojka vody	Rozpočet : Přípojka vody
----------------------	---	-----------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 180	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 343	0	0	0	0
5 Komunikace	15 402	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 391	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	1 950	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 650	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	7 140	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 487	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 734	0
CELKEM OBJEKT	134 043	0	0	2 734	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO08 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,69	m3	61,69	24,05	1 483,64
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,69	m3	61,69	177,91	10 975,27
3	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 2m Odstranění pažení a rozepršení se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: $51,95 * ((1,60 + 1,01) / 2)^2$	m2	135,59	87,71	11 892,56
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: $51,95 * ((1,60 + 1,01) / 2)^2$	m2	135,59	19,27	2 612,81
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,69	m3	61,69	76,82	4 739,03
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,6900 0 - zásyp:-45,2089 +zásyp štěrkem v komunikaci:7,35*0,9*1,03	m3	23,29	204,60	4 766,05
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	23,29	166,12	3 869,68
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	23,29	13,93	324,49
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,21	89,26	4 035,35

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	S008 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,6900		61,69		
		0				
		- lože:-4,6755		-4,68		
		- obsyp:-11,8056		-11,81		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,81	353,42	4 172,34
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí: 51,95*0,25*0,9*1,01		11,81		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	23,29	100,00	2 329,45
12	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	37,24	268,00	9 979,81
		Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí:11,8056*2,0		23,61		
		zásyp pod zpevněnou plochou:7,35*0,9*1,03*2,0		13,63		
Celkem za 1 Zemní práce						61 180,47
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,68	847,30	3 961,55
		viz podélný profil a uložení potrubí: štěrkopiskové lože pod potrubí:(51,95)*0,1*0,9		4,68		
14	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,50	2 339,82	1 169,91
		viz situace a podélný profil (bloky osazeny v obloucích): 0,50*0,50*0,50*4		0,50		
15	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	4,00	302,86	1 211,44
		viz položka bloky pod potrubí: 0,5*0,5*4*4		4,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						6 342,90
Díl: 5	Komunikace					
16	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,92	229,85	2 280,69
		viz situace a podélný profil: vrstva 20 cm:7,35*0,9		6,62		
		vrstva 10 cm:(7,35*0,9)/2		3,31		
17	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,62	227,27	1 503,39
		viz podélný profil a situace:7,35*0,9		6,62		
18	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	3,57	482,92	1 725,04
		viz situace a podélný profil: 7,35*0,9*0,3*1,8		3,57		
19	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	1,32	1 950,00	2 579,85
		viz situace a podélný profil: 7,35*0,9*0,10*2,0		1,32		
20	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	6,62	360,00	2 381,40
		Položka není určena pro cementobetonové kryty: a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živичné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezaných, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. viz situace a podélný profil:				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO08 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,35*0,9		6,62		
21	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm viz situace a podélný profil: 7,35*2	m	14,70	100,79	1 481,61
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m generováno softwarem automaticky	t	4,42	288,13	1 274,15
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m generováno softwarem automaticky Předpokládaný odvoz suti do 10 km	t	17,69	22,90	405,07
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky spočítáno softwarem	t	4,42	100,55	444,64
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti spočítáno softwarem	t	4,42	300,00	1 326,64
Celkem za		5 Komunikace				15 402,48
Díl: 8	Trubní vedení					
26	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 viz situace a podélný profil Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dopravu tvarovek: tyto tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.	kus	1,00	420,00	420,00
27	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm viz technická zpráva, situace a podélný profil: 51,95*1,015	m	52,73	57,00	3 005,57
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 viz situace, podélný profil a technická zpráva V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.	m	51,95	25,00	1 298,75
29	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	51,95	20,00	1 039,00
30	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva Položka platí pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. V položce jsou započteny náklady na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby a na zaslepení jakýchkoliv odboček.	kus	2,00	850,00	1 700,00
31	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg viz technická zpráva, situace a vodoměrná šachta Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.	kus	1,00	100,00	100,00
32	286135198	Trubka SDR11 50x4,6 mm voda s ochranným opláštěním viz technická zpráva, situace a podélný profil: 51,95*1,015	m	52,73	120,00	6 327,52
33	28697412	Poklop na vodoměrnou šachtu viz technická zpráva, situace a vodoměrná šachta litinový rám a litinový poklop	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		8 Trubní vedení				15 390,84
Díl: 85	Potrubí z trub litinových					
34	42273557	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.150 viz situace a podélný profil	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
Celkem za		85 Potrubí z trub litinových				1 950,00
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
35	nc01	Elektrotvarovka - oblouk PE100 SDR11 D50-90° viz situace	kus	2,00	550,00	1 100,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO08 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	nc02	Elektrotvarovka - oblouk PE100 SDR11 D50-45° viz situace	kus	1,00	550,00	550,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				1 650,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
37	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2" viz situace	kus	1,00	90,00	90,00
38	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 viz situace	kus	1,00	550,00	550,00
39	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových viz situace	kus	1,00	300,00	300,00
40	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz situace	kus	1,00	300,00	300,00
41	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou viz situace	m	1,00	300,00	300,00
42	42228256	Šoupátko DN 6/4" pro dom.přip. - voda viz situace	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
43	42291200	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 40 viz situace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
44	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový viz situace	kus	1,00	500,00	500,00
45	nc03	Podkladová deska pod uliční poklop viz situace	ks	1,00	450,00	450,00
46	nc04	Napojovací tvarovka pro PE potrubí D50 viz situace	kus	1,00	350,00	350,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				7 140,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
47	nc05	Plastová vodoměrná šachta 90/120 cm, samonosná viz technická zpráva, situace a vodoměrná šachta	komple	1,00	19 500,00	19 500,00
Položka obsahuje montáž a dodávku vodoměrné šachty plastové rozměrů 90/120 cm, samonosné do plochy bez pojezdu vozidel, včetně vstupního žebříku, kompletní vodoměrné sestavy a jejího uchycení, šterkopískového lože, výkopu stavební jámy, odvozu přebytečné zeminy, osazení VŠ, zásypu a obsypu VŠ, pažení a odstranění pažení stavební jámy a napojení potrubí na VŠ. Součástí položky není osazení a dodávka poklopu.						
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				19 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	53,71	102,16	5 486,61
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 486,61
Díl: M21		Elektromontáže				
49	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6, viz situace a podélný profil	m	51,95	28,00	1 454,60
50	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	51,95	15,00	779,25
51	nc06	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	2,00	250,00	500,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 733,85

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka kanalizace	JKSO	827.29.A2
Objekt	Název objektu	SKP	
SO09	Přípojka kanalizace	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	94
	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Náklady na m.j.	3 893
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	365 949		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	365 949		
HZS	0		
ZRN+HZS	365 949		
ZRN+ost.náklady+HZS	365 949		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Sárka Martincová	Jméno :	Jméno :
Datum :	27.6.2014	Datum :	Datum :
Podpis :	 spol. s r.o. Příluky 388	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	730 01 Z L I N DIČ: CZ42340002	21,0 %	365 949 Kč
DPH		21,0 %	76 849 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			442 798 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet :
Objekt :	SO09 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 160	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 212	0	0	0	0
8 Trubní vedení	162 923	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	124 160	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 493	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	365 949	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO09 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):26,22+4,07+9,85 Rozšíření pro objekty : OLK:2,70*(2,70-1,00)*(2,8) RN:3,95*6,4*(1,4)	m3	88,38	24,05	2 125,64
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):26,22+4,07+9,85 Rozšíření pro objekty : OLK:2,70*(2,70-1,00)*(2,8) RN:3,95*6,4*(1,4)	m3	88,38	177,91	15 724,40
3	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeptření se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: "K1":16,00*((1,90+1,34)/2)*2 "K1-1":2,50*((1,63+1,63)/2)*2 "K1-2":4,85*((1,50+1,25)/2)*2 0 Přípojky (průměrná hloubka přípojek je předpokládána): "K2":34,85*1,1*2 4,05*1,1*2 "K3":32,50*1,1*2	m2	230,41	87,71	20 209,04
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: "K1":16,00*((1,90+1,34)/2)*2 "K1-1":2,50*((1,63+1,63)/2)*2 "K1-2":4,85*((1,50+1,25)/2)*2 0 Přípojky (průměrná hloubka přípojek je předpokládána): "K2":34,85*1,1*2 4,05*1,1*2 "K3":32,50*1,1*2	m2	230,41	19,27	4 439,95
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopavky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm	m3	88,38	76,82	6 789,66

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO09 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bez ohledu na objem 100 %				
		c) hloubení rýh š. do 200 cm				
		objemu do 100 m3 100 %				
		objemu nad 100 m3 50 %				
		d) hloubení zářezů				
		objemu do 1000 m3 neoceňuje se				
		objemu do 10000 m3 neoceňuje se				
		objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				
		viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):26,22+4,07+9,85		40,14		
		Rozšíření pro objekty :				
		OLK:2,70*(2,70-1,00)*(2,8)		12,85		
		RN:3,95*6,4*(1,4)		35,39		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,99	204,60	4 704,47
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):26,22+4,07+9,85		40,14		
		Rozšíření pro objekty :				
		OLK:2,70*(2,70-1,00)*(2,8)		12,85		
		RN:3,95*6,4*(1,4)		35,39		
		0				
		- zásyp:-65,3905		-65,39		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	22,99	54,75	1 258,89
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	22,99	13,93	320,30
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	65,39	89,26	5 836,76
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):26,22+4,07+9,85		40,14		
		Rozšíření pro objekty :				
		OLK:2,70*(2,70-1,00)*(2,8)		12,85		
		RN:3,95*6,4*(1,4)		35,39		
		0				
		- objekty:				
		OLK:-3,14*0,75*0,75*2,8		-4,95		
		RN:-4,2*1,8*0,8		-6,05		
		0				
		- lože pod potrubí a šachty:-2,2150		-2,22		
		- obsyp potrubí:-9,7850		-9,79		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,79	353,42	3 458,21
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"K1":16,00*1,00*0,45		7,20		
		"K1-1":2,50*1,00*0,45		1,13		
		"K1-2":3,40*1,00*0,40		1,36		
		0,25*1,00*0,40		0,10		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	22,99	219,54	5 047,99

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Zdravotnická záchranná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO09 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí: 9,7850*2,0	T	19,57 19,57	268,00	5 244,76
Celkem za 1 Zemní práce						75 160,07
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm viz podélný profil a uložení potrubí: "K1": 16,00*1,00*0,10 "K1-1": 2,50*1,00*0,10 "K1-2": 3,40*1,00*0,10 0,25*1,00*0,10	m3	2,22 1,60 0,25 0,34 0,03	547,30	1 212,27
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 212,27
Díl: 8	Trubní vedení					
14	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm viz situace, podélný profil a technická zpráva 3,40*1,093 0,25*1,093	m	3,99 3,72 0,27	34,12	136,12
15	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva "K1": 16,00*1,093 "K1-1": 2,50*1,093	m	20,22 17,49 2,73	19,05	385,20
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150 viz situace a podélný profil	kus	6,00	51,30	307,80
17	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150 viz situace a podélný profil	kus	2,00	96,37	192,74
18	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	5,00	2 494,78	12 473,90
19	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm	kus	4,00	314,57	1 258,28
20	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta , OLK a RN Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. šachty: 4 OLK: 1 RN: 1	kus	6,00 4,00 1,00 1,00	668,49	4 010,94
21	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160, SN 8 V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových většího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhuťněním. viz situace a technická zpráva: "K2": 34,85 4,05 "K3": 32,50	m	71,40 34,85 4,05 32,50	1 030,34	73 566,28
22	28611144.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x5000mm SN8 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	1,00	500,00	500,00
23	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	5,00	535,00	2 675,00
24	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC viz situace a podélný profil	kus	3,00	22,00	66,00
25	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC viz situace a podélný profil	kus	3,00	53,00	159,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný


Stavba :	Zdravotnická záchraná služba ZK Rožnov p. R.	Rozpočet:
Objekt :	SO09 Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	86,00	86,00
27	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	116,00	116,00
28	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta, situace, RN a OLK katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t	kus	6,00	4 549,00	27 294,00
		šachty:4		4,00		
		OLK:1		1,00		
		RN:1		1,00		
29	nc01	Šachta plastová revizní DN 600, včetně všech částí Položka obsahuje kompletní plastovou revizní šachtu DN 600: šachtové dno pro potrubí DN 150, prodloužení šachty DN 600, teleskop, betonový prstenec, manžetu teleskopu a veškeré těsnění.	komple	4,00	9 924,00	39 696,00
Celkem za 8 Trubní vedení						162 923,25
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
30	nc02	Zřízení retenční nádrže, práce včetně materiálu viz technická zpráva, situace a retenční nádrž Položka obsahuje kompletní plastovou retenční nádrž tvořenou 10-ti kusy retenčních bloků o velikosti 1,2x0,6x0,6 m, dále kompletní integrovanou šachtou, obalení nádrže dvojitou vrstvou geotextilie, jednou vrstvou izolační folie a obsyp celé nádrže štěrkovou vrstvou tl. 0,2 m. Součástí RN je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	57 450,00	57 450,00
31	nc03	Zřízení OLK, práce včetně materiálu, viz tech. zp. situace a odlučovač lehkých kapalin Položka obsahuje kompletní plastbetonovou nádrž včetně technologie, dále vstupní šachtový komín, podkladní železobetonovou desku a štěrkopískové lože. Součástí OLK je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	64 710,00	64 710,00
32	nc04	Napojení nové přípojky na stávající potrubí DN1000 viz technická zpráva, situace a podélný profil Položka obsahuje práci i dodávku materiálu pro vyvrtání otvoru, vsazení nového potrubí, zarovnání a utěsnění spoje.	komple	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						124 160,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	24,40	102,16	2 493,03
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 493,03

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO 10 r0	SO 10 - Oplocení r1	JKSO	815.23
Objekt			SKP	
SO 10	SO 10 - Oplocení		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV202014	ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 364		
Z PSV celkem	78 561		
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	79 925		
HZS			
ZRN+HZS	79 925		
ZRN+ost.náklady+HZS	79 925		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		79 925 Kč
DPH	21,0 %		16 784 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			96 709 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZAKLADNA ROŽNOV P.R.	Rozpočet : SO 10 r0
Objekt :	SO 10 SO 10 - Oplocení	SO 10 - Oplocení r1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 364	78 561			
767	Konstrukce zámečnické					
	CELKEM OBJEKT	1 364	78 561			

Slepý rozpočet


Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 10 r0
Objekt :	SO 10 SO 10 - Oplocení	SO 10 - Oplocení r1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,06	966,10	1 026,00
		sloupky oplocení:1*0,3*0,3*0,6		0,05		
		branky :2*2*0,4*0,4*0,6		0,38		
		brána:0,4*0,6*0,6+0,4*2*0,6		0,62		
		viz situace, řezy, zpráva:				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,06	204,60	216,88
		hloubení:1,06		1,06		
		viz situace, řezy, zpráva:				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,06	13,93	14,77
		hloubení:1,06		1,06		
		viz situace, řezy, zpráva:				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,06	100,00	106,00
		hloubení:1,06		1,06		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	1 Zemní práce				1 363,64
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	26,00	180,00	4 680,00
		PRŮBĚŽNÉ SLOUPKY - H = 2,0m:26		26,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
6	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m	m	65,00	50,00	3 250,00
		SVAŘOVANÉ PLETIVO Z PANELŮ A SLOUPKŮ - H=2,0m :65		65,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
7	31327-NC	Dílce pletiva drátěné svař. 2,5x2,0m pozink., poplast	ks	26,00	1 453,00	37 778,00
		plotové dílce ze svař.pletiva:65/2,5		26,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
8	55346-NC	D+M Branka ocelová s ocelovými sloupky 1x1,6m	kus	2,00	4 790,00	9 580,00
		BRANKA Š. 1,0m, V = 1,60m:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
9	553464-NC	Sloupky ocelové k oplocení H 2,0m vč.upevňovadel	kus	26,00	480,00	12 480,00
		PRŮBĚŽNÉ SLOUPKY - H = 2,0m:26		26,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
10	55347-NC	D+M Brána ocelová s ocelovými sloupky 2x4m	kus	1,00	9 700,00	9 700,00
		VJEZDOVÁ BRÁNA Š. 4,0m, V = 2,0m:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,99	273,68	1 093,21
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				78 561,21

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO 11 r	SO11 - Sadové úpravy -roz	JKSO	823.29
Objekt			SKP	
SO 11	SO 11 - Sadové úpravy		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV202014	ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	KKS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 909		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	16 909		
HZS			
ZRN+HZS	16 909		
ZRN+ost.náklady+HZS	16 909		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Šárka Martincová		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.2014		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		16 909 Kč
DPH	21,0 %		3 551 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 460 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV P.R.	Rozpočet : SO 11 r
Objekt :	SO 11 SO 11 - Sadové úpravy	SO11 - Sadové úpravy -roz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 907				
99 Staveništní přesun hmot	2				
CELKEM OBJEKT	16 909				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV202014 ZZS ZK VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ROŽNOV	Rozpočet: SO 11 r
Objekt :	SO 11 SO 11 - Sadové úpravy	SO11 - Sadové úpravy -roz


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m dovoz ornice z deponie:230*0,15 viz situace, řezy, zpráva:	m3	34,50 34,50	49,60	1 711,20
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice z mezideponie :230*0,15 viz situace, řezy, zpráva:	m3	34,50 34,50	166,12	5 731,14
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině výměra zatravněné plochy planimetrací:230 viz situace, zpráva:	m2	230,00 230,00	11,00	2 530,00
4	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 ohumusování pro zatravnění - výměra planimetrací :230 viz situace, zpráva:	m2	230,00 230,00	27,00	6 210,00
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI travní semeno :230*0,03 viz situace, zpráva:	kg	6,90 6,90	105,00	724,50
Celkem za 1 Zemní práce						16 906,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,01	350,00	2,41
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2,41

**Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm**

Výkaz výměr – sadové úpravy

Č.	Název úkonu	Počet jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
1	Příprava pozemku				
	Chemické odplevelení pozemku	197,00	m2	1,5	296
2	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině				0
	o objemu do 0,01 m3	157,00	ks	11	1 727
	o objemu přes 0,02 do 0,05 m3	45,00	ks	45	2 025
	o objemu přes 0,40 do 1,00 m3	2,00	ks	535	1 070
3	Vysadba rostlin s balím do předem vyhloubené jamky se zalitím (s ukotvením)				0
	do 100 mm	157,00	ks	21	3 297
	o Ø balu 100-200 mm	45,00	ks	31	1 395
	o Ø balu 600-800 mm	2,00	ks	475	950
4	Založení záhonu pro výsadbu rostlin				0
	V rovině a ve svahu do 1:5	9,00	m2	15	135
5	Mulčování vysazených rostlin tl.100 až 150 mm	9,00	m2	34	306
6	Mulčovací kůra vč. dopravy	1,00	m3	950	950
7	Rostlinný materiál				0
	Amelanchier lamarckii – vícekmén v. 100-120cm	2,00	ks	1875	3 750
	Viburnum opulus 'Nana', 30-40cm	7,00	ks	55	385
	Carpinus betulus, v.80-100cm	38,00	ks	95	3 610
	Miscanthus sin. 'Malepartus'	7,00	ks	55	385
	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'	55,00	ks	55	3 025
	Tulipa – bílá, červená	95,00	ks	9	855
8	Dodávka tabletové hnojiva Silvamix vč. Aplikace	179,00	ks	2,5	448
9	Založení trávníku				0
	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu +50 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	80,00	m2	15	1 200
	Založení trávníku parkového výsevem	80,00	m2	29	2 320
10	Zřízení oblázkových ploch				0
	Oblázky fr. 16/32 mm	108,00	m2	69	7 452
	Položení geotextilie	108,00	m2	35	3 780
11	Kameny – valouny	12,00	ks	155	1 860
Celková cena (Kč)					41 220

Zpracovatel: KKS, spol. s r.o.
Vypracoval: Šárka Martincová
Datum: 27.6.2014



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Rožnov p.Radhoštěm	Z. č.:	
Projekt:	SO12 - Přeložka stožáru VO	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	KKS, spol. s r.o.		
Datum:	27.6.2014		
Vypracoval:	Sárka Martincová		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			8 907
Montáž - práce			8 355
Mezisoučet 1			17 263
Nátěry			
Zemní práce			22 267
PPV			2 500
Mezisoučet 2			24 767
Základní náklady celkem			42 030
Náklady celkem			42 030
Základ a hodnota DPH 21%			8 826
Náklady celkem s DPH			50 856



Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
		Demontáže								
		VIZ VÝKRES SITUACE 12-02								
PC001	1	demontáž stávajícího VO vč. sloupu	ks	1		0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
PC002	2	Odvaz, likvidace	hod	5		0,00	190,00	950,00	190,00	950,00
		Demontáže - celkem				0,00		2 325,00		2 325,00
		Venkovní osvětlení								
		VIZ VÝKRES SITUACE 12-02								
		VÝBOJKOVÉ SVÍTLIDLO, IP54/20, SADOVÉ								
PC003	3	70W/SON-T/KSP, vč.světeln.zdroje	ks	1	2 000,70	2 000,70	245,40	245,40	2 246,10	2 246,10
		STOŽÁR SADOVÝ BEZPĚČIČOVÝ								
PC004	4	6m stož.sad.štth.bezp.žárové zinkovaný	ks	1	3 244,50	3 244,50	236,10	236,10	3 480,60	3 480,60
		STOŽÁR VÝZBOJ								
PC005	5	1 OKRUH	ks	1	143,30	143,30	210,40	210,40	353,70	353,70
		Venkovní osvětlení - celkem				5 388,50		691,90		6 080,40
		kabely, uzemnění								
		VIZ VÝKRES SITUACE 12-02								
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC006	6	CYKY 3x1,5 mm ²	m	6	9,80	58,80	9,50	57,00	19,30	115,80
PC007	7	21 PRŮCHODKA	ks	1	11,50	11,50	33,30	33,30	44,80	44,80
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC008	8	AYKY 4x25 mm ² (upřesnit dle stáv.dimenze)	m	60	38,50	2 310,00	10,00	600,00	48,50	2 910,00
		ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ								
		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
PC009	9	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m),	m	60	18,30	1 098,00	19,60	1 176,00	37,90	2 274,00
		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
PC010	10	SS spojovací	ks	4	7,70	30,80	23,40	93,60	31,10	124,40
PC011	11	SP připojovací	ks	1	8,00	8,00	23,40	23,40	31,40	31,40
		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
PC012	12	Do 16 mm ²	ks	16	0,10	1,60	27,20	435,20	27,30	436,80
		kabely, uzemnění - celkem				3 518,70		2 418,50		5 937,20
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
PC013	13	Vyhledání napojovacího místa	hod	3		0,00	190,00	570,00	190,00	570,00
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
		DLE ČSN 331500								
PC014	14	Revizní technik	hod	5		0,00	470,00	2 350,00	470,00	2 350,00
		Elektromontáže - celkem				8 907,20		8 355,40		17 262,60
		Zemní práce								
		VIZ VÝKRES SITUACE 12-02								
		VYTÝČENÍ TRATI								
PC015	15	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,1	65 870,00	6 587,00		0,00	65 870,00	6 587,00
		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ								
		ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
PC016	16	Zemina třídy 3-4, ručně	m ³	1	650,00	650,00		0,00	650,00	650,00
		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.								
		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
PC017	17	D 250x800 mm	ks	1	1 023,00	1 023,00	51,40	51,40	1 074,40	1 074,40
		HLoubení KABELOVÉ RÝHY								
PC018	18	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	60	93,00	5 580,00		0,00	93,00	5 580,00
		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
PC019	19	Z. prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	60	46,00	2 760,00		0,00	46,00	2 760,00
		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
PC020	20	Do šířky 20cm	m	60	7,90	474,00		0,00	7,90	474,00
		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
PC021	21	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	60	35,80	2 148,00		0,00	35,80	2 148,00
PC022	22	KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	60	24,20	1 452,00	25,70	1 542,00	49,90	2 994,00
		Zemní práce - celkem				20 674,00		1 593,40		22 267,40

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 64486687-121719-140908100907, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 170 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.9.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



64486687-121719-140908100907

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.