




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Provozuje
všechny projekty

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Svojsice

zastoupená starostou obce, panem Lubomírem Šmejkaem
se sídlem: 281 07 Svojsice 121

IČ: 00235768

DIČ: obec není plátcem DPH

datová schránka ID: sc6ak8j

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín

číslo účtu: 7426151/0100

tel./fax: 321 783 721

mobil: 724 179 528

e-mail: svojsice@iol.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

spisová značka: B 1109 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

datová schránka ID: rvng683

zastoupená generálním ředitelem a předsedou představenstva, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200129712/6800

telefon: 387 221 549, fax: 387 221 549

e-mail: info@zvanovec.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zvánovec – ve věcech smluvních (tel. 387 221 549)

Ing. Miloslav Šafář – ve věcech technických (mobil: 602 650 407)

za objednatele:

Lubomír Šmejkal – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Revitalizace rybníka v Bošicích“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Revitalizace rybníka v Bošicích“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň
- zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 7. 2014.

II.2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací s výkazem výměr a v soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **září 2014**
- termín dokončení díla: **15. 3. 2015**
- vyklizení staveniště: **do 15 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá zhotoviteli:
- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
 - pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

IO 01 Odstranění sedimentu, zemní práce	3 843 578,-- Kč
Odstranění sedimentů – tůň	193 059,-- Kč
IO 02 Zatěsnění hráze	1 553 129,-- Kč
IO 03 Výpustní objekt	648 539,-- Kč
IO 04 Stavební opevnění břehů	357 824,-- Kč
IO 05 Oprava nátokového objektu	131 591,-- Kč
IO 06 Kácení zeleně	232 173,-- Kč
IO 07 Vegetační úpravy	77 578,-- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	293 500,-- Kč

Dílo celkem bez DPH (bez rozpočtové rezervy)	7 330 971,-- Kč
DPH	1 539 504,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH (bez rozpočtové rezervy)	8 870 475,-- Kč

Cena díla včetně předepsané rozpočtové rezervy

Dílo celkem bez DPH	7 330 971,-- Kč
Rozpočtová rezerva 4,38% z ceny díla celkem bez DPH	321 097,-- Kč
Dílo celkem bez DPH a včetně rozpočtové rezervy	7 652 068,-- Kč
DPH	1 606 934,-- Kč
Cena celkem včetně DPH a včetně rozpočtové rezervy 4,38%	9 259 002,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Rezerva může být čerpána pouze na úhradu věcně správných a nepředvídatelných nákladů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením tohoto zjišťovacího protokolu pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.
- Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů ve výši **10% z celkové ceny díla bez DPH a bez rozpočtové rezervy**, tj. ve výši **733 097,-- Kč**, která bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.
- Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle VII.2. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště.
- VII.8 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.

- VII.9 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.10 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.11 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.12 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.13 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce na díle v rozsahu odstranění veškerých sedimentů a zatěsnění hráze vlastními kapacitami. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.16 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.17 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu této smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.22 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.23 V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, který musí být do stavebního deníku zapsán nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty. Současně bude zhotovitelem provedena fotodokumentace těch částí díla, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými. Takto pořízená fotodokumentace bude součástí dokumentace o provádění stavby a bude zhotovitelem předána objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických – TDI v rámci přejímky díla.
- VII.24 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost je zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.25 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy

nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelům vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

VIII.3 Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.4 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.9. této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.

IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie

(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.

- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.
- XII.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následující po roce, ve kterém investor obdrží

protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž objednateli obdrží čtyři vyhotovení a zhotoviteli dvě vyhotovení.
- XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční) – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději ke dni předání staveniště

Ve Svojsicích dne 4. 9. 2014

V Českých Budějovicích dne 4. 9. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lubomír Šmejkal
starosta obce

[Handwritten signature]

ZVÁNOVEC

s.r.o.
Rudolfovska 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (4)

[Handwritten signature]

Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel a předseda představenstva

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

■ REKAPITULACE CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE VÝKAZU VÝMĚR (BEZ DPH):

IO 01 Odstranění sedimentu, zemní práce	3 843 578,-- Kč
Odstranění sedimentů – tůň	193 059,-- Kč
IO 02 Zatěsnění hráze	1 553 129,-- Kč
IO 03 Výpustní objekt	648 539,-- Kč
IO 04 Stavební opevnění břehů	357 824,-- Kč
IO 05 Oprava nátokového objektu	131 591,-- Kč
IO 06 Kácení zeleně	232 173,-- Kč
IO 07 Vegetační úpravy	77 578,-- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	293 500,-- Kč

Dílo celkem bez DPH (bez rozpočtové rezervy) 7 330 971,-- Kč

DPH 1 539 504,-- Kč

Dílo celkem včetně DPH (bez rozpočtové rezervy) 8 870 475,-- Kč

Dílo celkem bez DPH 7 330 971,-- Kč

Rozpočtová rezerva 4,38% z ceny díla celkem bez DPH 321 097,-- Kč


Dílo celkem bez DPH a včetně rozpočtové rezervy 7 652 068,-- Kč

DPH 1 606 934,-- Kč

Cena celkem včetně DPH a včetně rozpočtové rezervy 4,38% 9 259 002,-- Kč

ZVÁNOVEC

a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ20020270 (4)



Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel a předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Místo: K.ú. Bošice u Kouřimi

Datum: 17.7.2014

Zadavatel:

Obec Svojské, Svojské 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

Ing. A. Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 330 971,23
DPH	základní	21,00%	ze	7 330 971,23
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				8 870 475,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Místo: K.ú. Bošice u Kouřimi

Datum: ##

Zadavatel:

Obec Svojské, Svojské 121

Projektant:

Ing. A. Samek

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 330 971,23	8 870 475,23	
1	IO 01 Odstranění sedimentu, zemní práce	3 843 578,43	4 650 729,93	ING
1A	Odstranění sedimentů -tůň	193 059,30	233 601,80	ING
2	IO 02 Zatěsnění hráze	1 553 128,77	1 879 285,87	ING
3	IO 03 Výpustní objekt	648 539,49	784 732,79	ING
4	IO 04 Stavební opevnění břehů	357 823,85	432 966,95	ING
5	IO 05 Oprava nátokového objektu	131 591,35	159 225,55	ING
6	IO 06 Kácení zeleně	232 172,47	280 928,77	ING
7	IO 07 Vegetační úpravy	77 577,57	93 868,87	ING
VON	vedlejší a ostatní náklady	293 500,00	355 135,00	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Objekt: IO 01 Odstranění sedimentu, zemní práce

KSO: 833

Místo: K.ú. Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:

Obec Svojšice, Svojšice 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

Ing. A. Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 843 578,43

DPH základní	21,00%	ze	3 843 578,43	807 151,47
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 650 729,91****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Objekt: IO 01 Odstranění sedimentu, zemní práce

Místo: K.ú. Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing. A. Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**3 843 578,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 843 578,43

1 - Zemní práce

3 554 537,41

2 - Zakládání

56 812,28

4 - Vodorovné konstrukce

194 788,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 000,00

99 - Přesun hmot

18 440,72

SOUPIS PRACÍ

Stayba:

Revitalizace rybníka v Bošicích

Obiekt:

IO 01 Odstranění sedimentu, zemní práce

Misto:

K.ú, Bošice u Kouřimi

Datum:

17.07.2014

Zadavatel:

Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant:

Ing.A.Samek

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovska tr. 597, Ceske Budejovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 843 578,43	
HSV - Práce a dodávky HSV							3 843 578,43	
1 - Zemní práce							3 554 537,41	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	300,000	48,24	14 472,00	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín					300,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín	den	30,000	33,87	1 016,10	CS ÚRS 2013 01
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín								
3	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	3 624,000	36,38	131 841,12	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 m3								
5 000 m3					3 624,000			
3624 "dle TZ"								
4	K	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3 642,000	19,26	70 144,92	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3								
3642					3 642,000			
Součet					3 642,000			
5	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	2 484,200	126,16	313 406,67	CS ÚRS 2013 01
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s ukozením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa								
24842*0.1 "dle vypoč.množství sedím. F 2.1.2.7"					2 484,200			
Součet					2 484,200			
6	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	17 389,400	46,37	806 346,48	CS ÚRS 2013 01
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s ukozením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa								
24842*0.7					17 389,400			
Součet					17 389,400			
7	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	4 968,400	18,97	94 250,55	CS ÚRS 2013 01
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s ukozením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 60 kPa								
24842*0.2					4 968,400			
Součet					4 968,400			
8	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	400,700	106,73	42 766,71	CS ÚRS 2013 01
Výkopávky pro koryta vodotečí s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 (3.4+1.0)*0.5*0.6*65.67 "odv.pr. B viz situace stavby"								
					86,684			

			(3,4+1,0)*0,5*0,6*185,2 "odv.pr.A"		244,464				
			((3,4+1,0)*0,5+(2,2+0,6)*0,5*(0,6+0,4)*0,5*						
			5,0 "plyn.prech."		4,500				
			(2,2+0,6)*0,5*0,4*116,2 "natok.prikop"		65,072				
			Mezisoučet		400,720				
			Součet		400,720				
			400,7		400,700				
9	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost	m3	400,700	9,18	3 678,43	CS ÚRS 2013 01	
			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
			400,7		400,700				
			Součet		400,700				
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 177,000	22,24	70 656,48	CS ÚRS 2013 01	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
			3177		3 177,000				
11	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	22 357,800	15,29	341 850,76	CS ÚRS 2013 01	
			Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovněním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m						
			24842*0,9		22 357,800				
			Součet		22 357,800				
12	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	2 484,200	130,41	323 964,52	CS ÚRS 2013 01	
			Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovněním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m						
			24842*0,1		2 484,200				
			Součet		2 484,200				
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 mezidp.bahno tam+zpět+výkop-vodoteč	m3	3 599,700	34,76	125 125,57	CS ÚRS 2013 01	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
			1376*2 "bahno"		2 752,000				
			400,7 "vodotec"		400,700				
			3624-3177 "odkop-zasyp"		447,000				
			Součet		3 599,700				
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bahno	m3	23 466,000	23,73	556 848,18	CS ÚRS 2013 01	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
			24842-1376		23 466,000				
			Součet		23 466,000				
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 bahno zpět	m3	1 376,000	38,63	53 154,88	CS ÚRS 2013 01	
			Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4						
			1376		1 376,000				
16	K	1712011R	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných vč zaorání bahno -pole	m3	23 466,000	15,12	354 805,92		
			23466		23 466,000				
17	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 376,000	12,60	17 337,60	CS ÚRS 2013 01	
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhutněných z jakýchkoliv hornin						
			1376 "bahno dle TZ"		1 376,000				

18	K	1741011R	Zásyp dosyp svahu+ dno rybníka s vytvarováním do spádu k vodoteci sypaninou se ztuhnutím - 95% PS	m3	3 177,000	49,85	158 373,45	
			4029-(684+168) "dle TZ"		3 177,000			
			Součet		3 177,000			
19	K	18110114R	Úprava pozemku s zaorání, přehmutím, urovňáním a přehmutím do 60 m zeminy tř 3 přeb.zemina	m3	847,700	20,53	17 403,28	
			400.7 "vodotec"		400,700			
			3624-3177 "odkop-zasyp"		447,000			
			Součet		847,700			
20	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 příkopy	m2	895,000	29,89	26 751,55	CS ÚRS 2013 01
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
			0.9*2*116.2		209,160			
			Mezisoučet příkop natok.		209,160			
			1.34*2*(65.67+185.29+5.0)		685,973			
			Mezisoučet		685,973			
			Součet		895,133			
			895		895,000			
21	K	1822011R	Vysvahování litorál.zony +břehy neprizm.vč vyplnění nerovností s přísypem+přehutnění cca	m2	720,000	17,95	12 924,00	
			720 "dle projektu"		720,000			
22	K	182201101	Svahování násypů -pod potůz	m2	672,000	25,92	17 418,24	CS ÚRS 2013 01
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			168/.25		672,000			
			Součet		672,000			
2 - Zakládání							56 812,28	
23	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	13 756,000	4,13	56 812,28	CS ÚRS 2013 01
			Ztuhnutí podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných syplých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
4 - Vodorovné konstrukce							194 788,02	
24	K	46453112R	Pohoz z lomového kamenivo fr. 120 mm vč.přemístění na stavbě	m3	168,000	920,54	154 650,72	
			168 "dle TZ"		168,000			
			Součet		168,000			
25	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zmo do 63 mm z terénu stab.koryta nátoky stoky	m3	42,000	955,65	40 137,30	CS ÚRS 2013 01
			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrti, z terénu, frakce do 63 mm					
			0.9*116.2*2		209,160			
			Součet		209,160			
			210*0.2		42,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							19 000,00	
26	K	9141111R	Dočasné dopr.značení D10 -např upozornění na výjezd vozidel ze stavby na základě projednání dodavatel s Polcií ČR	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
27	K	9142111R	Osazení+dodávka infor.-bezpečnostní tabule do beton.patek vč výkopu dle TZ	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
			2		2,000			
99 - Přesun hmot							18 440,72	
28	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	98,230	187,73	18 440,72	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Objekt: 1A - Odstranění sedimentů -tůň

KSO: 833

Místo: K.ú Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:

Obec Svojšice, Svojšice 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

Ing.A.Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**193 059,30**

DPH základní	21,00%	ze	193 059,30	40 542,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****233 601,76****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Objekt: 1A - Odstranění sedimentů -tůň

Místo: K.ú Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**193 059,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

193 059,30

1 - Zemní práce

193 059,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Objekt: 1A - Odstranění sedimentů -tůň

Místo: K.ú Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**193 059,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

193 059,30

1 - Zemní práce

193 059,30

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	48,24	2 894,40	CS ÚRS 2013 01
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			60	60,000				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	33,87	203,22	CS ÚRS 2013 01
			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			6	6,000				
3	K	1227036R	Odstranění nánosů v tóní vč hrubého urovňání nepřízmat. svahů +přesun na mezideponii	m3	1 041,000	61,32	63 834,12	
			1041 "dle TZ"	1 041,000				
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 041,000	67,41	70 173,81	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 041,000	38,63	40 213,83	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
6	K	1712011R	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných vč zaorání -bahno	m3	1 041,000	15,12	15 739,92	
			1041 "dle TZ"	1 041,000				

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 02 Zatěsnění hráze

KSO: 832
Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:
 Obec Svojšice,Svojšice 121

IČ:**DIČ:**

Uchazeč:
 Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279**DIČ:** CZ26026279

Projektant:
 Ing.A.Samek

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****1 553 128,77**

DPH základní	21,00%	ze	1 553 128,77	326 157,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 879 285,82****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 02 Zatěsnění hráze

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi**Datum:** 17.07.2014**Zadavatel:** Obec Svojšice,Svojšice 121**Projektant:** Ing.A.Samek**Uchazeč:** Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01**Kód dílu - Popis****Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****1 553 128,77****HSV - Práce a dodávky HSV****1 553 128,77**

1 - Zemní práce

219 707,78

4 - Vodorovné konstrukce

1 327 357,74

5 - Komunikace

2 624,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 298,90

99 - Přesun hmot

2 139,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 02 Zatěsnění hráze

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi**Datum:** 17.07.2014**Zadavatel:** Obec Svojšice,Svojšice 121**Projektant:** Ing.A.Samek**Uchazeč:** Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 553 128,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 553 128,77

1 - Zemní práce

219 707,78

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	35,000	312,44	10 935,40	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
5,0/0,15 "informace dle předch. oprav"					33,333			
Součet					33,333			
35					35,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	160,000	48,24	7 718,40	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín								
20*8					160,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín	den	20,000	33,87	677,40	CS ÚRS 2013 01
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín								
4	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 vhodná zemina k zúrodnění	m3	36,000	61,26	2 205,36	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s převozem výkopku na vzdálenost od 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v norminách tř. 1 a 2 do 100 m3								
3,0*0,2*60 "dle projekt."					36,000			
Součet					36,000			
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	153,000	102,67	15 708,51	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
(0,5+1,25)*0,5*0,75*233 "zatažení folie"					152,906			
Součet					152,906			
153					153,000			
6	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	76,500	15,29	1 169,69	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3								
153,0*0,5					76,500			
Součet					76,500			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	22,24	1 601,28	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
36*2					72,000			
Součet					72,000			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přeb.zemina	m3	65,600	34,76	2 280,26	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
153,87,4					65,600			
Součet					65,600			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 cca zemina vhodná k osetí	m3	36,000	124,50	4 482,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
36					36,000			
Součet					36,000			
10	K	1671012R	Nákup+dodáv.ormice+vodor.přemístění	m3	168,000	550,00	92 400,00	
1020*0,2-36					168,000			
Součet					168,000			
11	K	171103101	Vytvoření zemních hrázek z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání-převod vody +zpětné naložení-přesun na skl. -po dobu položení folie	kus	1,000	118,86	118,86	
1 "233*1,0*0,5"					1,000			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87,400	62,37	5 451,14	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
(0,5+1,0)*0,5*0,5*233					87,375			
Součet					87,375			
87,4					87,400			
13	K	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 020,000	5,12	5 222,40	
Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5								
(400-60)*3,0 " dle projektu"					1 020,000			
Součet					1 020,000			
14	M	0057247	osivo směs travní krajinná - technická	kg	27,000	87,93	2 374,11	
osivo směs travní krajinná - technická								
1020*0,025*1,03					26,265			
Součet					26,265			

				27,000			
15	K	18110114R	Úprava pozemku s zaorání , přehmutím, urovňáním a přehmutím do 60 m zemlný tř 3 preb.zemlna	m3	65,600	20,53	1 346,77
				153-87,4		65,600	
				Součet		65,600	
16	K	181301113	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 020,000	8,15	8 313,00
				Rozprostření a urovňání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souhrnné ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm			
				1 020,000			
				Součet		1 020,000	
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním koruna hráze	m2	1 200,000	7,16	8 592,00
				Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3.0*400			
				1 200,000			
18	K	1822011R	Vysvahování vč vyplnění nerovností s přísypem přehutnění	m2	2 736,000	17,95	49 111,20
				2736		2 736,000	

4 - Vodorovné konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce					1 327 357,74			
19	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m vč zajištění okraje+napojení na bet.konstr.lišty	m2	8 208,000	26,17	214 803,36	CS ÚRS 2013 01
2736*3 "dle TZ"					8 208,000			
Součet					8 208,000			
20	M	6931111	Dod ochran.geotextilie 500g/m2 PP 500	m2	2 955,000	43,59	128 808,45	
2736*1.08					2 954,880			
Součet					2 954,880			
2955					2 955,000			
21	M	6931112	Dod ochran.geotextilie 800g/m2 PP 800	m2	2 955,000	61,07	180 461,85	
2736*1.08					2 954,880			
Součet					2 954,880			
2955					2 955,000			
22	M	6934102	Dod folie HDPE hladké tl. 1,5 mm	m2	2 955,000	86,24	254 839,20	
23	K	46453112R	Pohoz z lomového kameniva fr. 120 mm vč.přemístění na stavbě	m3	684,000	801,82	548 444,88	
2736*0.25 "dle TZ"					684,000			
Součet					684,000			

5 - Komunikace

5 - Komunikace							2 624,40
24	K	5645611R	Zřízení podpisy nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm-tomové výšivky 60*3.0	m2	180,000	14,58	2 624,40
					180,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 298,90	
25	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,875	60,23	474,31	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7,875	4,71	37,09	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
27	K	9972218	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	7,875	100,00	787,50	

99 - Přesun hmot

99 - Přesun hmot					2 139,95	
28	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	9,877	216,66
						2 139,95
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m						CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 03 Výpustní objekt

KSO: 832
 Místo: K.ú. Bošice u Kouřimí

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:
 Obec Svojšice, Svojšice 121

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279
 DIČ: CZ26026279

Projektant:
 Ing. A. Samek

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 539,49

DPH základní	21,00%	ze	648 539,49	136 193,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 784 732,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 03 Výpustní objekt

Místo: K.ú. Bošice u Kouřimí

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing. A. Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	648 539,49
HSV - Práce a dodávky HSV	575 776,29
1 - Zemní práce	49 598,94
2 - Zakládání	206,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	304 894,20
4 - Vodorovné konstrukce	7 235,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 871,27
8 - Trubní vedení	54 123,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	134 426,10
99 - Přesun hmot	19 420,88
PSV - Práce a dodávky PSV	72 763,20
767 - Konstrukce zámečnické	47 570,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 192,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 03 Výpustní objekt

Místo: K.ú. Bošice u Kouřimí

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing. A. Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							648 539,49	

HSV - Práce a dodávky HSV

575 776,29

1 - Zemní práce

49 598,94

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	48,24	4 824,00	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
10*10				100,000				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	33,87	338,70	CS ÚRS 2013 01
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
10				10,000				
3	K	1150011R	Převedení vody potrubím DN do 250 vč. mont. + demont. potr.	m	30,000	395,76	11 872,80	
30				30,000				
4	K	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 vč. prohloubení	m ³	233,150	92,46	21 557,05	CS ÚRS 2013 01
Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v zářezu v hornině tř. 3 do 1 000 m ³								
6.71*(6-0.6)+9.41*(1.2+0.3)				50,349				
Mezisoučet cast zapoc. v rybníku cca				50,349				
(14.77+12.85)*0.5*0.96*(3.0+5.5)*0.5				56,345				
(10.85+7.85)*0.5*1.5*(5.5+7.5)*0.5				91,163				
(5.85+2.85)*0.5*1.5*(7.5+10.4)*0.5				58,399				
Mezisoučet				205,907				
(3.7*4.4+4.7*5.4)*0.5*1.0 "vyvar"				20,830				
Mezisoučet				20,830				
2.1*2.8*0.8 "prohl.dluze"				4,704				
4.2*0.4*0.3				0,504				
3.8*.4*0.4*2 "prah"				1,216				
Mezisoučet				6,424				
Součet				283,510				
283.5-50.35				233,150				
5	K	123202109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na teplotu	m ³	116,600	15,69	1 829,45	CS ÚRS 2013 01
Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v zářezu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplotu horniny tř. 3								
233.15*0.5				116,575				
Součet				116,575				
116.6				116,600				
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	32,900	34,76	1 143,60	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
233.15-200.25				32,900				
Součet				32,900				
7	K	171103101	Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání-převedení vody +zpečné naložení+presun na skl.	kus	1,000	118,86	118,86	
Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání-převedení vody +zpečné naložení+presun na skl.								
1*4*1.5*3.0"				1,000				
8	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m ³	200,250	36,15	7 239,04	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích								
233.15				233,150				
1.2*1.6*7.2 cast rybník"				-10,450				
-2.2*2.5*1.9				-3,254				
-(0.85*0.5+(0.85+0.5)*0.5*0.25)*5.48 "obet."				-0,466				
-0.85*0.1*5.48 "podkl.deska"				-18,734				
-3.4*3.8*(2.5+0.4)*0.5 "vyvar"				200,246				
Mezisoučet				200,246				
Součet				200,250				
9	K	18110114R	Úprava pozemku s zaorání, přehmutím, urovňáním a přehmutím do 60 m zeminy tř 3 přeb.zemina	m ³	32,900	20,53	675,44	
233.15				233,150				
-200.25				-200,250				
Součet				32,900				

2 - Zakládání

206,50

10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	50,000	4,13	206,50	CS ÚRS 2013 01
			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8					
			1.8*9.3+2.85*6.1		34,125			
			3.7*4.2		15,540			
			Součet		49,665			
			50		50,000			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

304 894,20

11	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37 XA2	m3	31,000	4 279,09	132 651,79	CS ÚRS 2013 01
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odtěrných věží a výprstůžích zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonu C 30/37 XA2 4.6*0.65*0.3+(3.4+1.0)*0.5*0.7*0.3 1,359 -0.75*0.6*0.3 -0,135 Mezisoučet prah 1,224								

1.2*6.9*0.25 "dno"	2,070
(0.7+3.1)*0.5*0.3*6.9*2 "stěny natok"	7,866
Mezisoučet natok	9,936
2.2*1.5*1.5+(2.2*1.5+1.5*1.1)*0.5*0.4 "dno ob."	5,940
-0.7*0.6*1.1	-0,462
(0.3+0.4)*0.5*(2.4+0.14)*(1.25+0.75*2) "stěny"	2,445
Mezisoučet dluže	7,923
1.2*0.8*0.2+0.2*0.14*1.2	0,226
Mezisoučet vstup	0,226
2.6*2.6*0.2+3.8*3.2*0.4+(3.8*1.4-(2.0+1.2)*0.5*0.2)*0.4	8,216
2.6*(2.3+0.8)*0.5*2*0.3	2,418
Mezisoučet vyvar	10,634
Součet	29,943
29.94*1.035	30,988
31	31,000

12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	156,000	557,21	86 924,76	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

(4.6*0.65+(3.4+1.0)*0.5*0.7)*2+1.35*0.3*2	9,870
0.75*0.3*2	0,450
Mezisoučet prah	10,320
(0.7+3.1)*0.5*6.9*2+(0.95+3.35)*0.5*6.9*2	55,890
Mezisoučet natok	55,890
(2.2+1.5)*2*(1.5+0.4) "dno ob."	14,060
(1.0*2+1.2)*(2.4+0.14)+(0.7*2+0.6)*3.4 "stěny"	14,928
Mezisoučet dluže	28,988
(1.2+0.8)*2*0.2+0.14*(1.2+0.2)*2	1,192
Mezisoučet vstup	1,192
(3.8+0.4)*2*3.2+(3.8+0.4)*2*1.4	38,640
2.6*(2.3+0.8)*0.5*4	16,120
Mezisoučet vyvar	54,760
3.14*0.426*(0.8+0.4)	1,605
Součet	152,755
152.8*1.02	155,856
156	156,000

13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	156,000	154,93	24 169,08	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

156	156,000
-----	---------

14	K	3213662R	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D cca 75kg/m3	t	2,450	23 938,19	58 648,57	
----	---	----------	--	---	-------	-----------	-----------	--

31*75*0.001*1.05	2,441
Součet	2,441
2.45	2,450

15	K	3293682R	M+D k výztuži přívař.pásky pro uchyc.ocel poklopu s pororoštu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	----------	---	--------	-------	----------	----------	--

M+D k výztuži přívař.pásky pro uchyc.ocel poklopu s pororoštu	
1	1,000

4 - Vodorovné konstrukce

7 235,17

16	K	4523112R	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop -obet.	m3	0,500	2 900,80	1 450,40	
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------	--

0.85*0.1*5.48	0,466
Součet	0,466
0.5	0,500

17	K	46521014R	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 200 mm vč podkl.desky+svař.sit.-schodnic.zlčky- s.0.9m	kus	1,000	2 795,13	2 795,13	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

1 "7*1.0 viz. F2.2.2.2"	1,000
Součet	1,000
1	1,000

18	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	5,200	574,93	2 989,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Dlažba z lomového kamene tomašský upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	
2*2.6 "vyvar"	5,200
Součet	5,200

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 871,27

19	K	6121111R	Vyspáření povrchu beton. stěn MC -viditelné plochy	m2	73,400	79,99	5 871,27	
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------	--

(4.6+0.2*2)*0.3+0.75*0.3*2	1,950
Mezisoučet prah	1,950
(0.7+3.1)*0.5*6.9*2+0.6*6.9*7.2*0.3*2	34,680
Mezisoučet natok	34,680
(0.7*2+0.6)*3.4+0.3*0.3*2 "stěny"	6,980
1.0*1.2-0.7*0.75	0,675
Mezisoučet dluže	7,655
0.8*1.2+0.14*1.2	1,128
Mezisoučet vstup	1,128
3.8*0.4*2+(3.8+0.3*2)*0.3+3.8*(0.3*2+0.6)	8,920
2.6*(2.3+0.8)*0.5*2+3.0*0.3*2+2.0*2.3+2.0*0.8	16,060
Mezisoučet vyvar	24,980
3.14*0.426*(0.8+0.4)	1,605

Součet	71,998
71.9*1.02	73,338
73.4	73,400

8 - Trubní vedení

20	K	8663610R	Montáž potrubí ocelového DII 400	m	6,100	1 373,79	54 123,23	
			6.1		6,100		8 380,12	
21	M	1433324	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D426 tl 12 mm	m	6,500	5 669,79	36 853,64	
			6.1*1.05		6,405			
			Součet		6,405			
			6.5		6,500			
22	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 XA2 v otevřeném výkopu	m3	2,500	3 014,90	7 537,25	CS ÚRS 2013 01
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 XA2					
			(0.85*0.5+(0.85+0.5)*0.5*0.25)*5.48		3,254			
			-3.14*0.213*0.213*5.48		-0,781			
			Součet		2,473			
			2.5		2,500			
23	K	89460R	Výztuž obetonování ze svařovaných sítí	t	0,050	27 044,40	1 352,22	
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí					
			(0.8+0.95*2)*3.014*0.001*1.05*5.48		0,047			
			Součet		0,047			
			0.05		0,050			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	K	9142111R	Osazení+dodávka infor.-bezpečnostní tabule do beton. patek vč výkopu dle TZ	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
			1		1,000			
25	K	9319911R	Zřízení+dodávka těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem	kus	2,000	1 685,14	3 370,28	
			2		2,000			
26	K	9349562R	Stavdivlové tabule z dubov.fošen tl.50mm na drážku spoj.svlaky s ocel.pasy	m2	4,300	2 221,42	9 552,11	
			Stavdivlové tabule z dubov.fošen tl.40mm na drážku spoj.svlaky s ocel.pasy ukonc.okem+ochr.natěr					
			0.7*(2.7+3.4)		4,270			
			Součet		4,270			
			4.3		4,300			
27	K	936501111	Limnigrafická lat'	m	3,600	2 716,35	9 778,86	CS ÚRS 2013 01
			Limnigrafická lat' osazená v jakémkoliv sklonu					
			3.6		3,600			
28	K	93650112R	Nivelační bod	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
			1		1,000			
29	K	953941211	Osazování kovových kotev bez jejich dodání	kus	36,000	44,82	1 613,52	CS ÚRS 2013 01
			Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.					
			8*4+4		36,000			
30	M	1338441	tyč ocelová U, označení průřezu 65 vč kotev L- 3.45 m vč povrch.úpravy	kus	2,000	1 866,75	3 733,50	
			2 "(7.09*3.45+0.5*8)"		2,000			
31	M	1338442	tyč ocelová U, označení průřezu 65 vč kotev L- 3.55 m vč povrch.úpravy	kus	2,000	2 240,10	4 480,20	
			2 "(7.09*3.55+0.5*5)"		2,000			
32	M	1338443	tyč ocelová U, označení průřezu 100 vč kotev L-0.7 m vč povrch.úpravy	kus	2,000	933,38	1 866,76	
			t					
			2 "(10.6*0.7+0.5*2)"		2,000			
33	K	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů cca	m3	3,000	2 946,38	8 839,14	CS ÚRS 2013 01
			3.0 "stav.konstr."		3,000			
34	K	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu cca	m3	8,500	8 038,83	68 330,06	CS ÚRS 2013 01
			8.5 "stav.konstr."		8,500			
35	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	32,476	60,23	1 956,03	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urománím po suchu, na vzdálenost do 1 km					
36	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	292,284	14,49	4 235,20	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urománím po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
			32.476*9		292,284			
			Součet		292,284			
37	K	9972218	Poplatek za uložení stav. odpadu na skládce (skládkové)	t	32,476	190,00	6 170,44	
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)					

99 - Přesun hmot

38	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	108,116	179,63	19 420,88	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

39	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdí hmotností do 20 kg	m	3,000	44,96	134,88	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdí, hmotností 1 m zábradlí do 20 kg					

40	M	553140	Dod ocel atyp. zábradlí trub.pr.40mm tl3mm povrch.úpr.-žár.pozink.+řetězek	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
			1 "(3.0*2.74*3+1.5*4*2.74+1.5)"		1,000			
			Součet		1,000			
41	K	7679951R	Montáž a dodáv.atyp.ocel.konstr.-česle vel. 0.7/0.7m vč povrch.úpravy	kus	1,000	4 719,48	4 719,48	
			1		1,000			
42	K	7679952R	Montáž a dodáv.atyp.ocel.konstr.-česle vel. 2.0/0.7m vč povrch.úpravy	kus	1,000	8 503,08	8 503,08	
			1		1,000			
43	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	35,000	24,75	866,25	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg					
			35.4*0.7*0.75+16		34,585			
			Součet		34,585			
			35		35,000			
44	M	5534707	Dod poklopu s porořstutím uzamykatelný+zdvěsy kotvy vel 700 x 750 mm vč povr.úpravy	kus	1,000	1 257,00	1 257,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
45	K	7679968R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí ocel.část požeráku+zábradlí+ schody+odvoz do šrotu	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00	
			1		1,000			
46	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6 m	t	0,157	571,59	89,74	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry						25 192,77		
47	K	7838241R	Nátěry betonových povrchů -jilov.mleko - zásyp plochy	m2	117,000	127,82	14 954,94	
			Nátěry betonových povrchů -zásyp plochy					
			(4.6*0.65+(3.4+1.0)*0.5*0.7)*2+1.35*0.3*2		9,870			
			Mezisoučet prah		9,870			
			(0.95+3.35)*0.5*6.9*2		29,670			
			Mezisoučet natok		29,670			
			(2.2+1.5)*2*(1.5+0.4) "dno ob."		14,060			
			(1.0*2+1.2)*(2.4+0.14)"stěny"		8,128			
			Mezisoučet dluze		22,188			
			(1.2+0.8)*2*0.2+0.14*(1.2+0.2)*2		1,192			
			Mezisoučet vstup		1,192			
			(3.8+0.4)*2*3.2+(3.8+0.4)*2*1.4		38,640			
			-(2.0*2.6+2.0*0.8)		-6,800			
			2.6*(2.3+0.8)*0.5*2		8,060			
			Mezisoučet vyvar		39,900			
			(0.1*2+0.5*2+0.35*2+0.25)*5.48		11,782			
			Mezisoučet obet.potr.		11,782			
			Součet		114,602			
			114.6*1.02		116,892			
			117		117,000			
48	K	7838242R	Nátěry betonových povrchů dvojnás.-viditelné plochy	m2	73,400	139,48	10 237,83	
			Nátěry betonových povrchů dvojnás.-viditelné plochy					
			73.4		73,400			

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: **IO 04 Stavební opevnění břehů**

KSO: 832

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:

Obec Svojšice, Svojšice 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

Ing.A.Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 823,85

DPH základní	21,00%	ze	357 823,85	75 143,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****432 966,86****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: **IO 04 Stavební opevnění břehů**

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum:

17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant:

Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**357 823,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

353 989,25

1 - Zemní práce

17 148,90

4 - Vodorovné konstrukce

301 216,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 444,57

99 - Přesun hmot

31 179,64

PSV - Práce a dodávky PSV

3 834,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 834,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích

Objekt: IO 04 Stavební opevnění břehů

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice,Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

357 823,85

HSV - Práce a dodávky HSV

353 989,25

1 - Zemní práce

17 148,90

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	48,24	3 859,20	CS ÚRS 2013 01
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			80	80,000				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	33,87	270,96	CS ÚRS 2013 01
			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			8	8,000				
3	K	1291031R	Čištění a urovnání výmolu otevřených koryt vodotečí Bečvářka v místě nátok. a výpúst.obj	soubor	2,000	1 636,59	3 273,18	
			2 "30m3"	2,000				
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	175,43	2 105,16	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			12 "prah+patky"	12,000				
			Součet	12,000				
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	34,76	417,12	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
6	K	171103101	Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání vody +zpětné naložení+přesun na skl.	kus	2,000	118,86	237,72	
			Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání-převodění vody +zpětné naložení+přesun na skl.					
			2 "4*1.5*3.0"	2,000				
7	K	18110114R	Úprava pozemku s zaorání , přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 3 preb.zemina	m3	12,000	20,53	246,36	
			12	12,000				
8	K	182201101	Svahování násypů	m2	260,000	25,92	6 739,20	CS ÚRS 2013 01
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			50+30+45+135 "dle TZ"	260,000				
			Součet	260,000				

4 - Vodorovné konstrukce

301 216,14

9	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	135,800	415,69	56 450,70	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm					
			44.8 "vyvar"	44,800				
			70 "mlyn.nahon"	70,000				
			5.25/ .25 "rovnan"	21,000				
			Součet	135,800				
10	K	4523185R	Zajišťovací práh z betonu C 30/37 XA2 vc patek+odstranění stav,bet.prahu+odvoz	m3	12,000	5 080,97	60 971,64	
			12	12,000				
11	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene výpúst.obj.	m3	5,250	2 236,45	11 741,36	CS ÚRS 2013 01
			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
			6*3.5*0.25 "dle projektu"	5,250				
			Součet	5,250				
			5.25	5,250				
12	K	46453112R	Pohoz z lomového kamene fr. 120 mm vč.přemístění na stavbě	m3	65,000	944,30	61 379,50	
			Pohoz z lomového kamene fr. 120 mm z terénu					
			(50+30)*0.25 "dle TZ"	20,000				
			135*0.25+45*0.25	45,000				
			Součet	65,000				
13	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	114,800	964,05	110 672,94	CS ÚRS 2013 01
			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
			6.0*6.0+(6.0*4.0-4.0*3.8) "vyvar dle projektu"	44,800				
			70 "mlyn.nahon"	70,000				

Součet

114,800

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 444,57

14	K	9349561R	Dluž -měrný přeliv z dubového dřeva tl 50 mm s trouhel prelivem vč povrch úpravy cca	m2	1,800	1 436,23	2 585,21	
----	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

4.5*0.4

1,800

Součet

1,800

15	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	4,000	44,82	179,28	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

4

4,000

16	M	1338441	tyč ocelová U, označení průřezu 65 vc kotev vč povrch.úpravy	kus	1,000	1 680,08	1 680,08	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

1 "(7.09*6.0+0.5*4)"

1,000

99 - Přesun hmot

31 179,64

17	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	173,577	179,63	31 179,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

PSV - Práce a dodávky PSV

3 834,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 834,60

18	K	7832211R	Nátěry ocel.konstr. povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email vc očištění -stavidlo mlynsk.nahonu	m2	30,000	127,82	3 834,60	
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 05 Oprava nátokového objektu

KSO: 832
 Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:
 Obec Svojšice,Svojšice 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:
 Ing.A.Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**131 591,35**

DPH základní	21,00%	ze	131 591,35	27 634,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****159 225,54****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 05 Oprava nátokového objektu

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice,Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	131 591,35
HSV - Práce a dodávky HSV	118 817,87
1 - Zemní práce	6 975,79
2 - Zakládání	25,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 503,57
4 - Vodorovné konstrukce	21 283,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 031,87
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 685,99
99 - Přesun hmot	5 311,48
PSV - Práce a dodávky PSV	12 773,48
767 - Konstrukce zámečnické	10 974,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 799,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 05 Oprava nátokového objektu

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice,Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**131 591,35**

1 - Zemní práce

6 975,79

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	60,000	48,24	2 894,40	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín	den	6,000	33,87	203,22	CS ÚRS 2013 01
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín								
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	120,25	2 405,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
4	K	131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,000	14,09	140,90	CS ÚRS 2013 01
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu								
Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3								
					10,000			
Součet					10,000			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	34,76	166,85	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
20-15.2					4,800			
Součet					4,800			
6	K	171103101	Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání-převedení vody +zpětné naložení+přesun na skl.	kus	1,000	118,86	118,86	
Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 pro čerpání-převedení vody +zpětné naložení+přesun na skl.								
1*4*1.5*3.0"					1,000			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	15,200	62,37	948,02	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
8	K	18110114	Úprava pozemku s zaorání, přehmutím, urovňováním a přehmutím do 60 m zeminy tř 3 preb.zemina	m3	4,800	20,53	98,54	
4.8					4,800			

2 - Zakládání

25,81

9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 % PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	6,250	4,13	25,81	CS ÚRS 2013 01
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných syplých relativní ulehlostí l(d) do 0,8								
6.25					6,250			
Součet					6,250			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 503,57

10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB tř. C 30/37 XA2 vč podkl.betonu	m3	4,800	4 279,09	20 539,63	CS ÚRS 2013 01
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového C 30/37 XA2								
4.8 "cca"					4,800			
Součet					4,800			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,000	557,21	12 815,83	CS ÚRS 2013 01
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných								
23					23,000			
Součet					23,000			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,000	154,93	3 563,39	CS ÚRS 2013 01
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných								
23					23,000			
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,350	37 384,92	13 084,72	CS ÚRS 2013 01
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí								
14	K	32135102	Osaz.dodáv.staven.přefab ŽB deska vč výztuže - vel.1,6/2,0/0,15m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
1 "1.6*2.0*0.15"					1,000			
Součet					1,000			

4 - Vodorovné konstrukce

21 283,36

15	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	10,000	415,69	4 156,90	CS ÚRS 2013 01
Podklad z prostého betonu vodostavného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm								
10					10,000			
Součet					10,000			
16	K	4523185R	Zajišťovací práh z betonu C 30/37 XA2 vč výkopu -česle	m3	1,300	5 758,43	7 485,96	
4.2*1.0*0.3*1.035					1,304			
Součet					1,304			
1.3					1,300			
17	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	10,000	964,05	9 640,50	CS ÚRS 2013 01
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm								
10					10,000			
Součet					10,000			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 031,87

18	K	6121111R	Vyspravení povrchu beton. stěn MC -viditelné plochy	m2	12,900	79,99	1 031,87	
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových								
12.9					12,900			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

31 685,99

19	K	9349562R	Osazení stavidla vč povrch úpravy+ram +osaz. a dodáv.dubového pražce pod hradicí desku	soubor	1,000	4 231,28	4 231,28	
1					1,000			
20	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání -cesle	kus	1,000	200,34	200,34	CS ÚRS 2013 01
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus								
21	K	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů cca	m3	5,500	2 946,38	16 205,09	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů								
5.5					5,500			
22	K	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu cca	m3	0,580	8 038,83	4 662,52	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu								
0.58					0,580			
23	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	16,779	60,23	1 010,60	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km								
24	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	151,011	14,49	2 188,15	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km								
16.779*9					151,011			
Součet					151,011			
25	K	9972218	Poplatek za uložení stav., odpadu na skládce (skládkové)	t	16,779	190,00	3 188,01	
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)								

99 - Přesun hmot

5 311,48

26	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hráze a vodní elektrárny	t	29,569	179,63	5 311,48	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hráze a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

12 773,48

767 - Konstrukce zámečnické

10 974,19

27	K	7679950R	Montáž a dodáv.atyp. ocel.konstr.-česle vel. 0,6/0,6m vč povrch.úpravy	kus	1,000	3 962,76	3 962,76	
1*20kg								
28	K	7679967R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - stavidlo+ram	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
1								
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,020	571,50	11,43	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 799,29

30	K	7838242R	Nátěry betonových povrchů dvojnás.-viditelné plochy	m2	12,900	139,48	1 799,29	
Nátěry betonových povrchů dvojnás.-viditelné plochy								
12.9 2*1.0+1.0*1.5+(1.5+0)*0.5*2.0*2+1.6*2.0*2 cca					12,900			
Součet					12,900			

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 06 Kácení zeleně

KSO: 823
 Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:
 Obec Svojšice,Svojšice 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:
 Ing.A.Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **232 172,47**

DPH základní	21,00%	ze	232 172,47	48 756,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 280 928,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 06 Kácení zeleně

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice,Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 232 172,47

HSV - Práce a dodávky HSV 232 172,47

1 - Zemní práce 232 172,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 06 Kácení zeleně

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice,Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							232 172,47	
HSV - Práce a dodávky HSV							232 172,47	
1 - Zemní práce							232 172,47	
1	K	1121R	IO 06 Kácení zeleně viz samostatný rozpočet +výkaz výměr	kus	1,000	232 172,47	232 172,47	
					1,000			

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 07 Vegetační úpravy

KSO: 823
 Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:
 Obec Svojšice, Svojšice 121

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:
 Ing.A.Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 577,57

DPH základní 21,00% ze 77 577,57
 snížená 15,00% ze 0,00

16 291,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 868,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 07 Vegetační úpravy

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 577,57

HSV - Práce a dodávky HSV

77 577,57

1 - Zemní práce

77 577,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: IO 07 Vegetační úpravy

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 577,57

HSV - Práce a dodávky HSV

77 577,57

1 - Zemní práce

77 577,57

1	K	18310R	IO 07 Vegetační úpravy	kus	1,000	77 577,57	77 577,57	
					1,000			

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 832
Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel:
Obec Svojšice, Svojšice 121

ic:

DÍČ:

Uchazeč:
Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IC: 26026279

DÍČ: CZ26026279

Projektant:
Ing.A.Samek

13:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	293 500,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	293 500,00	61 635,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	y	CZK	355 135,00
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatelj: **Obec Svojšice, Svojšice 121**

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	293 500,00
------------------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	293 500,00
-----------------------------------	------------

0 - Vedlejší rozpočtové náklady	293 500,00
---------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v Bošicích
Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: K.ú.Bošice u Kouřimi

Datum: 17.07.2014

Zadavatel: Obec Svojšice, Svojšice 121

Projektant: Ing.A.Samek

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	293 500,00
------------------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	293 500,00
-----------------------------------	------------

0 - Vedlejší rozpočtové náklady	293 500,00
---------------------------------	------------

1	K	0900	VOH viz samostatný soubor VOH viz samostatný soubor	Kč	1,000	293 500,00	293 500,00
---	---	------	--	----	-------	------------	------------

Stavba : REVITALIZACE RYBNÍKA V BOŠICÍCH

IO06 KÁCENÍ ZELENĚ

G.1.6 VÝKAZ VÝMĚR

položka	popis	m.j.	množ.	j.cena	cel.cena
800-1					
11210-1101	kácení list.stromů prům.kmene 100-300 mm viz TZ inv.č. 1,2,6,9,13,14,26,28,36,37,38,39,45,55,56,60,63, 64,65,66,67,68,75,76,83	ks	56	108,1	6055,28
11210-1102	kácení list.stromů prům.kmene 300-500 mm viz TZ inv.č. 15,31,44,47,66,67,73,77,79	ks	9	194,2	1747,8
11210-1103	kácení list.stromů prům.kmene 500-700 mm viz TZ inv.č. 3,16,18,24,27,46,61	ks	7	313,4	2193,52
11210-1104	kácení list.stromů prům.kmene 700-900 mm viz TZ inv.č. 17,48,49,58,59,86,87	ks	8	445,8	3566,16
11210-1105	kácení list.stromů prům.kmene 900-1100 mm viz TZ inv.č. 64,96	ks	2	534,9	1069,84
11120-1101	odstranění křovin a stromů prům.do 100 mm viz TZ inv.č. 4,29,42,78,81,85	m2,	470	29,48	13855,6
16220-1411	vodorovné přemístění kmenů prům.100-300 mm do 1 km	ks	56	265,3	14855,12
16220-1412	vodorovné přemístění kmenů prům.300-500 mm do 1 km	ks	9	588,4	5295,6
16220-1413	vodorovné přemístění kmenů prům.500-700 mm do 1 km	ks	7	1365	9556,26
16220-1414	vodorovné přemístění kmenů prům.přes 700 mm do 1 km	ks	10	2274	22737,7
11220-1101	odstranění pařezů prům.100-300 mm viz TZ inv.č. 1,6,9,13,14,26,28,36,37,38,39,55,56,60,63,64,76,83,	ks	18	133,9	2410,74
11220-1102	odstranění pařezů prům.300-500 mm viz TZ inv.č. 10,11,12,15,31,41,43,44,47,73,77,79,	ks	12	316,7	3800,76
11220-1103	odstranění pařezů prům.500-700 mm viz TZ inv.č. 3,16,18,24,27,45,46,61,67,68,75,	ks	11	482,9	5311,57
11220-1104	odstranění pařezů prům.700-900 mm viz TZ inv.č. 17,48,49,59,58,62,66,80,86,96	ks	10	840,4	8404,1
11220-1105	odstranění pařezů prům.přes 900 mm viz TZ inv.č. 2,22,23,59,62,65,84,87,92,96	ks	10	923,5	9235,2
16220-1421	vodorovné přemístění pařezů kmenů prům.100-300 mm do1km	ks	18	59,99	1079,82
16220-1422	vodorovné přemístění pařezů kmenů prům.300-500 mm do1km	ks	12	221,7	2659,8
16220-1423	vodorovné přemístění pařezů kmenů prům.500-700 mm do1km	ks	11	388,1	4269,1
16220-1424	vodorovné přemístění pařezů kmenů prům.přes 700 mm do1km	ks	20	491	9820
823-1					
11125-1111	drcení vyřezaných křovin a větví	m3	50	2085	104248,5
Kácení zeleně celkem					232172,47
DPH 21%					48756,2187
Kácení zeleně celkem vč. DPH					280928,6887
<u>Kácení zeleně celkem vč. DPH,zaokr.</u>					<u>280 928,69</u>

Rozpočet je proveden v cenové soustavě ÚRS Praha.

Stavba : REVITALIZACE RYBNÍKA V BOŠICÍCH

IO07 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

G.1.7 VÝKAZ VÝMĚR

položka	popis	m.j.	množství	j.cena	cel.cena
823-12					
18310-1115	hloubení jamek obj.0,125-0,4 m3(díry 70x70x70cm)	ks	21	249,5	5239,50
18410-2113	výsadba stromu s balem 300-400 mm	ks	21	67,84	1424,64
18420-2122	ukotvení stromu třemi kůly délky do 2 m	ks	21	126,17	2649,57
18492-1096	mulčování vysazených stromů(čer.textilie+borka-80x80cm)	m2	13,44	43,71	587,46
18580-2114	hnojení stromů (100 g/strom)	kg	2,1	15863,26	33312,85
18481-3121	ochrana stromů před okusem pletivem	ks	21	16,19	339,99
99823-1311	přesun hmot pro krajinnářské úpravy do 5 km	t	1,05	468,06	491,46
18580-4311	zálivka stromů po výsadbě (5x 30 lt x 21 stromů)	m3	3,15	238,85	752,38

Materiál

1	Alnus glutinosa-olše lepkavá, obvod kmene 8-10cm,zem.bal (vizTZstr.7)	ks	6	110	660,00
2	Fraxinus excelsior-jasan ztepilý, OK8-10 cm, ZB (viz TZ str.8)	ks	5	230	1150,00
3	Salix fragilis (triandra,viminalis)-vrba křehká(trojmuž,koš),OK8-10cm,ZB	ks	10	310,02	3100,20
4	kůly délky 2 m (3ks/strom)	ks	63	120	7560,00
5	latě na zpevnění trojnožky (3ks/strom)	ks	63	50	3150,00
6	plachetky z černé textilie 0,7x0,7 m	ks	21	215	4515,00
7	borka (0,8x0,8x0,1m x 21stromů)	ks	1,344	780	1048,32
8	pletivo v min.1m x 1,6	ks	33,6	285,75	9601,20
9	kombinované hnojivo NPK (100g/strom x 21 stromů)	ks	2,1	950	1995,00

Kácení zeleně celkem

DPH 21%

Kácení zeleně celkem vč. DPH

Kácení zeleně celkem vč. DPH,zaokr.

77577,57

16291,29

93868,86

93868,86

Rozpočet je proveden v cenové soustavě ÚRS Praha.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace rybníka v Bošicích	Doba výstavby:		Objednavatel:	Obec Svojšíce
Druh stavby:	Všeobecné položky	Začátek výstavby:		Projektant VD	PPAA s.r.o., Barrandova 28, 326 00 Plzeň
Lokalita:	k.ú.Bošice u Kouřimi	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Zvánovec a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01
JKSO:	833	Zpracováno dne:	7.10.2013	Zpracoval:	Ing. Alfréd Samek

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
1	01	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl.499/2006 Sb.ve smyslu přílohy č. 7 dle vyhlášky 62/2013 Sb.vč.geodetické části v 7 originálních paré a 1x na el.nosiči	Kč	1,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2	02	Doplnění a schválení havarijního a povodňového plánu výstavby v 6 originálních paré + 1 x na el.nosiči	Kč	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3	03	Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů nezávislou zkušebnou nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci a dle zákonných předpisů a provedení zhotovitelem	Kč	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4	04	Aktualizace vyjádření všech správců inženýrských podzemních a nadzemních sítí, vytýčení podzemních sítí na stavbě v případě jejich výskytu prokazatelné stanovení postupu o jejich ochraně na stavbě s	Kč	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
5	05	Zajištění a zabezpečení zařízení staveniště, jeho zřízení a likvidace, včetně přípojek pro potřeby zařízení staveniště, přístupů na staveniště, mezideponií, do rybníka pro odstranění sedimentů včetně překládek a k tůni (např.	Kč	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6	06	Vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným geodetem s protokolem o vytýčení stavby v 6 originálních paré + 1x el.podoba	Kč	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

7	07	Geodetické zaměření nivelačního bodu na výpustném objektu velmi přesnou nivelací včetně ověřujícího měření	Kč	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
8	08	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby vč.nájemného za použití ploch vlastníků pozemků dotčených ploch a opatření	Kč	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
9	09	Inženýrská činnost dodavatele (IČD), kompletační činnost specifikovaná dle ceníku UNIKA a dle vyhlášky 499/06 Sb ve smyslu 62/2013 Sb. vč.zpracováním dílenské dokumentace	Kč	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
10	10	Geotechnický dozor stavby	Kč	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
11	11	Pokyny pro napouštění a vypouštění pro 1.plnění díla a pokyny pro ověřovací provoz po stavbě v 6 paré + 1x el.podoba	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
12	12	Technická opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
13	13	Účast statika na stavbě pro kontrolu postupu provádění z hlediska skutečného stavu na stavbě	Kč	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
14	14	Technologický plán provádění stavby ve smyslu ČSN 75 2410 a technický a kontrolní zkušební plán v 6 originálních paré + 1x el.podoba	Kč	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
15	15	Hutníci pokus ve smyslu ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže pro ověření míry zhutnění, počtu pojezdů a mechanizace do překopu hráze	Kč	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
16	16	Bilboard, pamětní deska dle grafického manuálu pro publicitu-materiál -celoplastová	Kč	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Celkem:

293 500,00

