zveřejněno dne: 16.9.2014
ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním č. zakázky: 494477

V Klínci, dne 3.10.2014

Dodatečné informace č. 3

K veřejné zakázce na zhotovitele stavby
„Klínec – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“

3. Dotaz uchazeče

na akci – ČOV Klínec – monolitické konstrukce - máme dotazy ohledně výkazu výměr tj. položka 43-50 – Různé kompletní konstrukce v objektu SO 01 DOSTAVBA:

Položka č. 43 – nesouhlasí třída betonu, dle PD (stavebně konstrukční řešení - výkresová dokumentace + technická zpráva uvádí, že všechny stěna budou z betonu C 25/30 – XA1, XF3, XC4)
Položka č. 44 – dtto položka č. 43 – beton stěn by měl být C 25/30 – XA1, XF3, XC4
Položka č. 45 – jedná se též o špatně uvedené prostředí betonu pro stropní desku – dle PD stropní deska by měla být z betonu C 25/30 – XA1, XC4

Odpověď: *V přiloženém soupisu prací zasíláme opravené položky 43-45, položka č. 44 byla rozdělena na dno a stěny – v přiloženém soupisu prací je navíc položka č. 209 (stěny).*

Také jsem v tomto objektu nedohledala podkladní betony pod základovou deskou D1 a D2 – dle PD by měl C 8/10 – tl. 100 mm, ale ve výkazu výměr již není obsaženo – pouze vyšší třída mazaniny…

Odpověď: *V textu technické zprávy je uvedeno: Pod základovou desku tl. 400mm bude proveden podkladní beton tl. 100mm, beton C8/10 (nebo vyšší pevnosti).*
Podkladní mazanina je uvedena v položce 65 z betonu tř.12/15

4. Dotaz uchazeče

Dotaz č.1:

- Vertikální lapák písku (VLP) položka č.3 v souboru PS01: dle navržených rozměrů VLP odečtených z technologického výkresu č. D2.1_01.01-3.2 nebude možné mamutovým čerpadlem odtahovat hydrosměs z VLP a VLP nebude schopen provozu. Mamutové čerpadlo je součástí VLP. Poměr hloubky ponoření mamutového čerpadla vůči výtlačné výšce neodpovídá zvyklostem používaným při návrhu mamutových čerpadel. Prosíme o kontrolu, zda je hloubka VLP dostatečná.

Odpověď: *Jsme si vědomi omezené funkce VLP. Z tohoto důvodu je navržena velikost VLP 800, která by v krajním případě umožnila vsazení čerpadla. Dále je možné použít kontejner na písek s bočním vstupem oproti navrženému hornímu vstupu, čímž se sníží výtlačná výška o cca 25 cm.*

Dotaz č.2:

- Strojně stírané česle položka č. 1 v souboru PS 01 nemají havarijní obtok v případě jejich ucpání. Prosím o upřesnění jakým způsobem bude řešen havarijní obtok strojních česlí v případě jejich ucpání.

Odpověď: *Dle stávající projektové dokumentace tvoří podlahu hrubého předčištění 1,5 m železobetonu, proto není možné zhotovit obtok česlí. S ohledem na hloubku kanálu 105 cm bude provedena úprava bočních plechů česlí pro možnost přepadání nátoku okolo česlí při ucpání. Důležité je hlídání hladiny ve žlabu česlí, které umožní zastavení čerpání z čerpací jímky SO 06.*

S pozdravem

OBEC KLÍNEC ②
KLÍNEC 138
252 10 Mníšek pod Brdy

Ing. Jan Doubrava MBA
starosta obce

Příloha:
Soupis prací část: SO_01-08_COV_Klínec_oprava(2).xls