# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - VÍCEPRÁCE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Praha 7, stanice metra C Vltavská | Datum: | 09 / 2014 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Městská část Praha 7 | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 47114444 |
| | INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 | DIČ: | CZ47114444 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Atelier PROMIKA, s.r.o. | DIČ: | |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | | **277 696,00** |
| DPH | základní | ze | | 58 316,16 |
| | snížená | ze | | 0,00 |
| | zákl. přenesená | ze | | 0,00 |
| | sniž. přenesená | ze | | 0,00 |
| | nulová | ze | | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | v | CZK | **336 012,10** |

**Objednatel:**
Pavel Jakl / 724 579 161

istar s.r.o. (4)
190 00 Praha 9, Krátkého 211/2
DIČ: CZ49623061

**Zhotovitel**
Ing. M. Fial / tel. 244 463 581

INPROS PRAHA

Položkový rozpočet VÍCEPRACÍ

akce: **Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - VÍCEPRÁCE**

| č.pol. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Obrubníky** | | | | |
| 1. | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože | bm | 40,00 | 74,30 | 2 972,00 |
| 2. | 916241112 | Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | bm | 40,00 | 191,00 | 7 640,00 |
| 3. | | Přespárování žulových obrubníků | bm | 349,00 | 15,00 | 5 235,00 |
| 4. | | Řezání žulových obrubníků - hl. řezu 100 mm | bm | 130,00 | 390,00 | 50 700,00 |
| | | **Armatury** | | | | |
| 5. | | Výměna armatur - vybourání stávajícího, dodávka a osazení nového - poklop Viatop + vyrovnávací prstenec | kpl | 2,00 | 12 134,00 | 24 268,00 |
| 6. | | Mříže před vstupem do metra - oprava vyzdívek stěn odvodňovacích šachet, zámečnické práce | kpl | 2,00 | 4 900,00 | 9 800,00 |
| 7. | | Betonový žlab š. 200 mm, dodávka a osazení + dobetonování š. 200 mm ke zdi | bm | 97,00 | 636,00 | 61 692,00 |
| | | **Žulové desky** | | | | |
| 8. | 113106122 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných desek | m2 | 8,00 | 32,40 | 259,20 |
| 9. | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl. do 100 mm | m2 | 8,00 | 402,00 | 3 216,00 |
| 10. | 567114111 | Podklad z podkladového betonu PB I tl 100 mm | m2 | 8,00 | 306,00 | 2 448,00 |
| 11. | 772521150 | Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek tl 50 mm | m2 | 8,00 | 652,00 | 5 216,00 |
| 12. | 583800001 | Kamenné desky 1000 x 500 mm, tl. 50 mm | m2 | 8,40 | 3 850,00 | 32 340,00 |
| | | **Tramvajový označník** | | | | |
| 13. | | Použití mobilního (přenosného) označníku zastávky a příslušenství | kpl | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 14. | | Výměna ocelového základu tramvajového označníku - vybourání starého, osazení nového | kpl | 2,00 | 1 700,00 | 3 400,00 |
| 15. | | Pronájem tramvajového tělesa | kpl | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | **VDZ** | | | | |
| 16. | | Zřízení vodorovného značení - vyhrazené stání | m | 15,00 | 175,00 | 2 625,00 |
| | | **Opravy zídek u výstupu z metra** | | | | |
| 17. | | Demontáž nesoudržných částí | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18. | | Doplnění betonového zdiva Repadur S40 | kpl | 1,00 | 4 275,00 | 4 275,00 |
| 19. | | Adhezní můstek Repadur MH | m2 | 47,906 | 118,70 | 5 686,44 |
| 20. | | Povrchová úprava Repadur 5 do 4 mm | m2 | 47,906 | 282,00 | 13 509,49 |
| 21. | | Doplnění betonové mazaniny | ks | 3,000 | 418,00 | 1 254,00 |
| 22. | | Opravy šamotových sedáků / parapetů | kpl | 1,000 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 23. | | Nátěr Herbidur BAS DV3 11.7631 | m2 | 47,906 | 250,00 | 11 976,50 |
| 24. | | Penetrace | m2 | 47,91 | 14,80 | 709,01 |
| 25. | | Přesun materiálu, provozní vlivy | % | 0,075 | 49 660,44 | 3 724,53 |
| | | **celkem bez DPH** | | | | **277 696,00** |

Souhlas / JAK 83/(4)

istar s.r.o.
190 00 Praha 9, Krátkého 211/2
DIČ: CZ49623061