

SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele: 841/ NCLP/167/2010-D4

„Inženýrské sítě U Labutě - vodovod I/43“

uzavřená podle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Městys Svitávka

se sídlem: **Hybešova 166, 679 32 Svitávka**

zastoupená: **Ing. Martinem CETKOVSKÝM, starostou městyse**

IČ: **00281042**

DIČ: **CZ00281042**

Telefon: **516 471 271, 516 471 320** Fax: **516 471 271**

e-mail: **info@svitavka.com**

Bankovní spojení: **KB, a. s.**

Číslo účtu: **2922631/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Martin CETKOVSKÝ, starosta městyse (tel. 516 471 215)

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jaroslav ZOUBEK, místostarosta městyse

a

Z h o t o v i t e l: STRABAG a. s.

se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

zastoupená prokuristy a. s.:

Ing. Janem HÝZLEM

a

Ing. Tomášem HOZOU

IČ: **60838744**

DIČ: **CZ 60838744**

Telefon: **585 206 611**

Fax: **585 230 535**

Bankovní spojení: **UniCreditBank Czech Republic, a. s.**

Na Příkopě 852/20, 113 80 Praha 1

Číslo účtu: **5061885001/2700**

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Ladislav JANČÍK (602 501 801)-ředitel Oblasti Střed

Zdeněk PTAČOVSKÝ (602 788 043) – vedoucí OTÚ Oblasti Střed

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš CHROMČÍK (602 133 676)-vedoucí PJ Prostějov

V oblasti průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Ing. František BABKA - ředitel TPA ČR

Radek POSPÍŠIL - laboratoř Velká Bystřice

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci :

„Inženýrské sítě U Labutě - vodovod I/43“

za účelem zřízení vodovodního řádu v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy (položkovým soupisem prací a dodávek – cenovou nabídkou zhotovitele), dále označováno jako „dílo“.

Místo plnění: Svitávka

kraj: Jihomoravský

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle této smlouvy.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva.
- Příloha smlouvy o dílo - položkový soupis prací a dodávek – cenová nabídka zhotovitele č. 162/2013 ze dne 29. 5. 2013 s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem.
- Platné technické a právní normy.

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě.

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-výkazu kanalizačních přípojek s položkovým rozpočtem zhotovitele, je **cenou smluvní, nejvýše přípustnou**, s jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výkazu výměr a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla, a činí:

Cena celkem bez DPH	497.588,81 Kč
DPH 21%	104.493,65 Kč
Celková cena díla s DPH	602.082,46 Kč

DPH bude účtováno a odvedeno dle platných daňových předpisů.

Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Případné změny objemů prací položek nabídky budou zapsány ve stavebním deníku, resp. v samostatném zápise, vícepráce či méněpráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise a budou předem odsouhlaseny objednatelem spolu se vzájemně projednanou cenou, včetně případné změny termínu realizace a budou řešeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termíny plnění

Termín zahájení prací: **10. 6. 2013**

Termín dokončení prací: **do 15. 7. 2013**

Přesný termín zahájení prací bude dohodnut s objednatelem dle jeho požadavku a na základě předání staveniště.

V případě posunu termínu předání staveniště z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín zahájení a dokončení díla.

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť,...), nesplňujících požadavky technologických postupů a při provádění případných archeologických prací bude termín plnění a dokončení díla posunut o vynucenou dobu prostoje, odsouhlasenou zápisem ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů tak, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

Pokud bude stavba probíhat za částečně, případně úplně omezeného provozu na komunikaci, tak zhotovitel zajistí umístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

Zhotovitel - STRABAG a. s. - bude stavbu provádět tak, aby dopad stavební činnosti na obyvatele městyse v okolí provádění stavby byl v co nejmenší míře.

5. Předání a převzetí díla

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

Zhotovitel vyzve nejpozději 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla.

Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele a bude obsahovat prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

6. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců**, která začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem na základě odsouhlaseného zápisu o odevzdání a převzetí díla (předávacího protokolu). V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Na závady vzniklé nerovnostmi a poklesem zásypů rýh, obsypů uličních vpustí a kanalizačních šachet, které nejsou zřizovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli faxem nebo dopisem.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u ostatních vad do 5 dnů po obdržení písemné reklamace. Odstraňování vad havarijního charakteru se zhotovitel zavazuje zahájit bezodkladně, nejpozději do 48 hodin po uplatnění reklamace. Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů vady odstranit ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín odstranění vady.

7. Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo bude prováděna dílčími měsíčními fakturami na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Podkladem pro vystavení konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a převzetí díla ve smyslu ustanovení článku 5 této smlouvy.

Splatnost faktur byla dohodnuta **na 30 dnů** po doručení objednateli.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Při opožděném splacení faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti oprávněně vystavených faktur.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy, způsobeného vinou zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla.
- c) Za prodlení se zahájením odstraňování vad a nedodělků z kolaudačního řízení v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- d) Z důvodu nedodržení termínu pro odstranění záručních vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- e) Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod.

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník ve smyslu Zákona č.183 / 2006 Sb. (stavební zákon), zachycující důležité okolnosti činností prováděných prací na staveništi. Stavební deník musí být trvale přístupný technickému dozoru investora, zástupci objednatele a jiným oprávněným orgánům ve smyslu zákona.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technických zařízení, pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně stanovených příslušnými zákony a předpisy.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná podle § 39 Občanského zákoníku.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu za zhotovitele prověřil:

Ing. Zdeněk Krejza

Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil:

Ing. Tomáš Chromčík

Nedílná příloha:


Cenová nabídka zhotovitele č. 162/2013
ze dne 29. 5. 2013


Ve Svitávce dne 7. 6. 2013

V Olomouci dne 7. 6. 2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Martin CETKOVSKÝ
starosta městyse Svitávka


Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel Oblasti Střed
STRABAG a. s.

STRABAG
STRABAG
NA BÉLIDLE 19
CZ - 160 00 PRAHA
(37)


Zdeněk PTAČOVSKÝ
vedoucí OTÚ Oblasti Střed
STRABAG a. s.

Položkový soupis prací a dodávek - cenová nabídka č. 162/2013

S:	44/10	Inženýrské sítě U Labutě - vodovod I/43
O:	SO 001	Vodovodní řady
R:	01.1	Vodovod v I/43

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce			223 337,28	
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,				
3	119001401R00	...DN do 200 mm plynovod : 1,5*4	m	6,00000 6,00000	225,90	1 355,40
4	119001421R00	...do 3 kabelů SDK : 1,5*4	m	6,00000 6,00000	178,00	1 068,00
5	121101101R00	121 10-11 Sejmuti ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m startovací jáma : 10*10*0,15	m3	15,00000 15,00000	43,00	645,00
6	130001101R00	130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. ...v horninách jakékoliv třídy IS : 6*1,5*0,6*8	m3	43,20000 43,20000	365,50	15 789,60
7	132201203R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně hor.3 - 80%, vč. startovací a konc. jámy : 1,7*0,2*216*0,8 + 2,5*6,0*3,0*0,8 samostatný výkop : 1,7*0,8*52*0,8	m3	151,32800 94,75200 56,57600	134,70	20 383,88
8	132201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, lepivost 20% : 1,7*0,2*216*0,8*0,2 + 2,5*6,0*3,0*0,8*0,2 samostatný výkop : 1,7*0,8*52*0,8*0,2	m3	30,26560 18,95040 11,31520	11,60	351,08
9	132301203R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně hor.4 - 20%, vč. startovací a konc. jámy : 1,7*0,2*216*0,2 + 2,5*6,0*3,0*0,2 samostatný výkop : 1,7*0,8*52*0,2	m3	37,83200 23,68800 14,14400	148,00	5 599,14
10	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, ...příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 52m : 1,75*(52)*2 * 50% startovací a konc. jámy : (6*2,5+3*2,5)*2	m2	136,00000 91,00000 45,00000	88,30	12 008,80
11	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...příložené , hloubky do 2 m	m2	136,00000	26,50	3 604,00
12	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 216m : 1,7*0,2*216 samostatný výkop : 1,7*0,8*52	m3	144,16000 73,44000 70,72000	13,30	1 917,33
13	162601102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopu po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m státní cesta : 140*1,5*0,2 samostatný výkop státní cesta : 52*1,5*0,8 místní cesta : 76*0,5*0,6	m3	127,20000 42,00000 62,40000 22,80000	165,00	20 988,00
14	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nez hut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...na skládku	m3	127,20000	150,20	19 105,44
15	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m od okraje zásypu 216m : 0,2*(1,7-0,15-0,3-0,1)*216 samostatný výkop : 0,8*(1,7-0,15-0,3-0,1)*52	m3	97,52000 49,68000 47,84000	192,60	18 782,35
	175 10-11	Obsyp potrubí				

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce			223 337,28	
	16	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny 216m potrubí : 0,6*216*0,4 samostatný výkop : 0,8*52*0,4	m3	68,48000	164,30	11 251,26
	17	181 30 Rozprostření a urovnění ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm startovací jáma : 10*10	m2	100,00000	26,50	2 650,00
	1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm asfalt 140m : 140*0,6 zpevněná plocha 52m : 52*0,9 šterková cesta 76m : 76*0,6	m2	176,40000	62,00	10 936,80
	2	113 107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živiničných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm 140 m : 140*0,6	m2	84,00000	137,00	11 508,00
	19	14221304R trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm	m	14,00000	2 450,00	34 300,00
	20	58337330R šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A zásyp rýhy ŠTP státní cesta : 216*0,6*(1,7-0,4-0,4) ponecháno beze změny - nákup ŠP pro zásyp není v rozpočtu kanalizace, i tak bude chybět	T	116,64000	255,00	29 743,20
Díl:	2	Nezatrženo 100001(R)T Kabelové plastové dělené žlaby Základy a zvláštní zakládání	m	6,00000	225,00	1 350,00
	22	275 31 Základové patky a bloky z BP Základové patky a bloky ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 pro sloupky : 2*0,3*0,3*0,6	m3	0,10800	3 450,00	372,60
Díl:	4	Nezatrženo 230021(R)T00 Protlak neřízený z trub ocel DN 250 v hor. 1 - 4 Vodorovné konstrukce	m	14,00000	1 690,00	23 660,00
	23	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm 216m : 0,6*0,15*216 samostatný výkop : 0,9*0,15*52	m3	26,46000	588,00	15 558,48
	24	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...bloky pro potrubí, z betonu prostého C 8/10 13 ks : 0,4*0,3*0,3*13	m3	0,46800	3 109,80	1 455,39
Díl:	5	452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu, ...bloků pro potrubí 13ks : (2*0,4+2*0,3)*0,3*13 Komunikace	m2	5,46000	376,80	2 057,33
	26	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm zpevněná samostatný vodovod : 45*0,8 zpevněná souběh s kanalizací : 76*0,2	m2	51,20000	138,70	7 101,44
	27	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm zpevněná samostatný vodovod : 45*0,8 zpevněná souběh s kanalizací : 76*0,2	m2	51,20000	162,10	8 299,52
	28	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm zpevněná samostatný vodovod : 45*0,8 zpevněná souběh s kanalizací : 76*0,2	m2	51,20000	210,00	10 752,00
Díl:	8	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 zpevněná samostatný vodovod : 45*1,0 zpevněná souběh s kanalizací : 76*0,3 Trubní vedení	m2	67,80000	196,40	13 315,92
		892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,			150 292,28	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce			223 337,28	
36	892241111R00	...DN do 80 mm	m	268,00000	17,80	4 770,40
	892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odboč					
38	892372111R00	...DN do 300 mm	úsek	1,00000	199,70	199,70
	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,					
37	892273111R00	...DN od 80 do 125 mm	m	268,00000	33,00	8 844,00
	899 40 Osazení poklopů litinových včetně podezdění					
39	899401112R00	...šoupátkových	kus	3,00000	310,00	930,00
40	899401113R00	...hydrantových	kus	2,00000	396,00	792,00
	899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech					
41	899713111R00	...na sloupku ocelovém nebo betonovém Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.	kus	5,00000	232,10	1 160,50
	857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém					
30	857242121R00	...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm N kus : 2 TP : 4	kus	6,00000 2,00000 4,00000	69,80	418,80
31	857244121R00	...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm T kus : 3	kus	3,00000 3,00000	125,00	375,00
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,					
32	871241121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	268,00000	43,70	11 711,60
	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí					
34	891241111R00	...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	3,00000	355,00	1 065,00
35	891247111R00	...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	784,00	1 568,00
56	55251212R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000	1 530,00	3 060,00
57	55251213R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 250,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000	2 180,00	4 360,00
59	552599939R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
60	5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000	1 820,00	3 640,00
46	28613146.MR	víčko/záslepka PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	630,00	630,00
44	28613031.MR	koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	5,00000	590,00	2 950,00
45	28613106.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	52,00000	235,00	12 220,00
58	55255810R	příruba šedá litina; slepá; DN 80 mm; tl. 25 mm; PFA 10 bar; povrch. úprava silikon-akrylátový nátěr	kus	2,00000	361,00	722,00
47	28613425R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 6 000,0 mm 268m : 268*1,03	m	276,04000 276,04000	177,00	48 859,08
48	28653765R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	5,00000	191,00	955,00
49	28654368R	příruba volná, k lemovému nákržku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm	kus	5,00000	451,00	2 255,00
50	40445960R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink. 2ks : 2*2,5	m	5,00000 5,00000	125,00	625,00 0,00
51	422243820R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnící) pro pitnou vodu, pro potrubí z plastu a litiny; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; PN 16; uzavírací s volným ovlád. koncem-hrdlo/nátrubek; DN 80 mm; L = 280 mm; ovládání ruční kolo, pomocí zemní zá	kus	3,00000	3 350,00	10 050,00
52	42273590R	hydrant podzemní PN 10; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso šedá litina; pro: odběr studené vody z vodov.řádů	kus	2,00000	4 185,00	8 370,00
53	42291230R	souprava zemní tuhá Y 1020; pro vodu; DN 80; šoupátková; D = 63,0 mm; L = 1 070 mm; krycí hloubka 1,5 m	kus	3,00000	949,30	2 847,90
54	42291352R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm	kus	3,00000	389,30	1 167,90
55	42291452R	poklop hydrantový šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm	kus	2,00000	906,70	1 813,40
61	59225342R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	1 882,00	1 882,00
	Nezatříděno					
33	880001(R)T00	Žulová kostka pro osazení kolem poklopu, D+M.	kus	20,00000	16,00	320,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce			223 337,28	
42	230050(R)T	Vymezovací objímka pro potrubí PE 75, do ocelové chráničky DN 200	kus	10,00000	244,00	2 440,00
		do chráničky : 10		10,00000		
43	230060(R)T	Pryžová manžeta do ocel. chráničky DN 200	kus	2,00000	520,00	1 040,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			7 546,03	
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
62	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	373,56578	20,20	7 546,03
Díl:	M21	Elektromontáže			5 352,27	
	210 80-05	Vodiče a lana nn a vn				
63	210800526RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4	m	550,00000	4,10	2 255,00
64	28314140.AR	fólie výstražná modrá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm	kg	81,81818	18,30	1 497,27
		270m : 270/3,3		81,81820		
65	4059099900001R	marker pro vyhledávání tras PE	kus	8,00000	200,00	1 600,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"			14 600,00	
	Nezatríděno					
66	900001	Geodetické zaměření a zpracování zaměření	kpl	1,00000	3 950,00	3 950,00
67	900002	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 4 paré	kpl	1,00000	10 650,00	10 650,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			13 888,27	
	979 08-4	Poplatek za skládku				
70	979990001R00	...stavební suti	t	43,42800	214,10	9 297,93
	979 08-4	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu				
68	979084216R00	...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	43,42800	80,70	3 504,64
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
69	979087212R00	...suti	t	43,42800	25,00	1 085,70

Celkem bez DPH :

497 588,81

V Prostějově dne 29. 5. 2013

Zpracoval: Ing. Tomáš Chromčík - vedoucí PJ Prostějov, STRABAG a. s.