

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Jan Kroutil

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnější				60 674,13	94 991,51	155 665,64		2,42	
1		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	21,25	125,00	0,00	2 656,25	2 656,25	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	212,54	132,00	4 933,21	23 122,07	28 055,28	0,01	1,99	RTS II / 2013
3		622323041R00	Penetrace podkladu dle PD	m2	425,08	48,00	10 016,83	10 387,01	20 403,84	0,00	0,15	RTS II / 2013
4		622412211RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , akrylátový dle PD	m2	425,08	240,00	44 922,27	57 096,93	102 019,20	0,00	0,28	RTS II / 2013
5		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení + předsazené střechy nad 1.NP	m2	60,40	38,50	801,82	1 523,58	2 325,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		620991125R00	Příplatek za zakrývání otvorů z lešeňové klece	m2	35,46	5,80	0,00	205,67	205,67	0,00	0,00	RTS II / 2013
		622	Stěn				3 806,74	31 792,94	35 599,68		0,01	
7		622.01VD	Omytí stěn vč. ostění tlakovou vodou	m2	425,08	61,00	2 160,82	23 769,06	25 929,88	0,00	0,00	
8		622.2VD	Oprava omítek po výměně oken	m	69,07	140,00	1 645,92	8 023,88	9 669,80	0,00	0,01	
		783	Nátěry				5 498,52	13 501,48	19 000,00		0,00	
9		783.1VD	Nátěr OK točitého schodiště dle PD	kpl	1,00	19 000,00	5 498,52	13 501,48	19 000,00	0,00	0,00	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	75 600,00	75 600,00		0,00	
10		908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	90,00	840,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		94	Lešení a stavební výtahy				12 925,20	52 648,98	65 574,18		0,75	
11		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	82,82	152,00	6 584,90	6 003,74	12 588,64	0,01	0,49	RTS II / 2013
12		945941003R00	Montáž a revize závěsné klece délky do 6 m	den	2,00	6 400,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
13		945941201R00	Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m	den	12,00	390,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
14		945941803R00	Demontáž závěsné klece délky do 6 m	den	2,00	4 200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		948101111R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení pro lešení a lávku	m3	21,80	385,00	2 624,46	5 768,54	8 393,00	0,01	0,17	RTS II / 2013
16		948101113R00	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové	m3	21,80	27,30	595,14	0,00	595,14	0,00	0,01	RTS II / 2013
17		948101121R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.	m3	21,80	143,00	814,05	2 303,35	3 117,40	0,00	0,07	RTS II / 2013
18		945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	6,00	2 500,00	2 306,65	12 693,35	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				39,07	2 362,88	2 401,95		0,00	
19		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	40,64	34,30	39,07	1 354,88	1 393,95	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	240,00	4,20	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		967	Přísekávání a odsekávání zdiva				0,00	7 226,36	7 226,36		0,11	
21		967.1VD	Odstranění uvolněné vrstvy MONOFAS 5 % vč. očištění podkladu	m2	425,08	17,00	0,00	7 226,36	7 226,36	0,00	0,11	
		H00	Běžné stavební práce				0,00	1 350,00	1 350,00		0,00	
22		998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,75	1 800,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 385,10	1 385,10		0,00	
23		999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 36 m	t	2,43	570,00	0,00	1 385,10	1 385,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	3 104,04	3 104,04		0,00	
24		979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,11	610,00	0,00	677,10	677,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
25		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,11	270,00	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
26		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,24	16,00	0,00	195,84	195,84	0,00	0,00	RTS II / 2013
27		979990141R00	Poplatek za skládku sutí - omítka	t	1,11	1 740,00	0,00	1 931,40	1 931,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
							Celkem:		366 906,95			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	Jan Kroutil	Zpracováno dne:	13.8.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Úprava povrchů vnější	60 674,13	94 991,51	155 665,64	2,42
	622	Stěn	3 806,74	31 792,94	35 599,68	0,01
	783	Nátěry	5 498,52	13 501,48	19 000,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	12 925,20	52 648,98	65 574,18	0,75
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	39,07	2 362,88	2 401,95	0,00
	967	Přisekávání a odsekávání zdiva	0,00	7 226,36	7 226,36	0,11
	H00	Běžné stavební práce	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 385,10	1 385,10	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	3 104,04	3 104,04	0,00
Celkem:					366 906,95	

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatology - dvorní část				Objednatel:	MČ Praha 7		
Druh stavby:	oprava				Projektant:	PA Půbal a Rosenberg		
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22				Zhotovitel:	výběrové řízení		
Zpracoval:	Jan Kroutil				Zpracováno dne:	13.8.2014		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava	
1		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	425,08*0,05	21,25	RTS II / 2013	
2		622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 % - /5%/	m2	425,08*0,5	212,54	RTS II / 2013	
3		622323041R00	Penetrace podkladu dle PD	m2	425,08	425,08	RTS II / 2013	
4		622412211RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , akrylátový dle PD	m2	425,08	425,08	odstín II, Prince Color MultiTop FA	
5		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení + předsazené střechy nad 1.NP	m2	10*1,8*1,5+2*0,9*1,5+2*0,9*0	60,40	RTS II / 2013	
					+4,721*1+2*(3,32+4,2)	19,76		
6		620991125R00	Příplatek za zakrývání otvorů z lešeňové klece	m2	10*1,8*1,5+2*0,9*1,5+2*0,9*0	35,46	RTS II / 2013	
7		622.01VD	Omytí stěn vč. ostění tlakovou vodou	m2	4,2*(5,989+5,3)-2*1,8*0,9+21	425,08		
					+(3,4+6,2)*4,1+3,4*1,5+(7,3+:	103,91		
					+0,15*10*(1,8+2*1,5)+0,15*2*	10,36		
8		622.2VD	Oprava omítek po výměně oken	m	10,36/0,15	69,07		
9		783.1VD	Nátěr OK točitého schodiště dle PD	kpl	1	1,00		
10		908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	5*2*9	90,00	RTS II / 2013	
11		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	4,1*(9+5,9+5,3)	82,82	RTS II / 2013	
12		945941003R00	Montáž a revize závěsné klece délky do 6 m	den	2	2,00	RTS II / 2013	
13		945941201R00	Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m	den	2*4+2+2	12,00	RTS II / 2013	
14		945941803R00	Demontáž závěsné klece délky do 6 m	den	2	2,00	RTS II / 2013	
15		948101111R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení pro lešení a lávku	m3	1*2*(4,7+6,2)	21,80	RTS II / 2013	
16		948101113R00	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové	m3	21,8	21,80	RTS II / 2013	
17		948101121R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.	m3	21,8	21,80	RTS II / 2013	
18		945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	6	6,00	RTS II / 2013	
19		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	40,64	40,64	RTS II / 2013	
20		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2*120	240,00	RTS II / 2013	
21		967.1VD	Odstranění uvolněné vrstvy MONOFAS 5 % vč. očištění podkladu	m2	425,08	425,08		
22		998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,748	0,75	RTS II / 2013	
23		999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 36 m	t	2,42+0,014	2,43	RTS II / 2013	
24		979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,111	0,11	RTS II / 2013	
25		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,111	0,11	RTS II / 2013	
26		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,111*19	2,11	RTS II / 2013	
27		979990141R00	Poplatek za skládku sutí - omítka	t	0,111	0,11	RTS II / 2013	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část	Objednatel:	MČ Praha 7	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg	IČ/DIČ:	16502515/
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení	IČ/DIČ:	0
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:	Jan Kroutil	Datum:	13.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	77 445,14	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		23 115,14
	Montáž	264 622,67	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		6 000,00
PSV	Dodávky	5 498,52	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	13 501,48	IČ kompletace		14 676,28	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00	Zábory veř.prostr.			Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 839,14						
ZRN celkem		366 906,95	DN celkem		14 676,28	NUS celkem		29 115,14
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	410 698,37	DPH 21%	86 246,66
		Celkem bez DPH	410 698,37
		Celkem včetně DPH	496 945,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
