

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatology - uliční část	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Jan Kroutil

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnější				100 820,13	159 910,47	260 730,60		6,13	
1		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	29,55	125,00	0,00	3 693,75	3 693,75	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	590,93	132,00	13 715,92	64 286,84	78 002,76	0,01	5,53	RTS II / 2013
3		622323041R00	Penetrace podkladu dle PD	m2	590,93	48,00	13 518,31	14 846,33	28 364,64	0,00	0,21	RTS II / 2013
4		622412211RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , BASF, akrylátový	m2	590,93	240,00	70 284,76	71 538,44	141 823,20	0,00	0,38	RTS II / 2013
5		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení + předsazené střechy nad 1.NP	m2	216,96	38,50	3 301,14	5 051,82	8 352,96	0,00	0,01	RTS II / 2013
6		620991125R00	Příplatek za zakrývání otvorů z lešeňové klece	m2	85,05	5,80		493,29	493,29	0,00	0,00	RTS II / 2013
		622	Stěn				9 973,96	68 982,77	78 956,73		0,18	
7		622.01VD	Omytí stěn tlakovou vodou	m2	590,93	61,00	2 670,13	33 376,60	36 046,73	0,00	0,00	
8		622.2VD	Oprava omítek po výměně oken	m	306,50	140,00	7 303,83	35 606,17	42 910,00	0,00	0,18	
		94	Lešení a stavební výtahy				23 316,69	136 465,36	159 782,05		7,37	
9		941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	310,00	48,00	3,25	14 876,75	14 880,00	0,02	5,70	RTS II / 2013
10		941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	310,00	38,00	0,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	310,00	22,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
12		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	218,75	152,00	17 392,49	15 857,51	33 250,00	0,01	1,30	RTS II / 2013
13		945941003R00	Montáž a revize závěsné klece délky do 6 m	den	3,00	6 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
14		945941201R00	Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m	den	18,00	390,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		945941803R00	Demontáž závěsné klece délky do 6 m	den	3,00	4 200,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
16		948101111R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení	m3	32,00	385,00	3 852,41	8 467,59	12 320,00	0,01	0,25	RTS II / 2013
17		948101113R00	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové	m3	32,00	27,30	873,60	0,00	873,60	0,00	0,02	RTS II / 2013
18		948101121R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.	m3	32,00	143,00	1 194,94	3 381,06	4 576,00	0,00	0,10	RTS II / 2013
19		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	320,50	12,20	0,00	3 910,10	3 910,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	320,50	9,10	0,00	2 916,55	2 916,55	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	320,50	7,60	0,00	2 435,80	2 435,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	32,00	850,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				175,11	8 088,98	8 264,09		0,00	
23		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	182,16	34,30	175,11	6 072,98	6 248,09	0,00	0,00	RTS II / 2013
24		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	480,00	4,20	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		967	Přisekávání a odsekávání zdiva				0,00	10 045,81	10 045,81		0,18	
25		967.1VD	Odstranění uvolněné vrstvy MONOFAS 5 %	m2	590,93	17,00	0,00	10 045,81	10 045,81	0,00	0,18	
		H00	Běžné stavební práce				0,00	13 266,00	13 266,00		0,00	
26		998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,37	1 800,00	0,00	13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 023,50	2 023,50		0,00	
27		999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 36 m	t	3,55	570,00	0,00	2 023,50	2 023,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	10 010,00	10 010,00		0,00	
28		979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,50	610,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
29		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50	270,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
30		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,50	16,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
31		979990141R00	Poplatek za skládku sutí - omítka	t	3,50	1 740,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
							Celkem:		543 078,78			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	Jan Kroutil	Zpracováno dne:	12.8.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Úprava povrchů vnější	100 820,13	159 910,47	260 730,60	3,37
	622	Stěn	9 973,96	68 982,77	78 956,73	0,18
	94	Lešení a stavební výtahy	23 316,69	136 465,36	159 782,05	7,37
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	175,11	8 088,98	8 264,09	0,00
	967	Přisekávání a odsekávání zdiva	0,00	10 045,81	10 045,81	0,18
	H00	Běžné stavební práce	0,00	13 266,00	13 266,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 023,50	2 023,50	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00
Celkem:					543 078,78	

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část			Objednatel:	MČ Praha 7		
Druh stavby:	oprava			Projektant:	PA Půbal a Rosenberg		
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22			Zhotovitel:	výběrové řízení		
Zpracoval:	Jan Kroutil			Zpracováno dne:	12.8.2014		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	590,9*0,05	29,55	RTS II / 2013
2		622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	590,93*0,5	295,47	RTS II / 2013
3		622323041R00	Penetrace podkladu dle PD	m2	590,93	590,93	RTS II / 2013
4		622412211RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , BASF, akrylátový	m2	590,93	590,93	odstín II, Prince Color MultiTop FA
5		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení + předsazené střechy nad 1.NP	m2	10*1,75*1,7+43*1,75*1,6 +1,05*1,6 2*0,8*1,97+4*1,55*1,6+1,05*1 +1,5*3,2+20*1,5	216,96 1,68 30,33 34,80	RTS II / 2013
6		620991125R00	Příplatek za zakrývání otvorů z lešeňové klece	m2	6*1,75*1,7+24*1,75*1,6	85,05	RTS II / 2013
7		622.01VD	Omytí stěn tlakovou vodou	m2	13,1*16,7+19*15,6-1,75*1,7*1 -1,05*1,6+3,9*(0,9+2+2,7+1,6 +0,12*10*(1,75+2*1,7)+0,12*2 +0,12*4*(1,55+2*1,6)+0,12*(1 (32,23+4,55)/0,12	590,93 83,41 32,23 4,55 306,50	
8		622.2VD	Oprava omítek po výměně oken	m	10*22+5*18	310,00	RTS II / 2013
9		941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	310	310,00	lešení pronajaté
10		941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	310	310,00	RTS II / 2013
11		941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	(12+17,5)*4,5+(0,9+2+2,7+1,7	218,75	RTS II / 2013
12		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	3	3,00	RTS II / 2013
13		945941003R00	Montáž a revize závěsné klece délky do 6 m	den	3*4+3+3	18,00	RTS II / 2013
14		945941201R00	Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m	den	3	3,00	RTS II / 2013
15		945941803R00	Demontáž závěsné klece délky do 6 m	den	4*2*4	32,00	RTS II / 2013
16		948101111R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení	m3	32	32,00	RTS II / 2013
17		948101113R00	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové	m3	32	32,00	RTS II / 2013
18		948101121R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.	m3	310+3,5*3	320,50	RTS II / 2013
19		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	320,5	320,50	RTS II / 2013
20		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	320,5	320,50	RTS II / 2013
21		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	25	25,00	RTS II / 2013
22		949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	150,15+1,68+30,33	182,16	RTS II / 2013
23		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	3*160	480,00	RTS II / 2013
24		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	590,93	590,93	
25		967.1VD	Odstranění uvolněné vrstvy MONOFAS 5 %	m2	7,367	7,37	RTS II / 2013
26		998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,365+0,184+0,001	3,55	RTS II / 2013
27		999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m	t	0,1773	0,18	RTS II / 2013
28		979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,1773	0,18	RTS II / 2013
29		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19*0,1773	3,37	RTS II / 2013
30		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,1773	0,18	RTS II / 2013
31		979990141R00	Poplatek za skládku sutí - omítka	t			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část	Objednatel:	MČ Praha 7	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg	IČ/DIČ:	16502515/
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	12.8.2014	Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Jan Kroutil	Datum:	12.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	134 285,89	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		34 213,96
	Montáž	383 493,39	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		6 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	IČ kompletace		21 723,15	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00	Zábory veř.prostr.		95 000,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		25 299,50						
ZRN celkem		543 078,78	DN celkem		116 723,15	NUS celkem		40 213,96
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	700 015,89	DPH 21%	147 003,34
		Celkem bez DPH	700 015,89
		Celkem včetně DPH	847 019,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
