

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 15.8.2014	Zpracoval:	Jan Kroutil

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 959,74	5 410,26	7 370,00		0,37	
1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	11,00	670,00	1 959,74	5 410,26	7 370,00	0,03	0,37	RTS II / 2013
		62	Úprava povrchů vnější				1 628,92	2 781,08	4 410,00		0,05	
2		620.1VD	zakrývání podlah při stavebních opravách - odhad	m2	180,00	24,50	1 628,92	2 781,08	4 410,00	0,00	0,05	
		764	Konstrukce klempířské				1 208,22	5 091,78	6 300,00		0,00	
3		764.01VD	Demontáž a zpětná montáž oplechování parapetů - odpojení od oken dle PD	m	25,20	250,00	1 208,22	5 091,78	6 300,00	0,00	0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				330 327,61	126 324,39	456 652,00		1,47	
4		766.05VD	Dodávka a montáž okna a dveří jednoduchých - dle PD pol.č.0-09+01/L	m2	38,70	10 500,00	325 080,00	81 270,00	406 350,00	0,04	1,47	
5		766601121R00	Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásky	m	54,00	265,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		766601114R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, tmel+páska	m	191,20	120,00	0,00	22 944,00	22 944,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 180 cm	kus	25,20	240,00	148,27	5 899,73	6 048,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		766.2VD	Dodávka a montáž prahové konstrukce dle PD k pol. 01/L	kus	2,00	3 500,00	5 099,34	1 900,66	7 000,00	0,00	0,00	
		784	Malby				278,49	860,51	1 139,00		0,01	
9		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	11,00	20,50	106,17	119,33	225,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
10		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x ostění	m2	20,30	45,00	172,32	741,18	913,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				36,33	3 885,12	3 921,45		0,00	
11		952902110R00	Čištění zamatáním v místnostech a chodbách	m2	750,00	3,50	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
12		952901110R00	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří	m2	38,70	33,50	36,33	1 260,12	1 296,45	0,00	0,00	RTS II / 2013
		96	Bourání konstrukcí				969,85	3 504,55	4 474,40		1,20	
13		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	28,00	6,80	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
14		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních/dveřních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	13,50	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken/dveří jednoduch. pl. 2 m2	m2	38,70	110,00	969,85	3 287,15	4 257,00	0,03	1,20	RTS II / 2013
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	638,00	638,00		0,51	
16		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních - při demontáži oken - odhad	m2	11,00	58,00	0,00	638,00	638,00	0,05	0,51	RTS II / 2013
		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	30 655,90	30 655,90		0,00	
17		998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	19 778,00	1,55	0,00	30 655,90	30 655,90	0,00	0,00	RTS II / 2013
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 398,30	4 398,30		0,00	
18		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,43	810,00	0,00	4 398,30	4 398,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	19 956,00	19 956,00		0,00	
19		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,71	450,00	0,00	1 669,50	1 669,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	3,71	220,00	0,00	816,20	816,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,71	210,00	0,00	779,10	779,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	9,42	90,00	0,00	847,80	847,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
23		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,71	420,00	0,00	1 558,20	1 558,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
24		979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	4,42	550,00	0,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
25		979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	4,42	800,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
26		979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	8,13	220,00	0,00	1 788,60	1 788,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
27		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	3,71	1 760,00	0,00	6 529,60	6 529,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
			Ostatní materiál				9 147,60	0,00	9 147,60		0,09	
28		61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	27,72	330,00	9 147,60	0,00	9 147,60	0,00	0,09	RTS II / 2013

Celkem: 549 062,65

Poznámka: Lešení je obsaženo v rozpočtu fasády

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	Jan Kroutil	Zpracováno dne:	15.8.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 959,74	5 410,26	7 370,00	0,37
	62	Úprava povrchů vnější	1 628,92	2 781,08	4 410,00	0,05
	764	Konstrukce klempířské	1 208,22	5 091,78	6 300,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	330 327,61	126 324,39	456 652,00	1,47
	784	Malby	278,49	860,51	1 139,00	0,01
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	36,33	3 885,12	3 921,45	0,00
	96	Bourání konstrukcí	969,85	3 504,55	4 474,40	1,20
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	638,00	638,00	0,51
	H766	Konstrukce truhlářské	0,00	30 655,90	30 655,90	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 398,30	4 398,30	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	19 956,00	19 956,00	0,00
		Ostatní materiál	9 147,60	0,00	9 147,60	0,09

Celkem:

549 062,65

Výkaz výměr

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	Jan Kroutil	Zpracováno dne:	15.8.2014

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková -odhad	m2	11	11,00	s použitím suché maltové směsi
2		620.1VD	zakrývání podlah při stavebních opravách - odhad	m2	180	180,00	
3		764.01VD	Demontáž a zpětná montáž oplechování parapetů - odpojení od oken dle PD	m	10*1,8+4*0,9+2*1,8	25,20	
4		766.05VD	Dodávka a montáž okna a dveří jednoduchých - dle PD pol.č.0-09+01/L	m2	10*1,8*1,5+2*0,9*1,5+2*0,9*0	38,70	
5		766601121R00	Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásky	m	2*(25,2+2*0,9)	54,00	RTS II / 2013
6		766601114R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, tmel+páska	m	2*10*(1,8+2*1,5)+2*2*(0,9+2*	191,20	RTS II / 2013
7		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 180 cm	kus	25,2	25,20	RTS II / 2013
8		766.2VD	Dodávka a montáž prahové konstrukce dle PD k pol. 01/L	kus	2	2,00	
9		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	11	11,00	RTS II / 2013
10		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x ostění	m2	0,16*191,2/2+5	20,30	RTS II / 2013
11		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	3*250	750,00	RTS II / 2013
12		952901110R00	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří	m2	38,7	38,70	RTS II / 2013
13		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídél pl. do 1,5 m2	kus	10*2+2+2+2*2	28,00	RTS II / 2013
14		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních/dveřních křídél pl. nad 1,5 m2	kus	2	2,00	RTS II / 2013
15		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken/dveří jednoduch. pl. 2 m2	m2	38,7	38,70	RTS II / 2013
16		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních - při demontáži oken - odhad	m2	11	11,00	RTS II / 2013
17		998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	19778	19 778,00	RTS II / 2013
18		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,371+0,054+0,007	0,43	RTS II / 2013
19		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,2+0,506	1,71	RTS II / 2013
20		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,71	1,71	RTS II / 2013
21		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,71	1,71	RTS II / 2013
22		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,71*2	3,42	RTS II / 2013
23		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,71	1,71	RTS II / 2013
24		979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	38,7*0,07	2,71	RTS II / 2013
25		979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	2,71	2,71	RTS II / 2013
26		979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	2,71*3	8,13	RTS II / 2013
27		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,71	1,71	RTS II / 2013
28		61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	25,2	27,72	RTS II / 2013
					;ztratiné 10%; 2,52	2,52	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část	Objednatel:	MČ Praha 7	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg	IČ/DIČ:	16502515/
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:	Jan Kroutil	Datum:	15.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 594,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 843,44
	Montáž	16 219,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	6 000,00
PSV	Dodávky	331 814,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	132 276,68	IČ kompletace	15 373,75	Provozní vlivy	35 000,00
"M"	Dodávky	0,00	Zábory veř.prostr.	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		9 147,60				
Přesun hmot a sutí		55 010,20				
ZRN celkem		549 062,65	DN celkem	15 373,75	NUS celkem	44 843,44
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	609 279,84	DPH 21%	127 948,77
		Celkem bez DPH	609 279,84
		Celkem včetně DPH	737 228,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
