

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 15.8.2014	Zpracoval:	Jan Kroutil

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				4 453,96	12 296,04	16 750,00		0,84	
1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	25,00	670,00	4 453,96	12 296,04	16 750,00	0,03	0,84	RTS II / 2013
		62	Úprava povrchů vnější				2 714,86	4 635,14	7 350,00		0,18	
2		620.1VD	zakrývání podlah při stavebních opravách	m2	300,00	24,50	2 714,86	4 635,14	7 350,00	0,00	0,18	
		764	Konstrukce klempířské				4 497,26	18 952,74	23 450,00		0,00	
3		764.01VD	Demontáž a zpětná montáž oplechování parapetů - odpojení od oken dle PD	m	93,80	250,00	4 497,26	18 952,74	23 450,00	0,00	0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				3 318 818,77	399 899,18	3 718 717,95		14,16	
4		766.01VD	Dodávka a montáž oken dvojitých špaletových dle PD	m2	187,90	18 950,00	3 304 184,21	256 520,79	3 560 705,00	0,08	14,09	
5		766.05VD	Dodávka a montáž okna jednoduchého - dle PD pol.č.05	m2	1,68	10 500,00	14 112,00	3 528,00	17 640,00	0,04	0,06	
6		766601121R00	Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásky	m	195,55	265,00	0,00	51 820,75	51 820,75	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		766601114R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, tmel+páska	m	560,31	120,00	0,00	67 237,20	67 237,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	101,50	210,00	522,56	20 792,44	21 315,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		784	Malby				583,39	2 049,26	2 632,65		0,02	
9		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	15,00	20,50	144,77	162,73	307,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
10		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x ostění	m2	51,67	45,00	438,62	1 886,53	2 325,15	0,00	0,01	RTS II / 2013
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				168,15	12 131,70	12 299,85		0,00	
11		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 800,00	3,50	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
12		952901110R00	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří	m2	179,10	33,50	168,15	5 831,70	5 999,85	0,00	0,00	RTS II / 2013
		96	Bourání konstrukcí				4 500,17	24 159,23	28 659,40		10,17	
13		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	189,00	6,80	0,00	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
14		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	1,00	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,68	110,00	42,10	142,70	184,80	0,03	0,05	RTS II / 2013
16		968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	187,42	145,00	4 458,07	22 717,83	27 175,90	0,05	10,12	RTS II / 2013
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 450,00	1 450,00		1,15	
17		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních - při demontáži oken - odhad	m2	25,00	58,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,05	1,15	RTS II / 2013
		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	50 226,20	50 226,20		0,00	
18		998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	32 404,00	1,55	0,00	50 226,20	50 226,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 997,00	2 997,00		0,00	
19		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,70	810,00	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	118 959,50	118 959,50		0,00	
20		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	15,32	450,00	0,00	6 894,00	6 894,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	35,80	220,00	0,00	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	15,32	210,00	0,00	3 217,20	3 217,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
23		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	27,64	90,00	0,00	2 487,60	2 487,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
24		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	15,32	420,00	0,00	6 434,40	6 434,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
25		979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	32,71	550,00	0,00	17 990,50	17 990,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
26		979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	32,71	800,00	0,00	26 168,00	26 168,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
27		979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	95,13	220,00	0,00	20 928,60	20 928,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
28		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	15,32	1 760,00	0,00	26 963,20	26 963,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
			Ostatní materiál				36 936,90	0,00	36 936,90		0,37	
29		61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	111,93	330,00	36 936,90	0,00	36 936,90	0,00	0,37	RTS II / 2013

Celkem: 4 020 429,45

Poznámka: Lešení je obsaženo v rozpočtu fasády

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	Jan Kroutil	Zpracováno dne:	15.8.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	4 453,96	12 296,04	16 750,00	0,51
	62	Úprava povrchů vnější	2 714,86	4 635,14	7 350,00	0,18
	764	Konstrukce klempířské	4 497,26	18 952,74	23 450,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	3 318 818,77	399 899,18	3 718 717,95	13,37
	784	Malby	583,39	2 049,26	2 632,65	0,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	168,15	12 131,70	12 299,85	0,00
	96	Bourání konstrukcí	4 500,17	24 159,23	28 659,40	9,63
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 450,00	1 450,00	0,69
	H766	Konstrukce truhlářské	0,00	50 226,20	50 226,20	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	118 959,50	118 959,50	0,00
		Ostatní materiál	36 936,90	0,00	36 936,90	0,37

Celkem:

4 020 429,45

Výkaz výměr

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část	Objednatel:	MČ Praha 7
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	Jan Kroutil	Zpracováno dne:	15.8.2014

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	15	15,00	s použitím suché maltové směsi
2		620.1VD	zakrývání podlah při stavebních opravách - odhad	m2	300	300,00	
3		764.01VD	Demontáž a zpětná montáž oplechování parapetů - odpojení od oken dle PD	m	10*1,75+43*1,75+1*1,05	93,80	
4		766.01VD	Dodávka a montáž oken dvojitých špaletových dle PD	m2	10*1,900*1,843+43*1,9*1,743	177,42	
5		766.05VD	Dodávka a montáž okna jednoduchého - dle PD pol.č.05	m2	1,05*1,6	1,68	
6		766601121R00	Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásy	m	93,8	195,55	RTS II / 2013
					+1,9*(10+43)+1,05	101,75	
7		766601114R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, tmel+páska	m	10*(1,75+2*1,7)+43*(1,75+2*1,7)+10*(1,9+2*1,843)+43*(1,9+2	560,31	RTS II / 2013
					101,5	291,71	
8		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	101,5	101,50	RTS II / 2013
9		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	15	15,00	RTS II / 2013
10		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x ostění	m2	291,71*0,16+5	51,67	RTS II / 2013
11		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	3*600	1 800,00	RTS II / 2013
12		952901110R00	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří	m2	177,42+1,68	179,10	RTS II / 2013
13		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	10*6+43*3	189,00	RTS II / 2013
14		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	1	1,00	RTS II / 2013
15		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,05*1,6	1,68	RTS II / 2013
16		968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	177,42	177,42	RTS II / 2013
17		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních - při demontáži oken - odhad	m2	15	15,00	RTS II / 2013
18		998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	32404	32 404,00	RTS II / 2013
19		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,506+0,18+0,016	0,70	RTS II / 2013
20		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,633+0,69	10,32	RTS II / 2013
21		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	10,32*5/2	25,80	RTS II / 2013
22		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	10,32	10,32	RTS II / 2013
23		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	10,32*2	20,64	RTS II / 2013
24		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,32	10,32	RTS II / 2013
25		979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	177*0,15+1,05*1,6*0,07+15*0	26,71	RTS II / 2013
26		979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	26,71	26,71	RTS II / 2013
27		979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	26,71*3	80,13	RTS II / 2013
28		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	10,32	10,32	RTS II / 2013
29		61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	101,75	111,93	RTS II / 2013
					;ztratné 10%; 10,175	10,18	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část	Objednatel:	MČ Praha 7	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg	IČ/DIČ:	16502515/
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22	Zhotovitel:	výběrové řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Jan Kroutil	Datum:	15.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 837,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	28 143,01
	Montáž	54 672,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	12 000,00
PSV	Dodávky	3 323 899,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	420 901,18	IČ kompletace	112 572,02	Provozní vlivy	55 000,00
"M"	Dodávky	0,00	Zábory veř.prostr.	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		36 936,90				
Přesun hmot a sutí		172 182,70				
ZRN celkem		4 020 429,45	DN celkem	112 572,02	NUS celkem	95 143,01
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 228 144,48	DPH 21%	887 910,34
		Celkem bez DPH	4 228 144,48
		Celkem včetně DPH	5 116 054,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
