



Číslo smlouvy objednatele: SD/2014/0180/150
Číslo smlouvy zhotovitele:

**MĚSTO
HODONÍN**

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **PARDOSA – technik, s.r.o.**

Hodonínská 672

696 03 Dubňany

IČ: 27739040

DIČ: CZ27739040

1.2 Objednatel: **Město HODONÍN**

Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Statutární orgán: Ing. arch. Milana Grauová, starostka

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele:

- objednatele: Sylva Demjanovič, pověřená vedoucí odboru investic a údržby (dále jen jako „technický dozor objednatele“)

1.4 Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2 Základní údaje o díle

Stavba: **„Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. o. 5, Hodonín“**

Místo: stávající objekt je umístěn na pozemcích parc.č. st. 347 v k.ú. Hodonín, č.p.396 (objekt k bydlení)

Projektant: Jiří Hanák, DiS, V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany

3 Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Rekonstrukce fasády bytového domu Masarykovo nám. č. o. 5, Hodonín**“, které spočívá v provedení nové čelní historické fasády včetně dvou balkónů v uliční části. S tím souvisí dále demontáž a zpětná montáž hromosvodu, nové klempířské prvky, úprava větracích otvorů a jiné drobné stavební práce. Dále bude řešena výměna střešní krytiny včetně nového podstřeší, do nosné konstrukce nebude zasaženo.

Dále bude provedeno v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projektantem je Jiří Hanák DiS., položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy a je považován za rozpočet ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

V případě, že se ve výkazu výměr objevuje konkrétní označení výrobků, popř. výrobce, jedná se pouze o bližší určení požadovaného standardu, který zadavatel požaduje dodat v rámci dodávky stavby.

- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu pro zápis přístavby do katastru, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Garance úplnosti rozpočtu tím není dotčena.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| zahájení prací | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| ukončení prací | do 90 dnů od zahájení prací |
| termín předání díla | do 2 dnů od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě

- soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr)

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

2.279.067,-

341.860,-

2.620.927,-

Kč bez DPH

Kč DPH

Kč/vč.DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považuje za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.“

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude provedena do 10 dní od předání díla předávacím protokolem. Povinnou přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednatelem.

7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla ve výši 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělky, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktura bude zaslána na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesusouhlasí se záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesusouhlasném stanovisku uvedomí ihned telefonicky a písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělek a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku a současně bude zhotovitelem vypracován protokol o předání a převzetí staveniště., v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celý zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,3% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany
- 15.5 Zhotovitel si je vědom zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6 Smlouva je platná a účinná podpisem druhé smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 21.11.2014


V Hodoníně dne 21.11.2014

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:



Podpis:

Podpis:

Ing. arch. Milana Grauvá
starostka města

Richard Stohr
jednatel PARDOSA – technik, s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: O-2014-160
 Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

JKSO: 803 52
 Místo: Hodonín
 CZ-CPV: 45410000-4

CC-CZ:
 Datum: 19.09.2014

Objednavatel:
 Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	2 279 066,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 279 066,80
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 279 066,80	341 860,02

Cena s DPH	v	CZK	2 620 926,82
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 19.09.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: O-2014-160

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 279 066,80	2 620 926,82
00.1	VON - Fáze 1.	127 090,00	146 153,50
00.3	VON - Fáze 3.	44 450,00	51 117,50
01	Fáze 1. čelní pohled + štíty	1 765 054,73	2 029 812,94
03	Fáze 3 - rekonstrukce střechy	342 472,07	393 842,88
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 279 066,80	2 620 926,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 00.1 - VON - Fáze 1.

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 19.09.2014

Objednavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Náklady z rozpočtu 127 090,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 127 090,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	127 090,00	19 063,50

Cena s DPH	v	CZK	146 153,50
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 00.1 - VON - Fáze 1.

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel: Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	127 090,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	127 090,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 190,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 900,00
VRN5 - Finanční náklady	1 050,00
VRN6 - Územní vlivy	39 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	26 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 090,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 00.1 - VON - Fáze 1.

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel: Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 127 090,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 090,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - výrobní dokumentace	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 26 190,00

3	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00
4	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	7 040,00	7 040,00
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - provizorní	Kč	1,000	1 750,00	1 750,00
7	K	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 350,00	1 350,00
9	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - úklid staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 22 900,00

10	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
11	K	041203000	Technický dozor investora	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
12	K	044002000	Revize	Kč	1,000	1 350,00	1 350,00
13	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00
14	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - fotodokumentace	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00

VRN5 - Finanční náklady 1 050,00

15	K	053103000	Místní poplatky - zábor veřejného prostranství pro lešení	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy 39 000,00

16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	39 000,00	39 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 26 000,00

17	K	081104000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady 1 950,00

18	K	091003000	Bez rozlišení - zabezpečení stávajících konstrukcí	Kč	1,000	1 950,00	1 950,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 00.3 - VON - Fáze 3.

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 19.09.2014

Objednavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Náklady z rozpočtu	44 450,00
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	44 450,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	44 450,00	6 667,50

Cena s DPH	v CZK	51 117,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 00.3 - VON - Fáze 3.

Místo: Hodonín

Datum:

19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	44 450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 800,00
VRN3 - Zařízení staveníště	8 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 800,00
VRN6 - Územní vlivy	12 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 050,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 450,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 00.3 - VON - Fáze 3.

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel: Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 450,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 800,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

8 800,00

2	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00
3	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	800,00	800,00
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - úklid staveniště	Kč	1,000	600,00	600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 800,00

7	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	041203000	Technický dozor investora	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	044002000	Revize	Kč	1,000	1 350,00	1 350,00
10	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - fotodokumentace, zabezpečení konstrukcí	Kč	1,000	450,00	450,00

VRN6 - Územní vlivy

12 000,00

12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

9 000,00

13	K	081104000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

1 050,00

14	K	091003000	Bez rozlišení - zabezpečení stávajících konstrukcí	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 01 - Fáze 1. čelní pohled + štíty

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 19.09.2014

Objednavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 765 054,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 765 054,73
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 765 054,73	264 758,21

Cena s DPH	v CZK	2 029 812,94
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 01 - Fáze 1. čelní pohled + štíty

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel: Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 765 054,73

HSV - Práce a dodávky HSV

815 449,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 544,55

4 - Vodorovné konstrukce

13 089,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

603 772,23

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

133 397,21

997 - Přesun sutě

28 777,53

998 - Přesun hmot

17 867,69

PSV - Práce a dodávky PSV

943 545,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 026,79

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 478,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

41,00

762 - Konstrukce tesařské

11 358,89

764 - Konstrukce klempířské

56 992,15

766 - Konstrukce truhlářské

545 888,82

767 - Konstrukce zámečnické

267 434,73

771 - Podlahy z dlaždic

33 239,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 085,91

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 060,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 765 054,73

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 01 - Fáze 1. čelní pohled + štíty

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 765 054,73

HSV - Práce a dodávky HSV

815 449,16

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

18 544,55

1	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	11,900	1 071,00	12 744,90
2	K	349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 150 mm	m2	9,618	603,00	5 799,65

4 - Vodorovné konstrukce

13 089,95

3	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,409	2 547,00	3 588,72
4	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	13,916	320,40	4 458,69
5	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	13,916	94,50	1 315,06
6	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,064	108,00	1 086,91
7	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,064	24,50	246,57
8	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	t	0,100	23 940,00	2 394,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

603 772,23

9	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,850	18,50	1 162,73
10	K	61999500	Zednické vnitřní zapravení po montáži oken	m	82,650	175,50	14 505,08
11	K	621131100.R01	Postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	12,818	51,80	663,97
12	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,818	150,30	1 926,55
13	K	621321140.R1	Vápenná omítka vnějších podhledů nanášená ručně	m2	12,818	221,40	2 837,91
14	K	622.01	parapetní římsa ozn. I	m	31,000	564,30	17 493,30
15	K	622.02	konzola ozn. J	kus	27,000	674,10	18 200,70
16	K	622.03	šambrána ozn. G2	m	31,000	1 125,00	34 875,00
17	K	622.04	průběžná římsa ozn. H	m	27,200	999,00	27 172,80
18	K	622.05	šambrána ozn. G1	m	38,900	405,90	15 789,51
19	K	622.06	typový prvek ozn. L	kus	10,000	250,20	2 502,00
20	K	622.07	typový prvek ozn. M	kus	4,000	381,60	1 526,40
21	K	622.08	okrasný prvek 150*150mm ozn. N1	kus	6,000	1 368,00	8 208,00
22	K	622.09	okrasný prvek 1340*750 mm ozn. N2	m	4,000	2 502,00	10 008,00
23	K	622.10	prvek šambrána ozn. N3	m	24,400	583,20	14 230,08
24	K	622.11	okrasný prvek ozn. N4	kus	2,000	749,70	1 499,40
25	K	622.12	ozdobné nuty ozn. K	m2	43,000	1 530,00	65 790,00
26	K	622131100.R01	Postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	248,700	48,60	12 086,82
27	K	622131120.R01	Penetrace sanační vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,000	57,00	969,00
28	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	248,700	29,80	7 411,26
29	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	151,450	23,20	3 513,64
30	M	590514820	lišta rohová Al , 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	159,023	17,10	2 719,29
31	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	82,650	20,30	1 677,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m	m	86,783	32,00	2 777,06
33	K	622321150.R01	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	212,700	549,00	116 772,30
34	K	622321150.R02	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších říms nanášená ručně	m2	13,700	238,50	3 267,45
35	K	622611103.R01	Nátěr jednonásobný vnějších omítaných stěn s penetrací provedený ručně - na historické fasády	m2	248,700	242,10	60 210,27
36	K	622621010.R01	Příplatek za kotvení	m	156,500	76,50	11 972,25
37	K	622621011	Lepení dekorálních fasádních profilů délkových výšky do 250 mm na stěny	m	156,500	99,00	15 493,50
38	K	622621021	Lepení dekorálních fasádních profilů plošných na stěny	m2	49,000	117,90	5 777,10
39	K	622621029.R01	Balustráda na stěnu - komplet	m2	4,213	14 850,00	62 563,05
40	K	622821022	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	17,000	493,20	8 384,40
41	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	17,000	187,20	3 182,40
42	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	62,760	13,00	815,88
43	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	33,645	24,60	827,67
44	K	629995001.R01	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	94,950	98,10	9 314,60
45	K	62999510	Zednické vnější zapravení po montáži oken	m	82,650	247,50	20 455,88
46	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	248,700	38,70	9 624,69
47	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,064	486,90	4 900,16
48	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,700	135,90	366,93
49	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	12,764	23,30	297,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

133 397,21

50	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	350,000	42,20	14 770,00
51	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	42 000,000	1,00	42 000,00
52	K	941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	350,000	18,80	6 580,00
53	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	350,000	10,40	3 640,00
54	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	42 000,000	0,50	21 000,00
55	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	350,000	7,00	2 450,00
56	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	15,500	77,80	1 205,90
57	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 860,000	2,20	4 092,00
58	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	15,500	43,20	669,60
59	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	63,150	50,60	3 195,39
60	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,934	486,00	453,92
61	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,000	42,20	126,60
62	K	968062356	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	38,250	94,50	3 614,63
63	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,350	108,90	473,72
64	K	971028461	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	10,000	549,00	5 490,00
65	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	53,200	198,00	10 533,60
66	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	16,080	77,80	1 251,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	20,000	28,30	566,00
68	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	248,700	41,40	10 296,18
69	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	17,000	41,40	703,80
70	K	978057351	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do	m	4,500	40,00	180,00
71	K	978057361	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy přes 1m2	m	4,500	23,30	104,85

997 - Přesun sutě

28 777,53

72	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	24,987	425,70	10 636,97
73	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	374,805	8,80	3 298,28
74	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,987	279,00	6 971,37
75	K	997013830	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,987	315,00	7 870,91

998 - Přesun hmot

17 867,69

76	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	22,978	777,60	17 867,69
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

943 545,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 026,79

77	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou	m2	10,800	12,70	137,16
78	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	16,200	42,00	680,40
79	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	10,800	10,10	109,08
80	M	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	12,420	82,70	1 027,13
81	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,070	734,40	51,41
82	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	308,70	21,61

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 478,00

83	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	26,000	338,00	8 788,00
84	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	26,000	65,00	1 690,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

41,00

85	K	744411110-D	Demontáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,10 kg pod omítku stěn	m	5,000	8,20	41,00
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

762 - Konstrukce tesařské

11 358,89

86	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	63,150	33,10	2 090,27
87	M	605151230	řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 4 - 6 cm	m3	1,737	3 993,60	6 936,88
88	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	64,650	18,40	1 189,56
89	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,955	1 196,00	1 142,18

764 - Konstrukce klempířské

56 992,15

90	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	18,900	46,10	871,29
91	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	48,000	60,40	2 899,20
92	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	26,000	34,70	902,20
93	K	764011623	Dílatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	15,000	252,70	3 790,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	21,000	303,70	6 377,70
95	K	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	30,000	572,00	17 160,00
96	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000	34,20	205,20
97	M	553443310	objímka svodu tm 200 mm 100 pozink	kus	6,000	35,60	213,60
98	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	26,000	922,50	23 985,00
99	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,275	1 414,40	388,96
100	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,275	721,80	198,50

766 - Konstrukce truhlářské

545 888,82

101	K	766621015.R01	Montáž dřevěných oken a dveří plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	35,046	1 320,80	46 288,76
102	M	611.04	Dřevěné jednokřídlé dveře balkonové s nadsvětlíkem rovné jedn. zasklení, okopový plech 150mm	m2	6,226	14 950,00	93 078,70
103	M	611.06	Dřevěná kastlová okna dvojkřídlá 1100x1900 mm masiv smrk okna zasklená dvojsklem v interieru jedn. na vnější straně	m2	8,360	13 754,00	114 983,44
104	M	611.09	Dřevěná kastlová okna dvojkřídlá 1100x1700 mm masiv smrk okna zasklená dvojsklem v interieru jedn. na vnější straně	m2	14,960	13 754,00	205 759,84
105	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	42,000	8,90	373,80
106	K	766660481.R01	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly do zdiva	kus	1,000	6 583,20	6 583,20
107	M	611.01	Nová dřevěná dvoukřídlá vrata (masiv dub) - roz. 1430/2700 mm okopový plech 150mm	m2	3,861	20 280,00	78 301,08
108	K	766691910R01	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2	kus	2,000	260,00	520,00

767 - Konstrukce zámečnické

267 434,73

109	K	767161132.R01	Montáž zábradlí atypického - okrasné historické	m	12,250	2 600,00	31 850,00
110	M	5539120600.M01	zábradlí okrasné - ozn. T - kované odstín RAL 9005	m	12,250	7 280,00	89 180,00
111	K	767610111	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 0,6 m2	m2	0,975	445,10	433,97
112	M	767.10	Sklepní okno 650/500mm kovový rám RAL 8011 + kovová mříž	m2	0,975	16 120,00	15 717,00
113	K	767995120.R01	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí včetně základního nátěru a přesunu hmot	kg	782,775	166,40	130 253,76

771 - Podlahy z dlaždic

33 239,28

114	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	12,103	300,60	3 638,16
115	M	597614080	dlaždice keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	13,313	421,20	5 607,44
116	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,103	25,50	308,63
117	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,103	25,50	308,63
118	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,103	33,30	403,03
119	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,000	25,70	205,60
120	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	8,000	14,60	116,80
121	M	590541960	líšta okrajová pro dlažbu	m	8,800	27,60	242,88
122	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	12,800	36,90	472,32
123	M	590542960	profil ukončovací lemování - odvod vody z balkonu	m	14,080	954,00	13 432,32
124	K	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	10,480	509,40	5 338,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	12,103	197,10	2 385,50
126	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	12,103	39,20	474,44
127	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,476	381,60	181,64
128	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,476	259,20	123,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 085,91

129	K	783595221.R01	Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva dražší mat jednonásobné a základní antikorozi	m2	52,210	292,50	15 271,43
130	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	52,210	15,60	814,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 060,00

131	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	235,00	940,00
132	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	4,000	235,00	940,00
133	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	4,000	235,00	940,00
134	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	4,000	235,00	940,00
135	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	4,000	235,00	940,00
136	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	235,00	940,00
137	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	2,000	210,00	420,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 03 - Fáze 3 - rekonstrukce střechy

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 19.09.2014

Objednavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 1581,696 03 Dubňany

IČ: 76507114

DIČ:

Náklady z rozpočtu

342 472,07

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

342 472,07

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 342 472,07

51 370,81

Cena s DPH

v CZK

393 842,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 03 - Fáze 3 - rekonstrukce střechy

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel: Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	342 472,07
HSV - Práce a dodávky HSV	2 957,97
997 - Přesun sutě	2 957,97
PSV - Práce a dodávky PSV	339 514,10
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	26 676,00
762 - Konstrukce tesařské	54 193,37
764 - Konstrukce klempířské	231 652,72
765 - Konstrukce pokrývačské	12 851,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 140,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	342 472,07

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády BD Masarykovo náměstí 5, Hodonín

Objekt: 03 - Fáze 3 - rekonstrukce střechy

Místo: Hodonín

Datum: 19.09.2014

Objednavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Projektant: Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jiří Hanák, DiS, ul.V.Nezvala 15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

342 472,07

HSV - Práce a dodávky HSV

2 957,97

997 - Přesun sutě

2 957,97

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,561	426,00	1 090,99
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,415	9,00	345,74
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,561	279,00	714,52
4	K	997013830	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,561	315,00	806,72

PSV - Práce a dodávky PSV

339 514,10

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

26 676,00

5	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	62,000	338,00	20 956,00
6	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	62,000	65,00	4 030,00
7	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	26,000	65,00	1 690,00

762 - Konstrukce tesařské

54 193,37

8	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	8,500	27,00	229,50
9	K	762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken	m2	8,500	110,00	935,00
10	M	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,234	5 387,00	1 260,56
11	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	215,000	40,00	8 600,00
12	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	215,000	20,00	4 300,00
13	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dle 4 - 5 m	m3	4,034	6 479,00	26 136,29
14	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	215,000	13,00	2 795,00
15	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	27,600	42,00	1 159,20
16	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,034	867,00	3 497,48
17	K	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	11,700	213,00	2 492,10
18	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	13,455	207,00	2 785,19
19	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,029	105,00	3,05

764 - Konstrukce klempířské

231 652,72

20	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do sutí	m2	215,000	51,00	10 965,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	13,400	36,00	482,40
	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	38,360	25,00	959,00
	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	26,590	18,00	478,62
25	K 764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	49,00	98,00
25	K 764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,000	137,00	137,00
26	K 764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000	101,00	101,00
27	K 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	13,800	45,00	621,00
28	K 764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	13,800	123,00	1 697,40
29	K 764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 60° -	m2	215,000	659,00	141 685,00
30	K 764211415	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	13,800	208,00	2 870,40
31	K 764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	48,000	188,00	9 024,00
32	K 764212435	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400 mm	m	27,600	203,00	5 602,80
33	K 764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	2,000	2 163,00	4 326,00
34	K 764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	25,000	66,00	1 650,00
35	M 553510900	sněhový hák	kus	25,000	29,00	725,00
36	K 764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	38,360	449,00	17 223,64
37	K 764315623	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	11,000	683,00	7 513,00
38	K 764316602	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na prežové nebo vlnité krytině D do 100 mm	kus	1,000	1 113,00	1 113,00
39	K 764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	13,800	244,00	3 367,20
40	K 764511424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm	kus	2,000	261,00	522,00
41	K 764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	3,000	476,00	1 428,00
42	K 764513412	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 1000	m	13,800	1 082,00	14 931,60
43	K 998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,897	1 456,00	2 762,03
44	K 998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,897	722,00	1 369,63

765 - Konstrukce pokrývačské

12 851,93

45	K 765135043	Montáž bezpečnostního háku vč. dodávky	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
46	K 765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	215,000	27,00	5 805,00
47	M 283292520	fólie podstřešní difúzní 140 g/m2	m2	247,250	22,00	5 439,50
48	K 998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,035	962,00	33,67
49	K 998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	393,00	13,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 140,08

50	K 783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	249,720	54,00	13 484,88
51	K 783783403	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší lazurovací	m2	11,700	56,00	655,20