



*Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky*

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1294

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

### Objednatel:

se sídlem:  
zastoupená:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

### Město Červený Kostelec

Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  
Ing. Rostislavem Petrákem, starosta  
00272566  
CZ 00272566  
Komerční banka a.s.  
9005-1428551/0100  
Česká národní banka  
94-6616551/0710  
Česká spořitelna  
2911338319/0800

Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města  
tel.: 731 449 582, e-mail: prouza@mestock.cz

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
Zapsaný:

### STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové  
Ing. Pavlem Pohlem  
259 574 81  
CZ25957481  
ČSOB, a.s.  
210 894 380 / 0300

Ing. Pavel Pohl, tel.: 777 244 467, e-mail: stylbau@stylbau.cz  
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 17538

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla jsou stavební práce blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované Ing. Kamilem Lerchem, místem podnikání Jílová 3, 789 01 Zábřeh, IČO: 16637640, ČA: 1200521, zpracovanou 10/2013. S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení.



3. Předmětem díla je rovněž:

- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
- Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- Opatření k ochraně životního prostředí,
- Pojištění stavby, díla a osob,
- Zajištění nezbytných dopravních opatření,
- Zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů,
- Likvidaci odpadů včetně poplatků,
- Spotřebu médií (např. energií, vody),
- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- Předání všech revizních zpráv, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokolu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, dokladu o nakládání s odpady a jiných dokladů,
- Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení a dále také jiná potřebná účast a součinnost,
- Všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

termín zahájení realizace díla:

1. 5. 2015

dílčí plnění:

dle „Harmonogramu postupu prací“, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy

termín realizace díla v kalendářních dnech:

50dnů – doplní uchazeč - hodnotící kritérium č. 2

2. Shora uvedený termín dokončení a předání díla předpokládá uzavření smlouvy v rozmezí dne 1.-15. 11. 2014 (dále jen „předpokládaný termín“); dojde-li k uzavření smlouvy později než v předpokládaném termínu, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu, kterou tvoří rozdíl mezi skutečným dnem uzavření této smlouvy a předpokládaným termínem.

3. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. I této smlouvy.

## III. Cena díla a platební podmínky

- |                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Cena díla bez DPH a bez max. 5 % rezervy: | 6.880.901,- Kč - hodnotící kritérium č. 1 |
| DPH 21 %                                     | 1.444.989,- Kč                            |
| Rezerva max. 5 % bez DPH                     | 344.045,- Kč                              |
| DPH 21 %                                     | 72.249,- Kč                               |
| Cena díla celkem bez DPH <sup>1</sup>        | 7.224.946,- Kč                            |

<sup>1</sup> Cena díla bez DPH a bez max. 5 % rezervy + rezerva max. 5 % bez DPH



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| DPH 21 % celkem                          | 1.517.239,- Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH <sup>2</sup> | 8.742.185,- Kč |

Rezerva dle tohoto odstavce bude použita v případě nutnosti úhrady nákladů na vícepráce ve smyslu čl. III odst. 4 této smlouvy.

2. U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
4. Cena předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku může být změněna:
  - pokud po podpisu smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo
  - pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (vícepráce).

Překročení nabídkové ceny je možné v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídky), neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá. Taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6. Na předmět díla se sjednávají, dle § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1. den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za uplynulý měsíc zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený Objednatелеm. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou uvedeny veškeré dílčí daňové doklady - faktury a vystaví konečný daňový doklad - fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla. Součástí konečného daňového dokladu - faktury bude i předávací protokol. Konečný daňový doklad - faktura - bude vystaven do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn požadovat dřívější vystavení faktury (po předání a převzetí s drobnými vadami a nedodělků) z důvodu vyúčtování platby dotace. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich

<sup>2</sup> Cena díla celkem bez rezervy včetně DPH 21 % celkem



prokazatelném doručení na adresu Objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad - faktura byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Pro případ placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) se sjednává lhůta splatnosti 21 dnů od doručení příslušného vyúčtování. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), nebo má jiné vady obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.
8. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9. Faktura vystavená zhotovitelem bude obsahovat tyto náležitosti:  
Projekt: „Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska“,  
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/13.2.1947

#### IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel při provádění díla využije subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy; zhotovitel odpovídá za dílo provedené subdodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli.
3. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud bude technický dozor provádět sám objednatel.
4. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě porušení tohoto ustanovení nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou zhotovitel danou pohledávku postoupil.
5. Realizace díla bude spolufinancována z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti) v rámci operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poskytne objednateli potřebnou součinnost při finanční kontrole poskytovatele dotace, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla, do 31. 12. 2024.
6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (město Červený Kostelec), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu),
  - a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,



- b) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
  - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
  - d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
  - e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
7. Vedle v této smlouvě výslovně uvedených podmínek stanovených poskytovatelem dotace je zhotovitel povinen v rámci provádění díla dodržovat i veškeré další podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
8. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po oboustranném podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
9. Objednatel si vyhrazuje, že při provádění zateplení obvodového zdiva objektu budovy zdravotního střediska bude použit certifikovaný zateplovací systém, který zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci výběrového řízení. Typ oken a dveří bude souladný se specifikací uvedenou v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení. V případě, že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a dále náhradu škody v plné výši (zejména sankce a penále účtované ze strany poskytovatele dotace).
10. Práce budou probíhat v obydlené zóně, za plného provozu, zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Výměna oken vč. parapetů a začištění bude probíhat po skončení ordinačních hodin lékařů a o víkendu.
11. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.)
12. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.
13. Zhotovitel musí po celou dobu realizace díla mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce na jednu pojistnou událost alespoň



1.500.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni předání staveniště.

#### V. Předání a převzetí díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla včetně seznamu subdodavatelů a veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu dle odst. 5 tohoto článku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dní. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu svoje důvody.

#### VI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném podle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotoviteli povinen uhradit z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedených v seznamu subdodavatelů nebo při využití subdodavatele, který v tomto seznamu není uveden, ve výši 5 % z celkové ceny díla uchazeče včetně DPH za každé takovéto porušení.
4. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě, že zhotovitel při provádění zateplení obvodového zdiva objektu budovy Zdravotního střediska nepoužije certifikovaný zateplovací systém, který uvedl ve své nabídce v rámci výběrového řízení nebo typ oken a dveří nebude souladný se specifikací uvedenou v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení, a to ve výši 100.000,- Kč a dále náhradu škody v plné výši (zejména sankce a penále účtované ze strany poskytovatele dotace).
5. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle článku VII.

#### VII. Odpovědnost za vady

1. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu (celého díla) objednateli bez vad a nedodělků.



3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.
6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo písemně s tím, že za písemnou formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání emailem na adresu stylbau@stylbau.cz. Oznámení o vadě bude typicky obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
8. Záznam o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.
9. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu podle odst. 6, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
10. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

#### **VIII. Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
  - a) prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dnů,
  - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
  - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, který ji k odstoupení opravňuje.




5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
  - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

### IX. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.
3. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, po dobu minimálně 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.
5. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 20. 6. 2014), účinnými od 20. 6. 2014 a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 16.12.2014 usnesením č. R-2014/29/1, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.


Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr  
2. Subdodavatelské schéma  
3. Harmonogram postupu prací


V Červeném Kostelci dne 27.1.2015

  
Červený Kostelec  
Ing. Rostislav Petrák, starosta



V Hradci Králové dne 27.1.2015

  
STYLBAU, s.r.o.  
Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec

JKSO

Název objektu Zateplení Červený Kostelec VŘ uznat.

EČO

Název části

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.10.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0.00             | 0     | 0.00             | 0     | 0.00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Vedlejší rozpočtové náklady |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|-------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0.00                | 8  | Práce přesčas    | 0.00                          | 13 | Zařízení staveniště | 0.00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 486 663.20        | 9  | Bez pevné podl.  | 0.00                          | 14 | Projektové práce    | 0.00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0.00                | 10 | Kulturní památka | 0.00                          | 15 | Územní vlivy        | 0.00 |
| 4                        |              | Montáž  | 3 429 559.10        | 11 |                  | 0.00                          | 16 | Provozní vlivy      | 0.00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0.00                |    |                  |                               | 17 | Ostatní             | 0.00 |
| 6                        |              | Montáž  | 112 270.00          |    |                  |                               | 18 | VRN z rozpočtu      | 0.00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 6 028 492.30        | 12 | DN (ř. 8-11)     | 0.00                          | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0.00 |
| 20                       | HZS          |         | 0.00                | 21 | Kompl. činnost   | 0.00                          | 22 | Ostatní náklady     | 0.00 |

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22   | 6 028 492.00 |
| 24 | 15 % 0.00 DPH         | 0.00         |
| 25 | 21 % 6 028 492.00 DPH | 1 265 983.00 |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 7 294 475.00 |

## E Přípočty a odpočty

|    |                     |      |
|----|---------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatele | 0.00 |
| 28 | Klouzavá doložka    | 0.00 |
| 29 | Zvýhodnění + -      | 0.00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec

Objekt: Zateplení Červený Kostelec VŘ uznat.

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.10.2014

| Kód | Popis                          | Cena celkem         |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                              | 3                   |
| 1   | Zemní práce                    | 48 488.30           |
| 2   | Základy,zvláštní zakládání     | 57 345.60           |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce  | 107 970.30          |
| 5   | Komunikace                     | 2 720.00            |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní         | 152 138.30          |
| 62  | Úpravy povrchů vnější          | 1 595 453.90        |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce | 29 197.90           |
| 94  | Lešení a stavební výtahy       | 370 721.10          |
| 95  | Dokončovací kce na pozem.stav. | 41 392.10           |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 35 172.70           |
| 97  | Prorážení otvorů               | 22 755.00           |
| 99  | Staveništní přesun hmot        | 23 308.00           |
| 711 | Izolace proti vodě             | 20 479.80           |
| 712 | Živičné krytiny                | 422 709.90          |
| 713 | Izolace tepelné                | 270 952.40          |
| 721 | Vnitřní kanalizace             | 33 750.00           |
| 731 | Kotelny                        | 928 962.00          |
| 764 | Konstrukce klempířské          | 400 562.80          |
| 766 | Konstrukce truhlářské          | 1 207 989.50        |
| 767 | Konstrukce zámečnické          | 110 800.60          |
| 781 | Obklady keramické              | 11 317.60           |
| 784 | Malby                          | 22 034.50           |
| M21 | Elektromontáže                 | 112 270.00          |
|     | <u>Celkem</u>                  | <u>6 028 492.30</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec  
 Objekt: Zateplení Červený Kostelec VR uznat.  
 Část: JKSO.

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 14.10.2014

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky     | Popis                                                                                           | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Sazba DPH |
|------|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4               | 5                                                                                               | 6   | 7               | 8               | 9                   | 10        |
|      | D  |     | 1               | <b>Zemní práce</b>                                                                              |     |                 |                 | <b>48 488.30</b>    |           |
| 1    | K  | PK  | 132 20-1101.R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3                                                   | m3  | 72.158          | 380.00          | 27 420.00           | 21.0      |
| 2    | K  | PK  | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                   | m3  | 1.440           | 600.00          | 864.00              | 21.0      |
| 3    | K  | PK  | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                                              | m3  | 72.158          | 50.00           | 3 607.90            | 21.0      |
| 4    | K  | PK  | 162 20-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m                                                  | m3  | 72.158          | 20.00           | 1 443.20            | 21.0      |
| 5    | K  | PK  | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                               | m3  | 72.158          | 210.00          | 15 153.20           | 21.0      |
|      | D  |     | 2               | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                               |     |                 |                 | <b>57 345.60</b>    |           |
| 6    | K  | PK  | 216 90-4112.R01 | Očištění tlakovou vodou zdíva stěn, vyspravení vnějších omítek                                  | m2  | 1 268.039       | 40.00           | 50 721.60           | 21.0      |
| 7    | K  | PK  | 275 31-0030.RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění šterkopiskový podklad 10 cm                    | m3  | 1.440           | 4 600.00        | 6 624.00            | 21.0      |
|      | D  |     | 3               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |     |                 |                 | <b>107 970.30</b>   |           |
| 8    | K  | PK  | 311 27-1178.RT4 | Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm              | m2  | 77.232          | 1 398.00        | 107 970.30          | 21.0      |
|      | D  |     | 5               | <b>Komunikace</b>                                                                               |     |                 |                 | <b>2 720.00</b>     |           |
| 9    | K  | PK  | 591 05-         | Rozebrání chodníku z dlažby zámkové Loket tl 6 cm                                               | m2  | 4.000           | 100.00          | 400.00              | 21.0      |
| 10   | K  | PK  | 591 05-0020.RAA | Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba přírodní tloušťka 6 cm                     | m2  | 4.000           | 580.00          | 2 320.00            | 21.0      |
|      | D  |     | 61              | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |     |                 |                 | <b>152 138.30</b>   |           |
| 11   | K  | PK  | 612 42-1637.R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková omítka kolem oken                                            | m2  | 127.050         | 395.00          | 50 184.80           | 21.0      |
| 12   | K  | PK  | 611 42-1122.R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká                                                      | m2  | 363.150         | 230.00          | 83 524.50           | 21.0      |
| 13   | K  | PK  | 612 42-1626.R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká                                                               | m2  | 83.768          | 220.00          | 18 429.00           | 21.0      |
|      | D  |     | 62              | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                    |     |                 |                 | <b>1 595 453.90</b> |           |
| 14   | K  | PK  | 620 99-1121.R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                       | m2  | 354.645         | 20.00           | 7 092.90            | 21.0      |
| 15   | K  | PK  | 622 31-9121.RU1 | Leidlo na obklad se sítkou s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2                                       | m2  | 82.251          | 620.00          | 50 995.60           | 21.0      |
| 16   | K  | PK  | 622 31-9123.RU1 | Zateplovací systém , sokl, XPS 120 mm s orn. mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2 vč úpravy ker pásů   | m2  | 108.676         | 1 130.00        | 122 803.90          | 21.0      |
| 17   | K  | PK  | 622 31-9132.RV1 | Zatepl. elastic, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                    | m2  | 91.208          | 540.00          | 49 252.30           | 21.0      |
| 18   | K  | PK  | 622 31-9154.RT3 | Zatepl.syst. ostění, EPS 40 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2                                      | m2  | 84.700          | 792.00          | 67 082.40           | 21.0      |
| 19   | K  | PK  | 622 31-9434.RT1 | Zatepl.syst. fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 včt podlepů                       | m2  | 969.828         | 850.00          | 824 353.80          | 21.0      |
| 20   | K  | PK  | 622 31-9563.R00 | Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm včetně roh lišt                                       | m2  | 37.400          | 425.00          | 15 895.00           | 21.0      |
| 21   | K  | PK  | 622 31-9432.RV1 | Zatepl.syst., fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                       | m2  | 294.060         | 540.00          | 158 792.40          | 21.0      |
| 22   | K  | PK  | 622 31-9734.RT1 | Zatepl. fasáda,min.desky KV 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2                                  | m2  | 133.751         | 938.00          | 125 458.40          | 21.0      |
| 23   | K  | PK  | 622 31-9770.RT1 | Zatepl. fasáda,min.desky KV 220 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 - Podhled                        | m2  | 79.760          | 1 124.00        | 89 660.20           | 21.0      |
| 24   | K  | PK  | 283-50210       | Lišta okenní APU s tkaninou                                                                     | m   | 423.600         | 35.00           | 14 822.50           | 21.0      |
| 25   | K  | PK  | 622 31-9732.RV1 | Zatepl.fasáda,min.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                        | m2  | 61.645          | 630.00          | 38 836.40           | 21.0      |
| 26   | K  | PK  | 622 30-0151.R00 | Montáž soklové lišty                                                                            | m   | 182.520         | 130.00          | 23 779.60           | 21.0      |
| 27   | K  | PK  | 622 30-0152.R00 | Montáž dilatační lišty                                                                          | m   | 60.350          | 110.00          | 6 638.50            | 21.0      |
|      | D  |     | 63              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                           |     |                 |                 | <b>28 197.90</b>    |           |
| 28   | K  | PK  | 632 45-1441.R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm                                                    | m2  | 16.200          | 251.00          | 4 066.20            | 21.0      |
| 29   | K  | PK  | 632 45-1054.R00 | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 40 mm                                                    | m2  | 77.232          | 190.00          | 14 674.10           | 21.0      |
| 30   | K  | PK  | 631 34-2721.R00 | Mazanina z betonu perlitového B 5 tl. 8 cm                                                      | m3  | 2.752           | 3 800.00        | 10 457.60           | 21.0      |
|      | D  |     | 94              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                 |     |                 |                 | <b>370 721.10</b>   |           |
| 31   | K  | PK  | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                               | m2  | 1 764.125       | 47.00           | 82 913.90           | 21.0      |
| 32   | K  | PK  | 941 94-1291.RT2 | Příplatek za každý měsíc použití lešení,k pol.1041 lešení vlastní                               | m2  | 5 292.375       | 33.00           | 174 648.40          | 21.0      |
| 33   | K  | PK  | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                           | m2  | 1 764.125       | 10.00           | 17 641.30           | 21.0      |
| 34   | K  | PK  | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                               | m2  | 5 292.375       | 9.00            | 47 631.40           | 21.0      |
| 35   | K  | PK  | 944 94-5013.R00 | Montáž zachytňné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m                                                    | m   | 9.800           | 71.00           | 695.80              | 21.0      |
| 36   | K  | PK  | 944 94-5193.R00 | Příplatek za každý měsíc použ. sítě, k pol. 5013                                                | m   | 29.400          | 30.00           | 882.00              | 21.0      |
| 37   | K  | PK  | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                              | m2  | 1 764.125       | 26.00           | 45 867.30           | 21.0      |
| 38   | K  | PK  | 944 94-5813.R00 | Demontáž zachytňné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m                                                  | m   | 9.800           | 45.00           | 441.00              | 21.0      |
|      | D  |     | 95              | <b>Dokončovací koe na pozem.stav.</b>                                                           |     |                 |                 | <b>41 392.10</b>    |           |
| 39   | K  | PK  | 952 90-1110.R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří                                                       | m2  | 354.645         | 20.00           | 7 092.90            | 21.0      |
| 40   | K  | PK  | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, umytí podl zakrytí stávajících zařízení                 | m2  | 1 608.280       | 15.00           | 24 124.20           | 21.0      |
| 41   | K  | PK  | 952 90.R00      | Zakrývání podlah proti poškození (OSB, dřevotř.) - podlahy jsou antistatické                    | m2  | 407.000         | 25.00           | 10 175.00           | 21.0      |
|      | D  |     | 96              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                       |     |                 |                 | <b>35 172.70</b>    |           |
| 42   | K  | PK  | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 1 m2                                               | m2  | 8.415           | 222.00          | 1 868.10            | 21.0      |
| 43   | K  | PK  | 968 06-2355.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 2 m2                                               | m2  | 295.065         | 95.00           | 28 031.20           | 21.0      |
| 44   | K  | PK  | 968 07-2641.R00 | Vybourání kovových stěn, kromě výkladních                                                       | m2  | 37.440          | 110.00          | 4 118.40            | 21.0      |
| 45   | K  | PK  | 968 06-1113.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel                                                              | kus | 231.000         | 5.00            | 1 155.00            | 21.0      |
|      | D  |     | 97              | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                         |     |                 |                 | <b>22 755.00</b>    |           |
| 46   | K  | PK  | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                               | t   | 21.100          | 400.00          | 8 440.00            | 21.0      |
| 47   | K  | PK  | 979 01-1121.R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                                | t   | 21.100          | 50.00           | 1 055.00            | 21.0      |
| 48   | K  | PK  | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                    | t   | 21.100          | 180.00          | 3 798.00            | 21.0      |
| 49   | K  | PK  | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                          | t   | 316.499         | 8.00            | 2 532.00            | 21.0      |
| 50   | K  | PK  | 979 99-9999.R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí -                                                              | t   | 21.100          | 300.00          | 6 330.00            | 21.0      |
| 51   | K  | PK  | 971 01-2311.R00 | Vybourání výplní z lehk. bet. nad 15cm, pl.0,25 m2 Otvor pro nové odkouření kondenzačního kotle | kus | 1.000           | 600.00          | 600.00              | 21.0      |
|      | D  |     | 99              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |     |                 |                 | <b>23 308.00</b>    |           |
| 52   | K  | PK  | 998 01-1003.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                                      | t   | 129.489         | 180.00          | 23 308.00           | 21.0      |
|      | D  |     | 711             | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                       |     |                 |                 | <b>20 479.80</b>    |           |
| 53   | K  | PK  | 711 67-1051.R00 | Izolace soklu od země folii termoplast tl. 2 mm včetně zakončovací lišty                        | m2  | 153.225         | 45.00           | 6 895.10            | 21.0      |
| 54   | K  | PK  | 711 67-         | Fólie Termoplast tl. 2 mm včetně ukončující lišty a hmoždin do polystyrenu                      | m2  | 168.548         | 75.00           | 12 641.10           | 21.0      |
| 55   | K  | PK  | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                | %   | 629.065         | 1.50            | 943.60              | 21.0      |
|      | D  |     | 712             | <b>Živičné krytiny</b>                                                                          |     |                 |                 | <b>422 709.90</b>   |           |
| 56   | K  | PK  | 712 30-0010.RAA | Odstranění povlakové krytiny dvourvrstvé perlitbeton 6-26 cm                                    | m2  | 9.760           | 530.00          | 5 172.80            | 21.0      |
| 57   | K  | PK  | 712 47-2101.R00 | Mont.povlakové krytiny střeš do 30° folii kotvení                                               | m2  | 900.092         | 195.00          | 175 517.90          | 21.0      |

|     |   |    |                 |                                                                                                      |      |            |            |                     |      |
|-----|---|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|------|
| 58  | K | PK | 283-22064       | Fólie PVC tl. 2,0, š. 1200 mm střešní šedá                                                           | m2   | 1 080.110  | 214.00     | 231 143.50          | 21.0 |
| 59  | K | PK | 998 71-2201.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                      | %    | 5 437.874  | 2.00       | 10 875.70           | 21.0 |
|     | D |    | <b>713</b>      | <b>Izolace tepelné</b>                                                                               |      |            |            | <b>270 952.40</b>   |      |
| 60  | K | PK | 713 12-1121.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá kotvená kotvami                                          | m2   | 726.320    | 30.00      | 21 789.60           | 21.0 |
| 61  | K | PK | 283-75949       | Deska podlahová polystyr EPS 100 S tl. 120 mm                                                        | m2   | 1 597.904  | 152.00     | 242 881.40          | 21.0 |
| 62  | K | PK | 998 71-3203.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                                       | %    | 6 281.396  | 1.00       | 6 281.40            | 21.0 |
|     | D |    | <b>721</b>      | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                            |      |            |            | <b>33 750.00</b>    |      |
| 63  | K | PK | 721 23-4114.RT1 | Vtok střešní pro pochůznou střechu fólie, nerez mřížka vyhlívaná DN 70 až 125                        | kus  | 9.000      | 3 750.00   | 33 750.00           | 21.0 |
|     | D |    | <b>731</b>      | <b>Kotelny</b>                                                                                       |      |            |            | <b>928 962.00</b>   |      |
| 64  | K | PK | 731 15-9215.R00 | Mon a dod. tepelného čerpadla absorpčního plyn. viz podružný rozpočet vytápění                       | sou  | 1.000      | 928 962.00 | 928 962.00          | 21.0 |
|     | D |    | <b>764</b>      | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                         |      |            |            | <b>400 562.80</b>   |      |
| 65  | K | PK | 764 41-0460.RT2 | Oplechování parapetů z Al tl. rs 600 mm lepení Enkolitem                                             | m    | 149.600    | 1 015.00   | 151 844.00          | 21.0 |
| 66  | K | PK | 764 42-1850.R00 | Demontáž oplechování říms,rs od 250 do 330 mm                                                        | m    | 47.300     | 30.00      | 1 419.00            | 21.0 |
| 67  | K | PK | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování zdi,rs od 330 do 500 mm                                                         | m    | 384.900    | 30.00      | 11 547.00           | 21.0 |
| 68  | K | PK | 764 42-1360.R00 | Oplechování říms z Al plechu, rs 400 mm                                                              | m    | 47.300     | 431.00     | 20 386.30           | 21.0 |
| 69  | K | PK | 764 43-0360.RT2 | Oplechování zdi včetně rohů z Al, rs 750 mm nalepení Enkolitem                                       | m    | 193.080    | 572.00     | 110 441.80          | 21.0 |
| 70  | K | PK | 764 33-1350.R00 | Lemování z Al plechu zdi, tvrdě krytina, rs 500 mm                                                   | m    | 193.060    | 471.00     | 90 940.70           | 21.0 |
| 71  | K | PK | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rs od 100 do 330 mm                                                    | m    | 149.600    | 40.00      | 5 984.00            | 21.0 |
| 72  | K | PK | 998 76-4203.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                    | %    | 1.000      | 8 000.00   | 8 000.00            | 21.0 |
|     | D |    | <b>766</b>      | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                         |      |            |            | <b>1 207 989.50</b> |      |
| 73  | K | PK | 766 62-9302.R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                                             | kus  | 98.000     | 550.00     | 53 900.00           | 21.0 |
| 74  | K | PK | 766 62-9303.R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2                                                             | kus  | 33.000     | 800.00     | 26 400.00           | 21.0 |
| 75  | K | PK | 766 62-9304.R00 | Montáž dveří plastových                                                                              | kus  | 2.000      | 600.00     | 1 200.00            | 21.0 |
| 76  | K | PK | 766 62-9310.R00 | Montáž hliníkových stěn prosklených opatřených dveřmi včetně výrobků                                 | m2   | 33.840     | 9 418.00   | 318 705.10          | 21.0 |
| 77  | K | PK | 611-43007       | Okno plastové jednodílné 45 x 90 cm OS včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                      | kus  | 1.000      | 2 716.00   | 2 716.00            | 21.0 |
| 78  | K | PK | 611-43007a      | Okno plastové jednodílné 55 x 90 cm OS včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                      | kus  | 2.000      | 2 526.00   | 5 052.00            | 21.0 |
| 79  | K | PK | 611-43007.1     | Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                      | kus  | 13.000     | 2 599.00   | 33 787.00           | 21.0 |
| 80  | K | PK | 611-43041       | Okno plastové jednodílné 90 x 180 cm O, S včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                   | kus  | 4.000      | 3 535.00   | 14 140.00           | 21.0 |
| 81  | K | PK | 611-43145       | Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm OS/O včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                  | kus  | 1.000      | 3 657.00   | 3 657.00            | 21.0 |
| 82  | K | PK | 611-43197       | Okno plast. dělené ve výšce 135x210 (150+60) OS/S U=1,2 včetně bílé vnitřní horizont. žaluzie        | kus  | 1.000      | 4 108.00   | 4 108.00            | 21.0 |
| 83  | K | PK | 611-43071       | Okno plastové jednodílné 120 x 180 cm O, S včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                  | kus  | 8.000      | 3 927.00   | 31 416.00           | 21.0 |
| 84  | K | PK | 611-43178       | Okno plast. dělené ve výšce 60x210 (150+60) OS/S včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie            | kus  | 4.000      | 4 644.00   | 18 576.00           | 21.0 |
| 85  | K | PK | 611-43178a      | Okno plast. dělené ve výšce 90x210 (150+60) OS/S včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie            | kus  | 6.000      | 5 113.00   | 30 678.00           | 21.0 |
| 86  | K | PK | 611-43190       | Okno plast. dělené ve výšce 120x210 (150+60) OS/S včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie           | kus  | 56.000     | 5 451.00   | 305 256.00          | 21.0 |
| 87  | K | PK | 611-43197a      | Okno plast. dělené ve výšce 150x210 (150+60) OS/S U=1,2 včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie     | kus  | 33.000     | 5 939.00   | 195 967.00          | 21.0 |
| 88  | K | PK | 611-43144       | Okno plastové jednodílné 90 x 80 cm OS/O včetně bílé vnitřní horizontální žaluzie                    | kus  | 2.000      | 2 628.00   | 5 256.00            | 21.0 |
| 89  | K | PK | 611-43251       | Dveře plastové 1křídlové 90x210 cm                                                                   | kus  | 2.000      | 22 067.00  | 44 134.00           | 21.0 |
| 90  | K | PK | 766 69-4122.R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                                    | kus  | 149.600    | 100.00     | 14 960.00           | 21.0 |
| 91  | K | PK | 607-80015       | Parapet interier plastový š. 400 mm s nosem                                                          | m    | 164.560    | 250.00     | 41 140.00           | 21.0 |
| 92  | K | PK | 766 60-1212.RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska páska tl.6 mm, š.20 mm ; páska tl. 8 mm, š. 20 mm   | m    | 423.500    | 110.00     | 46 585.00           | 21.0 |
| 93  | K | PK | 998 76-6203.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                    | %    | 20 672.885 | 0.50       | 10 336.40           | 21.0 |
|     | D |    | <b>767</b>      | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                         |      |            |            | <b>110 800.60</b>   |      |
| 94  | K | PK | 767 99-5101.R00 | Montáž kovových mřížek vzduchotých. s prostupem 300 mm                                               | kus  | 10.000     | 300.00     | 3 000.00            | 21.0 |
| 95  | K | PK | 767 13-4831.R00 | Demontáž oplechování stropů lamelami                                                                 | m2   | 79.760     | 90.00      | 7 178.40            | 21.0 |
| 96  | K | PK | 767 83-.R01     | Demontáž a zpětná montáž kovových konstrukcí komín tříslžokový délka 9 m s prodloužením 150 mm       | kus  | 1.000      | 6 500.00   | 6 500.00            | 21.0 |
| 97  | K | PK | 767 83-.R02     | Demontáž a zpětná montáž kovových konstrukcí komín tříslžokový délka 12 m s prodloužením 150 mm      | kus  | 1.000      | 8 000.00   | 8 000.00            | 21.0 |
| 98  | K | PK | 767 83-.R03     | Demontáž a zpětná montáž žebříků do zdíva s prodloužením uchycovacích prvků o 150 mm                 | m    | 7.250      | 400.00     | 2 900.00            | 21.0 |
| 99  | K | PK | 767 83-.R04     | Demontáž a zpětná montáž jednotky chlazení s prodloužením konzol o 150 mm                            | kus  | 2.000      | 1 000.00   | 2 000.00            | 21.0 |
| 100 | K | PK | 767 83-.R05     | Přesun ocelového venkovního schodiště na nové vybudované patky a prodloužení kotvení do stěn         | kus  | 1.000      | 40 000.00  | 40 000.00           | 21.0 |
| 101 | K | PK | 767 83-.R06     | Demontáž a zpětná montáž reklamních panelů a označení                                                | kus  | 8.000      | 700.00     | 5 600.00            | 21.0 |
| 102 | K | PK | 767 83-.R07     | Montáž nových dveří na hlavní uzavěry včetně dodávky dveří                                           | kus  | 8.000      | 3 500.00   | 28 000.00           | 21.0 |
| 103 | K | PK | 767 83-.R08     | Prodloužení odtahu z plynového kotle ve 2. np o 250 mm                                               | kus  | 1.000      | 3 000.00   | 3 000.00            | 21.0 |
| 104 | K | PK | 767 99-.R01     | Montáž nerezové vany pod Tepelné čerpadlo                                                            | kus  | 1.000      | 1 800.00   | 1 800.00            | 21.0 |
| 105 | K | PK | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                     | %    | 940.720    | 3.00       | 2 822.20            | 21.0 |
|     | D |    | <b>781</b>      | <b>Obklady keramické</b>                                                                             |      |            |            | <b>11 317.60</b>    |      |
| 106 | K | PK | 781 41-5013.RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Flexkleber (Knauf)                                 | m2   | 13.440     | 380.00     | 5 107.20            | 21.0 |
| 107 | K | PK | 781 41-9701.R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru                                                               | m2   | 13.440     | 40.00      | 537.60              | 21.0 |
| 108 | K | PK | 781 41-9711.R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                                   | m2   | 13.440     | 35.00      | 470.40              | 21.0 |
| 109 | K | PK | 597-81345       | Obkládačka porovinová 14,8x14,8                                                                      | m2   | 16.128     | 300.00     | 4 838.40            | 21.0 |
| 110 | K | PK | 998 78-1202.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                     | %    | 121.323    | 3.00       | 364.00              | 21.0 |
|     | D |    | <b>784</b>      | <b>Malby</b>                                                                                         |      |            |            | <b>22 034.50</b>    |      |
| 111 | K | PK | 784 19-5122.R00 | Malba tekutá , barva, 2 x                                                                            | m2   | 573.968    | 35.00      | 20 088.90           | 21.0 |
| 112 | K | PK | 784 44-5911.R00 | Oprava, malba email, 1bar. obrus. míst. do 3,8m kolem oken                                           | m2   | 51.200     | 38.00      | 1 945.60            | 21.0 |
|     | D |    | <b>M21</b>      | <b>Elektromontáže</b>                                                                                |      |            |            | <b>112 270.00</b>   |      |
| 113 | K | PK | 210 01-.R00     | Úprava elektroinstalace a úprava hromosvodů podruž. rozpočty:bleskosvod, elektroinstalace a rozvaděč | soub | 1.000      | 112 270.00 | 112 270.00          | 21.0 |
|     |   |    | <b>Celkem</b>   |                                                                                                      |      |            |            | <b>6 028 492.30</b> |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Snižení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec

JKSO

Název objektu Zateplení Červený Kostelec vytápění

EČO

Název části

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.10.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0.00             | 0     | 0.00             | 0     | 0.00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Vedlejší rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|-------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0.00       | 8                   | Práce přesčas    |  | 0.00 | 13                            | Zařízení staveniště |  | 0.00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0.00       | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0.00 | 14                            | Projektové práce    |  | 0.00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0.00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0.00 | 15                            | Územní vlivy        |  | 0.00 |
| 4                        |              | Montáž  | 928 962.30 | 11                  |                  |  | 0.00 | 16                            | Provozní vlivy      |  | 0.00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0.00       |                     |                  |  |      | 17                            | Ostatní             |  | 0.00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0.00       |                     |                  |  |      | 18                            | VRN z rozpočtu      |  | 0.00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 928 962.30 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  | 0.00 | 19                            | VRN (ř. 13-18)      |  | 0.00 |
| 20                       | HZS          |         | 0.00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0.00 | 22                            | Ostatní náklady     |  | 0.00 |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22   | 928 962.00   |
| 24 | 15 % 0.00 DPH         | 0.00         |
| 25 | 21 % 928 962.00 DPH   | 195 082.00   |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 1 124 044.00 |

## E Přípočty a odpočty

|    |                     |      |
|----|---------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatele | 0.00 |
| 28 | Klouzavá doložka    | 0.00 |
| 29 | Zvýhodnění + -      | 0.00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec

**Objekt:** Zateplení Červený Kostelec vytápění

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 14.10.2014

| Kód | Popis                 | Cena celkem       |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 1   | 2                     | 3                 |
| 723 | Vnitřní plynovod      | 24 205.60         |
| 730 | Ústřední vytápění     | 15 768.00         |
| 731 | Kotelny               | 550 348.00        |
| 732 | Strojovny             | 52 423.00         |
| 733 | Rozvod potrubí        | 172 266.20        |
| 734 | Armatury              | 41 673.00         |
| 735 | Otopná tělesa         | 4 738.00          |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 67 540.50         |
|     | <u>Celkem</u>         | <u>928 962.30</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec  
 Objekt: Zateplení Červený Kostelec vytápění  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 14.10.2014

| P.Č.          | TV | KCN | Kód položky       | Popis                                                                                     | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Sazba DPH |
|---------------|----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1             | 2  | 3   | 4                 | 5                                                                                         | 6      | 7               | 8               | 9                 | 10        |
|               | D  |     | 723               | Vnitřní plynovod                                                                          |        |                 |                 | 24 205,60         |           |
| 1             | K  | PK  | 723 10-0002.RA0   | Úprava vnitřního plynovodu pro tepelné čerpadlo a k novému kondenzačnímu kotli 35 kW      | m      | 40.000          | 559.00          | 22 360.00         | 21.0      |
| 2             | K  | PK  | 723 12-0805.R00   | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 Zasepení a demontáž - stávající kotel    | soubor | 1.000           | 760.00          | 760.00            | 21.0      |
| 3             | K  | PK  | 723 12-0805.R00.1 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                                          | m      | 50.000          | 20.20           | 1 010.00          | 21.0      |
| 4             | K  | PK  | 723 12            | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 a znovupropojení - přeložka              | m      | 3.000           | 25.20           | 75.60             | 21.0      |
|               | D  |     | 730               | Ústřední vytápění                                                                         |        |                 |                 | 15 768.00         |           |
| 5             | K  | PK  | 904.R02           | HZS - Zkoušky v rámci montážních prací Topná zkouška                                      | hod    | 72.000          | 219.00          | 15 768.00         | 21.0      |
|               | D  |     | 731               | Kotelny                                                                                   |        |                 |                 | 550 348.00        |           |
| 6             | K  | PK  | 731 28            | Tepelné čerpadlo plynové v tiché verzi modulované                                         | kus    | 1.000           | 444 039.00      | 444 039.00        | 21.0      |
| 7             | K  | PK  | 731 28-1          | DDC - digitální ovladač                                                                   | kus    | 1.000           | 15 751.00       | 15 751.00         | 21.0      |
| 8             | K  | PK  | 731 282           | RB 200 Interface pro řízení systému (hybridní kas kady)                                   | Kus    | 1.000           | 21 841.00       | 21 841.00         | 21.0      |
| 9             | K  | PK  | 731 283           | Komunikátor GPRS pro TČ - vč. napájecího zdroje a krátké antény                           | kuc    | 1.000           | 14 634.00       | 14 634.00         | 21.0      |
| 10            | K  | PK  | 731 284           | Antivibrační podložky pro TČ sada                                                         | kus    | 1.000           | 4 734.00        | 4 734.00          | 21.0      |
| 11            | K  | PK  | 731 285           | Komunikační kabel                                                                         | m      | 35.000          | 190.00          | 6 650.00          | 21.0      |
| 12            | K  | PK  | 731 286           | Paušální částka za náklady uvedení do provozu přeprava std                                | kus    | 1.000           | 5 391.00        | 5 391.00          | 21.0      |
| 13            | K  | PK  | 731 287           | Uvedení do provozu tepelného čerpadla                                                     | kus    | 1.000           | 2 329.00        | 2 329.00          | 21.0      |
| 14            | K  | PK  | 731 288           | Uvedení do provozu ovladače na straně výroby tepla                                        | kus    | 1.000           | 5 883.00        | 5 883.00          | 21.0      |
| 15            | K  | PK  | 731 289           | Uvedení do provozu vstupního a výstupního modulu                                          | kus    | 1.000           | 5 883.00        | 5 883.00          | 21.0      |
| 16            | K  | PK  | 731 290           | Uvedení do provozu komunikátoru pro vzdálený dohled                                       | kus    | 1.000           | 4 167.00        | 4 167.00          | 21.0      |
| 17            | K  | PK  | 731 291           | Kontrola účinnosti spalování a spalovacích látek                                          | kus    | 1.000           | 306.00          | 306.00            | 21.0      |
| 18            | K  | PK  | 731 292           | Montáž a dodávka akumulární nádrže 1000 l                                                 | kus    | 1.000           | 17 576.00       | 17 576.00         | 21.0      |
| 19            | K  | PK  | 731 20-0825.R00   | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW                                                | kus    | 3.000           | 254.00          | 762.00            | 21.0      |
| 20            | K  | PK  | 731 20.R00        | Demontáž expanzní nádoby                                                                  | kus    | 2.000           | 201.00          | 402.00            | 21.0      |
|               | D  |     | 732               | Strojovny                                                                                 |        |                 |                 | 52 423.00         |           |
| 21            | K  | PK  | 732 42-1323.R00   | Čerpadlo oběhové 32-60                                                                    | soubor | 3.000           | 7 211.00        | 21 633.00         | 21.0      |
| 22            | K  | PK  | 73201-            | RS kombi modul dle PD 2x3 hrdla                                                           | kus    | 2.000           | 15 018.00       | 30 036.00         | 21.0      |
| 23            | K  | PK  | 732 33.R00        | Přesun a montáž stávajících tlakových expanzních nádob                                    | kus    | 2.000           | 377.00          | 754.00            | 21.0      |
|               | D  |     | 733               | Rozvod potrubí                                                                            |        |                 |                 | 172 266.20        |           |
| 24            | K  | PK  | 733 11-0806.R00   | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                         | m      | 150.000         | 15.10           | 2 265.00          | 21.0      |
| 25            | K  | PK  | 733 11-0808.R00   | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50                                         | m      | 150.000         | 25.20           | 3 780.00          | 21.0      |
| 26            | K  | PK  | 733 16-4106.RT3   | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm pájením na měkko včetně materiálu a tvarovek     | m      | 50.000          | 755.00          | 37 750.00         | 21.0      |
| 27            | K  | PK  | 733 16-4107.RT3   | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm pájením na měkko včetně materiálu a tvarovek     | m      | 120.000         | 899.00          | 107 880.00        | 21.0      |
| 28            | K  | PK  | 733 19-1113.R00   | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                                                    | kus    | 20.000          | 201.00          | 4 020.00          | 21.0      |
| 29            | K  | PK  | 733 13-3151.R00   | Kompenz.U s hladkými chyby ON 13 2720, DN 40                                              | kus    | 4.000           | 1 661.00        | 6 644.00          | 21.0      |
| 30            | K  | PK  | 283-77112         | Izolace potrubí 35x9 mm                                                                   | m      | 60.000          | 34.80           | 2 088.00          | 21.0      |
| 31            | K  | PK  | 283-77114         | Izolace potrubí 42x9 mm                                                                   | m      | 144.000         | 36.80           | 5 299.20          | 21.0      |
| 32            | K  | PK  | 733 19-.R00       | Napojení na stávající potrubí                                                             | kus    | 10.000          | 254.00          | 2 540.00          | 21.0      |
|               | D  |     | 734               | Armatury                                                                                  |        |                 |                 | 41 673.00         |           |
| 33            | K  | PK  | 734 20-9103.RT3   | Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus    | 2.000           | 240.00          | 480.00            | 21.0      |
| 34            | K  | PK  | 734 29-5113.R00   | Směšovací armatury, DN 32 včetně montáže                                                  | kus    | 2.000           | 3 083.00        | 6 166.00          | 21.0      |
| 35            | K  | PK  | 734 20-9114.R00   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu                      | kus    | 12.000          | 132.00          | 1 584.00          | 21.0      |
| 36            | K  | PK  | 734 20-9115.RM1   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně Hydrolux DN 32                          | kus    | 2.000           | 1 284.00        | 2 568.00          | 21.0      |
| 37            | K  | PK  | 734 20-9115.RT2   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1 včetně kulového kohoutu                        | kus    | 2.000           | 189.00          | 378.00            | 21.0      |
| 38            | K  | PK  | 734 20-9117.RT2   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 6/4 včetně kulového kohoutu                      | kus    | 8.000           | 336.00          | 2 688.00          | 21.0      |
| 39            | K  | PK  | 734 20-9117.RT3   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 6/4 včetně filtru                                | kus    | 6.000           | 297.00          | 1 782.00          | 21.0      |
| 40            | K  | PK  | 734 20-9117.RT4   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 6/4 včetně klapky zpětné                         | kus    | 4.000           | 344.00          | 1 376.00          | 21.0      |
| 41            | K  | PK  | 734 20-9117.RT5   | Montáž ultrazvukového měřiče tepla UH50 - 50 včetně dodání kompletního měřidla            | kus    | 1.000           | 21 385.00       | 21 385.00         | 21.0      |
| 42            | K  | PK  | 388-41248         | Tlakový standardní                                                                        | kus    | 8.000           | 339.00          | 2 712.00          | 21.0      |
| 43            | K  | PK  | 734 20-9113.RT2   | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu                      | kus    | 2.000           | 277.00          | 554.00            | 21.0      |
|               | D  |     | 735               | Otopná tělesa                                                                             |        |                 |                 | 4 738.00          |           |
| 44            | K  | PK  | 735 15-1821.R00   | Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm                                       | kus    | 10.000          | 151.00          | 1 510.00          | 21.0      |
| 45            | K  | PK  | 735 15-1822.R00   | Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 2820 mm                                       | kus    | 12.000          | 269.00          | 3 228.00          | 21.0      |
|               | D  |     | 767               | Konstrukce zámečnické                                                                     |        |                 |                 | 67 540.50         |           |
| 46            | K  | PK  | 767 99-5103.R00   | Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg lávka a konstrukce pod TČ                  | kg     | 917.671         | 26.30           | 24 134.70         | 21.0      |
| 47            | K  | PK  | 767 99 R00        | Výroba kovových konstrukcí lávky a podpěry pod TČ včetně vany pod čerpadlo                | kg     | 917.671         | 47.30           | 43 405.80         | 21.0      |
| <b>Celkem</b> |    |     |                   |                                                                                           |        |                 |                 | <b>928 982.30</b> |           |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                              |                 |                                  |          |
|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| Název stavby:     | Objekt Zdravotního střediska | Objednatel:     | Město Červený Kostelec           | IČ/DIČ:  |
| Druh stavby:      | Bleskosvod                   | Projektant:     | Studio 200- Lerch, Štefan Benkei | IČ/DIČ:  |
| Lokalita:         | Červený Kostelec             | Zhotovitel:     |                                  | IČ/DIČ:  |
| Začátek výstavby: |                              | Konec výstavby: |                                  | Položek: |
| JKSO:             |                              | Zpracoval:      |                                  | Datum:   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  |         | Základní rozpočtové náklady |           | B                |  | Doplňkové náklady |      | C                   |  | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------|--|-------------------|------|---------------------|--|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky |                             | 0.00      | Práce přesčas    |  |                   | 0.00 | Zařízení staveniště |  |                                  | 0.00 |
|                    | Montáž  |                             | 0.00      | Bez pevné podl.  |  |                   | 0.00 | Mimostav. doprava   |  |                                  | 0.00 |
| PSV                | Dodávky |                             | 0.00      | Kulturní památka |  |                   | 0.00 | Územní vlivy        |  |                                  | 0.00 |
|                    | Montáž  |                             | 7 500.00  |                  |  |                   |      | Provozní vlivy      |  |                                  | 0.00 |
| "M"                | Dodávky |                             | 809.78    |                  |  |                   |      | Ostatní             |  |                                  | 0.00 |
|                    | Montáž  |                             | 33 203.93 |                  |  |                   |      | NUS z rozpočtu      |  |                                  | 0.00 |
| Ostatní materiál   |         |                             | 8 471.02  |                  |  |                   |      |                     |  |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |         |                             | 0.00      |                  |  |                   |      |                     |  |                                  |      |
| ZRN celkem         |         |                             | 49 984.73 | DN celkem        |  |                   | 0.00 | NUS celkem          |  |                                  | 0.00 |

|            |           |                   |           |
|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Základ 0%  | 0.00      |                   |           |
| Základ 15% | 0.00      | DPH 15%           | 0.00      |
| Základ 21% | 49 984.73 | DPH 21%           | 10 496.79 |
|            |           | Celkem bez DPH    | 49 984.73 |
|            |           | Celkem včetně DPH | 60 481.52 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

|               |                                          |                   |  |             |                        |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|--|-------------|------------------------|
| Název stavby: | Objekt Zdravotního střediska - uznatelné | Doba výstavby:    |  | Objednatel: | Město Červený Kostelec |
| Druh stavby:  | Blaskosvod                               | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Štefan Benkei          |
| Lokalita:     | Červený Kostelec                         | Konec výstavby:   |  | Zhotovitel: |                        |
| JKSO:         |                                          | Zpracováno dne:   |  | Zpracoval:  |                        |

| Č  | Obj. Kód     | Zkrácený popis                                                      | M. l. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka  | Montáž    | Celkem    | Jednot. | Hmotnost (t) |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 1  | 791VD        | Ostatní konstrukce a práce PSV                                      |       |          |                   |          |           |           |         |              |
| 2  | 1000204VD    | Demonláž stávajících svodů blaskosvodu včetně skůs svorek a hod     |       | 30.00    | 250.00            | 0.00     | 7 500.00  | 7 500.00  | 0.00    | 0.00         |
| 3  | 1000204VD    | Revize blaskosvodu                                                  |       | 14.00    | 350.00            | 0.00     | 4 900.00  | 4 900.00  | 0.00    | 0.00         |
| 4  | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně FeZn pr. 1m       |       | 12.00    | 14.00             | 808.78   | 28 303.83 | 29 112.71 | 0.00    | 0.00         |
| 5  | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů - svorka SS včetně dodávky kus      |       | 25.00    | 21.00             | 78.80    | 89.20     | 168.00    | 0.00    | 0.00         |
| 6  | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů - svorka SZ včetně dodávky (sk) kus |       | 5.00     | 35.20             | 51.08    | 473.92    | 525.00    | 0.00    | 0.00         |
| 7  | 210220302RT0 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - SK včetně dodávky (křížo kus     |       | 5.00     | 54.20             | 56.26    | 119.74    | 176.00    | 0.00    | 0.00         |
| 8  | 210220302RT1 | Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva vč. dodávky kus      |       | 10.00    | 28.30             | 40.73    | 230.27    | 271.00    | 0.00    | 0.00         |
| 9  | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, umělá hmota vč. dodávky kus                  |       | 3.00     | 368.00            | 26.45    | 256.55    | 283.00    | 0.00    | 0.00         |
| 10 | 210220101R00 | Montáž jímacího vedení včetně montáže podpěr na sítěšní krytí kus   |       | 5.00     | 25.00             | 459.07   | 644.93    | 1 104.00  | 0.00    | 0.00         |
| 11 | 21912VD      | Tvarování jímacího a uzemňovacího vedení                            |       | 270.43   | 97.00             | 36.39    | 88.61     | 125.00    | 0.00    | 0.00         |
| 12 | 80107VD      | Jímací vedení-AlMgSi pr. 8 mm                                       |       | 1.00     | 230.00            | 0.00     | 26 170.71 | 26 231.71 | 0.00    | 0.00         |
| 13 | 80108VD      | Podpěra pro vislé vedení do zatepl. zdí (zatepl. 16mm) vč. vrutů m  |       | 270.43   | 14.00             | 8 471.02 | 0.00      | 230.00    | 0.00    | 0.00         |
| 14 | 80110VD      | Svorka na spojení vodičů Rd- 7-10mm,                                |       | 45.00    | 27.00             | 3 786.02 | 0.00      | 3 786.02  | 0.00    | 0.00         |
| 15 | 80054VD      | Příplatek za podpěry na jímací vedení na ploché střeše ks           |       | 8.00     | 48.00             | 1 215.00 | 0.00      | 1 215.00  | 0.00    | 0.00         |
| 16 | 213500VD     | Podružný montážní materiál (vruty, hmoždinky, svorky a pod.) ks     |       | 35.00    | 57.00             | 384.00   | 0.00      | 384.00    | 0.00    | 0.00         |
| 17 | 80101VD      | Manžeta zabráni stékání vody po svodu, plastová pr. 8mm-šedá, ks    |       | 1.00     | 230.00            | 1 995.00 | 0.00      | 1 995.00  | 0.00    | 0.00         |
| 18 | 8006VD       | Ochranná trubka na svod - QT-1,7m + držáky ks                       |       | 5.00     | 84.00             | 230.00   | 0.00      | 230.00    | 0.00    | 0.00         |
| 19 | 22005VD      | Podr. materiál nosný (atypické svorky a pod.) kpl                   |       | 1.00     | 18.20             | 420.00   | 0.00      | 420.00    | 0.00    | 0.00         |
|    |              |                                                                     |       |          | 350.00            | 91.00    | 0.00      | 91.00     | 0.00    | 0.00         |
|    |              |                                                                     |       |          |                   |          | 0.00      | 350.00    | 0.00    | 0.00         |
|    |              |                                                                     |       |          |                   |          |           | 49 984.73 |         |              |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                 |                 |                                    |          |          |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------|
| Název stavby:     | Objekt Zdravotního střediska    | Objednatel:     | Město Červený Kostelec             | IČ/DIČ:  |          |
| Druh stavby:      | Elektroinstalace- kotelny a MaR | Projektant:     | Benkei Štefan, Studio 2000 - Lerch | IČ/DIČ:  | 16637640 |
| Lokalita:         | Červený Kostelec                | Zhotovitel:     |                                    | IČ/DIČ:  |          |
| Začátek výstavby: |                                 | Konec výstavby: |                                    | Položek: |          |
| JKSO:             |                                 | Zpracoval:      | Benkei                             | Datum:   |          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         |           | B                 |      | C                                |      |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------|------|----------------------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         |           | Doplňkové náklady |      | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
| HSV                         | Dodávky | 86.86     | Práce přesčas     | 0.00 | Zařízení staveniště              | 0.00 |
|                             | Montáž  | 1 913.14  | Bez pevné podl.   | 0.00 | Mimostav. doprava                | 0.00 |
| PSV                         | Dodávky | 0.00      | Kulturní památka  | 0.00 | Územní vlivy                     | 0.00 |
|                             | Montáž  | 0.00      |                   |      | Provozní vlivy                   | 0.00 |
| "M"                         | Dodávky | 3 344.83  |                   |      | Ostatní                          | 0.00 |
|                             | Montáž  | 20 430.97 |                   |      | NUS z rozpočtu                   | 0.00 |
| Ostatní materiál            |         | 27 309.00 |                   |      |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 0.00      |                   |      |                                  |      |
| ZRN celkem                  |         | 53 084.80 | DN celkem         | 0.00 | NUS celkem                       | 0.00 |

|            |           |         |           |                   |           |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| Základ 0%  | 0.00      |         |           |                   |           |
| Základ 15% | 0.00      | DPH 10% | 0.00      | Celkem bez DPH    | 53 084.80 |
| Základ 21% | 53 084.80 | DPH 21% | 11 147.81 | Celkem včetně DPH | 64 232.61 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

Název stavby:

Objekt Zdravotního střediska

Druh stavby:

Elektroinstalace- kotelny a MaR

Lokalita:

Červený Kostelec

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Město Červený Kostelec

Benkei Štefan, Studio 2000 Lerch

| Č  | ObjektKód     | Zkrácený popis                                 | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka   | Náklady (Kč) | Celkem    | Jednot. | Hmotnost (t) | Celkem |
|----|---------------|------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|--------|
| 1  | 901VD         | Dokončovací práce, demoliče                    |      | 8,00     | 250,00            | 86,86     | 1 913,14     | 2 000,00  |         | 0,00         | 0,00   |
| 2  | 100204VD      | Revize                                         |      | 8,00     | 300,00            | 0,00      | 2 400,00     | 2 400,00  |         | 0,00         | 0,00   |
| 3  | 210010102RT1  | Revize el.zarizení                             |      | 8,00     | 300,00            | 0,00      | 2 400,00     | 2 400,00  |         | 0,00         | 0,00   |
| 4  | 210010351RT1  | Elektronmontáž                                 |      | 29,00    | 55,60             | 344,83    | 18 930,97    | 21 375,80 |         | 0,09         | 0,09   |
| 5  | 2100100001R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevné,60/40 vř m   |      | 8,00     | 98,70             | 698,89    | 913,51       | 1 612,40  |         | 0,00         | 0,00   |
| 6  | 2101000101R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do kus |      | 24,00    | 6,50              | 251,73    | 537,87       | 789,60    |         | 0,00         | 0,00   |
| 7  | 210111031R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení dr kus  |      | 12,00    | 7,20              | 0,00      | 156,00       | 156,00    |         | 0,00         | 0,00   |
| 8  | 210220321RT1  | Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 16 kus |      | 3,00     | 98,00             | 0,00      | 86,40        | 86,40     |         | 0,00         | 0,00   |
| 9  | 210800106RT3  | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z,krytí IP: kus |      | 8,00     | 114,00            | 98,00     | 196,00       | 294,00    |         | 0,00         | 0,00   |
| 10 | 210800506RT1  | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pás kus   |      | 46,00    | 15,90             | 118,15    | 793,85       | 912,00    |         | 0,00         | 0,00   |
| 11 | 210800507RT1  | Kabel CYKY 750 V 3Cx2,5 mm2 uložený v m        |      | 16,00    | 11,30             | 59,16     | 455,05       | 731,40    |         | 0,00         | 0,01   |
| 12 | 210800508RT1  | Vodič nn CY 4 mm2 uložený volně -montáž m      |      | 12,00    | 16,50             | 83,00     | 121,64       | 180,80    |         | 0,00         | 0,00   |
| 13 | 210802309RT1  | Vodič nn a CY 6 mm2 uložený volně-mont m       |      | 26,00    | 41,90             | 592,40    | 115,00       | 198,00    |         | 0,00         | 0,00   |
| 14 | 2111VD        | Vodič nn CY 16 mm2 -uložený volně-mont m       |      | 37,00    | 7,10              | 115,89    | 497,00       | 1 089,40  |         | 0,00         | 0,00   |
| 15 | 210802312RT1  | Šňůra JYTY 2 x 1,00 mm2 volně uložená- m       |      | 14,00    | 230,00            | 0,00      | 146,81       | 262,70    |         | 0,00         | 0,01   |
| 16 | 210800101RT1  | Montážní práce pro komponenty MaR vč.z hod     |      | 132,00   | 4,40              | 226,88    | 3 220,00     | 3 220,00  |         | 0,00         | 0,01   |
| 17 | 210800105RT2  | Kabelů SYKFY 2x2x1 mm volně uložená - m        |      | 14,00    | 12,60             | 49,60     | 353,92       | 580,80    |         | 0,00         | 0,01   |
| 18 | 210800106RT1  | Kabel CYKY 750 V 2Ax2,5 mm2 montáž + m         |      | 56,00    | 9,70              | 162,76    | 126,80       | 176,40    |         | 0,00         | 0,00   |
| 19 | 210800116RT1  | Kabel CYKY 750 V 3Cx1,5 mm2 - montáž m         |      | 45,00    | 15,90             | 239,64    | 380,44       | 543,20    |         | 0,00         | 0,01   |
| 20 | 210201067R00  | Kabel CYKY 750 V 3Cx2,5 mm2 dodávka m          |      | 18,00    | 43,30             | 341,80    | 475,86       | 715,50    |         | 0,00         | 0,01   |
| 21 | 210200109R00  | Kabel CYKY 750 V 5Cx4mm2 -dodávka + m          |      | 45,00    | 165,00            | 0,00      | 437,60       | 779,40    |         | 0,00         | 0,01   |
| 22 | 210802308RT1  | Montáž svítidla zářivkového 2x36W prům kus     |      | 13,00    | 118,00            | 0,00      | 7 425,00     | 7 425,00  |         | 0,00         | 0,00   |
| 23 | 2701011VD     | Montáž svítidla zárovkového do 100 W, pr kus   |      | 6,00     | 14,80             | 30,58     | 1 534,00     | 1 534,00  |         | 0,00         | 0,00   |
| 24 | 270102VD      | Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená m        |      | 1,00     | 6 159,00          | 27 309,00 | 0,00         | 27 309,00 |         | 0,00         | 0,09   |
| 25 | 270103VD      | Regulátor ekvitermní (ovl.hl.čeradplo +2 čkpl  |      | 3,00     | 1 870,00          | 6 159,00  | 0,00         | 6 159,00  |         | 0,00         | 0,00   |
|    |               | Příložné čídko -rozsah +20st.C až100 st.C kpl  |      | 2,00     | 7 770,00          | 5 610,00  | 0,00         | 5 610,00  |         | 0,00         | 0,00   |
|    |               | Dálkové ovládání                               |      |          |                   | 15 540,00 | 0,00         | 15 540,00 |         | 0,00         | 0,00   |
|    |               | Celkem:                                        |      |          |                   |           |              | 53 084,80 |         |              |        |

ing.  
521  
vch

# Krycí list rozpočtu

|                   |                     |                 |                                    |          |           |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|----------|-----------|
| Název stavby:     | Zdravotní středisko | Objednatel:     | Město Červený Kostelec             | IČ/DIČ:  |           |
| Druh stavby:      | Rozvaděč RP-R       | Projektant:     | Studio 2000 - Lerch, Štefan Benkei | IČ/DIČ:  | 166 37640 |
| Lokalita:         | Červený Kostelec    | Zhotovitel:     |                                    | IČ/DIČ:  |           |
| Začátek výstavby: |                     | Konec výstavby: |                                    | Položek: | 12        |
| JKSO:             |                     | Zpracoval:      |                                    | Datum:   |           |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  |         | Základní rozpočtové náklady |                  | B | Doplňkové náklady |                     | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------|---|----------------------------------|--|
| HSV                | Dodávky | 0.00                        | Práce přesčas    |   | 0.00              | Zařízení staveniště |   | 0.00                             |  |
|                    | Montáž  | 0.00                        | Bez pevné podl.  |   | 0.00              | Mimostav. doprava   |   | 0.00                             |  |
| PSV                | Dodávky | 0.00                        | Kulturní památka |   | 0.00              | Uzemní vlivy        |   | 0.00                             |  |
|                    | Montáž  | 0.00                        |                  |   |                   | Provozní vlivy      |   | 0.00                             |  |
| "M"                | Dodávky | 0.00                        |                  |   |                   | Ostatní             |   | 0.00                             |  |
|                    | Montáž  | 1 400.00                    |                  |   |                   | NUS z rozpočtu      |   | 0.00                             |  |
| Ostatní materiál   |         | 7 800.80                    |                  |   |                   |                     |   |                                  |  |
| Přesun hmot a sutí |         | 0.00                        |                  |   |                   |                     |   |                                  |  |
| ZRN celkem         |         | 9 200.80                    | DN celkem        |   | 0.00              | NUS celkem          |   | 0.00                             |  |

|            |          |         |          |                   |           |
|------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|
| Základ 0%  | 0.00     |         |          |                   |           |
| Základ 15% | 0.00     | DPH 15% | 0.00     | Celkem bez DPH    | 9 200.80  |
| Základ 21% | 9 200.80 | DPH 21% | 1 932.17 | Celkem včetně DPH | 11 132.97 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

# Stavební rozpočet

Název stavby:

Elektroinstalace Červený Kostelec

Druh stavby:

Rozvaděč RP-R

Lokalita:

Červený Kostelec

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Město Červený kostelec

Projektant:

Studio 2000 - Lerch, Štefan Benkei

Zhotovitel:

Zpracoval:

| Č  | Obj. Kód | Zkrácený popis                                   | M.j. | Množství | Jednot. | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |          | Hmotnost (t) |         |        |
|----|----------|--------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------------|--------------|----------|--------------|---------|--------|
|    |          |                                                  |      |          |         |                   | Dodávka      | Montáž   | Celkem       | Jednot. | Celkem |
| 1  | 23122VD  | Kompletní, zapojení rozvaděče RP-R               | hod  | 4.00     |         | 350.00            | 0.00         | 1 400.00 | 1 400.00     | 0.00    | 0.00   |
|    |          | Ostatní materiál                                 |      |          |         |                   | 0.00         | 1 400.00 | 1 400.00     | 0.00    | 0.00   |
| 2  | 51102VD  | Jistič 1P, 10kA; B6/1, 6A, 230V                  | ks   | 1.00     |         | 124.00            | 7 800.80     | 0.00     | 7 800.80     | 0.00    | 0.00   |
| 3  | 51103VD  | Jistič 1P, 10kA; B10/1, 10A, 230V                | ks   | 3.00     |         | 129.00            | 124.00       | 0.00     | 124.00       | 0.00    | 0.00   |
| 4  | 51104VD  | Jistič 1P, 10 kA; B16/1, 16A, 230V               | ks   | 3.00     |         | 149.00            | 387.00       | 0.00     | 387.00       | 0.00    | 0.00   |
| 5  | 51107VD  | Jistič 3P, 10kA; B20/3; 20A, 400V                | ks   | 1.00     |         | 416.00            | 447.00       | 0.00     | 447.00       | 0.00    | 0.00   |
| 6  | 51109VD  | Proudový chránič s nadpr. ochranou 1+N; - ks     | ks   | 1.00     |         | 416.00            | 416.00       | 0.00     | 416.00       | 0.00    | 0.00   |
| 7  | 51121VD  | Trafo bezpečnostní 230V/24V AC; 200V/ks          | ks   | 1.00     |         | 1 224.00          | 1 224.00     | 0.00     | 1 224.00     | 0.00    | 0.00   |
| 8  | 51131VD  | Proudová lišta do 63A, 3P                        | m    | 1.00     |         | 693.00            | 693.00       | 0.00     | 693.00       | 0.00    | 0.00   |
| 9  | 51170VD  | Sworky do rozvaděče na DIN lištu- do 2,5 r ks    | ks   | 0.60     |         | 295.00            | 177.00       | 0.00     | 177.00       | 0.00    | 0.00   |
| 10 | 51161VD  | Swodič přepětí , typ - TNS, 3fáz. 4pól. (C), kpl | ks   | 4.00     |         | 37.20             | 148.80       | 0.00     | 148.80       | 0.00    | 0.00   |
| 11 | 511091VD | Dodávka rozvaděče -plastová rozvodnice kpl       | kpl  | 1.00     |         | 1 554.00          | 1 554.00     | 0.00     | 1 554.00     | 0.00    | 0.00   |
| 12 | 511095VD | Podružný materiál pro montáž a kompletaci kpl    | kpl  | 1.00     |         | 1 900.00          | 1 900.00     | 0.00     | 1 900.00     | 0.00    | 0.00   |
|    |          |                                                  |      | 1.00     |         | 730.00            | 730.00       | 0.00     | 730.00       | 0.00    | 0.00   |
|    |          |                                                  |      |          |         |                   | Celkem:      |          | 9 200.80     |         | 0.00   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec

Název objektu Zateplení Červený kostelec VŘ neuznatelné

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.10.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0.00             | 0     | 0.00             | 0     | 0.00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady  |              |         | B Doplnkové náklady |                          | C Vedlejší rozpočtové náklady |      |    |                     |      |
|---------------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1                         | HSV          | Dodávky | 0.00                | 8                        | Práce přesčas                 | 0.00 | 13 | Zařízení staveniště | 0.00 |
| 2                         |              | Montáž  | 395 405.30          | 9                        | Bez pevné podl.               | 0.00 | 14 | Projektové práce    | 0.00 |
| 3                         | PSV          | Dodávky | 0.00                | 10                       | Kulturní památka              | 0.00 | 15 | Územní vlivy        | 0.00 |
| 4                         |              | Montáž  | 445 751.70          | 11                       |                               | 0.00 | 16 | Provozní vlivy      | 0.00 |
| 5                         | "M"          | Dodávky | 0.00                |                          |                               |      | 17 | Ostatní             | 0.00 |
| 6                         |              | Montáž  | 11 252.00           |                          |                               |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0.00 |
| 7                         | ZRN (ř. 1-6) |         | 852 409.00          | 12                       | DN (ř. 8-11)                  | 0.00 | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0.00 |
| 20                        | HZS          |         | 0.00                | 21                       | Kompl. činnost                | 0.00 | 22 | Ostatní náklady     | 0.00 |
| Projektant                |              |         |                     |                          |                               |      |    |                     |      |
| Um a podpis<br>Objednatel |              |         | Razítko             |                          |                               |      |    |                     |      |
| Um a podpis<br>Dodavatel  |              |         | Razítko             |                          |                               |      |    |                     |      |
| Um a podpis               |              |         | Razítko             |                          |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | D Celkové náklady        |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 23 Součet 7, 12, 19-22   |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 24 15 %                  |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 25 21 %                  |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | E Přípočty a odpočty     |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 27 Dodávky objednatele   |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 28 Klouzavá doložka      |                               |      |    |                     |      |
|                           |              |         |                     | 29 Zvýhodnění + -        |                               |      |    |                     |      |

datum a podpis

Objednatel

Razítko

datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

datum a podpis

Razítko

5.  
1.  
ho

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec

Objekt: Zateplení Červený kostelec VŘ neuznatelné

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.10.2014

| Kód | Popis                          | Cena celkem       |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                              | 3                 |
| 1   | Zemní práce                    | 19 085.00         |
| 2   | Základy,zvláštní zakládání     | 7 709.40          |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce  | 30 500.70         |
| 61  | Upravy povrchů vnitřní         | 14 509.90         |
| 62  | Upravy povrchů vnější          | 181 179.00        |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce | 14 741.90         |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci | 25 691.40         |
| 94  | Lešení a stavební výtahy       | 41 771.30         |
| 95  | Dokončovací kce na pozem.stav. | 9 537.90          |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 5 215.80          |
| 97  | Prorážení otvorů               | 22 155.00         |
| 99  | Staveništní přesun hmot        | 23 308.00         |
| 712 | Živičné krytiny                | 79 649.00         |
| 713 | Izolace tepelné                | 50 967.80         |
| 721 | Vnitřní kanalizace             | 11 250.00         |
| 731 | Kotelny                        | 83 659.00         |
| 764 | Konstrukce klempířské          | 88 759.80         |
| 766 | Konstrukce truhlářské          | 119 014.90        |
| 767 | Konstrukce zámečnické          | 11 121.40         |
| 784 | Malby                          | 1 329.80          |
| M21 | Elektromontáže                 | 11 252.00         |
|     | <u>Celkem</u>                  | <u>852 409.00</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Snížení ENB Zdravotního střediska, Červený Kostelec  
 Objekt: Zateplení Červený kostelec VR neuznatelné  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 14.10.2014

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky     | Popis                                                                                 | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4               | 5                                                                                     | 6      | 7               | 8               | 9           | 10        |
|      | D  |     | 1               | Zemní práce                                                                           |        |                 |                 |             |           |
| 1    | K  | PK  | 175 20-0022.RAD | Obsyp objektu šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 15 km                     | m3     | 24.468          | 780.00          | 19 085.00   | 21.0      |
|      | D  |     | 2               | Základy,zvláštní zakládání                                                            |        |                 |                 | 19 085.00   |           |
| 2    | K  | PK  | 216 90-4112.R01 | Očištění tlakovou vodou zdíva stěn, vyspravení vnějších omítek                        | m2     | 192.734         | 40.00           | 7 709.40    | 21.0      |
|      | D  |     | 3               | Svislé a kompletní konstrukce                                                         |        |                 |                 | 30 500.70   |           |
| 3    | K  | PK  | 311 27-1178.RT4 | Zdivo z tvárnice pórobet. hladkých tl. 37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm | m2     | 21.880          | 1 394.00        | 30 500.70   | 21.0      |
|      | D  |     | 61              | Upravy povrchů vnitřní                                                                |        |                 |                 | 14 509.90   |           |
|      | K  | PK  | 612 42-1637.R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková omítka kolem oken                                  | m2     | 36.734          | 395.00          | 14 509.90   | 21.0      |
|      | D  |     | 62              | Upravy povrchů vnější                                                                 |        |                 |                 | 181 179.00  |           |
| 6    | K  | PK  | 622 31-9154.RT3 | Zatepl.syst. elastic, ostění, EPS 40 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2                   | m2     | 13.209          | 792.00          | 10 461.50   | 21.0      |
| 7    | K  | PK  | 622 31-9434.RT1 | Zatepl.syst. fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2                         | m2     | 178.535         | 850.00          | 151 754.80  | 21.0      |
| 8    | K  | PK  | 622 31-9514.R00 | Izolace při střeše XPS tl. 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2                         | m2     | 16.084          | 570.00          | 9 167.90    | 21.0      |
| 9    | K  | PK  | 622 31-9563.R00 | Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm včetně roh lišt                             | m2     | 4.975           | 425.00          | 2 114.40    | 21.0      |
| 10   | K  | PK  | 283-50210       | Lišta okenní APU s tkaninou                                                           | m      | 96.645          | 35.00           | 3 382.60    | 21.0      |
| 11   | K  | PK  | 622 30-0151.R00 | Montáž soklové lišty                                                                  | m      | 26.206          | 130.00          | 3 406.80    | 21.0      |
|      | D  |     | 63              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                        |        |                 |                 | 891.00      |           |
| 12   | K  | PK  | 632 45-1441.R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm                                          | m2     | 0.270           | 251.00          | 67.80       | 21.0      |
| 13   | K  | PK  | 632 45-1054.R00 | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 40 mm                                          | m2     | 77.232          | 190.00          | 14 674.10   | 21.0      |
|      | D  |     | 91              | Doplňující práce na komunikaci                                                        |        |                 |                 | 25 691.40   |           |
| 14   | K  | PK  | 916 56-1111.R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                     | m      | 101.950         | 120.00          | 12 234.00   | 21.0      |
| 15   | K  | PK  | 592-17330       | Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm                                         | kus    | 122.340         | 110.00          | 13 457.40   | 21.0      |
|      | D  |     | 94              | Lešení a stavební výtahy                                                              |        |                 |                 | 41 771.30   |           |
| 16   | K  | PK  | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                     | m2     | 199.863         | 47.00           | 9 393.60    | 21.0      |
| 17   | K  | PK  | 941 94-1291.RT2 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení vlastní                     | m2     | 599.588         | 33.00           | 19 786.40   | 21.0      |
| 18   | K  | PK  | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                 | m2     | 199.863         | 10.00           | 1 998.60    | 21.0      |
| 19   | K  | PK  | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                     | m2     | 599.588         | 9.00            | 5 396.30    | 21.0      |
| 20   | K  | PK  | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                    | m2     | 199.863         | 26.00           | 5 196.40    | 21.0      |
|      | D  |     | 95              | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                        |        |                 |                 | 9 537.90    |           |
| 21   | K  | PK  | 952 90-1110.R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří                                             | m2     | 40.185          | 20.00           | 803.70      | 21.0      |
| 22   | K  | PK  | 952 90-1114.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m                                               | m2     | 117.080         | 74.60           | 8 734.20    | 21.0      |
|      | D  |     | 96              | Bourání konstrukcí                                                                    |        |                 |                 | 5 215.80    |           |
| 23   | K  | PK  | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 1 m2                                     | m2     | 9.855           | 222.00          | 2 187.80    | 21.0      |
| 24   | K  | PK  | 968 06-2355.R00 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 2 m2                                     | m2     | 29.610          | 95.00           | 2 813.00    | 21.0      |
| 25   | K  | PK  | 968 06-1113.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel                                                    | kus    | 43.000          | 5.00            | 215.00      | 21.0      |
|      | D  |     | 97              | Prorážení otvorů                                                                      |        |                 |                 | 22 155.00   |           |
| 26   | K  | PK  | 979 01-1111.R00 | Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                     | t      | 21.100          | 400.00          | 8 440.00    | 21.0      |
| 27   | K  | PK  | 979 01-1121.R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                      | t      | 21.100          | 50.00           | 1 055.00    | 21.0      |
| 28   | K  | PK  | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                          | t      | 21.100          | 180.00          | 3 798.00    | 21.0      |
| 29   | K  | PK  | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                | t      | 316.499         | 8.00            | 2 532.00    | 21.0      |
| 30   | K  | PK  | 979 99-9999.R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí -                                                    | t      | 21.100          | 300.00          | 6 330.00    | 21.0      |
|      | D  |     | 99              | Staveništní přesun hmot                                                               |        |                 |                 | 23 308.00   |           |
| 31   | K  | PK  | 998 01-1003.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                            | t      | 129.489         | 180.00          | 23 308.00   | 21.0      |
|      | D  |     | 712             | Živěné krytiny                                                                        |        |                 |                 | 79 649.00   |           |
| 32   | K  | PK  | 712 47-2101.R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30° fólií kotvením                                   | m2     | 171.644         | 195.00          | 33 470.60   | 21.0      |
| 33   | K  | PK  | 283-22084       | Fólie izolační PVC tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá                                    | m2     | 205.973         | 214.00          | 44 078.20   | 21.0      |
| 34   | K  | PK  | 998 71-2201.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                       | %      | 1 050.118       | 2.00            | 2 100.20    | 21.0      |
|      | D  |     | 713             | Izolace tepelné                                                                       |        |                 |                 | 50 967.80   |           |
| 35   | K  | PK  | 713 12-1121.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá kotvená kotvami                           | m2     | 122.630         | 30.00           | 3 678.90    | 21.0      |
| 36   | K  | PK  | 283-75849       | Deska podlahová polystyr EPS 100 S tl. 120 mm                                         | m2     | 269.786         | 152.00          | 41 007.50   | 21.0      |
| 37   | K  | PK  | 998 71-3203.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                        | %      | 6 281.396       | 1.00            | 6 281.40    | 21.0      |
|      | D  |     | 721             | Vnitřní kanalizace                                                                    |        |                 |                 | 11 250.00   |           |
| 38   | K  | PK  | 721 23-4114.RT1 | Vtok střešní pro pochůznou střechu fólie, nerez mřížka vyhřívána DN 70 až 125 dem     | kus    | 3.000           | 3 750.00        | 11 250.00   | 21.0      |
|      | D  |     | 731             | Kotelny                                                                               |        |                 |                 | 83 859.00   |           |
| 39   | K  | PK  | 731 24-9125.R00 | Montáž kotle ocel.teplovododního p,lyn do 35 kW                                       | soubor | 1.000           | 1 927.00        | 1 927.00    | 21.0      |
| 40   | K  | PK  | 731 24.R00      | Montáž odkouření plynového kond. kotle do 35 kW včetně dodání materiálů               | m      | 9.000           | 3 871.00        | 34 839.00   | 21.0      |
| 41   | K  | PK  | 484-17491       | Kotel kondenzační,nástěnný,uzavřený, ZP výkon 35 kW                                   | kus    | 1.000           | 46 893.00       | 46 893.00   | 21.0      |
|      | D  |     | 764             | Konstrukce klempířské                                                                 |        |                 |                 | 88 759.80   |           |
| 42   | K  | PK  | 764 41-0460.RT2 | Oplechování parapetů z Al tl, rš 600 mm lepení Enkolitem                              | m      | 37.750          | 1 015.00        | 38 316.30   | 21.0      |
| 43   | K  | PK  | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                                          | m      | 109.400         | 30.00           | 3 282.00    | 21.0      |
| 44   | K  | PK  | 764 43-0360.RT2 | Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 750 mm nalepení Enkolitem                        | m      | 54.700          | 572.00          | 31 288.40   | 21.0      |
| 45   | K  | PK  | 764 33-1350.R00 | Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm                                    | m      | 26.206          | 471.00          | 12 343.00   | 21.0      |
| 46   | K  | PK  | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                                     | m      | 37.750          | 40.00           | 1 510.00    | 21.0      |
| 47   | K  | PK  | 998 76-4203.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                     | %      | 808.044         | 2.50            | 2 020.10    | 21.0      |
|      | D  |     | 786             | Konstrukce truhlářské                                                                 |        |                 |                 | 119 014.90  |           |
| 48   | K  | PK  | 786 82-9302.R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                              | kus    | 31.000          | 550.00          | 17 050.00   | 21.0      |
| 49   | K  | PK  | 611-43011       | Okno plastové jednoduché 60 x 160 cm O, S včetně vnitřní horizontální žaluzie         | kus    | 1.000           | 2 895.00        | 2 895.00    | 21.0      |
| 50   | K  | PK  | 611-43007a      | Okno plastové jednoduché 55 x 90 cm OS včetně vnitřní horizontální žaluzie            | kus    | 1.000           | 2 525.00        | 2 525.00    | 21.0      |
| 51   | K  | PK  | 611-43007       | Okno plastové jednoduché 60 x 90 cm OS včetně vnitřní horizontální žaluzie            | kus    | 2.000           | 2 599.00        | 5 198.00    | 21.0      |
| 52   | K  | PK  | 611-43071       | Okno plastové jednoduché 120 x 180 cm O, S včetně vnitřní horizontální žaluzie        | kus    | 4.000           | 3 927.00        | 15 708.00   | 21.0      |
| 53   | K  | PK  | 611-43021       | Okno plastové jednoduché 90 x 60 cm S - suterén                                       | kus    | 11.000          | 2 006.00        | 22 066.00   | 21.0      |
| 54   | K  | PK  | 611-43051       | Okno plastové jednoduché 120 x 60 cm S - suterén                                      | kus    | 2.000           | 2 221.00        | 4 442.00    | 21.0      |

|    |   |    |                 |                                                                                      |      |           |           |                   |      |
|----|---|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|------|
| 55 | K | PK | 611-43051a      | Okno plastové dvoudílné 150 x 60 cm S - suterén                                      | kus  | 1.000     | 2 420.00  | 2 420.00          | 21.0 |
| 56 | K | PK | 611-43197       | Okno plast. dělené ve výšce 135x180 OS/S U=1.2 včetně vnitřní horizontální žaluzie   | kus  | 1.000     | 4 108.00  | 4 108.00          | 21.0 |
| 57 | K | PK | 611-43086       | Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm O, S včetně vnitřní horizontální žaluzie       | kus  | 7.000     | 3 985.00  | 27 895.00         | 21.0 |
| 58 | K | PK | 611-43251       | Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x210 cm OS včetně vnitřní horizontální žaluzie  | kus  | 1.000     | 6 850.00  | 6 850.00          | 21.0 |
| 59 | K | PK | 766 69-4122.R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm                                    | kus  | 19.000    | 100.00    | 1 900.00          | 21.0 |
| 60 | K | PK | 607-80015       | Parapet interiér plastový š. 400 mm s nosem                                          | m    | 20.900    | 250.00    | 5 225.00          | 21.0 |
| 61 | K | PK | 998 76-6203.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                    | %    | 1 463.822 | 0.50      | 731.90            | 21.0 |
|    | D |    | 767             | Konstrukce zámečnické                                                                |      |           |           | 11 121.40         |      |
| 62 | K | PK | 767 83-R        | Demontáž a zpětná montáž všech kovových konstrukcí malé - satelit, sušení prádla...) | soub | 1.000     | 10 000.00 | 10 000.00         | 21.0 |
| 63 | K | PK | 767 83-2100.R00 | Demontáž prodloužení kotvení a zpětná montáž žebříků do zdiva                        | m    | 4.800     | 233.00    | 1 118.40          | 21.0 |
| 64 | K | PK | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                     | %    | 1.000     | 3.00      | 3.00              | 21.0 |
|    | D |    | 784             | Malby                                                                                |      |           |           | 1 329.80          |      |
| 65 | K | PK | 784 19-5122.R00 | Malba tekutá , barva, 2 x                                                            | m2   | 37.994    | 35.00     | 1 329.80          | 21.0 |
|    | D |    | M21             | Elektromontáže                                                                       |      |           |           | 11 252.00         |      |
| 66 | K | PK | 210 01-0001.R00 | Úprava hromosvodů na objektu 3.np viz podr. rozp.                                    | soub | 1.000     | 11 252.00 | 11 252.00         | 21.0 |
|    |   |    |                 | <u>Celkem</u>                                                                        |      |           |           | <u>852 409.00</u> |      |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                              |                 |                                  |          |
|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| Název stavby:     | Objekt Zdravotního střediska | Objednatel:     | Město Červený Kostelec           | IČ/DIČ:  |
| Druh stavby:      | Bleskosvod                   | Projektant:     | Studio 200- Lerch, Štefan Benkei | IČ/DIČ:  |
| Lokalita:         | Červený Kostelec             | Zhotovitel:     |                                  | IČ/DIČ:  |
| Začátek výstavby: |                              | Konec výstavby: |                                  | Položek: |
| JKSO:             |                              | Zpracoval:      |                                  | Datum:   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                  | C                                |                     |      |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |                     |      |
| HSV                         | Dodávky | 0.00              | Práce přesčas    | 0.00                             | Zařízení staveniště | 0.00 |
|                             | Montáž  | 0.00              | Bez pevné podl.  | 0.00                             | Mimostav. doprava   | 0.00 |
| PSV                         | Dodávky | 0.00              | Kulturní památka | 0.00                             | Územní vlivy        | 0.00 |
|                             | Montáž  | 1 250.00          |                  |                                  | Provozní vlivy      | 0.00 |
| "M"                         | Dodávky | 113.22            |                  |                                  | Ostatní             | 0.00 |
|                             | Montáž  | 7 700.93          |                  |                                  | NUS z rozpočtu      | 0.00 |
| Ostatní materiál            |         | 2 188.30          |                  |                                  |                     |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 0.00              |                  |                                  |                     |      |
| ZRN celkem                  |         | 11 252.45         | DN celkem        | 0.00                             | NUS celkem          | 0.00 |

|            |           |                   |           |
|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Základ 0%  | 0.00      |                   |           |
| Základ 15% | 0.00      | DPH 10%           |           |
| Základ 21% | 11 252.45 | DPH 21%           |           |
|            |           | Celkem bez DPH    | 0.00      |
|            |           | Celkem včetně DPH | 2 363.01  |
|            |           |                   | 11 252.45 |
|            |           |                   | 13 615.46 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

|               |                                            |                   |                                                                 |                                    |          |         |         |              |           |         |        |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|--------------|-----------|---------|--------|
| Název stavby: | Objekt Zdravotního střediska - neuznatelné | Doba výstavby:    | Objednatel:                                                     | Město Červený Kostelec             |          |         |         |              |           |         |        |
| Druh stavby:  | Blaskosvod                                 | Začátek výstavby: | Projektant:                                                     | Štefan Benkei, Studio 2000 - Lerch |          |         |         |              |           |         |        |
| Lokalita:     | Červený Kostelec                           | Konec výstavby:   | Zhotovitel:                                                     |                                    |          |         |         |              |           |         |        |
| JKSO:         |                                            | Zpracováno dne:   | Zpracoval:                                                      |                                    |          |         |         |              |           |         |        |
| Č             | Obj                                        | Kod               | Zkrácený popis                                                  | M.j.                               | Množství | Jednot. | Dodávka | Náklady (Kč) | Celkem    | Jednot. | Celkem |
|               | 79                                         |                   | Ostatní konstrukce a práce psv                                  |                                    |          |         |         | Montáž       |           |         |        |
| 1             | 791VD                                      |                   | Demontáž stávajících svodů blaskosvodu včetně sků svorek a      | hod                                | 5,00     | 250,00  | 0,00    | 1 250,00     | 1 250,00  | 0,00    | 0,00   |
| 2             | 1000VD                                     |                   | Revize                                                          | hod                                | 3,00     | 350,00  | 0,00    | 1 050,00     | 1 050,00  | 0,00    | 0,00   |
|               | 1000204VD                                  |                   | Revize blaskosvodu                                              |                                    |          |         |         | 1 050,00     | 1 050,00  | 0,00    | 0,00   |
|               | 1000204VD                                  |                   | Elektromontáž                                                   |                                    |          |         | 113,22  | 6 784,78     | 6 784,78  | 0,81    | 0,81   |
| 4             | 210220301RT2                               |                   | Svorka hromosvodová do 2 šroubů - svorka SS včetně dodávky kus  |                                    | 25,00    | 21,20   | 51,57   | 478,43       | 530,00    | 0,00    | 0,00   |
| 6             | 210220302RT3                               |                   | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - SK včetně dodávky (křížo kus |                                    | 5,00     | 49,70   | 37,35   | 211,15       | 248,50    | 0,00    | 0,00   |
| 7             | 210220302RT6                               |                   | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby -SP včetně dodávky (spojo kus  |                                    | 10,00    | 26,00   | 24,30   | 235,70       | 260,00    | 0,00    | 0,00   |
| 10            | 210220101R00                               |                   | Montáž jímачího vedení včetně montáže podpěr na střešní krytí m |                                    | 56,45    | 97,00   | 0,00    | 5 475,65     | 5 475,65  | 0,00    | 0,00   |
| 11            | 21912VD                                    |                   | Tvarování jímачího a uzemňovacího vedení                        | hod                                | 1,00     | 250,00  | 0,00    | 250,00       | 250,00    | 0,00    | 0,00   |
| 12            | 80107VD                                    |                   | Ostatní materiál                                                |                                    | 56,45    | 14,00   | 790,30  | 0,00         | 2 168,30  | 0,00    | 0,00   |
| 13            | 80108VD                                    |                   | Jímачí vedení-AlMgSi pr.8 mm                                    | m                                  |          |         | 790,30  | 0,00         | 790,30    | 0,00    | 0,00   |
| 14            | 80110VD                                    |                   | Podpěra pro svislé vedení do zatepl.zdi (zatepl.16mm) vč.vrutů  | ks                                 | 5,00     | 27,00   | 135,00  | 0,00         | 135,00    | 0,00    | 0,00   |
| 15            | 80054VD                                    |                   | Svorka na spojení vodičů Rd- 7-10mm,                            | ks                                 | 3,00     | 48,00   | 144,00  | 0,00         | 144,00    | 0,00    | 0,00   |
| 16            | 213500VD                                   |                   | Příplatek za podpěry na jímачí vedení na ploché střeše          | ks                                 | 5,00     | 57,00   | 285,00  | 0,00         | 285,00    | 0,00    | 0,00   |
| 17            | 801300VD                                   |                   | Podružný montážní materiál (vruty, hmoždinky, svorky a pod.)    | kpl                                | 1,00     | 100,00  | 100,00  | 0,00         | 100,00    | 0,00    | 0,00   |
| 18            | 80101VD                                    |                   | Manžeta zabráň stékání vody po svodu, plastová pr.8mm-šedá, ks  | ks                                 | 1,00     | 84,00   | 84,00   | 0,00         | 84,00     | 0,00    | 0,00   |
| 19            | 22005VD                                    |                   | Podr.materiál nosný (atypické svorky a pod.)                    | kpl                                | 1,00     | 650,00  | 650,00  | 0,00         | 650,00    | 0,00    | 0,00   |
|               |                                            |                   |                                                                 |                                    |          |         | Celkem: |              | 11 252,45 |         |        |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

### Zakázka:

**Snižování energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska**

Druh zakázky podle jejího předmětu:

stavební práce

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:

podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

- zjednodušené podlimitním řízení v souladu s ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze platné ke dni 20. 6. 2014, účinné od 20. 6. 2014

Zadávatel:

Náměstí P.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 00272566

| Číslo | Popis části veřejné zakázky      | Označení subdodavatele<br>(obchodní firma, IČ) | Výše finančního<br>plnění v Kč<br>včetně DPH | Podíl v % |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1.    | Střešní souvrství ploché střechy | A-Z IZOL, s.r.o., IČO 25281046                 | 1.313.600,-                                  | 19%       |
| 2.    | Výplně otvorů                    | SAMAT, spol. s r.o., 40229017                  | 1.327.005,-                                  | 19,3%     |
| 3.    | Vytápění vč. TČ                  | HEMA Dobruška s.r.o., 25925849                 | 1.012.621,-                                  | 14,7%     |
| 4.    | Celkový podíl v %                |                                                |                                              | 53%       |

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V(e) Hradci Králové dne 23.10.2014

**STYLEBART**

Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti

STYLBART s.r.o.  
Pavlůvská 116/5, 500 01 Hradec Králové  
IČ: 259 57 461

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

podpis (případně razítko)

Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska

**STYLBAU**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ**

Zahájení prací:

1.5.2015

Dokončení prací:

19.6.2015

celková doba prací:

50 dní

| MESÍC                                               | 05 |    |    |    |    |    |    | 06 |    |    |    |    |    |    | 07 |    |    |    |    |    |    | 08 |    |    |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TYDEN                                               | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Zahájení stavby                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VNITŘNÍ ÚPRAVY PO VÝMĚNĚ OKEN                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZATEPLENÍ STĚN a kleno <b>of</b> ské o <b>tv</b> ky |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZATEPLENÍ STŘECHY a hromosvod                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VYTÁPĚNÍ vč. TČ                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dokončení                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |