



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
- dále jen objednatel -

a
na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem
a
BS - IMEX, spol. s r.o.
IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711
sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:
„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
kontaktní osoba: Ivan Ulehla
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu 1 920 555,- Kč bez DPH. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové ceně 380 215,- Kč bez DPH. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

S ohledem na provádění víceprací se strany dohodly i na prodloužení lhůt pro provedení Dílčí stavby v příloze č. 3 a aktualizují i pořadí provádění Dílčích staveb v příloze č. 3 Smlouvy o dílo.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) v bodě 2.3. Smlouvy o dílo se datum 31.7.2015 nahrazuje datem **16.11.2015**.



OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Poskytovatel
veřejných prostředků

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **43 834 246,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

d) dosavadní příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram se ruší a nahrazuje **novou přílohou č. 3** Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou :

- příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací;
- příloha č. 2 - nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.1.2015.

Ve Svitavách dne 28.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ivan Ulehla, jednatel
Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavsko 159/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 004 460

Jaroslav Bastl, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

Ladislav Školař, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonářka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-83476711

**Přehled změnových listů k Dílčím stavbám: E.Beneše, Gorkého, Lázeňská, Palackého
pro Dodatek č.2**

ceny uvedeny v Kč bez DPH						
		cena víceprací dle ZL		cena méněprací dle ZL	cena Dílčí stavby dle SoD	upravená cena Dílčí stavby
	změn. list		změn. list			
SO02	E. Beneše	ZL02-1	217286			
		ZL02-2	150534	ZL02-MP 2	-53793	3650495,48
SO05	Gorkého	ZL05-1	298256			
		ZL05-2	21465	ZL05-MP 2	-35289	2824827,26
SO06	Lázeňská	ZL06-1	798356			
		ZL06-2	114651	ZL06-MP 1	-221418	3179947,84
SO12	Palackého	ZL12-1	168844			
		ZL12-2	151163	ZL12-MP 2	-69715	2842319,29
celkem			1920555	-380215	12497589,87	14037929,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Stoka ul. E.Beneše		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	217 286	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	217 286	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	217 286	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	217 286	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		217 286 Kč
DPH		21,0 %		45 630 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				262 917 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 649	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 124	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	567	0	0	0	0
5 Komunikace	4 401	0	0	0	0
8 Trubní vedení	38 530	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	17 748	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	451	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 044	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 772	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	217 286	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	217 286	0
Oborová přírážka	0	0,0	217 286	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	217 286	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	217 286	0
Zařízení staveniště	0	0,0	217 286	0
Provoz investora	0	0,0	217 286	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	217 286	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	217 286	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,35	13,70	59,60
		Přeložka O2:1,5*1,45*2		4,35		
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,35	20,00	87,00
		Přeložka O2:1,5*1,45*2		4,35		
3	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,35	29,50	128,33
		Přeložka O2:1,5*1,45*2		4,35		
4	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	4,35	16,20	70,47
		Přeložka O2:1,5*1,45*2		4,35		
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.	m3	3,22	5 215,00	16 807,95
		Provizorní propoj u ŠEB2:(3+2)/2*0,5*0,2		0,25		
		Přeložka NN:1,5*0,5*0,2		0,15		
		Přeložka O2:4*1*0,2		0,80		
		Bourání šachetního dna u ŠEB7:1,7*1,7*0,7		2,02		
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	75,16	150,00	11 274,26
		Začátek provozního součtu				
		Přeložka O2:1,2*1*1*2		2,40		
		Zvýšená kubatura výkopu u ŠEB7:6,5*5,5*3,33-6,5*1,4*3,33		88,74		
		Zvýšená kubatura výkopu ŠEB6-ŠEB7:5*(3*2,1)*3,25-5*(3*1,4)*3,25		34,13		
		Konec provozního součtu		125,27		
		60%:125,2695*0,6		75,16		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	37,58	15,10	567,47
		50%:75,1617*0,5		37,58		
8	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	50,11	250,00	12 526,95
		40%:125,2695*0,4		50,11		
9	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	25,05	31,00	776,67
		50%:50,1078*0,5		25,05		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	68,90	71,50	4 926,22
		55%:125,2695*0,55		68,90		
11	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	125,27	150,00	18 790,43
		125,2695		125,27		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	125,27	12,30	1 540,81
		125,2695		125,27		
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	225,49	150,00	33 822,77
		125,2695*1,8		225,49		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	89,41	57,50	5 141,16
		Výkop:125,2695		125,27		
		Obetonování potrubí:-0,95		-0,95		
		Lože :-(6,5*1,4+5*4*1,4)*0,1		-3,71		
		Šachta ŠEB7,8:-3,14*1*1/4*2*3,33		-5,23		
		Obsyp porubí včetně potrubí:-(6,5*1,4+5*4*1,4)*0,7		-25,97		
15	583373025	Štěrkopísek frakce 0-16	T	147,53	211,00	31 128,58
		89,4114*1,65		147,53		
	Celkem za	1 Zemní práce				137 648,64
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	342271211R00	Příčky z cihel betonových dl. 29 cm, tl. 6,5 cm	m2	2,15	523,00	1 124,45
		Provizorní propoj u ŠEB2:(3+2)/2*0,5		1,25		
		0,9*1		0,90		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 124,45
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	2,00	97,50	195,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ŠEb1a:2		2,00		
18	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	2,00	186,00	372,00
		ŠEb1a:2		2,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				567,00
Díl: 5	Komunikace					
19	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	4,35	204,00	887,40
		Přeložka O2:4,35		4,35		
20	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	4,35	87,00	378,45
		Přeložka O2:4,35		4,35		
21	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	4,35	14,10	61,34
22	577144211U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z	m2	8,70	327,00	2 844,90
		Přeložka O2:2*4,35		8,70		
23	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	4,80	47,70	228,96
		Přeložka O2:4*1,2		4,80		
Celkem za		5 Komunikace				4 401,05
Díl: 8	Trubní vedení					
24	871373121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	3,00	16,20	48,60
		Provizorní propoj u ŠEB2:3		3,00		
25	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	1,00	80,00	80,00
26	894411131R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00	7 080,00	7 080,00
		ŠEb1a:1		1,00		
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	435,00	435,00
		ŠEb1a:1		1,00		
28	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	0,95	2 545,00	2 417,75
		Přeložka NN:1,5*0,5*0,2		0,15		
		Přeložka O2:4*1*0,2		0,80		
29	552414045	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvěť	kus	1,00	2 677,00	2 677,00
		ŠEb1a:1		1,00		
30	592241315	deska betonová přechodová TZK-Q.1 120-63/17	kus	1,00	5 704,00	5 704,00
		ŠEb1a:1		1,00		
31	592243455	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 120/120 V max 80,60/90	kus	1,00	16 077,00	16 077,00
		ŠEb1a:1		1,00		
32	592243495	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN1200	kus	1,00	347,00	347,00
		ŠEb1a:1		1,00		
33	R	Změna šachetního dna ŠEB5 - doplnění dvou vložek 1xDN300, 1xDN400	kus	1,00	1 453,00	1 453,00
34	28611122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	0,60	2 870,91	1 722,55
		Provizorní propoj u ŠEB2:3/5		0,60		
35	28651676.A	Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC	kus	1,00	487,75	487,75
		Provizorní propoj u ŠEB2:1		1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				38 529,65
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
36	R	Demontáž potrubí do šrotu, rozměr 219 x 8,5 včetně odvozu a likvidace	m	208,80	85,00	17 748,00
		Úsek od ŠEB1a p ŠEB5:				
		nefunkční vodovod:104,4		104,40		
		nefunkční plynovod:104,4		104,40		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				17 748,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	9,60	47,00	451,20
		Přeložka O2:4*1,2*2		9,60		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				451,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	164,07	85,60	14 043,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 043,97
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,84	24,00	260,27
		Štěrka:4,35*0,13		0,57		
		4,35*0,235		1,02		
		4,35*0,4		1,74		
		Živice:4,35*0,098		0,43		
		Betony:3,223*2,2		7,09		
40	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1km	t	44,23	5,50	243,27
		Štěrka :3,3277*4		13,31		
		Betony:3,223*2,2*4		28,36		
		Živice:0,4263*6		2,56		
41	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhu	t	10,84	9,20	99,77
42	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,43	200,00	85,26
43	979999999	Poplatek za skládku jiné materialy	t	10,42	200,00	2 083,66
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 772,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ZL č.2 - skutečnost VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Stoka ul. E.Beneše		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	150 534	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	150 534	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	150 534	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	150 534	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	150 534 Kč	
DPH		21,0 %	31 612 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				182 147 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 2
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.2 - skutečnost VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 935	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 561	0	0	0	0
5 Komunikace	20 710	0	0	0	0
8 Trubní vedení	51 891	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 410	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 244	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 032	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	150 534	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	150 534	0
Oborová přírážka	0	0,0	150 534	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	150 534	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	150 534	0
Zařízení staveniště	0	0,0	150 534	0
Provoz investora	0	0,0	150 534	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	150 534	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	150 534	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.2 - skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	30,50	13,70	417,85
		DN600:2*2,6		5,20		
		DN400:3*2,1		6,30		
		DN300:1*1,9		1,90		
		DN150:9*1,9		17,10		
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	30,50	20,00	610,00
3	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	30,50	29,50	899,75
4	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	30,50	16,20	494,10
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	26,86	150,00	4 028,94
		Začátek provozního součtu				
		DN600 PD 111m, skutečnost 113m:2*1,9*2,07		7,87		
		DN400 PD 67m, skutečnost 70m:3*1,4*2,62		11,00		
		DN300 PD 73m, skutečnost 74m:1*1,2*2,23		2,68		
		DN150 PD 24m, skutečnost 33m:9*1,2*2,15		23,22		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		44,77		
		tř.3-60%:44,766*0,6		26,86		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,43	15,10	202,79
		44,766*0,6*0,5		13,43		
7	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	17,91	250,00	4 476,60
		tř.4-40%:44,766*0,4		17,91		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	8,95	31,00	277,55
		44,766*0,4*0,5		8,95		
9	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4m	m2	16,83	110,20	1 854,12
		Začátek provozního součtu				
		DN600:2*2*2,07		8,28		
		DN400:3*2*2,62		15,72		
		DN300:1*2*2,3		4,60		
		DN150:9*2*2,15		38,70		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		67,30		
		67,3*0,25		16,83		
10	151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4m	m2	16,83	30,50	513,16
11	151821112R00	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	50,48	54,00	2 725,65
		67,3*0,75		50,48		
12	151821212	Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	504,75	1,40	706,65
		67,3*0,75*10		504,75		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,62	41,50	1 021,78
		44,766*0,55		24,62		
14	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	44,77	150,00	6 714,90
		44,766		44,77		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,77	12,30	550,62
		44,766		44,77		
16	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	80,58	150,00	12 086,82
		44,766*1,8		80,58		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,07	57,50	1 843,80
		výkop:47,766		47,77		
		lože:-2,43		-2,43		
		bet.sedlo:-1,33		-1,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.2 - skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obsyp:-11,94		-11,94		
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkop	m3	10,77	183,00	1 970,62
		Začátek provozního součtu				
		DN600:2*1,9*0,9		3,42		
		DN400:3*1,4*0,7		2,94		
		DN300:1*1,2*0,6		0,72		
		DN150:9*1,2*0,45		4,86		
		Mezisoučet				
		DN600:-2*3,14*0,6*0,6/4		-0,57		
		DN400:-3*3,14*0,4*0,4/4		-0,38		
		DN300:-1*3,14*0,3*0,3/4		-0,07		
		DN150:-9*3,14*0,15*0,15/4		-0,16		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		10,77		
		11,94-1,1716		10,77		
19	583373025	šterkopisek frakce 0-16	t	17,77	190,00	3 375,90
		10,7684*1,65		17,77		
20	583373025	šterkopisek frakce 0-16	T	52,91	211,00	11 163,78
		32,0660*1,65		52,91		
Celkem za		1 Zemní práce				55 935,37
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
21	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,43	510,00	1 239,30
		DN400:3*1,4*0,15		0,63		
		DN300:1*1,2*0,15		0,18		
		DN150:9*1,2*0,15		1,62		
22	452111111R00	Osazení betonových prahů otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	2,00	25,50	51,00
23	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,33	2 070,00	2 753,10
		DN600:2*1,9*0,35		1,33		
24	592237320	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 120-112/20/20 111,5 x 20 x 12 cm	kus	2,00	259,00	518,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 561,40
Díl: 5	Komunikace					
25	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	30,50	204,00	6 222,00
26	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	30,50	87,00	2 653,50
27	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	30,50	14,10	430,05
28	577144211U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z	m2	30,50	327,00	9 973,50
29	599141111R00	Výplnění spár mezi panely živичnou zálivkou	m	30,00	47,70	1 431,00
Celkem za		5 Komunikace				20 710,05
Díl: 8	Trubní vedení					
30	871393121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	1,00	27,00	27,00
		PD:-67		-67,00		
		skutečnost:70		70,00		
		odpočet šachty:-2		-2,00		
31	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,00	58,50	58,50
		PD:-9		-9,00		
		skutečnost:10		10,00		
32	286152280	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 400 mm/5m	kus	0,21	8 808,00	1 814,45
		1/5*1,03		0,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.2 - skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	28656315	odbočka PP SN 10 plné žebro UR-2 DIN/KG 45°300/150	kus	1,00	1 179,00	1 179,00
34	899EX1045	Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN 300 - 47m PD 47 m, skutečnost 70m:70/47-1	soubor	0,49 0,49	4 935,00	2 415,19
35	899EX1050	Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN 600/900 79m PD 79, skutečnost 111:111/79-1	soubor	0,41 0,41	58 934,00	23 874,16
36	899EX1080	Odvrtání otvoru do bet. trouby pro přípojku (systém IN SITU) včetně spojky a těsnění PD:-9 skutečnost:12	kus	3,00 -9,00 12,00	3 656,00	10 968,00
37	R	Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN 400 - 58,5m	soubor	1,00	11 555,00	11 555,00
Celkem za 8 Trubní vedení						51 891,30
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
38	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm DN600:2*2 DN400:2*3 DN300:2*1 DN150:2*9	m	30,00 4,00 6,00 2,00 18,00	47,00	1 410,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						1 410,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
39	969021141	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 PD:-73 skutečnost:74+6,5+5	m	12,50 -73,00 85,50	99,50	1 243,75
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 243,75
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	93,83	85,60	8 031,87
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 031,87
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km šterk:23,3325 živice:2,989	t	26,32 23,33 2,99	24,00	631,72
42	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1km Šterk :23,3325*4 Živice:2,989*6	t	111,26 93,33 17,93	5,50	611,95
43	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhu	t	26,32	9,20	242,16
44	979099141	Poplatek za skládku - asfalt 30,5*0,098	t	2,99 2,99	200,00	597,80
45	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály 30,5*(0,13+0,235+0,4)	t	23,33 23,33	200,00	4 666,50
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 750,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZL č.2 - skutečnost MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Stoka ul. E.Beneše		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-53 793	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-53 793	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-53 793	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-53 793	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-53 793 Kč
DPH		21,0 %		-11 297 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-65 090 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 3
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.2 - skutečnost MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-45 494	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-7 960	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-339	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-53 793	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-53 793	0
Oborová přírážka	0	0,0	-53 793	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-53 793	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-53 793	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-53 793	0
Provoz investora	0	0,0	-53 793	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-53 793	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-53 793	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	02 Stoka ul. E.Beneše	ZL č.2 - skutečnost MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	822392111R00	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	-2,00	300,00	-600,00
2	822442111R00	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	-3,80	574,00	-2 181,20
		PD:-111		-111,00		
		skutečnost:113		113,00		
		odpočet šachet:-5,8		-5,80		
3	871353121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-15,00	11,30	-169,50
4	871373121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-2,00	16,20	-32,40
		PD:-73		-73,00		
		skutečnost:74		74,00		
		odpočet šachet:-3		-3,00		
5	877395221U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	-1,00	75,00	-75,00
		PD:-7		-7,00		
		skutečnost:6		6,00		
6	00EX11015	Vyčištění předávané kanalizace	m	-22,00	25,00	-550,00
		PD:-279		-279,00		
		skutečnost DN600:113		113,00		
		DN400:70		70,00		
		DN300:74		74,00		
7	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	-3,09	1 103,00	-3 408,27
8	286152220	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 300 mm DN 300 mm/5m	kus	-0,41	3 859,00	-1 589,91
		-2/5*1,03		-0,41		
9	286154900	odbočka PP SN 10 plné žebro UR-2 DIN/KG 45° 400/15	kus	-1,00	9 227,00	-9 227,00
10	592224415	trouba železobetonová hrdlová přímá s čedičovou vystýl. OC180° TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 11,5 cm	kus	-1,54	14 253,00	-21 881,21
		-3,8/2,5*1,01		-1,54		
11	592225400	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těs TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm	kus	-2,02	999,00	-2 017,98
		-2*1,01		-2,02		
12	899EX1040	Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN 200 - 66 DN 200 - 66m	soubor	-1,00	3 102,00	-3 102,00
13	OST02	Kamerová zkouška včetně spádů kanalizace a ovality	m	-22,00	30,00	-660,00
		-22		-22,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				-45 494,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	-80,00	99,50	-7 960,00
		PD:-80		-80,00		
		skutečnost:0				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-7 960,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-3,96	85,60	-338,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-338,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN80	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Stoka ul. Gorkého		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	298 256	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	298 256	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	298 256	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	298 256	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	298 256 Kč	
DPH		21,0 %	62 634 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				360 890 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN80

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 933	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	908	0	0	0	0
5 Komunikace	87 078	0	0	0	0
8 Trubní vedení	94 790	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	10 167	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 319	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	19 062	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	298 256	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	298 256	0
Oborová přírážka	0	0,0	298 256	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	298 256	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	298 256	0
Zařízení staveniště	0	0,0	298 256	0
Provoz investora	0	0,0	298 256	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	298 256	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	298 256	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107144R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 m Zaslepení DN80:2*1,35	m2	2,70 2,70	52,00	140,40
2	113107146R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 30 cm Propoj DN200-DN80:6*1,35	m2	8,10 8,10	548,00	4 438,80
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,80	20,00	436,00
4	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm Propoj DN200-DN80:6*1,35 Přepojení přípojky č.p.1:2*3 Přepojení přípojky č.p.3:2*2,5 Zaslepení DN80:2*1,35	m2 m2	21,80 8,10 6,00 5,00 2,70	29,50	643,10
5	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm Přepojení přípojky č.p.1:2*3 Přepojení přípojky č.p.3:2*2,5 Dopočet do výměry 88m2:88-6-5 Odpočet výměry dle PD:-15,8*(1,2+0,25+0,25) Kanalizační přípojka č.p.3:6,5*1,5	m2	70,89 6,00 5,00 77,00 -26,86 9,75	41,00	2 906,49
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Popoj DN200-DN80:2*1,1 Zaslepení DN80:1	m	3,20 2,20 1,00	159,00	508,80
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,50	127,00	190,50
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Propoj DN200-DN80:6*1,1*(1,7-0,6)*0,2 Přípojka pro č.p.1,3:2*3*0,6+1*1,2*0,6 Oprava hrdla DN200:1,5*1,2*0,6 Zaslepení DN80:2*1,35*0,4	m3	7,93 1,45 4,32 1,08 1,08	242,00	1 919,54
9	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého 10,6*1*0,8-(10,6*3,14*0,6*0,6/4)	m3	5,48 5,48	5 215,00	28 601,15
10	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Propoj DN200-DN80:6*1,35*(1,8-0,6)*0,6 Přepojení přípojky č.p.1:2*3*(2,2-0,45)*0,6 Přepojení přípojky č.p.3:1*1,2*(2,2-0,45)*0,6 Zaslepení DN80:2*1,35*(2,2-0,45)*0,6	m3	16,23 5,83 6,30 1,26 2,84	150,00	2 434,05
11	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 27,045*0,6*0,5	m3	8,11 8,11	15,10	122,51
12	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 40%:27,045*0,4	m3	10,82 10,82	250,00	2 704,50
13	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 27,045*0,4*0,5	m3	5,41 5,41	31,00	167,68
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 27,045*0,55	m3	14,87 14,87	71,50	1 063,55
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 27,045	m3	27,05 27,05	150,00	4 056,75
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce 27,045	m3	27,05 27,05	12,30	332,65
17	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 27,045*1,8	t	48,68 48,68	150,00	7 302,15
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkop:27,045 Lože:-1,78	m3	18,44 27,05 -1,78	57,50	1 060,30

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Obsyp:-6,825		-6,83		
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkop	m3	6,83	183,00	1 248,98
		Propoj DN200-DN80:6*1,35*0,45		3,65		
		Přepojení přípojky č.p.1:2*3*0,3		1,80		
		Přepojení přípojky č.p.3:1*1*0,3		0,30		
		Zaslepení DN80:2*1,35*0,4		1,08		
20	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	45,60	54,00	2 462,40
		Propoj DN200-DN80:6*1,6*2		19,20		
		Přípojka č.p.1,3:4*2,2*2		17,60		
		Zaslepení DN80:2*2,2*2		8,80		
21	151811212	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	45,60	1,40	63,84
22	583373310	šterkopísek frakce 0-22	T	35,04	211,00	7 392,60
		18,44*1,9		35,04		
23	583373310	šterkopísek frakce 0-22	T	12,97	211,00	2 736,14
		6,825*1,9		12,97		
Celkem za		1 Zemní práce				72 932,88
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
24	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,78	510,00	907,80
		Propoj DN200-DN80:6*1,35*0,1		0,81		
		Přepojení přípojky č.p.1:2*3*0,1		0,60		
		Přepojení přípojky č.p.3:1*1*0,1		0,10		
		Zaslepení DN80:2*1,35*0,1		0,27		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				907,80
Díl: 5	Komunikace					
25	564782111R00	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	21,80	204,00	4 447,20
26	564841111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	21,80	87,00	1 896,60
27	565165111U00	Asfaltový beton vstva podkladní ACP 16, tl 80 mm š do 3 m	m2	101,47	499,00	50 631,04
		2,7+8,1+11+8,775		30,58		
		Dopočet do výměry 88m2:61,14		61,14		
		Kanalizační přípojka č.p.3:6,5*1,5		9,75		
28	565175114	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 130 mm š do 3 m	m2	2,70	811,00	2 189,70
		2*1,35		2,70		
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	101,47	14,10	1 430,66
		30,575		30,58		
		Dopočet do výměry 88m2:61,14		61,14		
		Kanalizační přípojka č.p.3:6,5*1,5		9,75		
30	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	101,47	261,00	26 482,37
		30,575		30,58		
		Dopočet do výměry 88m2:61,14		61,14		
		Kanalizační přípojka č.p.3:6,5*1,5		9,75		
Celkem za		5 Komunikace				87 077,56
Díl: 8	Trubní vedení					
31	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00
32	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	4,00	81,70	326,80
33	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	8,00	225,00	1 800,00
34	871161121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	6,00	11,30	67,80
		č.p.5:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.p.7:2		2,00		
		č.p.11:1		1,00		
		č.p.13:2		2,00		
35	877161121U00	MTŽ tv výkop tr PE sv DN 32	kus	9,00	49,70	447,30
		č.p.5:1		1,00		
		č.p.7:4		4,00		
		č.p.11:2		2,00		
		č.p.13:2		2,00		
36	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	2,00	206,00	412,00
37	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN25	kus	2,00	86,50	173,00
38	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	409,00	409,00
39	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	242,00	242,00
40	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 200	kus	3,00	1 125,00	3 375,00
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	338,50	1 015,50
42	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	kus	1,00	353,00	353,00
43	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	1,00	504,00	504,00
44	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25	kus	2,00	2 339,00	4 678,00
45	470A08000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 80	kus	1,00	4 023,00	4 023,00
46	799308000016	ZAKUSOVACÍ SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY S PŘÍRUBOU DN 80	kus	3,00	3 608,00	10 824,00
47	851008008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80	kus	1,00	1 826,00	1 826,00
48	950008000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80	kus	1,00	1 290,00	1 290,00
49	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,00	726,00	1 452,00
50	R	Svorka na adapter 28-35mm	kus	2,00	133,00	266,00
		č.p.7:2		2,00		
51	R	Plastová spojka PE32x32	kus	1,00	214,50	214,50
52	R	Přerušení dodávky vody	kpl.	4,00	410,00	1 640,00
53	R	ISIFLO T101 25x25 spojka	kus	1,00	534,00	534,00
		č.p.7:1		1,00		
54	R	Spojka PE-ocel 25x3/4"	kus	1,00	141,00	141,00
		č.p.7:1		1,00		
55	R	Navrtávka 200/80	kus	1,00	12 518,00	12 518,00
56	R	Spojovací materiál a těsnění	soubor	1,00	660,00	660,00
57	R	ISIFLO T121 25x3/4"	kus	1,00	231,00	231,00
		č.p.7:1		1,00		
58	R	Výrovnávací kroužek DN80	kus	2,00	2 563,00	5 126,00
59	R	Adapter na olovo T141 25x3/4"	kus	2,00	956,00	1 912,00
		č.p.7:2		2,00		
60	R	Plastová spojka PE 32x32	kus	1,00	243,50	243,50
61	R	Zaslepení vodovodního řadu DN80-Pražská	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00
62	R	AVK hydrantová drenáž	kus	1,00	436,00	436,00
63	2861311001	potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 32x4,4	m	9,00	32,00	288,00
		č.p.5:2		2,00		
		č.p.11:1		1,00		
		č.p.13:2		2,00		
		č.p.13:4		4,00		
64	28613741	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 25 x 2,3 mm PN 10	m	2,00	13,09	26,18
		č.p.7:2		2,00		
65	28656213	Koleno PRESS - PPSU IVAR.K PPSU 32 x 32 mm 90°	kus	6,00	193,05	1 158,30
		č.p.11:2		2,00		
		č.p.13:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
66	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	1 524,60	1 524,60
67	42273330	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 200 - 5/4" závitový	kus	2,00	1 415,70	2 831,40
68	422736068	Hydrant AVK DN80 podz.dvojitě jištění,krytí 1,5m	kus	1,00	13 829,20	13 829,20
69	55251100	Trouba vod.lit.tlak.DN80mm spoj TYTON	m	4,00	1 155,00	4 620,00
70	55252114	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.200 mm	kus	1,00	552,20	552,20
71	552701200	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	1,00	1 939,30	1 939,30
	Celkem za	8 Trubní vedení				94 789,58
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
72	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	47,40	10,00	474,00
		Přepojení DN200-DN80:2*(6,5+1,85)		16,70		
		Přepojení přípojky č.p.1:2*(3,5+2,5)		12,00		
		Přepojení přípojky č.p.3:2*(2,5+1,5)		8,00		
		Zaslepení DN80:2*(3+2,35)		10,70		
73	919121121U00	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnícím profilem	m	47,40	148,50	7 038,90
74	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	47,40	56,00	2 654,40
		47,4		47,40		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 167,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
75	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	153,97	86,50	13 318,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 318,72
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
76	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	39,93	24,00	958,22
		12,0657		12,07		
		15,4343		15,43		
		12,426		12,43		
77	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	359,33	5,50	1 976,34
		39,9260*9		359,33		
78	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,93	84,50	3 373,75
79	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	12,07	200,00	2 413,14
		5,4844*2,2		12,07		
80	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	39,28	200,00	7 855,76
		2,7*0,2*2,6		1,40		
		8,1*0,3*2,6		6,32		
		11*0,15*2,6		4,29		
		8,775*0,15*2,6		3,42		
		61,14*0,15*2,6		23,84		
81	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	12,43	200,00	2 485,20
		21,8*0,3*1,9		12,43		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				19 062,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZL č.2 - Skutečnost VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Stoka ul. Gorkého		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 465	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		21 465	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 465	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		21 465	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				21 465 Kč
DPH	21,0 %				4 508 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	25 973 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 3
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.2 - Skutečnost VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	21 465	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 465	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 465	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 465	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 465	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 465	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 465	0
Provoz investora	0	0,0	21 465	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 465	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 465	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.2 - Skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	877425221U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	1,00	121,00	121,00
		Skutečnost:21		21,00		
		PD:-20		-20,00		
2	R	Přepojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek	kus	3,00	1 052,00	3 156,00
		Skutečnost:26		26,00		
		PD:-23		-23,00		
3	R	odbočka PP SN 10 plné žebro UR-2 DIN/KG 45°500/300	kus	1,00	18 188,00	18 188,00
		Skutečnost:1		1,00		
		PD:0				
	Celkem za	8 Trubní vedení				21 465,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ZL č.2 - Skutečnost MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Stoka ul. Gorkého		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-35 289	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-35 289	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-35 289	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-35 289	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-35 289 Kč	
DPH		21,0 %	-7 411 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-42 700 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa 05 Stoka ul. Gorkého	Rozpočet : 2 ZL č.2 - Skutečnost MP
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-35 265	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-24	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-35 289	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-35 289	0
Oborová přírážka	0	0,0	-35 289	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-35 289	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-35 289	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-35 289	0
Provoz investora	0	0,0	-35 289	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-35 289	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-35 289	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	05 Stoka ul. Gorkého	ZL č.2 - Skutečnost MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	871393121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	-8,00	35,90	-287,20
2	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem	úsek	-8,00	1 550,00	-12 400,00
3	286152340	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 500 mm -8/5*1,03	kus	-1,65 -1,65	13 700,00	-22 577,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				-35 264,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,28	86,50	-24,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-24,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Stoka ul. Lázeňská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	798 356	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	798 356		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	798 356		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	798 356		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	798 356 Kč	
DPH		21,0 %	167 655 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				966 011 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	284 158	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3 640	0	0	0	0
5 Komunikace	240 372	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 688	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	56 665	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	113 061	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	75 772	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	798 356	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	798 356	0
Oborová přírážka	0	0,0	798 356	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	798 356	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	798 356	0
Zařízení staveniště	0	0,0	798 356	0
Provoz investora	0	0,0	798 356	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	798 356	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	798 356	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 145,6*(1,2+0,25+0,1)	m2	225,68 225,68	20,00	4 513,60
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 145,6*(1,2+0,25+0,1)	m2	225,68 225,68	29,50	6 657,56
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm 145,6*(1,2+0,25+0,1)	m2	225,68 225,68	41,00	9 252,88
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu Sondy:4*1,2*1,2*1,1 přípočet objemu vybourané potrubí:55,567 přípočet objemu vybourané šachty:19,189 stoka o 2 m kratší:-2*1,2*2,1 Mezisoučet Konec provozního součtu tř.3-60%:76,052*0,6	m3	45,63 6,34 55,57 19,19 -5,04 76,05 45,63	150,00	6 844,68
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 76,052*0,6*0,5	m3	22,82 22,82	15,10	344,52
6	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 76,052*0,4	m3	30,42 30,42	250,00	7 605,20
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 76,052*0,4*0,5	m3	15,21 15,21	31,00	471,52
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 76,052*0,55	m3	41,83 41,83	41,50	1 735,89
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výměra z rozpočtu PD položka č.20 162701105:260,63 přípočet objemu vybourané potrubí:55,567 přípočet objemu vybourané šachty:19,189 stoka o 2m kratší:-2*1,2*2,1	m3	330,35 260,63 55,57 19,19 -5,04	150,00	49 551,90
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	330,35	12,30	4 063,26
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 330,3460*1,8	t	594,62 594,62	150,00	89 193,42
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním sondy:6,336 dle tab.kubatur:607,03 rozpočet stavby:-376,4 stoka o 2m kratší:-3,12	m3	233,85 6,34 607,03 -376,40 -3,12	57,50	13 446,15
13	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 původní zásyp zeminou:260,63*1,9 Odpočet menší kubatury zásypu-kce vozovky:-145,6*1,2*0,2*1,9	T	428,80 495,20 -66,39	211,00	90 477,52
Celkem za		1 Zemní práce				284 158,08
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	R	Geodetické zaměření stávajícího plynovodu	m	145,60	25,00	3 640,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				3 640,00
Díl: 5		Komunikace				
15	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm 145,6*(1,2+0,25+0,1)	m2	225,68 225,68	204,00	46 038,72
16	564841111R00	Podklad ze štěrku ŠD tl 120 mm 145,6*(1,2+0,25+0,1)	m2	225,68 225,68	87,00	19 634,16
17	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	225,68	499,00	112 614,32

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		145,6*(1,2+0,25+0,1)		225,68		
18	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	225,68	14,10	3 182,09
		145,6*(1,2+0,25+0,1)		225,68		
19	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	225,68	261,00	58 902,48
		145,6*(1,2+0,25+0,1)		225,68		
Celkem za		5 Komunikace				240 371,77
Díl: 8	Trubní vedení					
20	713392640R	vyplnění prostorů inertním materiálem	m3	18,29	1 350,00	24 687,99
		145,6*3,14*0,4*0,4/4		18,29		
Celkem za		8 Trubní vedení				24 687,99
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
21	919112222U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	145,60	10,00	1 456,00
22	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnícím profilem	m	145,60	148,50	21 621,60
23	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	145,60	56,00	8 153,60
24	713392640R	Vyplnění prostorů inertním materiálem	m3	18,84	1 350,00	25 434,00
		3,14*0,4*0,4/4*150,0		18,84		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				56 665,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 307,06	86,50	113 060,53
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				113 060,53
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
26	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	214,62	24,00	5 150,92
		ŠD:143,3068		143,31		
		živice:71,3149		71,31		
27	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 931,60	5,50	10 623,77
		214,6217*9		1 931,60		
28	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	202,05	84,50	17 073,23
29	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	71,31	200,00	14 262,98
		225,68*0,316		71,31		
30	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	143,31	200,00	28 661,36
		ŠD 200 mm:225,68*0,235		53,03		
		ŠD 300 mm:225,68*0,4		90,27		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				75 772,26

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba : **Kanalizace města Svitavy - III.etapa**
Stavební objekt: SO06 Stoka ul. Lázeňská
Změnový list 06-2
Objednatel : Město Svitavy T.G.Masaryka 35

IČO : 00277444
DIČ : CZ00277444

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
		0,00
		0,00
Základ pro DPH	21 %	114 651,00
DPH	21 %	24 077,00
Cena celkem za stavbu		138 728

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem		Základ DPH 21%	DPH celkem	%
1	Přeložka hydrantu	46 672	0	38 572	8 100	
2	Přeložka vod.přípojek č.p.46,51,68	35 653	0	29 465	6 188	
3	Přeložka vod.řad u č.p.89	56 403		46 614	9 789	
Celkem za stavbu		138 728	0	114 651	24 077	

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL 06-2 - Přeložka hydrantu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 2*1,5	m2	3,00 3,00	20,00	60,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 2*1,5	m2	3,00 3,00	29,50	88,50
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm 2*1,5	m2	3,00 3,00	41,00	123,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	2,00	44,50	89,00
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	41,00	41,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,00	159,00	318,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2*1,5*1,2	m3	3,60 3,60	242,00	871,20
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 2*1,5*2,2 Konec provozního součtu 60%:6,6*0,6	m3	3,96 0,00 6,60 6,60 3,96	150,00	594,00
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 3,96*0,5	m3	1,98 1,98	15,10	29,90
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 2*1,5*2,2 Konec provozního součtu 40%:6,6*0,4	m3	2,64 0,00 6,60 6,60 2,64	250,00	660,00
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 2,64*0,5	m3	1,32 1,32	31,00	40,92
12	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 2*2,2	m2	4,40 4,40	54,00	237,60
13	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapážení 2*2,2	m2	4,40 4,40	1,40	6,16
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 6,6*0,55	m3	3,63 3,63	71,50	259,55
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,60	150,00	990,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,60	12,30	81,18
17	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 6,6*1,8	t	11,88 11,88	150,00	1 782,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkop:6,6 Lože:-0,3 Obsyp:-1,2	m3	5,10 6,60 -0,30 -1,20	57,50	293,25
19	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 2*1,5*0,4	m3	1,20 1,20	183,00	219,60
20	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 5,1*1,9	T	9,69 9,69	211,00	2 044,59
21	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 1,2*1,9	T	2,28 2,28	190,00	433,20
	Celkem za	1 Zemní práce				9 262,64
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
22	R	Geodetické zaměření	m	2,00	44,00	88,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				88,00

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
23	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 2*1,5*0,1	m3	0,30 0,30	510,00 153,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			153,00
Díl: 5	Komunikace				
24	564782111R00	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm 2*1,5	m2	3,00 3,00	204,00 612,00
25	564841111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm 2*1,5	m2	3,00 3,00	87,00 261,00
26	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 2*1,5	m2	3,00 3,00	499,00 1 497,00
27	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2 2*1,5	m2	3,00 3,00	14,10 42,30
28	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2*1,5	m2	3,00 3,00	261,00 783,00
Celkem za		5 Komunikace			3 195,30
Díl: 8	Trubní vedení				
29	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	2 435,00 2 435,00
30	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	8,00	281,00 2 248,00
31	R	Spojovací materiál a těsnění	soubor	1,00	350,00 350,00
32	R	Příruba Hawle č. 0400 Dn 80 jištění proti posunu	kus	2,00	2 803,00 5 606,00
33	R	Příruba Hawle č. 7602 DN 80/98	kus	2,00	2 703,00 5 406,00
34	28610230	Trubka tlaková PVC PN10 PipeLife 90x 4,3x6000 mm 1,5/6	kus	0,25 0,25	796,00 199,00
35	552701100	Koleno přír. P 90° (Q) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	4,00	1 583,00 6 332,00
Celkem za		8 Trubní vedení			22 576,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
36	919112222U00	Řezání komůrka živice š15 hl25mm pro těsnící zálivku v živичném krytu 2*2	m	4,00 4,00	10,00 40,00
37	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	4,00	148,50 594,00
38	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	4,00	56,00 224,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání			858,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,39	86,50 1 417,69
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			1 417,69
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 3*0,316	t	0,95 0,95	200,00 189,60
41	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 3*0,235 3*0,4	t	1,91 0,71 1,20	200,00 381,00
42	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,85	24,00 68,47
43	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25,68	5,50 141,22
44	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	2,85	84,50 241,08
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			1 021,37

CELKEM

38 572,01

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL 06-2 - Přeložka přípojek č.p.68,70,72

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,00	20,00	100,00
		č.p.70:2*1		2,00		
		č.p.68:2*1,5		3,00		
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,00	29,50	147,50
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	5,00	41,00	205,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	2,00	44,50	89,00
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00	41,00	82,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,00	159,00	318,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,60	242,00	871,20
		2*1,5*1,2		3,60		
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	6,90	150,00	1 035,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		č.p.47:2*1*2		4,00		
		č.p.68:2*1,5*2,5		7,50		
		Konec provozního součtu		11,50		
		60%:11,5*0,6		6,90		
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,45	15,10	52,10
		6,9*0,5		3,45		
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	4,60	250,00	1 150,00
		40%:11,5*0,4		4,60		
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,30	31,00	71,30
		4,6*0,5		2,30		
12	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5,00	54,00	270,00
		2*1+2*1,5		5,00		
13	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	5,00	1,40	7,00
		5		5,00		
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	6,33	71,50	452,24
		11,5*0,55		6,33		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,50	150,00	1 725,00
		11,5		11,50		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,50	12,30	141,45
17	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	20,70	150,00	3 105,00
		11,5*1,8		20,70		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,50	57,50	546,25
		Výkop:11,5		11,50		
		Lože:-0,5		-0,50		
		Obsyp:-1,5		-1,50		
19	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,50	183,00	274,50
		2*1*0,3		0,60		
		2*1,5*0,3		0,90		
20	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	18,05	211,00	3 808,55
		9,5*1,9		18,05		
21	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	2,85	190,00	541,50
		1,5*1,9		2,85		
	Celkem za	1 Zemní práce				14 992,58
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
22	R	Geodetické zaměření	m	2,50	44,00	110,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				110,00

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
23	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2*1*0,1 2*1,5*0,1	m3	0,50 0,20 0,30	510,00 255,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			255,00
Díl: 5	Komunikace				
24	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm 2*1+2*1,5	m2	5,00 5,00	204,00 1 020,00
25	564841111R00	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 120 mm 2*1+2*1,5	m2	5,00 5,00	87,00 435,00
26	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 5	m2	5,00 5,00	499,00 2 495,00
27	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2 5	m2	5,00 5,00	14,10 70,50
28	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 5	m2	5,00 5,00	261,00 1 305,00
Celkem za		5 Komunikace			5 325,50
Díl: 8	Trubní vedení				
29	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	1,50	11,30 16,95
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 č.p.72:2,5	m	2,50 2,50	9,30 23,25
31	877161121U00	MTŽ tv výkop tr PE sv DN 32 č.p.72:2	kus	2,00 2,00	49,70 99,40
32	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC č.p.72:2,5/5	kus	0,50 0,50	482,00 241,00
33	2861311001	potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 100 m, 32 x 4,4 mm č.p.72:1,5	m	1,50 1,50	32,00 48,00
34	R	Přerušení dodávky vody	kpl.	3,00	410,00 1 230,00
35	R	Spojka ISO Hawle 6320 č.p.72:2	kus	2,00 2,00	367,00 734,00
Celkem za		8 Trubní vedení			2 392,60
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
36	91911222U00	Řezání komůrka živice š15 hl25mm pro těsnící zálivku v živичném krytu 4*2+1+1,5	m	10,50 10,50	10,00 105,00
37	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,50	148,50 1 559,25
38	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,50	56,00 588,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání			2 252,25
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	28,15	86,50 2 434,97
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			2 434,97
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 5*0,316	t	1,58 1,58	200,00 316,00
41	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 5*0,235 5*0,4	t	3,18 1,18 2,00	200,00 635,00
42	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,75	24,00 114,12
43	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	42,79	5,50 235,37
44	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	4,75	84,50 401,80
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			1 702,29

CELKEM

29 465,20

Položkový rozpočet

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa		Rozpočet: 3	
Objekt : 06 Stoka ul. Lázeňská		ZL 06-2 - Přeložka vod.řad u č.p.89	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm (2+0,25)*(1+0,25)	m2	2,81 2,81	20,00	56,25
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,81	29,50	82,97
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	2,81	41,00	115,31
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	5,00	44,50	222,50
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	41,00	41,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,00	159,00	477,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2,8125*0,5	m3	1,41 1,41	242,00	340,30
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 2*1*2 Konec provozního součtu tř.3-60%:4*0,6	m3	2,40 0,00 4,00 4,00 2,40	150,00	360,00
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 2,4*0,5	m3	1,20 1,20	15,10	18,12
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 tř.4-40%:4*0,4	m3	1,60 1,60	250,00	400,00
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 1,6*0,5	m3	0,80 0,80	31,00	24,80
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 4*0,55	m3	2,20 2,20	71,50	157,30
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00	150,00	600,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,00	12,30	49,20
15	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 4*1,8	t	7,20 7,20	150,00	1 080,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:4 lože:-0,2 obsyp:-0,8	m3	3,00 4,00 -0,20 -0,80	57,50	172,50
17	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 2*1*0,4 -3*3,14*0,08*0,08/4	m3	0,78 0,80 -0,02	183,00	143,64
18	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 3*1,9	T	5,70 5,70	211,00	1 202,70
19	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 0,7849*1,9	T	1,49 1,49	190,00	283,35
Celkem za 1 Zemní práce						5 826,94
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
20	R	Geodetické zaměření	m	5,00	44,00	220,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						220,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2*1*0,1	m3	0,20 0,20	510,00	102,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						102,00
Díl: 5		Komunikace				
22	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	2,81	204,00	573,75
23	564841111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	2,81	87,00	244,69
24	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	2,81	499,00	1 403,44
25	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	2,81	14,10	39,66
26	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,81	261,00	734,06
Celkem za 5 Komunikace						2 995,59

Díl: 8	Trubní vedení					
27	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	2 435,00	2 435,00
28	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	3,00	81,70	245,10
29	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	9,00	281,00	2 529,00
30	871161121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	3,00	11,30	33,90
31	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	2,00	206,00	412,00
32	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN25	kus	2,00	86,50	173,00
33	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	kus	2,00	353,00	706,00
34	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25	kus	2,00	2 339,00	4 678,00
35	525009000116	PAS NAVRTÁVACÍ DN 90-1"	kus	2,00	1 137,00	2 274,00
36	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,00	726,00	1 452,00
37	R	Příruba Hawle č. 0400 Dn 80 jištění proti posunu	kus	4,00	1 803,00	7 212,00
38	R	Adaptér na olovo T141 25x3/4"	kus	1,00	895,00	895,00
39	2861311001	potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 32x4,4	m	3,00	32,00	96,00
40	28656213	Koleno PRESS - PPSU IVAR.K PPSU 32 x 32 mm 90°	kus	2,00	193,05	386,10
41	55251100	Trouba vod.lit.tlak.DN80mm spoj TYTON	m	3,00	1 155,00	3 465,00
42	552701100	Koleno přír. P 90° (Q) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	2,00	1 583,00	3 166,00
43	552701200	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	2,00	1 939,30	3 878,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				34 036,70
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
44	919112222U00	Řezání komůrka živice š15 hl25mm pro těsnící zálivku v živičném krytu (2,25+1,25)*2	m	7,00	10,00	70,00
45	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	7,00	148,50	1 039,50
46	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,00	56,00	392,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				1 501,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
47	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,26	86,50	973,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				973,67
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
48	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 2,8125*0,316	t	0,89	200,00	177,76
49	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (0,4+0,235)*2,8125	t	1,79	200,00	357,18
50	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,67	24,00	64,19
51	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	24,07	5,50	132,40
52	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	2,67	84,50	226,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				957,54

CELKEM

46 613,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Stoka ul. Lázeňská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-221 418	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-221 418	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-221 418	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-221 418	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-221 418 Kč	
DPH		21,0 %	-46 498 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-267 916 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa 06 Stoka ul. Lázeňská	Rozpočet : 2 ZL č.1 - Změna trasy kanalizace MP
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-12 038	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-13 724	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-122	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-188 121	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 091	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-6 321	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-221 418	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-221 418	0
Oborová přírážka	0	0,0	-221 418	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-221 418	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-221 418	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-221 418	0
Provoz investora	0	0,0	-221 418	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-221 418	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-221 418	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-43,68	17,60	-768,77
2	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-1,43	183,00	-261,47
		stoka o 2m kratší: -2*1,2*0,7		-1,68		
		odpočet potrubí: 2*3,14*0,4*0,4/4		0,25		
3	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-145,60	3,30	-480,48
4	181301104R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-174,72	29,50	-5 154,24
5	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-320,32	13,00	-4 164,16
6	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	-2,71	190,00	-515,79
		stoka o 2 m kratší: -1,4288*1,9		-2,71		
7	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-6,60	105,00	-692,90
	Celkem za	1 Zemní práce				-12 037,81
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	358315114U00	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého bet plochy do 4 m2	m3	-8,03	1 710,00	-13 724,12
		-(145,6*3,14*(0,25*0,25-0,2*0,2))		-10,29		
		(32*3,14*(0,25*0,25-0,2*0,2))		2,26		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-13 724,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,24	510,00	-122,40
		stoka o 2m kratší: -2*1,2*0,1		-0,24		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-122,40
Díl: 8		Trubní vedení				
10	871393121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	-11,00	27,00	-297,00
		stoka o 2m kratší: -2		-2,00		
		odpočet šachet: -9		-9,00		
11	877315211U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	-12,00	24,50	-294,00
12	877395221U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	-12,00	105,00	-1 260,00
13	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem	úsek	-12,00	1 550,00	-18 600,00
14	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,00	1 280,00	-2 560,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
		La-2:1		1,00		
15	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-3,00	1 160,00	-3 480,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
16	894414111R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	-3,00	1 298,00	-3 894,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
17	899102111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-3,00	353,00	-1 059,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
18	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	-12,00	63,00	-756,00
19	286152280	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 400 mm/5m	kus	-2,27	8 809,00	-19 961,19
		-11/5*1,03		-2,27		
20	286154900	odbočka PP SN 10 plné žebro UR-2 DIN/KG 45° 400/15	kus	-12,00	9 339,00	-112 068,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	06 Stoka ul. Lázeňská	ZL č.1 - Změna trasy kanalizace MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	OST01	Kamerová zkouška	m	-2,00	30,00	-60,00
		stoka o 2m kratší:-2		-2,00		
22	OST02	Vyčištění předávané kanalizace	m	-2,00	25,00	-50,00
		stoka o 2m kratší:-2		-2,00		
23	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor D	kus	-3,00	2 666,00	-7 998,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
24	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	-1,00	548,00	-548,00
		La-4,La-10:-2		-2,00		
		La-2:1		1,00		
25	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	-1,00	847,00	-847,00
		La-9:-1		-1,00		
26	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	-3,00	1 006,00	-3 018,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
27	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	-3,00	3 542,00	-10 626,00
		La-4,La-9,La-10:-3		-3,00		
28	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMZ DN1000	kus	-5,00	149,00	-745,00
		La-2:1		1,00		
		La-4:-2		-2,00		
		La-9:-2		-2,00		
		La-10:-2		-2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				-188 121,19
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-12,61	86,50	-1 091,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-1 091,13
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-17,66	24,00	-423,76
		-8,0258*2,2		-17,66		
31	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-158,91	5,50	-874,01
		-17,6568*9		-158,91		
32	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	-17,66	84,50	-1 492,00
33	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	-17,66	200,00	-3 531,36
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-6 321,13

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba : **Kanalizace města Svitavy - III.etapa**

Stavební objekt: SO12 Stoka ul. Palackého

Objednatel : Město Svitavy T.G.Masaryka 35

IČO : 00277444

DIČ : CZ00277444

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
		0,00
		0,00
Základ pro DPH	21 %	168 844,00
DPH	21 %	35 457,00
Cena celkem za stavbu		204 301

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem		Základ DPH 21%	DPH celkem	%
1 Přeložka vodovodu DN200	179 671	0	148 489	31 183	
2 Úprava napojovací šachty ŠPa1	24 630	0	20 355	4 275	
Celkem za stavbu	204 301	0	168 844	35 457	

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.1 - Přeložka vodovodu DN200

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm přeložka vodovodu:4,7*2,7 odpočet kanalizace:-2*2,7	m2	7,29 12,69 -5,40	20,00	145,80
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,29	29,50	215,06
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	7,29	41,00	298,89
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	44,50	356,00
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	41,00	41,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,00	159,00	636,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 4,2*2,2*0,5	m3	4,62 4,62	242,00	1 118,04
8	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. obetonování potrubí:4,2*0,5*0,4 odpočet potrubí:-3,14*0,2*0,2/4*4,2	m3	0,71 0,84 -0,13	5 215,00	3 692,74
9	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu výkop rýhy přeložka:4,2*2,2*2,5 odpočet rýhy kanalizace:-2,2*1,5*2,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 60%:14,85*0,6	m3	8,91 0,00 23,10 -8,25 0,00 14,85 8,91	150,00	1 336,50
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 50%:8,91*0,5	m3	4,46 4,46	15,10	67,27
11	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 40%:14,85*0,4	m3	5,94 5,94	250,00	1 485,00
12	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 50%:5,9400*0,5	m3	2,97 2,97	31,00	92,07
13	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 4,2*2,5*2	m2	21,00 21,00	54,00	1 134,00
14	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení 21*3	m2	63,00 63,00	1,40	88,20
15	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 55%:14,85*0,55	m3	8,17 8,17	71,50	583,98
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop:14,85	m3	14,85 14,85	150,00	2 227,50
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,85	12,30	182,66
18	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 14,85*1,8	t	26,73 26,73	150,00	4 009,50
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:14,85 odpočet obsyp:-4,4881 odpočet potrubí:-0,1319 opocet lože:-0,924	m3	9,31 14,85 -4,49 -0,13 -0,92	57,50	535,10
20	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 4,2*2,2*0,5 odpčet potrubí:-3,14*0,2*0,2/4*4,2	m3	4,49 4,62 -0,13	183,00	821,32
21	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 9,3060*1,9	T	17,68 17,68	211,00	3 730,78
22	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 4,4881*1,9	T	8,53 8,53	190,00	1 620,21
	Celkem za	1 Zemní práce				24 417,60
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
23	R	Geodetické zaměření	m	4,20	44,00	184,80
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				184,80

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
24	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 4,2*2,2*0,1	m3	0,92 0,92	510,00 471,24
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			471,24
Díl: 5	Komunikace				
25	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm výkop přeložka: 4,7*2,7 odpočet kanalizace: -2,7*2	m2	7,29 12,69 -5,40	204,00 1 487,16
26	564841111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	7,29	87,00
27	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	7,29	499,00
28	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	7,29	14,10
29	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,29	261,00
Celkem za		5 Komunikace			7 764,58
Díl: 8	Trubní vedení				
30	850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus	1,00	2 925,00
31	851601105R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200	m	1,00	197,00
32	857601105R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200	kus	10,00	560,00
33	871161121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	2,00	11,30
34	891163111R00	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN25	kus	1,00	86,50
35	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	338,50
36	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25	kus	1,00	2 339,00
37	2861311001	potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 100 m 32x4,4	m	2,00	32,00
38	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,00	726,00
39	R	Spojovací materiál a těsnění	soubor	1,00	3 058,00
40	28656213	Koleno PRESS - PPSU IVAR.K PPSU 32 x 32 mm 90°	kus	1,00	193,05
41	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	1 524,60
42	42273330	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 200 - 5/4" závitový	kus	1,00	1 415,70
43	42293512	HAWLE spojka 7972 DN 200 voda	kus	3,00	11 737,00
44	42294207	Příruba jištěná AVK, DN 200	kus	1,00	10 426,00
45	55251108	Trouba vod.lit.tlak. DN200mm	m	1,00	2 246,20
46	55252320	Trouba litinová tlaková přírubová DN 200 dl.500 mm	kus	2,00	2 703,00
47	552701104	Koleno přír. P 90° (Q) - NATURAL DN 200 PN 10	kus	1,00	5 970,00
48	552701204	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 200 PN 10	kus	3,00	9 219,00
Celkem za		8 Trubní vedení			105 406,15
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
49	91911222U00	Řezání komůrka živice š15 hl25mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	9,40	10,00
50	919121121U00	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	9,40	148,50
51	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm přeložka: 2*(4,7+2,7) odpočet kanalizace: -2*2,7	m	9,40 14,80 -5,40	56,00 526,40
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání			2 016,30
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
52	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	66,43	86,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			5 746,20
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 7,29*0,316	t	2,30 2,30	200,00 460,72
54	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 7,29*(0,235+0,4)	t	4,63 4,63	200,00 925,84
55	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,93	24,00
56	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	62,40	5,50
57	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	6,93	84,50
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			2 481,94

CELKEM

148 488,80

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.1 - Úprava napojovací šachty ŠPa11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (1,5*1,5+2,0*0,6)*0,25	m3	0,86 0,86	17,60	15,18
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. Strop:1,6*1,6*0,2 Stěna:0,8*1*0,2 Odpočet potrubí:-3,14*0,5*0,5/4*0,2	m3	0,63 0,51 0,16 -0,04	5 215,00	3 300,05
3	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách Bourání betonového panelu-optika:1,5*1,5*0,2	m3	0,45 0,45	9 070,00	4 081,50
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 1,5*1,5*1,05 2*0,6*2,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 60%:5,3625*0,6	m3	3,22 0,00 2,36 3,00 0,00 5,36 3,22	150,00	482,63
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 50%:3,2175	m3	3,22 3,22	15,10	48,58
6	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 40%:5,3625*0,4	m3	2,15 2,15	250,00	536,25
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 50%:2,145*0,5	m3	1,07 1,07	31,00	33,25
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 55%:5,3625*0,55	m3	2,95 2,95	71,50	210,88
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m obetonování:0,75 skruž v250:3,14*1,2*1,2/4*0,25 kónus:(3,14*1,2*1,2/4+3,14*0,6*0,6/4)/2*0,6 PZD:2*0,3*1,6*0,15	m3	1,60 0,75 0,28 0,42 0,14	150,00	240,08
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,60	12,30	19,69
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 1,6005*1,8	t	2,88 2,88	150,00	432,14
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 5,3625-1,6005	m3	3,76 3,76	57,50	216,32
13	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5 1,5*1,5+2*0,6	m2	3,45 3,45	3,30	11,39
14	181301104R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,45	29,50	101,78
15	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,45	13,00	44,85
16	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná 3,45*0,02*1,03	kg	0,07 0,07	180,00	12,80
Celkem za 1 Zemní práce						9 787,34
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	2,00	478,50	957,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						957,00
Díl: 8		Trubní vedení				
18	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
19	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00	1 160,00	1 160,00
20	899102111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,00	353,00	353,00

21	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	0,75	2 545,00	1 908,75
		Obetonování napojovací šachty:0,75		0,75		
22	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor D	kus	1,00	2 666,00	2 666,00
23	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,01	548,00	553,48
24	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,01	1 006,00	1 016,06
25	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00	149,00	149,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 086,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,07	86,50	524,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				524,87

CELKEM

20 355,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZL č.2 - skutečnost VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	Stoka ul. Palackého		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	151 163	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	151 163	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	151 163	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	151 163	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	151 163 Kč
DPH		21,0 %	31 744 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	182 908 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 3
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přep

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 871	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	704	0	0	0	0
5 Komunikace	24 897	0	0	0	0
8 Trubní vedení	54 400	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 899	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 435	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 958	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	151 163	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	151 163	0
Oborová přírážka	0	0,0	151 163	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	151 163	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	151 163	0
Zařízení staveniště	0	0,0	151 163	0
Provoz investora	0	0,0	151 163	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	151 163	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	151 163	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přepojení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	23,38	20,00	467,50
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	23,38	29,50	689,56
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	23,38	41,00	958,38
		6:(1,2+0,25+0,25)*1,25		2,13		
		9:(1,2+0,25+0,25)*2,25		3,83		
		10:(1,2+0,25+0,25)*1,25		2,13		
		11:(1,2+0,25+0,25)*1,25		2,13		
		12:(1,2+0,25+0,25)*1,25		2,13		
		15:(1,2+0,25+0,25)*1,25		2,13		
		16:(1,2+0,25+0,25)*1,25		2,13		
		17:(1,2+0,25+0,25)*2,25		3,83		
		18:(1,2+0,25+0,25)*1,75		2,98		
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,90	242,00	1 669,80
		34,5*0,2		6,90		
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,06	5 215,00	312,90
		11:1*0,3*0,2		0,06		
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	20,70	150,00	3 105,00
		Začátek provozního součtu				
		6:1*1,2*2,5		3,00		
		9:2*1,2*2,5		6,00		
		10:1*1,2*2,5		3,00		
		11:1*1,2*2,5		3,00		
		12:1*1,2*2,5		3,00		
		15:1*1,2*2,5		3,00		
		16:1*1,2*2,5		3,00		
		17:2*1,2*2,5		6,00		
		18:1,5*1,2*2,5		4,50		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		34,50		
		tř.3 60%:34,5*0,6		20,70		
7	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,35	15,10	156,29
		20,7*0,5		10,35		
8	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	13,80	250,00	3 450,00
		tř.4 40%:34,5*0,4		13,80		
9	132301209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	6,90	31,00	213,90
		13,8*0,5		6,90		
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	18,98	71,50	1 356,71
		34,5*0,55		18,98		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,50	150,00	5 175,00
		34,5		34,50		
12	171201201R00	Oložení sypaniny na skládku	m3	34,50	12,30	424,35
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	62,10	150,00	9 315,00
		34,5*1,8		62,10		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,22	57,50	1 507,65
		výkop:34,5		34,50		
		lože:-1,38		-1,38		
		obsyp:-6,9		-6,90		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkop	m3	6,54	183,00	1 196,62
		6:1*1,2*0,5		0,60		
		9:2*1,2*0,5		1,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přepojení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10:1*1,2*0,5		0,60		
		11:1*1,2*0,5		0,60		
		12:1*1,2*0,5		0,60		
		15:1*1,2*0,5		0,60		
		16:1*1,2*0,5		0,60		
		17:2*1,2*0,5		1,20		
		18:1,5*1,2*0,5		0,90		
		odpočet potrubí:-11,5*3,14*0,2*0,2/4		-0,36		
16	583373310	šterkopísek frakce 0-22	T	49,82	211,00	10 511,60
		26,22*1,9		49,82		
17	583373310	šterkopísek frakce 0-22	T	12,42	190,00	2 360,54
		6,5389*1,9		12,42		
Celkem za		1 Zemní práce				42 870,79
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
18	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,38	510,00	703,80
		6:1*1,2*0,1		0,12		
		9:2*1,2*0,1		0,24		
		10:1*1,2*0,1		0,12		
		11:1*1,2*0,1		0,12		
		12:1*1,2*0,1		0,12		
		15:1*1,2*0,1		0,12		
		16:1*1,2*0,1		0,12		
		17:2*1,2*0,1		0,24		
		18:1,5*1,2*0,1		0,18		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				703,80
Díl: 5	Komunikace					
19	564782111R00	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	23,38	204,00	4 768,50
20	564841111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	23,38	87,00	2 033,63
21	565165111U00	Asfaltový beton vstva podkladní ACP 16, tl 80 mm š do 3 m	m2	23,38	499,00	11 664,13
22	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	23,38	14,10	329,59
23	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	23,38	261,00	6 100,88
Celkem za		5 Komunikace				24 896,71
Díl: 8	Trubní vedení					
24	871313121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,00	9,30	55,80
25	871353121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	7,00	11,30	79,10
26	871373121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	4,00	16,20	64,80
27	871393121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,00	27,00	54,00
28	877315211U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	8,00	24,50	196,00
29	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	98,00	98,00
30	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	6,00	28,50	171,00
31	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	3,00	71,30	213,90
32	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	4,00	140,00	560,00
33	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	11,00	80,00	880,00
34	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,00	58,50	58,50
35	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	4,00	102,50	410,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přepojení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	877413123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 500	kus	2,00	120,50	241,00
37	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	1,24	482,00	595,75
		2:1/5*1,03		0,21		
		4:1/5*1,03		0,21		
		10:1/5*1,03		0,21		
		15:1/5*1,03		0,21		
		16:2/5*1,03		0,41		
38	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	1,44	1 103,00	1 590,53
		1:1/5*1,03		0,21		
		3:1/5*1,03		0,21		
		11:1/5*1,03		0,21		
		17:2/5*1,03		0,41		
		18:2/5*1,03		0,41		
39	286152280	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 400 mm/5m	kus	0,41	8 809,00	3 629,31
		6:2/5*1,03		0,41		
40	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	4,04	3 542,00	14 309,68
		skutečnost:5*1,01		5,05		
		PD:-1*1,01		-1,01		
41	899.R03	Přepojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek	kus	5,00	1 052,00	5 260,00
		Skutečnost:23		23,00		
		PD:-18		-18,00		
42	28611266.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000	kus	1,00	765,00	765,00
		17:1		1,00		
43	28611270.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
		19:1		1,00		
		Š7:1		1,00		
44	28611271.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	0,69	2 925,00	2 008,60
		Š7:2/3*1,03		0,69		
45	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00	52,00	52,00
		4:1		1,00		
46	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	4,00	52,00	208,00
		2:1		1,00		
		4:2		2,00		
		18:1		1,00		
47	28651672.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC	kus	1,00	332,00	332,00
		16:1		1,00		
48	28651674.A	Koleno kanalizační KGB 315/ 15° PVC	kus	2,00	474,00	948,00
		Š7:2		2,00		
49	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	2,00	86,00	172,00
		2:1		1,00		
		4:1		1,00		
50	28651694.A	Redukce kanalizační KGR 250/ 160 PVC	kus	2,00	243,00	486,00
		15:1		1,00		
		16:1		1,00		
51	28651695.A	Redukce kanalizační KGR 315/ 200 PVC	kus	8,00	504,00	4 032,00
		1:1		1,00		
		2:1		1,00		
		3:1		1,00		
		4:1		1,00		
		10:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přepojení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11:1		1,00		
		17:1		1,00		
		18:1		1,00		
52	28651696.A	Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC	kus	5,00	1 008,00	5 040,00
		10:1		1,00		
		11:1		1,00		
		19:1		1,00		
		Š7:2		2,00		
53	28651697.A	Redukce kanalizační KGR 500/ 400 PVC	kus	2,00	2 964,00	5 928,00
		11:1		1,00		
		Š7:1		1,00		
54	28651709.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	1,00	237,00	237,00
		18:1		1,00		
55	28651718.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC	kus	1,00	1 088,00	1 088,00
		Š7:1		1,00		
56	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	53,00	106,00
		15:1		1,00		
		16:1		1,00		
57	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	5,00	110,00	550,00
		10:1		1,00		
		11:1		1,00		
		17:2		2,00		
		18:1		1,00		
58	28651814.A	Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	2,00	285,00	570,00
		16:1		1,00		
		17:1		1,00		
59	28651815.A	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	2,00	445,00	890,00
		19:1		1,00		
		Š7:1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				54 399,96
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
60	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	27,50	10,00	275,00
		6:2*1,25		2,50		
		9:2*2,25		4,50		
		10:2*1,25		2,50		
		11:2*1,25		2,50		
		12:2*1,25		2,50		
		15:2*1,25		2,50		
		16:2*1,25		2,50		
		17:2*2,25		4,50		
		18:2*1,75		3,50		
61	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnicím profilem	m	27,50	148,50	4 083,75
62	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	27,50	56,00	1 540,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 898,75
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
63	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	166,87	86,50	14 434,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 434,61
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
64	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,23	24,00	533,51
		7,3865+14,8431		22,23		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přepojení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	200,07	5,50	1 100,37
		22,2296*9		200,07		
66	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,23	84,50	1 878,40
67	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	7,39	200,00	1 477,30
		23,375*0,316		7,39		
68	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	14,84	200,00	2 968,62
		23,375*(0,4+0,235)		14,84		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 958,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	ZL č.2 skutečnost MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	Stoka ul. Palackého		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-69 715	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-69 715	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-69 715	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-69 715	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-69 715 Kč
DPH		21,0 %		-14 640 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-84 356 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 4
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přep

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-69 694	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-21	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-69 715	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-69 715	0
Oborová přírážka	0	0,0	-69 715	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-69 715	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-69 715	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-69 715	0
Provoz investora	0	0,0	-69 715	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-69 715	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-69 715	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 4
Objekt :	12 Stoka ul. Palackého	ZL č.2 - Skutečnost-odbočky,délka,přepojení MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	871373121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-2,25	16,20	-36,45
2	871393121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	-6,25	35,90	-224,38
3	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 sedlové hrdla DN200:-2	kus	-2,00 -2,00	28,50	-57,00
4	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem	úsek	-2,00	1 550,00	-3 100,00
5	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem	úsek	-6,00	2 550,00	-15 300,00
6	2732234402	sedlové hrdlo DN 200 pro vpusti	kus	-2,00	1 848,00	-3 696,00
7	286152220	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 300 mm -2,25/5*1,03	kus	-0,46 -0,46	3 860,00	-1 789,11
8	286152340	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 500 mm -6,25/5*1,03	kus	-1,29 -1,29	13 350,00	-17 188,13
9	899.R01	Přepojení a napojení na stávající kanalizaci	kus	-5,00	2 715,00	-13 575,00
10	899.R03	Přepojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek	kus	-14,00	1 052,00	-14 728,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-69 694,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,24	86,50	-20,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-20,90

HARMONOGRAM - Kanalizace města Svitavy - III. etapa - příloha č. 2 dodatku č. 2					
Objekt č.	Dílní stavba	Lhůta pro provedení Dílní stavby ve dnech	Plán zahájení	Plán dokončení	Poznámka
12	ul. PALACKÉHO	50	19.11.2014	6.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
02	ul. EDV.BENEŠE	56	19.11.2014	5.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
05	ul. GORKÉHO	53	19.11.2014	29.12.2014	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
06	ul. LÁZEŇSKÁ	72	19.11.2014	26.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
07 a 07.1	ul. PAVLOVOVA	71	9.2.2015	20.4.2015	
08	ul. NÁR.OSVOB.	48	16.2.2015	4.4.2015	
18	ul. HŘBITOVNÍ	13	7.9.2015	19.9.2015	
03	ul. UZAVŘENÁ	68	23.2.2015	2.5.2015	
04	ul. UZAVŘENÁ 1	7	11.5.2015	17.5.2015	
13	ul. VÍTEZNÁ	116	27.4.2015	20.8.2015	
11	ul. NEUMANOVA	13	24.8.2015	5.9.2015	
14	ul. VOJANOVA	13	16.6.2015	28.6.2015	
15	ul. VOJANOVA-1	6	30.6.2015	5.7.2015	
16	ul. RŮŽOVÁ	13	7.7.2015	19.7.2015	
17	ul. SOUDNÍ	27	26.5.2015	21.6.2015	
01	ul. NA ČERVENICI	47	15.9.2015	31.10.2015	
09	ul. TYLOVA	29	6.4.2015	4.5.2015	
10	ul. BEZRUČOVA	16	28.9.2015	13.10.2015	