



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	„Kanalizace města Svitavy – III. etapa – dodatečné stavební práce I.“
Identifikační údaje zadavatele:	Město Svitavy T.G.Masaryka 5./35, 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na realizaci původní veřejné zakázky pod názvem „Kanalizace města Svitavy – III. etapa“, jejímž předmětem je rekonstrukce 18 objektů – kanalizačních stok. Dodatečné stavební práce se týkají těchto stavebních objektů: SO 02 – stoka v ul. E. Beneše, SO 05 – stoka v ul. Gorkého, SO 06 – stoka v ul. Lázeňská a SO 12 – stoka v ul. Palackého. Dodatečné stavební práce jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 – 4 následovně:

Objekt 02 – stoka v ulici Edvarda Beneše

Změna trasy kanalizace vyvolaná skutečnou polohou stávající kanalizace. Po odkrytí stávající kanalizace bylo zjištěno, že úsek mezi šachtami ŠEb-1 a ŠEb-5 je veden do oblouku. V průběhu provádění stavby v této trase bylo nezbytné provést úpravy a změny nad původní rozsah díla, které jsou popsány níže.

- Šachta ŠEb - 1a je navíc kvůli zalomení nové trasy kanalizace.
- Změna šachty ŠEb-5, dno se dvěma nátoky navíc v křižovatce E. Beneše – Pavlovova.
- Provizorní propojení u šachty ŠEb-2 kvůli dočasnému převedení vody z nové kanalizace nad touto šachtou, kdy bylo kvůli změně trasy stoky zadáno do výroby jiné provedení šachtového dna šachty ŠEb - 1a tak, aby nemusely být stavební práce přerušeny.
- Vynucená přeložka kabelů NN ve správě ČEZ DS v trase stoky.
- Vynucená přeložka kabelů ve správě Telefonica O2 v trase stoky.
- Vybourání velkého betonového bloku u šachty ŠEb-7.
- Vybourání a likvidace starých nefunkčních potrubí plynu a vodovodu v upravené trase mezi šachtami ŠEb-1a až ŠEb-5.
- Navýšení rozměrů výkopu rýhy mezi šachtami ŠEb-6 a ŠEb-7 z důvodu zvodnělé zeminy po dlouhotrvající poruše na vodovodu v křižovatce E. Beneše - kpt. Nálepky a masivnímu borcení stěn rýhy do výkopu pro kanalizaci, a to i přes zhotovitelem řádné provádění pažení pažnicími boxy.
- Jedna odbočka 300/150 s montáží navíc od dešťového svodu Eb 4-6 proti dokumentaci.
- Tříkrát odvrtání otvoru do betonové trouby pro přípojku včetně spojky a těsnění.



- Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN300. Navíc 33m.
- Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN400. Navíc 58,5 m od ŠEb-5 po přípojku Eb 10 DN400.
- Vyplnění stávající kanalizace popílkem DN600/900. Navíc 32m
- Prodloužení délky kanalizační stoky o 1m, dle geodetického zaměření skutečného provedení (celkem 252m, v dokumentaci 251m).

Objekt 05 – stoka v ulici Gorkého

Přeložka části stávajícího vodovodu LT 80 vyvolaná jeho skutečnou polohou v úseku mezi šachtami ŠGo-1 a ŠGo-2. Po odkrytí stávající kanalizace a části stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že skutečná poloha vodovodu neodpovídá zakresu jak polohově, tak výškově. Bez přeložky části stávajícího vodovodu a několika vodovodních přípojek nebylo možné osazení nové stoky DN500 provést.

V průběhu provádění stavby bylo nezbytné provést úpravy a změny nad původní rozsah díla, které jsou popsány níže.

- Přeložka části vodovodu DN80, propojení na vodovod DN200, zaslepení vodovodu DN80.
- Přepojení 3 vodovodních přípojek Gorkého 1, 3, 5.
- Přeložky 4 vodovodních přípojek Gorkého 5, 7, 1, 13.
- Jedna odbočka s montáží navíc od uliční vpusti u domu Gorkého 13A proti TD.
- Tříkrát přepojení stávajících přípojek do šachet navíc. Od Gorkého 3, od uliční vpusti do ŠGo-2, od Gorkého 19 do ŠGo-6.

Objekt 06 – stoka v ulici Lázeňská

Změna trasy kanalizace vyvolaná skutečnou polohou stávajících inženýrských sítí (plynovod, kabel NN). Po vytyčení plynovodu a kabelů NN jejich správci a provedení ručně kopaných sond k ověření jejich skutečné polohy, bylo zjištěno, že jejich zakres v situaci neodpovídá skutečnosti. Došlo by ke kolizi stávajících podzemních sítí s navrženou trasou kanalizace a porušení ČSN 73 6005 Prostorová norma - uspořádání sítí technického vybavení.

V průběhu provádění stavby v této trase bylo nezbytné provést úpravy a změny nad původní rozsah díla, které jsou popsány níže.

- Vedení trasy kanalizace v úseku od ŠLa-3 po ŠLa-10 v kraji místní komunikace ulice Lázeňská místo v zeleném pásu, jak bylo uvedeno v dokumentaci.
- Vyplnění stávající kanalizace inertním materiálem, (navíc 146,0m)
- Ručně kopané sondy kvůli přesnému zjištění stávajících podzemních vedení (plyn, NN kabely).
- Geodetické zaměření skutečné polohy stávajících podzemních vedení (plyn, NN kabely).
- Přeložka vodovodních přípojek k domům Lázeňská 68, 70, 72.
- Přeložka přípojky k požárnímu hydrantu.
- Přeložka vodovodního řadu proti domu Lázeňská 89 kvůli kolizi s novou kanalizační stokou.

Objekt 12 – stoka v ulici Palackého

Po odkrytí stávající napojovací šachty ŠPal-1 a stávajícího kanalizačního potrubí bylo zjištěno jiné provedení šachty, než jaké předpokládala zadávací dokumentace. Do šachty musel být doplněn další vstup v místě napojení, tzn. dodávka a montáž betonových skruží s osazením na železobetonové překlady, dále betonový konus, obetonování a poklop.

Po odkrytí stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že předpokládaná hloubka stávajícího vodovodu u domu Malé náměstí 10 neodpovídá skutečnosti. Bez přeložení části vodovodu LT 200 nebylo možné novou kanalizační stoku provést. Byla provedena úprava šachty ŠPal-7 po přesném zjištění stavu kanalizací napojovaných do této šachty v křižovatce ulic Palackého – Richarda Kloudy. Upraveny byly rovněž příslušné kanalizační přípojky.

V průběhu provádění stavby v této trase bylo nezbytné provést úpravy a změny nad původní rozsah díla, které jsou popsány níže.

- Úprava kanalizační šachty ŠPal-1.



- Přeložka vodovodního potrubí LT200.
- Změny při provádění přepojení kanalizačních přípojek. Ve čtrnácti případech se muselo řešit jinak než předpokládal projektant v zadávací dokumentaci a výkazu výměr. Pro napojení přípojek, musely být použity jiné tvarovky než jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a výkazu výměr. Některé části přípojek musely být vyměněny kvůli většímu průměru než se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Větší rozsah zemních prací včetně úpravy povrchů místní komunikace.

Poznámka:

Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění není dodávka 4 ks dna betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/80 uvedené v položkovém rozpočtu označeném „ZL č. 2 – skutečnost VCP“ objektu 12 – stoka v ulici Palackého, v položce č. 40 o hodnotě 14.310,- Kč bez DPH. Nejedná se o dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

3. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů byla veřejná zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona.

4. CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky na dodatečné stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění činí podle nabídkové ceny dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, **1,906.245,- Kč bez DPH.**

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Identifikační údaje dodavatele, se kterým bylo jednáno a se kterým byl uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o dílo:

Sdružení dodavatelů:

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Ulehla Ivan s.r.o.

Svitavská 159/52, 568 02 Svítavy

společnost s ručením omezeným

292 12 375

CZ29212375

a

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

BS – IMEX, spol. s r.o.

Zvonařka 408/16, 617 00 Brno

společnost s ručením omezeným

634 76 711

CZ63476711



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona činí **1,906.245,- Kč bez DPH.**

6. SUBDODÁVKY

Zadavatel nepožadoval předložení seznamu subdodavatelů.

7. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY S DODAVATELEM

Nabídka dodavatele uvedeného v čl. 5 této zprávy vyhověla požadavkům zadavatele. Nabídková cena byla zpracována v souladu s odsouhlasenými změnovými listy stavby a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 27.08.2014.

Ve Svitavách dne 11.02.2015

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

