



Přesný dotaz uchazeče:

Na základě prostudování projektové dokumentace u nás vzniklo několik dotazů, které bychom potřebovali dopřesnit pro podání plnohodnotné cenové nabídky.

- 1) Projektová dokumentace nijak neřeší nerovnosti stávajícího objektu a není zmínka o vyrovnání podkladu. Má se tedy chápat že KZS bude kopírovat stávající podklad?
- 2) Projektová dokumentace počítá s demontáží a vybourání 8ks VZT komor na střešním plášti, avšak nikde není uvedeno, jak se tyto případné otvory budou stavebně zapravovat nebo stávající podstavce izolovat.
- 3) Při realizaci stavby by se měly vykácet okolní dřeviny, avšak se zde nachází asi 2 stromy, jejichž průměr již nebude možno pokácet bez povolení úřadů mimo vegetační období. Jaký to bude mít vliv na dokončení akce v případě záporného stanoviska úřadů?
- 4) Stávající fasáda je opatřena původním nátěrem a domníváme se, že pouhým očištěním tlakovou vodou nebude kompletně odstraněn a tím nebude jednotný podklad pro KZS v návaznosti na přídržnosti lepící vrstvy. Doporučovali bychom nátěr celoplošně oškrábáním odstranit.

Děkujeme za objasnění námi zaslaných dotazů

