

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Klobouky u Brna

statutární zástupce: Ing. Zdeněk Lobpreis - starosta

sídlo: náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

IČ: 00283258

datová schránka ID: 92bbdmw

Telefon: +420 519 361 570

e-mail: podatelna@kloboukyubrna.cz

dále jen **objednatel**

2.1 Zhotovitel:

D-cinema, s.r.o.

sídlo: Jankovcova 1037/47, 170 00 Praha 7

spisová značka: 138272 vedená Městským soudem v Praze, oddíl C

IČ: 28391683

DIČ: CZ28391683

datová schránka ID: brfyaar

statutární zástupci: Mgr. Ing. Jiří Šamonil, MBA, jednatel

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění:

vedený u Komerční banky

číslo účtu: 43-4889890287/0100

telefon: +420 778 088 031

e-mail: pavlina@dstage.cz

dále jen **zhotovitel**

3.1 Při řízení zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- Ing. Michal Němec – ředitel střediska DSTAGE, ve věcech technických i smluvních
tel. +420 778 088 030
michal@dstage.cz

za objednatele:

- Ing. Zdeněk Lobpreis – starosta, ve věcech technických i smluvních

2. Předmět plnění

- 1.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení díla (dále jen díla) dle:

„Dokumentace technických a technologických zařízení- jevištní technologie“

PS.01 JEVIŠTNÍ TECHNIKA

PS.02 LÁTKOVÉ VYBAVENÍ

PS.03 AV TECHNIKA

PS.04 OSVĚTLENÍ

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby – zpracoval EST Stage Technology, a.s.
 - Výkazy výměr jednotlivých částí – zpracoval EST Stage Technology, a.s.
 - Zadávací podmínky zakázky; zpracoval: Ing. Pavel Zobač, Vinohrady 54a, Brno
 - a dle nabídky zhotovitele ze dne 24. 2. 2015
- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou technickou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
- 3.1 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- 4.1 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 5.1 Zhotovitel do 14 dní po podpisu smlouvy zajistí kontrolu přípravy trubních rozvodů a elektroinstalace, na které bude navazovat svojí dodávkou.
- 6.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 7.1 Zhotovitel zajistí servis dodaného zařízení a garantuje dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu **36 měsíců** dokončení díla. Servisní služby budou zajištěny na základě samostatné servisní smlouvy.

3. Změny díla

- 1.1 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i

termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasená změna nedává sama o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

- 2.1 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce)

4. Doba plnění

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení prací v místě dodávky: **od 15. 3. 2015**
- předpokládané úplné dokončení díla: **do 15. 6. 2015**
- vyklizení místa plnění: **do 5 dnů po předání a převzetí díla**

- 2.1 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

- 3.1 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné dokončování prací v místě staveniště třetí osobou, která provádí stavební úpravy objektu. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- 4.1 Objednatel předá zhotoviteli:

- místo plnění: dle dohody, jinak do 5 dnů před zahájením prací

- 5.1 Pokud zhotovitel připraví dílo před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

- 6.1 Lhůta realizace se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do montážního deníku.

5. Cena díla

- 1.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

PS.01 JEVIŠTNÍ TECHNIKA	 380 485,00 Kč
PS.02 LÁTKOVÉ VYBAVENÍ	 93 559,00 Kč
PS.03 AV TECHNIKA	 548 821,60 Kč
PS.04 OSVĚTLENÍ	 266 532,70 Kč

Vedlejší a ostatní náklady (neuvedené ve výkazu výměr) 301,70 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 289 700,00 Kč

DPH 270 837,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1 560 537,00 Kč

DPH bude v případě změny sazby připočtena podle platných předpisů.

- 2.1 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 3.1 Pro ocenění případných víceprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. 3.1 této smlouvy.
- 4.1 Pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy, nebudou tyto práce a dodávky (méněpráce) zhotovitelem provedeny. Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
- 5.1 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

6. Fakturace a plnění

- 1.1 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (technický dozor).
- 2.1 Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami.
Splatnost dílčích daňových faktur je **60 kalendářních dnů** od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- 3.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4.1 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečného daňového dokladu je **60 kalendářních dnů** od data doručení.
- 5.1 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 6.1 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

- 7.1 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- 8.1 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

7. Provádění díla

- 1.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel montážní deník. Montážní deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 2.1 Kromě zápisů podle 7.1 se do montážního deníku zapisují také zápisy z předání místa plnění, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do montážního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis v montážním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabydou tyto změny platnosti ani účinnosti.
- 3.1 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, přičemž první kopie je určena pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhá kopie je určena pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- 4.1 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku, popřípadě v protokolech z kontrolních dnů, jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům v montážním deníku nebo protokolech z kontrolních dnů vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 5.1 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu realizace díla a postupu montážních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.1 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací včetně míst dotčených realizací díla. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z technické dokumentace nebo jiných dokladů týkajících se díla.
- 7.1 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické budou uvedeni v zápisu o předání místa plnění. Zástupci objednatele pro věci technické kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit,

zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení díla a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro realizaci díla.

- 8.1 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel, resp. jím určený pracovník, který bude objednateli předem oznámen. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 10.1 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu na dané zakázce.
- 11.1 Zařízení místa plnění je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 12.1 Všechny plochy a prostory dotčené realizací díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnosti práce, a to po celou dobu realizace díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí. Nebudou-li v místě plnění dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může objednatel vydat zákaz provádění práce, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce z místa plnění a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob v místě plnění.
- 14.1 Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud dozor provádí sám objednatel.
- 15.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele i subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- 16.1 Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá

objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy a uvedení do provozu dodaných zařízení.

- 17.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

- 18.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující částečnou nebo úplnou nemožnost plnění obsahu smlouvy o dílo.

- 19.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **10 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání místa plnění, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění díla.

8. Dodání díla a převjímká

- 1.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převjímká se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převjímký. O průběhu a výsledku převjímký se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- 2.1 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- 3.1 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení díla. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

- 4.1 Při převěrací je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné k budoucímu řádnému užívání díla, popř. předepsané projektovou dokumentací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- 5.1 Při převěrací předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

9. Záruka na dílo

- 1.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 2.1 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla.
- 3.1 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, na výzvy objednatele, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 4.1 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy elektronickou cestou, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- 5.1 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 6.1 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 7.1 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- 8.1 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.1 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **48 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 10.1 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 11.1 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží
- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

10. Smluvní pokuty

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení místa plnění ve výši **2 000,- Kč** (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.
- 6.1 Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.1 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. 10 této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- 8.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 9.1 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody

smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

11. Odstoupení od smlouvy

- 1.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 2.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 3.1 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
 - objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- 4.1 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 5.1 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.1 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

12. Závěrečná ustanovení

- 1.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.

- 2.1 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3.1 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 5.1 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.1 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě poskytnutí dotace zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

V Kloboukách u Brna dne 17. 3. 2015


V Praze dne 17. 3. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta




Mgr. Ing. Jiří Šamonil, MBA,
jednatel společnosti

D-cinema, s.r.o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7 – Holešovice
Czech Republic

Přílohy:

- Příloha č. 1: 10002 150224 OVV PS01 JEVISTNI TECHNIKA
- Příloha č. 2: 10002 150224 OVV PS02 LATKOVE VYBAVENI
- Příloha č. 3: 10002 150224 OVV PS03 AV TECHNIKA
- Příloha č. 4: 10002 150224 OVV PS04 OSVETLENÍ
- Příloha č. 5: 10002 150224 HARMONOGRAM

31.3.2015 




PŘÍLOHA Č. 1

ly

Jan Václav

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.01	JEVIŠTNÍ TECHNIKA				
1. 1	Dráha hlavní opony - ocelová dráha T 40 délky 7,0 m s lanovým systémem - rozhrnovaná pomocí elektromechanického pohonu, typ 02.05.008 - konzola pohonu, typ 02.04.004 - 1 svodová dvojkladka, 1 vratná kladka - 2 hlavní běžky, 22 kusů běžek s gumovým nákoikem a vymezovačem z kluzného plastu pro tichý a plynulý pojezd - 2 koncové spínače, 2 bezpečnostní spínače - základový nátěr antikorozní, vrchní nátěr syntetika černý mat RAL 9005, tl. každé vrstvy nátěru min. 40µ - součástí dodávky je rozváděč a ovládací panel včetně elektroinstalace (PS 04)	ks	1	69 282,00	69 282,00
1. 2	Konzola zavěšení harlekýnu - konzola (dřevěná lišta) kotvená do stěny nad portálovým oknem ze strany jeviště sloužící pro uchycení látky harlekýnu pomocí suchého zipu - délka konzoly 6,0 m - 7 držáků desky	ks	1	3 539,00	3 539,00
1. 3	Rumpálový tah - ruční rumpál s nosností 150 kg, typ 03.04.164 - konzola rumpálu, typ 03.08.066 - lanový systém vedený přes klouzátko v C profilu kotveném do stěny - 2x 3-žlábková kladka Ø120mm pro lano Ø6 - 1x 2-žlábková kladka Ø120mm pro lano Ø6 - 1x 1-žlábková kladka Ø120mm pro lano Ø6 - ocelové lano průměru 6 mm, podle normy EN ČSN 12385 - trubková tahová tyč s průměrem 57 mm, délka 6,0 m - 3x lanové úchyty s regulací výšky (lanový zámek DIN 15315, lanový napínak DIN 1480, lanové svorky DIN 1142) - základový nátěr antikorozní, vrchní nátěr syntetika černý mat RAL 9005, tl. každé vrstvy nátěru min. 40µ - včetně provedení revizní a zatěžkávací zkoušky a vypracování revizní knihy	ks	2	28 922,00	57 844,00
1. 4	Konzola pro zavěšení světel / sufity - konzola tvořená trubkou o průměru 57 mm a délky 6 m - 5x držáky konzol - slouží k zavěšení scénického osvětlení respektive sufity - konzola je kotvená k nosné konstrukci stropu - základový nátěr antikorozní, vrchní nátěr syntetika černý mat RAL 9005, tl. každé vrstvy nátěru min. 40µ	ks	2	5 315,00	10 630,00
1. 5	Kruhový horizont - ocelová dráha T 40, kopírující boční a zadní stěnu kotvená do stropu - dráha v místě průchodů bude zdvojená, aby byl vytvořen překryv jednotlivých částí horizontu - 4x boční dráha 1,5m, 1x kruhová dráha 7m - slouží pro zavěšení černého horizontu - běžky s gumovým nákoikem 3 kusy na 1 metr - 49 ks - rozhrnování tahem za látku - základový nátěr antikorozní, vrchní nátěr syntetika černý mat RAL 9005, tl. každé vrstvy nátěru min. 40µ	ks	1	26 634,00	26 634,00
1. 6	Zadní horizont - ocelová tyč pr. 35 mm, délky 6,5m, kotvená do stěny - slouží k zavěšení bílého horizontu - látka bude pomocí tkanic přivazaná k tyči - základový nátěr antikorozní, vrchní nátěr syntetika černý mat RAL 9005, tl. každé vrstvy nátěru min. 40µ	ks	1	4 298,00	4 298,00
1. 7	Portálová konstrukce - portálová konstrukce pro zavěšení scénického osvětlení - zdvojená ocelová konstrukce z trubek pr. 57mm, kotvená do podlahy a stropu v místě pravého a levého okraje portálového okna, rozměr rámu 6,8x4,05m - základový nátěr antikorozní, vrchní nátěr syntetika černý mat RAL 9005, tl. každé vrstvy nátěru min. 40µ	ks	1	23 871,00	23 871,00
1. 8	Řetězový tah skladu dekorací - řetězový tah zavěšený na ocelové konstrukci s možností ručního posunu - nosnost tahu 250kg - nosná prostorová konstrukce řetězového zvedáku, umožňující skladování dekorací - rám poklopu - dřevěný poklop 2x1m, tl. 50mm - odnímatelné stojky zabrzdí s odnímatelným řetězem	ks	1	97 251,00	97 251,00
1. 9	Rumpálový tah v hledišti - ruční rumpálový tah s nosností 250 kg určeným pro zavěšení a zvedání břemene nad lidmi splňující bezpečnostní normu BGV C1, typ 03.04.224 - konzola rumpálu, typ 03.08.440 - lanový systém vedený přes klouzátko v C profilu kotveném do stěny - 2x 3-žlábková kladka Ø120mm pro lano Ø6 - 1x 2-žlábková kladka Ø120mm pro lano Ø6 - 1x 1-žlábková kladka Ø120mm pro lano Ø6 - ocelové lano průměru 6 mm, podle normy EN ČSN 12385 - hliníkový systémový TRIO nosník v černé barvě, délka 6,0 m - 3x lanové úchyty s regulací výšky (lanový zámek DIN 15315, lanový napínak DIN 1480, lanové svorky DIN 1142) - kryt vodítkem s klouzátkem - včetně provedení revizní a zatěžkávací zkoušky a vypracování revizní knihy	ks	1	87 136,00	87 136,00



VÝKAZ VÝMĚR, SPECIFIKACE

Datum: 12.11.2014

NA5300601

KLOBOUKY U BRNA SOKOLOVNA JT

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.01	JEVÍŠTNÍ TECHNIKA				380 485,00

47

[Handwritten signature]

PŘÍLOHA Č. 2



Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.02	LÁTKOVÉ VYBAVENÍ				
2. 1	Hlavní opona - jevištní samet v gramáži 350g/m2 , barva červená (odstín dle výběru uživatele) - řasený 50%, dělený na dvě části, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, celkový rozměr 2x 3,94 m x 3,75m (v + š) - s podšítm Molino 100% bavlna, černá barva, gramáž 200g/m2 - uchycení na běžky, 3ks/1m	ks	1	38 326,00	38 326,00
2. 2	Harlekýn - jevištní samet v gramáži 350g/m2 , barva červená (odstín dle výběru uživatele) - řasený 50%, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, celkový rozměr 0,7 x 6,0m (v + š) - s podšítm Molino 100% bavlna, černá barva, gramáž 200g/m2 - v horní části suchý zip	ks	1	6 533,00	6 533,00
2. 3	Sufita - jevištní samet v gramáži 350g/m2, neřasený, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá, celkový rozměr 0,75 x 6,0m (v + š) - jedna sufitu slouží pro zavěšení na pevnou konzolu - jedna pro případné zavěšení na dekorální tah - uchycení na tkanice	ks	2	3 597,00	7 194,00
2. 4	Kruhový horizont Horizont HL,HP - horizont levý a pravý má uprostřed dělenou dráhu, s překrytím 150 mm, celkový rozměr 4x 3,98 x 1,5 m (v + š) - jevištní samet v gramáži 350g/m2 , řasený 25%, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá Horizont HZ - horizont zadní je na samostatné dráze, látka je uprostřed dělená, s překrytím 100 mm, spojená na suchý zip, celkový rozměr 2x 3,98 x 3,75 m (v + š) - jevištní samet v gramáži 350g/m2 , řasený 25%, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá	ks	1	33 472,00	33 472,00
2. 5	Zadní horizont - jevištní tkanina 100% bavlna, 300g/m2, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1 - rozměr 3,61 x 6,5 m (v + š), řasení 25%, barva bílá, uchycení na tkanice	ks	1	8 034,00	8 034,00
					93 559,00




PŘÍLOHA Č. 3



Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.03	AUDIO-VIDEO TECHNIKA				
3. 1	Projektor DP1 WXGA, 5500 Lumens, kontrast 3000:1, motorový objektiv, optický shift, rozšířená konektivita, (Wired LAN - RJ45), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco" hodin, menu v češtině, 2x HDMI, 1x VGA, 5x BNC, 1x komponent, 1x kompozit, 1x S-video, Rozměry (š x v x h) 498 x 135 x 396 mm, Hmotnost 8,6 Kg, midlie throw lens	ks	1	75 675,80	75 675,80
3. 2	Projektor DP2 rozšíření Full HD (1920 x 1080), světelný výkon 3000 Lumens, Contrast 2000:1, manuální focus, manuální zoom x1.3 lampa 210W, 1x HDMI, 2x VGA, 1x kompozit, 1x S-video, USB, rozměry 265 x 81.5 x 223mm, hmotnost 2,2kg	ks	1	20 437,00	20 437,00
3. 3	Držák projektoru DP1 atypický držák projektoru pro montáž na hledištní baterii, včetně umístění video převodníků	ks	1	4 387,00	4 387,00
3. 4	Držák projektoru DP2 držák projektoru pro montáž na strop	ks	1	2 782,00	2 782,00
3. 5	Projekční plátno - sál motoricky řízené projekční plátno, formát 16:10, rozměr plátna viditelný 400x250cm, rozměr plátna skutečný 400x300cm (50cm zůstává skryto harlekýnem), matně bílá, rozměry boxu 4026x150x150mm	ks	1	24 733,10	24 733,10
3. 6	Projekční plátno - přísálí 1.15 manuálně ovládané projekční plátno, formát 16:9, rozměr plátna 295x165mm, povrch Matte white, konstrukce pro montáž do podhledu	ks	1	17 965,30	17 965,30
3. 7	Blue-ray přehrávač 1x HDMI, USB port, LAN port	ks	1	2 354,00	2 354,00
3. 8	Přenos HDMI po utp sada vysílač/přijímač pro přenos HDMI přes UTP kabeláž, Max. Data Rate - 4.95Gbps	ks	1	11 619,10	11 619,10
3. 9	Přenos VGA po utp sada vysílač/přijímač pro přenos VGA přes UTP kabeláž, Max. rozlišení - WUXGA & 1080p	ks	1	9 028,70	9 028,70
3. 10	Mixážní pult Počet kanálů: 16, Počet mono vstupů: 12 mic/line (XLR/TRS), Počet stereo vstupů: 2 Vybava mono kanálů: Insert, Gain, HPF@100 Hz, Pan, Mute, Sub/Mix, PFL Vybava stereo kanálů: Gain, Bal, Mute, Sub/Mix, PFL EQ mono kanálů: 3 pásmový s laditelnými středy EQ stereo kanálů: 3 pásmový Počet Aux: 3 (2x Pre/Post, 1x Post - pevně přifázený internímu DSP) Počet Aux Return: 1x stereo Počet podskupin: 2 (1x stereo) 60 mm fadery 10 segmentový LED měřič úrovně na výstupu Sluchátkový výstup: 300 mW @ 150 Ohm Konektory HI. stereo výstupu: XLR Konektory HI. mono výstupu: TRS Konektory výstupu Sub: TRS Phantomové napájení: +48 V (společné zapínání) DSP procesor: Lexicon - vypínatelný footswitchem Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz (+/-1,5 dBu) THD: menší než 0,01% @ 1 kHz Rozměry: 482x94x405 mm, Celková hmotnost: 6,7 kg	ks	1	14 530,60	14 530,60
3. 11	Aktivní reprobox aktivní box 2x15"+1,5", 1500W, 90"x50", SPL 139dB, frekvenční rozsah 42Hz-18,5kHz, rozměry 1070.36 mm x 445.0 mm x 537.97 mm, 37,2kg, vstup 2 x Balanced XLR / 1/4 inch input, 2 x unbalanced RCA	ks	2	32 956,00	65 912,00
3. 12	Aktivní odposlech pódiový odposlech, aktivní, 2 pásma, 160 + 40W, digitální zesilovač třídy D, 10" koaxiální reproduktor + 1" tlakový driver, frekvenční rozsah 72 Hz - 20 kHz (-3dB), max SPL 120 dB, digitální procesor 24-bit/48kHz s 8 presety, hmotnost 12.8 kg	ks	1	11 267,10	11 267,10




Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.03	AUDIO-VIDEO TECHNIKA				
3. 13	Reprobox pro přizvučení galerie 2.01 frekvenční rozsah 80 Hz – 20 kHz, výkon 75 W continuous pink noise (300 W peak), volba 70V/100V, barva bílá nebo černá	ks	2	3 038,80	6 077,60
3. 14	Reprobox pro přizvučení galerie 2.02 stropní reprobox pro montáž do SDK podhledu, frekvenční rozsah 80Hz-20kHz, úhel 130°, 70V/100V, 102 dB SPL @ 1m, 100 V: 30 W, 15 W, & 7.5 W taps	ks	8	2 022,30	16 178,40
3. 15	Reprobox pro přizvučení přísálí stropní reprobox pro montáž do SDK podhledu, frekvenční rozsah 80Hz-20kHz, úhel 130°, 70V/100V, 102 dB SPL @ 1m, 100 V: 30 W, 15 W, & 7.5 W taps	ks	6	2 022,30	12 133,80
3. 16	Reprobox k projekci v přísálí 2 pásmový aktivní reprobox, 6½" woofer + 1" TWT, výkon 2x30W/4ohm, vstup RCA - Mini Jack 3.5 mm / Euroblock, vstupní citlivost: 1 V / 2.21 dBu, frekvenční rozsah: 55 Hz - 20 kHz, materiál: hliník, barva bílá, rozměry: 200 x 290 x 175 mm, váha: 5.1 kg, set obsahuje 1x aktivní box + 1x pasivní box	ks	1	4 405,20	4 405,20
3. 17	4 kanálový zesilovač Výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, můstkové zapojení 2x480W @ 100V / 8 Ohm, Class-D, spínaný zdroj, ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU	ks	1	19 046,00	19 046,00
3. 18	Audio procesor programovatelný audio procesor, DSP, 2xIN/6x OUT, analog I/O, LCD, 1U	ks	1	13 059,40	13 059,40
3. 19	CD/MP3/USB přehrávač Solid state/CD player, WAV/MP3/MP2/WMAAAC, CD/SD/SDHC/USBXLR/RCA výstup, S/PDIF coax a optical, 19", 3U	ks	1	9 255,50	9 255,50
3. 20	Ekvalizer grafický ekvalizér 2 x 31 pásem, 2U, 19"	ks	1	4 274,70	4 274,70
3. 21	Mikrofon zpěvový / nástrojový mikrofon, phantom/2AA bat., kardioida & hyperkardioida	ks	2	3 522,40	7 044,80
3. 22	Mikrofon zpěvový profesionální dynamický mikrofon, superkardioida	ks	2	2 434,30	4 868,60
3. 23	Mikrofon RM1+RM2 Kondenzátorový mikrofon pro studio i live, konstrukce 1/2" membrána, kardioidní charakteristika, přepínatelný útlum	ks	2	2 163,50	4 327,00
3. 24	Mikrofon bezdrátový mikrofon, sada vysílač - přijímač, mikrofon do ruky	ks	2	2 980,00	5 960,00
3. 25	Stativ mikrofonní stativ s ramenem, černý	ks	6	3 787,80	22 726,80
3. 26	Držáky reproboxů sada držáků pro upevnění reproboxů na stěnu	ks	2	2 996,00	5 992,00
3. 27	Transportní case transportní case pro signálové komponenty. Na 19" rámu je osazen CD přehrávač, EQ a přijímače bezdrátových mikrofonů, na horní straně odnímatelné víko s instalovaným mixážním pultem	ks	1	9 095,00	9 095,00
3. 28	AV rack nástěnný rack 19", 600x600mm, 10U, včetně kabeláže a příslušenství	ks	1	5 564,00	5 564,00
3. 29	Přípojný kabel s XLR3 přípojná kabeláž pro mikrofony a odposlechy	ks	8	567,10	4 536,80
3. 30	Přípojný kabel pultu signálový multipárový kabel pro připojení pultu do přípojného místa, kabel osazený na obou koncích konektory NC3, 10x vstup, 2x Aux, 2x main, délka 10m	ks	1	5 831,50	5 831,50
3. 31	Propojovací kabeláž mobilní propojovací kabeláž pro propojení signálových komponent a video převodníků	ks	1	2 675,00	2 675,00
3. 32	Přípojně místo hlediště PM1 přípojný stagebox hlediště, 10x IN, 2x OUT, 2x MAIN, připojení video, připojení osvětlovacího pultu, konektory NC3, ocelový panel, bílý lak, sítotisk	ks	1	5 596,10	5 596,10
3. 33	Přípojně místo jeviště PM2 přípojný stagebox jeviště, 8x IN, 4x OUT, připojení video, připojení osvětlovacího pultu, ocelový box, černý lak, sítotisk, konektory NC3	ks	1	5 243,00	5 243,00
3. 34	Přípojně místo přísálí PM3 přípojný stagebox pro projekci v přísálí, 1x VGA, 1x HDMI, audio L+R	ks	1	3 424,00	3 424,00
3. 35	Kabel sílový kabel sílový bezhalogenový 3x2,5 (I) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	220	28,20	6 204,00


Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.03	AUDIO-VIDEO TECHNIKA				
3. 36	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (O)	m	145	27,20	3 944,00
3. 37	Kabel signálový multipárový audio kabel, 12 párů, každý pár stíněný s vlastní PVC izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	27	200,10	5 402,70
3. 38	Kabel signálový jednopárový signálový audio kabel se stíněním	m	330	22,50	7 425,00
3. 39	Kabel datový F/FTP PIMF, 4x2xAWG23, 450 MHz, FRNC + LSOH, cat.6, licna	m	250	17,10	4 275,00
3. 40	Kabel repro reproduktorový kabel 2x2,5mm2	m	18	25,70	462,60
3. 41	Kabel VGA VGA kabel osazený Kramer 7m	ks	1	642,00	642,00
3. 42	Kabel HDMI HDMI kabel osazený Kramer 7m	ks	1	1 123,50	1 123,50
3. 43	Rozvaděč RZ1 rozvaděč AV techniky, jištění a spínání jednotlivých okruhů, běžné víceúčelové zásuvky na jevišti a v hledišti s proudovým chráničem	ks	1	8 281,80	8 281,80
3. 44	Žlab MARS MARS žlab 62x50, 2m, včetně víka	ks	20	203,30	4 066,00
3. 45	Žlab MARS příslušenství Mars žlabů, konzole, spojovací materiál apod.	kg	5	269,60	1 348,00
3. 46	Elektroinstlační trubka elektroinstalační trubka černá, bezhalogenová, průměr 40mm, včetně držáků	m	20	97,40	1 948,00
3. 47	Elektroinstlační trubka elektroinstalační trubka černá, bezhalogenová, průměr 25mm, včetně držáků	m	45	44,90	2 020,50
3. 48	Elektroinstlační trubka elektroinstalační trubka černá, bezhalogenová, průměr 16mm, včetně držáků	m	15	25,70	385,50
3. 49	Zásuvka zásuvka 230V/16A, do hlediště, die běžných zásuvek	ks	3	181,90	545,70
3. 50	Zásuvka zásuvka 230V/16A, IP min.44, s víčkem	ks	7	155,20	1 086,40
3. 51	Svorková skříň svorková skříň MX2 pro hledištní baterie	ks	1	1 412,40	1 412,40
3. 52	Pohyblivý přívod pohyblivý přívod hledištní baterie	ks	1	2 503,80	2 503,80
3. 53	Vývodky kabelové vývodky, PG9-PG21	ks	20	10,70	214,00
3. 54	Konektory NC3 kabelové konektory NC3	ks	12	112,40	1 348,80
3. 55	Drobný instalační materiál ostatní drobný instalační materiál jinde neuvedený	ks	1	4 280,00	4 280,00
3. 56	Popisy popisy zásuvek, zařízení, štítky apod.	kpl	1	535,00	535,00
3. 57	Montáž tras montáž kabelových tras scénického osvětlení, instalace kabeláží	kpl	1	24 075,00	24 075,00
3. 58	Zapojení instalace zásuvek, rozvaděčů, přípojných míst, ovládacích skříní a panelů včetně zapojení	kpl	1	18 725,00	18 725,00
3. 59	Instalace koncových prvků dokončení instalace, montáž koncových prvků	kpl	1	8 560,00	8 560,00
					548 821,60




PŘÍLOHA Č. 4



Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.04	SCÉNIKÉ OSVĚTLENÍ				
4. 1	Osvětlovací pult 48 okruhů, 2 independent okruhy, 199 kroků cue, 12x 24 submasterů, 12x 4 sekvence, časování, záloha na SD kartu, USB, - Preset or Memory style operation 12-Channel 2 scene mode with timed fades, 48-Channel Normal mode with 288 memories, Fully programmable 199 step cue stack, 24-Step sequences (chases) (48 available), Tap tempo mode for sequence timing, Magic function for random output, 10 Snapshot memories for temporary storage, Undo function, Master fader and Blackout button, Bumps master fader, Solo or pile-on mode for bump buttons, DMX Backup Mode – 48 Memories x 512 Channels, DMX512 Output (1 universe of 512 channels), DMX512 Input (1 universe of 512 channels), MIDI in, MIDI Out, USB interface to PC for software upgrades, 24 channels in 2 scene mode; 96 channels in Normal mode, 512 DMX Outputs; 512 DMX Inputs, 576 memories in Normal mode, Cross fader pair for cue stacks or sequences, Manual, timed or rate-override playback in all modes, 199 step cue stack, 4 Sequence faders x 12 pages, 24 step sequences, SD card slot for show backup	ks	1	18 190,00	18 190,00
4. 2	Rozvaděč regulovaný SJ1 Montáž na zeď, 12 regulovaných okruhů x 1,2kW, Pasivní i aktivní chlazení (řízené v závislosti na teplotě), Ovládání plně digitální řídicí jednotkou, vstup DMX512, Jištění jednotlivých okruhů jističi C6A (verze 1,2kW), Indikace napětí všech fází na displeji, Nastavení startovací adresy pro DMX, Přifazení jakékoliv adresy DMX kterémukoliv stmívači (PATCH), 5 klívek převodních charakteristik, Nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače 0-100%, Nastavení maximálního napětí stmívače 90-100%, Nastavení teploty spínání ventilátorů, Napájecí napětí 3x230 V/ 400 V, 50 Hz, TN-S, Rozměry (š x v x h) 575 x 590 x 105, Počet okruhů 16, Minimální zátěž na okruh 75W, Řídicí signál DMX 512, Kvůli IP 20	ks	1	28 890,00	28 890,00
4. 3	Rozvaděč RS1 hlavní rozvaděč technologie, jištění a spínání podružných rozvaděčů SJ1 a RM1, pracovní osvětlení jeviště, spínané obvody včetně nahazování, ovládání projekčního plátna	ks	1	13 696,00	13 696,00
4. 4	Reflektor PC 1kW reflektor s pebblekonvexní čočkou, hliníková konstrukce, černá barva, divergence 8°-50°, patice GX9,5, foliový rámeček, černý přívodní kabel s vidlicí, pro světelný zdroj 1kW	ks	6	4 601,00	27 606,00
4. 5	Reflektor PC 500W reflektor s pebblekonvexní čočkou, hliníková konstrukce, černá barva, divergence 8°-50°, patice GX9,5, foliový rámeček, černý přívodní kabel s vidlicí, pro světelný zdroj 500W	ks	4	2 782,00	11 128,00
4. 6	LED RGBW světelná baterie LED RGBW světelná baterie, řízení DMX 512, 5 DMX kanálů (red, green, blue, white, celková intenzita), plynulá míchání barev, 6x red 624nm, 6x green 537nm, 6x blue 464nm, 6x white, pasivní i aktivní chlazení, napájení 230V, příkon 250W, světelný výkon 1230 lx/2m, divergence 90°, možnost osazení do rámu s možností natáčení jednotlivých svítidel i celého rámu, váha 13kg, rozměry 1138x111x160mm příslušenství: klauzka	ks	1	41 195,00	41 195,00
4. 7	Reflektor plošný plošný reflektor, černá barva, patice R7s - 500W, rotace ve vodorovné ose, zrcadlo pro asymetrický světelný kužel, ochranné sklo s mřížkou, rámeček pro barevné filtry, kabel 1.5m černý	ks	4	2 354,00	9 416,00
4. 8	Reflektor pro pracovní osvětlení LED reflektor pro pracovní osvětlení, 50W, teplá bílá	ks	2	3 745,00	7 490,00
4. 9	Světelný zdroj světelný zdroj Gx9,5, 230V, 1000W	ks	8	275,00	2 200,00
4. 10	Světelný zdroj světelný zdroj GY9,5, 230V, 500W	ks	6	303,90	1 823,40
4. 11	Světelný zdroj světelný zdroj R7s, 230V, 400W	ks	6	89,90	539,40
4. 12	Řídicí kabel DMX kabel 15m osazený, konektory NC5	ks	1	950,20	950,20
4. 13	Řídicí kabel DMX kabel 3m osazený, konektory NC5	ks	1	642,00	642,00
4. 14	Držák reflektoru držák reflektoru - hák	ks	18	96,30	1 733,40
4. 15	Zajišťovací lanko s karabinou zajišťovací lanko 0,5m s karabinou	ks	18	165,90	2 986,20
4. 16	Barevné filtry barevné filtry, sada 3x1bm	ks	1	1 016,50	1 016,50
4. 17	Ovládací skříň jeviště MS1 ovládací skříň pro zapínání spínaných obvodů, rozvaděče SJ1 a blokování pracovního osvětlení	ks	1	2 782,00	2 782,00
4. 18	Ovládací skříň jeviště MS2 ovládací skříň pro ovládání projekčního plátna	ks	1	1 177,00	1 177,00
4. 19	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (J) spíňající vyhlášku č. 23/2008 Sb. a 268/2011 Sb.	m	415	22,50	9 337,50

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.04	SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ				
4. 20	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (O) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	24	22,50	540,00
4. 21	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 5x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	72	36,40	2 620,80
4. 22	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 5x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	4	49,20	196,80
4. 23	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 5x4 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	4	59,90	239,60
4. 24	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 7x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	5	62,10	310,50
4. 25	Kabel silový kabel silový bezhalogenový 12x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	24	85,60	2 054,40
4. 26	Kabel datový kabel symetrický datový, FRNC	m	114	21,40	2 439,60
4. 27	Vodič PE vodič H07V-K, 16mm ² , žlutozelený	m	23	40,70	936,10
4. 28	Žlab MARS MARS žlab 62x50, 2m, včetně víka	ks	24	192,60	4 622,40
4. 29	Žlab MARS MARS žlab 125x50, 2m, včetně víka	ks	3	294,30	882,90
4. 30	Žlab MARS příslušenství Mars žlabů, konzole, spojovací materiál apod.	kg	8	256,80	2 054,40
4. 31	Elektroinstalační trubky elektroinstalační trubky	m	26	37,50	975,00
4. 32	Svítilno svítilno nástěnné s košem, včetně světelného zdroje	ks	4	171,20	684,80
4. 33	Vypínač vypínač ř. 1, povrchová montáž	ks	2	128,40	256,80
4. 34	Přípojné místo přípojné místo DMX, povrchová montáž, konektor 5pin female	ks	3	267,50	802,50
4. 35	Stagebox silový přípojný zásuvkový stagebox na hledištní baterii	ks	2	1 605,00	3 210,00
4. 36	Zásuvka zásuvka 230V/16A, IP min.44, s víčkem	ks	20	139,10	2 782,00
4. 37	Svorková skříň svorková skříň MX1 pro hledištní baterii	ks	1	1 391,00	1 391,00
4. 38	Pohyblivý přívod pohyblivý přívod hledištní baterie	ks	1	3 638,00	3 638,00
4. 39	Vývodky kabelové vývodky, PG9-PG21	ks	75	9,60	720,00
4. 40	Drobný instalační materiál ostatní drobný instalační materiál jinde neuvedený	ks	1	5 885,00	5 885,00
4. 41	Popisy zásuvek popisy zásuvek	kpl	1	481,50	481,50
4. 42	Nátěry konstrukcí nátěry konstrukcí - žlabů	kpl	1	2 033,00	2 033,00
4. 43	Montáž tras montáž kabelových tras scénického osvětlení, instalace kabeláží	kpl	1	24 075,00	24 075,00
4. 44	Zapojení instalace zásuvek, rozvaděčů, přípojných míst, ovládacích skříní a panelů včetně zapojení	kpl	1	13 589,00	13 589,00
4. 45	Instalace koncových prvků dokončení instalace, montáž koncových prvků	kpl	1	6 313,00	6 313,00
					266 532,70

PŘÍLOHA Č. 5





D STAGE

HARMONOGRAM REALIZACE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY, KLOBOUKY U BRNA

Ing. Michal Němec

17.3.2015

		termín		počet dnů														
JEVIŠŤNÍ TECHNIKA				16.3.-22.3.	23.3.-29.3.	30.3.-5.4.	6.4.-12.4.	13.4.-19.4.	20.4.-26.4.	27.4.-3.5.	4.5.-10.5.	11.5.-17.5.	18.5.-24.5.	25.5.-31.5.	1.6.-7.6.	8.6.-14.6.	15.6.-21.6.	22.6.-28.6.
PS.01	převzetí staveniště	17.3.	1															
	objednávky nakupovaných dílů	17.3.-3.5.	42															
	výroba a kompletace	6.4.-17.5.	42															
	montáž na stavbě	20.4.-24.5.	14															
	zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy	25.5.-31.5.	7															
PS.02	předání díla	2.6.	1															
	LÁTKOVÉ VYBAVENÍ																	
	převzetí staveniště	17.3.	1															
	objednávky nakupovaných dílů	17.3.-3.5.	42															
	výroba a kompletace	4.5.-17.5.	14															
PS.03	montáž na stavbě	18.5.-24.5.	7															
	zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy	25.5.-31.5.	7															
	předání díla	2.6.	1															
	AUDIO-VIDEO TECHNIKA																	
	převzetí staveniště	17.3.	1															
PS.04	objednávky a dodání nakupovaných dílů	23.3.-17.5.	56															
	výroba a kompletace	4.5.-17.5.	14															
	montáž na stavbě	23.3.-24.5.	35															
	zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy	25.5.-31.5.	7															
	předání díla	2.6.	1															
SCÉNIKOVÉ OSVĚTLENÍ																		
PS.04	převzetí staveniště	17.3.	1															
	objednávky nakupovaných dílů	23.3.-19.4.	28															
	výroba a kompletace	20.4.-26.4.	7															
	montáž na stavbě	23.3.-24.5.	35															
	zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy	25.5.-31.5.	7															
PS.04	předání díla	2.6.	1															
	SCÉNIKOVÉ OSVĚTLENÍ																	
	převzetí staveniště	17.3.	1															
	objednávky nakupovaných dílů	23.3.-19.4.	28															
	výroba a kompletace	20.4.-26.4.	7															
PS.04	montáž na stavbě	23.3.-24.5.	35															
	zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy	25.5.-31.5.	7															
	předání díla	2.6.	1															
	SCÉNIKOVÉ OSVĚTLENÍ																	
	převzetí staveniště	17.3.	1															
PS.04	objednávky nakupovaných dílů	23.3.-19.4.	28															
	výroba a kompletace	20.4.-26.4.	7															
	montáž na stavbě	23.3.-24.5.	35															
	zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy	25.5.-31.5.	7															
	předání díla	2.6.	1															

Poznámka:

- 1) Termíny montáží znamenají časový úsek, ve kterém by se měly jednotlivé a oddělené pracovní činnosti provádět.
- 2) Požadavky na stavební přípravu jsou popsány pro jednotlivé provozní soubory v zadávací projektové dokumentaci.

Handwritten signature

Handwritten signature