

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 22.4.2015

Stavba : **Kanalizace města Svitavy - III. etapa**
 Stavební objekt: SO03 Stoka ul. Uzavřená
 Změnový list 03-1
 Objednatel : Město Svitavy T.G. Masaryka 35

IČO : 00277444
 DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : **Ulehla Ivan s.r.o.**
 Výstavba vodovodů a kanalizací
 Svitavská 150/52 Svitavy 568 02
 IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
 Za zhotovitele : **BS-TMEX spol. s r.o.**
 Zvonarka 408/16
 617 00 Svitavy
 DIČ: 288-03470711

IČO :  T.G. Masaryka 35
 DIČ : MĚSTO SVITAVY IČ: 00277444
 DIČ: CZ00277444

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
		0,00
		0,00
Základ pro DPH	21 %	490 936,00
DPH	21 %	103 097,00
Cena celkem za stavbu		594 033

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem		Základ DPH 21%	DPH celkem	%
1 Prodloužení kanalizace - 51,3m	475 044	0	392 599	82 446	
2 Kanalizace VCP	118 988	0	98 337	20 651	
Celkem za stavbu	594 033	0	490 936	103 097	

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 21
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-1 Prod. kanalizace - 51,3m VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107222R0	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	42,75	20,00	855,00
2	113107223R0	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	42,75	29,50	1 261,13
		ŠUz1 - ŠUz2 20 m: 20*(1+0,25+0,25)		30,00		
		Sonda č. 1: 12,75		12,75		
3	113107243R0	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 15 cm	m2	12,75	41,00	522,75
		Sonda č. 1: 4,25*3		12,75		
4	113202111R0	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,00	32,00	160,00
5	115101201R0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	h	40,00	44,50	1 780,00
6	115101301R0	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	41,00	164,00
7	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,29	17,60	181,10
		24,3*1,2*0,25		7,29		
		Přesun šachty: 6*2*0,25		3,00		
8	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,06	242,00	6 790,96
		187,0787*0,15		28,06		
9	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	108,65	150,00	16 297,08
		Začátek provozního součtu		0,00		
		sonda č. 1 asfalt: 2*2,5*(3,25-0,42)		14,15		
		sonda č. 2 - kabely: 3*1*1,5		4,50		
		ŠUz1b - ŠUz1: 8,5*1*(3,25+3,29)/2-0,25		25,67		
		ŠUz1 - ŠUz2 zelené: 15,8*1*(3,29+3,06)/2-0,25		46,22		
		ŠUz1 - ŠUz2 zpevněné: 20*1*(3,29+3,06)/2-0,3		57,50		
		Rozšíření pro šachty ŠUz1b: 1,5*0,6*3,25		2,44		
		Rozšíření pod zatrubněný potok: 2,5*2,5*3,25		20,31		
		přesun šachty: 6*2*2*(2,1-0,25)		22,20		
		odpočet šachty: -3,14*0,6*0,6*2,1		-2,37		
		odpočet ruční výkop: -6		-6,00		
		odpočet zatrubněný potok: -3,14*0,75*0,75*2		-3,53		
		Mezisoučet		0,00		
		Konec provozního součtu		181,08		
		181,0787*0,6		108,65		
10	132201209R0	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	54,32	15,10	820,29
		108,6472*0,5		54,32		
11	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	72,43	250,00	18 107,88
		181,0787*0,4		72,43		
12	132301209R0	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	36,22	31,00	1 122,69
		72,4315*0,5		36,22		
13	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,00	1 119,00	6 714,00
		výkop pod zatrubněným potokem: 3*2*1		6,00		
14	151301102R0	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	63,43	110,50	7 008,64
		Začátek provozního součtu		0,00		
		sonda č. 1: 2*2*3,1		12,40		
		výkop rýhy: 2*44,3*(3,25+3,06)/2		279,53		
		přesun šachty: 2*6*2,1		25,20		
		Mezisoučet		0,00		
		Konec provozního součtu		317,13		
		317,133*0,2		63,43		
15	151301112R0	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	63,43	30,50	1 934,51
16	151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do	m2	253,71	54,00	13 700,15
		317,133*0,8		253,71		
17	151811211	Příplatek k pažicovému boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za	m2	253,71	1,40	355,19
18	161101102	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 4 m	m3	99,59	71,50	7 120,92
		181,0787*0,55		99,59		
19	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	107,43	150,00	16 113,86
		podkladní a zajišťovací kce: 37,3829		37,38		
		kce šachet ŠUz1b, ŠUz2: 3,14*0,6*0,6*(3,25+3,29)		7,39		
		výměna zásepů zpevněné plochy: 20*1*(3,29+3,06)/2-(0,15+0,6)		48,50		
		2*2,5*(3,25-0,42)		14,15		
20	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	107,43	12,30	1 321,34

21	171201211U0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	193,37	150,00	29 004,95
		107,4257*1,8		193,37		
22	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	149,70	57,50	8 607,51
		hloubení rýh: 187,0787		187,08		
		lože štěrku: -6,735		-6,74		
		desky podkl- ŠUz1b: -0,3375		-0,34		
		sedlové lože potrubí u ŠUz1b: -0,3		-0,30		
		blok pro chráničku: -0,486		-0,49		
		obetonování potrubí: -2,6444		-2,64		
		obsyp potrubí: -26,88		-26,88		
23	175101101R0	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým	m3	23,59	183,00	4 316,13
		ŠUz1b-ŠUz2: (44,3-3)*1*0,6		24,78		
		odpočet potrubí: -3,14*0,15*0,15*(44,3-3)		-2,92		
		Přesun šachty: 3*1*0,7		2,10		
		-3,14*0,2*0,2*3		-0,38		
24	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	41,16	3,30	135,83
		24,3*1,2		29,16		
		6*2		12,00		
25	181301104R0	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo	m2	41,16	29,50	1 214,22
26	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve	m2	41,16	13,00	535,08
27	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	44,81	190,00	8 514,34
		23,5854*1,9		44,81		
28	R	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 1500 mm zatrubněný potok	m	2,00	1 420,00	2 840,00
29	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,85	105,00	89,03
		41,16*0,02*1,03		0,85		
30	14362502	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41	m	3,00	1 550,00	4 650,00
31	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	119,04	211,00	25 116,39
		zpevněné plochy: (48,5+14,15)*1,9		119,04		
Celkem za 1 Zemní práce						187 354,92
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
32	358315114U0	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4	m3	1,22	1 710,00	2 093,90
		Posunutí šachty: (PI*2,9*(0,62*0,62-0,5*0,5))		1,22		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 093,90
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	451573111R0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	6,74	510,00	3 434,85
		ŠUz1b-ŠUz2: (44,3-3)*1*0,15		6,20		
		Posun šachty: 3*1,2*0,15		0,54		
34	452112111R0	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	4,00	97,50	390,00
35	452311131R0	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,34	2 555,00	862,31
		Šachta ŠUz1b: 1,5*1,5*0,15		0,34		
36	452312131R0	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřen	m3	0,30	2 070,00	621,00
		2*1*0,15		0,30		
37	452313141R0	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,49	2 640,00	1 283,04
		2*0,9*0,9*0,3		0,49		
38	452353101R0	Bednění bloků pod potrubí	m2	4,32	306,50	1 324,08
		2*2*(0,9+0,3)*0,9		4,32		
39	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,02	149,00	300,98
40	592243240.1	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/12 62,5 x 12 x	kus	2,02	161,00	325,22
41	R	Zřízení a odstranění čerpací šachty	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						12 041,48
Díl: 5	Komunikace					
42	564782111R0	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	42,75	204,00	8 721,00
43	564841111R0	Podklad ze štěrku SD tl 120 mm	m2	42,75	87,00	3 719,25
44	565165111U0	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	12,75	499,00	6 362,25
		sonda 1:4,25*3		12,75		
45	573211111R0	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	12,75	14,10	179,78
		sonda 1:4,25*3		12,75		
46	577134111U0	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 tl tl 40 mm š do 3 m z	m2	12,75	261,00	3 327,75
		sonda 1:4,25*3		12,75		
Celkem za 5 Komunikace						22 310,03
Díl: 8	Trubní vedení					
47	871373121R0	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20	m	38,30	16,20	620,46
48	871393121R0	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20	m	3,00	27,00	81,00
		posun šachty: 3		3,00		
49	877355121R0	Výřez na potrubí DN 250	kus	1,00	502,00	502,00

50	877375211U0	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu- přesuvka 250:1 přesuvka 300:1 reukce 300/250:1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	56,00	168,00
51	894211141R0	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 Posunutí šachty:1	kus	1,00 1,00	7 080,00	7 080,00
52	894411311R0	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00	1 280,00	7 680,00
53	894412411R0	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,00	1 160,00	2 320,00
54	894414111R0	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	2,00	1 298,00	2 596,00
55	899102111R0	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti SUz1b, Suz1:2 posunutá šachta:1	kus	3,00 2,00 1,00	353,00	1 059,00
56	899102211U0	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti	kus	1,00	212,00	212,00
57	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením	kus	3,00	940,00	2 820,00
58	899623161R0	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostý tř. C 20/25 v chránička DN 400*2,4*0,9 -3,14*0,2*0,2*2,4 vlození šachty SUZ1b:2*1*0,55 -3,14*0,125*0,125*2	m3	2,64 1,94 -0,30 1,10 -0,10	2 545,00	6 730,00
59	899643111R0	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 2*2,4*0,9	m2	4,32 4,32	319,00	1 378,08
60	899911113R0	Osazení ocelových součástí nad 10 kg jednotlivě ocelová chránička	kg	125,60	52,80	6 631,68
61	286152220	trubka kanalizační z PP SN 10 plně žebro DN 300 mm/5m 38,3/5*1,03	kus	7,89 7,89	3 860,00	30 454,63
62	286152280	trubka kanalizační z PP SN 10 plně žebro DN 400 mm/5m 3/5*1,03	kus	0,62 0,62	8 809,00	5 443,96
63	899.R01	Přepojení a napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00	2 715,00	2 715,00
64	OST01	Kamerová zkouška	m	44,30	30,00	1 329,00
65	OST02	Vyčištění předávané kanalizace	m	44,30	25,00	1 107,50
66	286155080	přesuvka PP SN 10 plně žebro UR-2 DIN 300 mm	kus	3,00	384,00	1 152,00
67	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor D	kus	2,00	2 666,00	5 332,00
68	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q	kus	2,02	548,00	1 108,96
69	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q	kus	2,02	847,00	1 710,94
70	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q	kus	2,02	1 390,00	2 807,80
71	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12	kus	2,02	1 006,00	2 032,12
72	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/80 V max. 50	kus	3,03	3 542,00	10 732,26
73	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMZ DN1000	kus	8,00	149,00	1 192,00
Celkem za 8 Trubní vedení						106 994,39
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
74	919112222U0	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící 2*2,5+3	m	8,00 8,00	10,00	80,00
75	919121121U0	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s 2*2,5+3	m	8,00 8,00	148,50	1 188,00
76	919735112R0	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm sonda 1:2*2,5+3	m	8,00 8,00	56,00	448,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 716,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
77	916231112U0	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční	m	5,00	165,00	825,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						825,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
78	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při	m	5,00	25,00	125,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						125,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
79	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	440,49	86,50	38 102,76
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						38 102,76
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
80	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	24,50	79,90	1 957,55
81	767915130R0	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 50 kg	m	24,50	136,50	3 344,25
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						5 301,80
Díl: M23	Montáže potrubí					
82	230200125R0	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 400	m	3,00	2 120,00	6 360,00
Celkem za M23 Montáže potrubí						6 360,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
83	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 2,37+23,8125	t	26,18 26,18	24,00	628,38

84	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 26,1825*9	t	235,64 235,64	5,50	1 296,03
85	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou 26,1825	t	26,18 26,18	84,50	2 212,42
86	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 7,5*0,316	t	2,37 2,37	200,00	474,00
87	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 37,5*0,4 37,5*0,235	t	23,81 15,00 8,81	200,00	4 762,50
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 373,34

CELKEM

392 598,60

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 22
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-1 Změny kanalizace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R0	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,84	20,00	436,80
2	113107223R0	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	21,84	29,50	644,28
3	113107243R0	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	21,84	41,00	895,44
		sonda č.3:4,2*5,2		21,84		
4	113202111R0	Vytřihání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	28,00	32,00	896,00
		28		28,00		
5	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,81	242,00	679,58
		28,0823*0,1		2,81		
6	130901121R0	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,23	5 215,00	6 388,38
		mezi ŠUz7-ŠUz8:3,5*1,4*0,25		1,23		
7	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	14,00	150,00	2 099,91
		Začátek provozního součtu		0,00		
		sonda č.3:2,2*3,2*(3,64-0,42)		22,67		
		sonda č.4:1,5*1,5*0,8		1,80		
		změna nivelety úsek ŠUz6-ŠUz8 ŠUz7 o 33cm níže:9,7*0,33/2*1		1,60		
		12,2*0,33/2*1		2,01		
		odpočet šachet+beton.-4,385		-4,39		
		Konec provozního součtu		23,70		
		23,3323*0,6		14,00		
8	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,00	15,10	105,70
		13,9994*0,5		7,00		
9	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	9,33	250,00	2 333,23
		23,3323*0,4		9,33		
10	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	4,67	31,00	144,68
		9,3329*0,5		4,67		
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m	m3	12,83	71,50	917,55
		23,3323*0,55		12,83		
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,33	150,00	3 499,85
13	171201201R0	Uložení sypaniny na skládce	m3	23,33	12,30	286,99
14	171201211U0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	42,00	150,00	6 299,72
		23,3323*1,8		42,00		
15	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,33	57,50	1 341,61
16	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22	T	53,36	211,00	11 258,20
		28,0823*1,9		53,36		
Celkem za 1 Zemní práce						38 227,87
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	358315114U0	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4	m3	3,17	1 710,00	5 412,15
		vybourání šachet:1,4*1,4*1,4-1,1*1,1*1,1		1,41		
		1,6*2*1,1-1,3*1,7*0,8		1,75		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 412,15
Díl: 5		Komunikace				
18	564782111R0	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	21,84	204,00	4 455,36
19	564841111R0	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	21,84	87,00	1 900,08
20	565165111U0	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	21,84	499,00	10 898,16
21	573211111R0	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	21,84	14,10	307,94
22	577134111U0	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z	m2	21,84	261,00	5 700,24
Celkem za 5 Komunikace						23 261,78
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
23	91911222U0	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící	m	18,80	10,00	188,00
24	91912112U0	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s	m	18,80	148,50	2 791,80
25	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	18,80	56,00	1 052,80
		2*(4,2+5,2)		18,80		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						4 032,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	916231112U0	Osezení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční	m	28,00	165,00	4 620,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						4 620,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
27	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových při	m	28,00	25,00	700,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů						700,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
28	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,15	86,50	10 911,73
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						10 911,73
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
29	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	31,20	24,00	748,92
		10,4350+6,9014+13,8684		31,20		
30	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	280,84	5,50	1 544,64
		31,2048*9		280,84		
31	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro	t	31,20	84,50	2 636,81
		31,2048		31,20		
32	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	10,44	200,00	2 087,00
		šachty+potrubí: 3,5182*2,2		7,74		
		beton: 1,225*2,2		2,70		
33	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	6,90	200,00	1 380,28
		21,84*0,316		6,90		
34	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	13,87	200,00	2 773,68
		21,84*0,4		8,74		
		21,84*0,235		5,13		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 171,32

CELKEM

98 337,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23	ZL 03-1 Změny kanalizace MP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
03	Stoka ul. Uzavřená	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2015/002	Kanalizace Svitavy 3. etapa	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	-53 914	Ztlžené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	-53 914	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-53 914	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ostl.náklady+HZS	-53 914	Ostatní náklady celkem		0

Zpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %		-53 914 Kč
DPH	21,0 %		-11 322 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-65 236 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 23
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-1 Změny kanalizace MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-34 965	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-18 537	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-412	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-53 914	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-53 914	0
Oborová přírážka	0	0,0	-53 914	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-53 914	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-53 914	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-53 914	0
Provoz investora	0	0,0	-53 914	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-53 914	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-53 914	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 23
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-1 Změny kanalizace MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	141721119U00	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4	m	-6,30	4 000,00	-25 200,00
2	143332340	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm	m	-6,30	1 550,00	-9 765,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-34 965,00
Díl: 8		Trubní vedení				
3	894211141R00	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,00	7 080,00	-7 080,00
4	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,00	1 280,00	-2 560,00
5	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,00	1 160,00	-1 160,00
6	899102111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-1,00	353,00	-353,00
7	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor D	kus	-1,00	2 666,00	-2 666,00
8	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	-2,02	1 390,00	-2 807,80
9	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	-1,01	1 006,00	-1 016,06
10	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMZ DN1000	kus	-6,00	149,00	-894,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-18 536,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-4,76	86,50	-411,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-411,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	24	ZL 03-2 Přel. vodovodu - 75,6 m VČP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Stoka ul. Uzavřená		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	152 652	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 134	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	1 134	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	154 920	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	154 920	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	154 920	Ostatní náklady celkem	0	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : OLEHLA IAN s.r.o. Zvonárka 408/16 617 00 Brno DIČ: 268-63173711	Jméno : T.G. Masaryk a št. 569 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :  Olehla Ivan s.r.o. vystavba vodovodů a kanalizací Svitavská 159-52 Svitavy 568 02 IČ: 00212375 DIČ: CZ00212375 Tel : 778 234 460	Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	154 920 Kč
DPH	21,0 %	32 533 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		187 454 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet :	24
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-2 Přel. vodovodu - 75,6 m VCP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 771	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 027	0	0	0	0
5 Komunikace	12 078	0	0	0	0
8 Trubní vedení	38 935	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 258	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 878	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 808	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 536	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 134	1 134	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	3 861	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	152 652	0	1 134	1 134	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	152 652	0
Oborová přírážka	0	0,0	152 652	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	152 652	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	152 652	0
Zařízení staveniště	0	0,0	153 786	0
Provoz investora	0	0,0	153 786	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	154 920	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	154 920	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 24
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-2 Přel. vodovodu - 75,6 m VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 75,6*0,15	m2	11,34 11,34	20,00	226,80
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 75,6*0,15	m2	11,34 11,34	29,50	334,53
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm 75,6*0,15	m2	11,34 11,34	41,00	464,94
4	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých přídlažba ŠUz6-ŠUz6:170,7-113,4 obrubník žulový:15	m	72,30 57,30 15,00	32,00	2 313,60
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	h	40,00	44,50	1 780,00
6	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	41,00	205,00
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 6*0,9	m	5,40 5,40	127,00	685,80
8	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení 7%:93,8952*0,07	m3	6,57 6,57	242,00	1 590,59
9	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 75,6*(1,8-0,42) 0,1 Konec provozního součtu 41,7312*0,6	m3	25,04 41,73 41,73 25,04	150,00	3 755,81
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 25,0387*0,5	m3	12,52 12,52	15,10	189,04
11	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 41,7312*0,4	m3	16,69 16,69	250,00	4 173,13
12	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 16,6925*0,5	m3	8,35 8,35	31,00	258,73
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 41,7312	m3	41,73 41,73	41,50	1 731,84
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	41,73	150,00	6 259,68
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	41,73	12,30	513,29
16	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 41,7312*1,8	t	75,12 75,12	150,00	11 267,43
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím výkop:41,7312 lože:-3,024 obsyp:-11,7936	m3	26,91 41,73 -3,02 -11,79	57,50	1 547,53
18	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 75,6*0,4*0,39	m3	11,79 11,79	183,00	2 158,23
19	581533040	písek technický tříděný KP 04 11,7936*1,9	T	22,41 22,41	190,00	4 257,48
20	R	Geodetické zaměření vodovodu	m	75,60	30,00	2 268,00
21	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 26,9136*1,9	T	51,14 51,14	211,00	10 789,65
	Celkem za	1 Zemní práce				56 771,11
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
22	R	Geodetické zaměření - kolize kabelu NN	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				3 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,02	510,00	1 542,24

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svítavy 3.etapa	Rozpočet: 24
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-2 Přel. vodovodu - 75,6 m VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		75,6*0,4*0,1		3,02		
24	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,00	2 485,00	2 485,00
		bloky - oblouky:4*0,25		1,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 027,24
Díl: 5		Komunikace				
25	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	11,34	204,00	2 313,36
26	564841111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	11,34	87,00	986,58
27	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	11,34	499,00	5 658,66
28	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	11,34	14,10	159,89
29	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	11,34	261,00	2 959,74
	Celkem za	5 Komunikace				12 078,23
Díl: 8		Trubní vedení				
30	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových takových DN80	kus	2,00	1 380,00	2 760,00
31	857242121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,00	225,00	450,00
32	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	75,60	29,70	2 245,32
		75,6		75,60		
33	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 90	kus	10,00	52,20	522,00
34	87916111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,00	206,00	206,00
35	891163111R00	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky D	kus	1,00	86,50	86,50
36	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN80	kus	1,00	765,00	765,00
37	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	75,60	10,00	756,00
38	892273121R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80	m	75,60	56,00	4 233,60
39	892372111R00	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	2 880,00	5 760,00
40	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	338,50	338,50
41	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	kus	1,00	353,00	353,00
42	280003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25	kus	1,00	2 339,00	2 339,00
43	28610200	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm	kus	12,98	502,15	6 516,90
		75,6*1,03		12,98		
44	286501111	Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 80 mm 22°	kus	4,04	218,66	883,39
45	286501121	Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 80 mm 30°	kus	4,04	235,13	949,93
46	28650173	Tvarovka tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d 90 mm	kus	2,00	345,23	690,46
47	525009000116	PAS NAVRTÁVACÍ DN 90-1"	kus	1,00	1 137,00	1 137,00
48	799308000016	ZAKUSOVACÍ SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY S PŘÍRUBOU DN 80	kus	2,00	3 608,00	7 216,00
49	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8	kus	1,00	726,00	726,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				38 934,59
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
50	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	93,90	56,00	5 258,40
		75,6+18,3		93,90		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 258,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
51	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	57,30	91,90	5 265,87
52	916231112U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15,00	165,00	2 475,00
53	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	57,30	54,75	3 137,18
		50% nové:57,3*2/2		57,30		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 878,05

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 24
Objekt :	03 Stoka ul. Uzavřená	ZL 03-2 Přel. vodovodu - 75,6 m VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
54	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech ing sítí	m	72,30	25,00	1 807,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 807,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	179,61	86,50	15 536,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 536,38
Díl: M21		Elektromontáže				
56	210021063U00	Osazení výstražné fólie z PVC	m	75,60	6,00	453,60
57	210800527R00	Montáž měděných vodičů CY6 mm2 uložených volně	m	75,60	9,00	680,40
58	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	75,60	4,00	302,40
59	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY 6 mm2	m	75,60	11,00	831,60
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 268,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 3,5834+7,2009	t	10,78	24,00	258,82
61	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 10,7843*9	t	97,06	5,50	533,82
62	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu 10,7843	t	10,78	84,50	911,27
63	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 11,34*0,316	t	3,58	200,00	716,68
64	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce ŠD 30 cm: 11,34*0,4 ŠD 12 cm: 11,34*0,235	t	7,20	200,00	1 440,18
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 860,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 09-1 Prodloužení vodovodu VGP		JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
09	Stoka ul. Tylova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3. etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	26 832	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	75	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	75	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	26 982	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		26 982	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS		26 982	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	T.G. Masaryka 35
Datum :		Datum :		Datum :	568 02 Svitavy
Podpis :		Podpis :	BS - IMEX spol. s r.o. Zvonarka 408/18 617 00 Brno DIČ: 288-00470711 Ulehla Ivan s.r.o. Výstavba vodovodů a kanalizací Svitavská 152-52 Svitavy 568 02 IČ: 29212375 DIČ: CZ29212375 Tel.: 568 334 460	Podpis :	 IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Základ pro DPH	21,0 %				26 982 Kč
DPH	21,0 %				5 666 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CELNA ZA OBJEKT CELKEM					32 649 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-1	Prodloužení vodovodu VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 303	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	230	0	0	0	0
5 Komunikace	7 456	0	0	0	0
8 Trubní vedení	808	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 145	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 359	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	75	75	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 532	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 832	0	75	75	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 832	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 832	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 832	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 832	0
Zařízení staveniště	0	0,0	26 907	0
Provoz investora	0	0,0	26 907	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	26 982	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	26 982	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-1 Prodloužení vodovodu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 5*(0,9+0,25+0,25)	m2	7,00 7,00	20,00	140,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 5*(0,9+0,25+0,25)	m2	7,00 7,00	29,50	206,50
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.15 cm 5*(0,9+0,25+0,25)	m2	7,00 7,00	41,00	287,00
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 5*0,9*(1,8-0,42)*0,6	m3	3,73 3,73	150,00	558,90
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 3,726*0,5	m3	1,86 1,86	15,10	28,13
6	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 5*0,9*(1,8-0,42)*0,4	m3	2,48 2,48	250,00	621,00
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 2,484*0,5	m3	1,24 1,24	31,00	38,50
8	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do do 2 m 2*5*1,8*0,2	m2	3,60 3,60	55,00	198,00
9	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,60	15,00	54,00
10	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 2*5*1,8*0,8	m2	14,40 14,40	27,00	388,80
11	151811211	Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení 14,4*3	m2	43,20 43,20	1,40	60,48
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 5*0,9*(1,8-0,42)	m3	6,21 6,21	41,50	257,72
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5*0,9*(1,8-0,42)	m3	6,21 6,21	150,00	931,50
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	6,21	12,30	76,38
15	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 6,21*1,8	t	11,18 11,18	150,00	1 676,70
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hloubení rýh:6,21 lože pod potrubí:-0,45 obsyp potrubí:-1,62	m3	4,14 6,21 -0,45 -1,62	57,50	238,05
17	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 5*0,9*0,36	m3	1,62 1,62	183,00	296,46
18	581533040	písek technický tříděný KP 04 1,62*1,9	T	3,08 3,08	190,00	584,82
19	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 4,14*1,9	T	7,87 7,87	211,00	1 659,73
Celkem za		1 Zemní práce				8 302,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 5*0,9*0,1	m3	0,45 0,45	510,00	229,50
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				229,50
Díl: 5		Komunikace				
21	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm 5*(0,9+0,25+0,25)	m2	7,00 7,00	204,00	1 428,00
22	564841111R00	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 120 mm	m2	7,00	87,00	609,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-1 Prodloužení vodovodu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5*(0,9+0,25+0,25)		7,00		
23	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	7,00	499,00	3 493,00
		5*(0,9+0,25+0,25)		7,00		
24	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	7,00	14,10	98,70
		5*(0,9+0,25+0,25)		7,00		
25	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	7,00	261,00	1 827,00
		5*(0,9+0,25+0,25)		7,00		
Celkem za		5 Komunikace				7 455,70
Díl: 8	Trubní vedení					
26	871211121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	5,00	27,50	137,50
27	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,00	10,00	50,00
28	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,00	56,00	280,00
29	2861311301	potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 100 m, 63 x 8,6 mm	m	5,08	67,00	340,03
		5*1,015		5,08		
Celkem za		8 Trubní vedení				807,53
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
30	919112222U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	10,00	10,00	100,00
		2*5		10,00		
31	919121121U00	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,00	148,50	1 485,00
		2*5		10,00		
32	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,00	56,00	560,00
		2*5		10,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 145,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	31,80	200,00	6 359,16
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 359,16
Díl: M21	Elektromontáže					
34	210021063U00	Osazení výstražné fólie z PVC	m	5,00	6,00	30,00
35	210800527R00	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	5,00	9,00	45,00
36	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	5,00	4,00	20,00
37	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY 6 mm2	m	5,00	11,00	55,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				150,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
38	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,28	24,00	102,71
		4,2795		4,28		
39	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	38,52	5,50	211,84
		4,2795*9		38,52		
40	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	4,28	84,50	361,62
		1,422+2,8575		4,28		
41	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	1,42	200,00	284,40
		5*0,9*0,316		1,42		
42	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	2,86	200,00	571,50
		5*0,9*0,235		1,06		
		5*0,9*0,4		1,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-1 Prodloužení vodovodu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 532,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ZL 09-1 Vodovod MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Stoka ul. Tylova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-39 294	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-39 294	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-39 294	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-39 294	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	BS IMEX spol. s r.o. Zvonárka 408/16 617 00 Břno DIČ: 288-03 70711	Jméno :	
Datum :		Datum :	Ulehla Ivan s.r.o. Výstavba vodovodů a kanalizací Svitavská 159/32 Svitavy 568 02 IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375 Tel.: 779 334 460	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-39 294 Kč
DPH	21,0 %				-8 252 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				47 546 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 2
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-1 Vodovod MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 493	0	0	0	0
5 Komunikace	-17 574	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-10 461	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-4 148	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-5 618	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-39 294	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-39 294	0
Oborová přírážka	0	0,0	-39 294	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-39 294	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-39 294	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-39 294	0
Provoz investora	0	0,0	-39 294	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-39 294	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-39 294	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svítavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-1 Vodovod MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm -66*0,25	m2	-16,50	20,00	-330,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	-16,50	29,50	-486,75
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	-16,50	41,00	-676,50
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 493,25
Díl: 5		Komunikace				
4	564782111R00	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	-16,50	204,00	-3 366,00
5	564841111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	-16,50	87,00	-1 435,50
6	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	-16,50	499,00	-8 233,50
7	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-16,50	14,10	-232,65
8	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	-16,50	261,00	-4 306,50
	Celkem za	5 Komunikace				-17 574,15
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	919112222U00	Rezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	-66,00	10,00	-660,00
10	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-66,00	148,50	-9 801,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-10 461,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot, trubiční vedení plastová, otevř. výkop	t	-20,74	200,00	-4 148,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-4 148,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km -(10,4775+5,2140)	t	-15,69	24,00	-376,60
13	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot -15,6915*9	t	-141,22	5,50	-776,73
14	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	-15,69	84,50	-1 325,93
15	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce -16,5*0,316	t	-5,21	200,00	-1 042,80
16	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce -16,5*(0,4+0,235)	t	-10,48	200,00	-2 095,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-5 617,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	ZL 09-2 Skutečnost kanalizace VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Stoka ul. Tylova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 687	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 687	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 687	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 687	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		BS-IMEX spol. s r.o. Adresa 408/16 617 00 Brno DIČ: 288-00476711 Ulehla Ivan s.r.o. Výstavba vodovodu a kanalizací Svitavská 169/52, Svitavy 568 02 IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375 Tel: 776 334 460		T.G. Masaryka 35 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444	
Základ pro DPH	21,0 %			3 687 Kč	
DPH	21,0 %			774 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 462 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 4
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-2 Skutečnost kanalizace VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	3 687	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 687	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 687	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 687	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 687	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 687	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 687	0
Provoz investora	0	0,0	3 687	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 687	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 687	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 4
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-2 Skutečnost kanalizace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,00	28,50	28,50
2	877375221U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,00	58,50	58,50
3	713392640R	vyplnění prostorů inertním materiálem 3,14*0,15*0,15*(69-13-43)	m3	0,92	1 350,00	1 239,84
				0,92		
4	899.R03	Přepojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek	kus	1,00	1 052,00	1 052,00
5	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	1,00	129,00	129,00
6	286154880	odbočka PP SN 10 plné žebro UR-2 DIN/KG 45°300/150	kus	1,00	1 179,00	1 179,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 686,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	86,50	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZL 09-2 Skutečnost kanalizace MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Stoka ul. Tylova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-45 978	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-45 978	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-45 978	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS		-45 978	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	BS - IMEX spol. s r.o. Zvonářka 408/16 617 07 510 DIČ: Z60-00416711	Datum :	T.G. Masaryka 33 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Podpis :		Podpis :	 Ulehla Ivan s.r.o. výstavba vodovodů a kanalizací Svitavská 159/82 Svitavy 568 02 IČ: 20212375 DIČ: CZ20212375 Tel: 778 004 400	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-45 978 Kč
DPH	21,0 %				-9 655 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-55 634 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet :	3
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-2 Skutečnost kanalizace MP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 493	0	0	0	0
5 Komunikace	-17 574	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-6 678	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-10 461	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-4 153	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-5 618	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-45 978	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-45 978	0
Oborová přírážka	0	0,0	-45 978	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-45 978	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-45 978	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-45 978	0
Provoz investora	0	0,0	-45 978	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-45 978	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-45 978	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 3
Objekt :	09 Stoka ul. Tylova	ZL 09-2 Skutečnost kanalizace MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm -66*0,25	m2	-16,50 -16,50	20,00	-330,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	-16,50	29,50	-486,75
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	-16,50	41,00	-676,50
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 493,25
Díl: 5		Komunikace				
4	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	-16,50	204,00	-3 366,00
5	564841111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	-16,50	87,00	-1 435,50
6	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	-16,50	499,00	-8 233,50
7	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-16,50	14,10	-232,65
8	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	-16,50	261,00	-4 306,50
	Celkem za	5 Komunikace				-17 574,15
Díl: 8		Trubní vedení				
9	871373121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 odpočet šachty -2,5	m	-2,50 -2,50	16,20	-40,50
10	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem	úsek	-3,00	1 550,00	-4 650,00
11	286152220	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 300 mm odpočet šachty -2,5/5*1,03	kus	-0,52 -0,52	3 860,00	-1 987,90
	Celkem za	8 Trubní vedení				-6 678,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	919112222U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	-66,00	10,00	-660,00
13	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-66,00	148,50	-9 801,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-10 461,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-20,77	200,00	-4 153,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-4 153,35
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km -(10,4775+5,2140)	t	-15,69 -15,69	24,00	-376,60
16	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot -15,6915*9	t	-141,22 -141,22	5,50	-776,73
17	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	-15,69	84,50	-1 325,93
18	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce -16,5*0,316	t	-5,21 -5,21	200,00	-1 042,80
19	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce -16,5*(0,4+0,235)	t	-10,48 -10,48	200,00	-2 095,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-5 817,56

