


POZNÁMKA:

STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE ZDEMONTOVÁNA.
VE STAVAJÍCÍ KABELOVÉ SKŘINI BUDOU OSAZENY POUŠTÍKY 3x63A/PN1, ZE KTERÝCH BUDE NÁPOJEN NOVÝ KABEL CYKY-J 4x25 A BUDE UKONČEN V NOVÉM ELEKTROMĚROVÉM ROZVADĚČÍ RE OSAZENÝ VE VENKOVNÍ FASÁDĚ.
PŘÍVOD Z ROZVADĚČE RE DO NOVÉ ROZVODNICE R1 BUDE PROVEDEN KABLEM CYKY-J 5x16mm2 (SILOVÝ PŘÍVOD) A KABLEM CYKY-O 3x1.5mm2 (OVLÁDÁNÍ SAZEY).
PŘÍVOD Z ROZVODNICE R1 DO ROZVODNICE R2 BUDE PROVEDEN KABLEM CYKY-J 5x10mm2 A VODIČEM CYKY-O 3x1.5mm2 (SAZBA).
PŘÍVOD Z ROZVODNICE R1 DO ROZVODNICE RS BUDE PROVEDEN KABLEM CYKY-J 5x6mm2 A VODIČEM CYKY-O 3x1.5mm2 (SAZBA).
POD ROZVODNICÍ R1 BUDE V KRABICI KO125 OSAŽENA HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICE EPS1, ZE KTERÉ BUDE ROZVODNICE R1 NÁPOJENA VODIČEM CY16z2, ROZVODNICE R2 VODIČEM CY10 A ROZVODNICE RS VODIČEM CY6.
HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICE BUDE PŘIPOJENA K UZEMNĚNÍ KABELOVÉ SKŘINĚ VODIČEM CY25mm2.
V 1.NP A VE 2.NP BUDOU NOVÉ ROZVODY VEDENÝ SKRYTĚ, POD OMÍTKOU, V 1.PP (SKLEP) A NA PŮDĚ V UŠTÁCH PVC.
KABELY BUDOU INSTALOVÁNY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.2.. VEŠKERÁ ODBOČENÍ BUDOU PROVEDENA KOLMO.
V PROSTORECH S UMÝVADLY BUDE EL.INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
ULOŽENÍ KABELOVÝCH A OSTATNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PROVĚST V SOULADU S ČSN 33 20000-5-52 A DALŠÍCH Norem.
ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ KABELY CYKY PRŮŘEZU 1.5mm2.
ROZVODY PRO ZASUVKY 230V BUDOU PROVÁDĚNÝ KABELY CYKY-J 3x2.5mm2 A PRO ZASUVKU 400V/16A KABLEM CYKY-J 5x2.5mm2.
VPLÍNAČE A ZASUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠI 1.2m.
V JECHNICKE MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENO MÍSTNÍ DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY6z2.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.MÍSTNOST	VNĚJŠÍ Vlivy	OSVĚTLENÍ
001	SCHODIŠTĚ	1 001x
002	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3 001x
003	SKLEP	1 001x
004	SOC. ZAŘÍZENÍ+SKLADY	1 001x

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TT
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ



VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Miloslav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956	
ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	AutoCAD Map RELEASE 2 sér.číslo 640-00169585		
KRAJ: JIHMORAVSKÝ				ObÚ: SENETÁŘOV	FORMAT 2 A4
INVESTOR: OBEC SENETÁŘOV, SENETÁŘOV 116, 679 06					KOPIE
STAVBA MATEŘSKÁ ŠKOLA SENETÁŘOV				DATUM 12/2013	
				STUPEŇ PDPS	
				ZAK.čís.2013.082	
				MĚŘ. 1: 50	
ELEKTROINSTALACE					
OBSAH				ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
PŮDORYS 1.PP				607	D.1.4
- SKLEP					