


১৫

POHLED BEZ DVEŘÍ



Rozvodnice:	Rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE swork.
Typ. označení:	6 řad po 33 modulech
Poloha:	POD omítkou
Stupeň krytí:	IP30
Vnitřní Šířka x	640 x 1005
Výška x	660 x 1020
Hloubka:	660 x 1020 x 127
Výklenek Šířka x	750 x 1070
Hloubka:	750 x 1070 x 136

POČET LISTŮ: 6
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3N+PE ~ 50Hz 400V TT
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

VED. PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Milošlav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956			
ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	AutoCAD Map RELEASE 2 sér. číslo 640-00169585				
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ			ObÚ: SENETÁŘOV		FORMÁT 12 A 4	KOPIE	
INVESTOR: OBEC SENETÁŘOV, SENETÁŘOV 116, 679 06							
STAVBA						STUPEŇ	PDPS
SENETÁŘOV						ZAK. čís. 2013.082	
						MĚŘ.	—
ELEKTROINSTALACE							
OBSAH						ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVODNICE R1						609	D.1.4