

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne 4. 12. 2014
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596, DIČ: CZ00282596
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Beránek, starosta obce

A

Objednatel: Jaroslav Holub
Sídlo: 9. května 819, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 114 83 598, DIČ: CZ114 83 598
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Holub
(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Viktor Svoboda, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva a ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných skutečností. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Dále je předmětem dodatku je i odečet stavebních prací, které nebudou na žádost investora realizovány. Součástí dodatku je i oprava zjevné chyby v psaní. Ta vznikla v Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne 11.12.2014, kdy zřejmou nesprávností, kterou byla chyba v zapsání celkové ceny díla bez DPH uvedené v Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne 4.12.2014, došlo k celkovému ponížení ceny díla o 700.000 Kč bez DPH.

CENA DÍLA

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu příloh tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena víceprací bez DPH celkem	174.686,49 Kč
Cena méněprací bez DPH celkem	419.130,85 Kč
Oprava zjevné chyby v psaní bez DPH	700.000,00 Kč
Rozdíl cen tedy činí bez DPH	455.555,64 Kč

CELKOVÁ CENA DODATKU č.3 vč. 21 % DPH 551.222,32 Kč

Zhotovitel bude fakturovat oběma zadavatelům, a to Obci Sokolnice v poměru 0,50172 a zadavateli Jaroslav Holub v poměru 0,49828 z hodnoty fakturované částky.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2014-08-03C, ze dne 4. 12. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.


Dodatek se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Sokolnice dne 14.5.2015.

V Sokolnicích dne 15.5.2015

Za Objednatele:


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov



V Otnicích dne 15. 5. 2015

Za Zhotovitele:
Viktor Svoboda
Předseda představenstva PROSTAVBY a.s.

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27718130



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET**

Objekt: **SO999 Vícepráce**

Rozpočet: **1 Zemní práce a základové kce - rampa**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 162,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 162,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 162,26 CZK
Základní DPH	21 %	1 714,07 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK


Cena celkem s DPH 9 876,00 CZK

v 


dne

13.5.2015 

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 250,06	52
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 912,20	48
Cena celkem					8 162,26	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	1	Zemní práce a základové kce - rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 250,06
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,9*0,9*1,4	m3	2,39400	756,00	1 809,86
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1,9*0,9*1,4	m3	2,39400	68,00	162,79
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,9*0,9*1,4	m3	2,39400	238,00	569,77
4	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění, hor.1-4 za další 1 km 1,9*0,9*1,4*5	m3	11,97000	18,00	215,46
5	167101201R00	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 1,9*0,9*1,4	m3	2,39400	382,00	914,51
6	199000005R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,9*0,9*1,4*1,9	t	4,54860	127,00	577,67
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 912,20
7	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárníc, betonem C 25/30 2,3	m2	2,30000	990,00	2 277,00
8	274313621R00	prostý Beton základových pasů prostý C 20/25 0,7	m3	0,70000	2 336,00	1 635,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 2 Chybějící základ pod venkovní rampou

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 716,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 716,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 716,85 CZK
Základní DPH	21 %	6 870,54 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem s DPH 39 587,00 CZK

v




dne

13.5.2015



PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713180

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
684 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 744,44	42
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 972,41	58
Cena celkem					32 716,85	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	2	Chybějící základ pod venkovní rampou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				13 744,44
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 14,7*0,65*0,85	m3	8,12175	756,00	6 140,04
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 14,7*0,65*0,85	m3	8,12175	68,00	552,28
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,7*0,65*0,85	m3	8,12175	238,00	1 932,98
4	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění, hor.1-4 za další 1 km 14,7*0,65*0,85*5	m3	40,60875	18,00	730,96
5	167101201R00	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 14,7*0,65*0,85	m3	8,12175	299,00	2 428,40
6	199000005R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku zeminy 1- 4 14,7*0,65*0,85*1,9	t	15,43132	127,00	1 959,78
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				18 972,41
7	274313621R00	prostý Beton základových pasů prostý C 20/25 14,7*0,65*0,85	m3	8,12175	2 336,00	18 972,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 3 Střešní vpust' včetně svodu

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 971,34
PSV			7 943,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 914,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 914,34 CZK
Základní DPH	21 %	2 082,01 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 11 996,00 CZK

v



dne

13.5.2015



PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 971,34	20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 943,00	80
Cena celkem					9 914,34	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	3	Střešní vpust' včetně svodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 971,34
1	91904-V01	Vybourání prostupů pro ZTI potrubí průměr 160-250mm se zapravením	ks	2,00000	985,67	1 971,34
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 943,00
2	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	9,00000	445,00	4 005,00
3	721234104RT2	Vtok střešní PP pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš vyhřívaný DN 125	kus	1,00000	3 938,00	3 938,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 4 Odečet výkopů - vnitřní ZTI

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-52 673,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-52 673,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-52 673,20 CZK
Základní DPH	21 %	-11 061,37 CZK

Zaokrouhlení -0,43 CZK

Cena celkem s DPH -63 735,00 CZK

v 

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
 Oědina 447, 683 54 OTNICE
 tel.: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
 664 52 okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-21 277,00	40
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-18 738,00	36
96	Bourání konstrukcí	HSV			-4 581,00	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-8 077,20	15
Cena celkem					-52 673,20	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	4	Odečet výkopů - vnitřní ZTI

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-21 277,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 zaměřeno profesí ZTI : 7,4	m3	7,40000 7,40000	-590,00	-4 366,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 7,4	m3	7,40000 7,40000	-238,00	-1 761,20
3	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění, hor.1-4 za další 1 km 7,4	m3	7,40000 7,40000	-18,00	-133,20
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m 7,4	m3	7,40000 7,40000	-132,00	-976,80
5	199000005R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku zeminy 1- 4 7,4*1,9	t	14,06000 14,06000	-150,00	-2 109,00
6	482893T10	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 7,4	m3	7,40000 7,40000	-142,00	-1 050,80
7	489100T10	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu pouze materiál 80*1,7	m3	136,00000 136,00000	-80,00	-10 880,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-18 738,00
8	63200-V01	Doplnění podlahy 1np - teraco dlažba,mazanina tl.do 20cm s doplněním a napojením HI 27	m2	27,00000 27,00000	-694,00	-18 738,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-4 581,00
9	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 1,83	m3	1,83000 1,83000	-1 500,00	-2 745,00
10	965081813R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z kameninových, cementových, teracových,, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 zaměřeno profesí ZTI : 27	m2	27,00000 27,00000	-68,00	-1 836,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-8 077,20
11	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti 10,6	t	10,60000 10,60000	-200,00	-2 120,00
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 10,6	t	10,60000 10,60000	-230,00	-2 438,00
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10,6*14	t	148,40000 148,40000	-13,00	-1 929,20
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 10,6	t	10,60000 10,60000	-150,00	-1 590,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 5 Úprava vnitřních výkladců

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 410,80
PSV			-59 168,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-53 757,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-53 757,60 CZK
Základní DPH	21 %	-11 289,10 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH -65 047,00 CZK

v Sokolnice

dne 13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
684 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 840,40	-5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 570,40	-5
7671	Vnější a vnitřní výplně	PSV			-60 000,00	112
784	Malby	PSV			831,60	-2
Cena celkem					-53 757,60	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	5	Úprava vnitřních výkladců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 840,40
1	342255028R00	příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm 5,4	m2	5,40000 5,40000	526,00	2 840,40
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 570,40
2	602016142RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, 2,7*2*2	m2	10,80000 10,80000	93,00	1 004,40
3	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 2,7*2*2	m2	10,80000 10,80000	145,00	1 566,00
Díl:	7671	Vnější a vnitřní výplně				-60 000,00
4	Z1.3	Vnitřní výkladec s dveřma do prodejny 5740/2700 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž,přes, , podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1.1.26 : 1	ks	1,00000 1,00000	-219 500,00	-219 500,00
5	Z1.3a	Vnitřní výkladec s dveřma do prodejny 4740/2700 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž,přes, , podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1.1.26 : 1	ks	1,00000 1,00000	189 500,00	189 500,00
6	Z1.4	Vnitřní výkladec s dveřma do prodejny 5740/2700 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž,přes, , podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1.1.26 : 1	ks	1,00000 1,00000	-219 500,00	-219 500,00
7	Z1.4a	Vnitřní výkladec s dveřma do prodejny 4740/2700 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž,přes, , podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1.1.26 : 1	ks	1,00000 1,00000	189 500,00	189 500,00
Díl:	784	Malby				831,60
8	784115712R00	Malby z malířských směsí se začištěním omyvatelné, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné 10,8	m2	10,80000 10,80000	40,00	432,00
9	784195312R00	Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, , bělost 88 %, dvojnásobné 10,8	m2	10,80000 10,80000	37,00	399,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 6 Odečet severozápadní fasády

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-260 804,20
PSV			-9 694,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-270 499,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-270 499,08 CZK
Základní DPH	21 %	-56 804,81 CZK

Zaokrouhlení

-0,11 CZK

Cena celkem s DPH

-327 304,00 CZK

v

Sokolnice

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
684 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-234 864,20	87
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-23 940,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 000,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			-3 321,75	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			-6 373,13	2
Cena celkem					-270 499,08	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	6	Odečet severozápadní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-234 864,20
1	622311524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka zaměřeno CAD : JZ : 21 SV : JV : SZ :	m2	21,00000 21,00000	-1 095,00	-22 995,00
2	622311134RT6	Zateplení fasády Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2,, lepidlo ProContact zaměřeno CAD : Mezisoučet SZ : 85,80 199,50-121,40 Mezisoučet 17*4	m2	231,90000 85,80000 78,10000 163,90000 68,00000	-850,00	-197 115,00
3	622311014R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm Začátek provozního součtu 30 Konec provozního součtu cca : 40	m	40,00000 30,00000 40,00000	-134,00	-5 360,00
4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 255	m2	255,00000 255,00000	-36,84	-9 394,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-23 940,00
5	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H, 10 m Začátek provozního součtu Konec provozního součtu 23*8 17*4	m2	252,00000 184,00000 68,00000	-37,00	-9 324,00
6	941941191RT3	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení Příplatek za každý měsíc použití, lešení k pol.1031, lešení pronajaté 252	m2	252,00000 252,00000	-32,00	-8 064,00
7	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 252	m2	252,00000 252,00000	-26,00	-6 552,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2 000,00
8	999281108R00	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m 5	t	5,00000 5,00000	-400,00	-2 000,00
Díl:	713	Izolace tepelné				-3 321,75

9	71220000V01	OSB deska na zhlaví atiky+spádový klín min30mm, š600	m	25,75000	-129,00	-3 321,75
		délka 25,75 m 1/4 ceny - 129 Kč : 25,75		25,75000		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-6 373,13
10	KS.4	Oplechování atiky RS 670 Ti Zn	m	25,75000	-247,50	-6 373,13
		délka strany 25,75m úspora 1/4 ceny 247,5 : 25,75		25,75000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 7 Úprava zadních dvoukřídlových automat dveří

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			7 084,63
PSV			-46 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 915,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-38 915,37 CZK
Základní DPH	21 %	-8 172,23 CZK

Zaokrouhlení **-0,40 CZK**

Cena celkem s DPH **-47 088,00 CZK**

v Sokolnice

dne 13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
862 52 okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 662,50	-12
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 186,13	-3
97	Prorážení otvorů	HSV			1 236,00	-3
7671	Vnější a vnitřní výplně	PSV			-46 000,00	118
Cena celkem					-38 915,37	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	7	Úprava zadních dvoukřídlových automat dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 662,50
1	317121351R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 mm D1.1-07A : 3	kus	3,00000	251,00	753,00
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou 0,25	m3	0,25000	4 250,00	1 062,50
3	59321231.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm ozn.10 : 3	kus	3,00000	949,00	2 847,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 186,13
4	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 1,5*0,5*0,5	m3	0,37500	3 163,00	1 186,13
Díl:	97	Proražení otvorů				1 236,00
5	973031335R00	kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm pro osazení ocelových překladů v původním zdivu,D1.1.07A : 3*2	kus	6,00000	206,00	1 236,00
Díl:	7671	Vnější a vnitřní výplně				-46 000,00
6	Vo1.09	Vstupní dveře Al 2kř 1550/2020 - dodávka a montáž,přesun, podrobněji Výpis výplní otvorů D1.1.29 : 1	ks	1,00000	-115 000,00	-115 000,00
7	Vo1.09a	Vstupní dveře Al 2kř 1550/2220 - dodávka a montáž,přesun, podrobněji Výpis výplní otvorů D1.1.29 : 1	ks	1,00000	69 000,00	69 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 8 Úprava podkladu před zateplením

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			71 774,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 774,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 774,69 CZK
Základní DPH	21 %	15 072,68 CZK

Zaokrouhlení

-0,37 CZK

Cena celkem s DPH

86 847,00 CZK

v

Sokolnice

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
684 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			71 774,69	100
Cena celkem					71 774,69	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	8	Úprava podkladu před zateplením

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				71 774,69
1	620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm 101,1	m2	101,10000 101,10000	133,50	13 496,85
2	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 101,1	m2	101,10000 101,10000	179,50	18 147,45
3	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně 101,1	m2	101,10000 101,10000	36,84	3 724,52
4	488341T10	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm 101,1	m2	101,10000 101,10000	141,00	14 255,10
5	Fasáda	Příplatek za delší hmoždinky s kovovým trnem	ks	1 500,00000	5,90	8 850,00
6	283502592R	D + M Zátka polystyrenová pro STR EPS d=60mm, zátka pro hmoždinky STR-polystyren	kus	3 600,00000	1,99	7 164,00
7	283759202R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40 mm 101,1	m2	101,10000 101,10000	60,70	6 136,77

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 9 Úprava východní strany soklu

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 136,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 136,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 136,94 CZK
Základní DPH	21 %	3 808,76 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH 21 946,00 CZK

v 
PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

dne

13.5.2015

OBEC SOKOLNICE
 684 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 621,50	59
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 575,00	31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 940,44	11
Cena celkem					18 136,94	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	9	Úprava východní strany soklu

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				10 621,50
1	622311524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka zaměřeno CAD : JZ : 9,7 SV : JV : SZ :	m2	9,70000 9,70000	1 095,00	10 621,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 575,00
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,08*0,25*32,5	m3	0,65000 0,65000	2 450,00	1 592,50
3	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t 15	kus	15,00000 15,00000	265,50	3 982,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 940,44
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 15*0,09 0,65*2,2	t	2,78000 1,35000 1,43000	200,00	556,00
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 15*0,09*12 0,65*2,2*12	t	33,36000 16,20000 17,16000	13,00	433,68
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 15*0,09 0,65*2,2	t	2,78000 1,35000 1,43000	182,00	505,96
7	483343T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 15*0,09 0,65*2,2	t	2,78000 1,35000 1,43000	160,00	444,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 10 Dozdivky po zmenšení výkladců

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 677,50
PSV			866,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 543,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 543,75 CZK
Základní DPH	21 %	4 524,19 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK

Cena celkem s DPH **26 068,00 CZK**

v 

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 662,50	40
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 172,50	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 842,50	41
784	Malby	PSV			866,25	4
Cena celkem					21 543,75	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	10	Dozdívky po zmenšení výkladců

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 662,50
1	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa,, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K, 9*1,25	m2	11,25000 11,25000	770,00	8 662,50
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 172,50
2	602016142RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, 9*1,25	m2	11,25000 11,25000	93,00	1 046,25
3	602016195R00	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová 9*1,25	m2	11,25000 11,25000	44,00	495,00
4	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 9*1,25	m2	11,25000 11,25000	145,00	1 631,25
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				8 842,50
5	622311134RT6	Zateplení fasády Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2,, lepidlo ProContact zaměřeno CAD : 9*1,25 Mezisoučet SZ : Mezisoučet Mezisoučet	m2	11,25000 11,25000 11,25000	786,00	8 842,50
Díl:	784	Malby				866,25
6	784115712R00	Malby z malířských směsí se začištěním omyvatelné, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné 9*1,25	m2	11,25000 11,25000	40,00	450,00
7	784195312R00	Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, , bělost 88 %, dvojnásobné 9*1,25	m2	11,25000 11,25000	37,00	416,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 11 Zesílení SDK kcí nad Z1.3 a Z1.4

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 419,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 419,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 419,20 CZK
Základní DPH	21 %	1 768,03 CZK
Zaokrouhlení		-0,23 CZK

Cena celkem s DPH **10 187,00 CZK**

v

Sokolnice

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 437,50	88
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			706,90	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			274,80	3
Cena celkem					8 419,20	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	11	Zesílení SDK kcí nad Z1.3 a Z1.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 437,50
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 u - profily : 0,25	t	0,25000 0,25000	8 050,00	2 012,50
2	14587794R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x60 mm jeckl 100/60 - 25 bm, vodorovné a svislé prvky : 0,25	T	0,25000 0,25000	21 700,00	5 425,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				706,90
3	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 10	m2	10,00000 10,00000	70,69	706,90
Díl:	96	Bourání konstrukcí				274,80
4	974031664R00	pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 2	m	2,00000 2,00000	137,40	274,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 12 Strojovna vzduchotechniky

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			4 018,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 018,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 018,46 CZK
Základní DPH	21 %	843,88 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

Cena celkem s DPH

4 862,00 CZK

v

Sokolnice
PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

dne

13.5.2015

OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno - venkov

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 018,46	100
Cena celkem					4 018,46	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	12	Strojovna vzduchotechniky

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	762	Konstrukce tesařské				4 018,46
1	762822113T10	Montáž tesařské konstrukce vyrovnávající, vyrovnání OSB desek 21	m2	21,00000	50,13	1 052,73
2	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm 21*1,05	m2	22,05000	134,50	2 965,73

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 13 Odečet betonů - základ.konstrukce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-3 285,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 285,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 285,60 CZK
Základní DPH	21 %	-689,98 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH

-3 976,00 CZK

v Sokolnice

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
684 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 685,60	82
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-600,00	18
Cena celkem					-3 285,60	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	13	Odečet betonů - základ konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-2 685,60
1	273313611R00	prostý z betonu C 16/20 (2,5+0,8+0,7)*1*0,3	m3	1,20000 1,20000	-2 238,00	-2 685,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-600,00
2	999281105R00	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m 1,2*2,5	t	3,00000 3,00000	-200,00	-600,00