

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na realizaci stavby

„REKONSTRUKCE STŘECH AKUMULACÍ VDJ VČELNÁ“

číslo smlouvy Objednatel: 1334/15/SO - d/1

číslo smlouvy Zhotovitele: 1/2015

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : PANEL SERVIS, s.r.o.
Mánesova 400/72, České Budějovice 6 , 37001

zastoupený :

Osoby oprávněné jednat : Zdeněk Stehlík, dat.nar.29.května 1973,
Strunkovice nad Blaníci, Na Stráni 136
: MARTIN FIALA, dat.nar. 19.září 1973
Hůrka 31, 370 06 Nová Ves
: VLADIMÍR LISKOVSÝ, dat.nar.28.února 1970
Ant. Barcala 1403/7, České Budějovice 2,
370 05 České Budějovice

ve věcech smluvních : Zdeněk Stehlík, dat.nar.29.května 1973,
Strunkovice nad Blaníci, Na Stráni 136
: MARTIN FIALA, dat.nar. 19.září 1973
Hůrka 31, 370 06 Nová Ves
: VLADIMÍR LISKOVSÝ, dat.nar.28.února 1970
Ant. Barcala 1403/7, České Budějovice 2,
370 05 České Budějovice

ve věcech technických : Zdeněk Stehlík, dat.nar.29.května 1973,
Strunkovice nad Blaníci, Na Stráni 136
: MARTIN FIALA, dat.nar. 19.září 1973
Hůrka 31, 370 06 Nová Ves
: VLADIMÍR LISKOVSÝ, dat.nar.28.února 1970
Ant. Barcala 1403/7, České Budějovice 2,
370 05 České Budějovice

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice
číslo účtu : 229962187/0300

IČO : 26067340
DIČ : CZ26067340
Tel : 608 731 684

Fax :

1.2. Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300
Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

R

Zástupci smluvních stran se po vzájemném projednání dohodli, že příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele 1319/14/s0, č. smlouvy Zhotovitele: 037/2014 se mění takto:

6. Cena

V čl. 6 Cena za zhotovení předmětu smlouvy se odst. 6.1 upravuje takto:

Cena dle základní SoD bez DPH	4 221 354,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	4 433 128,17 Kč
DPH 21%	930 956,915,- Kč
Cena celkem (včetně DPH 21 %)	5 364 085,086,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - položkový rozpočet.

V Českých Budějovicích dne 14.5.2015

V Č. Budějovicích, dne 18-05-2015

Zhotovitel:


PANEL SERVIS s.r.o.
STAVEBNÍ A VÝŠKOVÉ PRÁCE
Mánesova 400/72 (2)
370 01 České Budějovice
IČ: 260 67 340 DIČ: CZ26067340

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vícepráce:	Méněpráce:
-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------	------------	------------

SO_01: Stavební objekt 01

006: Úpravy povrchu

Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zmitá) tl 3 mm	m2	4,643
Montáž + dodání zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek XPS 100 tl do 40 mm	m2	7,14
Montáž + dodání zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek EPS tl do 60 mm - /fimsa + doplnění u závětné lišty /	m2	4,221
Mazanina tl. z betonu prostého tř. C 25/30XF1	m3	0,88
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehrazení povrchu	m3	0,88
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,88
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031
Zřízení pomocných rovnoběžných betonových pásů	ks	20,0
Pénobeton (850 kg/m3) vč. čerpání a povrchové úpravy	m3	51,2

0065: Sanace

Příprava podkladu - bourání dle PD	m2	15,13
Příprava podkladu - tryskání dle PD	m2	15,13
Očištění výztuže dle PD	m	10,0
Ochrana výztuže dle PD	m	10,0
Reprofilace betonu tl. 30mm Permapatch T5-U dle PD	m2	15,13
Reprofilace betonu egalizace povrchu tl. 3mm Permapatch SO5 dle PD	m2	15,13

009: Ostatní konstrukce a práce

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	17,27
M+d trny z betonářské ocele pr. 6 vlepené do stávající konstrukce vč. vyvrtání	kus	19,0
M+d závluka mezi ŽB konstr. a panely betonem C30/37 XF1	m	248,0
Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	2 713,901

0093: Lešení

Lešení kompletní dle potřeb dodavatele při dodržení předpisů bezpečnosti práce	Kč	1,0
--	----	-----

0096: Bourání

Odstranění povlakové krytiny střech z asfaltových pásů vč. okapnice a závětné lišty, žlabů, svodů. - háků a odvětrávacích komínků aj. + rozřiznutí vrstev vše dle PD / do cen započít i odstranění ocel. patek na kterých jsou uchyceny žlabové háky	m2	5,667
--	----	-------

Demontáž lemování zdí do suti	m	9,82	-	
Odstranění tepelné izolace volně kladených materiálů tl do 100 mm	m2	5,667	-	
Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,07	-	
Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,231	-	
Demontáž svodu do suti	m	4,5	-	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele vč. uložení a poplatku	t	0,743	-	
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,743	-	
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	7,43	-	
0096: Bourání Asfaltové pásy				
Odstranění povlakové krytiny střech z asfaltových pásů tl.4cm hmotnost 1m2 44 kg	m2	2 768,0	-	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele vč. uložení a poplatku 1m2 = 44kg	t	121,792	-	
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	121,792	-	
0096: Bourání Betonová mazanina				
Vybourání betonové mazaniny průměrné tloušťky 8 cm o hmotnosti 1 m2 = 172,8 kg	t	478,31	-	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele vč. uložení a poplatku 1m2 = 172,8kg	t	478,31	-	
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	478,31	-	
0096: Bourání Izolační vrstva				
Odstranění izolační vrstvy (polystyrenu) průměrné tloušťky 9cm o hmotnosti 1m2 57,6 kg	t	159,437	-	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele vč. uložení a poplatku 1m2 = 57,6kg	t	159,437	-	
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	159,437	-	

021: Silnoproud				
Opravy stávajícího hromosvodu	kpl	1,0	-	

099: Přesun hmot HSV				
Přesun hmot objekty v do 12 m	t	2,573	-	
Manipulace s hadicema pro dopravu pěnobetonu - potřeba jeřábu	kpl	1,0	-	

712: Powlakové krytiny				
M+D folie Fatrafol 810 tl. 2mm + geotextilieFitek 300g/m2 vč oplechování Fatranyl - X4 (122m), Z2a(10m),Z4(9,1m) ,Z/6 (87,7m) vč. všech detailů , prostupů a / systémových profilů dle PD	m2	2 971,076	-	
M+D Glaslek 40 speciál minerál + penetr. náter Dekprimer vč. všech detailů , prostupů dle PD - /parotěsná izolace/	m2	3 097,585	-	
M+D větracích komínků TOPWET TWO 75 PVC z integrovanou manžetou z PVC dle PD - ozn. P1	kus	1,0	-	

M+D zařízení + úprava napojení na stávající vrstvy izolace proti vodě dle PD	m	18,89	-
Delší kotvení šrouby 5 ks/m2 x 1500 m2	ks	7 500,0	
Delší vrtáky (o 12 cm), rozdíl v ceně 330,- Kč/ks	ks	15,0	
713: Izolace tepelné			
M+D tepelné izolace XPS 300 SF polystyren 80mm s ozubem po celém obvodu dle PD	m2	2 768,179	-
M+D tepelné izolace XPS tl. 20 mm, určené pro vyrovnání proláklín ve střešní konstrukci (100 desek na 1 m3)	m3	25,941	
762: Konstrukce tesařské			
Montáž+dodání OSB tl. 15mm kotvených do zdi dlePD	m2	4,156	-
Montáž+dodání OSB tl. 15mm kotvených do betonu dle PD	m2	6,234	-
Montáž+dodání OSB tl. 25mm kotvených do betonu dle PD	m2	24,098	-
764: Konstrukce klempířské			
TiZn - ukončující lišta rš 110 mm	m	28,5	-
Podokap. žlab Lindab pr. 125 vč háku a ostat. příslušenství	m	9,1	-
Svod Lindab pr. 100 vč háku, kolen a ostat. příslušenství	m	2,2	
Žlabový kotlík LINDAB 125/100	kus	1,0	
Oplechování TiZn říms do rš 500 mm	m	175,4	-
Oplechování TiZn říms do rš 600 mm	m	9,1	-
Oplechování TiZi krytina rš 270 mm	m	122,0	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Zařízení staveniště	%	1,0	-

WALTERSOVA 400/172 (2)

370 01 České Budějovice

IČ: 260 67 340 DIČ: CZ26067340