

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: vedeným Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 8635
Zastoupený: Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem společnosti
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Marek, výrobní manažer
- objednatel: Sylva Demjanovič, pověřená vedením odboru IaÚ
Ing. Libuše Tesaříková, dále jen jako „technický dozor
objednatel“ nebo „TDO“

- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

- Stavba: **Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět,
Hodonín**
Místo: Hodonín, ulice Sadová
Generální projektant: Projektční kancelář H-arch, Ing. arch. Lenka a Ing. arch. Pavel Holoušovi,
Dobrovolského 397/5, Hodonín

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projektční kanceláří H-arch, zastoupenou Ing. arch. Lenkou a Ing. arch. Pavlem Holoušovými, Dobrovolského 397/5, Hodonín - generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení stavebních úprav západní přístavby Kina Svět v Hodoníně. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán nové přístavby, zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	do 1 týdne od předání staveniště
ukončení prací	do 90 dnů od zahájení prací
termín předání díla	do 3 dnů od dokončení prací
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
 - Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvyO počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
 - staveniště.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

 - nabídky zhotovitele ze dne 28.05.2015 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.
- 6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

4 378 436,- Kč bez DPH
919 472,- Kč DPH 21 %
5 297 908,- Kč vč. DPH

	Z toho : SO.01 + SO.02 : 4 153 865,- Kč bez DPH
	872 312,- Kč 21 % DPH
	5 026 177,- Kč vč. DPH
SO.03	224 571,- Kč bez DPH
	47 160,- Kč 21 % DPH
	271 731,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín."

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodětku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
- 9. Staveniště**
- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnech, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech pracovního volna od 8.00 do 13.00 hod. a ve dnech pracovního klidu práce nejsou povoleny.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přijímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamacce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamacce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatel v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatel v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 1.7. 2015

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Ing. arch. Milana Grauová
starostka města


V Hodoníně dne

03. 04. 2015

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:



Ing. Bohumír Japeček, CSc.
jednatel společnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY KINA SVĚT

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	ZRN	Cena (Kč)			Objekt celkem	
			VRN	Cena bez DPH	DPH		
SO.01	Únikový východ	a) stavební část	2 491 252	270 000	2 761 252	579 863	3 341 115
		b) akustické úpravy			126 748	26 617	153 365
		c) chlazení			453 116	95 154	548 271
		d) elektroinstalace			144 441	30 333	174 774
		e) EPS			34 442	7 233	41 675
SO.02	Přípojka kanalizace a akumulace dešťových vod			633 866	133 112	766 978	
SO.03	Vjezd do okresního státního zastupitelství			224 571	47 160	271 731	
CELKEM					4 378 436 Kč	919 472 Kč	5 297 908 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KINO SVĚT HODONÍN	JKSO :
Stavba :	Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAPADNÍ PRÍSTAVBY	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Dokumentace skutečného provedení stavby
			25 000
R	Montáž celkem	8 470	Finanční rezerva (5 % ZRN)
			125 000
N	HSV celkem	2 098 836	Pojištění dodavatele a pojištění díla
			20 000
	PSV celkem	383 946	Provozní vlivy (1 - 2 % ZRN)
			25 000
	ZRN celkem	2 491 252	Zařízení staveniště (2 - 3 % ZRN)
			75 000
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 491 252	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	2 761 252	VRN celkem
			270 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jana Rosáková		Jméno :	Jméno :
Datum : 28.05.2015		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		21 % činí :	2 761 252,00 Kč
DPH		21 % činí :	579 863,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 341 115,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 990	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	777 607	0	0	0	0
27 Základy	32 920	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 070	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	79 799	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	111 891	0	0	0	0
43 Schodiště	51 303	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	41 696	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	61 457	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	172 150	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 471	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	68 768	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	62 956	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	123 829	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	412 247	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 684	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 874	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	59 620	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	52 344	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	37 088	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	47 036	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	56 605	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 231	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	69 580	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 305	0	0	0
783 Nátěry	0	688	0	0	0
784 Malby	0	9 576	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	8 470	0
CELKEM OBJEKT	2 098 836	383 946	0	8 470	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	25 000	0,0	2 482 782	25 000
Finanční rezerva (5 % ZRN)	125 000	0,0	2 482 782	125 000
Pojištění dodavatele a pojištění díla	20 000	0,0	2 482 782	20 000
Provozní vlivy (1 - 2 % ZRN)	25 000	0,0	2 482 782	25 000
Zařízení staveniště (2 - 3 % ZRN)	75 000	0,0	2 482 782	75 000
CELKEM VRN				270 000

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 pro nové zákl. pasy a odkopávky okolo objektu 0,6*0,4*(9,4+4,6*2)+1*1*0,4 0,3*0,8*(4,3*2+9,4+0,3*2)	m3	9,33 4,86 4,46	561,00	5 233,01
2	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 původní keře 30,5 ;plocha z výkresu venkovních úprav Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m odstranění původní ornice v rámci sanace plochy	m2	30,50 30,50	39,10	1 192,55
3	121 10-1100.R00	30,5*0,3 ;plocha z výkresu venkovních úprav Zásyp ruční se zhuštění zpětný zásyp okolo objektu a zásyp průzkumné sondy 0,3*0,8*(4,3*2+9,4+0,3*2) 3*1*3	m3	9,15 9,15	79,50	727,43
4	174 10-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 v rámci sanace venkovní plochy 30,5 ;plocha z výkresu venkovních úprav Založení trávníku parkového výsevem v rovině osetí sanované plochy a plochy okolo přístavby 30,5 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině srovnání zatravněných ploch 30,5	m3	13,46 4,46 9,00	283,50	3 817,04
5	181 30-1105.R00	Rašelina zahradní a kompostová třídy dodávka humusové vrstvy pro zatravnění 30,5*0,1 Ornice pro pozemkové úpravy dodávka ornice pod zatravněnou vrstvu 30,5*0,2	m2	30,50 30,50	92,00	2 806,00
6	180 40-2111.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy a ornice na skládku 9,33-4,46+9,15	m2	30,50 30,50	15,10	460,55
7	182 00-1111.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 9,33-4,46+9,15	m2	30,50 30,50	19,90	606,95
8	103-11100	Poplatek za skládku - ornice 9,33-4,46+9,15	m3	3,05 3,05	644,00	1 964,20
9	103-64200	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pro nové venkovní zpevněné plochy 25	m3	6,10 6,10	418,00	2 549,80
10	162 70-1105.R00	;plocha z výkresu venkovních úprav HZS, tarifní třída 5 dělník pro hutnění podloží 5	m3	14,02 14,02	267,00	3 743,34
11	167 10-1101.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 zhotovení průzkumné sondy dle požadavku PD 3*1*3	m3	14,02 14,02	167,00	2 341,34
12	199 00-0001.R00	Příplatek za leplivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 3*1*3	m3	14,02 14,02	240,00	3 364,80
13	215 90-1101.R00	Celkem za 1 Zemní práce				35 989,61
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
17	229 94-2111.R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 80 mm 8*2+12*1,2	m	30,40 30,40	2 350,00	71 440,00
18	229 94-2121.R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 80 mm 8*5,5+12*3	m	80,00 80,00	2 880,00	230 400,00
19	229 94-6111.R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 80 mm pro MP9 až MP20 12	kus	12,00 12,00	2 035,00	24 420,00
20	229 94-6121.R00	Hlavy mikropilot tlakových/tahových D do 80 mm pro MP1 až MP8 8	kus	8,00 8,00	2 455,00	19 640,00
21	262 30-3372.R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3 Stránka 1 z 15	m	110,40	2 165,00	239 016,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		30,4+80		110,40		
22	262 10-9304.R00	Přípl.za vrty inj.podz.šikmé D 156,10 st.,75 m h.1 pro vrty k mikropilotům MP1 až MP8	m	60,00	581,00	34 860,00
		8*7,5		60,00		
23	281 60-2111.R00	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor,do 0,6 MPa odhad 1 m mikropiloty/12 minut	h	22,08	1 737,00	38 352,96
		((30,4+80)*12)/60		22,08		
24	282 60-2113.R00	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor,do 4,5 MPa 160 manžet, 1 manžeta/6 minut	h	16,00	4 065,00	65 040,00
		((80/0,5)*6)/60		16,00		
25	281 61-1111.R00	Hmoty pro injekt.nízkot., cement portlandský B-30	t	4,68	2 645,00	12 378,34
		(110,4*0,075*0,075*3,14)*2,4		4,68		
26	282 61-1111.R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak., cem. portland. 325	t	7,07	2 645,00	18 686,93
		(2*80*0,075*0,075*3,14)*2,5		7,07		
27	380 93-2227.R00	Vlepení výztuže D 16, beton, malta HIT - HY 150 dodateč. kotvení mikropilot k původní obvod. stěně	m	8,00	1 989,00	15 912,00
		8*2*0,5		8,00		
28	132-85310	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm dodávka výztuže	T	0,01	16 850,00	212,31
		(8*1,58)/1000		0,01		
29	973 03-1346.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm pro mikropiloty MP1 až MP8	kus	8,00	333,00	2 664,00
		8		8,00		
30	310 23-7251.RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00	573,00	4 584,00
		8		8,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				777 606,53
Díl: 27		Základy				
31	274 32-1411.R00	Železobeton základových pasů C 25/30 nové základové pasy přístavby	m3	6,62	2 730,00	18 083,52
		0,5*0,72*18,4		6,62		
32	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 do nových základových pasů	t	0,20	28 370,00	5 540,66
		(210*0,89+95*0,22*0,4)/1000		0,20		
33	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení mimo odřezané části původní základové desky	m2	18,58	385,00	7 151,76
		0,72*(0,5+4,4*2+9,6+3,9+3)		18,58		
34	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	18,58	79,50	1 476,79
		0,72*(0,5+4,4*2+9,6+3,9+3)		18,58		
35	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 pro venkovní sloupek původní branky	m3	0,08	2 515,00	192,40
		0,3*0,3*0,85		0,08		
36	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,02	386,00	393,72
		4*0,3*0,85		1,02		
37	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,02	79,50	81,09
		4*0,3*0,85		1,02		
	Celkem za	27 Základy				32 919,94
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
38	317 94-1121.RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,03	28 440,00	824,76
		29/1000		0,03		
39	317 94-1121.RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.12	t	0,04	28 440,00	995,40
		35/1000		0,04		
40	317 94-1123.RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	0,05	29 220,00	1 314,90
		45/1000		0,05		
41	317 94-1123.RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.20	t	0,04	29 220,00	1 256,46
		43/1000		0,04		
42	317 32-1411.R00	Beton překladů železový C 25/30 překlady nad okny šířky 140 a 230 cm	m3	0,16	2 990,00	487,37
		2,6*0,12*0,25+1,7*0,2*0,25		0,16		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení včetně podpěrné konstrukce, spodní plochy překladů 0,25*(2,3+1,4)	m2	0,93 0,93	481,50	445,39
44	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění 0,25*(2,3+1,4)	m2	0,93 0,93	127,50	117,94
45	330 32-1410.R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 nový vnitřní nosný sloup 0,25*0,25*3,5	m3	0,22 0,22	3 600,00	787,68
46	331 35-1101.R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení třístranné bednění 3*0,25*3,5	m2	2,63 2,63	324,50	851,81
47	331 35-1102.R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění 3*0,25*3,5	m2	2,63 2,63	74,00	194,25
48	331 36-1821.R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 dle výkazu výztuže 20/1000	t	0,02 0,02	30 560,00	611,20
49	380 93-2224.R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY 150 dodatečné vlepení výztuže pro sloup 4*0,31	m	1,24 1,24	954,00	1 182,96
	Celkem za	3 Svíslé a kompletní konstrukce				9 070,12
Díl: 34		Stěny a příčky				
50	311 23-7603.R00	Zdivo z keram. brouš. P10, tl.30 cm, celopl. keram. tvárnice vyplněné polystyrenem 3,73*(9,4+4,3*2)-0,7*1,6-1,4*1-2,3*(0,7+0,73)-1,9*2,52	m2	56,54 56,54	1 133,00	64 063,22
51	342 24-7542.R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm nová vnitřní příčka 3,75*3,5-1,8*2	m2	9,53 9,53	521,00	4 962,53
52	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. k obvodové stěně 3,5	m	3,50 3,50	131,50	460,25
53	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kořím přistřelenými kotvami k vnitřními žb sloupů 3,5	m	3,50 3,50	95,00	332,50
54	311 23-7423.R00	Zdivo z keram brouš. P10, tl.20 cm, lep.celoplošné nové atikové zdivo 0,5*(4,3+9,4*2)	m2	11,55 11,55	657,00	7 588,35
55	317 16-7210.R00	Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/100 cm dle tabulky překladů 3	kus	3,00 3,00	252,50	757,50
56	317 16-7216.R00	Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/250 cm dle tabulky překladů 2	kus	2,00 2,00	780,00	1 560,00
57	317 99-8114.R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm pro vysoké překlady délky 100 cm 1	m	1,00 1,00	75,00	75,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				79 799,34
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
58	411 32-1414.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 nová žb střešní deska 0,18*4,25*9,3+0,12*4,25*0,45	m3	7,34 7,34	2 885,00	21 187,44
59	411 35-1211.R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa 4*(3,32+5,23)+2,3*0,25+0,45*4,25 0,18*(4,25+9,3)+0,12*(0,45+4,25)	m2	39,69 36,69 3,00	622,00	24 687,49
60	411 35-1212.R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa 4*(3,32+5,23)+2,3*0,25+0,45*4,25 0,18*(4,25+9,3)+0,12*(0,45+4,25)	m2	39,69 36,69 3,00	162,50	6 449,71
61	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení 4*(3,32+5,23)+2,3*0,25+0,45*4,25 0,18*(4,25+9,3)+0,12*(0,45+4,25)	m2	39,69 36,69 3,00	138,50	5 497,13
62	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění 4*(3,32+5,23)+2,3*0,25+0,45*4,25 0,18*(4,25+9,3)+0,12*(0,45+4,25)	m2	39,69 36,69 3,00	34,70	1 377,26

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 dle výpisu výztuže pro desku a žebra 180/1000	t	0,18 0,18	29 270,00	5 268,60
64	411 36-2021.R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari dle výpisu výztuže 854/1000	t	0,85 0,85	31 470,00	26 875,38
65	413 32-1414.R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 stropní žebra pod střešní deskou 0,25*0,22*(9,3+4,25+4,25)	m3	0,98 0,98	2 865,00	2 804,84
66	413 35-1107.R00	Bednění nosníků - zřízení (0,22*2+0,25)*(9,3+4,25*2)	m2	12,28 12,28	456,50	5 606,73
67	413 35-1108.R00	Bednění nosníků - odstranění (0,22*2+0,25)*(9,3+4,25*2)	m2	12,28 12,28	182,00	2 235,32
68	413 35-1211.R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení (0,22*2+0,25)*(9,3+4,25*2)	m2	12,28 12,28	312,00	3 831,98
69	413 35-1212.R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění (0,22*2+0,25)*(9,3+4,25*2)	m2	12,28 12,28	72,00	884,30
70	417 32-1414.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 nové atikové věnce 0,15*0,2*(4,3+9,4*2)	m3	0,69 0,69	2 955,00	2 047,82
71	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,15*(4,3*2+9,4*3)	m2	5,52 5,52	291,50	1 609,08
72	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 0,15*(4,3*2+9,4*3)	m2	5,52 5,52	62,00	342,24
73	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 do nových atikových věnců (2*(9,4*2+4,3)*0,89)/1000	t	0,04 0,04	28 850,00	1 185,74
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				111 891,06
Díl: 43		Schodiště				
74	380 93-2225.R00	Vlepení výztuže D 14, beton, malta HIT - HY 150 ukotvení nového schodiště do původní desky 13*0,21	m	2,73 2,73	1 618,00	4 417,14
75	430 32-1414.R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 nové rameno se stupni a podesta 0,18*(1,7+1,6)*4	m3	2,92 2,38 0,54	3 650,00	10 643,40
76	430 36-1821.R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505 dle výkazu výztuže (185,7+6,3)/1000	t	0,19 0,19	36 900,00	7 084,80
77	431 35-1121.R00	Bednění podest přímočarých - zřízení 4*(1,7+1,6)	m2	13,20 13,20	1 351,00	17 833,20
78	431 35-1122.R00	Bednění podest přímočarých - odstranění 4*(1,7+1,6)	m2	13,20 13,20	98,50	1 300,20
79	431 35-1128.R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení 4*(1,7+1,6)	m2	13,20 13,20	70,00	924,00
80	431 35-1129.R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran 4*(1,7+1,6)	m2	13,20 13,20	10,70	141,24
81	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 4*(5*0,18+4*0,3)	m2	8,40 8,40	1 000,00	8 400,00
82	434 35-1142.R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 4*(5*0,18+4*0,3)	m2	8,40 8,40	66,50	558,60
Celkem za		43 Schodiště				51 302,58
Díl: 46		Zpevněné plochy				
83	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho původní beton, dlažba venkovního chodníku 25	m2	25,00 25,00	37,80	945,00
84	113 10-7525.R00	plocha určena z výkresu venkovních úprav Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm původní podklad pod venkovní dlažbou 25	m2	25,00 25,00	337,50	8 437,50
85	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých původní obrubníky venkovních ploch	m	40,20	54,00	2 170,80

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	564 86-1111.R00	3+1,1+6+3,9+9,9+1,4+9,9+5 Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm podsyp pod nový dlaždřený chodník	m2	40,20 25,00 25,00	178,50	4 462,50
87	596 21-5021.R00	25 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm provedení nového venkovního chodníku	m2	25,00 25,00	223,00	5 575,00
88	592-45110	25 Dlažba sklad. zámková 20x10x6 cm přírodní dodávka zámkové dlažby	m2	27,50 27,50	193,50	5 321,25
89	917 86-2111.RT5	25*1,1 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25 cm	m	12,00 12,00	301,00	3 612,00
90	917 86-2111.RT7	12 ;stanoveno projektantem Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	28,00 28,00	322,00	9 016,00
91	919 73-1123.R00	28 ;stanoveno projektantem Zarovnání styčné plochy živické tl. do 20 cm v návaznosti na venkovní živické povrchy	m	14,20 14,20	48,80	692,96
92	599 14-2111.R00	4,3+9,4+2*0,25 Úprava zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm zálivka očistěná a zařezaná venkovní spáry	m	14,20 14,20	103,00	1 462,60
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				41 695,61
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
93	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí dveřních otvorů	m2	8,65 8,65	34,30	296,52
94	611 40-1991.R00	1,9*2+1,9*2,55 Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti pod jádro omítky k hladkému podkladu	m2	34,96 34,96	6,70	234,23
95	611 47-2111.R00	4*(3,42+5,32) Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi podhledy stropů - postřik, jádro, štuk	m2	34,96 34,96	416,50	14 560,84
96	612 47-2181.R00	4*(3,42+5,32) Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi stěny, příčky, ostění - postřik, jádro, štuk	m2	104,66 105,95 12,57 6,44 3,65 -23,95	277,00	28 989,71
97	612 47-3185.R00	3,65*(4*2+3,42*2+4+2,23*2)+2,75*(4+1,8*2) 3,2*1,8*2+0,15*(1,9+2,55*2) 0,3*(2*0,7+2*1,6+2*1,4+2*1+4*2,3+2*0,73+2*0,7) 0,22*(8,6+4*2) -(2*1,9*2+1,9*2,05+0,9*2+1,9*2,55+0,7*1,6+1,4*1+2,3*0,73+2,3*0,7) Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	104,66 105,95 12,57 6,44 3,65 -23,95	18,20	1 904,74
98	612 47-3186.R00	3,65*(4*2+3,42*2+4+2,23*2)+2,75*(4+1,8*2) 3,2*1,8*2+0,15*(1,9+2,55*2) 0,3*(2*0,7+2*1,6+2*1,4+2*1+4*2,3+2*0,73+2*0,7) 0,22*(8,6+4*2) -(2*1,9*2+1,9*2,05+0,9*2+1,9*2,55+0,7*1,6+1,4*1+2,3*0,73+2,3*0,7) Příplatek za zabudované rohovníky ostění otvorů v obvod. stěně, žb sloup a žebra	m	44,71 23,25 21,46	59,50	2 660,25
99	612 48-1112.R00	1,9+2,55*2+3,65+8,6+4 2*0,7+2*1,6+2*1,4+2*1+4*2,3+2*0,73+2*0,7 Potázení vnitř.stěn keramickým pletivem s vypnutím povrchy betonových překladů s ocel. nosníky	m2	3,04 3,04	323,00	980,63
100	612 40-9991.RT2	(0,25*2+0,12)*2,3+(0,25*2+0,2)*2,3 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,90 10,90	56,00	610,40
101	612 42-5931.RT2	1,9+2,05*2+0,9+2*2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,91 4,91	526,00	2 580,03
		okolo původních vnitřních dveří z prostor kinosálu				

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	20,00	432,00	8 640,00
		20		20,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				61 457,35
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
103	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení otvory s výplněmi v obvodové stěně	m2	10,65	34,40	366,50
		1,9*2,55+1,4*1+2,3*0,73+2,3*0,7+0,7*1,6		10,65		
104	622 40-2152.R00	Podhoz u tvárníc zdí vnějších z malty MC pro soklovou omítku	m2	4,55	29,90	136,05
		0,2*(4,3-2,1)+0,3*(4,3+9,4)		4,55		
105	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 pro soklovou omítku	m2	4,55	270,00	1 228,50
		0,2*(4,3-2,1)+0,3*(4,3+9,4)		4,55		
106	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní-marmolit jemnozrná mozaiková soklová omítka	m2	13,55	373,50	5 060,93
		0,2*(4,3-2,1)+0,3*(4,3+9,4)		4,55		
		;soklová část fasády nové přístavby				
		9		9,00		
		;plocha určená projektantem				
		;soklová část navazující sousední stěny				
107	622 47-2112.R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně postřík, jádro, štuk - fasáda přístavby a objektu	m2	256,83	460,50	118 268,37
		3,75*4,3-0,6*1,7+3,75*9,4-1,4*1-2,3*0,73-2,3*0,7		45,67		
		4,3*3,05-1,9*2,55+0,15*(1,9+2,55*2)+0,4*4,3+0,4*0,3		11,16		
		;plocha fasády nové přístavby				
		200		200,00		
		;plocha původní fasády navazujícího objektu určená projektantem				
108	622 47-1317.RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová - povrch venkovní fasády	m2	256,83	136,50	35 056,75
		3,75*4,3-0,6*1,7+3,75*9,4-1,4*1-2,3*0,73-2,3*0,7		45,67		
		4,3*3,05-1,9*2,55+0,15*(1,9+2,55*2)+0,4*4,3+0,4*0,3		11,16		
		;plocha fasády nové přístavby				
		200		200,00		
		;plocha původní fasády navazujícího objektu určená projektantem				
109	622 47-3186.R00	Příplatek za rohovník vnější omítek ze suché směsi rohy fasády, hrany, ostění - nová přístavba	m	45,06	58,00	2 613,48
		4*2+1,9+2,55*2+4,3*2		23,60		
		2*(0,6+1,7+1,4+1+2,3+2,3+0,7+0,73)		21,46		
110	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěrky - tepelné izolace	m2	20,29	174,50	3 539,73
		0,7*(9,4+4,3)		9,59		
		0,2*9,1+2*0,3*0,6		2,18		
		4,3*(0,4+0,27)+0,4*0,27+1,9*0,3+0,3*2,3+0,12*2,3+1,6*0,2		4,85		
		0,18*(4,3+9,4)+0,28*4,3		3,67		
111	622 48-1291.R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační na venkovních a vnitřních omítkách	m	30,30	56,00	1 696,80
		4*2+3,65*3+2,75+8,6		30,30		
112	553-92781.A	Dilatační profil rohový dodávka profilů do dilatačních spár v omítkách	m	33,33	125,50	4 182,92
		30,3*1,1		33,33		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				172 150,02
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
113	631 31-2621.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 v rámci skladby PDL1 a PDL2	m3	1,40	3 220,00	4 492,22
		0,061*(4*3,42+0,15*1,8+4*2,23)		1,40		
114	631 31-5621.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 podkladní deska ve skladbě PDL2	m3	2,13	2 990,00	6 359,73
		0,15*(4*3,42+0,5*1)		2,13		
115	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 nový okapový chodník okolo přístavby	m3	0,53	2 880,00	1 533,60
		0,25*0,15*(9,4+4,3+2*0,25)		0,53		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení čelní strana okapového chodníku 0,15*(9,4+4,3+2*0,25)	m2	2,13 2,13	249,00	530,37
117	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění 0,15*(9,4+4,3+2*0,25)	m2	2,13 2,13	64,00	136,32
118	631 31-9173.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 0,15*(4*3,42+0,5*1)	m3	2,13 2,13	126,00	268,00
119	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari do podkladní desky ke skladbě PDL2 (2*(14,2*14*0,22))/1000	t	0,09 0,09	29 480,00	2 579,50
120	631 57-1001.R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující ze štěrkodrti pod podkladní deskou 0,15*(4*3,42+0,5*1)	m3	2,13 2,13	1 040,00	2 212,08
121	631 31-1131.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm po provedení mikropiloty MP6 1*1*0,1	m3	0,10 0,10	3 075,00	307,50
122	63R1	Ubroušení výstupků betonu povrch původní nebourané základové desky 4*6	m2	24,00 24,00	85,50	2 052,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 471,32
Díl:	64	Výplně otvorů				
123	641 96-0000.R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou pro nové vchodové a vnitřní dveře 1,9+2*2,5+1,9+2*2+1,9+2*2+0,9+2*2	m	23,60 23,60	75,50	1 781,80
124	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm 1	kus	1,00 1,00	1 387,00	1 387,00
		;pro vnitřní dveře 4/Td				
125	642 94-4221.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2, pro vnitřní dveře 3/Td 1	kus	1,00 1,00	904,00	904,00
126	642 94-2221.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 pro dveře 2/Td 1	kus	1,00 1,00	697,00	697,00
127	553-3100R	Zárubeň ocelová š. 150, 1800x1970 dvoukřídl protipožární, dodávka pro dveře 2/Td 1	kus	1,00 1,00	3 130,00	3 130,00
128	553-30327	Zárubeň ocelová 1800x1970x110 mm dodávka pro dveře 3/Td 1	kus	1,00 1,00	868,00	868,00
129	94R1	Venkovní hliníkové dveře 190 x 252 cm montáž a dodávka dveří 1/Td včetně doplňků 1	ks	1,00 1,00	60 000,00	60 000,00
		;dveře vč. těsnícího prahu, paníkového kování, bezpečn. zámku				
		;stavěče dveří, bezpečnostního zasklení dle Výpisu výplní otvorů				
Celkem za		64 Výplně otvorů				68 767,80
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
130	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 5*(4,3*2+9,4+1*2)	m2	300,00 100,00	42,00	12 600,00
		;lešení okolo nové přístavby				
		200		200,00		
		;lešení pro opravu fasády navazujícího objektu				
		;plocha určená projektantem				
131	941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté 2*300	m2	600,00 600,00	36,40	21 840,00
132	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 5*(4,3*2+9,4+1*2)	m2	300,00 100,00	11,80	3 540,00
		;lešení okolo nové přístavby				
		200		200,00		
		;lešení pro opravu fasády navazujícího objektu				
		;plocha určená projektantem				
133	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol.4011	m2	600,00	8,40	5 040,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	941 94-1831.R00	2*300 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 5*(4,3*2+9,4+1*2) ;lešení okolo nové přístavby 200 ;lešení pro opravu fasády navazujícího objektu ;plocha určená projektantem	m2	600,00 300,00 100,00 200,00	28,70	8 610,00
135	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 5*(4,3*2+9,4+1*2) ;lešení okolo nové přístavby 200 ;lešení pro opravu fasády navazujícího objektu ;plocha určená projektantem	m2	300,00 100,00 200,00	7,10	2 130,00
136	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	5,52	1 666,00	9 196,32
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				62 956,32
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
137	380 94-1112.R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdívo sanace trhlin v původním obvodovém zdivu 110*1,2	m	132,00 132,00	861,00	113 652,00
138	931 96-1116.RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm dilatace základů a podlahy od původního objektu 0,72*0,5*2+0,72*1 3*0,3 3,42*(0,3+0,25+0,3)+9,4*(0,08+1,18)	m2	17,09 1,44 0,90 14,75	175,00	2 990,93
139	956 95-1114.R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm pro ukotvení dřevoštěp. desek na ploché střeše 4,3*2+9,4*2	m	27,40 27,40	97,00	2 657,80
140	953 94-3113.R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus montáž hasicího přístroje na stěnu 1	kus	1,00 1,00	161,00	161,00
141	449-84124	Přístroj hasicí práškový PG 6 (21A) dle požadavku PBŘ 1	kus	1,00 1,00	968,00	968,00
142	735-34516	Tabulka bezpečnostní plastová bezpečnostní značení dle požadavku PBŘ 10 ;odhad potřebného počtu tabulek	kus	10,00 10,00	33,70	337,00
143	953 98-1101.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule pro ukotvení madla 1/2 do stěny 2*2	kus	4,00 4,00	76,00	304,00
144	311-79125	Tyč závitová M8, DIN 975, poz. pro chemické kotvy k madlu 4*0,25	m	1,00 1,00	14,30	14,30
145	338 17-1112.R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 venkovní sloupek pro původní branku 1	kus	1,00 1,00	190,50	190,50
146	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m před předáním přístavby do užívání 13,6+20,9	m2	34,50 34,50	74,00	2 553,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				123 828,53
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
147	970 25-1350.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm pro původní základovou desku a podkl. beton 4+1+5,65+4	m	14,65 14,65	1 884,00	27 600,60
148	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových původní základová deska a podkladní beton 0,35*(3,6*4,6+1*0,5+0,6*5,65+0,6*4,6)	m3	8,12 8,12	5 065,00	41 145,53
149	965 04-2231.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 původní venkovní schod a deska v trávě 1*2,1*0,3 2,85*1,25*0,2	m3	1,34 0,63 0,71	1 973,00	2 648,75
150	965 04-2121.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 před provedením mikropiloty MP6 1*1*0,1	m3	0,10 0,10	2 730,00	273,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
151	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 původní podlahové mazaniny bez schodiště 0,05*4*5,8	m3	1,16 1,16	2 055,00	2 383,80
152	965 04-9111.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 0,05*4*5,8	m3	1,16 1,16	1 050,00	1 218,00
153	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC původní obvodové zdivo tl. 30 cm 0,3*4*(9,4+4,3*2)-0,3*(1,2*1,15+1,9*2,65)	m3	19,68 19,68	596,00	11 726,60
154	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm původní vnitřní příčka a atikové zdivo 4*4-0,9*2 0,65*4,3*2	m2	19,79 14,20 5,59	101,50	2 008,69
155	966 05-4121.R00	Bourání říms železobetonových vyožení 50 cm původní římsa nad vstupem 4,3	m	4,30 4,30	360,50	1 550,15
156	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 původní vnitřní dveře 1+1+2*1	kus	4,00 4,00	10,90	43,60
157	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 původní okenní křídlo 1	kus	1,00 1,00	6,50	6,50
158	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 původní křídla vchodových dveří 1+1	kus	2,00 2,00	18,90	37,80
159	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 původní rám dřevěného okna s mříží 1,2*1,15	m2	1,38 1,38	105,00	144,90
160	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 původní vnitřní obložkové zárubně 0,9*2	m2	1,80 1,80	162,50	292,50
161	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 původní vnitřní obložkové zárubně 1,9*2,05	m2	3,90 3,90	152,50	593,99
162	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 původní vnitřní dveřní zárubně 0,9*2	m2	1,80 1,80	253,00	455,40
163	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 původní ocel. vchodové dveře s nadsvětlíkem 1,9*2,65	m2	5,04 5,04	196,50	989,38
164	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových původní stupně na žb schodišťovém rameni 4*4	m	16,00 16,00	151,50	2 424,00
165	963 05-3936.R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných původní rameno s podestou ke vstupu 4*(1,2+1,8)	m2	12,00 12,00	802,00	9 624,00
166	963 01-6111.R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm původní podhled v přístavbě 4*3+4*5,65	m2	34,60 34,60	91,50	3 165,90
167	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % původní omítka v přístavbě na stěně navaz. objektu 9,4*5	m2	47,00 47,00	56,50	2 655,50
168	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % původní fasáda navazujícího objektu 200	m2	200,00 200,00	43,50	8 700,00
169	979 01-1111.R00	plocha určená projektantem				
170	979 08-2111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	117,30	241,50	28 327,95
171	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	117,30	205,00	24 046,50
172	979 08-1106.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m za dalších 10 m 2*117,3	t	234,60 234,60	22,80	5 348,88
173	979 08-1121.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace,12 t Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz na skládku Mutěnice - 10 km 10*117,3	t	117,30 1 173,00 1 173,00	251,00 15,10	29 442,30 17 712,30

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
174	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva asphalt. pásy apod.	t	117,30	1 600,00	187 680,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				412 246,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
175	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	156,10	235,00	36 683,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				36 683,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
176	711 14-0102.R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2 vrst. pův. hydroizolace přístavby a podlah. izolace 9,4*4,3 1*1	m2	41,42 40,42 1,00	12,30	509,47
177	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 9,6*4,4 1*1	m2	43,24 42,24 1,00	17,40	752,38
178	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,9*(9,4+4,3*2)	m2	16,20 16,20	29,10	471,42
179	711 14-1559.RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. modifik. asphalt. pásu 9,6*4,4 1*1	m2	43,24 42,24 1,00	245,50	10 615,42
180	711 14-2559.RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. modifik. asphalt. pásu 0,9*(9,4+4,3*2)	m2	16,20 16,20	267,00	4 325,40
181	711 48-2001.RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky nopové fólie a spojovacích prvků 0,9*(9,4+4,3*2)	m2	16,20 16,20	214,00	3 466,80
182	711 21-2101.R00	Nátěr nesavých podkladů penetrace pod stěrkovou izolaci 2,1*1	m2	2,10 2,10	74,50	156,45
183	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace tl. 2mm - venkovní schod 1*2,1	m2	2,10 2,10	469,50	985,95
184	711 21-2602.R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 1+1	kus	2,00 2,00	146,00	292,00
185	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,40	748,00	299,20
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				21 874,48
Díl: 712		Živičné krytiny				
186	712 30-0832.R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé původní povlaková krytina střechy nad přístavbou 9,1*4,45	m2	40,50 40,50	14,80	599,33
187	712 31-1101.RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP 3,8*9,15+0,4*4,3 0,65*(3,5+9,15*2)	m2	50,66 36,49 14,17	17,40	881,48
188	712 34-1559.RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky modifik. asphalt. pásu 3,8*9,15+0,4*4,3 0,65*(3,5+9,15*2)	m2	50,66 36,49 14,17	256,50	12 994,29
189	712 37-2111.RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, PVC střešní fólie tl. 1,5 mm 4,3*9,8+(3,7+9,1*2)*0,4+0,2*9,1+2*0,3*0,6	m2	53,08 53,08	622,00	33 015,76
190	712 37-8003.R00	Atiková okapnice popl. plech RŠ 250 mm prvek 3/K dle Výpisu klempířských prvků 4,3	m	4,30 4,30	214,50	922,35
191	712 37-8005.R00	Stěnová lišta vyhnutá popl. plech RŠ 70 mm ukončení fólie na stěně původního objektu 0,4	m	0,40 0,40	108,00	43,20
192	712 37-8004.R00	Závětrná lišta popl. plech RŠ 250 mm ukončení fólie v boku střešní římsy 0,4	m	0,40 0,40	214,50	85,80
193	712 37-8006.R00	Rohová lišta vnější, vnitřní popl. plech RŠ 100 mm na opracování detailů rohů a koutů ploché střechy	m	68,10	114,50	7 797,45

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
194	712 39-1171.RZ1	9,4*2+4,3+9,1*4+3,7*2+0,3*4 Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky netkané textilie	m2	68,10 53,08	53,00	2 813,24
195	998 71-2101.R00	4,3*9,8+(3,7+9,1*2)*0,4+0,2*9,1+2*0,3*0,6 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,50	935,00	467,50
	Celkem za	712 Živičné krytiny				59 620,40
Díl:	713	Izolace tepelné				
196	713 10-0832.R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm původní izolace v podhledu přístavby	m2	34,60 34,60	13,90	480,94
197	713 14-1151.R00	4*3+4*5,65 Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá provedení 2 vrstev zateplení ploché střechy	m2	72,98 72,98	18,40	1 342,83
198	631-51368	2*(3,8*9,15+0,4*4,3) Deska střešní spádová minerální tl. 20 - 200 mm dodávka spádových desek	m2	38,31 38,31	388,00	14 866,03
199	631-51491.4	0,5*72,98*1,05 Deska z minerální plsti tl. 100mm dodávka tvrzených desek na izolaci plochých střeš	m2	38,31 38,31	323,50	12 394,74
200	713 13-1131.R00	0,5*72,98*1,05 Izolace tepelná stěn lepením zateplení stěn atik, stropní desky a překladů	m2	35,98 16,52 10,94 4,85 3,67	91,00	3 273,73
201	631-50873	0,3*(4,3+9,4*2)+0,7*(9,4+4,3) (3,7+9,1*2)*0,4+0,2*9,1+2*0,3*0,6 4,3*(0,4+0,27)+0,4*0,27+1,9*0,3+0,3*2,3+0,12*2,3+1,6*0,2 0,18*(4,3+9,4)+0,28*4,3 Lamely izolační minerální tl. 50 mm dodávka fasádních desek na celoplošné lepení	m2	33,92 16,52 10,94 4,85 32,31 33,92	145,50	4 935,40
202	631-50875	Začátek provozního součtu 0,3*(4,3+9,4*2)+0,7*(9,4+4,3) (3,7+9,1*2)*0,4+0,2*9,1+2*0,3*0,6 4,3*(0,4+0,27)+0,4*0,27+1,9*0,3+0,3*2,3+0,12*2,3+1,6*0,2 Konec provozního součtu	m2	3,85 3,67 3,67 3,85	203,50	784,19
203	283-76471.A	32,305*1,05 Lamely izolační minerální tl. 70 mm dodávka fasádních desek na celoplošné lepení	m2	6,29 6,29	753,00	4 735,39
204	713 55-2131.R00	Začátek provozního součtu 0,18*(4,3+9,4)+0,28*4,3 Konec provozního součtu	kus	4,00 4,00	863,00	3 452,00
205	713 57-1115.R00	2*2 Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm prostupy původ. teplovod. potrubí příčkou	kus	4,00 4,00	1 334,00	5 336,00
206	998 71-3101.R00	2*2 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,10	675,00	742,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				52 343,75
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
207	762 82-2850.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 původní dřevěné vazníky ve střeše přístavby	m	48,95 48,95	72,50	3 548,88
208	762 34-1811.R00	11*4,45 Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých původní záklop pod povlakovou asfalt. krytinou	m2	40,50 40,50	25,10	1 016,42
209	762 36-1114.R00	9,1*4,45 Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 lemování atik a okapu ploché střechy	m	27,40 27,40	22,40	613,76
210	607-25016	4,3*2+9,4*2 Deska dřevoštěpková tl. 22 mm dodávka desek pro lemování atik a okapu	m2	8,18 8,18	214,00	1 750,41

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
211	762 08-8113.R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění ochránění prostoru kina při provádění piloty MP6	kus	1,00	8 255,00	8 255,00
		1		1,00		
212	762 08-8116.R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění ochránění původního teplovodního potrubí	kus	1,00	10 070,00	10 070,00
		1		1,00		
213	762 32-2912.RT3	Zavětrování s podepřením hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm (8,6+2*3,5)*4	m	62,40	172,00	10 732,80
		;provizorní podepření stáv. teplovodního potrubí		62,40		
214	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,90	1 223,00	1 100,70
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				37 087,97
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
215	764 35-1836.R00	Demontáž háků, sklon do 30° na původních dřevěných vaznicích	kus	11,00	19,10	210,10
		11		11,00		
216	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° původní žlab střechy přístavby	m	9,10	25,20	229,32
		9,1		9,10		
217	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° původní žlabový kotlík	kus	1,00	38,60	38,60
		1		1,00		
218	764 42-1870.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm na původní betonové římsce nad vstupem	m	4,30	33,60	144,48
		4,3		4,30		
219	764 43-0810.R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm na původních atikových stěnách	m	8,60	30,60	263,16
		4,3*2		8,60		
220	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° v místě napojení povlakové krytiny na stěny	m	17,70	15,30	270,81
		9,1+4,3*2		17,70		
221	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm původní dešťové svody přístavby a fasády	m	25,30	21,00	531,30
		3,3+19+3		25,30		
222	764 45-3842.R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm pro původní dešťový svod	kus	6,00	41,90	251,40
		1+5		6,00		
223	764 91-8334.R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střeche. rš 500 provedení prvku 1/K dle Výpisu klemp. výrobků	m	9,40	225,50	2 119,70
		9,4		9,40		
224	764 92-8304.R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm provedení prvku 2/K dle Výpisu klemp. výrobků	m	13,70	316,00	4 329,20
		13,7		13,70		
225	138-51063	Tabule plechová tl.0,6 mm s barevnou vrstvou dodávka plechu pro prvky 1/K a 2/K	m2	12,71	413,50	5 253,52
		0,5*(9,4+13,7)*1,1		12,71		
226	764 90-8101.RT3	Kotlík žlabový kónický, vel.žlabu 125 mm v barvě metalické - antracit, prvek 5/K	kus	1,00	403,50	403,50
		1		1,00		
227	764 90-8104.RT3	Žlab podokapní půlkruhový, velikost 125 mm v barvě metalické - antracit, prvek 4/K	m	4,30	488,50	2 100,55
		4,3		4,30		
228	764 90-8108.RT3	včetně žlabových háků a čel žlabu Odpadní trouby kruhové, D 87 mm v barvě metalické, prvek 6/K a 7/K	m	2,00	657,00	1 314,00
		1+1		2,00		
229	764 90-8110.RT3	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm v barvě metalické, prvek 8/K a 9/K	m	22,00	1 109,00	24 398,00
		19+3*1		22,00		
230	764 77-8124.RT1	Odpadní trouby kruhové, D 150 mm v barvě antracitová, prvek 10/K a 11/K	m	4,00	1 229,00	4 916,00
		3+1		4,00		
231	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,20	1 311,00	262,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				47 035,84

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
232	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m osazení dveří 4/Td	kus	1,00	404,00	404,00
		1		1,00		
233	766 66-1142.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. nad 1,45 m osazení dveří 3/Td	kus	1,00	696,00	696,00
		1		1,00		
234	766 66-1432.R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. osazení dveří 2/Td	kus	1,00	782,00	782,00
		1		1,00		
235	611-68803	Dveře vnitřní laminát HPL 1kř. plně 80x197 cm RAL dodávka dveří 4/Td	kus	1,00	3 635,00	3 635,00
		1		1,00		
236	611-68814	Dveře vnitřní laminát HPL 2kř, sklo 180x197cm RAL dodávka dveří 3/Td	kus	1,00	11 720,00	11 720,00
		1		1,00		
237	611-65647	Dveře vnitřní protipožární EI30 180x197 cm HPL dodávka dveří 2/Td, Rw = 30 dB	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
		1		1,00		
238	766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň montáž samozavíračů a koordinátorů zavírání	kus	4,00	178,00	712,00
		2+2		4,00		
239	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku pro nové vnitřní dveře 2/Td, 3/Td, 4/Td	kus	3,00	248,50	745,50
		1+1+1		3,00		
240	549-14625	Dveřní kování nerezové štítky, klika+klika - pro dveře nové 2/Td až 4/Td	kus	3,00	857,00	2 571,00
		1+1+1		3,00		
241	549-26002	Zámek zadlabací vložk. bezp. pro nové dveře 2/Td a 4/Td	kus	2,00	214,00	428,00
		1+1		2,00		
242	549-17265	Zavírač dveří hydraulický pro dvoukřídlové požární dveře 2/Td	kus	2,00	986,00	1 972,00
		1+1		2,00		
243	766R1	Koordinátor zavírání dvoukřídlových dveří dle požadavku PBŘ pro dveře 2/Td	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
		2		2,00		
244	766R2	Panikové kování s madlem pro dvoukř. dveře 3/Td dle požadavku PBŘ	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
		1+1		2,00		
245	766R3	Stavěč dveřního křídla dodávka pro dveře 3/Td	ks	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
246	766 60-1229.R00	Těsnění oken, spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska pro venkovní dveře 1/Td	m	6,94	359,00	2 491,46
		1,9+2*2,52		6,94		
247	766 69-9732.R00	Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, rohové olišťování původ. obkladu okolo dveří 3/Td	m	7,00	25,90	181,30
		1,9+2,55*2		7,00		
248	614-13330	Lišta dřevěná dubová délka 1-2 m	m	7,70	47,20	363,44
		7*1,1		7,70		
249	766 41-1821.R00	Demontáž obložení stěn palubkami původní obklad v únikovém východu	m2	48,92	118,50	5 796,43
		3,65*(4*2+5,65*2)-0,9*2*2-1,9*2,05-1,9*2,65-(1,2+1,8)*3		48,92		
250	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	48,92	21,10	1 032,11
		3,65*(4*2+5,65*2)-0,9*2*2-1,9*2,05-1,9*2,65-(1,2+1,8)*3		48,92		
251	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,13	573,00	74,49
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				56 604,72
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
252	767 92-0810.R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 dočasná demontáž původní venkovní branky	kus	1,00	167,50	167,50
		1		1,00		
253	767 92-0210.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 zpětná montáž původní venkovní branky	kus	1,00	239,50	239,50
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
254	767 16-5110.R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním prvek 1/2 dle Výpisu zámečnických výrobků 2*1,8	m	3,60 3,60	49,60	178,56
255	127-30111	Trubka nerez bežešvá 40,0 x 2,0 dodávka trubek pro madlo 1/2 1,8*2	m	3,60 3,60	576,00	2 073,60
256	767-R1	Nerezový držák pro kulaté madlo DN 40 pro kotvení závitovou tyčí M8 2*2	ks	4,00 4,00	200,00	800,00
257	767-R2	Nerezová koncovka madla kulatá narážecí DN 40 2*2	ks	4,00 4,00	75,00	300,00
258	728 31-4116.R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 provedení prvků 2/Z až 5/Z 4	kus	4,00 4,00	1 228,00	4 912,00
259	429-531R1	Žaluzie protidešť. pozinkovaná 1600x700 mm vč. sítě proti hmyzu, dodávka prvku 2/Z 1	kus	1,00 1,00	3 130,00	3 130,00
260	429-531R2	Žaluzie protidešť.pozinkovaná 2300x660 mm vč. sítě proti hmyzu, dodávka prvku 3/Z 1	kus	1,00 1,00	4 175,00	4 175,00
261	429-530R3	Žaluzie protidešť.pozinkovaná 1400x1000 mm vč. sítě proti hmyzu, dodávka prvku 4/Z 1	kus	1,00 1,00	2 895,00	2 895,00
262	429-531R4	Žaluzie protidešť.pozinkovaná 2300x730 mm vč. sítě proti hmyzu, dodávka prvku 5/Z 1	kus	1,00 1,00	4 585,00	4 585,00
263	767 99-5102.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg provedení rámu k žaluziím pro PUR desky 0,3*(2*1,6+2*0,7+2*2,3+2*0,66+2*1,4+2*1+2*2,3+2*0,73)*5,5	kg	35,28 35,28	103,00	3 633,53
264	138-14187	Plech Pz tl.0,70 mm, povlak 275g/m2 dodávka plechů pro rámy PUR desek 00	T	0,04 0,04	25 850,00	1 002,98
265	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,16	862,00	137,92
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				28 230,59
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
266	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby vnitřní a vnější dlažba, soklíky 4*(3,42+5,23)+0,15*1,8+4*5*0,18+0,15*1,9 1*2,1+0,18*2,1+0,18*(1+1) 0,1*(2*4+2*3,42+2*4+2*5,32-1,8*2-1,75-1,9-0,8+2*0,18*5) Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele vnitřní schodišťové stupně a podstupnice 5*(0,3*4+0,18*4) Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele flex. lepidlo, spár. hmota - venkovní schod 1*2,1+0,18*2,1+0,18*(1+1)	m2	44,32 38,76 2,84 2,72	36,50	1 617,53
267	771 27-5105.R00		m2	9,60 9,60	573,00	5 500,80
268	771 27-5102.RT2		m2	2,84 2,84	738,00	2 094,44
269	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vnitřní soklíky 2*4+2*3,42+2*4+2*5,32-1,8*2-1,75-1,9-0,8+2*0,18*5	m	27,23 27,23	85,00	2 314,55
270	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 2*4+2*3,42+2*4+2*5,32-1,8*2-1,75-1,9-0,8+2*0,18*5	m	27,23 27,23	67,00	1 824,41
271	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vnitřní dlažby bez schodiště 4*(3,42+3,73)+0,15*1,8+0,15*1,9	m2	29,16 29,16	385,50	11 239,25
272	771 57-7131.RS2	Hrana schodů z nerezového profilu pro tloušťku dlaždic 10 mm, roh zaoblený 5*4+2,1+1*2+2*0,18 Podlahový profil koutový dilatační U 24/ O 14 mm zakrytí dilatační spáry v podlaze 3,42+5,32-1,75-0,8-0,25	m	24,46 24,46	793,00	19 396,78
273	771 57-7905.R00		m	5,94 5,94	337,50	2 004,75
274	771 57-9793.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 4*(3,42+5,23)+0,15*1,8+4*5*0,18+0,15*1,9 1*2,1+0,18*2,1+0,18*(1+1) 0,1*(2*4+2*3,42+2*4+2*5,32-1,8*2-1,75-1,9-0,8+2*0,18*5)	m2	44,32 38,76 2,84 2,72	9,60	425,43

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
Objekt :	KINO SVĚT HODONÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
275	597-64210	Dlažba slinutá negla hladká protiskl. 300x300x9 mm dodávka protiskluzné dlažby vnitřní R10A (29,155+5*0,18*4)*1,1	m2	36,03 36,03	352,50	12 700,75
276	597-64203.1	Dlažba slinutá neglaz. protiskluz. 300x300x9 mm dodávka mrazuvzd. protiskluzné dlažby venkovní R12 (2,1*1+0,18*1*2+0,18*2,1)*1,1	m2	3,12 3,12	591,00	1 844,98
277	597-64240.0	Dlažba slinutá neglaz. schodovka 300x300x9 mm dodávka dlaždic na vnitřní schodišťové stupnice 5*4*0,3*1,1	m2	6,60 6,60	570,00	3 762,00
278	597-64241.0	Dlažba slinutá neglaz. matná sokl 300x80x9 mm dodávka dlažby na vnitřní soklíky (27,23/0,3)*1,102	kus	100,02 100,02	43,80	4 381,09
279	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,20	394,50	473,40
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				69 580,18
Díl:	776	Podlahy povlakové				
280	776 20-0810.R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť původní povlak na vnitřním schodišti 4*4	m	16,00 16,00	19,70	315,20
281	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky před provedením vnitřní mikropiloty MP6 1*1	m2	1,00 1,00	25,90	25,90
282	776 20-0830.R00	Odstranění hran schodišťových stupňů 5*4	m	20,00 20,00	9,90	198,00
283	776 55-1830.R00	Sejmutí povlaků volně položených místnost pro únikový východ bez schodiště 4*(5,65-1,2)	m2	17,80 17,80	2,45	43,61
284	776 57-2100.RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce 1*1	m2	1,00 1,00	722,00	722,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				1 304,71
Díl:	783	Nátěry				
285	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ocelová zárubeň pro dveře 2/T'd až 4/T'd 0,25*(1,9+2*2)*2+0,25*(0,9+2*2)	m2	4,18 4,18	45,70	190,80
286	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 0,25*(1,9+2*2)*2+0,25*(0,9+2*2)	m2	4,18 4,18	119,00	496,83
Celkem za		783 Nátěry				687,62
Díl:	784	Malby				
287	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 34,96+104,66+4,91+20	m2	164,53 164,53	12,60	2 073,08
288	784 19-5322.R00	Malba tekutá, barva, 2 x plochy vnitřních nových a opravovaných omítek 34,96+104,66+4,91+20	m2	164,53 164,53	45,60	7 502,57
Celkem za		784 Malby				9 575,65
Díl:	M23	Montáže potrubí				
289	230 05-0031.R00	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů provedení ukotvení teplovod. potrubí 2*(3,5*2+8,4)*10	kg	308,00 308,00	27,50	8 470,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				8 470,00

Specifikace ceny

Akustické úpravy kino Svět Hodonín

	SOUHRNÝ ROZPOČET	M.J.	mn.	materiál j. cena	materiál celk.cena	materiál + montáž celk.cena	montáž j. cena	montáž celk.cena
2	Dodávka a montáž Čelní dveře strojovny	ks	1	29 000	29 000	33 500	4 500	4 500
3	Dodávka a M Sání do prostoru strojovny	ks	1	5 300	5 300	8 400	3 100	3 100
4	Dodávka a M Tlumič výdechu strojovny	ks	1	19 200	19 200	26 000	6 800	6 800
5	Dodávka a M Kryt ventilátoru	ks	1	22 600	22 600	30 100	7 500	7 500
6	D a M Tlumič ventilátoru + kompenzátor	ks	1	6 700	6 700	10 200	3 500	3 500
	Ostatní náklady, dozor, přesun hmot	%	0,04	108 200	4 328	4 328	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
	Doprava	km	735	12	8 820	8 820	0	0
	Lešení, žebříky	dni	3	1 800	5 400	5 400	0	0
				0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	Cena bez DPH					126 748		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce	KINO SVĚT HODONÍN - Doplnění I. etapy chlazení a MaR
Projekt	Chlazení
Investor	Město Hodonín
Z. č.	TP.14.32003
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jiří Křivka
Kontroloval	Ing. Petr Polách, CSc.
Datum	14.5.2014
Zpracovatel	Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava %	
Přesun Kč/kg	
PPV %	
Zednické výpomoci %	
Komplexní zkoušky %	
GZS %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1	
Roční nárůst cen 2	
Sazba DPH %	
Sazba předávací dokumentace %	
Projekt skutečného provedení stavby %	

Police	Název	M	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
CHLADÍCÍ SYSTÉM											
Chladicí zařízení											
	Vodní chiller M1A										
1.1	ORION - ON 101 vč. hydromodulu a základní regulace	ks	1,00	258 345,60	258 345,60	10 333,82	10 333,82	#####	268 679,42	506,00	506,00
	hydromodul obsahuje:										
	oběhové čerpadlo P0, vyrovnávací nádrž 90 l, expanzomat 5 l, pojistný ventil 300 kPa										
	Osazení chlilleru na místo	kpl	1,00			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Připojení k rozvodům CHL, ZTI	kpl	1,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Připojení k MaR, oživení, zprovoznění	kpl	1,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Odkoušení, zaškolení	kpl	1,00			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	Vodní chladicí REMAK										
1.2	Vodní chladicí XPND 22/4R vč. eliminátoru kapek a soupravy pro odvod kondenzátu	ks	1,00	31 292,40	31 292,40	3 129,24	3 129,24	34 421,64	34 421,64	0,00	0,00
1.3	Směšovací uzel SUMX 25(3) vč. regulace	ks	1,00	15 854,40	15 854,40	1 585,44	1 585,44	17 439,84	17 439,84	0,00	0,00
	Demontáž a montáž čelního panelu chl. komory	kpl	1,00			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	Úprava komory pro chladicí - otvory pro přívod a odvod chladivodu	kpl	1,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Posun směšovačho uzlu ÚT	kpl	1,00	600,00	600,00	900,00	900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Připojení k rozvodům CHL, ZTI	kpl	1,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Připojení k MaR, oživení, zprovoznění	kpl	1,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	ODVOD KONDENZÁTU										
	Kondenzační potrubí-plast	bm	7,00	180,00	1 260,00	72,00	504,00	252,00	1 764,00	0,00	0,00
	Chladicí zařízení - celkem				307 352,40		30 852,50		338 204,90		506,00
	MaR										
	Řešeno v samostatném projektu MaR										
	MaR - celkem										
	VZT rozvody										
	CTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I										
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH										
	Přechod 418x484/630x1000/1-500 mm; doměřit na stavbě	ks	2,00	506,40	1 012,80	101,28	202,56	607,68	1 215,36	0,00	0,00
	KO 90° 630x1000/R150 ostře koleno	ks	2,00	1 058,40	2 116,80	158,76	317,52	1 217,16	2 434,32	0,00	0,00
	TR 1000x630/1200 VP	ks	2,00	1 374,00	2 748,00	206,10	412,20	1 580,10	3 160,20	0,00	0,00
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE										
	PZNS 1000x630 S	ks	2,00	1 671,60	3 343,20	334,32	668,64	2 005,92	4 011,84	0,00	0,00
	PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIE										
	PHZE 1400x1000/200 Zn	ks	1,00	14 463,60	14 463,60	2 169,54	2 169,54	16 633,14	16 633,14	0,00	0,00
	TUMIČ HLUKU										
	buňkový tlumič hluku GE 200x500x1000	ks	5,00	406,80	2 034,00	61,02	305,10	467,82	2 339,10	7,30	36,50
	TEPELNÁ IZOLACE										
	tepelná izolace VZT potrubí tl. 30 mm	m2	19,00	129,60	2 462,40	64,80	1 231,20	194,40	3 693,60	2,50	47,50

PROTIHLUKOVÁ DESKA											
protihluková izolace VZT potrubí tl. 20 mm se samolepící vrstvou	m2	3,50	441,60	1 545,60	66,24	231,84	507,84	1 777,44	2,50	8,75	
MONTÁŽNÍ MATERIÁL											
MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kg	2,00	150,00	300,00	22,50	45,00	172,50	345,00	1,00	2,00	
VZT rozvody - celkem				30 026,40		5 583,60		35 610,00		94,75	
Potrubní rozvody CHL vnitřní											
OCELOVO POTRUBÍ											
Ocelové potrubí DN 40	bm	12,00	138,00	1 656,00	144,90	1 738,80	282,90	3 394,80	3,65	43,80	
Ocelové potrubí DN 50	bm	5,00	194,40	972,00	204,12	1 020,60	398,52	1 992,60	5,17	25,85	
PLASTOVÉ POTRUBÍ PVC-U PN 10, SDR 21											
Potrubí PVC-U 50x2,4 rovné, šedé	bm	68,00	68,40	4 651,20	71,82	4 883,76	140,22	9 534,96	0,55	37,40	
TEPELNÁ IZOLACE ARMAFLEX AF											
Trubice Armaflex AF d54/30 mm	bm	68,00	384,00	26 112,00	37,50	2 550,00	421,50	28 662,00	0,00	0,00	
Trubice Armaflex AF d60/30 mm	bm	5,00	417,60	2 088,00	37,50	187,50	455,10	2 275,50	0,00	0,00	
Trubice Armaflex AF d48/30 mm	bm	11,00	340,00	3 740,00	37,50	412,50	377,50	4 152,50	0,00	0,00	
FITINKY, LEPIDLO											
Fitinky a lepidlo	soubor	1,00	4 050,00	4 050,00	2 025,00	2 025,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	
MONTÁŽNÍ MATERIÁL											
MONTÁŽNÍ MATERIÁL	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	1,00	1,00	
POŽÁRNÍ UCPÁVKY											
Požární ucpávky, manžety	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	3 600,00	3 600,00	1,00	1,00	
Potrubní rozvody CHL vnitřní - celkem				48 769,20		13 418,16		62 187,36		109,05	
Armatury											
KULOVÉ KOHOUTY											
Kulový kohout DN 50	ks	2,00	813,60	1 627,20	97,63	195,26	911,23	1 822,46	0,00	0,00	
Kulový kohout DN 40	ks	6,00	549,60	3 297,60	82,44	494,64	632,04	3 792,24	0,00	0,00	
zpětná klapka DN 50	ks	1,00	744,00	744,00	111,60	111,60	855,60	855,60	0,00	0,00	
zpětná klapka DN 40	ks	1,00	578,00	578,00	86,76	86,76	664,76	664,76	0,00	0,00	
filtr DN 50	ks	1,00	866,40	866,40	112,63	112,63	979,03	979,03	0,00	0,00	
filtr DN 40	ks	1,00	523,20	523,20	78,48	78,48	601,68	601,68	0,00	0,00	
napouštěcí, vypouštěcí ventil DN 15	ks	3,00	100,80	302,40	40,32	120,96	141,12	423,36	0,00	0,00	
ohravná pancéřová hadice DN 50 - 30 cm	ks	2,00	1 306,80	2 613,60	130,68	261,36	1 437,48	2 874,96	0,00	0,00	
Armatury - celkem				10 552,40		1 461,69		12 014,09			
Jiné pomocné stavební práce											
POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE											
Úprava PZD desek	soubor	2,00			1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	
Utěsnění prostupů VZT PUR pěnou	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
Jiné pomocné stavební práce - celkem				1 800,00		3 300,00		5 100,00			

CHLADÍČÍ SYSTÉM - celkem	398 500,40	54 615,95	453 116,35	709,80
--------------------------	------------	-----------	------------	--------

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA SVĚT HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : Elektroinstalace

Název systému		Cena
1	Elektroinstalace	144 441 Kč
Celkem bez DPH		144 441 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA SVĚT HODONÍN

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Elektroinstalace

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1 CYKY-J5X10	KABEL CYKY-J 5x10	30	M	105,00 Kč	3 150,00 Kč
4	2 CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	10	M	32,00 Kč	320,00 Kč
5	3 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY	30	M	25,00 Kč	750,00 Kč
6	4 ECOSUN700IKP	PANEL TOPNY ECOSUN 700 IKP	2	KS	3 218,00 Kč	6 436,00 Kč
7	5 H07V-K25ZZL	VODIC H07V-K 25 ZELENOLUTY	40	M	65,00 Kč	2 600,00 Kč
8	6 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	80	M	15,00 Kč	1 200,00 Kč
9	7 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	20	M	15,00 Kč	300,00 Kč
10	8 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	40	M	21,00 Kč	840,00 Kč
11	9 CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	20	M	22,00 Kč	440,00 Kč
12	10 CYKY-J4X35	KABEL CYKY-J 4x35 KS	40	M	308,00 Kč	12 320,00 Kč
13						
14		Ukončovací prvky a svorkovnice				
15	1 35X8KU-L	OKO KABELOVE 35X8 KU-L	8	KS	20,00 Kč	160,00 Kč
16	2 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	50	KS	6,00 Kč	300,00 Kč
17	3 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	2	KS	16,00 Kč	32,00 Kč
18	4 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	2	KS	14,00 Kč	28,00 Kč
19	5 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	4	KS	10,00 Kč	40,00 Kč
20	6 25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	2	KS	12,00 Kč	24,00 Kč
21						
22		Spínače, zásuvky a vidlice				
23	1 5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	2	KS	85,00 Kč	170,00 Kč
24	2 D1980933	ZASUVKA 416RS6 16A,5P.,415V	1	KS	76,00 Kč	76,00 Kč
25	3 5518N-C02510B	ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+	3	KS	85,00 Kč	255,00 Kč
26	4 3558N-C01510B	SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+	1	KS	85,00 Kč	85,00 Kč
27	5 3559-A52345	SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	1	KS	123,00 Kč	123,00 Kč
28	6 3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	1	KS	35,00 Kč	35,00 Kč
29	7 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	1	KS	33,00 Kč	33,00 Kč
30	8 3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	1	KS	75,00 Kč	75,00 Kč
31	9 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	4	KS	20,00 Kč	80,00 Kč
32						
33		Úložný materiál, krabice a příslušenství				
34	1 8135	KRABICE 8135 S KRYTEM IP54	3	KS	35,00 Kč	105,00 Kč
35	2 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	145	KS	2,00 Kč	290,00 Kč
36	3 5332LB	PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL7012	20	KS	6,00 Kč	120,00 Kč
37	4 4132LB	KOLENO PVC 750N	4	KS	28,00 Kč	112,00 Kč
38	5 8032FA	TRUBKA TUHA PVC 1250N 3M	10	M	66,00 Kč	660,00 Kč
39	6 LH60X40HD	ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M	40	M	65,00 Kč	2 600,00 Kč
40	7 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	10	M	25,00 Kč	250,00 Kč
41	8 EKE100X60HD	ZLAB KABELOVY EKE 100X60 2M	10	M	135,00 Kč	1 350,00 Kč
42	9 KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	5	KS	9,00 Kč	45,00 Kč
43	10 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	4	KS	8,00 Kč	32,00 Kč
44						
45		Svitidla				
46	1 100132	typ svitidla N; NATN-3H ATLANTIC 1X8W 3H SE	3	KS	1 370,00 Kč	4 110,00 Kč
47	2 NKC-226/13/072	typ svitidla BN; SVITIDLO AURA 4 2X26W IP43	2	KS	3 510,00 Kč	7 020,00 Kč
48	3 52322	typ svitidla A; SVITIDLO VIPET-I-PC-258-EP	2	KS	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
49	4 E-173/28	typ svitidla C; SVITIDLO ELEKTRA IP65 26W EP	1	KS	959,00 Kč	959,00 Kč
50	5 26K74/072EVG	typ svitidla B; SVITIDLO 2X26W IP43	2	KS	2 071,00 Kč	4 142,00 Kč
51						
52		Světelné zdroje a přísl. svítidel				
53	1 8711500621009	ZARIVKA 26W G24D3 PL-C 840 2P	9	KS	80,00 Kč	720,00 Kč
54	2 8711500632197	ZARIVKA 58W 840 T8	4	KS	58,00 Kč	232,00 Kč
55						
56		El. přístroje a příslušenství				
57	1 248039	JISTIC PLHT-C80/3	1	KS	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
58	2	dozbrojení stávajícího rozvaděče RH	1	ks	1 634,00 Kč	1 634,00 Kč
59						
60		Protipožární konstrukce				
61	1 VLP000012	požární ucpávka do 1dm2	1	ks	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč
62						
63		Rozvaděče, skříně a příslušenství				
64	1	Rozvaděč RMS1	1	ks	18 550,00 Kč	18 550,00 Kč
65						
66		Hromosvody a uzemnění				
67	1 OU1.7	UHELNÍK OCHRANNY OU 1,7	1	KS	140,00 Kč	140,00 Kč
68	2 PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	23,75	KG	28,00 Kč	665,00 Kč
69	3 PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	5	KS	18,00 Kč	90,00 Kč
70	4 DOUA-25	DRZAK UHELNÍKU DOUA-25	3	KS	33,00 Kč	99,00 Kč

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA SVĚT HODONÍN

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Elektroinstalace

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
71	5	480699CZ	1	KS	20,00 Kč	20,00 Kč
72	6	STITEKPVC	1	KS	5,00 Kč	5,00 Kč
73	7	DRAT10	3,1	KG	28,00 Kč	86,80 Kč
74	8	SR2B	2	KS	20,00 Kč	40,00 Kč
75	9	SOA	1	KS	26,00 Kč	26,00 Kč
76	10	DRAT8ALMGSI4	2	KG	99,00 Kč	198,00 Kč
77	11	SR03A	2	KS	33,00 Kč	66,00 Kč
78	12	PV1P-55	5	KS	26,00 Kč	130,00 Kč
79	13	SZB	1	KS	45,00 Kč	45,00 Kč
80	14	SS	3	KS	10,00 Kč	30,00 Kč
81						
82						
83	1	VLB000550	1	kg	50,00 Kč	50,00 Kč
84	2	VLB000380	0,2	l	257,00 Kč	51,40 Kč
85						
86						
87						
88	1	746214110	6	kus	42,00 Kč	252,00 Kč
89	2	746212170	8	kus	45,00 Kč	360,00 Kč
90	3	746214120	8	kus	45,00 Kč	360,00 Kč
91	4	747112452	1	kus	79,00 Kč	79,00 Kč
92	5	747111211	1	kus	91,00 Kč	91,00 Kč
93	6	746212160	2	kus	42,00 Kč	84,00 Kč
94	7	744441300	30	m	12,00 Kč	360,00 Kč
95	8	744441100	170	m	17,00 Kč	2 890,00 Kč
96	9	744441500	40	m	33,00 Kč	1 320,00 Kč
97	10	746212140	4	kus	25,00 Kč	100,00 Kč
98	11	746212110	120	kus	15,00 Kč	1 800,00 Kč
99	12	747112461	1	kus	50,00 Kč	50,00 Kč
100	13	748121114	1	kus	197,00 Kč	197,00 Kč
101	14	748121111	3	kus	197,00 Kč	591,00 Kč
102	15	748122114	2	kus	197,00 Kč	394,00 Kč
103	16	789942223	1	ks	580,00 Kč	580,00 Kč
104	17	783903510	1	m	10,00 Kč	10,00 Kč
105	18	748111113	4	kus	145,00 Kč	580,00 Kč
106	19	747161523	3	kus	84,00 Kč	252,00 Kč
107	20	747161240	2	kus	84,00 Kč	168,00 Kč
108	21	747162411	1	kus	135,00 Kč	135,00 Kč
109	22	747734100	2	kus	3 030,00 Kč	6 060,00 Kč
110	23	747233421	1	kus	149,00 Kč	149,00 Kč
111	24	744241110	70	m	12,00 Kč	840,00 Kč
112	25	743312120	10	m	40,00 Kč	400,00 Kč
113	26	743123217	10	m	42,00 Kč	420,00 Kč
114	27	743312130	40	m	40,00 Kč	1 600,00 Kč
115	28	743411111	7	kus	22,00 Kč	154,00 Kč
116	29	743312150	10	m	67,00 Kč	670,00 Kč
117	30	742894210	1	kus	43,00 Kč	43,00 Kč
118	31	740999905	10	hod	250,00 Kč	2 500,00 Kč
119	32		1	ks	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
120	33	740999910	10	hod	250,00 Kč	2 500,00 Kč
121	34	742811110	50	kus	12,00 Kč	600,00 Kč
122	35	742221110	1	kus	240,00 Kč	240,00 Kč
123	36	743411510	3	kus	50,00 Kč	150,00 Kč
124	37	743622320	2	kus	74,00 Kč	148,00 Kč
125	38	743622200	4	kus	60,00 Kč	240,00 Kč
126	39	743624110	1	kus	232,00 Kč	232,00 Kč
127	40	743629300	1	kus	20,00 Kč	20,00 Kč
128	41	743624200	1	kus	232,00 Kč	232,00 Kč
129	42	743622100	10	kus	50,00 Kč	500,00 Kč
130	43	743419110	5	kus	9,00 Kč	45,00 Kč
131	44	743412111	2	kus	39,00 Kč	78,00 Kč
132	45	743612111	25	m	39,00 Kč	975,00 Kč
133	46	743621220	5	m	49,00 Kč	245,00 Kč
134	47	743621110	15	m	89,00 Kč	1 335,00 Kč
135						
136						
137	1	973031100	9	kus	35,00 Kč	315,00 Kč
138	2	974031110	36	m	45,00 Kč	1 620,00 Kč
139	3	971032300	2	kus	170,00 Kč	340,00 Kč
140	4	953993120	168	kus	25,00 Kč	4 200,00 Kč
141	5	971032100	1	kus	50,00 Kč	50,00 Kč
142						

Barvy a nátěry

Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)

Benzin technický

Montážní práce

Montáže dle ceníku M741

Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2

Ukončení vodičů na svorkov 35 mm2

Ukončení vodičů kabelov okem 35 mm2

Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojtlých

Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól

Ukončení vodičů na svorkov 25 mm2

Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg

Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg

Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -2,5kg

Ukončení vodičů na svorkov 10 mm2

Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2

Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých

mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt

mtz svit zariv byt str pris 1 zdroj

mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt

mtz. požární ucpávky do 1dm2

nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy

mtz svit zarov byt str pris 2zdroje

Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z

Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj

Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164.

mtz odporu-1 kw

Mont jistič deion vest spouští-100A

Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg

Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm

Mont trub pancéř kovo tuh pevně p36

Montáž lišt vkladac s víčkem -60 mm

Montáž krabic instal zapušt PH kruh

Montáž lišt vkladac s víčkem -120mm

Montáž tabulek pro přistr šroubov

Koordínace postupu práce s ostatními profesemi

mtz.dozbrojení stávajícího rozvaděče RH

Zabezpečení pracoviště

Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2

Montáž rozvaděč sestav do 50 kg

Montáž krabic instal lištových PH

Mont hromosvod svor potrub Bernard

Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby

Montáž hromosvod úhel, trub do zdíva

Montáž hromosvod šlitku označ svodu

Montáž hromosvod ochranných lišt

Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby

Otevření krabic víčkem na závit

Montáž krabic přistr zapušt PH kruh

Mont uzem pásku FeZn v zemi městě

Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-

Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

Sekání kapes zdi cih.krabc 7x7x5

Sekání ryh zdi cih hl.3 cm š.3 cm

Bourání oty zdi cih 0,09m2, tl.45cm

Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm

Bourání oty zdi cih 0,09m2, tl.15cm

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA SVĚT HODONÍN

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Elektroinstalace

Poř. např. typ

Popis

Výměra

MJ

Jedn. cena

Cena

143

Demontáže dle ceníku M741

144

1

740999902dem

Demontáž stávajících rozvodů

5 hod

250,00 Kč

1 250,00 Kč

145

146

Vedlejší rozpočtové náklady

147 1

Podružný materiál

6 %

1 224,00 Kč

7 344,00 Kč

148 2

Podíl přidružené výroby

3 %

1 224,00 Kč

3 672,00 Kč

149 3

Revize a zkoušky

5 %

1 224,00 Kč

6 120,00 Kč

150 4

Mimostaveništní doprava

2 %

1 224,00 Kč

2 448,00 Kč

151 5

Náklady na umístění stavby

1 %

1 224,00 Kč

1 224,00 Kč

152 6

Oprava projektové dokumentace

1 %

1 224,00 Kč

1 224,00 Kč

153

154

Celkem:

144 441 Kč

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA SVĚT HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : Elektrická požární signalizace

Název systému		Cena
1	Elektrická požární signalizace	34 442,30 Kč
Celkem bez DPH		34 442,30 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA SVĚT HODONÍN

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Elektrická požární signalizace

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Elektrická požární signalizace				
3	1 EPS07445	Tlačítko s oddělovačem EPS	1	ks	1 558,00 Kč	1 558,00 Kč
4	2 EPS07420	Skříň tlačítka ABS červená ""CS""	1	ks	249,60 Kč	249,60 Kč
5	3 EPS07080	Opticko kouřový hlásič EPS	2	ks	1 631,00 Kč	3 262,00 Kč
6						
7		Kabely,vodiče a příslušenství				
8	1 JE-H(ST)H2X2X0.	KABEL JE-H(ST)H 2x2x0,8 RUDY	50	M	25,90 Kč	1 295,00 Kč
9						
10		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
11	1 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	1	KS	16,45 Kč	16,45 Kč
12	2 8135PO	KRABICE S KRYTÍM IP54 PO	1	KS	588,70 Kč	588,70 Kč
13	3 1423/1	TRUBKA MONOFLEX 320N	20	M	20,10 Kč	402,00 Kč
14	4 LHD20X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M	2	M	11,70 Kč	23,40 Kč
15	5 KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	2	KS	7,05 Kč	14,10 Kč
16	6 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	4	KS	4,70 Kč	18,80 Kč
17						
18		Protipožární konstrukce				
19	1 VLP000012	požární ucpávka do 1dm2	2	ks	780,00 Kč	1 560,00 Kč
20						
21		Montážní práce				
22		Montáže slaboproudů				
23	1 MS006475	Přezkoušení hlásiče	2	ks	23,10 Kč	46,20 Kč
24	2 MS006480	Uvedení hlásiče do provozu	2	ks	43,30 Kč	86,60 Kč
25	3 MS006512	Programování ústředny středního typu	1	ks	4 934,00 Kč	4 934,00 Kč
26	4 MS006390	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	3	ks	95,80 Kč	287,40 Kč
27	5 MS006405	Montáž elektroniky tlačítka	1	ks	153,30 Kč	153,30 Kč
28	6 MS006445	Montáž čidel aut.hlásičů	2	ks	97,60 Kč	195,20 Kč
29						
30		Montáže dle ceníku M741				
31	1 743414321	Montáž rozvodek ACIDUR vodič-4 mm2	1	kus	194,40 Kč	194,40 Kč
32	2 743412111	Montáž krabic příslr zapušt PH kruh	1	kus	26,10 Kč	26,10 Kč
33	3 743419110	Otevření krabic víčkem na závit	2	kus	2,30 Kč	4,60 Kč
34	4 789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	2	ks	1 040,00 Kč	2 080,00 Kč
35	5 744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg	50	m	26,10 Kč	1 305,00 Kč
36	6 743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	2	kus	57,70 Kč	115,40 Kč
37	7 740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	10	hod	288,00 Kč	2 880,00 Kč
38	8 740999901	Práce na stávající instalaci	3	hod	288,00 Kč	864,00 Kč
39	9 740999910	Zabezpečení pracoviště	10	hod	288,00 Kč	2 880,00 Kč
40	10 743312110	Montáž lišt vkladac s víčkem -20 mm	2	m	51,05 Kč	102,10 Kč
41	11 743112115	Montáž trub inst PH oheb pevně p23	20	m	27,75 Kč	555,00 Kč
42						
43		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
44	1 973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	3	kus	33,40 Kč	100,20 Kč
45	2 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	20	m	50,70 Kč	1 014,00 Kč
46	3 971032300	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	1	kus	212,00 Kč	212,00 Kč
47	4 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	4	kus	8,75 Kč	35,00 Kč
48	5 971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	1	kus	61,35 Kč	61,35 Kč
49						
50		Vedlejší rozpočtové náklady				
51	1	Podružný materiál	6	%	271,20 Kč	1 627,20 Kč
52	2	Podíl přidružené výroby	3	%	271,20 Kč	813,60 Kč
53	3	Revize a zkoušky	10	%	271,20 Kč	2 712,00 Kč
54	4	Mimostaveništní doprava	2	%	271,20 Kč	542,40 Kč
55	5	Náklady na umístění stavby	1	%	271,20 Kč	271,20 Kč
56	6	Oprava projektové dokumentace	5	%	271,20 Kč	1 356,00 Kč
57						
58		Celkem:				34 442 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 176 Stavba: Stavební úpravy západní přístavby kina Svět

KSO: 801 42 CC-CZ: 12612
Místo: Hodonín Datum: 10.02.2015

Zadavatel: Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín
IČ: DIČ:

Uchazeč: Vypiň údaj Vypiň údaj
IČ: DIČ:

Projektant: Ing. Padalíková
IČ: DIČ:

Poznámka: Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výmer uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametřům

Cena bez DPH 633 865,86

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	633 865,86	133 111,83
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 766 977,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 176

Stavba: Stavební úpravy západní přístavby kina Svět

Místo: Hodonín

Datum:

10.02.2015

Zadavatel: Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín

Projektant:

Ing. Padalíková

Uchazeč:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

633 865,86 766 977,69

176-1 SO.02 Přípojka kanalizace a akumulace
dešťových vod

633 865,86

766 977,69

ING

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy západní přístavby kina Svět

Objekt:

176-1 - SO.02 Přípojka kanalizace a akumulace dešťových vod

KSO:

801 42

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Padalíková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Cena bez DPH

633 865,86

DPH základní
snižena

Základ daně
633 865,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
133 111,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

766 977,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy západní přístavby kina Svět

Objekt:

176-1 - SO.02 Přípojka kanalizace a akumulace dešťových vod

Místo:

Hodonín

Zadavatel:

Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín

Uchazeč:

Datum: 10.02.2015

Projektant: Ing. Padalíková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

633 865,86

629 865,86

141 471,63

1 492,24

23 505,34

65 747,30

203 090,22

8 985,19

71 561,30

114 012,64

4 000,00

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy západní přístavby kina Svět
Objekt: 176-1 - SO.02 Přípojka kanalizace a akumulace dešťových vod

Místo: Hodonín Datum: 10.02.2015
Zadavatel: Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín Projektant: Ing. Padalíková
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 633 865,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K 113106021	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,160	51,50	141 471,63	265,74	CS ÚRS 2015 01
PP		Rozebrání dlažeb při překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
VV		4,3*1,2						
VV		Součet		5,160				
2	K 113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	2,352	67,60	159,00	CS ÚRS 2015 01	
PP		Rozebrání dlažeb při překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár ze zámkové dlažby						
VV		1,96*1,2		2,352				
3	K 113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopecích inž sítí	m2	12,800	1 240,00	15 872,00	CS ÚRS 2015 01	
PP		Odstranění podkladu nebo krytí při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
VV		8*1,6		12,800				
4	K 113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 50 mm při překopecích inž sítí	m2	54,220	119,00	6 452,18	CS ÚRS 2015 01	
PP		Odstranění podkladu nebo krytí při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm						
VV		8,3*1,6+17,8*2,3		54,220				
VV		Součet		54,220				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	53,380	200,00	10 676,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		8,3*1,2+17,8*1,9+8*1,2		53,380			
	VV		Součet		53,380			
6	K	113107122	Odstranění podkladu pt do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	49,000	249,00	12 201,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		8,3*1,4+17,8*2,1		49,000			
	VV		Součet		49,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvícením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	184,00	920,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvícením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	62,314	329,00	20 501,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapážezných i nezapážezných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		8,3*1*((1,92+1,35)/2-0,5)+17,8*1,7*(1,55-0,5)		41,194			
	VV		2,86*1*((1,35+1,45)/2)		4,004			
	VV		4,3*1*((1,45+1,35)/2-0,5)		3,870			
	VV		7,3*1*((1+1,01)/2-0,5)		3,687			
	VV		0,7*0,7*(1,97-0,5)		0,720			
	VV		2,81*1*(1,46+1,5)/2		4,159			
	VV		0,92*((1,25+1,6)/2-0,5)		0,851			
	VV		1,08*1*(1,01+1,05)/2		1,112			
	VV		3,08*1*((1,01+0,9)/2-0,5)		1,401			
	VV		1,4*1*(0,9+0,98)/2		1,316			
	VV		Součet		62,314			
10	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	62,314	21,00	1 308,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapážezných i nezapážezných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3					
11	K	151831112	Osazení a odstranění pažičního boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m	m2	64,122	200,00	12 824,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pažici boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení lehké osazení a odstranění hloubka výkopu do 3 m, šířka přes 1 do 2 m					
WV			29,7*(1,92+1,35)/2		48,560			
WV			2,86*(1,35+1,45)/2		4,004			
WV			4,3*(1,45+1,35)/2		6,020			
WV			0,7*1,97		1,379			
WV			2,81*(1,46+1,5)/2		4,159			
WV			Součet		64,122			
12	K	151831212	Příplatek k pažicímu boxu lehkému hl výkopu do 3 m s do 2 m za první a ZKD den zapažení	m2	64,122	15,70	1 006,72	CS ÚRS 2015 01
PP			Pažici boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení lehké příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 83-1112					
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,314	66,90	4 168,81	CS ÚRS 2015 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
14	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	62,314	27,90	1 738,56	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	51,813	252,00	13 056,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
WV			36,29*1*0,45		16,331			
WV			17,79*0,9*1,7		27,219			
WV			(43,76+2,81+2+5,21-17,8)*0,1*1+17,8*1,7*0,1		6,624			
WV			1,4*3,14*0,315*0,315		0,436			
WV			1,96*3,14*0,315*0,315		0,611			
WV			1,9*3,14*0,315*0,315		0,592			
WV			Součet		51,813			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,875	148,00	2 645,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
17	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	17,875	16,10	287,79	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání na skládky					
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	32,175	110,00	3 539,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
WV			17,875*1,8		32,175			
WV			Součet		32,175			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	10,501	75,70	794,93	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
WV			62,314-51,813		10,501			
WV					0,000			
WV					10,501			
21	K	175111101	Součet	m3	33,882	307,00	10 401,77	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
WV			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		15,601			
WV			(2,81+2+5,2+14,98+0,3+1)*0,45-36,29*3,14*0,08*0,08		18,281			
WV			17,79*1,7*0,9-17,79*3,14*0,4*0,4		33,882			
22	M	583313450	Součet	t	31,202	252,00	7 862,90	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4					
WV			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná pískovna Bratčice		15,601			
WV			15,601*2 Přepočtené koeficientem množství		31,202			
23	M	583336510	Součet	t	36,562	392,00	14 332,30	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16					
WV			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené hrubé D<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d<=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<=1 a D<=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16 pískovna Bratčice		18,281			
WV			18,281*2 Přepočtené koeficientem množství		36,562			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 492,24	
81	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,002	2 750,00	5,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
24	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	53,480	27,80	1 486,74	CS ÚRS 2015 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace					
WV			43,46+2,81+2+5,21		53,480			
WV			Součet		53,480			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 505,34	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,624	747,00	4 948,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
WV			(43,76+2,81+2+5,21-17,8)*0,1*1+17,8*1,7*0,1		6,624			
WV			Součet		6,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr.					
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 12043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná pískovna Bratčice	t	6,624	302,00	2 000,45	CS ÚRS 2015 01
83	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,101	2 520,00	254,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		(P)*0,2*(0,5*0,5-0,3*0,3))		0,101			
	VV		Součet		0,101			
79	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	6,052	2 520,00	15 251,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		17,8*1,7*0,2		6,052			
	VV		Součet		6,052			
80	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo praužů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari 8/100x8/100	t	0,048	21 900,00	1 051,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo praužů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		6,052*7,9/1000		0,048			
	VV		Součet		0,048			
D	5		Komunikace pozemní				65 747,30	
27	K	566901223	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 200 mm	m2	27,072	134,00	3 627,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhuťnutím šterpiskem tl. 200 mm					
	VV		(1,96+26,1+4,3+8-17,8)*1,2		27,072			
	VV		Součet		27,072			
28	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 200 mm	m2	62,944	154,00	9 693,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhuťnutím šterkopiskem tl. 200 mm					
	VV		(1,96+26,1+8-17,8)*1,4+17,8*2,1		62,944			
	VV		Součet		62,944			
29	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 10 m2 opalovaným kamenivem ALP (UK) tl. 100 mm	m2	54,220	531,00	28 790,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhuťnutím opalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	VV		8,3*1,6+17,8*2,3		54,220			
	VV		Součet		54,220			
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,220	297,00	16 103,34	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozproštěním a se zhuťnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnutí tl. 50 mm					
	VV		8,3*1,6+17,8*2,3		54,220			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
31	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 100 mm	m2	54,220	423,00	5 414,40	CS ÚRS 2015 01
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB tl 100 mm								
	PP				12,800			
	W		8*1,6		12,800			
	W		Součet		2,352	251,00	590,35	CS ÚRS 2015 01
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2				
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
	W		1,96*1,2		2,352			
	W		Součet		5,160	296,00	1 527,36	CS ÚRS 2015 01
70	K	596311111	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěši tl 100 mm pl do 50 m2	m2				
Kladení dlažby kloubové z betonových prvků (zámeček a klíč) komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. 100 mm, pro plochy do 50 m2								
	PP				5,160			
	W		4,3*1,2		5,160			
	W		Součet					
Trubní vedení								
34	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	3,300	258,00	203 090,22	851,40 CS ÚRS 2015 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100								
	PP		{0,9+2,1}*1,1		3,300			
	W		Součet		3,300			
35	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	9,768	334,00	3 262,51	CS ÚRS 2015 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 125								
	PP		{1,49+1,3+5,21+0,88}*1,1		9,768			
	W		Součet		9,768			
36	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	34,661	528,00	18 301,01	CS ÚRS 2015 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150								
	PP		{11+0,6+14,1+2,81+0,7+0,8+1,5}*1,1		34,661			
	W		Součet		34,661			
37	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	18,000	438,00	7 884,00	CS ÚRS 2015 01
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 800								
	PP		potrubí X-Stream DN800, dl. 6m, SN10	kus	3,000	22 870,00	68 610,00	
38	M	8-1	Redukce X-Stream 800/600	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	
39	M	8-2	Prechodka KG/X-Straem 600/160	kus	2,000	3 664,00	7 328,00	
40	M	8-3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	877265271	Montáž lapače střechních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapačů střechních splavenin DN 100					
42	M	562311600	Lapač střechních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem HL600 DN 110	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusť, hlavice HL lapač střechních splavenin se zápach.klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL600 se stavitel.odpadem DN 110					
	P		Poznámka k položce: Lapač střechních splavenin DN110 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110mm : Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.					
43	M	562311610	Lapač střechních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem HL600/2 DN 125	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusť, hlavice HL lapač střechních splavenin se zápach.klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL600/2 se stavitel.odpadem DN 125					
	P		Poznámka k položce: Lapač střechních splavenin DN125 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110mm a ø120mm. Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.					
44	M	8-4	Litínový lapač střechních splavenin DN150	kus	1,000	2 901,00	2 901,00	
71	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	157,00	471,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
76	M	286114290	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87°	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-160/160/87°					
	P		Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 24550					
77	M	286113920	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife odbočky KGEA 45° KGEA-150/150/45°					
82	M	8-10	Připojovací třímenové sedlo DN150	kus	1,000	1 322,00	1 322,00	
74	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu víceč DN 150					
75	M	286117220	Víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	90,10	90,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 160					
	P		Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 28570					
45	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	59,60	59,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové roury					
46	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	4 390,00	4 390,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)					
47	M	8-5	Filtrační šachta DN 425 s filtračním košem	kus	1,000	9 155,00	9 155,00	
48	M	286618420	spojka "in situ" 150 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty D 315 spojka "in situ" 150 mm Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF261500W					
P								
49	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 350,00	8 700,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
50	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	79,30	158,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
51	M	8-6	Šachtové dno DN600 slepé	kus	2,000	4 725,00	9 450,00	
52	M	8-7	šachtová mříž DN600, D400	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
53	M	8-8	Teleskopický adaptér DN600	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
54	M	8-9	filtr pro dešťovou šachtu DN160	kus	1,000	721,00	721,00	
55	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem					
56	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 160,00	8 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
57	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
58	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12					
59	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
60	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační průměr TBR-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	1,000	9 640,00	9 640,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační průměr V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/100 V max.60 100 /100 x 60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
61	D	9					8 985,19	
	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	56,800	54,00	3 067,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		(26,1+2,3)*2					
	VV		Součet		56,800			
62	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	19,200	297,00	5 702,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		8*2+1,6*2					
	VV		Součet		19,200			
63	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích ing sítí	m2	7,512	28,70	215,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	VV		1,96*1,2+4,3*1,2		7,512			
	VV		Součet		7,512			
Přesun sutě								
64	D	997					71 561,30	
	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	51,850	39,70	2 058,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	740,880	9,83	7 282,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		49,392*15		740,880			
	VV		Součet		740,880			
66	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	51,850	1 200,00	62 220,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
Přesun hmot								
67	D	998					114 012,64	
	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	129,604	57,70	7 478,15	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	129,604	822,00	106 534,49	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
69	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	sub				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO.03 Vjezd do okresního státního zastupitelství	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000
Z	Montáž celkem	0	Pojištění dodavatele a pojištění díla	5 000
R	HSV celkem	201 571	Provozní vlivy (1-2 % ZRN)	5 000
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště (2-3 % ZRN)	8 000
ZRN celkem		201 571		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		201 571	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		224 571	VRN celkem	23 000

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jana Rosáková	Jméno :		Jméno :	
Datum : 28.05.2015	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21 % činí :		224 571,00 Kč	
DPH	21 % činí :		47 160,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			271 731,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět
Objekt :	SO.03 Vjezd do okresního státního zastupitelství

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 721	0	0	0	0
5 Komunikace	75 721	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	8 358	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	94 771	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	201 571	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000	0,0	201 571	5 000
Pojištění dodavatele a pojištění díla	5 000	0,0	201 571	5 000
Provozní vlivy (1-2 % ZRN)	5 000	0,0	201 571	5 000
Zařízení staveniště (2-3 % ZRN)	8 000	0,0	201 571	8 000
CELKEM VRN				23 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět
Objekt :	SO.03 Vjezd do okresního státního zastupitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů původní panelová plocha 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	37,00	3 293,00
2	113 10-7620.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm původní podklad pod panelovou plochou 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	32,30	2 874,70
3	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zbývající zemina do hloubky 48 cm 89*0,18	m3	16,02 16,02	133,00	2 130,66
4	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 89*0,18	m3	16,02 16,02	28,90	462,98
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním srovnání a zhutnění zemní pláně 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	10,50	934,50
6	916 - .R00	HZS, tarifní třída 6 pro zhutnění zemní pláně 4	h	4,00 4,00	273,50	1 094,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku 89*0,18	m3	16,02 16,02	267,00	4 277,34
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 89*0,18	m3	16,02 16,02	167,00	2 675,34
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 89*0,18	m3	16,02 16,02	240,00	3 844,80
10	182 00-1131.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině terén přiléhající k vjezdu 10	m2	10,00 10,00	33,90	339,00
11	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině zatravnění přilehlého terénu 10	m2	10,00 10,00	15,10	151,00
12	103-11100	Rašelina zahradní a kompostová dodávka rašeliny pro zatravnění 10*0,1	m3	1,00 1,00	644,00	644,00
Celkem za		1 Zemní práce				22 721,32
Díl: 5		Komunikace				
13	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	170,50	15 174,50
14	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	137,50	12 237,50
15	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	242,00	21 538,00
16	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 35,5+53,5 ;výměry ploch dle Situace vjezdu v PD	m2	89,00 89,00	19,40	1 726,60
17	592-45117.5	Dlažba betonová vibrolisovaná 20x10x8 cm přírodní dodávka dlažby 89*1,05	m2	93,45 93,45	268,00	25 044,60
Celkem za		5 Komunikace				75 721,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 montáž nových obrubníků 19	m	19,00 19,00	189,00	3 591,00
19	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý dodávka stojatých obrubníků 10	kus	10,00 10,00	138,00	1 380,00
20	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý dodávka nájezdových obrubníků 9	kus	9,00 9,00	109,50	985,50
21	919 73-1114.R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm v návaznosti na původní beton. plochu	m	3,60	184,50	664,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy západní přístavby Kina Svět
Objekt :	SO.03 Vjezd do okresního státního zastupitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,35+0,25		3,60		
22	919 73-1123.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm v návaznosti na původní asfalt. komunikaci	m	9,00	48,80	439,20
		1+6,7+1,3		9,00		
23	599 14-2111.R00	Uprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm zaliti spár živičnou zálivkou ve styčných plochách	m	12,60	103,00	1 297,80
		3,6+9		12,60		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				8 357,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	88,27	164,00	14 476,28
25	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	75,50	115,00	8 682,50
		75,5		75,50		
26	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	75,50	41,50	3 133,25
		75,5		75,50		
27	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	755,00	10,70	8 078,50
		75,5*10		755,00		
28	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	75,50	800,00	60 400,00
		75,5		75,50		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				94 770,53