Zadavatel:
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

ČJ: **MČ P7 035519/2015/OIVZ/YČ**
Datum:: 31.7.2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADÁVANOU DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON")

ZADAVATEL:

název:	**Městská část Praha 7**
Sídlo (doručovací adresa):	nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ 170 00
IČO:	00063754
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Jan Čižinský, starosta

Kontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky: JUDr. Olga Ulrichová, vedoucí OIVZ
Telefon, e-mail: 603 770 889, UlrichovaO@praha7.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2A K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dodatečné informace č. 2A k veřejné zakázce:

Zadavatel obdržel k výše uvedené veřejné zakázce tyto dotazy: jedná se o upřesnění přílohy č. 4 Zadávací dokumentace - v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (výkaz výměr).
Zadavatel tedy vypracoval odpovědi na tyto dotazy a poskytuje je jako dodatečné informace č.2:

Dotaz č. 1:

ZTI, ÚT: V projektové dokumentaci ZTI chybí směšovací ventily, dle našich zkušeností s rekonstrukcemi MŠ jsou směšovací ventily vyžadovány.

Odpověď zadavatele:
Bude osazen jeden směšovací ventil před zásobníkem teplé vody.

Dotaz č. 2:

ZTI, ÚT: V projektové dokumentaci chybí specifikace filtrační stanice – nelze ocenit.

Odpověď zadavatele:
Domovní filtrační stanice na studenou vodu - PN16, DN40, filtrační vložka 100µm, se zpětným proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře (např. Honeywell HS 10 S - 1 1/2 AA)
Doplněno také do výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

ZTI, ÚT: V projektové dokumentaci jsou tři potrubní oddělovače, ve výkazu výměr je pouze jeden. V projektové dokumentaci chybí specifikace tohoto oddělovače – nelze ocenit.

Odpověď zadavatele:
Potrubní oddělovač typu BA, nerez ocel, šroubení na vstupu a výstupu, průtok 14 m3/h při tlak. ztrátě 1,1 bar (např. BA 3.4.4.5 I), DN32
Doplněno s novým počtem 3ks do výkazu.

Dotaz č. 4:

ZTI, ÚT: Nesouhlasí počty kulových kohoutů ve výkazu výměr a projektové dokumentaci.

Odpověď zadavatele:
V objektu dochází k přesunu čtyř stoupaček: 1, 26, I a III. Tyto stoupačky budou osazeny novými kulovými kohouty a vypouštěcími kohouty.
Počty kohoutů opraveny ve výkaze.

Dotaz č. 5:

ZTI, ÚT: Chybí specifikace cirkulačního čerpadla – nelze ocenit.

Odpověď zadavatele:
Cirkulační čerpadlo - průtok 5,4 m3/h při dopravní výšce 7 m, s frekvenčním měničem, tělo čerpadla z korozivzdorné oceli (např. Grundfos TPE3 40-80-S A-F-I-GQQE) DN40
Doplněno také do výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

ZTI, ÚT: Výkaz výměr pro ZTI a ÚT neobsahuje položky týkající se demontáže stávajícího vedení.

Odpověď zadavatele:
Doplněna položka demontáž stávajícího potrubí – týká se pravé části 1PP, 1NP a přesouvaných stoupaček.

Dotaz č. 7:

ZTI, ÚT: Z projektové dokumentace není jasné, zda termostatické ventily a šroubení k radiátorům budou nové nebo stávající.

Odpověď zadavatele:
Termostatické ventily a šroubení u stávajících těles zůstávají stávající. Pouze pokud stavba objeví jejich nefunkčnost nebo poškození, budou vyměněny.

Dotaz č. 8:

ZTI, ÚT: Výkaz výměr neobsahuje položky týkající se rozšíření stávajících radiátorů o další články.

Odpověď zadavatele:
Doplněna položka rozšíření / zmenšení otopných těles – pouze montáž, jednotlivé články jsou obsaženy (a byly i v původním VV) ve specifikaci nových článků.

Dotaz č. 9:

ZTI, ÚT: Výkaz výměr neobsahuje nátěry radiátorů a napojení nových rozvodů na stávající.

Odpověď zadavatele:
Doplněna položka napojení nového rozvodu na stávající. Doplněna položka nátěr otopných těles – celkem 52 otopných těles včetně nových a rozšiřovaných.

Dotaz č. 10:

SILNOPROUD: Součástí projektové dokumentace je dodávka a montáž svítidel, ve výkazu výměr dodávka a montáž svítidel chybí.

Odpověď zadavatele:
Koncové prvky elektro – svítidla, nejsou předmětem veřejné zakázky, budou řešeny v rámci dodávky interiéru.
Zadavatel dále na vysvětlenou uvádí, že předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, nikoli zařizovací předměty.

Dotaz č. 11:

SLABOPROUD: Součástí projektové dokumentace je dodávka elektrické zabezpečovací signalizace, ve výkazu výměr dodávka elektrické zabezpečovací signalizace chybí.

Odpověď zadavatele:
Koncové prvky elektro – EZS, videotelefon a nouzový zvukový systém nejsou předmětem veřejné zakázky a budou realizovány v dalších etapách výstavby.
Zadavatel dále na vysvětlenou uvádí, že předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, nikoli zařizovací předměty.

Dotaz č. 12:

SLABOPROUD: Součástí projektové dokumentace je dodávka videotelefonu a přístupového systému, ve výkazu výměr dodávka videotelefonu a přístupového systému chybí.

Odpověď zadavatele:
Koncové prvky elektro – EZS, videotelefon a nouzový zvukový systém nejsou předmětem veřejné zakázky a budou realizovány v dalších etapách výstavby.
Zadavatel dále na vysvětlenou uvádí, že předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, nikoli zařizovací předměty.

Dotaz č. 13:

SLABOPROUD: Součástí projektové dokumentace je systém nouzového zvukového systému, ve výkazu výměr chybí koncové prvky k tomuto systému.

Odpověď zadavatele:
Koncové prvky elektro – EZS, videotelefon a nouzový zvukový systém nejsou předmětem veřejné zakázky a budou realizovány v dalších etapách výstavby.
Zadavatel dále na vysvětlenou uvádí, že předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, nikoli zařizovací předměty.

Dotaz č. 14:

STAVEBNÍ ČÁST: V projektové dokumentaci v tabulce ostatních výrobků jsou položky s označením OS.5 – OS.12, tyto položky chybí ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:
Prvky zařízení kuchyně nejsou předmětem veřejné zakázky.
Zadavatel dále na vysvětlenou uvádí, že předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, nikoli zařizovací předměty.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dodatečné informace prodlužuje lhůtu k podání nabídek, a to do 11.8.2015 do 13:30 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami v termínu: Datum: **11.8.2015** **Hodina: 13:45 hod** v místnosti č. 281 v sídle zadavatele.

S pozdravem

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor investic a veřejných zakáze
PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 100

.....

JUDr. Olga Ulrichová
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
Úřad Městské části Praha 7