NABÍDKOVÝ LIST

Název stavby: Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek
Číslo stavby: 11404
Číslo jednací (POBJ) :
Termín výstavby zahájení : VII.15 dokončení do: 30.9.2015

a) Identifikační údaje uchazeče

obchodní jméno:	ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.		
sídlo firmy:	nám. 9.května 2136/10, 680 01 Boskovice		
kontaktní osoba:	Miroslav Přikryl		
IČ:	43420222	DIČ :	CZ43420222
telefon:	516 453 591		

b) Nabídková cena za stavbu

Provozní soubory a stavební objekty (PS/SO)	Práce a mechanizace	Materiál zhotovitele	Subdodávky	Výkony zhotovitele vč. GL nákl.
RS11.0 Vedení 22kV-kabelové	420 559	1 402 063		1 909 246
Vedení 22kV-kabelové (č.výkonu 1100034)	**420 559**	**1 402 063**		**1 909 246**
Trafostanice 22/04kV (č.výkonu 1100035)				
Celková nabídková cena bez DPH	**420 559**	**1 402 063**	**0**	**1 909 246**
Součástí celkové ceny jsou odborné práce v hodnotě:				
Přehled Globálních nákladů:				**Cena**
Inženýrská činnost zhotovitele				26 000
Dokumentace pro TE				4 500
Výchozí revize				4 000
Manipulace vedení				18 000
Napěťové /plášťové/ zkoušky kabelu VN				28 775
Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran				1 801
Cena za dopravu materiálu				3 548

POZNÁMKA :

Cenová nabídka musí být zpracována na základě požadavků zadavatele uvedených v podmínkách zadání zakázky. Jednotlivé PS/SO budou doloženy výkazem výměr. Jmenný seznam ostatních (globálních) nákladů bude specifikován dle požadavku uvedeného ve výzvě k podání nabídky. Globální náklady budou vyplněny pro informaci a kontrolu. Jejich hodnotu dodavatel rozdělí v poměru hodnot jednotlivých PS/SO a přičte ji k hodnotám PS/SO ve sloupci "Výkony zhotovitele vč. GL nákl." K nabídkovému listu doložte sestavy „Souhrn nákladů stavby" a „Rekapitulace nákladů".

zpracoval: Miroslav Přikryl
datum: 26.6.2015

.....
podpis statutárního orgánu uchazeče

Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1 **Číslo stavby: 11404**

Název verze: Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1 **Číslo verze: 1**

Kapitola:	Náklady stavby:
1. Projektová a inženýrská činnost	26 000,00
3. Stavební objekty	1 822 621,67
4. Ostatní náklady	60 624,00
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	**1 909 245,67**
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	1 909 245,67
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	1 909 245,67

Vypracoval: ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o.

Rekapitulace nákladů projektů

Název stavby: Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - čá: Číslo stavby: 11404

Název verze: Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - čá: Číslo verze: 1

Poř. číslo	PS/SO	Kapitola/název PS, SO	Celkem náklady	Práce a mechanizace	Materiál	Subdodávky	Dodávky	
							Dodávky celkem	Z toho distr. trafa
		Projekt 1 Verze NZ: 2014/12b						
		1. Projektová a inženýrská činnost						
1	**	(neuvedeno)	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Stavební objekty						
	RS11.0	Vedení 22kV - kabelové						
2	**	(neuvedeno)	1 822 621,67	420 558,95	1 402 062,72	0,00	0,00	0,00
		Celkem RS11.0	1 822 621,67	420 558,95	1 402 062,72	0,00	0,00	0,00
		Celkem 3. Stavební objekty	1 822 621,67	420 558,95	1 402 062,72	0,00	0,00	0,00
		4. Ostatní náklady						
3	**	(neuvedeno)	60 624,00	60 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem 4. Ostatní náklady	60 624,00	60 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem 1	1 909 245,67	507 182,95	1 402 062,72	0,00	0,00	0,00
		Celkem 11404	**1 909 245,67**	**507 182,95**	**1 402 062,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vypracoval: ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o.

Globální náklady projektu

	Číslo	Název	Verze NZ: 2014/12b
Stavba:	11404	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1	
Verze:	1	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1	
Projekt:	1	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1	

P.č.	Kapitola Proces	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Cena celkem
	1. Projektová a inženýrská činnost						
	**	(neuvedeno)					
1		9151		Inženýrská činnost zhotovitele	TKC	26,000	26 000,00
	Celkem **						26 000,00
	Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost						**26 000,00**
	4. Ostatní náklady						
	**	(neuvedeno)					
2		9403		Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran	*	1,000	1 801,00
3		9414		Dokumentace pro TE	TKC	4,500	4 500,00
4		9415		Výchozí revize	TKC	4,000	4 000,00
5		9417		Manipulace vedení	HOD	20,000	18 000,00
6		9418		Zkoušky kabelu VN zvýšeným napětím	HOD	25,000	28 775,00
7		9498		Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km	KC	1,000	3 548,00
	Celkem **						60 624,00
	Celkem 4. Ostatní náklady						**60 624,00**

Cena celkem za projekt **86 624,00**

Vypracoval: ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o.

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

	Číslo	Název	Verze NZ: 2014/12b
Stavba:	11404	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1	
Verze:	1	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1	
Projekt:	1	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1	
PS/SO:	RS11.0	Vedení 22kV - kabelové	
Pr.:	**	(neuvedeno)(neuvedeno)	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	CG38	P1	Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	5 575,000	0,056	312,200	97 264,66
2	CL67		Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y a AXEKVCEY	KS	18,000	1,500	27,000	8 411,74
3	EB25		Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	145,000	0,068	9,860	2 542,58
4	ED69	V2	Výkop kabel.rýhy 65x120cm ručně zem.tř.3	m	11,000	1,613	26,615	6 863,03
5	EF69	V2	**** VÝBĚH 13/12 Zához kabel.rýhy 65x120cm ručně zem.tř.3	m	11,000	0,422	6,963	1 795,54
6	EH69	V2	Hloubení kabel.rýhy 65x120cm strojně zem.tř.3	m	41,000	0,083	5,105	1 316,29
7	EI80	V2	Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě	M3	31,980	0,088	4,221	1 088,55
8	EJ12V	P1	Kabel.lože pískové š..65, plast..desky AROT 100x30cm	m	1 834,000	0,062	113,708	29 321,66
9	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	1 834,000	0,006	11,004	2 837,58
10	EK40M		Žlab kabelový betonový ABD pro vn a nn, vč. poklopu	m	103,000	0,080	8,240	2 124,83
11	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	12,000	0,060	0,720	185,67
12	EK532		Manžeta těsnící 150 vč. spony a bombičky	KS	2,000	0,297	0,594	153,17
13	EK56		Systémové víko pro kabel VN, (TS kioskové)	KS	2,000	0,255	0,510	131,51
14	EK72		Průraz zdi betonové,kámen tvrdý,tloušťka 100cm	KS	2,000	5,909	11,818	3 047,48
15	EM56V		Zazdění otvoru po vybourané skříni	M3	0,090	3,374	0,304	94,60
16	EN25		Zatažení drátu do kanálu tvárnicové trasy	m	450,000	0,042	18,900	4 873,71
17	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	73,000	0,088	6,424	1 656,54
18	EQ23		Kabelový označník "Kabel VN" vč.zemních prací	KS	5,000	0,207	1,035	266,89
19	CH33		Štítek označovací pro nová kabelová vedení	KS	306,000	0,026	7,956	2 478,66
20	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN v zemi	KS	630,000	0,026	16,380	5 103,12
21	XC99		Materiál Vlastní mimo číselník E.ON podle samostat. soupisu -započteno do výkonu	KC	9,350	0,000	0,000	0,00
22	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	HOD	347,000	1,000	347,000	108 106,46
23	ZS16		Autojeřáb do nosnosti 16 t	SH	9,000	0,000	0,000	0,00
24	ZS24		Motorový pěch	SH	17,000	0,000	0,000	0,00
25	ZS48		Auto nákladní do nosnosti 10 t	KM	372,000	0,000	0,000	0,00
26	ZS54		Rypadlo kolové 0,2 - 0,5m3	SH	35,000	0,000	0,000	0,00
27	ZS62		Traktor kolový vč.mechanizace	MH	48,000	0,000	0,000	0,00
Montážní práce							710,840	221 459,25
Zemní práce							225,716	58 205,03
Celkem							936,556	279 664,28
1			PPV na PS/SO z objemu montážních prací	%	2,000		14,217	4 429,19
Práce celkem vč. PD								284 093,46
1	9322		Doprava zaměstnanců na pracoviště	TKC	16,000			16 000,00

2	9343	GZS	7%	1,000	66,554	19 886,54
3	9349	Stimulační přirážka	P.C.	0,100	10,459	3 125,03

Přirážky k práci celkem 39 011,57

Práce celkem vč. PRP 323 105,03

1	160	AUTOJERAB - 16 TUN	9,000	6 264,00
2	240	MOTOROVY PECH	17,000	2 835,60
3	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	72,500	1 844,40
4	480	AUT.NAKL. - DO 10 T	372,000	12 900,96
5	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	9,798	4 808,79
6	540	RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3	37,747	22 285,83
7	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	81,450	38 998,26
8	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	19,272	7 516,08

Stavebně montážní mechanizace celkem 97 453,92

Vypracoval: ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o.

Dílčí rozpočet - materiál

	Číslo	Název	Verze NZ:	2014/12b
Stavba:	11404	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1		
Verze:	1	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1		
Projekt:	1	Svitavy - kab.vedení 22kV pro PZ Paprsek - část 1		
PS/SO:	RS11.0	Vedení 22kV - kabelové		
VP:	**	(neuvedeno)(neuvedeno)		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	P081	1x240 VN kabel AXEKVCEY	m	5 575,000	214,00	1 193 050,00
2	1100101251	Čepička smršťovací kabelová KTK 52/25	KS	36,000	43,50	1 566,00
3	1100101281	Víko systémové VN typ HSI 150-DG 3/24-54	KS	2,000	3 030,19	6 060,38
4	1100101324	Spona těsnící RAY RDSS-CLIP-150	KS	2,000	124,71	249,42
5	1100101326	Ucpávka těsnící vak RAY RDSS-150	KS	2,000	804,44	1 608,88
6	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	936,000	1,20	1 123,20
7	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	306,000	3,60	1 101,60
8	1100102055	Označník elektrického vedení "KABEL VN"	KS	5,000	192,09	960,45
9	1100102058	Žlab kabel.beton ABD 13-50 50x23x20	KS	206,000	70,44	14 510,64
10	1100102059	Poklop betonový ABD 15-50 50x16x4	KS	206,000	27,08	5 578,48
11	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	1 834,000	8,24	15 112,16
12	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	1 790,000	50,35	90 126,50
13	1100104438	Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300	KS	18,000	982,73	17 689,14
14	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	2,240	32,96	73,83
15	156142304500	Drát Fe pozink.tvrdý 4,5mm J. 11300	KG	58,500	11,10	649,35
16	217110110016	Bombička CO2 RAY pro RDSS E7512-0160	KS	2,000	29,60	59,20
17	245111781328	Odmašťovač na kabelové armatury-CELLPACK	KS	12,000	167,30	2 007,60
18	585221132502	Cement SPC 42	KG	5,604	2,30	12,89
19	585362114002	Vápno - hydrát	KG	0,855	2,64	2,26
20	585930000083	Malta vápenocementová zdící MCV 011	KG	28,000	1,77	49,56
21	800000000072	MATER.MIMO CISEL.ECR DLE SAMOST.SOUPISU	KC	9,350	1,00	9,35
22	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	3,000	150,00	450,00
23	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	31,011	291,00	9 024,27
24	900000000008	CIHLA PALENA PLNA 29/14/6,5 P20	KS	26,640	5,66	150,78

Materiál celkem	**1 361 225,94**
Přirážka na podružný materiál	**40 836,78**
Materiál celkem včetně přirážky	**1 402 062,72**

Vypracoval: ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o.