



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2141402, č. objednatele: 43/14/S/KUL

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1801688399/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Tel. : 585 086 274, 725 132 455
E-mail: orsag@sternberk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a
místních komunikací, odbor rozvoje města a investic
Tel. : 585 086 237, 606 293 512
E-mail: sehnal@sternberk.cz
Mgr. Jana Kameníčková, vedoucí odboru školství
a kultury MěÚ Šternberk
Tel. : 585 086 227, 725 875 381
E-mail: kamenickova@sternberk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
IČ: 469 72 021
DIČ: CZ46972021
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2133470267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel
Tel. : 582 343 858, 604 222 317
E-mail: zakazky@navratilpv.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel
Ing. Rostislav Krenar – hlavní stavbyvedoucí
Tel. : 604 222 315
E-mail: rostislav.krenar@navratilpv.cz
Sídlo: provozovna: Majakovského 4/204, 798 11 Prostějov 6
Ing. David Kočí – stavbyvedoucí
Tel. : 604 222 372
E-mail: david.koci@navratilpv.cz
Sídlo: provozovna: Majakovského 4/204, 798 11 Prostějov 6

(dále jen „zhotovitel“)

STAVBA: Multifunkční kulturní zařízení Šternberk – I. etapa – dodatečné stavební práce



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

MĚNÍ SE:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Rozsah prací je specifikován vzájemně odsouhlasenými soupisy prací.

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **25.11.2013.**

Z důvodu rozsahu a předmětu dodatečných prací zvláště s ohledem na dodací lhůty membránového zastřešení ve dvoře MKZ a z důvodu dlouhých technologických lhůt při realizaci historické fasády.

- 3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **30.09.2015.**

4. CENA DÍLA

4.1.	Cena díla se upravuje a mění následovně:	
	Původní cena díla bez DPH dle SoD ve znění dodatku D1	56,229.156,-
	Cena dodatečných stavebních prací	3,837.318,66
	Cena méněprací	3,183.063,37
	Cena díla bez DPH celkem	56,883.411,29
	Výše DPH (21%)	11,945.516,06
	Cena díla vč. DPH celkem	68,828.927,35 Kč

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 5. srpna 2015 usnesením č. 506/18.

Ve Šternberku 20.08.2015

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság - starosta

V Prostějově 20.08.2015

Za zhotovitele: společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-025/13 MKZ Šternberk
Objekt: 01 A
Rozpočet: 11c' MNP - rekapitulace

Objednatel: Město Šternberk IČ: 00299529
 Horní náměstí 78/16 DIČ: CZ00299529
 78501 Šternberk-Šternberk

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČ: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 006 290,57
PSV			-1 867 207,92
MON			-178 340,40
Vedlejší náklady			-131 224,48
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 183 063,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 183 063,37 CZK
Základní DPH	21 %	-668 443,00 CZK

Zaokrouhlení 0,37 CZK

Cena celkem s DPH -3 851 506,00 CZK

v

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
 provozovna: Majakovského 4/204a, PV-
 IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
 Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

C. mrv. /

Za zhotovitele

dne

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-98 072,60	3
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-573 316,57	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-42 187,40	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-76 697,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-216 017,00	7
734	Armatury	PSV			-1 390,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			-10 520,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			-4 542,12	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-195 646,70	6
776	Podlahy povlakové	PSV			-24 144,34	1
784	Malby	PSV			-3 364,76	0
786	Čalounické úpravy	PSV			-1 627 600,00	51
M21	Elektromontáže	MON			-169 174,00	5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			-9 166,40	0
VN	Vedlejší náklady	VN			-131 224,48	4
Cena celkem					-3 183 063,37	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-025/13	MKZ Šternberk
O:	01	A
R:	11c'	MNP - rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-98 072,60
1	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,51000	22 000,00	-11 220,00
2	41602112	Podhledy SDK bezesparý, akustický, pohltivý, perforovaný	m2	-24,20000	953,00	-23 062,60
3	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-14,00000	2 840,00	-39 760,00
4	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-60,00000	349,00	-20 940,00
5	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-60,00000	51,50	-3 090,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-573 316,57
6	216904112	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	-763,93100	26,00	-19 862,21
7	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	-763,93100	95,00	-72 573,45
8	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-72,05000	227,80	-16 412,99
9	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-85,40000	227,80	-19 454,12
10	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-763,93100	86,00	-65 698,07
11	61243331	Omítka sanační sušící, tl. 27 mm SO04	m2	-476,52730	796,00	-379 315,73
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-42 187,40
12	632441113	Potěr anhydr samoniv -4cm such směs	m2	-99,50000	370,00	-36 815,00
13	63245013	Vyrov polymercem potěr ploch	m2	-24,20000	222,00	-5 372,40
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-76 697,00
14	9004	Sanace přečerpávací jímky SO29	soubor	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
15	9005	Sanace prohlubně SO11, výtahová šachta, záchytná jímka, kontr. šachta	soubor	-1,00000	46 697,00	-46 697,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-216 017,00
16	95100	1 - Objekt A - uznatelné náklady - MNP, viz. samostatný rozpočet	soubor	-1,00000	26 242,00	-26 242,00
17	95101	2 - Objekt A - neuznatelné náklady - MNP, viz. samostatný rozpočet	soubor	-1,00000	189 775,00	-189 775,00
Díl:	734	Armatury				-1 390,00
18	7340000	Set pro radiátor	ks	-2,00000	410,00	-820,00
19	73400003r	Termostatická hlavice	ks	-2,00000	285,00	-570,00
Díl:	735	Otopná tělesa				-10 520,00
20	735152676	Těleso Ventil Kompakt33 v/I 600/900	kus	-2,00000	5 260,00	-10 520,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-4 542,12
21	762341017	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-11,16000	407,00	-4 542,12
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-195 646,70
22	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	-584,02000	335,00	-195 646,70
Díl:	776	Podlahy povlakové				-24 144,34
23	776511000	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	-24,20000	125,30	-3 032,26
24	776100	Zátěžová heterogenní pružná protiskluzová vinylová podlahovina	m2	-29,04000	552,00	-16 030,08
25	776990111	Vyrovnání samoniv stěrkou tl. 5 mm	m2	-24,20000	210,00	-5 082,00
Díl:	784	Malby				-3 364,76
26	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	-85,40000	10,90	-930,86
27	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	-85,40000	28,50	-2 433,90
Díl:	786	Čalounické úpravy				-1 627 600,00
28	R78601	Sedačky s područkami v prostoru před jevištěm	kus	-313,00000	5 200,00	-1 627 600,00
Díl:	M21	Elektromontáže				-169 174,00

29	M516	Nástěnné reflektorové svítidlo 1x35W na výložníku	ks	-6,00000	17 694,00	-106 164,00
30	M53	Foyer - šatna - svítidlo 2x32W s el. předřadníkem	ks	-10,00000	5 217,00	-52 170,00
31	M54	Foyer - šatna - svítidlo 4x24W s parabolickou mřížkou	ks	-4,00000	2 710,00	-10 840,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				-9 166,40
32	24001	Zařízení pro ochlazování staveb a vzduchotechniku - objekt A	soubor	-1,00000	9 166,40	-9 166,40
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-131 224,48
33	1001	Zařízení staveniště	%	-32 806,12000	2,00	-65 612,24
34	1002	Kompletační činnost	%	-32 806,12000	2,00	-65 612,24

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-025/13 MKZ Šternberk
Objekt: 01 A
Rozpočet: 1a 1 - Objekt A - uзнatelné náklady - MNP

Objednatel: Město Šternberk IČ: 00299529
 Horní náměstí 78/16 DIČ: CZ00299529
 78501 Šternberk-Šternberk

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČ: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-26 242,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-26 242,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 242,29 CZK
Základní DPH	21 %	-5 511,00 CZK

Zaokrouhlení 0,29 CZK

Cena celkem s DPH -31 753,00 CZK

v

dne

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
 provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
 IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
 Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

Za zhotovitele

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-26 242,29	100
Cena celkem					-26 242,29	100



Položkový rozpočet

S:	Ba-025/13	MKZ Šternberk
O:	01	A
R:	1a	1 - Objekt A - uznatelné náklady - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-26 242,29
1	766694122R00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-2,00000	150,00	-300,00
2	766621112U00	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	-3,48500	545,00	-1 899,33
3	607941060	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 m	m	-1,73400	440,00	-762,96
4	R766004	Okno plastové dvoukřídlové horizon. členěné 850/2050 mm; zasklení bezpečnostním sklem; Un=1,1; barva, bílá/tmavě šedá - ozn. P/4	kus	-2,00000	11 640,00	-23 280,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-025/13 MKZ Šternberk
Objekt: 01 A
Rozpočet: 2a 2 - Objekt A - neuznatelné náklady - MNP

Objednatel: Město Šternberk IČ: 00299529
 Horní náměstí 78/16 DIČ: CZ00299529
 78501 Šternberk-Šternberk

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČ: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-80 275,64
PSV			-109 499,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-189 775,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-189 775,11 CZK
Základní DPH	21 %	-39 853,00 CZK

Zaokrouhlení 0,11 CZK

Cena celkem s DPH -229 628,00 CZK

v

dne

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
 provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
 IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
 Tel./Fax: 582 346 858

Za zhotovitele

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-1 132,89	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-17 456,20	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-832,06	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-59 190,49	31
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-1 664,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-95 439,47	50
787	Zasklívání	PSV			-14 060,00	7
Cena celkem					-189 775,11	100

8

Položkový rozpočet

S:	Ba-025/13	MKZ Šternberk
O:	01	A
R:	2a	2 - Objekt A - neuznatelné náklady - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-1 132,89
1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	-1,88500	600,00	-1 131,00
2	132202109U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-1,88500	1,00	-1,89
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-17 456,20
3	311361221R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	-0,00400	22 000,00	-88,00
4	342241162R00	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	-4,10000	602,00	-2 468,20
5	311231125U00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	-2,28400	4 520,00	-10 323,68
6	331231125U00	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 5 MPa	m3	-0,83000	5 040,00	-4 183,20
7	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-0,62400	630,00	-393,12
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-832,06
8	411354173R00	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-4,00000	177,00	-708,00
9	413941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	-0,00400	7 915,00	-31,66
10	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	-0,00440	21 000,00	-92,40
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-59 190,49
11	622321121R00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-25,85000	200,00	-5 170,00
12	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-25,85000	110,00	-2 843,50
13	622381001U00	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-27,89200	120,00	-3 347,04
14	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-16,07300	2 800,00	-45 004,40
15	635111241U00	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuťněním	m3	-2,41500	1 170,00	-2 825,55
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-1 664,00
16	953961213U00	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-20,00000	83,20	-1 664,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-95 439,47
17	767111110R00	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 50 kg	m2	-2,42000	263,50	-637,67
18	767161111U00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	-15,80000	161,00	-2 543,80
19	767610126U00	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	-4,00000	452,00	-1 808,00
20	R767005	Vnitřní hliníková prosklená stěna 1100/2200 s výsuvným oknem a podávacím parapetem, zaskleno, bezpečnostním dvojsklem Un=1,4; barva tmavě šedá, ozn. Z/6	kus	-1,00000	21 490,00	-21 490,00
21	R767002	Hliníková informační vitrina 1000/2050 mm; zaskleno bezpečnostním sklem tl. 4 mm; barva tmavě šedá; ozn. Z/5	kus	-4,00000	12 500,00	-50 000,00
22	R767003	Venkovní nerezové madlo pr. 42,4/2 mm vč. kotev - ozn. Z/14	m	-7,20000	1 200,00	-8 640,00
23	R767004	Venkovní nerezové madlo pr. 42,4/2 mm vč. kotev - ozn. Z/15	m	-8,60000	1 200,00	-10 320,00

Díl:	787	Zasklívání				-14 060,00
24	R787003	Systemové pouzdro s nerez lištami - ozn Z/13	m	-3,70000	2 000,00	-7 400,00
25	R787004	Statické madlo nerez - ozn Z/13	m	-3,70000	1 800,00	-6 660,00

8

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-025/13 MKZ Šternberk

Objekt: 01 A

Rozpočet: 11b VCP

**Objednatel: Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
78501 Šternberk-Šternberk**

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

**Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 2970/17
79601 Prostějov-Prostějov**

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 125 445,90
PSV			725 557,60
MON			838 726,00
Vedlejší náklady			147 589,16
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 837 318,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 837 318,66 CZK
Základní DPH	21 %	805 837,00 CZK

Zaokrouhlení 0,34 CZK


Cena celkem s DPH 4 643 156,00 CZK


v **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

dne

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 420,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 924,30	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 984,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			52 279,20	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			381 337,00	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			204 918,25	5
64	Výplně otvorů	HSV			12 933,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			87 228,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 132,44	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 248 565,00	33
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 661,18	0
713	Izolace tepelné	PSV			245 775,20	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			59 280,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			155 240,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			265 262,40	7
M21	Elektromontáže	MON			168 292,00	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			670 434,00	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 063,03	0
VN	Vedlejší náklady	VN			147 589,16	4
Cena celkem					3 837 318,66	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-025/13	MKZ Šternberk
O:	01	A
R:	11b	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				35 420,00
1	272362021R00	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	1,61000	22 000,00	35 420,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 924,30
2	311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	11,16000	1 047,00	11 684,52
3	342248112R00	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	26,36000	470,50	12 402,38
4	347015121R00	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	72,05000	428,00	30 837,40
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				11 984,50
5	411362021R00	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,24875	22 000,00	5 472,50
6	411361821R00	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,29600	22 000,00	6 512,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				52 279,20
7	611491129R00	Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra	m2	1 096,00000	47,70	52 279,20
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				381 337,00
8	62001	Oprava fasády objektu B, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	381 337,00	381 337,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				204 918,25
9	631311116U00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	7,46250	3 300,00	24 626,25
10	632441113U0	Potěr cementový tl.4cm such směs (předběžná cena - odhad tl.)	m2	321,95000	560,00	180 292,00
Díl:	64	Výplně otvorů				12 933,00
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	9,00000	649,00	5 841,00
12	55330330R	Zárubeň ocelová H 160 600x1970x160, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	5,00000	780,00	3 900,00
13	55330335R	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	798,00	3 192,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				87 228,00
14	900100	Sanace stropu nad kuchyní	soubor	1,00000	87 228,00	87 228,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				18 132,44
15	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	604,41450	30,00	18 132,44
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 248 565,00
16	95001	Oprava hygienického zařízení ve 2.NP, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 248 565,00	1 248 565,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 661,18
17	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	26,36000	50,00	1 318,00
18	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,48750	1 746,00	4 343,18
Díl:	713	Izolace tepelné				245 775,20
19	713100	Foukaná izolace Rotaflex tl. 260 mm	m2	354,00000	377,00	133 458,00
20	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	659,00000	28,00	18 452,00
21	1013T	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 70 mm	m2	246,40000	78,00	19 219,20
22	283764040	polystyren extrudovaný - 1250 x 600	m3	28,71000	2 600,00	74 646,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				59 280,00
23	762001	Sanace trámů	soubor	1,00000	14 280,00	14 280,00
24	762002	Revizní lávka mezi vazníky	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				155 240,00
25	766101	Ozdobný poutec na okna	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
26	766102	Demontáž stropu nad jevištěm a hlavním sálem	m2	584,00000	160,00	93 440,00
27	766103	D+M nástupní podesta foyer	soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				265 262,40
28	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,96000	7 190,00	6 902,40
29	767101	Kotvení reklam	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
30	767102	Neotevíravý světlík D+M	ks	1,00000	118 000,00	118 000,00
31	767103	Úprava stropu pod kotelnou	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
32	R7670161	Výtah - příplatek za prosklení výtahové kabiny (vstupní dveře a zadní stěna)	ks	1,00000	71 020,00	71 020,00
33	134809250	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	1,04000	21 000,00	21 840,00
Díl:	M21	Elektromontáže				168 292,00
34	2100100	Nový bleskosvod - A	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
35	2100200	Doplnění osvětlení v 1.PP, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	123 292,00	123 292,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				670 434,00
36	220100	Hlídní hladiny v jímce, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	37 453,00	37 453,00
37	220101	EPS, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	443 213,00	443 213,00
38	220102	PZTS a CCTV, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	155 966,00	155 966,00
39	220103	MaR, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	15 947,00	15 947,00
40	220104	MaR, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	17 855,00	17 855,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 063,03
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,92566	200,00	1 785,13
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,92566	241,50	2 155,55
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,92566	258,50	2 307,28
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,58754	15,10	2 560,77
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,92566	205,00	1 829,76
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,47962	22,80	1 424,54
Díl:	VN	Vedlejší náklady				147 589,16
47	1001	Zařízení staveniště	%	36 897,29000	2,00	73 794,58
48	1002	Kompletační činnost	%	36 897,29000	2,00	73 794,58

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-025/13 MKZ Šternberk

Objekt: 01 A

Rozpočet: 12 Oprava fasády

**Objednatel: Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
78501 Šternberk-Šternberk**

**IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529**

**Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 2970/17
79601 Prostějov-Prostějov**

**IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			311 469,27
PSV			69 867,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			381 336,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	381 336,81 CZK
Základní DPH	21 %	80 081,00 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH 461 418,00 CZK

v **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

dne

MĚSTO ŠTERNBERK
-8-

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			300 927,03	79
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 542,24	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			65 000,00	17
783	Nátěry	PSV			4 867,54	1
Cena celkem					381 336,81	100



Položkový rozpočet

S:	Ba-025/13	MKZ Šternberk
O:	01	A
R:	12	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				300 927,03
1	622421147R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6	m2	0,00000	817,70	0,00
2	622471115R00	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	0,00000	99,00	0,00
3	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	0,00000	107,10	0,00
4	622471320R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6	m2	264,43500	229,10	60 582,06
5	622472116R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. VI.ručně	m2	0,00000	945,20	0,00
6	622472126R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.VI. ručně	m2	264,43500	1 114,40	294 686,36
7	622472196R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. VI. ručně	m2	0,00000	57,30	0,00
8	622325202U00	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-264,43500	99,50	-26 311,28
9	622611133U00	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	-264,43500	106,00	-28 030,11
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				10 542,24
10	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 177,80000	0,80	10 542,24
Díl:	764	Konstrukce klempířské				65 000,00
11	764001	Oprava oplechování TiZn	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00
Díl:	783	Nátěry				4 867,54
12	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	264,54000	18,40	4 867,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-025/13 MKZ Šternberk
Objekt: 01 A
Rozpočet: 20 Oprava hygienického zařízení ve 2.NP

Objednatel: Město Šternberk IČ: 00299529
 Horní náměstí 78/16 DIČ: CZ00299529
 78501 Šternberk-Šternberk

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČ: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			144 782,58
PSV			801 285,87
MON			302 497,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 248 565,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 248 565,45 CZK
Základní DPH	21 %	262 199,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

Cena celkem s DPH **1 510 764,00 CZK**

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
 provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
 IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
 Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

dne

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 204,28	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 361,14	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			35 169,42	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 182,09	1
64	Výplně otvorů	HSV			9 353,40	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			687,65	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 793,33	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 177,15	1
97	Prorážení otvorů	HSV			10 783,77	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 994,25	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 598,37	0
713	Izolace tepelné	PSV			6 537,16	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			186 860,00	15
725	Zařizovací předměty	PSV			145 780,00	12
730	Ústřední vytápění	PSV			144 774,00	12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			59 209,85	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 646,13	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			51 817,14	4
781	Obklady keramické	PSV			171 147,38	14
783	Nátěry	PSV			1 320,00	0
784	Malby	PSV			3 525,84	0
787	Zasklívání	PSV			12 070,00	1
M21	Elektromontáže	MON			247 872,00	20
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			54 625,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 076,10	2
Cena celkem					1 248 565,45	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-025/13	MKZ Šternberk
O:	01	A
R:	20	Oprava hygienického zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 204,28
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	223,10	669,30
2	340236211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	97,30	194,60
3	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	1,00000	417,80	417,80
4	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	7,98000	318,80	2 544,02
5	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	13,54800	397,00	5 378,56
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				17 361,14
6	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	40,45000	429,20	17 361,14
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				35 169,42
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	146,33200	164,00	23 998,45
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	49,03850	227,80	11 170,97
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 182,09
9	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,07152	22 000,00	1 573,44
10	631311116U00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,30565	3 300,00	7 608,65
Díl:	64	Výplně otvorů				9 353,40
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	8,00000	622,20	4 977,60
12	55330317R	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	6,00000	544,00	3 264,00
13	55330320R	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	555,90	1 111,80
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				687,65
14	326787T10	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,45000	17,00	687,65
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				4 793,33
15	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	40,45000	118,50	4 793,33
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 177,15
16	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	15,48200	50,00	774,10
17	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,23600	1 776,50	5 748,75
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000	9,20	73,60
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,00000	215,00	1 720,00
20	965081213U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	40,45000	46,00	1 860,70
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 783,77
21	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	7,00000	168,30	1 178,10
22	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00000	135,60	406,80
23	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	85,16250	48,10	4 096,32
24	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	84,76000	60,20	5 102,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 994,25
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	17,27027	636,60	10 994,25
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 598,37
26	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	13,24400	410,00	5 430,04
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	54,30040	3,10	168,33
Díl:	713	Izolace tepelné				6 537,16
28	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	40,45000	17,80	720,01
29	713121118R00	Tepelná izolace - pásek podél stěn	m	50,55500	13,60	687,55
30	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	80,90000	25,60	2 071,04
31	28375602R	Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 25 mm	m2	44,49500	66,00	2 936,67

32	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	64,15270	1,90	121,89
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				186 860,00
33	72001	ZTI viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	186 860,00	186 860,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				145 780,00
34	725001	D+M umyvadlová deska O/11	ks	1,00000	58 780,00	58 780,00
35	725002	D+M umyvadlová deska O/12	ks	1,00000	34 630,00	34 630,00
36	725003	D+M urinálová dělicí stěnka O/18	ks	3,00000	1 410,00	4 230,00
37	725004	D+M zásobník papírových ručníků ozn.401	ks	2,00000	1 340,00	2 680,00
38	725005	D+M zásobník toaletního papíru ozn.402	ks	6,00000	1 350,00	8 100,00
39	725006	D+M zásobník hygienických sáčků ozn.403	ks	4,00000	2 600,00	10 400,00
40	725007	D+M dávkovač tekutého mýdla ozn.404	ks	6,00000	1 230,00	7 380,00
41	725008	D+M toaletní kartáč ozn.405	ks	6,00000	1 010,00	6 060,00
42	725009	D+M věšáčky na oděv, ručníky ozn.406	ks	10,00000	550,00	5 500,00
43	725010	D+M závěsný nástěnný odpadkový koš ozn.410	ks	2,00000	2 750,00	5 500,00
44	725011	D+M odpadkový koš ozn.411	ks	4,00000	630,00	2 520,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				144 774,00
45	730001	D+M otopné těleso O/20	ks	2,00000	10 195,00	20 390,00
46	73001	Ústřední vytápění viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	124 384,00	124 384,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				59 209,85
47	766010	D+M vnitřní dveře D/41	ks	5,00000	4 470,00	22 350,00
48	766011	D+M vnitřní dveře D/42	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00
49	766012	D+M vnitřní dveře D/43	ks	2,00000	5 800,00	11 600,00
50	766013	Repase vnitřních dveří D/44	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
51	766014	D+M šatnové lavice ozn.106	ks	2,00000	5 600,00	11 200,00
52	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	584,50000	1,30	759,85
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				12 646,13
53	767007	D+M madla Z/103	ks	2,00000	930,00	1 860,00
54	767008	D+M madla Z/104	ks	2,00000	1 010,00	2 020,00
55	767009	D+M madla Z/105	ks	3,00000	1 010,00	3 030,00
56	767010	D+M samolepící fólie na dveře ozn.601b	ks	2,00000	390,00	780,00
57	767011	D+M hmatného štítu ozn.615	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00
58	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	124,90000	1,25	156,13
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				51 817,14
59	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	40,45000	32,00	1 294,40
60	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	40,45000	445,40	18 016,43
61	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,70000	8,10	78,57
62	7711100	Keramická dlážba 600/600 mm	m2	44,49500	595,00	26 474,53
63	771579196U00	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	40,45000	28,60	1 156,87
64	771591115U00	Spárování dlažby silikonem	m	50,55500	60,00	3 033,30
65	775981112RS	Lišta hliníková podlahová, přechodová O/19	m	5,00000	250,00	1 250,00
66	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	513,04100	1,00	513,04
Díl:	781	Obklady keramické				171 147,38
67	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	146,33200	321,70	47 075,00
68	7811100	Obklad keramický 600/600 mm	m2	160,96520	595,00	95 774,29
69	781479192U00	Přípl keram hladká omezený prostor	m2	53,82000	130,00	6 996,60
70	781479196U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	146,33200	55,00	8 048,26
71	781479197U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	146,33200	55,00	8 048,26
72	781494111U00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,60000	78,00	1 684,80
73	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 676,27210	2,10	3 520,17
Díl:	783	Nátěry				1 320,00
74	783001	Nátěr ocelové zárubně	ks	8,00000	165,00	1 320,00
Díl:	784	Malby				3 525,84
75	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	89,48850	10,90	975,42
76	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	89,48850	28,50	2 550,42
Díl:	787	Zasklívání				12 070,00
77	787001	D+M nástěnné zrcadlo O/13	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00

78	787002	D+M nástěnné zrcadlo O/14	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
79	787003	D+M nástěnné zrcadlo O/15	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
80	787004	D+M nástěnné zrcadlo O/16	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00
81	787005	D+M nástěnné zrcadlo O/17	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl:	M21	Elektromontáže				247 872,00
82	21001	Elektroinstalace - silnoprůd, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	247 872,00	247 872,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				54 625,00
83	2401	VZT viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	54 625,00	54 625,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 076,10
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,19625	300,00	6 358,88
85	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,19625	205,20	4 349,47
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,19625	219,70	4 656,82
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	402,72869	12,80	5 154,93
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,19625	174,20	3 692,39
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	148,37373	19,30	2 863,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MKZ Šternberk _oprava hyg. zarizeni ve 2NP_z.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Šternberk
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.07.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	21 % -186 859,75 DPH
Datum a podpis		25	21 % 186 859,75 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty	
Razítko		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MKZ Šternberk _oprava hyg. zařízení ve 2NP_z.i.

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.07.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
99	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: MKZ Šternberk _oprava hyg. zařízení ve 2NP_z.i.

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	99		Přesun hmot						
1	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,769	227,00	174,56	21,0	
2	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,149	9,84	158,91	21,0	
3	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,769	1 190,00	915,11	21,0	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV						
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
4	K	721	721210812	Demontáž vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	2,000	93,50	187,00	21,0	
				2NP						
				m.c. 220a, 221a						
5	K	721	721290822	Přemístění vnitrostavěbní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,110	1 393,00	153,23	21,0	
6	K	721	721171913	Potrubi z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	191,00	191,00	21,0	
				2NP						
				m.c. 216						
7	K	721	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	3,000	311,00	933,00	21,0	
				1NP						
				hyg. zař. restaurace						
8	K	721	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	6,500	352,00	2 288,00	21,0	
9	K	721	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	13,000	446,00	5 798,00	21,0	
10	K	721	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,500	264,00	1 452,00	21,0	
11	K	721	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,500	289,00	722,50	21,0	
12	K	721	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	2,000	353,00	706,00	21,0	
13	K	721	721175011	Potrubi kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70	m	8,500	859,00	7 301,50	21,0	
				1NP						
				zavěšená kanal. v hyg. zař. restaurace						
14	K	721	721175021	Potrubi kanalizační plastové svodné zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	4,000	984,00	3 936,00	21,0	
				1NP						
				zavěšená kanal. v hyg. zař. restaurace						
15	K	721	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	50,20	301,20	21,0	
				Vývody pro napojení umývadél						
16	K	721	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	54,90	329,40	21,0	
				Vývody pro napojení pisoárů						
17	K	721	721194107	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	67,50	135,00	21,0	
				Vývody pro napojení vpusť						
18	M	MAT	721000110	Podlahová vpusť DN 70, se svislým odpadem s pevnou izolační soupravou se západovou uzávěrkou, s vtok. mřížkou 115x115mm	ks	2,000	1 580,00	3 160,00	21,0	

[illegible]

9

[illegible]

58	K	PK	725000024	Napájecí zdroj 20VA 230/12 m.č. m.č.220a, 221a - pro automatické baterie pro 1vodu	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	21,0	
59	K	721	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	6,000	369,00	2 214,00	21,0	
60	M	MAT	725000024	Urínál s automatickým splachováním, síťové napětí 24V 430x65x315mm (např. Domino Jilka)	kus	6,000	8 980,00	11 551,50	21,0	
61	M	MAT	725000017	m.č. 220b muži pisoáry (pisoárové stěny jsou součástí rozpočtu stavební části)	ks	6,000	145,00	870,00	21,0	
62	K	PK	725000025	Pisoárový sifon m.č. 220b muži pisoáry	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	21,0	
63	K	721	725532120	Napájecí zdroj pro max. 9 urinálů 24V, DC m.č. 220b muži pisoáry	soubor	1,000	9 412,00	9 412,00	21,0	
64	K	721	725539201	Elektrický ohřev zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW 2np - sklad m.č. 216, 219	soubor	2,000	360,00	720,00	21,0	
65	M	MAT	72553301	Malý elektrický ohřev vody TO 5 IN s umístěním na podlahu pod dřez (umývadlo) 2NP m.č. 216, 219	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	21,0	
66	K	PK	725810266	Ventily nástěnný G 1/2 PO vent. m.č. 220b WC muži pisoáry	ks	1,000	165,00	165,00	21,0	
67	K	721	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubky nebo flexi hadičky G 1/2 pro napojení baterie pro 1 vodu u umývadlových sestav v m.č.220a, 221a pro napojení baterie umývadla a el ohřevu m.č. 219 pro napojení baterie dřezu a el. ohřevu m.č. 216	soubor	13,000	68,00	884,00	21,0	
68	K	721	725813141	Kolínko přípojevací bez přípojevací trubky nebo flexi hadičky G 1/2 napojení malého el ohřevu m.č. 216, 219	soubor	2,000	168,00	336,00	21,0	
69	M	MAT	722000053	Flexi propojovací hadice pro napoj umývadlových a dřezových stojánkových baterií pro napojení baterie pro 1 vodu u umývadlových sestav v m.č.220a, 221a pro napojení baterie umývadla a el ohřevu m.č. 219 pro napojení baterie dřezu a el. ohřevu m.č. 216	kus	15,000	85,00	1 275,00	21,0	
70	K	721	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou 2NP (m.č. 116)	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	21,0	
71	K	721	725829131	Montáž baterie umývadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ 2NP baterie pro 1 vodu u umývadlových sestav v m.č.220a, 221a baterie pro umývadlo m.č. 216	kus	6,000	135,00	810,00	21,0	
72	M	MAT	725000034	Baterie automatická stojánková na předmíchanou vodu G1/2 2NP baterie pro 1 vodu u umývadlových sestav v m.č.220a, 221a	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	21,0	
73	M	MAT	725000034.1	Baterie stojánková páková G1/2 2NP baterie pro umývadlo m.č. 216	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	21,0	
74	K	721	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	1,000	60,00	60,00	21,0	

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FP030/14 MKZ ŠTERNBERK**
 Objekt: **3 ÚPRAVA KNIHOVNY A FOYER**
 Rozpočet: **1 ÚT hygienické zařízení ve 2.NP**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			124 383,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			124 383,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 383,76 CZK
Základní DPH	21 %	26 121,00 CZK

Zaokrouhlení 0,24 CZK

Cena celkem s DPH 150 505,00 CZK

v

dne

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
 provozovna: Majákovského 4/204, PV-6
 IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
 Tel./fax: 582 343 858, 345 774

Za zhotovitele

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			16 588,50	13
733	Rozvod potrubí	PSV			78 475,55	63
734	Armatury	PSV			0,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			29 319,71	24
Cena celkem					124 383,76	100

Položkový rozpočet

S:	FP030/14	MKZ ŠTERNBERK
O:	3	ÚPRAVA KNIHOVNY A FOYER
R:	1	ÚT hygienické zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				16 588,50
1	713463311U00	Izol tep potrubí pouz -50 vč.isolace	m	171,00000	95,20	16 279,20
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	162,79200	1,90	309,30
Díl:	733	Rozvod potrubí				78 475,55
3	733222202U00	Potrubí Cu polotvrde-tvr pájení D15	m	40,00000	252,00	10 080,00
4	733222202U00	Potrubí Cu polotvrde-tvr pájení D15	m	42,00000	252,00	10 584,00
5	733222203U00	Potrubí Cu polotvrde-tvr pájení D18	m	18,00000	291,00	5 238,00
6	733222204U00	Potrubí Cu polotvrde-tvr pájení D22	m	10,00000	326,00	3 260,00
7	733222205U00	Potrubí Cu polotvrde-tvr pájení D28	m	10,00000	532,00	5 320,00
8	733223207U00	Potrubí Cu tvrdé-tvrde pájení D 42	m	35,00000	870,00	30 450,00
9	733223208U00	Potrubí Cu tvrdé-tvrde pájení D 54	m	6,00000	1 390,00	8 340,00
10	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64	m	171,00000	16,20	2 770,20
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	760,42200	3,20	2 433,35
Díl:	734	Armatury				0,00
12	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	0,00000	53,50	0,00
13	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,00000	0,37	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				29 319,71
14	734000003r	Termostatická hlavice s paroplynovou náplní, západkovým upevněním s protimrazovou ochranou,omezení r	kus	5,00000	285,00	1 425,00
15	734000010r	Svěrné spojky 1/2" pro měděné potrubí 15 mm	kus	10,00000	49,00	490,00
16	734000011r	SET pro radiátor VK rohové šroubení pro otopná tělesa s možností plného uzavření 1/2", term.hlavice	soubor	5,00000	410,00	2 050,00
17	735152579U00	Těleso Radik Ventil Kompakt22 v/l600/1200	kus	2,00000	4 180,00	8 360,00
18	735152580U00	Těleso Radik Ventil Kompakt22 v/l600/1400	kus	2,00000	4 670,00	9 340,00
19	735152584U00	Těleso Radik Ventil Kompakt22 v/l600/2300	kus	1,00000	6 870,00	6 870,00
20	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	285,35000	2,75	784,71

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15006
Stavba: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 25870092
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

247 871,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	247 871,70	52 053,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

299 924,76

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt:

02 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE 2.NP

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25870092

DIČ:

Cena bez DPH

219 766,10

DPH základní
snižená

Základ daně

219 766,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

46 150,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

265 916,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt: 02 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE 2.NP

Místo: Šternberk

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 766,10

D HSV			M						10 469,20
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání						9 588,40
1	K	220261661	Značení trasy vedení	m	123,00	5,00	615,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Značení trasy vedení						
	VV		"sekání rýh š. 100mm						
	VV		113,9		113,90				
	VV		"sekání rýh š. 150mm						
	VV		9,1		9,10				
	VV		Součet		123,00				
2	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	8,00	169,20	1 353,60	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm						
	VV		"průrazy mezi místnostmi" 8		8,00				
3	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	35,00	22,60	791,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm						
	VV		"krabice pro silnoproud						
	VV		5+5+6+2+15+2		35,00				
	VV		Součet		35,00				
4	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítku MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	113,90	52,50	5 979,80	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítku MV nebo MVC stěn š do 100 mm						
	VV		"220b' 6,7+3*2,6		14,50				
	VV		"220c,d' 2,6+2,6+1,5		6,70				
	VV		"219' 3,5+2,1+1		6,60				
	VV		"221a' 3,2+2,6+2,6+8,1		16,50				
	VV		"221b' 3,4+4,3+2*2,6		12,90				
	VV		"221c,d,e' 2,6+2,7+2,6		7,90				
	VV		"222' 7,8+2,6*2+3,5		16,50				
	VV		"214' 8,4+2*2,6+2,1+3,5		19,20				
	VV		"213' 2,8+3,6+3,6+3,1		13,10				
	VV		Součet		113,90				
5	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítku MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	9,10	93,30	849,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítku vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm						
	VV		"220a						
	VV		4,5		4,50				
	VV		"221a						
	VV		4,6		4,60				
	VV		Součet		9,10				

D 99			Přesun hmot						880,80
6	K	04	Odvoz a ekologická likvidace veškerých zdemontovaných stávajících elektrozařízení	t	0,90	500,00	450,00		
	PP		Odvoz a ekologická likvidace veškerých zdemontovaných stávajících elektrozařízení						
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,40	265,00	106,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
8	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,40	360,00	144,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením						
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,60	8,00	60,80	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	VV		0,4*19 "Přepočtené koeficientem množství		7,60				
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,40	300,00	120,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)						

D PSV			Práce a dodávky PSV						205 792,90
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize						4 500,00
11	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč						
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž						4 943,70
12	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do průměru 100mm	kus	35,00	18,20	637,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125						
	VV		"spínače a ovladače						
	VV		5+5+6+2		18,00				
	VV		"zásuvky						
	VV		15+2		17,00				
	VV		Součet		35,00				
13	M	R345715130	krabice univerzální z PVC pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, samozhášivé PVC, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních otvorů d20	kus	35,00	10,60	371,00		
	PP		Tvrď samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C. Krabice dle požadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teple a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A.						
14	K	743424121	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 100x100	kus	3,00	100,30	300,90	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, typ 8111						
	VV		"požárně odolné						
	VV		chodba pro napojení NO						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WL5.34					
	VV		5+13,5+3,5+7,1+3,6+3+2,5		38,20			
	VV		WL5.35					
	VV		5+13,5+3,5+4,2+2,5		28,70			
	VV		WL5.36					
	VV		5+13,5+3,5+3,7+2,5		28,20			
	VV		Mezisoučet		190,30			
	VV		CXKH-R 2x1,5					
	VV		dle výkresu B.4-02					
	VV		m.č.220b					
	VV		13,3+6,1+2*(6*2,5)		49,40			
	VV		Mezisoučet		49,40			
	VV		Součet		607,40			
29	K	744445400	Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	35,90	21,50	771,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 5 - CHKE-R, CXFE-R, CXKE-R, počtu a průřezu žil 3x25 mm2, 4x16 až 25 mm2, 12x4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2					
	VV		dle výkresu B.04-03					
	VV		kabely 5x25					
	VV		WLO.5					
	VV		5+4,2+0,8+4,2+11,8+2,8+5+2,1		35,90			
30	K	744741110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 - JYTY, NCEY 2-19x1 mm umístěný pevně	m	58,00	30,00	1 740,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kabelů měděných návěšných, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně sk. 1 - JYTY, NCEY, počtu a průřezu žil 2 až 19 x1 mm					
	VV		dle výkresu B.4-02					
	VV		signalizační systém pro imobilní osoby					
	VV		JYTY 2x1' 2*4		8,00			
	VV		JYTY 4x1' 2*(4+7,4+2*3,5+3,1+2,5+1)		50,00			
	VV		Součet		58,00			
31	M	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	8,40	8,00	67,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólií průměr Cu číslo					
	VV		bázová cena mm kg/m Kč/m 2 x 1 0,017 8,55					
	VV		8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,40			
32	M	341R215550	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	52,50	14,00	735,00	
	PP		kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólií průměr Cu číslo					
	VV		bázová cena mm kg/m Kč/m 7 x 1 0,055 19,80					
	VV		50*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,50			
33	K	kab03	kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5	m	386,10	20,20	7 799,20	
	PP		kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5					
	VV		367,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		386,10			
34	K	kab05	kabel silový 1-CXKH-R 3x2.5	m	199,80	28,70	5 734,30	
	PP		kabel silový 1-CXKH-R 3x2.5					
	VV		190,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		199,80			
35	K	kab18	kabel silový 1-CXKH-R 5x25	m	37,70	337,80	12 735,10	
	PP		kabel silový 1-CXKH-R 5x25					
	VV		35,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		37,70			
36	K	kab20	kabel silový 1-CXKH-R 2x1.5	m	51,90	20,00	1 038,00	
	PP		kabel silový 1-CXKH-R 2x1.5					
	VV		49,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		51,90			
79	K	744445400	Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	-35,90	21,50	-771,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 5 - CHKE-R, CXFE-R, CXKE-R, počtu a průřezu žil 3x25 mm2, 4x16 až 25 mm2, 12x4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2					
	VV		dle výkresu D.1.4.6-04					
	VV		kabely 5x16					
	VV		WLO.5					
	VV		5+4,2+0,8+4,2+11,8+2,8+5+2,1		35,90			
	VV		35,9*-1 Přepočtené koeficientem množství		-35,90			
80	K	kab13	kabel silový 1-CXKH-R 5x16	m	-37,70	215,50	-8 124,40	
	PP		kabel silový 1-CXKH-R 5x16					
	VV		35,9*-1,05 Přepočtené koeficientem množství		-37,70			
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 394,40	
37	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	66,00	16,80	1 108,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
	VV		dle výkresu B.04-03					
	VV		3*2*(11)		66,00			
38	K	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,00	18,30	36,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
39	K	746211160	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,00	24,90	249,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
	VV		přvodní kabel					
	VV		2*5		10,00			
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				37 522,10	
40	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový	kus	5,00	50,50	252,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových					
	VV		220b' 1		1,00			
	VV		219' 1		1,00			
	VV		221b' 2		2,00			
	VV		216' 1		1,00			
	VV		Součet		5,00			
41	M	TIME01	spínač ř. 1, pod omítku, kompletní, bílá/ledová bílá	ks	5,00	122,10	610,50	
	PP		spínač ř. 1, pod omítku, kompletní, bílá/ledová bílá					
42	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	5,00	50,50	252,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	VV		220a' 1		1,00			
	VV		220b' 1		1,00			
	VV		221a' 1		1,00			
	VV		221b' 1		1,00			
	VV		216' 1		1,00			
	VV		Součet		5,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vestavné svítidlo 2x26W s elektronickým předřadníkem kruhového půdorysu Svítidlo je vyrobeno ze samozhášecího termoplastu, ocelových úchyty do SDK, externí předřadníkové části, vysoce leštěného hliníkového reflektoru a krytu optické části s rozptýlným polykarbonátovým krytem v hliníkovém rámečku. Barva rámečku RAL9007 Krytí svítidla - IP44					
62	M	S2	vestavné svítidlo 2x18W s elektronickým předřadníkem kruhového půdorysu, včetně zdrojů a recyklačního poplatku	ks	7,00	3 520,00	24 640,00	
	PP		Vestavné svítidlo 2x18W s elektronickým předřadníkem kruhového půdorysu Svítidlo je vyrobeno ze samozhášecího termoplastu, ocelových úchyty do SDK, externí předřadníkové části, vysoce leštěného hliníkového reflektoru a krytu optické části s rozptýlným polykarbonátovým krytem v hliníkovém rámečku. Barva rámečku RAL9007 Krytí svítidla - IP44					
63	M	S5	nerezové lineární svítidlo nad zrcadlo 21W, včetně zdrojů a recyklačního poplatku	ks	3,00	7 155,00	21 465,00	
	PP		Nerezové lineární svítidlo nad zrcadlo 21W Svítidlo je vyrobeno z nerezové oceli a pískovaného skla Krytí svítidla - IP44					
64	M	E1	zářivkové stropní svítidlo 2x54W, EVG, IP20, včetně zdrojů a recyklačního poplatku	ks	6,00	3 818,00	22 908,00	
	PP		zářivkové stropní svítidlo 2x54W, EVG, IP20					
65	M	E1_zav	lankové závěsy pro zářivkové stropní svítidlo 2x54W	sada	2,00	390,00	780,00	
66	M	E2	zářivkové stropní svítidlo 1x54W, EVG, IP20, včetně zdrojů a recyklačního poplatku	ks	1,00	3 520,00	3 520,00	
	PP		zářivkové stropní svítidlo 1x54W, EVG, IP20					
67	K	220261622	Osazení hmoždinky do cihlové zdi D 8 mm	kus	32,00	13,00	416,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krabice, skříně, trubky, žlaby, rošty, konstrukce Osazení hmoždinky do cihlové zdi D 8 mm					
	VV		S5					
	VV		4*3		12,00			
	VV		E1					
	VV		4*4		16,00			
	VV		E2					
	VV		4*1		4,00			
	VV		Součet		32,00			
68	M	562810710	hmoždinka 8x40 mm	ks	32,00	1,00	32,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		součásti tvářené z plastu pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky KOPOS rozměry v mm do tvrdých stavebních materiálů materiál PE HM 8 x 40					
69	M	311480140	vrut mosazný zápusťný 8 x 50 mm	ks	32,00	0,80	25,60	CS ÚRS 2012 01
	PP		vrut mosazný zápusťný ČSN 021814 D 2,5 x 25 mm					
70	K	748121112	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,00	160,00	160,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	VV		E2					
	VV		222' 1		1,00			
71	K	748121114	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,00	160,00	960,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
	VV		E1					
	VV		222' 1		1,00			
	VV		214' 2		2,00			
	VV		221' 1		1,00			
	VV		216' 1		1,00			
	VV		215' 1		1,00			
	VV		Součet		6,00			
72	K	748121142	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje	kus	19,00	160,00	3 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2					
	VV		S1					
	VV		220a' 2		2,00			
	VV		220b' 4		4,00			
	VV		221' 4		4,00			
	VV		221b' 2		2,00			
	VV		Mezisoučet		12,00			
	VV		S2					
	VV		220c' 1		1,00			
	VV		220d' 1		1,00			
	VV		219' 2		2,00			
	VV		221c' 1		1,00			
	VV		221d' 1		1,00			
	VV		221e' 1		1,00			
	VV		Mezisoučet		7,00			
	VV		Součet		19,00			
73	K	748121212	Montáž svítidla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	8,00	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní					
	VV		S5					
	VV		220a' 1		1,00			
	VV		221a' 2		2,00			
	VV		Mezisoučet		3,00			
	VV		N					
	VV		220a' 1		1,00			
	VV		220b' 1		1,00			
	VV		221a' 1		1,00			
	VV		221b' 1		1,00			
	VV		222' 1		1,00			
	VV		Mezisoučet		5,00			
	VV		Součet		8,00			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 504,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 500,00	
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: (4 paré papírové, 1x na CD v dwg+pdf)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt:

03 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE 2.NP - ROZVADĚČE

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25870092

DIČ:

Cena bez DPH

28 105,60

DPH základní
snížená

Základ daně

28 105,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 902,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

34 007,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt:

03 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE 2.NP - ROZVADĚČE

Místo:

Šternberk

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 105,60

M - Práce a dodávky M

28 105,60

03R05 - B.4-03

10 625,60

RNO - centrální bateriový systém NO

17 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt:

03 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE 2.NP - ROZVADĚČE

Místo:

Šternberk

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 105,60	
D M Práce a dodávky M							28 105,60	
D 03R05 B.4-03							10 625,60	
1	M	R05_2	RSA 16 A Řadová svornice	ks	-3,00	22,20	-66,60	
	PP		RSA 16 A Řadová svornice					
2	M	R05_15	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750 x 510, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál: ocel-plech	ks	-1,00	4 190,00	-4 190,00	
	PP		Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750 x 510, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál: ocel-plech					
3	M	R05_16	Kryt, pro modulový systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24, pro DZ43..., DN43...	ks	-4,00	250,00	-1 000,00	
	PP		Kryt, pro modulový systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24, pro DZ43..., DN43...					
4	M	R05_17	Kryt, pro modulový systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24, pro DZ43..., DN43...	ks	-1,00	250,00	-250,00	
	PP		Kryt, pro modulový systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24, pro DZ43..., DN43...					
5	M	R05_18	Záslepka, šířka 55 modulů, barva šedá, pro RZB..., RNB...	ks	-1,00	55,00	-55,00	
	PP		Záslepka, šířka 55 modulů, barva šedá, pro RZB..., RNB...					
6	M	R05_19	U lišta, U lišta TH35-15, pro vnitřní Š rozvodnice 510, pro počet modulů 24, pro DZ43..., DN43...	ks	-5,00	185,00	-925,00	
	PP		U lišta, U lišta TH35-15, pro vnitřní Š rozvodnice 510, pro počet modulů 24, pro DZ43..., DN43...					
7	M	R05_26	RSA1,5A Řadová svornice	ks	5,00	9,00	45,00	
	PP		RSA1,5A Řadová svornice					
8	M	R05_27	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	6,00	9,70	58,20	
	PP		RSA 2,5A Řadová svornice					
9	M	R05_28	RSA 35 A Řadová svornice	ks	3,00	38,00	114,00	
	PP		RSA 35 A Řadová svornice					
10	M	R05_29	Jistič, In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	Ks	1,00	98,00	98,00	
	PP		Jistič, In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA					
11	M	R05_30	Jistič, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	Ks	6,00	75,00	450,00	
	PP		Jistič, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA					
12	M	R05_31	Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	Ks	4,00	68,00	272,00	
	PP		Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA					
13	M	R05_32	Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC	Ks	1,00	1 256,00	1 256,00	
	PP		Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC					
14	M	R05_33	Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	Ks	1,00	1 256,00	1 256,00	
	PP		Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC					
15	M	R05_34	Instalační stykač, Ith 20 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt	Ks	3,00	488,00	1 464,00	
	PP		Instalační stykač, Ith 20 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt					
16	M	R05_35	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 950 x 510, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál: ocel-plech	ks	1,00	4 830,00	4 830,00	
	PP		Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 950 x 510, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál: ocel-plech					
17	M	R05_36	Kryt, pro modulární systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24	ks	6,00	250,00	1 500,00	
	PP		Kryt, pro modulární systém, s výřezem, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 150 x 510, pro počet modulů 24					
18	M	R05_37	Kryt, pro modulární systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 50 x 510, pro počet modulů 24	ks	1,00	144,00	144,00	
	PP		Kryt, pro modulární systém, bez výřezu, V krytu x vnitřní Š rozvodnice 50 x 510, pro počet modulů 24					
19	M	R05_38	Záslepky, šířka 55 modulů, barva šedá	ks	1,00	55,00	55,00	
	PP		Záslepky, šířka 55 modulů, barva šedá					
20	M	R05_39	U lišta, "U" lišta TH35-15, pro vnitřní Š rozvodnice 510, pro počet modulů 24	ks	6,00	185,00	1 110,00	
	PP		U lišta, "U" lišta TH35-15, pro vnitřní Š rozvodnice 510, pro počet modulů 24					
21	M	R05_40	podružný materiál pro výrobu rozvaděče	kpl	1,00	700,00	700,00	
	PP		podružný materiál pro výrobu rozvaděče					
22	M	R05_41	propojovací vodiče	kpl	1,00	360,00	360,00	
	PP		propojovací vodiče					
23	M	R05_42	hřebenové propojovací lišty jističů	kpl	1,00	920,00	920,00	
	PP		hřebenové propojovací lišty jističů					
24	K	R05_43	popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče	kpl	1,00	130,00	130,00	
	PP		popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče					
25	K	R05_44	ověření návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439	ks	1,00	350,00	350,00	
	PP		ověření návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439					
26	K	R05_45	kompletace rozvaděče - dopočet	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	
	PP		kompletace rozvaděče - dopočet					
D RNO centrální bateriový systém NO							17 480,00	
27	M	CGT_N	nouzové svítidlo nouzové svítící, přídavné přisazené, IP40, RAL 9007, 1 x 8W T5, SLEB, včetně zdroje a recyklačního poplatku	ks	5,00	2 696,00	13 480,00	
	PP		nouzové svítidlo nouzové svítící, přídavné přisazené, IP40, RAL 9007, 1 x 8W T5, SLEB, včetně zdroje a recyklačního poplatku					
28	M	CGT_RNO	navýšení kapacity z dodávky + oživení: centrální napájecí systém nouzového osvětlení 230V AC/216V DC	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	
	PP		navýšení kapacity pro II.etapu z dodávky + oživení: centrální napájecí systém nouzového osvětlení 230V AC/216V DC					

Akce :	MKZ Šternberk			
Část :	Vzduchotechnika - Úprava sociálních zařízení 2.NP			
poz.	zkrácený text	ks/m/m ²	jednotka	celkem
1	Potrubní ventilátor TD 800/200 N	1	5974,8	5 974,80 Kč
2	Potrubní ventilátor TD 500/160	1	4393,2	4 393,20 Kč
3	Doběhové relé DT4	2	667,2	1 334,40 Kč
4	Zpětná klapka RSK 200	1	325,2	325,20 Kč
5	Zpětná klapka RSK 160	1	274,8	274,80 Kč
6	Rychloupínací spona VBM 200	2	163,2	326,40 Kč
7	Rychloupínací spona VBM 160	2	140,4	280,80 Kč
8	Ohebné potrubí SONOFLEX MI 127	1	151,2	151,20 Kč
9	Ohebné potrubí SONOFLEX MI 102	20	135,6	2 712,00 Kč
10	Výfuková hlavice CAGI 450	1	2827,2	2 827,20 Kč
11	Kruhová příruba PR-450	2	159,6	319,20 Kč
12	Potrubí Spiro 450	1	630	630,00 Kč
13	Potrubí Spiro 200	3	219,6	658,80 Kč
14	Potrubí Spiro 160	6	164,4	986,40 Kč
15	Potrubí Spiro 125	6	130,8	784,80 Kč
16	Potrubí Spiro 100	4	103,2	412,80 Kč
17	Spojka vnitřní 450	2	90	180,00 Kč
18	Spojka vnitřní 200	1	42	42,00 Kč
19	Spojka vnitřní 160	1	34,8	34,80 Kč
20	Spojka vnitřní 100	2	30	60,00 Kč
21	Oblouk OS.90.160	2	195,6	391,20 Kč
22	Přechod PRO.125-100	3	130,8	392,40 Kč
23	Přechod PRO.160-125	2	142,8	285,60 Kč
24	Přechod PRO.200-125	1	164,4	164,40 Kč
25	Přechod PRO.200-160	1	164,4	164,40 Kč
26	Odbočka jednostranná OBJ.90.100-100	1	174	174,00 Kč
27	Odbočka jednostranná OBJ.90.125-100	3	181,2	543,60 Kč
28	Odbočka jednostranná OBJ.90.125-125	1	181,2	181,20 Kč
29	Odbočka jednostranná OBJ.90.160-100	5	208,8	1 044,00 Kč
30	Odbočka jednostranná OBJ.90.200-100	2	236,4	472,80 Kč
31	Odbočka jednostranná OBJ.90.200-200	1	342	342,00 Kč
32	Talířový ventil plastový se zděří 125	1	75,6	75,60 Kč
33	Talířový ventil plastový se zděří 100	14	67,2	940,80 Kč
34	Objímka HILTI 200	2	87,6	175,20 Kč
35	Objímka HILTI 160	3	75,6	226,80 Kč
36	Objímka HILTI 125	3	69,6	208,80 Kč
37	Objímka HILTI 100	3	61,2	183,60 Kč
	Montážní materiál			800,00 Kč
	Montáž VZT zařízení			19 800,00 Kč
	Zjednodušená projektová dokumentace			1 800,00 Kč
	Dopravné dodávek			3 550,00 Kč
Celkem bez DPH				54 625,20 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15006

Stavba: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2. etapa

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

25870092

Cena bez DPH

123 291,50

Sazba daně

DPH základní

snížená

Základ daně
123 291,50

0,00

Výše daně

25 891,22

0,00

Cena s DPH

V

CZK

149 182,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15006

Stavba: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Místo: Šternberk Datum: 09.06.2015

Zadavatel: Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 123 291,50 149 182,72

01	doplnění osvětlení 1.PP	123 291,50	149 182,72	STA
----	-------------------------	------------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt:

01 - doplnění osvětlení 1.PP

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25870092

DIČ:

Cena bez DPH

123 291,50

DPH základní
snižená

Základ daně

123 291,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 891,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

149 182,72

8

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt: 01 - doplnění osvětlení 1.PP

Místo: Šternberk

Datum: 09.06.2015

Zadavatel:

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAV

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	123 291,50
HSV - M	6 244,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	495,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 641,40
99 - Přesun hmot	107,70
PSV - Práce a dodávky PSV	83 986,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	9 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	291,70
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	14 878,70
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	22 909,50
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	1 057,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	3 215,50
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	32 633,60
M - M	26 128,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 768,00
R0.3 - dodávka rozvaděče R0.3	24 360,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 431,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 502,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ŠTERNBERK - 2.etapa

Objekt:

01 - doplnění osvětlení 1.PP

Místo:

Šternberk

Datum: 09.06.2015

Zadavatel:

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 291,50	
D	HSV	M					6 244,10	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				495,00	
1	K	R11124	Zazdění otvoru po stávajícím rozvaděči	m3	0,30	1 650,00	495,00	
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku, na maltu MC-5 nebo MC-10					
VV			0,8*0,8*0,4		0,30			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 641,40	
2	K	220261661	Značení trasy vedení	m	21,00	5,00	105,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Značení trasy vedení					
3	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	21,00	169,20	3 553,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm					
VV			dle výkresu 01					
VV			21		21,00			
4	K	971033181	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,00	153,00	153,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 900 mm					
5	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	2,00	22,60	45,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm					
6	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	34,00	52,50	1 785,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 100 mm					
D	99		Přesun hmot				107,70	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,10	265,00	26,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
8	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,10	360,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,90	8,00	15,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,1*19 Přepočtené koeficientem množství		1,90			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,10	300,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 986,00	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				9 000,00	
11	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				291,70	
12	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,00	291,70	291,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 50 kg					
VV			dle výkresu R0.3					
VV			1		1,00			
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				14 878,70	
13	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do průměru 100mm	kus	2,00	18,20	36,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125					
14	M	R345715130	krabice univerzální z PVC pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, samozhášivé PVC, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních otvorů d20	kus	2,00	10,60	21,20	
PP			Tvrďí samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C. Krabice dle požadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplotě a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A.					
15	K	743411321	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	18,00	99,00	1 782,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
16	M	kr_no1	krabice plastová na povrch, 12 vývodů 8-14mm, IP54, bezhalogenová	ks	18,00	123,00	2 214,00	
PP			krabice plastová na povrch, 12 vývodů 8-14mm, IP54					
17	K	743542211	Montáž kabelový nebo drátěný rošt, lávka atypická šířky do 200 mm se zhotovením (kompletní funkční sestava dle předpisu výrobce)	m	12,00	116,70	1 400,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se zhotovením, šířky do 200 mm					
VV			dž 50x50' 12		12,00			
18	M	DZ60x60	kabelová trasa drátěným žlabem,, zinkovaný, šířka 60 x výška 60 mm, včetně nástěnných držáků po 1m a dalšího nutného příslušenství	m	12,00	97,00	1 164,00	
PP			kabelová trasa drátěným žlabem,, zinkovaný, šířka 60 x výška 60 mm, včetně nástěnných držáků po 1m a dalšího nutného příslušenství					
19	K	743591110	Montáž příchytka kabelová plastová a kovová do 4 otvorů	kus	342,00	20,80	7 113,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ostatních nosných prvků příchytke dřevěných nebo plastových, počtu otvorů do 4					
VV			hmoždinková příchytka d8'					
VV			300*5*3		315,00			
VV			pro vodiče OP' 22+5		27,00			
VV			Součet		342,00			
20	M	HM8	Kabelová příchytka hmoždinková do otvoru 8 mm pro pásku šířky max. 9 mm	ks	342,00	3,00	1 026,00	
21	K	743622320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard	kus	2,00	39,90	79,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	354420710	páska měděná zemnicí 1 m	m	1,00	18,70	18,70	CS ÚRS 2012 01
	PP		páska měděná zemnicí 1 m					
23	M	354420280	svorka pro ochranné pospojování typu Bernard	kus	2,00	11,30	22,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		svorka pro ochranné pospojování typu Bernard					
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				22 909,50	
24	K	744241110	Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 pevně	m	87,00	14,00	1 218,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 0,35 až 35 mm2					
	VV		'OP					
	VV		'OP5 - 25zž' 26		26,00			
	VV		'op voda 25zž' 18		18,00			
	VV		'op plyn 25zž' 43		43,00			
	VV		Součet		87,00			
25	M	V08	vodič H07Z-K 25 zž	m	91,40	74,00	6 763,60	
	PP		vodič H07Z-K 25 zž					
	VV		87*1,05 Přepočtené koeficientem množství		91,40			
26	K	744445100	Montáž kabelů Cu sk.5 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	284,90	20,70	5 897,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kabelů Cu sk.5 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně					
	VV		'WL03.9' 11,5		11,50			
	VV		'WL03.8' 43		43,00			
	VV		'WL03.7' 11,5		11,50			
	VV		'WL03.6' 19+46		65,00			
	VV		'WL03.5' 11,5		11,50			
	VV		'WL03.4' 26,5+17		43,50			
	VV		'WL03.3' 38,8+24+20,1+16		98,90			
	VV		Součet		284,90			
27	K	kab03	kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5	m	299,10	20,20	6 041,80	
	PP		kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5					
	VV		284,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		299,10			
28	K	744445400	Montáž kabelů Cu sk.5 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	26,00	21,50	559,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 5 - CHKE-R, CXFE-R, CXKE-R, počtu a průřezu žil 3x25 mm2, 4x16 až 25 mm2, 12x4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2					
	VV		'WL03.1 - 1-CXKH-R-J 5x6					
	VV		26		26,00			
29	M	kab21	kabel silový 1-CXKH-R 5x6	m	27,30	89,00	2 429,70	
	VV		26*1,05 Přepočtené koeficientem množství		27,30			
D 746			Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 057,00	
30	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,00	16,80	705,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
	VV		7*3*2		42,00			
31	K	746211130	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,00	20,20	202,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
32	K	746211160	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,00	24,90	149,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				3 215,50	
33	K	747111211	Montáž vypínače nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý	kus	3,00	69,80	209,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových					
	VV		'O10' 1		1,00			
	VV		'O38' 1		1,00			
	VV		'O26' 1		1,00			
	VV		Součet		3,00			
34	M	r1_NO44	spínač ř.1, na povrch IP54, kompletní	ks	3,00	144,60	433,80	
35	K	747111226	Montáž přepínače nástěnný 6-střídaný prostředí venkovní/mokrý	kus	2,00	69,80	139,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídaných					
	VV		'O11' 2		2,00			
36	M	TIMER6_44	spínač ř.6, pod omítku IP44, kompletní, bílá/ledová bílá	ks	2,00	166,10	332,20	
	PP		spínač ř.6, pod omítku IP44, kompletní, bílá/ledová bílá					
37	K	747112221	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 - tlačítkový zapínací	kus	3,00	53,50	160,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínačů					
	VV		'O12' 3		3,00			
38	M	tl_IP44	ovládač zapínací 1/0so na povrch IP54, 230V, komplet	ks	3,00	180,00	540,00	
39	M	pod_mt	podružný materiál na zakázku	kč	1,00	1 400,00	1 400,00	
Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje.								
SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ: vývody, spojky vodičové do 16mm2, spojníky sponky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC izolanty drobné výrobky z plastů a pryže drát vázací a svařovací elektrody pásky z elektrovedného hliníku cín pájka na hliník výrobky pro svařování a pájení plyny na svařování a pájení odmašťovače izolační hmoty tepídla a tmely kyseliny a odrezovače náterové hmoty pro drobné opravy kabelová oka a spojky do 16mm2 materiál označovací, např. štítky, spojovací materiál (nůty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do M16								
	PP							
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				32 633,60	
40	K	220261643	Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu	kus	112,00	16,00	1 792,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení hmoždinky včetně vyvrtání díry, vyčištění, zatlačení hmoždinky do otvoru do zdi z tvrdého kamene nebo					
	VV		4*4*24*4		112,00			

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	562810710	hmoždinka 8x40 mm	ks	112,00	1,00	112,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		součásti tvážené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky KOPOS rozměry v mm do tvrdých stavebních materiálů materiál PE HM 8 x 40					
42	M	311480140	vrut mosazný zápusťný 8 x 50 mm	ks	112,00	0,80	89,60	CS ÚRS 2012 01
	PP		vrut mosazný zápusťný ČSN 021814 D 2,5 x 25 mm					
43	K	748122112	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	4,00	160,00	640,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	VV		'svítidlo O1					
	VV		'022' 1		1,00			
	VV		'023' 1		1,00			
	VV		'024' 1		1,00			
	VV		'025' 1		1,00			
	VV		Součet		4,00			
44	M	O1	kruhové průmyslové zářivkové svítidlo 1x26W EP, polykarbonát / kovový koš, tř.II, IP65, včetně zdrojů a recyklačního poplatku	ks	4,00	960,00	3 840,00	
45	K	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	24,00	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
	VV		'svítidlo V1					
	VV		'011' 1		1,00			
	VV		'012' 2		2,00			
	VV		'038' 3		3,00			
	VV		'037' 1		1,00			
	VV		'036' 1		1,00			
	VV		'026' 1		1,00			
	VV		'013' 1		1,00			
	VV		'014' 1		1,00			
	VV		'020' 1		1,00			
	VV		'016' 2		2,00			
	VV		'018' 1		1,00			
	VV		'021' 3		3,00			
	VV		'029' 1		1,00			
	VV		'028' 2		2,00			
	VV		'033' 3		3,00			
	VV		Součet		24,00			
46	M	V1	nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x58W EP, tř.II, IP66, včetně zdrojů a recyklačního poplatku	ks	24,00	930,00	22 320,00	
							26 128,40	
D M M							1 768,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
47	K	460710054	Vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	34,00	52,00	1 768,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm					
D R0.3 dodávka rozvaděče R0.3							24 360,40	
48	M	R0.3_01	P13.5	ks	11,00	6,50	71,50	
	PP		P13.5					
49	M	R0.3_02	P21	ks	1,00	9,90	9,90	
	PP		P21					
50	M	R0.3_03	Páčkový spínač, In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	Ks	1,00	638,00	638,00	
	PP		Páčkový spínač, In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól					
51	M	R0.3_04	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC	Ks	4,00	1 085,00	4 340,00	
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA,					
52	M	R0.3_05	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC	Ks	1,00	1 251,00	1 251,00	
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA,					
53	M	R0.3_06	Impulzní relé, In 16 A, Un AC 230 V, 1 x přepínací kontakt	Ks	3,00	425,00	1 275,00	
	PP		Impulzní relé, In 16 A, Un AC 230 V, 1 x přepínací kontakt					
54	M	R0.3_07	kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,00	8 400,00	8 400,00	
	PP		kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy					
55	M	R0.3_08	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,00	128,00	128,00	
	PP		Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu					
56	M	R0.3_09	odbočovací svorkovnice pro ochranné vodiče na DIN lištu, třmeny 4x6mm2 + 6x16mm2 + 4x95mm2	ks	2,00	193,00	386,00	
	PP		odbočovací svorkovnice pro ochranné vodiče na DIN lištu, třmeny 4x6mm2 + 6x16mm2 + 4x95mm2					
57	M	R0.3_10	rozvaděč plastový na povrch, průhledné krycí dveře, 72modulů, v x š x hl: 842 x 448 x 160, IP65	ks	1,00	3 091,00	3 091,00	
	PP		rozvaděč plastový na povrch, průhledné krycí dveře, 72modulů, v x š x hl: 842 x 448 x 160, IP65					
58	M	R0.3_11	podružný materiál pro výrobu rozvaděče	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	
	PP		podružný materiál pro výrobu rozvaděče					
59	M	R0.3_12	propojovací vodiče	kpl	1,00	280,00	280,00	
	PP		propojovací vodiče					
60	M	R0.3_13	hřebenové propojovací lišty jističů	kpl	1,00	460,00	460,00	
	PP		hřebenové propojovací lišty jističů					
61	K	R0.3_14	popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče	kpl	1,00	330,00	330,00	
	PP		popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče					
62	K	R0.3_15	ověření návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439	ks	1,00	200,00	200,00	
	PP		ověření návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439					
63	K	R0.3_16	kompletace rozvaděče	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	
	PP		kompletace rozvaděče					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 431,00	
64	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	13,00	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	VV		úprava rozvaděč R1.1 - doplnění jističů 5		5,00			
	VV		demontáže stávajícího zařízení 4+4		8,00			
	VV		Součet		13,00			
65	M	358224030	Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	kus	1,00	571,00	571,00	CS ÚRS 2015 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 502,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 500,00	
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: (4 paré papírové, 1x na CD v dwg+pdf)					
D	VRN6		Územní vlivy				1,00	
67	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,00	1,00	1,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1,00	
68	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,00	1,00	1,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Doprava zaměstnanců na staveniště					

Název nabídky:		MKZ Šternberk - hlídání hladiny v jímce				
Číslo nabídky		NAB06461				
název položky		objednací číslo	cena za mj.	počet	jednotka	cena celkem
Materiál						
CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	10.051.448	10,20 Kč	12	M	122,40 Kč	
CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	10.048.243	16,90 Kč	30	M	507,00 Kč	
CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	10.048.403	29 Kč	10	M	290,00 Kč	
CYY 1,5 zž	10.661.529	4,10 Kč	20	M	82,00 Kč	
stykač 20-40	10.661.411	898 Kč	2	KS	1 796,00 Kč	
HRH 1 hlídání hladiny		2 456 Kč	2	KS	4 912,00 Kč	
Jistič 10/B/1	10.059.673	110 Kč	1	KS	110,00 Kč	
Jistič 16/B/3	10.059.621	485,00 Kč	2	KS	970,00 Kč	
Krabice OBO A15 IP54	10.076.438	126,80 Kč	5	KS	634,00 Kč	
Lišta EIP 25x25 vkladací bílá 2m	10.560.210	18,90 Kč	8	M	151,20 Kč	
Lišta EIP 40x40 vkladací bílá 2m	10.560.201	36,60 Kč	4	M	146,40 Kč	
pomocný materiál		3 954 Kč	1	KS	3 953,90 Kč	
Relé Z-S230/SS	10.036.873	670 Kč	1	KS	669,80 Kč	
Skříň KAEDRA 13436 54TE IP65 průhl.dveře	10.051.954	3 158,00 Kč	1	KS	3 158,00 Kč	
Spouštěč motorový 2,5 - 6	10.059.760	2 358 Kč	2	KS	4 716,00 Kč	
Trubka KOPOFLEX 40 rudá	10.074.642	13,70 Kč	15	M	205,50 Kč	
Trubka KOPOFLEX 50 rudá	10.074.671	16,10 Kč	8	M	128,80 Kč	
Celkem za: Materiál					22 553,00 Kč	
Montáž						
Montáž		12 700 Kč	1	ks	12 700 Kč	
Celkem za: Montáž					12 700 Kč	
Revize elektroinstalace						
Revize elektroinstalace		1 000 Kč	1	ks	1 000 Kč	
Celkem za: Revize					1 000 Kč	
Zemní práce						
ZEMNÍ PRÁCE		1 200 Kč	1		1 200 Kč	
Celkem za: Zemní práce					1 200 Kč	
Celkem bez DPH:					37 453,00 Kč	

Akce: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
ŠTERNBERK
ÚPRAVA KNIHOVNY A FOYER
Parc. č. 2785/1, 2785/2, 2786/1, 2786/2 - k.ú.
ŠTERNBERK

Projekt: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
DSP/DPS

Investor: MĚSTO ŠTERNBERK
Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Celkem
Slaboproudé rozvody	283 726,00	159 487,00	443 213,00
1) Elektrická požární signalizace (EPS)	283 726,00	159 487,00	443 213,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.

Seznam prací a dodávek slaboproudých zařízení

Akce: MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ Z.č.: 26/2014
ŠTERNBERK
ÚPRAVA KNIHOVNY A FOYER
Parc. č. 2785/1, 2785/2, 2786/1, 2786/2 - k.ú.
ŠTENBERK

Projekt: Poplachové zabezpečovací a tísňové A.č.:
systémy (PZTS) + Kamerový systém (CCTV)
DSP/DPS

Investor: MĚSTO ŠTERNBERK Smlouva:
Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Celkem
Slaboproudé rozvody	84 690,00	71 276,00	155 966,00
1) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)	80 375,00	64 306,00	144 681,00
2) Kamerový systém (CCTV)	4 315,00	6 970,00	11 285,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiálcelkem	Montáž	Montážcelkem	Cenacelkem
Slaboproudé rozvody								
1) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)								
<i>Sestava ústředny PZTS</i>								
1	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,00	16 546,00	16 546,00	1 650,00	1 650,00	18 196,00
2	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	2,00	1 753,00	3 506,00	99,00	198,00	3 704,00
<i>Moduly</i>								
3	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	2,00	3 904,00	7 808,00	495,00	990,00	8 798,00
4	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem + koncentrátor pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	1,00	7 258,00	7 258,00	933,00	933,00	8 191,00
5	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,00	1 753,00	1 753,00	99,00	99,00	1 852,00
<i>Klávesnice</i>								
6	Programovací a ovládací klávesnice s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením	ks	2,00	3 969,00	7 938,00	660,00	1 320,00	9 258,00
<i>Detektory, sirény, paralelní signalizace, krabice</i>								
7	PIR detektor s vypínatelnou odolností proti zvířatům a dosahem 11m	ks	19,00	540,00	10 260,00	275,00	5 225,00	15 485,00
8	MG kontakt s pracovní mezerou 32mm (dveře/okna)	ks	11,00	99,00	1 089,00	198,00	2 178,00	3 267,00
9	Plastová povrchová/zápusťná propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky s tamperem	ks	6,00	111,00	666,00	165,00	990,00	1 656,00
10	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m	ks	2,00	253,00	506,00	275,00	550,00	1 056,00
11	Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená	ks	1,00	223,00	223,00	165,00	165,00	388,00
<i>Kabeláž, NKT</i>								
12	kabel F/UTP drát, Cat.5E, LSOH - sběrnice	m	100,00	11,00	1 100,00	13,00	1 300,00	2 400,00
13	stíněný kabel typu „drát“, 2 žíly průměr 0,8 mm + 4 žíly 0,5 mm - detektory	m	730,00	16,00	11 680,00	13,00	9 490,00	21 170,00
14	kabelová příchytka + hmoždinka + šroub	m	400,00	19,00	7 600,00	33,00	13 200,00	20 800,00
15	trubka ohebná PVC průměr 23mm, instalace pod omítku, včetně vysekání rýh	m	100,00	9,00	900,00	72,00	7 200,00	8 100,00
16	elektroinstalační protahovací krabice s víčkem	ks	4,00	28,00	112,00	72,00	288,00	400,00
17	Hrubá výplň rýh maltou, jakékoliv šíře	m2	2,00	0,00	0,00	160,00	320,00	320,00
<i>Ostatní</i>								
18	prostupy zdívm do 300mm	ks	18,00	0,00	0,00	220,00	3 960,00	3 960,00
19	prostupy stropem	ks	1,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
20	protipožární zatěsnění prostupů	ks	1,00	330,00	330,00	330,00	330,00	660,00
21	Ostatní drobný instalační materiál	kmpl	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
22	Pomocné zednické práce	kmpl	1,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
23	Koordinační práce s ostatními profesemi stavby	hod	4,00	0,00	0,00	440,00	1 760,00	1 760,00
24	Naprogramování, oživení systému	hod	6,00	0,00	0,00	550,00	3 300,00	3 300,00
25	výchozí revize PZTS	kmpl	1,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
26	Uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	550,00	1 100,00	1 100,00
27	Vypracování PD skutečného provedení + pro obsluhu	kmpl	1,00	550,00	550,00	3 800,00	3 800,00	4 350,00
1) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) - celkem					80 375,00		64 306,00	144 681,00
2) Kameratev systém (CCTV)								
<i>Poznámka:</i> <i>součástí PD je pouze příprava kabelového vedení pro budoucí možné osazení koncových zařízení systému CCTV.</i>								
<i>Kabeláž, NKT</i>								
28	kabel CAT6 UTP, LSZH - zatažení, uložení	m	185,00	11,00	2 035,00	12,00	2 220,00	4 255,00
29	kabelová příchytka + hmoždinka + šroub	m	100,00	18,00	1 800,00	30,00	3 000,00	4 800,00
30	trubka tuhá, průměr 16mm, povrchová montáž na příchýtkách	m	10,00	18,00	180,00	25,00	250,00	430,00
<i>Ostatní</i>								
31	prostupy zdívm do 500mm	ks	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Ostatní drobný instalační materiál	kmpl	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
33	Pomocné zednické práce	kmpl	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
34	Koordinační práce s ostatními profesemi stavby	hod	1,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
35	Vypracování PD skutečného provedení	kmpl	1,00	100,00	100,00	400,00	400,00	500,00
2) Kameratev systém (CCTV) - celkem					4 315,00		6 970,00	11 285,00
Slaboproudé rozvody - celkem					84 690,00		71 276,00	155 966,00

Propočet nákladů

mj	počet	typ	název	j.cena	celkem
Dodávka materiálu					
Rozvaděče					
kpl	1	DT1	Doplnění rozvaděče		190
					190
Montážní materiál					
ks	4		Elektroinstalační krabice plastova IP 54 8102	89,00	356
m	80		Bezhalogenový kabel J-H(ST)Y 2x2x0,8	17,00	1 360
m	5		Vodič CY 6	17,00	85
m	4		Trubka ohebná 2316/LPE-1	7,00	28
m	24		Žlab kabelMars 62/50 mm, viko, podpěra, spojka	122,00	2 928
kpl	1		Podružný materiál	450,00	450
Montážní materiál				součet	5 397
Celkem dodávky				celkem	5 397

REKAPITULACE

	dodávka	montáž
Dodávka materiálu	5 397	
Doprava, přesun	1 600	
Tvorba aplikačního SW		1 000
Tvorba aplikačního SW pro dispečink		550
Montážní práce		5 900
Oživení, uvedení do provozu, revize, služby		1 500
mezisoučet	6 997	8 950
Rozpočtová cena celkem bez DPH	15 947	

Propočet nákladů

mj	počet	typ	název	j.cena	celkem
Dodávka materiálu					
Rozvaděče					
kpl	1	DT1	Doplnění rozvaděče	2 800	2 800
Montážní materiál					
m	150		Kabel JYTY O 2x1	9,00	1 350
m	5		Vodič CY 6	17,00	85
kpl	1		Podružný materiál	120,00	120
Montážní materiál				součet	4 355
Celkem dodávky				celkem	4 355

REKAPITULACE

	dodávka	montáž
Dodávka materiálu	4 355	
Doprava, přesun	1 300	
Tvorba aplikačního SW		4 500
Tvorba aplikačního SW pro dispečink		2 600
Montážní práce		3 900
Oživení, uvedení do provozu, revize, služby		1 200
mezisoučet	5 655	12 200
Rozpočtová cena celkem bez DPH	17 855	

8