

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): **Obec Olšany u Prostějova**
Adresa/ sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50
IČ: 00303097
DIČ: CZ 00303097
Oprávněná osoba: RNDr. Milan Elfmark, starosta

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: **Porr a.s.**
Adresa/sídlo žadatele: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Oprávněná osoba: Ing. Roman Láčík, vedoucí PJ Olomouc, odštěpného závodu Morava, na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 vydané Ľuborem Nôtou, členem představenstva a Josefem Husarem, členem představenstva
Ing. Pavel Honzárek, hlavní inženýr odštěpného závodu Morava, na základě plné moci ze dne 27. 5. 2015 vydané Ing. Janem Peškem, prokuristou a vedoucím odštěpného závodu – Morava, Tlumačov, Skály 870, PSČ 76362

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFR a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 09.11.2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo pro akci „III/44928 Olšany u Prostějova - Studenec“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).


Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olšanech u Prostějova dne 29.6.2015

Obec Olšany u Prostějova
RNDr. Milan Elfmark, starosta



Realizační tým

III/44928 Olšany u Prostějova - Studenec

pol.	pozice	jméno	autorizace	vzdělání	délka praxe	zaměstnanec ZAM / subdodavatel SUB
1	hlavní stavbyvedoucí	Ing. Roman Láčik	autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	vysokoškolské/ středoškolské dopravní stavby	26 let	ZAM
2	stavbyvedoucí	Tomáš Tomanec	autorizovaný technick v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	středoškolské	11 let	ZAM

☐ vyplní uchazeč

Čestně prohlašuji, že výše uvedené osoby se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. K tomuto seznamu dokládám požadované doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci tak, jak byly požadovány v kvalifikační dokumentaci.

Datum: 05.05.2015

Ing. Jan Pešek, prokurista

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Ing. Jan Šchermer, prokurista

Subdodavatelé uchazeče

přehled subdodavatelů pro nabídku uchazeče

přehled subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky z více jak 5% objemu zadávané veřejné zakázky a přehled subdodavatelů, jejichž prostřednictvím uchazeč prokazuje splnění kvalifikací

III/44928 Olšany u Prostějova - Studenec

č.	identifikační údaje subdodavatele			subdodavatel prokazuje část kvalifikace uchazeče	objem subdodávky z celkového objemu zakázky %	specifikace prací realizovaných subdodavatelem /specifikace práv poskytovaných subdodavatelem k prokázání kvalifikace uchazeče
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ			
1	Ing. Lukáš Fryšák	Nábřeží 1340, 763 61 Napajedla	87465094	ano	0,15	Geodetické práce
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

☐ vyplní uchazeč (uchazeč přidá tolik řádků, kolik je potřeba)

Datum: 5.5.2015

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-47-

Porr a.s.

Ing. Jan Pešek Ing. Roman Láčik

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Josefem Husarem a Ing. Luborem Nôtou

zplnomocňuje vedoucího provozu Olomouc odštěpného závodu – Morava

pana **Ing. Romana Láčika**, nar. 4. září 1970, trvalý pobyt Otrokovice, Nádražní 1402, občanský průkaz č. 106538839

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

V Praze dne: 5. prosince 2014


Ing. Lubor Nôta


Josef Husar

Plnou moc přijímám.

V Praze dne:

15 -12- 2014


Ing. Roman Láčík

Plná moc

**Zmocnitel : ing. Jan Pešek, nar. 14.1. 1969 , bytem Chotěboř, Dlouhá 311
Vedoucí odštěpného závodu Morava společnosti Porr a.s. IČ : 43005560
Sídlo odštěpného závodu Sklály 870, Tlumačov**

**Zmocněnec : ing. Pavel Honzárek nar. 27.2.1967, bytem Úsobí 156, Havlíčkův Brod
OP č. 109453391**

**Hlavní inženýr odštěpného závodu Morava společnosti Porr a.s.
IČ : 43005560**

**Zmocňuji tímto ing. Pavla Honzárka , aby mně v době od 28.5. 2015 do 6.7. 2015
v plném rozsahu zastupoval ve funkci vedoucího odštěpného závodu Morava společnosti
Porr a.s. a činil všechny úkony, ke kterým je vedoucí odštěpného závodu společnosti
Porr a.s. oprávněn a povinen.**

V Tlumačově, dne 27.5. 2015


.....
Ing. Jan Pešek

Zmocnění přijímám :


.....
Ing. Pavel Honzárek

Rekapitulace objektu

Stavba: Silnice III/44928 Studenec - Olšany
Objekt SO 103 - Parkovací stání v obci Olšany u Prostějova
Rozpočet:

	Celkem Kč	Hmoty
10 Zemní práce	196 962,48 Kč	0,0000
50 Komunikace	216 865,38 Kč	190,7434
90 Ostatní práce	281 486,27 Kč	217,5467
99 Přesun hmot	32 663,21 Kč	

ZRN celkem	727 977,34 Kč	408,29
------------	---------------	--------

Rozpočet celkem bez DPH	727 977,34 Kč
-------------------------	---------------

DPH 21%	152 875,20 Kč
---------	---------------

Rozpočet celkem včetně DPH	880 852,54 Kč
----------------------------	---------------

Položkový rozpočet

Stavba: Silnice III/44928 Studenec - Olšany
 Objekt: SO 103 - Parkovací stání v obci Olšany u Prostějova
 Rozpočet:

JKSO: 822 55
 CÚ: ÚRS 2014

Poř. Čís		Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y		Vlastník
Čís KódC								Jedn.	Celkem	
Oddíl:		10 Zemní práce								
1	822-1 113202111	Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků s vybouráním lože viz výkres Situace, Vzorový příčný řez		M	732,900	40,00	29 316,00			ÚRS
			výbournání obruby =		732,900					
2	822-1 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km výpočet: sut t/m x délka = 0,205 x 732,9 =		T	150,245	50,00	7 512,25			ÚRS
					150,245					
3	822-1 997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 10 km		T	1 352,205	5,00	6 761,03			ÚRS
			výpočet: (10-1) x 150,245 =		1 352,205					
4	822-1 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce		T	150,245	270,00	40 566,15			ÚRS
			dtto položka 2 =		150,245					
5	800-1 122302201	Odkop a prokop nezapažené pro silnice tř.4 do 100 m3 viz výkres Situace, Vzorový příčný řez		M3	79,615	80,00	6 369,16			ÚRS
			odkop pro konstrukci zpevněných ploch =0,430 x 185,15 =		79,615					
6	800-1 162701105	Vodorovně přem.výkopku do 10.000m tř.1-4		M3	79,615	250,00	19 903,63			ÚRS
			dtto položka 5 =		79,615					
7	800-1 171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) výpočet: 1,65 x 69,615 =		T	131,364	200,00	26 272,79			ÚRS
					131,364					
8	800-1 181951102	Úprava pláňe v hor.1-4 se zhutněním		M2	185,150	7,00	1 296,05			ÚRS
			zpevněné plochy =		185,150					
9	822-1 997221611	Nakládání sutí ze sypkých materiálů na dopravní prostředky naložení recyklátu na mezideponii pro dosypání za obrubou		T	154,200	25,00	3 855,00			ÚRS
			plocha 321,25 m2 = 321,25 x 0,2 x 2,40 =		154,200					
10	822-1 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km dovoz recyklátu potřebného pro dosypání		T	154,200	50,00	7 710,00			ÚRS
			dtto položka 9 =		154,200					
11	822-1 997221559	Příplatek za každý další km přes 1 km uvažována celková vzdálenost 3 km		T	308,400	5,00	1 542,00			ÚRS
			výpočet = (3-1) x 154,20 =		308,400					
12	800-1 174101101	Zásyp se zhutněním jam a rýh viz výkres Situace; zásyp kolem obrub R-mat. = 321,25 x 0,20 =		M3	64,250	130,00	8 352,50			ÚRS
					64,250					
13	800-1 167101101	Nakládání výkopku tř. 1-4 do 100 m3 naložení ornice na deponii pro zpětné ohumusování		M3	48,188	25,00	1 204,69			ÚRS
			plocha odečtena z výkresu = 321,25 x 0,15 =		48,188					
14	SPC R	Nákup a dovoz chybějící ornice		M3	48,188	400,00	19 275,00			vlastní
			dtto položka 13 =		48,188					
15	800-1 181301102	Rozpr ornice v rovině a svahu do 1:5 souvislé plochy do 500m2 tl 15cm viz výkres Situace, Vzorový příčný řez		M2	321,250	35,00	11 243,75			ÚRS
16	823-1 180401211	Založení trávníku luč osetím rovina vč.ošetřování		M2	321,250	12,00	3 855,00			vlastní
			viz výkres Situace - dtto položka 15 =		321,250					
17	823-1 183403111	Obděl půdy nakop ním do 0,1 m rovina		M2	321,250	4,00	1 285,00			ÚRS
			dtto položka 15 =		321,250					
18	823-1 183403153	Obděl půdy hrabání v rovině		M2	321,250	2,00	642,50			ÚRS
			dtto položka 15 =		321,250					
					Oddíl celkem:		196 962,48			
Oddíl:		50 Komunikace								
1	822-1 591241111	Klad dlažby z kostek drobných do cem.malty viz výkres Situace, Vzorový příčný řez		M2	197,830	400,00	79 132,00	0,19536	38,64807	ÚRS
			parkovací stání =		165,430					
			dodlážďení vjezdů k nemovitostem =		32,400					
2	SPC 592	Kostka dlažební drobná		T	47,954	2 100,00	100 703,38	1,01000	48,43353	ÚRS
			výpočet = 197,83 / 0,1 x 0,024 x 1,01 =		47,954					
3	822-1 564851111	Podklad ze šterkodrti tl. 150 mm po zhutnění ŠD 0/32		M2	185,150	100,00	18 515,00	0,27994	51,83089	ÚRS
					185,150					
4	822-1 564851111	Podklad ze šterkodrti tl. 150 mm po zhutnění ŠD 0/32		M2	185,150	100,00	18 515,00	0,27994	51,83089	ÚRS
					185,150					
					Oddíl celkem:		216 865,38	190,743		
Oddíl:		90 Ostatní práce								
1	822-1 916131213	Osaz sil obrub B s opěrou stojatého do betonu C20/25 viz výkres Situace, Vzorový příčný řez		M	895,970	200,00	179 194,00	0,15540	139,23374	vlastní
			obruba 150/250/1000 kolem komunikace =		764,500					
			obruba 150/250/1000 parkovací stání =		131,470					
2	SPC 552	Betonová obruba 150/250/1000		KUS	904,930	110,00	99 542,27	0,08600	77,82395	vlastní
			délka stojaté obruby + 1% ztratné =		904,930					
3	R	Výšková úprava betonového poklopu (cca 600x600)		KUS	1,000	1 250,00	1 250,00	0,48900	0,48900	vlastní
4	R	Statické zatěžovací zkoušky na pláni		SOUE	1,000	1 500,00	1 500,00			vlastní
					Oddíl celkem:		281 486,27	217,5467		
Oddíl:		99 Přesun hmot								
1	822-1 998223011	Přesun hmot poz kom kryt dlážděný		T	408,290	80,00	32 663,21			ÚRS
					Oddíl celkem:		32 663,21			
Rozpočet celkem						727 977,34 Kč		408,29		

Harmonogram

III/44928 Olšany u Prostějova - Studenec

Zadavatel : SSOK, p.o.

Uchazeč : Porr a.s.

Olšany - Studenec		Práce v termínu červenec 2015 - srpen 2015									
práce/den		1. - 7. den (1. týden)	8. - 14. den (2. týden)	15. - 21. den (3. týden)	22. - 28. den (4. týden)	29. - 35. den (5. týden)	36. - 42. den (6. týden)	43. - 45. den (7. týden)			
SO 101.1 km 0,675 - 4,158											
Zemní práce											
Komunikace											
Ostatní práce											
SO 101.2 km 0,675 - 4,158											
Zemní práce											
Komunikace											
Ostatní práce											
SO 101.3 km 0,675 - 4,158											
Zemní práce											
Komunikace											
Ostatní práce											
SO 102 km 4,158 - 4,515											
Zemní práce											
Komunikace											
Ostatní práce											
SO 103 Parkovací stání v obci Olšany											
Zemní práce											
Komunikace											
Ostatní práce											
Přechodné dopravní značení, VRN											

Doba samotné realizace : 45 dnů

Celkem: 45 dnů

Uzlové body:

Dokončení obj. 101.1. a 103

Dokončení obj. 101.2.

Dokončení obj. 101.3.

Harmonogram finální prostavěnosti

Zpracoval: Ing. Kleštinec, Porr a.s., PJ Olomouc

12,500.000,-

13,598.597,-