Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
*(dále též jen „**dodatek č.2**“)*

.I SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Klobouky u Brna
Sídlo: Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72
Zastoupený Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou města
Bankovní spojení: 1382093349/0800
IČO: 00283258 DIČ: CZ00283258
Tel: 724807796 Fax: 519361592
E-mail: starosta@kloboukyubrna.cz ID datové schránky: 92bbdmw
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Zdeněk Lobpreis

(dále jen „***objednatel***“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 2211, oddíl B
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 63706641/0100
IČO: 25 32 22 57 DIČ: CZ25322257
Tel: *+420 548 129 111* Fax: +420 548 129 390
E-mail: hrouzeke@imosbrno.eu, strizd@imosbrno.eu, fajtovar@imosbrno.eu
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Milan Karásek, ředitel závodu PS Brno

(dále jen „***zhotovitel***“)

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2014 (dále také „smlouva“), a to z důvodu úpravy předmětu díla o práce v rozsahu dále specifikovaném tímto Dodatkem č. 2.

Původně sjednaný předmět díla je nutno rozšířit o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmět díla se současně omezuje o některé práce a dodávky, které nebudou na základě požadavku objednatele prováděny.

1. Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

1.1. Předmět díla se na základě tohoto Dodatku č. 2 mění a upravuje v rozsahu specifikovaném níže uvedenými Změnovými listy č. 11, 13, 14, 15, 17, 19 (dále též „ZL"). Každý ZL zahrnuje popis prací a rozpočet. Všechny ZL dále uvedené v tabulce současně tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a stávají se tak nedílnou součástí smlouvy:

ZL č.	*Popis předmětu díla dle ZL*
11	Úprava napojení kanalizace
13	Dřevěné pódium a strop nad jevištěm
14	Otopná tělesa
15	Statické zajištění
17	Truhlářské výrobky
19	Elektroinstalace

O práce a dodávky oceněné v těchto změnových listech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v příloze zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

1.2. Změna předmětu díla dle Dodatku č.2 je blíže specifikována rozpočty změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo jako jeho příloha č. 1.

1 Článek V. CENA DÍLA

1.2. V důsledku úpravy předmětu díla dle čl. 1. tohoto Dodatku č. 2 se znění článku „V. CENA DÍLA", odstavce 1. ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí 27 090 382,36 Kč bez DPH, tj. 32 779 362,66 Kč vč. DPH při sazbě 21 %. Tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen *„položkový rozpočet"*), v rozpočtech ZL č. 1-9, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.1 a v rozpočtech změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě.

2. Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento Dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě je tato příloha:

Příloha č. 1 – ZL č. 11, 13, 14, 15, 17, 19 rekapitulace vč. položkových rozpočtů

Tento Dodatek č.2 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 6. zasedání

zastupitelstva Města Klobouky u Brna, konaném dne 17.4.2015 – čís.usn.15/15/6ZM.

V Kloboukách u Brna dne 1.6.2015

V Brně dne .....

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Město Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis,
starosta města

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Příloha č. 1

ZMĚNOVÉ LISTY

Předmět díla: **„Rekonstrukce a rozšíření sokolovny"**
Objednatel: Město Klobouky u Brna
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Rekapitulace změnových listů

Ozn.	Popis	Cena bez DPH
ZL 10	*neobsazeno*	-,-
ZL 11	Úprava napojení kanalizace	53 201,00
ZL 12	*neobsazeno*	-,-
ZL 13	Dřevěné pódium a strop nad jevištěm	640 342,00
ZL 14	Otopná tělesa	2 975,00
ZL 15	Statické zajištění	168 202,00
ZL 16	*neobsazeno*	-,-
ZL 17	Truhlářské výrobky	12 053,00
ZL 18	*neobsazeno*	-,-
ZL 19	Elektroinstalace	591 132,00
Celkem Kč bez DPH		**1 467 905 Kč**

SMLOUVA O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS	Celkem Kč bez DPH
SoD + Dodatek č.1	**25 622 477,36 Kč**
Dodatek č.2	**1 467 905,00 Kč**
SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2	**27 090 382,36 Kč**

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

Protokol o změně díla **Změnový list č. 11**

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno
Projektant:	

Popis změny: **Úprava napojení kanalizace**

Při realizaci kanalizační přípojky bylo zjištěno nesprávné zakreslení hlavní kanalizační stoky, jejíž polohu nebylo možné dříve ověřit a s toho důvodu je nutné provést prodloužení kanalizační přípojky a související pracovní úkony s výkopovými pracemi a opravou komunikace. Dále je nutné provést úpravu průměru deštových svodů ze střechy přístavby z nynějšího průměru 100 na průměr 150.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		53 201 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		64 373 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel: Ing. Jaroslav Kabriel	10.1.2015	IMOS BRNO a.s. 47
	TDI: David Štrobl		Štrobl
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček		
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	9.3.2015	
přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet - ÚPRAVA NAPOJENÍ KANALIZACE		

ZMĚNOVÝ LIST číslo 11
úprava napojení kanalizace

Stavba: Sokolovna Klobouky u Brna - překop vozovky
Objekt: Úprava napojení kanalizace

Objednatel: Město Klobouk u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Místo: Klobouky u Brna

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Smlouva o dílo: Množství celkem	Smlouva o dílo: Cena jednotková	Smlouva o dílo: Cena celkem	Změna: Množství celkem	Změna: Cena jednotková	Změna: Cena celkem	Rozdíl: Množství celkem	Rozdíl: Cena celkem
Překop komunikace a prodloužení kanalizačního potrubí											
	1	**Zemní práce**				32 779,43 Kč			63 391,97 Kč		30 612,55 Kč
103	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	4,00	843,60 Kč	3 374,40 Kč	28,459		24 008,01 Kč	24,459	20 633,61 Kč
98	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,00	328,20 Kč	20 676,60 Kč	73,910		24 257,26 Kč	10,910	3 580,66 Kč
	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3			- Kč	5,760	219,00 Kč	1 261,44 Kč	5,760	1 261,44 Kč
102	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	50,25	173,70 Kč	8 728,43 Kč	68,800		11 950,56 Kč	18,550	3 222,14 Kč
	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3			- Kč	1,260	871,00 Kč	1 097,46 Kč	1,260	1 097,46 Kč
	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t			- Kč	2,520	324,30 Kč	817,24 Kč	2,520	817,24 Kč
	5	**Komunikace**				7 449,60 Kč			24 211,20 Kč		16 761,60 Kč
104		Vyspravení krytu asfaltového po překopu vč. podkladu	m2	4,00	1 862,40 Kč	7 449,60 Kč	13,000		24 211,20 Kč	9,000	16 761,60 Kč
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				- Kč			2 152,80 Kč		2 152,80 Kč
	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			- Kč	18,000	119,60 Kč	2 152,80 Kč	18,000	2 152,80 Kč
	998	**Přesun hmot**				- Kč			6 434,81 Kč		6 434,81 Kč
	998229111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t			- Kč	6,755	952,60 Kč	6 434,81 Kč	6,755	6 434,81 Kč
		Odpočet za neprovedenou kanalizační šachtu na hlavním řádu 400				67 672,30 Kč			59 016,80 Kč		- 8 655,50 Kč
106		Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. osazení a dodání KG DN 300 SN 8	m	25,00	1 515,20 Kč	37 880,00 Kč	34,000		51 516,80 Kč	9,000	13 636,80 Kč
		Napojení na hlavní kanalizační řád vč. úpravy a obetonování	kpl			- Kč	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	1,000	7 500,00 Kč
108		Napojení na stávající kanalizaci - provedení sondy, výkop včetně likvidace výkopku, vsazení šachty kanalizační z bet. dílců - dno DN 400 na stávající kanalizaci, vč. poklopu,stupadel, prstence, těsnění, skruží D + M	kpl	1,000	29 792,30 Kč	29 792,30 Kč	0,000		- Kč	-1,000	- 29 792,30 Kč
		Celkem za překop komunikace vč. položení kanalizačního potrubí				107 901,33 Kč			155 207,58 Kč		47 306,26 Kč
Úprava dešťových svodů na severní straně objektu											
		Svod č. 1									
		Zemní a výkopové práce									
		Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3 - ručně	m3				1,0	883,30 Kč	883,30 Kč	1,0	883,30 Kč
		Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3				0,5	353,20 Kč	176,60 Kč	0,5	176,60 Kč
		Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3				0,2	712,00 Kč	142,40 Kč	0,2	142,40 Kč
		Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3				0,2	869,00 Kč	173,80 Kč	0,2	173,80 Kč
		Zásyp rýhy se zhutněním	m3				0,5	173,70 Kč	86,85 Kč	0,5	86,85 Kč
		Rozvod potrubí									
		Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m				2,0	25,90 Kč	51,80 Kč	2,0	51,80 Kč
		Potrubí plastové svodné vč. přechodu a odhoček- systém KG dodávka, montáž DN 150	m				2,0	412,00 Kč	824,00 Kč	2,0	824,00 Kč
		Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 160	m				1,0	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč	1,0	1 590,00 Kč
		Svod č. 2									
		Zemní a výkopové práce									
		Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3 - ručně	m3				0,5	883,30 Kč	441,65 Kč	0,5	441,65 Kč
		Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3				0,1	353,20 Kč	35,32 Kč	0,1	35,32 Kč
		Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3				0,1	712,00 Kč	71,20 Kč	0,1	71,20 Kč
		Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3				0,1	869,00 Kč	86,90 Kč	0,1	86,90 Kč
		Zásyp rýhy se zhutněním	m3				0,1	173,70 Kč	17,37 Kč	0,1	17,37 Kč
		Rozvod potrubí									- Kč
		Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m				3,0	25,88 Kč	77,64 Kč	3,0	77,64 Kč
		Potrubí plastové svodné vč. přechodu a odboček- systém KG dodávka, montáž DN 150	m				3,0	412,00 Kč	1 236,00 Kč	3,0	1 236,00 Kč
		Cena celkem - úprava dešťových svodů na severní straně objektu							5 894,83 Kč		5 894,83 Kč
		Cena celkem				107 901,33 Kč			161 102,41 Kč		53 201,09 Kč

47 IMOS BRNO a.s.

Protokol o změně díla — Změnový list č. 13

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: Dřevěné pódium a strop nad jevištěm

Na žádost objednatele bude provedena změna dřevěného pódia jeviště a ocelového stropu nad jevištěm dle projektové dokumentace ZMI z 10/2014 - "stavební úpravy pro AV techniku" výkres číslo 1 - 4.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		640 342 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	
	náklady na změnu vč. DPH		774 814 Kč
termíny	Termín realizace změny:	Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.	
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Roman Kudla	19.3.2015	47 IMOS BRNO a.s.
	TDI: David Štrobl	31.3.2015	
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček		
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	31.3.2015	

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet dřevěného podia a stropu nad jevištěm

Změnový list č. 13

Stavba :	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny	Rozpočet:
Objekt :	SO01a Rekonstrukce a rozšíření sokolovny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	3,00	3 212,40	9 637,20 Kč
2	311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	9,50	750,00	7 125,00 Kč
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový nazavěšenou ocel. Konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	76,46	474,60	36 287,92 Kč
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				53 050,12 Kč
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
4	411354183R00	Příplatek k podpér. konstr. stropů 12 kPa -zřízení	m2	55,62	45,50	2 530,48 Kč
5	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	55,62	10,70	595,08 Kč
6	411354236R00	Bednění stropů plech trapez, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	51,89	639,00	33 158,35 Kč
7	413231221R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	46,00	206,00	9 476,00 Kč
	Celkem za	*4 Vodorovné konstrukce*				45 759,91 Kč
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	73,00	229,90	16 782,70 Kč
	Celkem za	*61 Úpravy povrchů vnitřní*				16 782,70 Kč
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
9	622300031RAC	KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m desky fasádní polystyren EPS-F tl. 100 mm, lešení	m2	9,50	843,00	8 958,50 Kč
	Celkem za	*62 Úpravy povrchů vnější*				8 958,50 Kč
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631320021RAC	Mazaniny vyztužené sítí, beton C12/15, tl.8 cm vyztužená sítí drát 6,0 oka 150/150 mm, doprava a čerpání směsi, stržení povrchů, montáž	m2	51,89	724,00	37 568,36 Kč
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				37 568,36 Kč
Díl:	94	*Lešení a stavební výtahy*				
11	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	60,00	83,20	4 992,00 Kč
	Celkem za	*94 Lešení a stavební výtahy*				4 992,00 Kč
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,00	27,40	5 480,00 Kč
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				5 480,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
13	962032231R00	Bourání zdiva z cihel plných na MVC	m3	2,30	596,00	1 370,80 Kč
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				1 370,80 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				
14	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	42,00	232,00	9 744,00 Kč
322	762841811R00	demontáž pobijení obkladu stropnic bez omítky	m2	68,50	15,70	1 075,45 Kč
321	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl. Do 450 m2	m	58,80	20,50	1 205,40 Kč
	Celkem za	*97 Prorážení otvorů*				12 024,85 Kč
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,67	479,50	7 514,43 Kč
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				7 514,43 Kč
Díl:	713	Izolace tepelné				
16	713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky Orsil Orsík 160 mm	m2	76,46	256,50	19 611,99 Kč
17	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál	m2	75,46	84,00	6 338,64 Kč
18	713511311RT1	Nátěr protipožární R30 Promapaint. Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem včetně dodávky.	m2	59,68	948,00	56 576,64 Kč
19	713110010RAA	Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI tloušťka 6 cm	m2	75,46	162,00	12 224,52 Kč
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				94 751,79 Kč
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
20	762712110RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/15	m	61,75	246,00	15 190,50 Kč
21	762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	102,80	268,00	27 550,40 Kč
22	762712120RT9	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 225 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 15/15	m	86,66	383,50	33 234,11 Kč
23	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,74	815,00	3 045,66 Kč
24	762811510RTX	Montáž zavětrování tesařských kcí hoblovaných včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	2,00	203,00	406,00 Kč
25	762828440R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl. Do 540 cm2	m	3,90	55,60	216,84 Kč
26	762911124R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit FORTE	m3	3,74	2 950,00	11 024,15 Kč
27	762520110RAA	Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka vč. filcové podložky, prkna tloušťky 50 mm	m2	68,50	999,00	68 431,50 Kč
28	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60	159 099,16	10 500,54 Kč
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				169 599,70 Kč
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	767990010RXX	Atypické ocelové konstrukce včetně povrchové úpravy a trapézových plechů vč. zdvihacího zařízení, pomocného lešení pro osazení nosníků a přistřelení plechů	kg	1 867,41	102,50	190 384,53 Kč
	Celkem za	*767 Konstrukce zámečnické*				190 384,53 Kč
Díl:	783	Nátěry				
30	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí černou matnou barvou	m2	60,00	235,00	14 100,00 Kč
	Celkem za	*783 Nátěry*				14 100,00 Kč
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	7,12	104,60	744,75 Kč
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,12	27,90	198,65 Kč
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,10	8,10	519,21 Kč
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,12	84,80	603,78 Kč
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,23	9,50	676,69 Kč
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				2 743,07 Kč
Díl:	763	Dřevostavby				
346	T/35	Jeviště hlavního sálu - ~~demontáž a~~ zpětná montáž vč. případné repase a povrchové úpravy	m2	-58,00	305,27	-17 705,47
347	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-6,73	303,33	-2 040,83
	Celkem za	*763 Dřevostavby*				-19 746,29

Celkem bez DPH:	640 342 Kč

Protokol o změně díla — Změnový list č. 14

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Otopná tělesa**

Na žádost objednatele byla provedená úprava v počtu otopných těles v prostoru vstupu do sokolovny m.č. 1.01. Z původních dvou kusu otopných těles Kompakt typ 22 VK 600/1200 se dodá jedno těleso rozměru PLAN VK 33/600/1600 bílý.

údaje o změně

Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x
	jiné	

údaje o ceně změny

náklady na změnu v Kč bez DPH		2 975 Kč
Výše DPH	sazba: 21%	
náklady na změnu vč. DPH		3 600 Kč

termíny

Termín realizace změny:	Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
Vliv změny na terním dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
Zhotovitel: Roman Kudla	11.3.2015	IMOS BRNO a.s.
TDI: David Štrobl	31.3.2015	
Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček		
Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	31.3.2015	

přílohy

Přílohy:

č. 1 - položkový rozpočet napojení střešních svodů sokolovny a hostince na kanalizační řád

ZMENOVÝ LIST číslo 14

Záměn otopných těles v prostoru hlavního sálu sokolovy, vstupu a v hostinci pod oknem + otopné lavice v RAL 7016

Stavba: Sokolovna Klobouky u Brna - překop vozovky

Objekt: záměna otopných těles v prostoru hlavního sálu sokolovny, vstupu a v hostinci pod oknem + otopné lavice v RAL 7016

Objednatel: Město Klobouky u Brna. Nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Místo: Klobouky u Brna

			Smlouva o dílo				ZMĚNA			ROZDÍL	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
		Topení									
		Změna otopných těles									
		Radiátor deskový Korado PLAN VK 33/600/1600 bílá					1,000	11 501,00	11 501,00 Kč	1,000	11 501,00 Kč
		Odečet z rozpočtu									
	150	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm D+M		2,000	4 263,00 Kč	8 526,00 Kč	0,000	4 263,00 Kč	- Kč	-2,000	- 8 526,00 Kč
		Celkem				**8 526,00 Kč**			**11 501,00 Kč**		**2 975,00 Kč**

Poznámka:

Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno
Projektant:	

Popis změny: **Statické zajištění**

15.1 - Při realizaci díla byly zjištěny statické poruchy v podobě prasklin na západní fasádě objektu v úrovni oken a štítu a po odkrytí stropní konstrukce prasklé stávající ocelové táhlo. Po konzultaci se statickým dozorem byio navrženo statické zajištění objektu v podobě nového ocelového táhla s ocelovými plotnami P20 300x300. Více je popsáno v příloze číslo 2 - zpráva statického dohledu ze dne 28.11.2014 bod 2. Dále při odkopaní zeminy v místě vstupu do sklepu pod objektem sokolovny bylo zjištěno nedostatečné podchycení stávajících základů jihozápadního rohu. Přivolaný statický dozor navrhl způsob podchycení základů. Tento postup je popsán v příloze číslo 3 - zpráva statického dohledu ze dne 10.11.2014 bod 1 + příloha číslo 4 pracovní postup podchycení.
15.2 - Úprava SZ rohu sokolovny v místě původní opěrné stěny - z důvodu zvýšené vlhkosti ve zdivu bylo nutné provést opatření, které vedlo k zamezení vnikání vody do obvodového zdiva. Po obnažení zdiva a odstranění stávající opěrné stěny bylo zjištěno, že SZ roh nemá vůbec provedenou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a pod obvodovým zdivem nebyl provedený žádný základ. Zhotovitel provedl doplnění cihelného základu vč. hydroizolace a vybudování nové opěrné stěny. 15.3. - úprava západního štítu - po odstranění stávající dřevěné vazby sokolovny bylo zjištěno statické narušení části západního štítu. Štít musel být částečne odbourná a vyzděn znovu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		168 202 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		203 525 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel: Roman Kudla	16. 3. 2015	
	TDI: David Štrobl		
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček		
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis		MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00283258

přílohy

Přílohy:

č. 1 - položkový rozpočet
č.2 - zpráva o statickém dohledu ze dne 28.11.2014
č.3 - zpráva o statickém dohledu ze dne 10.11.2014
č.4 - pracovní postup

ZMĚNOVÝ LIST číslo 15
STATICKE ZAJIŠTĚNI OBJEKTU

Stavba: Sokolovna Klobouky u Brna - překop vozovky
Objekt: Statické zajištení objektu

Objednatel: Město Klobouk u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Místo: Klobouky u Brna

				Smlouva o dílo			Změna			Rozdíl	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
Statické zajištění objektu											
15.1. - Ocelové táhlo a podezdění JZ rohu											
1.0		Podchycení stávajících základů v místě vstupu do sklepa jihozápadní roh objektu.									
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	212,15	795,50 Kč	168 767,39 Kč	220,89	795,500	175 717,68 Kč	8,74	6 950,28 Kč
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	11,85	857,20 Kč	10 157,82 Kč	20,59	857,20 Kč	17 653,18 Kč	8,74	7 495,36 Kč
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	989,75	153,60 Kč	152 025,60 Kč	998,49	153,60 Kč	153 368,68 Kč	8,74	1 343,08 Kč
32	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	2,78	4 745,70 Kč	13 210,61 Kč	7,06	4 745,70 Kč	33 504,64 Kč	4,28	20 294,04 Kč
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,56	73,40 Kč	8 188,64 Kč	113,96	73,400	8 364,66 Kč	2,40	176,02 Kč
2.0		Předepnuté lano 15,7m - 1800MPa - HDP s kotevními deskami P20 300x300 vč. stavebních připomocí, lešení a zapravení. Cenová nabídka je vyhotovená na základě statického posouzení statikem Ing. Igorm Baránkem ze dne 28.11.2014 bod číslo 2 viz. příloha 2	kpl			- Kč	1,00000	30 980,000	30 980,00 Kč	1,000	30 980,00 Kč
15.1 - Cena celkem ocelové táhlo a podezdění JZ rohu						**352 350,06**			**419 588,84**		**67 238,78**
15.2 - "SZ roh sokolovny"											
Díl:	**1**	**Zemní práce**									
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	62,69	223,10 Kč	13 985,25 Kč	73,56	223,10 Kč	16 411,24 Kč	10,87	2 425,99 Kč
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	31,35	19,60 Kč	614,36 Kč	42,21	19,60 Kč	827,32 Kč	10,87	212,95 Kč
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	212,15	795,50 Kč	168 767,39 Kč	214,15	795,50 Kč	170 356,33 Kč	2,00	1 588,93 Kč
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,56	73,40 Kč	8 188,64 Kč	122,42	73,40 Kč	8 985,63 Kč	10,86	796,98 Kč
17	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	72,53	122,30 Kč	8 870,10 Kč	83,53	122,30 Kč	10 215,72 Kč	11,00	1 345,62 Kč
	Celkem za	*1 Zemní práce*				200 425,75 Kč			206 796,22 Kč	0,00	6 370,48 Kč
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**									
41	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	17,82	3 146,90 Kč	56 071,46 Kč	21,92	3 146,90 Kč	68 980,05 Kč	4,10	12 908,58 Kč
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				56 071,46 Kč			68 980,05 Kč		12 908,58 Kč
Díl:	**5**	**Komunikace**								0,00	
94	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	32,44	34,20 Kč	1 109,38 Kč	38,44	34,20 Kč	1 314,65 Kč	6,00	205,27 Kč
96	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	11,62	25,40 Kč	295,15 Kč	17,02	25,40 Kč	432,31 Kč	5,40	137,16 Kč
99	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	9,10	129,20 Kč	1 175,72 Kč	15,10	129,20 Kč	1 950,92 Kč	6,00	775,20 Kč
100	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	1,04	328,80 Kč	341,95 Kč	7,04	328,80 Kč	2 314,75 Kč	6,00	1 972,80 Kč
102	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	132,23	200,60 Kč	26 524,94 Kč	138,23	200,60 Kč	27 728,94 Kč	6,00	1 204,00 Kč
104	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	15,10	176,10 Kč	2 659,11 Kč	17,10	176,10 Kč	3 011,31 Kč	2,00	352,20 Kč
107	979054451U00	Očištění vybourané zámkové dlaždice	m2	28,97	48,90 Kč	1 416,54 Kč	34,97	48,90 Kč	1 710,03 Kč	6,00	293,50 Kč
	Celkem za	*5 Komunikace*				33 522,78 Kč			38 462,91 Kč	0,00	4 940,13 Kč
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**								0,00	
		Tepelná izolace XPS 30 mm,	kpl			- Kč	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1,00	15 000,00 Kč

	Celkem za	*62 Úpravy povrchů vnější*					- Kč			15 000,00 Kč	0,00	15 000,00 Kč
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**									0,00	
180	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	4,61	2 283,80 Kč	10 538,60 Kč	6,51	2 283,80 Kč	14 867,54 Kč		1,90	4 328,94 Kč
223	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	4,67	792,60 Kč	3 701,05 Kč	7,67	792,60 Kč	6 079,24 Kč		3,00	2 378,20 Kč
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				14 239,64 Kč			20 946,78 Kč		0,00	6 707,14 Kč
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**									0,00	
243	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 366,89	229,90 Kč	314 247,50 Kč	1 368,00	229,90 Kč	314 503,20 Kč		1,11	255,70 Kč
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				314 247,50 Kč			314 503,20 Kč		0,00	255,70 Kč
Díl:	711	**Izolace proti vodě ZL č. 1**									0,00	
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena nátěrem penetračním	m2	39,18	22,40	877,63 Kč	48,78	22,40	1 092,67 Kč		9,60	215,04 Kč
		lak asfaltový (např. PENETRAL ALP- 20 kg)	t	0,12	40 100,00	4 810,63 Kč	0,14	40 100,00	5 614,00 Kč		0,02	803,37 Kč
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	39,18	89,00	3 487,02 Kč	48,78	89,00	4 341,42 Kč		9,60	854,40 Kč
		Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - vodorovná izolace	m2	910,33	164,51	149 757,89 Kč	915,93	164,51	150 679,64 Kč		5,60	921,75 Kč
260	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,61	351,30 Kč	917,80 Kč	2,68	351,30 Kč	941,48 Kč		0,07	23,69 Kč
	Celkem za	*711 Izolace proti vodě ZL č. 1*				159 850,98 Kč			162 669,22 Kč			2 818,24 Kč
Díl:	27	**Základy**										
22	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	102,91	736,80 Kč	75 827,11 Kč	103,91	736,80 Kč	76 560,89 Kč		1,00	733,78 Kč
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,40	1 937,40 Kč	2 708,49 Kč	3,40	1 937,40 Kč	6 587,16 Kč		2,00	3 878,67 Kč
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	173,13	225,10 Kč	38 971,34 Kč	177,13	225,10 Kč	39 871,96 Kč		4,00	900,63 Kč
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	173,13	48,90 Kč	8 466,06 Kč	177,13	48,90 Kč	8 661,66 Kč		4,00	195,60 Kč
		Betonová hlava na opěrných zdech	kpl	0,00		- Kč	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč		1,00	10 000,00 Kč
	Celkem za	*Základy*				125 972,99 Kč			141 681,67 Kč			15 708,68 Kč
15.2. - Cena celkem SZ roh sokolovny						**778 358,11 Kč**			**827 358,38 Kč**			**64 708,95 Kč**

15.3. ~~18.2~~ - "Úprava západního štítu sokolovny"

Díl:	96	**Bourání konstrukcí**										
182	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	35,00	106,70 Kč	3 734,64 Kč	47,00	106,70 Kč	5 014,90 Kč		12,00	1 280,26 Kč
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				3 734,64 Kč			5 014,90 Kč			1 280,26 Kč
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**										
243	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 366,89	229,90 Kč	314 247,50 Kč	1 369,89	229,90 Kč	314 937,71 Kč		3,00	690,21 Kč
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				314 247,50 Kč			314 937,71 Kč			690,21 Kč
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**										
42	311237439R00	Zdivo z cihel brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl.	m2	67,60	719,20 Kč	48 617,92 Kč	79,60	566,60 Kč	57 248,32 Kč		12,00	8 630,40 Kč
	Celkem za	*#ODKAZ!*				48 617,92 Kč			57 248,32 Kč			8 630,40 Kč
Díl:	62	**Úpravy povrchů vnější**										
120	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	13,23	645,80 Kč	8 543,93 Kč	25,23	645,80 Kč	16 293,53 Kč		12,00	7 749,60 Kč
	Celkem za	*Úpravy povrchů vnější*				8 543,93 Kč			16 293,53 Kč			7 749,60 Kč
Díl:	94	**Lešení a stavební výtahy**										
155	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	422,01	25,40 Kč	10 719,05 Kč	565,01	25,40 Kč	14 351,25 Kč		143,00	3 632,20 Kč
157	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	422,01	16,60 Kč	7 005,37 Kč	565,01	16,60 Kč	9 379,17 Kč		143,00	2 373,80 Kč
161	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	114,82	83,20 Kč	9 552,69 Kč	257,82	83,20 Kč	21 450,62 Kč		143,00	11 897,93 Kč
	Celkem za	*Lešení a stavební výtahy*				27 277,11 Kč			45 181,04 Kč			17 903,93 Kč
15.3 - Cena celkem "Úprava západního štítu"						**402 421,10 Kč**			**438 675,51 Kč**			**36 254,41 Kč**
Celkem statického zajištění						**1 533 129 Kč**			**1 685 623 Kč**			**168 202 Kč**

K2 projekt
spol.s r.o.
Staňkova 33, 612 00 Brno
Kancelář: Kociánka 8/10, 612 00 Brno

Stavba „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna"
Zpráva o statickém dohledu ze dne 28.11.2014

1. Posouzení dřevěné konstrukce stropu v sálu u hlavního vstupu:
   Stropní trámy jsou rozměru 180/210mm á cca 1,0m. Přepočet byl proveden pro zatížení lehkou podlahou (dle PD), podhledem SDK a užitné 4kN/m2. Trámy vyhoví tomuto zatížení jako spojité přes dvě pole (krajní rozpon cca 3,8m a střední rozpon cca4,25m) **bez zesilování**. Trámy budou v osové vzdálenosti max. 1,0m (zatěžovací šířka 1m).

2. Ve štítové stěně probíhá v úrovni stropu ocelové táhlo, které je ve spojích přetrženo (pravděpodobně vlivem nerovnoměrného sedání budovy, nad vstupem jsou patrny i smykové trhliny) a neplní již funkci vodorovného ztužidla. Ocelové táhlo ve štítové zdi bude nahrazeno předepnutým lanem 15,7mm – 1800MPa –HDPE (systém Monostrand) s kotevními deskami P20.300-300 na obou koncích. Lano osadit do vodorovné drážky a po předepnutí drážku zabetonovat.
3. Vzhledem k poklesu venkovních teplot souhlasím s prováděním stěny tl. 250mm mezi jevištěm(míst.č.1.20) a schodištěm (1.23) z keramických tvárnic pevnosti min.P10 na **systémovou pěnu**.

V Brně, 28.11.2014

Vypracoval: Ing. Igor Beránek

K2 projekt spol. s r.o.
612 00 Brno, Staňkova 33
IČ: 25313240 3

K2 projekt spol.s r.o.
Staňkova 33, 612 00 Brno
Kancelář: Kociánka 8/10, 612 00 Brno

Stavba „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna"
Zpráva o statickém dohledu ze dne 10.11.2014

1. Po vybourání schodiště v západním rohu budovy sokolovny bylo zjištěno, že při provádění schodiště nebylo provedeno prohloubení původních základových konstrukcí pod obvodovou stěnou na úroveň podlahy vstupu do sklepa k zemině pod zákaldy byla pouze přizděna stěna tl. 150mm z plných cihel.
   Základové konstrukce budou v prostoru schodiště postupně prohloubeny pod úroveň podlahy 1.pp - vstupu do sklepa. Prohloubení bude provedeno postupným podbetonováním případně podezděním z plných cihel v šířce cca 450mm.
2. Investor vznesl požadavek vypuštění cihelného pilíře ve střední zdi hospody, která bude vynášet novou stropní kci nad hospodou. Po vypuštění otvoru by vznikl stavební otvor šířky 5100mm. Rozšířením stavebního otvoru je nutné změnit ocelové překlady nad otvorem, překlady budo tvořit 3 I260 dl.5800mm, celková hmotnost ocelových nosníků je pak 730kg.

V Brně, 11.11.2014

Vypracoval: Ing. Igor Beránek

K2 projekt spol. s r.o.
612 00 Brno, Staňkova 33
IČ: 25313240

ŘEZ 1-1 1:50



PRACOVNÍ POSTUP:

- DOZDĚNÍ PŮVODNÍHO VSTUPNÍHO OTVORU DO SKLEPA V OBVODOVÉ STĚNĚ S VYKLÍNOVÁNÍM ZDIVA DO KLENUTÉHO NADPRAŽÍ;
- PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENO VE TŘECH ZÁBĚRECH DLE SCHÉMATU NA VÝKRESU–BETON C20/25–XC2;
- ČASOVÝ ODSTUP MEZI UKONČENÍM BETONÁŽE JENOHO ZÁBĚRU A ZAHÁJENÍM VÝKOPU NÁSLEDUJÍCÍHO ZÁBĚRU MUSÍ BÝT MIN. 4 DNY;
- PODBETONOVÁNÍ JE MOŽNO NAHRADIT DOZDĚNÍM Z PLNÝCH CIHEL P15 NA MC5 S ŘÁDNÝM DOKLÍNOVÁNÍM DO SPODNÍHO LÍCE STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD ZE SPODNÍHO LÍCE OČISTIT OD ZÁKLADOVÉ ZEMINY;
- SOUSEDNÍ ZÁBĚRY (ZEMINU POD PODKOPANÝMI ZÁKLADY) ROZEPŘÍT O PROTILEHLOU STĚNU VÝKOPU.

K2 projekt spol. s r.o.
612 00 Brno, Staňkova 33
IČ: 25313240 3

V BRNĚ 11.11.2014 VYPRACOVAL: ING. IGOR BERÁNEK

2 PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ

PŮDORYS 1:50



SOKOLOVN A KLOBOUKY U BRNA

P4

Protokol o změně díla

Změnový list č. 17

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno
Projektant:	

Popis změny: **Truhlářské výrobky**

Na žádost objednatele budou doplněny dveře do hostince m.č. 1.26, které vytvoří zádveří. Dále se provede záměna zámečnického výrobku Z/18 za truhlářský výrobek - dřevěné dveře se zárubní rozměru 900/1970. Dále se doplnění položky T/07 o jedny dveře v hostinci.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 053 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	
	náklady na změnu vč. DPH		14 584 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel: Roman Kudla		
	TDI: David Štrobl		
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček		
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis		

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST číslo 17
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba: Sokolovna Klobouky u Brna
Objekt: SO.01 - Rekonstrukce a rozšíření

Objednatel: Město Klobouk u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Místo: Klobouky u Brna

Dřevěné dveře do zádveří hostince a do m.č. 1.29

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Smlouva o dílo: Množství celkem	Smlouva o dílo: Cena jednotková	Smlouva o dílo: Cena celkem	Změna: Množství celkem	Změna: Cena jednotková	Změna: Cena celkem	Rozdíl: Množství celkem	Rozdíl: Cena celkem
1 - Záměna ocelové mříže za dřevěné dveře v m.č. 1.22											
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**									
430	Z/18	Mřížové dveře 900/2000 mm vč.kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	14 031,70 Kč	14 031,70 Kč	0,00	14 031,70 Kč	- Kč	-1,000	- 14 031,70 Kč
	Celkem za	**767 Konstrukce zámečnické**				**14 031,70 Kč**			**- Kč**		**- 14 031,70 Kč**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**									
		Dveřní křídlo 900/1970mm, vnitřní plné hladké dýhované, s lištami, s polodrážkou, bez prahu, vč. kování a doplňků - D+M	kompl			- Kč	1,00	9 968,20 Kč	9 968,20 Kč	1,000	9 968,20 Kč
	Celkem za	**766 Konstrukce truhlářské**							**9 968,20 Kč**		**9 968,20 Kč**
1 - Cena celkem - záměna ocelové mříže za dřevěné dveře v m.č. 1.22						**14 031,70 Kč**			**9 968,20 Kč**		**- 4 063,50 Kč**
2 - Chybějící dveřní křídlo do m.č. 1.29 a doplnění dvou kusů dřevěných zárubní											
Díl:	**64**	**Osazování výplní otvorů**									
151	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných do zděné příčky tl.125mm, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19 buk.	kus	2,00	3 125,30 Kč	6 250,60 Kč	4,00	3 125,30 Kč	12 501,20 Kč	2,000	6 250,60 Kč
	Celkem za	**64 Osazování výplní otvorů**				**6 250,60 Kč**			**12 501,20 Kč**		**6 250,60 Kč**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**									
382	T/07	Dveřní křídlo 800/1970mm, vnitřní plné hladké dýhované, s lištami, s polodrážkou, bez prahu, vč. kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	9 866,20 Kč	19 732,40 Kč	3,00	9 866,20 Kč	29 598,60 Kč	1,000	9 866,20 Kč
	Celkem za	**766 Konstrukce truhlářské**				**19 732,40 Kč**			**29 598,60 Kč**		**9 866,20 Kč**
2 - Cena celkem - chybějící dveře do m.č. 1.29 a doplnění dvou kusů dřevěných zárubní						**25 983,00 Kč**			**42 099,80 Kč**		**16 116,80 Kč**
Cena celkem změnového listu číslo 17						**40 015 Kč**			**52 068 Kč**		**12 053 Kč**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 19

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Elektroinstalace**

Na žádost objednatele a dle projektové dokumentace z 07 / 12 revize 1 "ÚPRAVA OSVĚTLENÍ A ZÁSUVEK bude provedená záměna osvětlení v objektu a to včetně kabeláží, ovládacích a zásuvkových prvků elektroinstalace.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		591 132 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	
	náklady na změnu vč. DPH		715 270 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Roman Kudla		
	TDI: David Štrobl		
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček		
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis		MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00283258

přílohy

Přílohy:
č. 1 - položkový rozpočet elektroinstalace
č. 2 - položkový rozpočet místnost nad schodištěm
č. 3 - položkový rozpočet rozvaděč RH 3

REVIZE elektro dle nové dokumentace stavby

		Název	MJ	Revize	SoD	Rozdíl	Dodávka	Dodávka celkem REVIZE	Dodávka celkem SoD	Dodávka celkem ROZDÍL	Montáž	Montáž celkem REVIZE	Montáž celkem SoD	Montáž celkem Rozdíl	Jednotková cena D + M	Cena celkem elektromontáže D + M
				Počet												
	1-A-17	**Rozvaděč RH** - výkres č.05 Rozvaděč RH														
	1042-19	*ŘADOVÉ SVORNICE*														
3	1042-20	Řadová svornice (obecně)	ks	67,00	60,00	7,00	9,50 Kč	636,50 Kč	570,00 Kč	66,50 Kč	1,70 Kč	113,90 Kč	102,00 Kč	11,90 Kč	11,20 Kč	78,40 Kč
14A	1182-319	LPN-10C-1 10A	ks	1,00	0,00	1,00	135,00 Kč	135,00 Kč	- Kč	135,00 Kč	12,70 Kč	12,70 Kč	- Kč	12,70 Kč	147,70 Kč	147,70 Kč
15A	1182-319	LPN-32C-1 32A	ks	1,00	0,00	1,00	667,00 Kč	667,00 Kč	- Kč	667,00 Kč	12,70 Kč	12,70 Kč	- Kč	12,70 Kč	679,70 Kč	679,70 Kč
	1182-5178	*JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"*														
16	1182-393	LPN-20B-3 10A	ks	1,00	0,00	1,00	495,00 Kč	495,00 Kč	- Kč	495,00 Kč	50,60 Kč	50,60 Kč	- Kč	50,60 Kč	545,60 Kč	545,60 Kč
16A	1182-393	LPN-25C-3 10A	ks	1,00	0,00	1,00	579,00 Kč	579,00 Kč	- Kč	579,00 Kč	57,50 Kč	57,50 Kč	- Kč	57,50 Kč	636,50 Kč	636,50 Kč
17A	1182-393	LPN-32C-3 32A	ks	1,00	0,00	1,00	600,00 Kč	600,00 Kč	- Kč	600,00 Kč	61,50 Kč	61,50 Kč	- Kč	61,50 Kč	661,50 Kč	661,50 Kč
17B	1182-393	LPN-32B-3 32A	ks	1,00	0,00	1,00	520,00 Kč	520,00 Kč	- Kč	520,00 Kč	75,60 Kč	75,60 Kč	- Kč	75,60 Kč	595,60 Kč	595,60 Kč
	1182-5439	*TYP A*														
23A	1182-442	Zdroj napájecí 2500mA,SELV na DIN lištu, typ CP-D 24/2,5, 230/24V DC	ks	1,00	0,00	1,00	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč	- Kč	1 590,00 Kč	136,80 Kč	136,80 Kč	- Kč	136,80 Kč	1 726,80 Kč	1 726,80 Kč
		Rozvaděč RH - celkem						**5 222,50 Kč**	**570,00 Kč**	**4 652,50 Kč**		**521,30 Kč**	**102,00 Kč**	**419,30 Kč**		**5 071,80 Kč**
	1-A-19	**Rozvaděč RH2** - výkres č.07 Rozvaděč RH2														
31	1182-393	LST-80B-3 80A	ks	1,00	0,00	1,00	2 530,00 Kč	2 530,00 Kč	- Kč	2 530,00 Kč	151,10 Kč	151,10 Kč	- Kč	151,10 Kč	2 681,10 Kč	2 681,10 Kč
	1182-5001	*JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"*														
40	1182-319	LPN-10B-1 10A	ks	12,00	10,00	2,00	71,10 Kč	853,20 Kč	711,00 Kč	142,20 Kč	12,70 Kč	152,40 Kč	127,00 Kč	25,40 Kč	83,80 Kč	167,60 Kč
41	1182-319	LPN-16B-1 16A	ks	14,00	13,00	1,00	61,00 Kč	854,00 Kč	793,00 Kč	61,00 Kč	10,90 Kč	152,60 Kč	141,70 Kč	10,90 Kč	71,90 Kč	71,90 Kč
41A	1182-319	LPN-25B-1 25A	ks	1,00	0,00	1,00	145,00 Kč	145,00 Kč	- Kč	145,00 Kč	12,70 Kč	12,70 Kč	- Kč	12,70 Kč	157,70 Kč	157,70 Kč
	1182-5178	*JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"*														
42A	1182-393	LPN-16B-3 16A	ks	4,00	0,00	4,00	296,00 Kč	1 184,00 Kč	- Kč	1 184,00 Kč	55,00 Kč	220,00 Kč	- Kč	220,00 Kč	351,00 Kč	1 404,00 Kč
42B	1182-393	LPN-20B-3 20A	ks	1,00	0,00	1,00	308,00 Kč	308,00 Kč	- Kč	308,00 Kč	55,00 Kč	55,00 Kč	- Kč	55,00 Kč	363,00 Kč	363,00 Kč
43A	1182-393	LPN-32C-3 32A	ks	1,00	0,00	1,00	668,00 Kč	668,00 Kč	- Kč	668,00 Kč	57,50 Kč	57,50 Kč	- Kč	57,50 Kč	725,50 Kč	725,50 Kč
43B	1182-442	Zdroj napájecí 2500mA,SELV na DIN lištu, typ CP-D 24/2,5, 230/24V DC	ks	1,00	0,00	1,00	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč	- Kč	1 590,00 Kč	136,80 Kč	136,80 Kč	- Kč	136,80 Kč	1 726,80 Kč	1 726,80 Kč
		VÝVODKA														
43C	1221-7712	Vývodky rozvaděče (obecně)	ks	40,00	0,00	40,00	36,00 Kč	1 440,00 Kč	- Kč	1 440,00 Kč	25,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	61,00 Kč	2 440,00 Kč
	1042-19	*ŘADOVÉ SVORNICE*														
43D	1042-20	Řadová svornice (obecně)	ks	56,00	0,00	56,00	36,00 Kč	2 016,00 Kč	- Kč	2 016,00 Kč	25,00 Kč	1 400,00 Kč	- Kč	1 400,00 Kč	61,00 Kč	3 416,00 Kč
		Rozvaděč RH2 - celkem						**11 588,20 Kč**	**1 504,00 Kč**	**10 084,20 Kč**		**3 338,10 Kč**	**268,70 Kč**	**3 069,40 Kč**		**13 153,60 Kč**
	3-A-6	**Elektromontáže** - výkresy 1.Np a 2.NP														
	22-A-16	**Kabely a trasy**														
	7002-17	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC*														
44	7002-22	CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	550,00	460,00	90,00	9,90 Kč	5 445,00 Kč	4 554,00 Kč	891,00 Kč	12,60 Kč	6 930,00 Kč	5 796,00 Kč	1 134,00 Kč	22,50 Kč	2 025,00 Kč
44A	7002-23	CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	500,00	0,00	500,00	22,70 Kč	11 350,00 Kč	- Kč	11 350,00 Kč	12,60 Kč	6 300,00 Kč	- Kč	6 300,00 Kč	35,30 Kč	17 650,00 Kč
44B	7002-23	CYKY-J 3x4 3x4 mm2, pevně	m	20,00	0,00	20,00	38,50 Kč	770,00 Kč	- Kč	770,00 Kč	12,60 Kč	252,00 Kč	- Kč	252,00 Kč	51,10 Kč	1 022,00 Kč
47	7002-22	CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	350,00	220,00	130,00	16,20 Kč	5 670,00 Kč	3 564,00 Kč	2 106,00 Kč	12,60 Kč	4 410,00 Kč	2 772,00 Kč	1 638,00 Kč	28,80 Kč	3 744,00 Kč
47A	7002-22	CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	80,00	0,00	80,00	34,90 Kč	2 792,00 Kč	- Kč	2 792,00 Kč	12,60 Kč	1 008,00 Kč	- Kč	1 008,00 Kč	47,50 Kč	3 800,00 Kč
48	7002-22	CYKY-J 7x1.5 7x1.5 mm2, pevně	m	165,00	150,00	15,00	23,60 Kč	3 894,00 Kč	3 540,00 Kč	354,00 Kč	12,60 Kč	2 079,00 Kč	1 890,00 Kč	189,00 Kč	36,20 Kč	543,00 Kč
	7002-492	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC*														
49	7002-505	CYKY-J 5x6 5x6 mm2, pevně	m	190,00	180,00	10,00	63,10 Kč	11 989,00 Kč	11 358,00 Kč	631,00 Kč	16,20 Kč	3 078,00 Kč	2 916,00 Kč	162,00 Kč	79,30 Kč	793,00 Kč
50	7002-505	CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně	m	270,00	120,00	150,00	43,50 Kč	11 745,00 Kč	5 220,00 Kč	6 525,00 Kč	16,20 Kč	4 374,00 Kč	1 944,00 Kč	2 430,00 Kč	59,70 Kč	8 955,00 Kč
50A	7002-505	CYKY-J 4x25 mm2 pevně	m	10,00	0,00	10,00	293,90 Kč	2 939,00 Kč	- Kč	2 939,00 Kč	16,20 Kč	162,00 Kč	- Kč	162,00 Kč	310,10 Kč	3 101,00 Kč
50B	7002-505	CYKY-J 4x35 mm2, pevně	m	20,00	0,00	20,00	425,20 Kč	8 504,00 Kč	- Kč	8 504,00 Kč	16,20 Kč	324,00 Kč	- Kč	324,00 Kč	441,40 Kč	8 828,00 Kč
	2025-1	*KABEL PRO ROZVOD EPS STÁČ.PÁRY*														
	2025-2	*STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC,ČERVENÝ*														
	2025-3	*ÚPRAVA PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE*														
52A	2025-6	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, zatažení (místo SYKFY)	m	30,00	0,00	30,00	9,50 Kč	285,00 Kč	- Kč	285,00 Kč	12,60 Kč	378,00 Kč	- Kč	378,00 Kč	22,10 Kč	663,00 Kč
52B	2025-6	J-Y(ST)Y 3x2x0,8 mm, zatažení (místo SYKFY)	m	50,00	0,00	50,00	16,50 Kč	825,00 Kč	- Kč	825,00 Kč	12,60 Kč	630,00 Kč	- Kč	630,00 Kč	29,10 Kč	1 455,00 Kč
	7002-1	*VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC*														
54	7002-8	CY 10 10 mm2,, pevně	m	100,00	50,00	50,00	15,00 Kč	1 500,00 Kč	750,00 Kč	750,00 Kč	11,30 Kč	1 130,00 Kč	565,00 Kč	565,00 Kč	26,30 Kč	1 315,00 Kč
54	7002-8	CYA 16 16 mm2,, pevně	m	50,00	0,00	50,00	48,30 Kč	2 415,00 Kč	- Kč	2 415,00 Kč	11,30 Kč	565,00 Kč	- Kč	565,00 Kč	59,60 Kč	2 980,00 Kč
	9998-3115	*Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji*														
55	9998-3116	do 2,5 mm2	ks	280,00	60,00	220,00	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	11,30 Kč	3 164,00 Kč	678,00 Kč	2 486,00 Kč	11,30 Kč	2 486,00 Kč
56	9998-3120	16 mm2	ks	30,00	10,00	20,00	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	27,90 Kč	837,00 Kč	279,00 Kč	558,00 Kč	27,90 Kč	558,00 Kč
	9999-412	*UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ*														
	9999-413	*ZÁKLOPKOU*														
58	9999-421	5x4 mm2	ks	70,00	5,00	65,00	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	86,00 Kč	6 020,00 Kč	430,00 Kč	5 590,00 Kč	86,00 Kč	5 590,00 Kč
	1123-4779	*MONOFLEX S DRÁTEM - PVC -*														
		KRABICE														
63	1186-284	Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54	ks	20,00	10,00	10,00	91,00 Kč	1 820,00 Kč	910,00 Kč	910,00 Kč	44,10 Kč	882,00 Kč	441,00 Kč	441,00 Kč	135,10 Kč	1 351,00 Kč
63	1186-284	Krabice odbočná plastová, KU1901	ks	100,00	0,00	100,00	6,70 Kč	670,00 Kč	- Kč	670,00 Kč	99,00 Kč	9 900,00 Kč	- Kč	9 900,00 Kč	105,70 Kč	10 570,00 Kč
63	1186-284	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	140,00	0,00	140,00	11,20 Kč	1 568,00 Kč	- Kč	1 568,00 Kč	99,00 Kč	13 860,00 Kč	- Kč	13 860,00 Kč	110,20 Kč	15 428,00 Kč
59	1123-4780	TRUBKA OHEBNÁ - SUPERMONOFLEX 1225	m	65,00	0,00	65,00	14,80 Kč	962,00 Kč	- Kč	962,00 Kč	30,40 Kč	1 976,00 Kč	- Kč	1 976,00 Kč	45,20 Kč	2 938,00 Kč
59	1123-4780	TRUBKA OHEBNÁ - SUPERMONOFLEX 1232	m	100,00	0,00	100,00	17,80 Kč	1 780,00 Kč	- Kč	1 780,00 Kč	30,40 Kč	3 040,00 Kč	- Kč	3 040,00 Kč	48,20 Kč	4 820,00 Kč
		Kabely a trasy - celkem						**71 478,00 Kč**	**25 342,00 Kč**	**47 027,00 Kč**		**64 369,00 Kč**	**11 915,00 Kč**	**53 588,00 Kč**		**100 615,00 Kč**
	22-A-9	**Přístroje a zařízení**														
	1002-5170	*SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ,(IP 65)*														
89	1002-395	1; IP 20	ks	34,00	22,00	12,00	93,50 Kč	3 179,00 Kč	2 057,00 Kč	1 122,00 Kč	72,90 Kč	2 478,60 Kč	1 603,80 Kč	874,80 Kč	166,40 Kč	1 996,80 Kč
90	1002-395	5; IP 20	ks	9,00	5,00	4,00	105,40 Kč	948,60 Kč	527,00 Kč	421,60 Kč	72,90 Kč	656,10 Kč	364,50 Kč	291,60 Kč	178,30 Kč	713,20 Kč
91	1002-395	6; IP 20	ks	18,00	12,00	6,00	115,60 Kč	2 080,80 Kč	1 387,20 Kč	693,60 Kč	72,90 Kč	1 312,20 Kč	874,80 Kč	437,40 Kč	188,50 Kč	1 131,00 Kč
92A	1002-395	Tlačítko signální prosvětlené Reflex SI typ FAP2001	ks	2,00	0,00	2,00	1 289,00 Kč	2 578,00 Kč	- Kč	2 578,00 Kč	79,90 Kč	159,80 Kč	- Kč	159,80 Kč	1 368,90 Kč	2 737,80 Kč
92B	1002-395	Tlačítko signální tahové Reflex SI typ FAP3002	ks	2,00	0,00	2,00	1 576,00 Kč	3 152,00 Kč	- Kč	3 152,00 Kč	82,90 Kč	165,80 Kč	- Kč	165,80 Kč	1 658,90 Kč	3 317,80 Kč
92C	1002-395	Modul kontrolní s alarmem FEH 2001	ks	2,00	0,00	2,00	2 600,00 Kč	5 200,00 Kč	- Kč	5 200,00 Kč	145,90 Kč	291,80 Kč	- Kč	291,80 Kč	2 745,90 Kč	5 491,80 Kč
	1002-5170															
93A	1002-395	Vypínač 3f; 400V, 16A IP 44	ks	9,00	0,00	9,00	566,60 Kč	5 099,40 Kč	- Kč	5 099,40 Kč	111,60 Kč	1 004,40 Kč	- Kč	1 004,40 Kč	678,20 Kč	6 103,80 Kč
	1055-8	*ZÁSUVKA 230V/16A*														
94	1055-11	jednoduchá s krabicí	ks	60,00	55,00	5,00	164,90 Kč	9 894,00 Kč	9 069,50 Kč	824,50 Kč	72,90 Kč	4 374,00 Kč	4 009,50 Kč	364,50 Kč	237,80 Kč	1 189,00 Kč
95	1055-11	dvojnásobná s krabicí	ks	20,00	15,00	5,00	197,20 Kč	3 944,00 Kč	2 958,00 Kč	986,00 Kč	72,90 Kč	1 458,00 Kč	1 093,50 Kč	364,50 Kč	270,10 Kč	1 350,50 Kč
96	1263-250	PIR čidlo 230V	ks	6,00	4,00	2,00	387,60 Kč	2 325,60 Kč	1 550,40 Kč	775,20 Kč	189,00 Kč	1 134,00 Kč	756,00 Kč	378,00 Kč	576,60 Kč	1 153,20 Kč
		Přístroje a zařízení - celkem						**38 401,40 Kč**	**17 549,10 Kč**	**20 852,30 Kč**		**13 034,70 Kč**	**8 702,10 Kč**	**4 332,60 Kč**		**25 184,90 Kč**
	22-A-3	**Uzemnění** - výkres č.08 Půdorys základů-uzemnění														
	1042-147	*EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE*														
102		EPS1 s krytem	ks	3,00	2,00	1,00	461,60 Kč	1 384,80 Kč	923,20 Kč	461,60 Kč	94,50 Kč	283,50 Kč	189,00 Kč	94,50 Kč	556,10 Kč	556,10 Kč
		Uzemnění - celkem						**1 384,80 Kč**	**923,20 Kč**	**461,60 Kč**		**283,50 Kč**	**189,00 Kč**	**94,50 Kč**		**556,10 Kč**
	22-A-4	**Jímací soustava** - výkres č.09 Půdorys střechy-bleskosvod														

	1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ																
103	1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	270,00	145,00	125,00	15,80 Kč	4 266,00 Kč	2 291,00 Kč	1 975,00 Kč	36,90 Kč	9 963,00 Kč	5 350,50 Kč	4 612,50 Kč	52,70 Kč	6 587,50 Kč		
	1244-60	PODPĚRKA VEDENÍ (ČSN 357623)																
104	1244-61	PV32 100mm,na železné konstrukce	ks	10,00	90,00	-80,00	26,40 Kč	264,00 Kč	2 376,00 Kč	- 2 112,00 Kč	35,10 Kč	351,00 Kč	3 159,00 Kč	- 2 808,00 Kč	61,50 Kč	- 4 920,00 Kč		
	1244-54	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357623)																
105	1244-55	PV21a D128mm,na ploch.střechy	ks	32,00	40,00	-8,00	19,60 Kč	627,20 Kč	784,00 Kč	- 156,80 Kč	35,10 Kč	1 123,20 Kč	1 404,00 Kč	- 280,80 Kč	54,70 Kč	- 437,60 Kč		
		PV15e na lišeben na sedlové střechy	ks	45,00	0,00	45,00	46,90 Kč	2 110,50 Kč	- Kč	2 110,50 Kč	35,10 Kč	1 579,50 Kč	- Kč	1 579,50 Kč	82,00 Kč	3 690,00 Kč		
		PV22ap pod hřídlicí na sedlové střechy	ks	82,00	0,00	82,00	104,50 Kč	8 569,00 Kč	- Kč	8 569,00 Kč	35,10 Kč	2 878,20 Kč	- Kč	2 878,20 Kč	139,60 Kč	11 447,20 Kč		
		PV1P-55 na svislou stěnu	ks	44,00	0,00	44,00	37,90 Kč	1 667,60 Kč	- Kč	1 667,60 Kč	35,10 Kč	1 544,40 Kč	- Kč	1 544,40 Kč	73,00 Kč	3 212,00 Kč		
	1244-69	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ																
106	1244-73	SP připojovací	ks	0,00	1,00	-1,00	10,20 Kč	- Kč	10,20 Kč	- 10,20 Kč	35,10 Kč	- Kč	35,10 Kč	- 35,10 Kč	45,30 Kč	- 45,30 Kč		
		SU univerzální	ks	6,00	0,00	6,00	18,50 Kč	111,00 Kč	- Kč	111,00 Kč	35,10 Kč	210,60 Kč	- Kč	210,60 Kč	53,60 Kč	321,60 Kč		
	1244-22	JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)																
110	1244-24	JV2,0 2,0m	ks	0,00	11,00	-11,00	206,60 Kč	- Kč	2 272,60 Kč	2 272,60 Kč	198,00 Kč	- Kč	2 178,00 Kč	- 2 178,00 Kč	404,60 Kč	- 4 450,60 Kč		
		JV2,0 2,0m na střešní hřeben včetně ochranné stříšky a svorky	ks	5,00	0,00	5,00	492,80 Kč	2 464,00 Kč	- Kč	2 464,00 Kč	198,00 Kč	990,00 Kč	- Kč	990,00 Kč	690,80 Kč	3 454,00 Kč		
		JV2,0 2,0m na betonovém podstavci včetně ochranné stříšky, podložky a svorky	ks	5,00	0,00	5,00	805,90 Kč	4 029,50 Kč	- Kč	4 029,50 Kč	198,00 Kč	990,00 Kč	- Kč	990,00 Kč	1 003,90 Kč	5 019,50 Kč		
		JV1,5 1,5m na betonovém podstavci včetně ochranné stříšky, podložky a svorky	ks	1,00	0,00	1,00	798,60 Kč	798,60 Kč	- Kč	798,60 Kč	198,00 Kč	198,00 Kč	- Kč	198,00 Kč	996,60 Kč	996,60 Kč		
		Jímací soustava - celkem						**24 907,40**	**7 733,80**	**17 173,60**		**19 827,90**	**12 126,60**	**7 701,30**		**24 874,90 Kč**		
	9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK																
	9999-1297	DLE ČSN 331500																
113	9999-1298	Revizní technik	hod	15,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	4 860,00	1 944,00	2 916,00	324,00 Kč	2 916,00 Kč		
		Cena celkem REVIZE 1 - Elektromontáže						**152 982,30 Kč**	**53 622,10 Kč**	**100 251,20 Kč**		**106 234,50 Kč**	**35 247,40 Kč**	**72 121,10 Kč**		**172 372,30 Kč**		

Světla - REVIZE 2

	Název	MJ	Revize dle předané SoD Počet	Revize 2 Počet	Rozdíl Počet	Dodávka jed. cena	Dodávka celkem SoD	Dodávka celkem REVIZE	Dodávka celkem ZMĚNY	Montáž jed. cena	Montáž celkem SoD	Montáž celkem REVIZE	Montáž celkem ZMĚNA	Jednotková cena D + M	Cena celkem svítidla D + M
	Svítidla - kniha svítidel														
	ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA														
	A-sv. zářivkové 2x36W, stropní, přisazené	ks	9,00	0,00	-9,00	1 238,00 Kč	11 142,00 Kč	- Kč	- 11 142,00 Kč	223,00 Kč	2 007,00 Kč	- Kč	- 2 007,00 Kč	1 461,00	- 13 149,00 Kč
	An-sv. zářivkové 2x36W, stropní, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	5,00	0,00	-5,00	2 374,40 Kč	11 872,00 Kč	- Kč	- 11 872,00 Kč	223,00 Kč	1 115,00 Kč	- Kč	- 1 115,00 Kč	2 597,40	- 12 987,00 Kč
	B-sv. zářivkové 1x18W, nástěnné, přisazené	ks	23,00	0,00	-23,00	2 252,20 Kč	51 800,60 Kč	- Kč	- 51 800,60 Kč	223,00 Kč	5 129,00 Kč	- Kč	- 5 129,00 Kč	2 475,20	- 56 929,60 Kč
	C-sv. zářivkové 1x18W, podhledové, downlight	ks	19,00	8,00	-11,00	1 204,10 Kč	22 877,90 Kč	9 632,80 Kč	- 13 245,10 Kč	223,00 Kč	4 237,00 Kč	1 784,00 Kč	- 2 453,00 Kč	1 427,10	- 15 698,10 Kč
	Cn-sv. zářivkové 1x18W, podhledové, downligh+tautonomnost 1h Nouzový modul	ks	3,00	3,00	0,00	2 555,90 Kč	7 667,70 Kč	7 667,70 Kč	- Kč	223,00 Kč	669,00 Kč	669,00 Kč	- Kč	2 778,90	- Kč
	D -sv. zářivkové 1x18W, přisazené	ks	21,00	20,00	-1,00	2 252,20 Kč	47 296,20 Kč	45 044,00 Kč	2 252,20 Kč	223,00 Kč	4 683,00 Kč	4 460,00 Kč	- 223,00 Kč	2 475,20	- 2 475,20 Kč
	Dn-sv. zářivkové 1x18W, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	12,00	14,00	2,00	3 234,50 Kč	38 814,00 Kč	45 283,00 Kč	6 469,00 Kč	223,00 Kč	2 676,00 Kč	3 122,00 Kč	446,00 Kč	3 457,50	6 915,00 Kč
	E,G -sv. zářivkové 1x18W, přisazené	ks	19,00	8,00	-11,00	2 252,20 Kč	42 791,80 Kč	18 017,60 Kč	- 24 774,20 Kč	223,00 Kč	4 237,00 Kč	1 784,00 Kč	- 2 453,00 Kč	2 475,20	- 27 227,20 Kč
	Gn-sv. zářivkové 1x18W, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	1,00	2,00	1,00	3 234,50 Kč	3 234,50 Kč	6 469,00 Kč	3 234,50 Kč	223,00 Kč	223,00 Kč	446,00 Kč	223,00 Kč	3 457,50	3 457,50 Kč
	G1-sv. zářivkové 1x18W, přisazené na stěnu s vlastním čidlem	ks	3,00	3,00	0,00	3 163,10 Kč	9 489,30 Kč	9 489,30 Kč	- Kč	223,00 Kč	669,00 Kč	669,00 Kč	- Kč	3 386,10	- Kč
	H-sv. zářivkové 1x18W,	ks	51,00	42,00	-9,00	1 204,10 Kč	61 409,10 Kč	50 572,20 Kč	- 10 836,90 Kč	223,00 Kč	11 373,00 Kč	9 366,00 Kč	- 2 007,00 Kč	1 427,10	- 12 843,90 Kč
	Hn-sv. zářivkové 1x18W +autonomnost 1h Nouzový modul	ks	9,00	12,00	3,00	2 555,90 Kč	23 003,10 Kč	30 670,80 Kč	7 667,70 Kč	223,00 Kč	2 007,00 Kč	2 676,00 Kč	669,00 Kč	2 778,90	8 336,70 Kč
	H2- sv. zářivkové 1x36W, přisazené, IP 54 (m.č.2.17 - 2.NP)	ks	0,00	1,00	1,00										
	Q-sv. zářivkové 1x9W, vestavné do stěny	ks	8,00	0,00	-8,00	2 765,50 Kč	22 124,00 Kč	- Kč	22 124,00 Kč	223,00 Kč	1 784,00 Kč	- Kč	- 1 784,00 Kč	2 988,50	- 23 908,00 Kč
	Qn-sv. zářivkové 1x9W, vestavné do stěny+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	4,00	1,00	-3,00	4 226,20 Kč	16 904,80 Kč	4 226,20 Kč	- 12 678,60 Kč	223,00 Kč	892,00 Kč	223,00 Kč	- 669,00 Kč	4 449,20	- 13 347,60 Kč
	J-sv. zářivkové 1x58W, stropní, přisazené	ks	4,00	4,00	0,00	1 130,80 Kč	4 523,20 Kč	4 523,20 Kč	- Kč	223,00 Kč	892,00 Kč	892,00 Kč	- Kč	1 353,80	- Kč
	K-sv. zářivkové 1x18W, IP44, nástěnné, přisazené	ks	4,00	4,00	0,00	2 554,90 Kč	10 219,60 Kč	10 219,60 Kč	- Kč	223,00 Kč	892,00 Kč	892,00 Kč	- Kč	2 777,90	- Kč
	L-sv. zářivkové 2x58W, kontinuální, liniové, přisazené pod stropem jeviště	ks	9,00	8,00	-1,00	793,40 Kč	7 140,60 Kč	6 347,20 Kč	- 793,40 Kč	223,00 Kč	2 007,00 Kč	1 784,00 Kč	- 223,00 Kč	1 016,40	- 1 016,40 Kč
	Ln-sv. zářivkové 2x58W, kontinuální, liniové, přisazené pod stropem jeviště+autonomnost 1h Nouzový modul	ks	1,00	0,00	-1,00	1 776,60 Kč	1 776,60 Kč	- Kč	- 1 776,60 Kč	223,00 Kč	223,00 Kč	- Kč	- 223,00 Kč	1 999,60	- 1 999,60 Kč
	M-sv. žárovkové 1x25W,závěsné v restauraci	ks	12,00	0,00	-12,00	1 927,90 Kč	23 134,80 Kč	- Kč	- 23 134,80 Kč	223,00 Kč	2 676,00 Kč	- Kč	- 2 676,00 Kč	2 150,90	- 25 810,80 Kč
	I-sv. výbojkové 1x70W, směrovatelné, venkovní, nástěnné	ks	3,00	3,00	0,00	6 049,80 Kč	18 149,40 Kč	18 149,40 Kč	- Kč	223,00 Kč	669,00 Kč	669,00 Kč	- Kč	6 272,80	- Kč
	P-sv. výbojkové 1x150W, závěsné v sálu	ks	12,00	0,00	-12,00	7 738,10 Kč	92 857,20 Kč	- Kč	- 92 857,20 Kč	223,00 Kč	2 676,00 Kč	- Kč	- 2 676,00 Kč	7 961,10	- 95 533,20 Kč
	R-sv. výbojkové 1x70W, směrovatelné, na hradě	ks	3,00	0,00	-3,00	2 300,20 Kč	6 900,60 Kč	- Kč	- 6 900,60 Kč	223,00 Kč	669,00 Kč	- Kč	- 669,00 Kč	2 523,20	- 7 569,60 Kč
	S-sv. výbojkové 1x100W, závěsné nad jevištěm	ks	2,00	0,00	-2,00	4 766,70 Kč	9 533,40 Kč	- Kč	- 9 533,40 Kč	223,00 Kč	446,00 Kč	- Kč	- 446,00 Kč	4 989,70	- 9 979,40 Kč
	N -sv. zářivkové 1x8W, nouzové 1H, nástěnné, přisazené, IP65 , el.předřadník	ks	15,00	40,00	25,00	856,30 Kč	12 844,50 Kč	34 252,00 Kč	21 407,50 Kč	223,00 Kč	3 345,00 Kč	8 920,00 Kč	5 575,00 Kč	1 079,30	26 982,50 Kč
	ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA - nové typy														
	A-sv. zářivkové 2x36W, stropní, přisazené IP54	ks	0,00	12,00	12,00	2 922,20 Kč	- Kč	35 066,40 Kč	35 066,40 Kč	223,00 Kč	- Kč	2 676,00 Kč	2 676,00 Kč	3 145,20	37 742,40 Kč
	An-sv. zářivkové 2x36W, stropní, přisazené+autonomnost 1h Nouzový modul IP54	ks	0,00	7,00	7,00	3 562,30 Kč	- Kč	24 936,10 Kč	24 936,10 Kč	223,00 Kč	- Kč	1 561,00 Kč	1 561,00 Kč	3 785,30	28 497,10 Kč
MYLIGHT	B-sv. LED 4W, nástěnné, (kniha svítidel Sokolovna typ "B")	ks	0,00	25,00	25,00	3 238,60 Kč	- Kč	80 965,00 Kč	80 965,00 Kč	223,00 Kč	- Kč	5 575,00 Kč	5 575,00 Kč	3 461,60	86 540,00 Kč
MYLIGHT	C - sv. závěsné žárovkové E27 barva černá, d=800	ks	0,00	3,00	3,00	24 910,00 Kč	- Kč	74 730,00 Kč	74 730,00 Kč	697,00 Kč	- Kč	2 091,00 Kč	2 091,00 Kč	25 607,00	76 821,00 Kč
MYLIGHT	C1 - sv. závěsné žárovkové E27 barva černá, d=500	ks	0,00	3,00	3,00	18 342,80 Kč	- Kč	55 028,40 Kč	55 028,40 Kč	697,00 Kč	- Kč	2 091,00 Kč	2 091,00 Kč	19 039,80	57 119,40 Kč
MYLIGHT	C2 - sv. závěsné žárovkové E27 barva černá, d=300	ks	0,00	3,00	3,00	14 926,20 Kč	- Kč	44 778,60 Kč	44 778,60 Kč	697,00 Kč	- Kč	2 091,00 Kč	2 091,00 Kč	15 623,20	46 869,60 Kč
MYLIGHT	D1 - sv. přisazené zářivkové 2x24W+4x24W t5, d=650	ks	0,00	2,00	2,00	12 953,20 Kč	- Kč	25 906,40 Kč	25 906,40 Kč	223,00 Kč	- Kč	446,00 Kč	446,00 Kč	13 176,20	26 352,40 Kč
MYLIGHT	O -sv LED vestavné 2x8,5W (Kniha svítidel Plvnice typ "B")	ks	0,00	6,00	6,00	6 539,00 Kč	- Kč	39 234,00 Kč	39 234,00 Kč	223,00 Kč	- Kč	1 338,00 Kč	1 338,00 Kč	6 762,00	40 572,00 Kč
MYLIGHT	M-sv. žárovkové 57W, E27 ,závěsné (Kniha svítidel Plvnice typ "A" - BÍLÁ)	ks	0,00	14,00	14,00	8 176,80 Kč	- Kč	114 475,20 Kč	114 475,20 Kč	223,00 Kč	- Kč	3 122,00 Kč	3 122,00 Kč	8 399,80	117 597,20 Kč
MYLIGHT	P-sv. zářivkové přisazené 2x80W, (Kniha svítidel Sokolovna typ "A")	ks	0,00	26,00	26,00	2 139,60 Kč	- Kč	55 629,60 Kč	55 629,60 Kč	697,00 Kč	- Kč	18 122,00 Kč	18 122,00 Kč	2 836,60	73 751,60 Kč
MYLIGHT	LED pásek 12W/m vč. transformátoru (Kniha svítidel Sokolovna typ "L", Plvnice typ "C")	kpl	0,00	3,00	3,00		- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	- Kč	0,00	- Kč
MYLIGHT	LED pásek 12W/m vč. transformátoru (Kniha svítidel Sokolovna typ "L", Plvnice typ "C")	m	0,00	6,65	6,65	998,20 Kč	- Kč	6 638,03 Kč	6 638,03 Kč	243,00 Kč	- Kč	1 615,95 Kč	1 615,95 Kč	1 241,20	8 253,98 Kč
MYLIGHT	LED pásek 12W/m vč. transformátoru (Kniha svítidel Sokolovna typ "L", Plvnice typ "C")	m	0,00	13,10	13,10	998,20 Kč	- Kč	13 076,42 Kč	13 076,42 Kč	243,00 Kč	- Kč	3 183,30 Kč	3 183,30 Kč	1 241,20	16 259,72 Kč
MYLIGHT	LED pásek 12W/m vč. transformátoru (Kniha svítidel Sokolovna typ "L", Plvnice typ "C")	m	0,00	10,70	10,70	998,20 Kč	- Kč	10 680,74 Kč	10 680,74 Kč	243,00 Kč	- Kč	2 600,10 Kč	2 600,10 Kč	1 241,20	13 280,84 Kč
MYLIGHT	LED pásek 12W/m vč. transformátoru (Kniha svítidel Sokolovna typ "L", Plvnice typ "C")	m	0,00	18,00	18,00	998,20 Kč	- Kč	17 967,60 Kč	17 967,60 Kč	243,00 Kč	- Kč	4 374,00 Kč	4 374,00 Kč	1 241,20	22 341,60 Kč
	LEŠENÍ pro svítidla C, C1 a C2	kpl	0,00	1,00	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	3 900,00 Kč	- Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00	3 900,00 Kč
	Práce HSV - zednické zapravení a úprava SDK v místě úprav rozvodů			1,00	1,00			- Kč		29 000,00 Kč		29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	29000	29 000,00 Kč
	REVIZE 2 - Svítidla - celkem						**557 506,90 Kč**	**899 676,49 Kč**	**342 169,59 Kč**		**56 196,00 Kč**	**122 142,35 Kč**	**65 946,35 Kč**		**408 115,94 Kč**
	Cena celkem REVIZE 2 elektro						**710 489,20 Kč**	**953 298,59 Kč**	**442 420,79 Kč**		**162 430,50 Kč**	**157 389,75 Kč**	**138 067,45 Kč**		**580 488,24 Kč**

Příloha 2 - Elektro rozvody ve 2. NP - nová místnost nad schodištěm

Název	Mj	Počet SoD	Počet ZMĚNY	Rozdíl	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Kabely a trasy										
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	460,00	472,00	12,00	9,90 Kč	118,80 Kč	12,60 Kč	151,20 Kč	22,50 Kč	270,00 Kč
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	500,00	508,00	8,00	22,70 Kč	181,60 Kč	12,60 Kč	100,80 Kč	35,30 Kč	282,40 Kč
Přístroje a zařízení										
ZASUVKA 230V/16A										
jednoduchá s krabicí	ks	60,00	61,00	1,00	164,90 Kč	10 058,90 Kč	72,90 Kč	72,90 Kč	237,80 Kč	237,80 Kč
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ,(IP 65)										
1; IP 20	ks	34,00	35,00	1,00	93,50 Kč	3 272,50 Kč	72,90 Kč	72,90 Kč	166,40 Kč	166,40 Kč
Svítidla - kniha svítidel										
Zářivkové 1x58W, stropní, přisazené	ks	0,00	1,00	1,00	1 598,00 Kč	1 598,00 Kč	223,00 Kč	223,00 Kč	1 821,00 Kč	1 821,00 Kč

Celkem: **2 777,60 Kč**

Příloha 3

A/ Elektro rozvody ve 2. NP - úprava dle požadavku objednatele - napojení elektro rozvodů na sokolovnu

Název	Mj	Počet SoD	Počet ZMĚNY	Rozdíl	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RH 3										
Přisazený rozvaděč	ks	0,00	1,00	1,00	2 590,00 Kč	2 590,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	3 090,00 Kč	3 090,00 Kč
Kabely a trasy - přívod z RH										
CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m		80,00	80,00	43,50 Kč	3 480,00 Kč	16,20 Kč	1 296,00 Kč	59,70 Kč	4 776,00 Kč
A/ Celkem:										**7 866,00 Kč**