

SMLOUVA O DÍLO

č. 168 / KBAA – 007 / 2012

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Prosiměřice**
adresa: Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
zastoupená: **p. Jiřím Lukešem** – starostou
IČ: 00293415
DIČ: CZ00293415
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
č. účtu: 4225741/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Jih
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti Jih
(na základě plné moci)
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Ing. Richard Doležal, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: měsíční plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
č. účtu: 5061885001/2700

(dále jen Zhotovitel)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Prosiměřice, úprava prostoru u obecního úřadu**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli, vypracovanou společností: SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o., Na Kolbišti 2, 669 02 Znojmo, IČ: 27699927, datum: listopad 2008. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
- 2.1.4.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.1.3. Předpokládaný termín zahájení stavby je **1.10.2012**. Pokud by z důvodů Objednatele nebylo možné tento termín dodržet je objednatel oprávněn změnit termín zahájení (nejvýše však o 14 kalendářních dnů).

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **21.12.2012**.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je městys Prosiměřice, okres Znojmo (viz. projektová dokumentace).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 429 788,- Kč
DPH (20%)	285 958,- Kč
Cena včetně DPH	1 715 746,- Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělek zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělek uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců.

- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet


Smlouvu prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Prosiměřicích dne 19. 9. 2012

V Brně dne 12.9.2012


p. Jiří Lukeš
starosta
Městys Prosiměřice
671 61 Prosiměřice č.197
IČ 00293415 DIČ CZ00293415
-2-


Pavel Vacek
ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih
STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ
CZ 620 00 BRNO
(9)

Název stavby:

PROSIMĚŘICE

ÚPRAVA PROSTORU U OBECNÍHO ÚŘADU

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	ZRN:	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem				320 547		
							40 226		
							517 073		
							218 039		
							333 904		
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesátské celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Nátery celkem PSV celkem				1 429 788		
			ZRN celkem (HSV+PSV)				1 429 788		
			index		1				
	VRN:		Globální zařazení staveniště VRN celkem	%					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH 20% Stavební náklady včetně DPH				1 429 788 285 958 1 715 746		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2008/II

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

(C) ROZPOČET Pivnička

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
		HSV:	I. - ZEMNÍ PRÁCE						
1	11315,1113	822-1 B01	Odstředění živ. krytů frézováním do 500 m ² pruhu š. do 750 mm tl. 40 mm [0,103 t] - napojení na stávající vozovku 1. vrstva š. 1 m, 2. vrstva š. 0,5 m celkem 215 m ² - odstranění stávající komunikace 130 m ²	m ²	345	83,00	28 635,00		
2	11310,7126	822-1 B01	Odstř. podkl. nebo krytů v ploše do 200 m ² z kam. drceného, tl. do 450 mm [0,560 t] - odstranění stávající komunikace 130 m ²	m ²	130	139,00	18 070,00		
3	11310,6241	822-1 B01	Rozbrání vozovek a ploch v jakémkoliv ploše ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů [0,408 t] - zpevnění příkopu žlab 51*0,7 = 36 m ²	m ²	36	153,00	5 508,00		
4	11310,7141	822-1 B01	Odstředění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m ² živičných do tl. 50 mm [0,098 t] - zpevnění chodníků 144+24 = 168 m ²	m ²	168	69,00	11 592,00		
5	11310,7121	822-1 B01	Odstř. podkl. nebo krytů v ploše do 200 m ² z kam. drceného, tl. do 100 mm [0,130 t] - stávající parkoviště, vjezdy k domům 154 + 103 = 257 m ²	m ²	257	69,00	17 733,00		
6	12090,1121	800-1 A01	Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného - čela propusků 3	m ³	3	2 259,00	6 777,00		
7	12230,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m ³ - prohloubení pro podklady vozovek a chodníků 86+24+22 = 132 m ³	m ³	132	69,00	9 108,00		
8	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepivost - dle pol. 7	m ³	132	7,00	924,00		
9	13230,1201	800-1 A01	Hloubení rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m ³ - výkop pro kanalizaci 80 m ³	m ³	125	200,00	25 000,00		
10	13230,1209	800-1 A01	- výkop pro potrubí PVC 200 25 m ³ - přípojka vpusti PVC 150 20 m ³ Příplatek za lepivost - dle pol. 9	m ³	125	20,00	2 500,00		
11	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - dle pol. - na skládku Hodonice dle pol. 7, 9 132+125 = 257 m ³	m ³	257	106,00	27 242,00		
12	16270,1155	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 10 000 m - dle pol. 6	m ³	3	130,00	390,00		
13	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládku - dle pol. 11 a 12	m ³	260	11,00	2 860,00		
14	Předběžná cena		Poplatek za uložení na skládku - 260*1,8 = 468 t	t	468	34,00	15 912,00		
15	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh, kolem objektů - zásyp potrubí PVC 25-79*0,038 + 20-25*0,020 = 41 m ³ - zásyp příkopu 0,2*105 = 21 m ³ - zásyp kanalizace jalovým betonem 80 - 52*0,61 = 48 m ³	m ³	110	70,00	7 700,00		

Název stavby:

PROSIMĚŘICE **ÚPRAVA PROSTORU U OBEČNÍHO ÚŘADU**

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
16	583 37332	SPCM 6	Specifikace k pol. 15 Šterkopisek frakce 0-22 mimo normu - na dohnutí 10% (41+21)*1,75*1,1 = 120 t	t	120	177,00	21 240,00		
17	589 38800	SPCM 6	Směs betonová výplňová, pevnost v tlaku 1,0 Mpa - zásyp kanalizace	m3	48	1 513,00	72 624,00		
18	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním - podélné stání 295 m2, chodníky 240 m2, dlážděné sjezdy 16 m2, zpevněná plocha 236 m2, asfaltové sjezdy 102 m2	m2	889	11,00	9 779,00		
19	12220,1401	800-1 A01	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3 - potřeba humusovité zeminy pro ozelenění svahů 425*0,15 = 64 m3	m3	64	49,00	3 136,00		
20	16230,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m - dovoz humusovité zeminy	m3	64	55,00	3 520,00		
21	18210,1101	800-1 A01	Svahování trvalých svahů v zářezích v hornině tř. 1-4 - pro ozelenění svahů	m2	425	22,00	9 350,00		
22	18230,1122	800-1 A01	Rozproštění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 do 500 m2 do 150 mm - ozelenění svahů	m2	425	30,00	12 750,00		
23	18040,2112	823-1 A02	Založení trávníku parkového výsevem na svahu do 1:2 - ozelenění svahů	m2	425	17,00	7 225,00		
24	005 72410	SPCM 1	Specifikace k pol. 23 Směs travní parková rekreační - ztrátě 3% 425*0,02*1,03 = 9 kg	kg	9	108,00	972,00		
			1 - Zemní práce celkem				320 547,00		
			2 - ZÁKLADY						
			2 - Základy celkem						
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
1	45231,1121	827-1 A01	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE Podkladní konstrukce z betonu - desky pod potrubí a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 - pod potrubí kanalizace 1,34*0,10*52 = 7 m3	m3	7	1 570,00	10 990,00		
2	45231,2121	827-1 A01	Podkladní konstrukce z betonu sedlové lože z prostého betonu tř. C 8/10 - pod potrubí kanalizace 0,3*52 = 16 m3	m3	16	1 570,00	25 120,00		
3	45211,1121	827-1 A01	Osazení pražců v otevřeném výkopu do 50 000 mm2 - pod potrubím - 2 ks na troubu - 2* 52/2,5 = 42 ks	ks	42	52,00	2 184,00		

Název stavby:

PROSIMĚŘICE ÚPRAVA PROSTORU U OBEČNÍHO ÚŘADU

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	Předběžná cena		Specifikace k pol. 3 Betonový obrubník půlený - použitý - náklady za přesun a očištění	ks	42	46,00	1 932,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				40 226,00		
1	56485,1111	822-1 A01	5 - KOMUNIKACE Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - podélné stání 2*295 m2, chodníky 240 m2, zpevněná plocha 2*236 m2, asfaltové sjezdy 2*102 m2	m2	1506	88,00	132 528,00		
2	56486,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.200mm - dlažební sjezdy 16 m2	m2	16	117,00	1 872,00		
3	56515,5121	822-1 A01	Podklad z obalovaného kameniva střednězrnného OKS, šířky přes 3 m tř.1, po zhutnění tl. 70 mm - asfaltové sjezdy 102 m2	m2	102	274,00	27 948,00		
4	56517,5121	822-1 A01	Podklad z obalovaného kameniva střednězrnného OKS, šířky přes 3 m tř.1, po zhutnění tl. 100 mm - obnova vozovky nad kanalizací 27 m2	m2	27	392,00	10 584,00		
5	57323,1111	822-1 A01	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - obnova vozovky nad kanalizací 27 m2, asfaltové sjezdy 102 m2, po odfrézování celkem 229 m2	m2	358	11,00	3 938,00		
6	57713,4221	822-1 A01	Asfaltový beton šířky přes 3m tř.11 střednězrnný tl.40 mm - asfaltové sjezdy 102 m2, po odfrézování celkem 229 m2	m2	331	217,00	71 827,00		
7	59124,1111	822-1 A01	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty - okolo vpusť 1 m2	m2	1	421,00	421,00		
8	58380,1150	SPCM 6	Specifikace k pol. 7 Kostka dlažební vel.10, 4,5 m2/t - ztrátě 2% 1/4,5*1,02 = 0,3 t	t	0,3	2 673,00	801,90		
9	59691,1212	822-1 A01	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací z dlaždic tl.80 mm skupiny A plochy do 300 m2 - dlažební sjezdy 16 m2, podélné parkovací stání 295 m2, zpevněná plocha před OÚ 236 m2	m2	547	165,00	90 255,00		
10	592 45208	SPCM 7	Specifikace k pol. 9 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní - ztrátě 1%	m2	553	183,00	101 199,00		
11	59621,1112	822-1 A01	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši z dlaždic tl. 60 mm skup.A, do 300 m2 - chodníky 240+4 = 244 m2	m2	244	162,00	39 528,00		
12	592 45267	SPCM 7	Specifikace k pol. 11 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 - varovné pásy	m2	4	284,00	1 136,00		
13	592 45202	SPCM 7	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní - ztrátě 2% 240*1,02	m2	245	143,00	35 035,00		
			5 - Komunikace celkem				517 072,90		

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	ks	12	523,00	6 276,00		
			- přípojky vpustí 2 ks, aco žlabů 10 ks						
2	82242,2111	827-1 A03	Montáž potrubí z trub TZR v otevř. výkopu do 20% těsněných pryž. kroužky DN 500	m	51,5	305,00	15 707,50		
			- dešťová kanalizace 51,5						
			Specifikace k pol. 2						
3	592 22534	SPCM 7	Trouby železobetonové TŽH-Q 50/250 (D500x2500x75) spoj Supermatic	ks	21	3 101,00	65 121,00		
			- ztrátě 1% 51,5/2,5*1,01 = 21 ks						
4	89441,1141	827-1 A03	Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců s obložněním dna betonem tř. C 25/30 na potrubí Js 500	ks	3	11 354,00	34 062,00		
			- revizní šachty 3						
			Specifikace k pol. 4						
5	592 24012	SPCM 7	Výrovnávací prstenec ke krytu šachty AR 625/80 (625x80x100)	ks	6	198,00	1 188,00		
6	592 24315	SPCM 7	Deska zakrytová šachtová, s hrdlem TŽK-Q.1 100-63/18 (1000/625x18)	ks	3	2 994,00	8 982,00		
7	89910,3111	827-1 A01	Osazení poklopů litinových hmotnosti do 150 kg	ks	3	250,00	750,00		
			- na revizní šachtu - 3 ks						
			Specifikace k pol. 7						
8	55243442	SPCM 5	Poklop na vstupní šachtu průměr 600 D400, vzor DIN	ks	3	2 940,00	8 820,00		
			- na revizních šachtách						
9	87126,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN100	m	13	287,00	3 731,00		
			- připojení ACO žlábků na kanalizaci 1+1+1+2+3+1+1+1+1 = 13 m						
10	87726,5211	827-1 A03	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu jednoosých DN100	kus	20	131,00	2 620,00		
			- připojení ACO žlábků na kanalizaci 2 tvarovky na každou přípojku						
			Specifikace k pol. 10						
11	286 11353	SPCM 2	Tvarovky kanalizační KG - kolena KGB 100x87°	kus	20	55,00	1 100,00		
12	87131,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN150	m	26	965,00	25 090,00		
			- přípojky vpustí 1+25 = 26 m						
13	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpustí kanalizační z betonových prvků typ UVB-50	ks	2	1 978,00	3 956,00		
			- dešťové vpustí						
			Specifikace k pol. 13						
14	592 23823	SPCM 7	Dílece dešťových vpustí - spodní dílece s kalíštem vysokým TBV-Q 500/625 D (616x500x50)	ks	2	743,00	1 486,00		
15	592 23824	SPCM 7	Dílece dešťových vpustí - průběžný dílece vysoký s odtokem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	2	346,00	692,00		
16	592 23825	SPCM 7	Dílece dešťových vpustí - průběžný dílece nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	2	231,00	462,00		
17	592 23826	SPCM 7	Dílece dešťových vpustí - průběžný dílece vysoký TBV-Q 500/590 (590x500x50)	ks	2	516,00	1 032,00		

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
18	89920,3111	827-1 A01	Osazení mříží litinových hmotnosti do 150 kg dešťové vpusti	ks	2	250,00	500,00		
			Specifikace k pol. 18						
19	592 23876	SPCM 7	Rám dešťové vpusti zabetonovaný D 400 500/500 mm	kus	2	739,00	1 478,00		
20	592 23878	SPCM 7	Mříž dešťové vpusti litinová D400	kus	2	2 048,00	4 096,00		
21	87135,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN200 - prodloužení kanalizace roura PVC 200	m	79	391,00	30 889,00		
			8 - Trubní vedení celkem				218 038,50		
1	91400,1111	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
			Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky	ks	4	205,00	820,00		
			Specifikace k pol. 1						
2	404 44002	SPCM 4	Dopravní značky zmenšená velikost, FeZn, reflexní tř. I	ks	4	1 991,00	7 964,00		
3	404 45920	SPCM 4	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý	ks	2	1 650,00	3 300,00		
4	91786,2111	822-1 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého - podél komunikace 288*19+10 = 317 m, kolem chodníku 377 m	m	694	214,00	148 516,00		
			Specifikace k pol. 4						
5	592 17474	SPCM 7	Silniční obrubník ABO 100/15/25 II (1000x150x250) - ztratině 1% 288*1,01	ks	291	84,00	24 444,00		
6	592 17475	SPCM 7	Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) - ztratině 1% 19*1,01	ks	20	69,00	1 380,00		
7	592 17476	SPCM 7	Silniční obrubník přechodový ABO 100/15/25 II LV nat (1000/150/150-250) - v místech snížení obruby 5 ks	ks	5	173,00	865,00		
8	592 17477	SPCM 7	Silniční obrubník přechodový ABO 100/15/25 II PV nat (1000/150/150-250) - v místech snížení obruby 5 ks	ks	5	173,00	865,00		
9	592 17410	SPCM 7	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat (1000x100x250) - ztratině 1% 377*1,01 = 381 ks	ks	381	69,00	26 289,00		
10	93511,2111	822-1 A01	Osazení příkop žlabu se zřízením lože tl. 100mm z bet., z bet. tvárnice šířky do 500 mm - odvoňovací žlaby ACO 10 ks	m	10	215,00	2 150,00		
			Specifikace k pol. 10						
11	ACO-DRAIN		Žlab N 100 K v. 150-250, dl. 1000 mm	ks	10	739,00	7 390,00		
12	ACO-DRAIN		Krycí rošt pro žlaby a vpusti N 100 K mřížkový litinový GGG zat. C 250, dl. 500 mm	ks	20	455,00	9 100,00		
13	ACO-DRAIN		Čelní stěna N 100 K	ks	20	341,00	6 820,00		
14	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou silnici 375 m	m	375	50,00	18 750,00		
15	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živého koryta do 50mm - v místech napojení na současnou silnici 375 m	m	375	39,00	14 625,00		

Název stavby:

PROSIMĚŘICE ÚPRAVA PROSTORU U OBECNÍHO ÚŘADU

strana 7

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
16	91972,3211	822-1 A01	Dilatační spáry podélné - zalití spár za studena do 9 mm - v místech napojení na současnou silnici 375 m	m	375	82,00	30 750,00		
17	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - inertní materiál dle pol. 2,5 odd 1 0,560*130 + 0,130*257 = 107 t - asfaltová směs dle pol. 1, 4 odd 1 0,103*345 + ,098*168 = 42 t	t	149	36,00	5 364,00		
18	97908,2219	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km. - na skládku Hodonice 10km 9*107 = 963 t - na skládku Únanov 12 km 11*42 = 462 t	t	462	7,00	3 234,00		
19	Předběžná cena		Poplatek za uložení na skládku - dle pol. 17	t	107	91,00	9 737,00		
20	Předběžná cena		Poplatek za uložení na skládku - dle pol. 17	t	42	91,00	3 822,00		
21	97908,4214	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km - dle pol. 3 odd.1 0,408*36 = 15 t k uskladnění	t	15	55,00	825,00		
22	99822,3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	1 149,0	6,00	6 893,91		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				333 903,91		

Tato Smlouva o dílo na akci „Prosiměřice, úprava prostoru u obecního úřadu“ byla
schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva městyse Prosiměřice na
22. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 10.9.2012, Usnesením
Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 167/2012.

Jiří Lukeš
starosta



Městys Prosiměřice
671 61 Prosiměřice č.197
IČ 00293415 DIČ CZ00293415
-2-