

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20150228

Stavba: Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory

KSO: Ratibořské Hory
Místo: Ratibořské Hory

Zadavatel: Obec Ratibořské Hory

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant: Ing. arch. Šímeček Atelier Architektury
Poznámka:

CC-CZ: 17.7.2015
Datum: 17.7.2015
IČ: 252794
DIČ: 26071584
IČ: CZ26071584
DIČ: 10319107
IČ: CZ5711170102
DIČ:

Cena bez DPH

2 088 886,15


DPH základní sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně 2 088 886,15
0,00

Výše daně 438 666,09
0,00

Cena s DPH

2 527 552,24



[Handwritten signature]

19. **Dřevotvar**
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slovnikoviců 455 • 391 55 Chýnov

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20150228

Stavba: Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory

Místo: Ratibořské Hory

Datum: 17.07.2015

Zadavatel: Obec Ratibořské Hory

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:

Kód	Objekt - Soupis práce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 088 886,15 2 527 552,24

001 Zateplení budovy

1 986 886,15 2 404 132,24 STA

002 Vedlejší náklady

102 000,00 123 420,00 VON

Poznámka :


Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Položkový rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2015/1 - databáze ÚRS.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.



Dřevotvar
řemesla a stavby s.r.o.
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slovačková 455 • 391 55 Chýnov
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory
Objekt:

001 - Zateplení budovy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ratibořské Hory	Datum:	17.07.2015
Zadavatel:		IČ:	252794
	Obec Ratibořské Hory	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26071584
	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	DIČ:	CZ26071584
Projektant:		IČ:	10319107
	Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury	DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH

1 986 886,15

DPH základní
snížená

Základ daně
1 986 886,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
417 246,09
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 404 132,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory

Objekt:

001 - Zateplení budovy

Místo:

Ratibořské Hory

Zadavatel:

Obec Ratibořské Hory

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum: 17.07.2015

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelir

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
----------	-------	-------------------

Náklady souplisu celkem

1 986 886,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 184 474,49

1 - Zemní práce

27 568,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 640,26

5 - Komunikace pozemní

4 484,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

917 943,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

162 908,38

997 - Přesun sutě

38 519,43

998 - Přesun hmot

20 410,87

PSV - PSV

742 711,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 450,24

712 - Povlakové krytiny

191 885,80

713 - Izolace tepelné

270 421,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 320,00

751 - Vzduchotechnika

26 526,90

762 - Konstrukce tesařské

40 796,53

764 - Konstrukce klempířské

89 231,79

765 - Krytina skládaná

4 586,67

766 - Konstrukce truhlářské

50 478,37

Průběh práce 2019-2020

767 - Konstrukce zámečnické	30 000,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 013,16
M - Práce a dodávky M	47 600,00
21-M - Elektromontáže	36 680,00
23-M - Montáže potrubí	10 920,00
OST - Ostatní	12 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory			Datum:	17.07.2015		
Objekt:	001 - Zateplení budovy			Projektant:	Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury		
Místo:	Ratibořské Hory						
Zadavatel:	Obec Ratibořské Hory						
Uchazeč:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotlivá cena [CZK]	Celková cena [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	--------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 986 886,15

D HSV Práce a dodávky HSV

1 184 474,49

D	1	Zemní práce					27 568,26	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,100	52,00	265,20	CS ÚRS 2015 01

PP Rozzebrání dlažeb při překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV část chodníku v jižním pohledu (dlažba betonová 30/30 cm)

8,5*0,6

2	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl. 200 mm při překopec inž sítí	m2	5,100	178,00	907,80	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění podkladu nebo krytí při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV podklad z kameniva těženého tl. cca 15 cm

VV pod částí chodníku v jižním pohledu (dlažba betonová 30/30 cm)

8,5*0,6

3	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl. 200 mm při překopec inž sítí	m2	18,068	385,00	6 956,18	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytí při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV podklad z kameniva drčeného tl. cca 15 cm

VV pod pruhem betonové plochy š. 50 cm podél objektu vstupu ve východním pohledu

VV (0,3+0,5+2,35)*0,5

VV pod pruhem asfaltové plochy š. 65 cm podél sálu ve východním pohledu

VV 15,95*0,65

VV pod betonovým okapovým chodníkem v severním pohledu š. 50 cm

VV 12,25*0,5

1,575

10,368

6,125

PC Typ	Kód	Popis		Mj	Množství	Jednota	Cena celkem	Cena
VV		Součet					[CZK]	soustava
4	K 113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí		m2	18,068			
PP		Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2	1,575	734,00	1 156,05	CS ÚRS 2015 01
VV		pruh betonové plochy š. 50 cm podél objektu vstupu ve východním pohledu						
VV		(0,3+0,5+2,35)*0,5						
5	K 113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 150 mm při překopech inž sítí		m2	1,575			
PP		Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2	10,368	386,00	4 002,05	CS ÚRS 2015 01
VV		pruh asfaltové plochy š. 65 cm podél sálu ve východním pohledu						
VV		15,95*0,65						
6	K 113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm		m2	10,368			
PP		Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm		m2	6,125	442,00	2 707,25	CS ÚRS 2015 01
VV		betonový okapový chodník v severním pohledu š. 50 cm						
VV		12,25*0,5						
7	K 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	6,125			
PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3		m3	8,940	508,00	4 541,52	CS ÚRS 2015 01
VV		rýhy kolem objektu pro zatažení XPS soklu podél základové konstrukce pod terén do hloubky cca 20 cm						
VV		pohled jižní						
VV		5,8*0,65*0,3			1,131			
VV		pohled západní						
VV		(0,5+0,62+0,5+0,9+9,45+2,95+21,3)*0,65*0,3			7,063			
VV		pohled severní - rozšíření prostoru po vybourání betonového chodníku						
VV		12,25*0,15*0,3+1,0*0,65*0,3						
VV		Součet			0,746			
8	K 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		m3	8,940	149,20	1 333,85	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
9	K 162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	8,940	75,20	672,29	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
10	K 162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m		m3	8,940	68,00	607,92	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
11	K 162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	8,940	152,00	1 358,88	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
VV		odvoz vytěžené zeminy na skládku						
VV		8,94						
12	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3	8,940	146,00	1 305,24	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,940	17,00	151,98	CS ÚRS 2015 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
PP			Uložení sypaniny na skládky	t	14,304	112,00	1 602,05	CS ÚRS 2015 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		14,304			
VV			8,94*1,6					
							12 640,26	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	310278842	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tváří tl do 300 mm	m3	0,075	4 238,00	317,85	CS ÚRS 2015 01
PP			Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvářicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
WV			dle detailu D-05 (detail střešní výřez)					
WV			nadezdívka prahu střešního výřezu					
WV			1,0*0,25*0,3		0,075			
16	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tváří Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	3,004	4 102,00	12 322,41	CS ÚRS 2015 01
PP			Zdivo z pórobetonových přesných tváří (YTONG) nosné z tváří hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3					
WV			nadezdívka atiky o 1 šár zdiva v 250 mm		3,004			
WV			(21,6+11,95+3,1+3,4)*0,25*0,3				4 484,13	
D	5		Komunikace pozemní					
17	K	564751111	Podklad z kamenníva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	5,882	127,00	747,01	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad nebo kryt z kamenníva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			podklad po okapový chodník tl. 150 mm					
VV			pohled jižní		0,479			
VV			5,8*0,55*0,15					
VV			pohled severní		1,078			
VV			(12,57+0,5)*0,55*0,15					
VV			pohled západní		2,988			
VV			(0,5+0,62+0,5+0,9+9,45+2,95+21,3)*0,55*0,15					
VV			pohled východní		1,337			
VV			16,2*0,55*0,15		5,882			
VV			Součet	m2	5,510	184,00	1 013,84	CS ÚRS 2015 01
18	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
VV			podklad dobetonování pruhu š. 40 cm podél objektu vstupu ve východním pohledu		1,260			
VV			(0,3+0,5+2,35)*0,4					
VV			podklad pod doplněnou částí chodníku v jižním pohledu (dlažba betonová 30/30 cm)		4,250			
VV			8,5*0,5		5,510			
VV			Součet					

Pr. Typ	Kod	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
19	K	581124115					
	PP	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm					
	W	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm					
	W	dobetonování pruhu š. 40 cm podél objektu vstupu ve východním pohledu					
	W	(0,3+0,5+2,35)*0,4	m2	1,260	433,00	545,58	CS ÚRS 2015 01
20	K	596811120					
		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2		1,260			
		Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenná těženého tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	4,250	216,00	918,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Poznámka k položce:					
	P	- včetně dořezání betonové dlažby					
	W	doplňná část chodníku v jižním pohledu (dlažba betonová 30/30 cm)					
	W	8,5*0,5		4,250			
21	M	592453100					
		dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní					
	PP	dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní	m2	5,100	247,00	1 259,70	CS ÚRS 2015 01
	W	4,25*1,2 Přepočtené koeficientem množství		5,100			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				917 943,16	
22	K	612142001					
	PP	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	W	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružici, na plném podkladu sklováknitým vtačením do tmelu stěn	m2	35,678	164,00	5 851,19	CS ÚRS 2015 01
	W	potažení izolace stěny v půdním prostoru vstupní části směrem k sálu					
	W	(13,7+7,6)*3,35*0,5		35,678			
23	K	612325223					
	PP	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách					
	W	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch stuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2015 01
	W	oprava a doplnění omítky po výměně zárubně u výlezu na střechu					
	W	1		1,000			
24	K	612325301					
	PP	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží					
	W	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	9,966	480,00	4 783,68	CS ÚRS 2015 01
	W	venkovní ostění a nadpraží u stávajících a nových výplní otvorů					
	W	(1,5+3,0*2)*0,12*8		7,200			
	W	(0,6+0,9*2)*0,12*3		0,864			
	W	(1,2+0,6*2)*0,12*4		1,152			
	W	(1,0+2,0*2)*0,15		0,750			
	W	Součet		9,966			
25	K	619995001					
	PP	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
	W	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	21,800	118,00	2 572,40	CS ÚRS 2015 01
	W	oprava vnitřních omítek po výměně oken a dveří					
	W	(0,6+0,9*2)*3		7,200			
	W	(1,2+0,6*2)*4		9,600			
	W	1,0+2,0*2		5,000			
	W	Součet		21,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [GZK]	Cena celkem [GZK]	Cenová soustava
26	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,960	172,00	1 713,12	CS ÚRS 2015 01
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu podhledů								
podhled a čela stříšky nad vstupem								
	VV		3,8*2,1+0,2*1,05		8,190			
	VV		(3,8+2,1)*0,3 "čela"		1,770			
	VV		Součet		9,960			
27	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zmrzlá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	9,960	289,00	2 878,44	CS ÚRS 2015 01
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmrzlá, tloušťky 2,0 mm podhledů								
podhled a čela stříšky nad vstupem								
	VV		3,8*2,1+0,2*1,05		8,190			
	VV		(3,8+2,1)*0,3 "čela"		1,770			
	VV		Součet		9,960			
28	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	101,238	57,00	5 770,57	CS ÚRS 2015 01
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn								
úprava podkladu soklu pod VKZS po otlučení keramického obkladu								
pohled jižní								
	VV		(1,0+0,7)*0,8*0,5		0,680			
	VV		(0,7+0,45)*4,8*0,5		2,760			
	VV		(0,17+6,56)*0,45		3,029			
	VV		Mezisoučet		6,469			
	VV		pohled severní		9,188			
	VV		(0,6+0,9)*12,25*0,5		4,573			
	VV		2,95*1,55 "boční stěna u vstupní části"		0,240			
	VV		0,2*0,6*2 "dveřní ostění"		-0,480			
	VV		odpočet otvorů		13,521			
	VV		-0,8*0,6 "část dveří v oblasti soklu"		41,003			
	VV		Mezisoučet		13,249			
	VV		pohled západní		54,252			
	VV		(2,3+1,55)*21,3*0,5 "sokl sálu"		0,360			
	VV		(1,55+1,0)*9,45*0,5+(0,3+0,9)*1,0 "sokl vstupní části"		1,116			
	VV		Mezisoučet		25,520			
	VV		pohled východní		26,996			
	VV		(0,3+0,5)*0,45		101,238			
	VV		(0,45+0,5)*2,35*0,5		13,865			
	VV		(1,2+2,0)*15,95*0,5 "sokl sálu"		157,00			
	VV		Mezisoučet		2 176,81			
29	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,865	157,00	2 176,81	CS ÚRS 2015 01
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn								
PP								

IPC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena [CZK]
VV			příčná betonová stěna v jižním pohledu od +2,7 m po hřeben (architektonický prvek)					
VV			1,2*6,55+0,9*5,0*0,5 "levá strana"		10,110			
VV			0,9*5,3*0,5 "pravá strana"		2,385			
VV			0,2*6,85 "čelo stěny"		1,370			
VV			Součet		13,865			
30	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	2,295	442,00	1 014,39	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
VV			pohled jižní					
VV			zateplení odskoku vpravo od vstupní stěny od podlahy podesty 0,0 m po s.h. stříšky nad vstupem +2,7 m					
VV			1,05*2,7		2,835			
VV			odpočet otvorů					
VV			-0,6*0,9		-0,540			
VV			Součet		2,295			
31	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	2,341	73,00	170,89	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lepených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 30 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			2,295*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,341			
32	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	131,416	465,00	61 108,44	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			VKZS soklové části z XPS tl. 100 mm se zatažením 200 mm pod terén					
VV			pohled jižní					
VV			(1,2+0,9)*0,9*0,5		0,945			
VV			(0,9+0,65)*4,8*0,5		3,720			
VV			0,79*0,65		0,514			
VV			6,66*0,65		4,329			
VV			Mezisoučet		9,508			
VV			pohled severní					
VV			(2,2+2,5)*12,45*0,5		29,258			
VV			2,95*1,75 "boční stěna u vstupní části"		5,163			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(1,0*2,0+1,2*0,6*4)		-4,880			
VV			Mezisoučet		29,541			
VV			pohled západní					
VV			(2,5+1,75)*21,4*0,5 "sokl sálu"		45,475			
VV			(1,75+1,2)*9,55*0,5+(0,5+0,9)*1,2 "sokl vstupní části"		15,766			
VV			Mezisoučet		61,241			
VV			pohled východní					

Př. Typ		Kod	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]		Cenová soustava	
WV			(0,5+0,5)*0,65				0,650				
WV			(0,65+0,7)*2,35*0,5				1,586				
WV			(1,4+2,2)*16,05*0,5 "sokl sálu"				28,890				
WV			Mezisoučet				31,126				
WV			Součet		m2		137,987	534,00		73 685,06	CS ÚRS 2015 01
33	M	283764430	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G 100 mm								
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300								
			G vroubkovaný povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm								
PP			131,416*1,05 "přepačené koeficientem množství"		m2		137,987			233 618,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm								
			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes								
PP			120 do 160 mm								
WV			VKZS od soklu +0,3 m								
WV			pohled jižní				44,928				
WV			(1,7+7,9)*9,36*0,5 "				43,008				
WV			(4,1+8,7)*6,72*0,5				5,847				
WV			(6,85+6,3)*0,59*0,5+0,82*2,4 "VKZS na pohledových VP chládky"				8,400				
WV			3,5*2,4*0,5*2 "trojúhelníky obvodového zdíva sálu na sedlovou střechou"								
WV			odpočet otvorů				-8,640				
WV			-3,6*2,4				-1,140				
WV			-3,8*0,3 "stříška nad vstupem"				92,403				
WV			Mezisoučet								
WV			pohled severní				84,219				
WV			12,57*6,7				10,574				
WV			(2,4+4,4)*3,11*0,5 "boční stěna u vstupní části"				94,793				
WV			Mezisoučet								
WV			pohled západní				25,963				
WV			0,62*1,7+(1,7+2,4)*0,9*0,5+9,61*2,4 "stěna vstupní části po krokve (demontáž podbití římsy)"				124,468				
WV			21,46*5,8 "sál"				0,684				
WV			(0,46+0,3)*0,9 "čela atiky"								
WV			odpočet otvorů				-36,000				
WV			-1,5*3,0*8				115,115				
WV			Mezisoučet								
WV			pohled východní				15,007				
WV			0,62*4,1+(4,4+4,1)*0,5*0,5+2,35*4,4 "stěna vstupní části po krokve (demontáž podbití římsy)"				8,635				
WV			7,85*1,1 "vstupní část nad střechou restaurace"				18,190				
WV			5,35*3,4 "stěna sálu nad střechou restaurace"				107,937				
WV			16,11*6,7 "sál"								
WV			odpočet otvorů				-1,080				
WV			-0,6*0,9*2								

PG	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		148,689			
VV			Součet		451,000			
35	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	460,020	338,00	155 486,76	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z leštěných plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 160 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			451*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		460,020			
36	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	90,800	191,00	17 342,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
VV			šířka ostění 300 mm					
VV			ostění z EPS tl. 30 mm					
VV			(1,5+3,0*2)*8		60,000			
VV			(0,6+0,9*2)*3		7,200			
VV			3,6+2,7*2 "ostění a nadpraží vstupní stěny"		9,000			
VV			Mezisoučet		76,200			
VV			ostění z XPS tl. 30 mm					
VV			1,0+2,0*2		5,000			
VV			(1,2+0,6*2)*4		9,600			
VV			Mezisoučet		14,600			
VV			Součet		90,800			
37	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	24,003	67,00	1 608,20	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z leštěných plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 30 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			prořez, ztratné 5%					
VV			šířka ostění 300 mm					
VV			76,2*0,3*1,05		24,003			
38	M	283764380	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G 30 mm	m2	4,599	156,00	717,44	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z leštěných plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G vroubkovaný povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm					
P			Poznámka k položce: Pro nánášení omítek a obkladu.					
VV			prořez, ztratné 5%					
VV			šířka ostění 300 mm					
VV			14,6*0,3*1,05		4,599			
39	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	94,350	64,00	6 038,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					

PC typ		Kod	Popis		Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
VV			pohled jižní				5,760		
VV			5,6+0,16				7,540		
VV			7,35+0,03+0,16				13,300		
VV			Mezisoučet						
VV			pohled severní				12,570		
VV			12,57				3,110		
VV			3,11 "boční stěna u vstupní části"				15,680		
VV			Mezisoučet						
VV			pohled západní				11,130		
VV			0,62+0,9+9,61 "stěna vstupní části pod římsu"				21,460		
VV			21,46 "sál"				32,590		
VV			Mezisoučet						
VV			pohled východní				3,470		
VV			0,62+0,5+2,35				7,850		
VV			7,85 "vstupní část nad střechou restaurace"				5,350		
VV			5,05+0,3 "stěna sálu nad střechou restaurace"				16,110		
VV			16,11 "sál"				32,780		
VV			Mezisoučet				94,350		
VV			Součet		m		87,00	8 618,92	CS ÚRS 2015 01
40	M	590516380	lišta základací LO 163 mm tl. 1,0mm						
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací									
PP			LO 163 mm tl. 1,0 mm						
VV			94,35*1,05 "přepočtené koeficientem množství"		m		47,990	47,10	2 260,33 CS ÚRS 2015 01
41	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení						
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu						
VV			svisté rohové lišty kolem okeních a dveřních otvorů jsou součástí položky VKZS ostění!!						
VV			rohy a hrany objektu nad soklem						
VV			pohled jižní				8,200		
VV			1,7+2,4+4,1				4,800		
VV			2,4*2 "rohy u trojúhelníků obvodového zdiva sálu na sedlovou střechou"				11,590		
VV			2,89+8,7 "odskoky v ploše fasády"				24,590		
VV			Mezisoučet						
VV			pohled severní				13,400		
VV			6,7*2				4,100		
VV			2,4+1,7 "boční stěna u vstupní části"				17,500		
VV			Mezisoučet						
VV			pohled západní						
VV			0,9*2 "boky atiky"				1,800		
VV			pohled východní						

PG	Typ	Kód	Pops	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
VV			4,1		4,100			
VV			Součet		47,990			
42	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	50,390	16,60	836,47	CS ÚRS 2015 01
VV			47,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,390			
43	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení					
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	9,200	47,10	433,32	CS ÚRS 2015 01
VV			svíslé rohové lišty kolem okenních a dveřních otvorů jsou součástí položky VKZS ostění!!					
VV			rohy a hrany objektu v oblasti soklu					
VV			pohled jižní					
VV			1,0+0,45*2					
VV			Mezisoučet		1,900			
VV			pohled severní		1,900			
VV			2,0+2,3					
VV			1,55 "boční stěna u vstupní části"		4,300			
VV			Mezisoučet		1,550			
VV			pohled západní		5,850			
VV			1,0 "sokl vstupní části"		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			pohled západní					
VV			0,45 "sokl vstupní části"		0,450			
VV			Součet		9,200			
44	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	9,660	16,60	160,36	CS ÚRS 2015 01
VV			9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,660			
45	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení					
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	90,800	47,10	4 276,68	CS ÚRS 2015 01
VV			3,6+2,7*2					
VV			(1,5+3,0*2)*8		9,000			
VV			(0,6+0,9*2)*3		60,000			
VV			(1,2+0,6*2)*4		7,200			
VV			1,0+2,0*2		9,600			
VV			Součet		5,000			
46	M	590514750	profil okenní zateplovací s tkaninou - Thermospoj 6 mm/2,4 m		90,800			
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní zateplovací s tkaninou Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	95,340	36,00	3 432,24	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota	Cena celkem	Cena	Cena
							[CZK]	[CZK]	souběhová
VV			90,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		95,340				
47	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	18,600		47,10	876,06	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu						
VV			1,5*8		12,000				
VV			0,6*3		1,800				
VV			1,2*4		4,800				
VV			Součet		18,600				
48	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	19,530		44,00	859,32	CS ÚRS 2015 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - Thermospoj LPE plast 2 m						
VV			18,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,530				
49	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	23,200		47,10	1 092,72	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu						
VV			listy s okapnicí u VKZS nadpraží oken a dveří						
VV			3,6		3,600				
VV			1,5*8		12,000				
VV			0,6*3		1,800				
VV			1,2*4		4,800				
VV			1,0		1,000				
VV			Součet		23,200				
50	M	590514920	profil zakončovací s okapnicí a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	24,360		38,60	940,30	CS ÚRS 2014 02
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů listů rohová s tkaninou - profil zakončovací s okapnicí a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m						
VV			23,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24,360				
51	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	425,755		110,00	46 833,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
VV			oprava venkovní omítky v oblasti nad soklem od +0,3 m						
VV			pohled jižní						
VV			(1,7+5,59)*5,6*0,5		20,412				
VV			(4,1+8,7)*6,56*0,5		41,984				
VV			3,5*2,4*0,5*2 "trojúhelníky obvodového zdiva sálu na sedlovou střechou"		8,400				
VV			Mezisoučet		70,796				
VV			pohled severní (od h.h. soklu -1,1 m)						
VV			12,25*7,8		95,550				
VV			(2,4+4,4)*2,95*0,5 "boční stěna u vstupní části"		10,030				
VV			4,0*2,8*0,5+2,5*1,6*0,5 "nezateplený štít vstupní části"		7,600				
VV			odpočet otvorů						
VV			-(1,0*1,4+1,2*0,6*4)		-4,280				
VV			-0,9*1,5 "část otvoru pro výlez na střechu"		-1,350				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota	Cena celkem	Cena
						[CZK]	[CZK]	Součet
VV			Mezisoučet		107,550			
VV			pohled západní					
VV			(0,3+0,9+9,45)*2,4 "stěna vstupní části pod konstrukcí krovu"					
VV			21,3*5,5 "sál"		25,560			
VV			0,3*2*0,9 "boky atiky"		117,150			
VV			odpočet otvorů		0,540			
VV			-1,5*3,0*8		-36,000			
VV			Mezisoučet		107,250			
VV			pohled východní					
VV			(0,3+0,5+2,35)*4,1		12,915			
VV			7,85*1,1 "vstupní část nad střechou restaurace pod konstrukcí krovu"		8,635			
VV			5,35*3,1 "stěna sálu nad střechou restaurace"		16,585			
VV			16,11*6,4 "sál"		103,104			
VV			odpočet otvorů					
VV			-0,6*0,9*2		-1,080			
VV			Mezisoučet		140,159			
VV			Součet	m2	425,755			
PP	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně		256,00		25 916,93	CS ÚRS 2015 01
VV			Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
VV			úprava podkladu soklu pod VKZS po otlučení keramického obkladu					
VV			pohled jižní					
VV			(1,0+0,7)*0,8*0,5		0,680			
VV			(0,7+0,45)*4,8*0,5		2,760			
VV			(0,17+6,56)*0,45		3,029			
VV			Mezisoučet		6,469			
VV			pohled severní					
VV			(0,6+0,9)*12,25*0,5		9,188			
VV			2,95*1,55 "boční stěna u vstupní části"		4,573			
VV			0,2*0,6*2 "dveřní ostění"		0,240			
VV			odpočet otvorů					
VV			-0,8*0,6 "část dveří v oblasti soklu"		-0,480			
VV			Mezisoučet		13,521			
VV			pohled západní					
VV			(2,3+1,55)*21,3*0,5 "sokl sálu"		41,003			
VV			(1,55+1,0)*9,45*0,5+(0,3+0,9)*1,0 "sokl vstupní části"		13,249			
VV			Mezisoučet		54,252			
VV			pohled východní					
VV			(0,3+0,5)*0,45		0,360			
VV			(0,45+0,5)*2,35*0,5		1,116			

PC - Typ		Kód	Popis		MU	Místo stavby	Jednota	Celkem		Genova	
							[GZK]	[GZK]		[GZK]	Souštava
VV			(1,2+2,0)*15,95*0,5 "sokl sálu"						25,520		
VV			Mezisoučet						26,996		
VV			Součet		m2				101,238		
53	K	62251111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn		m2				120,104	548,00	65 816,99 CS ÚRS 2015 01
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn								
VV			omítkovina na VKZS soklové části z XPS tl. 100 mm								
VV			pohled jižní						0,765		
VV			(1,0+0,7)*0,9*0,5						2,760		
VV			(0,7+0,45)*4,8*0,5						0,356		
VV			0,79*0,45						2,997		
VV			6,66*0,45						0,315		
VV			1,05*0,3 "sokl na VKZS tl. 30 mm - odskok vpravo od vstupní stěny od podlahy podesty 0,0 m po h.h.						0,180		
VV			soklu +0,3 m"						7,373		
VV			0,3*0,3*2 "ostění vstupní stěny v oblasti soklu"								
VV			Mezisoučet								
VV			pohled severní						26,768		
VV			(2,0+2,3)*12,45*0,5						4,573		
VV			2,95*1,55 "boční stěna u vstupní části"						1,500		
VV			(1,0+2,0*2)*0,3 "dveřní ostění"						2,880		
VV			(1,2+0,6*2)*4*0,3 "okenní ostění"								
VV			odpočet otvorů						-4,880		
VV			-(1,0*2,0+1,2*0,6*4)						30,841		
VV			Mezisoučet								
VV			pohled západní						41,195		
VV			(2,3+1,55)*21,4*0,5 "sokl sálu"						13,449		
VV			(1,55+1,0)*9,45*0,5+(0,5+0,9)*1,0 "sokl vstupní části"						54,644		
VV			Mezisoučet								
VV			pohled východní						0,450		
VV			(0,5+0,5)*0,45						1,116		
VV			(0,45+0,5)*2,35*0,5						25,680		
VV			(1,2+2,0)*16,05*0,5 "sokl sálu"						27,246		
VV			Mezisoučet						120,104		
VV			Součet		m2				487,471	271,00	132 104,64 CS ÚRS 2015 01
54	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn								
PP			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn								
VV			VKZS od soklu +0,3 m								
VV			pohled jižní						44,928		
VV			(1,7+7,9)*9,36*0,5						43,008		
VV			(4,1+8,7)*6,72*0,5								

Př. typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(6,85+6,3)*0,59*0,5+0,82*2,4 "VKZS na pohledových lícových cihlách"		5,847			
VV		3,5*2,4*0,5*2 "trojúhelníky obvodového zdíva sálu na sedlovou střechou"		8,400			
VV		13,865 "průčná betonová stěna v jižním pohledu od +2,7 m po hřeben (architektonický prvek)"		13,865			
VV		1,05*2,4-0,6*0,9 "VKZS 30 mm - zateplení odskoku vpravo od vstupní stěny od podlahy podesty 0,0 m po s.h. stříšky nad vstupem +2,7 m"		1,980			
VV		odpočet otvorů					
VV		-3,6*2,4		-8,640			
VV		-3,8*0,3 "stříška nad vstupem"		-1,140			
VV		Mezisoučet		108,248			
VV		pohled severní					
VV		12,57*6,7		84,219			
VV		(2,4+4,4)*3,11*0,5 "boční stěna u vstupní části"		10,574			
VV		3,6*2,55*0,5+1,85*1,2*0,5 "nezateplený štít vstupní části"		5,700			
VV		odpočet otvorů					
VV		-0,9*1,2 "část otvoru pro výlez na střechu"		-1,080			
VV		Mezisoučet		99,413			
VV		pohled západní					
VV		(0,62+0,9+9,45)*1,7 "stěna vstupní části po římsu z palubek"		18,649			
VV		21,46*5,8 "sál"		124,468			
VV		(0,46+0,3)*0,9 "čela atiky"		0,684			
VV		odpočet otvorů					
VV		-1,5*3,0*8		-36,000			
VV		Mezisoučet		107,801			
VV		pohled východní					
VV		(0,62+0,5+2,35)*4,1 "stěna vstupní části po římsu z palubek"		14,227			
VV		7,85*0,7 "vstupní část nad střechou restaurace"		5,495			
VV		5,35*3,4 "stěna sálu nad střechou restaurace"		18,190			
VV		16,11*6,7 "sál"		107,937			
VV		odpočet otvorů					
VV		-0,6*0,9*2		-1,080			
VV		Mezisoučet		144,769			
VV		ostění 300 mm					
VV		ostění z EPS tl. 30 mm					
VV		76,2*0,3		22,860			
VV		ostění z XPS tl. 30 mm					
VV		14,6*0,3		4,380			
VV		Mezisoučet		27,240			
VV		Součet		487,471			
55	K	629991011		m2	70,000	26,00	1 820,00 CS ÚRS 2015 01
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fótií přilepenou lepicí páskou							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch folii přilepenou tepicí násknn								
PP			zakrývání střechy a klempířských prvků před znečištěním					
WV			40 "střecha"		40,000			
WV			30 "klempířské prvky"		30,000			
WV			Součet		70,000			
56	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů folii přilepenou na začistovací lišty	m2	52,320	19,50	1 020,24	CS ÚRS 2015 01
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch folii přilepenou na začistovací lišty								
PP			1,5*3,0*8		36,000			
WV			0,6*0,9*3		1,620			
WV			3,6*2,7		9,720			
WV			1,2*0,6*4		2,880			
WV			1,0*2,1		2,100			
WV			Součet		52,320			
57	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	471,920	42,00	19 820,64	CS ÚRS 2015 01
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýváním								
PP			oprava venkovní omítky v oblasti nad soklem od +0,3 m					
WV			pohled jižní		20,412			
WV			(1,7+5,59)*5,6*0,5		41,984			
WV			(4,1+8,7)*6,56*0,5		8,400			
WV			3,5*2,4*0,5*2 "trojúhelníky obvodového zdiva sálu na sedlovou střechou"		9,960			
WV			9,96 "podhled a čela stříšky nad vstupem"		13,865			
WV			13,865 "příčná betonová stěna v jižním pohledu od +2,7 m po hřeben (architektonický prvek)"		6,131			
WV			(6,85+6,3)*0,59*0,5+0,79*2,85 "stěny z pohledových lícových cihel"		14,319			
WV			(5,2+2,89)*3,54*0,5 "stěny z pohledových lícových cihel"		1,890			
WV			0,9*2,7-0,6*0,9 "stěny z pohledových lícových cihel - boční stěna u vstupu (pod stříškou)"		116,961			
WV			Mezisoučet					
WV			pohled severní (od h.h. soklu -1,1 m)		95,550			
WV			12,25*7,8		10,030			
WV			(2,4+4,4)*2,95*0,5 "boční stěna u vstupní části"		7,600			
WV			4,0*2,8*0,5+2,5*1,6*0,5 "nezateplený štít vstupní části"					
WV			odpočet otvorů		-4,280			
WV			-(1,0*1,4+1,2*0,6*4)		-1,350			
WV			-0,9*1,5 "část otvoru pro výlez na střechu"		107,550			
WV			Mezisoučet					
WV			pohled západní		25,560			
WV			(0,3+0,9+9,45)*2,4 "stěna vstupní části pod konstrukcí krovu"		117,150			
WV			21,3*5,5 "sál"		0,540			
WV			0,3*2*0,9 "boky atiky"					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
VV		odpočet otvorů					
VV		-1,5*3,0*8		-36,000			
VV		Mezisoučet		107,250			
VV		pohled východní					
VV		(0,3+0,5+2,35)*4,1		12,915			
VV		7,85*1,1 "vstupní část nad střechou restaurace pod konstrukci krovu"		8,635			
VV		5,35*3,1 "stěna sálu nad střechou restaurace"		16,585			
VV		16,11*6,4 "sál"		103,104			
VV		odpočet otvorů					
VV		-0,6*0,9*2		-1,080			
VV		Mezisoučet		140,159			
VV		Součet		471,920			
58	K	629999011	m	26,540	25,60	679,42	CS ÚRS 2015 01
PP		Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
VV		styk různé barevných ploch v jižním pohledu					
VV		2,89+5,2+8,7+2,7+6,85+0,2		26,540			
59	K	632450122	m2	0,300	346,00	103,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
VV		dle detailu D-05 (detail střešní výlezu)					
VV		cementový potěr na nadezdívce prahu střešního výlezu					
VV		1,0*0,3		0,300			
60	K	637211122	m2	35,645	532,00	18 963,14	CS ÚRS 2015 01
PP		Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC					
VV		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
VV		pohled jižní					
VV		5,8*0,5		2,900			
VV		pohled severní					
VV		(12,57+0,5)*0,5		6,535			
VV		pohled západní					
VV		(0,5+0,62+0,5+0,9+9,45+2,95+21,3)*0,5		18,110			
VV		pohled východní					
VV		16,2*0,5		8,100			
VV		Součet		35,645			
61	K	642944121	kus	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					
VV		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
VV		osazení nové úhelníkové zárubně plechového výlezu na plochu střechu 80 x 153 cm					
62	M	5534101.M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP		zárubeň ocelová z úhelníků atypická 80 x 153 cm včetně základního nátěru					
63	K	6449401.R	kus	2,000	52,00	104,00	
		Montáž průchoďky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - kruhový průchod dn 150 mm					

2023

PG Typ		Kód	Popis	Mj	Množství	Jednota	Cena celkem	Genova
							[CZK]	SOUŠTAVA

PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - kruhový průchod dn 150 mm					
VV			pohled jižní - odtah od plynových spotřebičů					
VV			2			2,000		
64	K	6449402.R	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - výdech potrubí 300 x 300 mm	kus		5,000	148,00	740,00
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - výdech potrubí 300 x 300 mm					
VV			výdech potrubí cca 300 x 300 mm			5,000		
VV			5					
65	K	6449403.R	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - nasávací potrubí 250 x 150 mm	kus		3,000	96,00	288,00
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - nasávací potrubí 250 x 150 mm					
VV			nasávací potrubí cca 250 x 150 mm			3,000		
VV			3					
66	K	6449404.R	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - nasávací potrubí 500 x 150 mm	kus		8,000	194,00	1 552,00
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - nasávací potrubí 500 x 150 mm					
VV			nasávací potrubí cca 500 x 150 mm			8,000		
VV			8					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					162 908,38
67	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m		15,950	125,00	1 993,75 CS ÚRS 2015 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			odříznutí pruhu asfaltové plochy š. 65 cm podél sátu ve východním pohledu			15,950		
VV			15,95					
68	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m		3,150	206,00	648,90 CS ÚRS 2015 01
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			odříznutí pruhu betonové plochy š. 50 cm podél objektu vstupu ve východním pohledu			3,150		
VV			0,3+0,5+2,35					
69	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2		650,430	52,00	33 822,36 CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.					
VV			W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
VV			VKZS od soklu +0,3 m					
VV			pohled jižní					
VV			(9,4+1,5)*2,5+(9,4+2,8)*4,5*0,5					54,700
VV			(7,6+1,5)*4,8+(7,6+2,2)*3,5*0,5					60,830
VV			3,0*8					24,000
VV			Mezisoučet					139,530

PG	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pohled severní					
VV			(12,6+1,5*2)*7,5		117,000			
VV			(3,15+1,5)*3,5+(3,15+2,0)*2,0*0,5 "boční stěna u vstupní části"		21,425			
VV			4,0*1,5 "nezateplený štít vstupní části"		6,000			
VV			Mezisoučet		144,425			
VV			pohled západní					
VV			(1,5+0,7+1,5)*2,0+(9,45+1,5)*2,5 "stěna vstupní části po krokve"		34,775			
VV			20 "lešení pro VKZS boku sálu nad šikmou střešní rovinou"		20,000			
VV			(21,5+1,5)*6,5 "sál"		149,500			
VV			Mezisoučet		204,275			
VV			pohled východní					
VV			(1,5+0,7+1,5)*3,5 "stěna vstupní části po krokve"		12,950			
VV			15 "lešení pro VKZS boku sálu nad šikmou střešní rovinou"		15,000			
VV			5,35*2,0 "stěna sálu nad střechou restaurace"		10,700			
VV			(16,15+1,5)*7,0 "sál"		123,550			
VV			Mezisoučet		162,200			
VV			Součet		650,430			
70	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	39 025,800	1,40	54 636,12	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
VV			použití lešení 2 měsíce					
VV			650,43*60		39 025,800			
71	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	650,430	30,00	19 512,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
72	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	600,000	12,20	7 320,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
73	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 000,000	0,55	19 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
VV			použití lešení 2 měsíce					
VV			600*60		36 000,000			
74	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	600,000	8,30	4 980,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
75	K	952902021.1	Čištění budov - vyklizení suti z podlahy plůdy včetně zametení	m2	136,515	10,00	1 365,15	
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací - vyklizení suti z podlahy plůdy včetně zametení					
VV			před položením zateplení stávajícího stropu					
VV			9,15*8,0+10,05*6,3		136,515			
76	K	9537301.R	Úprava a zajištění stávajícího odvětrávacího potrubí dn 160 mm	kus	1,000	598,00	598,00	
PP			Úprava a zajištění stávajícího odvětrávacího potrubí dn 160 mm					
VV			odvětrávací potrubí dn 160 mm - 1 ks (procházející atikou na východní straně)					

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednota	Genetickým [CZK]	Genova soustava
VV	1			1,000			
77	K 953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
VV		ukotvení spodní dřevěné okrajové fošny 100/160 mm do podkladu (po cca 0,5 m)		42,000			
VV		21,0/0,5	kus	42,000	144,00	6 048,00	CS ÚRS 2015 01
78	K 953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm					
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm					
VV		ukotvení spodní dřevěné okrajové fošny 100/160 mm do podkladu (po cca 0,5 m)		42,000			
VV		21,0/0,5	m2	4,500	156,00	702,00	CS ÚRS 2015 01
79	K 968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2					
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly					
VV		zdvoujených, plochy do 1 m2		1,620			
VV		0,6*0,9*3		2,880			
VV		1,2*0,6*4		4,500			
VV		Součet	m2	3,213	210,00	674,73	CS ÚRS 2015 01
80	K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy dle z					
VV		m2		1,440			
VV		vybourání stávající ocelové úhelníkové zárubně plechového výlezu na plochou střechu cca 80 x 180 cm		1,773			
VV		0,8*1,8		3,213			
VV		vybourání stávající ocelové lisované zárubně dveří do suterénu 90 x 197 cm		101,238	86,00	8 706,47	CS ÚRS 2015 01
VV		0,9*1,97	m2				
VV		Součet					
81	K 978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2					
PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů,					
VV		plochy přes 1 m2					
VV		otlučení keramického obkladu soklu po úroveň terénu					
VV		pohled jižní		0,680			
VV		(1,0+0,7)*0,8*0,5		2,760			
VV		(0,7+0,45)*4,8*0,5		3,029			
VV		(0,17+6,56)*0,45		6,469			
VV		Mezisoučet					
VV		pohled severní		9,188			
VV		(0,6+0,9)*12,25*0,5		4,573			
VV		2,95*1,55 "boční stěna u vstupní části"		0,240			
VV		0,2*0,6*2 "dveřní ostění"		-0,480			
VV		odpočet otvorů		13,521			
VV		-0,8*0,6 "část dveří v oblasti soklu"		41,003			
VV		Mezisoučet					
VV		pohled západní					
VV		(2,3+1,55)*21,3*0,5 "sokl sálu"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota	Cena celkem	Genova
						[CZK]	[CZK]	soustava
VV			(1,55+1,0)*9,45*0,5+(0,3+0,9)*1,0 "sokl vstupní části"		13,249			
VV			Mezisoučet		54,252			
VV			pohled východní					
VV			(0,3+0,5)*0,45		0,360			
VV			(0,45+0,5)*2,35*0,5		1,116			
VV			(1,2+2,0)*15,95*0,5 "sokl sálu"		25,520			
VV			Mezisoučet		26,996			
VV			Součet		101,238			
D 997 Přesun sutě								
82	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	24,461	756,00	38 519,43	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				18 492,52	CS ÚRS 2015 01
VV			2,788 "betonový odpad"		2,788			
VV			9,01 "odpad z keramických materiálů"		9,010			
VV			0,554 "dřevěný odpad"		0,554			
VV			0,616 "odpad z izolačních hmot"		0,616			
VV			0,899 "směsný odpad"		0,899			
VV			3,276 "odpad z asfaltových povrchů"		3,276			
VV			5,47 "odpad z kameniva"		5,470			
VV			0,971 "kovový odpad"		0,971			
VV			0,877 "vybourané hmoty - střešní tašky"		0,877			
VV			Součet		24,461			
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	438,386	9,60	4 208,51	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			příplatek za dalších 19 km					
VV			(2,788+9,01+0,554+0,616+0,899+3,276+5,47)*19		429,647			
VV			odvoz kovového odpadu do výkupy druhotných surovin ve vzdálenosti 10 km (uložení bezplatné)					
VV			příplatek za dalších 9 km					
VV			0,971*9					
VV			Součet		8,739			
84	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,461	308,00	7 533,99	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
85	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,788	176,00	490,69	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV			2,788 "betonový odpad"		2,788			
86	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,010	132,00	1 189,32	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova Soustava
VV			9,01 "odpad z keramických materiálů"		9,010			
87	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,554	1 100,00	609,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
VV			0,554 "dřevěný odpad"		0,554			
88	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,616	1 300,00	800,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
VV			0,616 "odpad z izolačních hmot"		0,616			
89	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,899	1 100,00	988,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
VV			0,899 "směsný odpad"		0,899			
90	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,276	1 100,00	3 603,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			3,276 "odpad z asfaltových povrchů"		3,276			
91	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,470	110,00	601,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			5,47 "odpad z kameniva"		5,470			
D	998		Přesun hmot				20 410,87	
92	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	35,559	574,00	20 410,87	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		PSV				742 711,66	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 450,24	
93	K	711132210.1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové fólie	m2	40,000	132,00	5 280,00	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé					
VV			ochrana zateplení základového zdiva pod terénem - pruh šířky 50 cm					
VV			pohled jižní					
VV			(5,7+7,45)*0,5		6,575			
VV			Mezisoučet		6,575			
VV			pohled severní					
VV			12,45*0,5		6,225			
VV			2,95*0,5 "boční stěna vstupní části"		1,475			
VV			Mezisoučet		7,700			
VV			pohled západní					
VV			21,3*0,5 "sokl sálu"		10,650			
VV			(9,45+0,5+0,9)*0,5 "sokl vstupní části"		5,425			
VV			Mezisoučet		16,075			
VV			pohled východní					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
VV			(0,5+0,5+2,25)*0,5		1,625			
VV			16,05*0,5 "sokl sálu"		8,025			
VV			Mezisoučet		9,650			
VV			Součet		40,000			
94	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	53,200	3,20	170,24	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	712		Povlakové krytiny				191 885,80	
95	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvě	m2	11,370	14,00	159,18	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvě					
VV			plochá střeš s pultem					
VV			demontáž povlakové krytiny vytažené na atiku a štít v cca 200 - 300 mm					
VV			21,0*0,2		4,200			
VV			11,95*0,3		7,170			
VV			Součet		11,370			
96	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	250,950	14,00	3 513,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění ze střeš plochých do 10 st. mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu					
VV			očištění stávající střešní krytiny					
VV			21,0*11,95		250,950			
97	K	7123601.R	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií se svařovanými spoji pro podtlakové kotvení	m2	254,310	120,00	30 517,20	
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií se svařovanými spoji pro podtlakové kotvení					
P			Poznámka k položce: - včetně opracování detailů na střeše 1) přísavací hlavice vakuové střeš DN 150 mm - 6 ks 2) odvětrávací potrubí dn 160 mm - 1 ks (procházející atikou na východní straně)					
VV			dle skladby střešy - vodorovná plocha					
VV			21,0*12,11		254,310			
98	M	2832201.M	fólie hydroizolační střešní tl. 1,6 mm pro podtlakové kotvení s PES mřížkou	m2	292,457	230,00	67 265,11	
PP			fólie hydroizolační střešní tl. 1,6 mm pro podtlakové kotvení s PES mřížkou					
P			Poznámka k položce: - hydroizolační fólie světlé barvy					
VV			254,31*1,15 Přepočtené koeficientem množství		292,457			
99	K	71236312.1	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová tiska vnitřní řs 100 mm	kus	65,925	110,00	7 251,75	
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m vnitřní koutová lišta řs 100 mm					
VV			dle detailu D-05					
VV			(21,0+12,11*2)/2 "pod TI atiky"					
VV			(20,9+12,06*2)/2 "na horní líc TI atiky"					

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------	--------------------

100	W		(21,92+12,57+3,56*2)/2 "venkovní líc homí plochy atiky"		20,805			
	W		Součet		65,925			
100	K	712363313.2	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější řs 150 mm	kus	19,785	255,00	5 045,18	
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m vnější koutová lišta řs 150 mm (50 + 100 mm)					
	W		dle detailu D-05					
101	W		(20,9+12,06+3,05+3,56)/2		19,785			
101	K	712363313.3	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta profilu "Z" řs 150 mm	kus	2,225	250,00	556,25	
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m vnější koutová lišta profilu "Z" řs 150 mm (50 + 50 + 50 mm)					
	W		dle detailu D-05 (detail střechy pult/štit)					
	W		(5,45-1,0)/2		2,225			
102	K	712363317.1	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	kus	10,450	315,00	3 291,75	
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m okapnice řs 250 mm					
	W		dle detailu D-05					
103	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	297,376	28,00	8 326,53	ICS URS 2015 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	W		dle skladby střechy - vodorovná plocha		252,054			
	W		20,9*12,06		252,054			
	W		Mezisoučet					
	W		vytažení na atiku a štitové zdívo		4,412			
	W		vytažení na atiku pod EPS tl. 50 mm do výšky 100 mm					
	W		(21,0+12,06*2-1,0)*0,1					
	W		boky atiky					
	W		20,9*0,3					
	W		(0,3+0,9)*12,06*0,5					
	W		(0,3+0,46)*3,05*0,5					
	W		(0,73+0,9)*3,56*0,5					
	W		homí plocha atiky v šířce 510 mm					
	W		(21,92+12,06+3,05+3,56)*0,51					
	W		bok štitu					
	W		(0,46+0,73)*5,45*0,5					
	W		-1,0*0,6					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet		297,376			
104	M	693112150.1	textilie netkaná polypropylen 300 g/m2	m2	341,982	19,00	6 497,66	
	PP		geotextilie geotextilie netkané (polypropylen) použití: izolace střechních plášťů, zakládání spodních staveb a bázenu					
	W		barva: pestrá max. šíře 400 cm 300g/m2					
	W		297,376*1,15 Přepočtené koeficientem množství					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	45,322	125,00	5 665,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji					
	VV		vytažení krytiny na atiku a štitové zdivo					
	VV		vytažení na atiku pod EPS tl. 50 mm do výšky 100 mm					
	VV		(21,0+12,06*2-1,0)*0,1		4,412			
	VV		Mezisoučet		4,412			
	VV		boky atiky					
	VV		20,9*0,3					
	VV		(0,3+0,9)*12,06*0,5		6,270			
	VV		(0,3+0,46)*3,05*0,5		7,236			
	VV		(0,73+0,9)*3,56*0,5		1,159			
	VV		Mezisoučet		2,901			
	VV		horní plocha atiky v šířce 510 mm		17,566			
	VV		(21,92+12,06+3,05+3,56)*0,51		20,701			
	VV		Mezisoučet		20,701			
	VV		bok štítu					
	VV		(0,46+0,73)*5,45*0,5		3,243			
	VV		-1,0*0,6		-0,600			
	VV		Mezisoučet		2,643			
	VV		Součet		45,322			
106	M	2832201.M	fólie hydroizolační střešní tl. 1,6 mm pro podtlakové kotvení s PES mřížkou	m2	54,386	225,00	12 236,85	
	PP		fólie hydroizolační střešní tl. 1,6 mm pro podtlakové kotvení s PES mřížkou					
	P		Poznámka k položce: - hydroizolační fólie světlé barvy					
	VV		45,322*1,2 Přepočtené koeficientem množství		54,386			
107	K	7129601.R	M+D střešních vakuových komínů	kus	6,000	3 485,00	20 910,00	
	PP		M+D střešních vakuových komínů					
	P		Poznámka k položce: - přísavací hlavice vakuové střechy DN 150 mm z pozinkovaného plechu v 250 mm					
108	K	7129602.R	M+D obvodového vakuového kotvení s těsněním (5 ks kotev/bm)	m	65,600	230,00	15 088,00	
	PP		M+D obvodového vakuového kotvení s těsněním (5 ks kotev/bm)					
	VV		(20,9+11,9)*2 "obvod střechy"		65,600			
109	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 853,931	3,00	5 561,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				270 421,48	
110	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	273,030	20,00	5 460,60	CS ÚRS 2015 01

Př. Typ		Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně							
PP			zateplení stávajícího stropu ve dvou vrstvách křížem 2x 100 mm				
VV			(9,15*8,0+10,05*6,3)*2	m2	273,030	41 216,67	
VV					278,491	148,00	
111	M	631537230.1	deska izolační z minerální vlny 600x1000x100 mm				
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci stěn a podkrovních místností, rozměr 600 x 1000 mm, 625x1000mm objemová hmotnost 35 kg/m3 deska lehká tl. 100 mm							
PP			273,03*1,02 Přepočtené koeficientem množství		278,491		
VV				m2	35,678	128,00	4 566,78 CS ÚRS 2015 01
112	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek				
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně izolace stěny v půdním prostoru vstupní části směrem k sálu							
PP			(13,7+7,6)*3,35*0,5		35,678		
VV				m2	36,748	840,00	30 868,32
VV							
113	M	631403150.1	deska omítková z minerální vlny 500x1000x200 mm				
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - desky pro omítkové systémy - kontaktní fasády deska objem.hmot.161 kg/m3, rozměr 600x1000 mm tl.200 mm							
PP			35,678*1,03 Přepočtené koeficientem množství		36,748		
VV				m2	40,940	128,00	5 240,32 CS ÚRS 2015 01
114	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek				
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně zateplení atiky EPS tl. 50 mm							
PP			boky atiky		6,300		
VV			21,0*0,3		7,236		
VV			(0,3+0,9)*12,06*0,5		1,159		
VV			(0,3+0,46)*3,05*0,5		2,901		
VV			(0,73+0,9)*3,56*0,5		17,596		
VV			Mezisoučet				
VV			horní plocha atiky v šířce 510 mm		20,701		
VV			(21,92+12,06+3,05+3,56)*0,51		20,701		
VV			Mezisoučet				
VV			bok štítu		3,243		
VV			(0,46+0,73)*5,45*0,5		-0,600		
VV			-1,0*0,6		2,643		
VV			Mezisoučet		40,940		
VV			Součet	m2	41,759	130,00	5 428,67 CS ÚRS 2015 01
115	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm				
desky z tencených plástů desky z penového polystyrenu - samonosného typu EPS TUDS stábit, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlažní rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K]							
PP			50 mm				
P			Poznámka k položce:				
lambda=0,037 [W / m K]							
VV			40,94*1,02 Přepočtené koeficientem množství		41,759		
116	K	713141131.1	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	247,590	85,00	21 045,15

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
P			Poznámka k položce: - lepidlo na tepelnou izolaci např. BÖRNER PUK (spotřeba 0,13 kg/m ²)					
VV			dle skladby střechy (lepeno ke stávajícímu očištěnému podkladu)					
VV			21,0*11,79		247,590			
117	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 200 mm desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m ³ tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/m K 200 mm Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]	m ²	252,542	600,00	151 525,20	CS ÚRS 2015 01
PP								
P								
VV			247,59*1,02 Přepočtené koeficientem množství		252,542			
118	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 668,302	1,90	5 069,77	CS ÚRS 2015 01
PP								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 320,00	
119	K	7213010.R	Posunutí lapačů střechních splavenin od objektu - nové napojení střechních svodů					
PP			Posunutí lapačů střechních splavenin od objektu - nové napojení střechních svodů Poznámka k položce: Součástí položky je: - zemní práce pro odkrytí lapače včetně kanalizačního potrubí - zkrácení potrubí včetně nového napojení stávajícího lapače - obsyp potrubí včetně hutnění - napojení klempířského svodu V případě nevyhovujícího stavu stávajících lapačů nutná výměna!	kpl	4,000	4 995,00	19 980,00	
VV			sedlová střecha nad vstupem					
VV			1		1,000			
VV			plochá střecha s pultem					
VV			2		2,000			
VV			stříška nad vstupem					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
120	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	200,000	1,70	340,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
D	751		Vzduchotechnika				26 526,90	
121	K	751398051	MŽ protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m ² Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m ²	kus	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		žaluziové klapky 355 x 355 mm - 5 ks (předpoklad zpětného použití stávajících)		5,000			
	VV		5					
	VV		protidešťové žaluzie 315 x 200 mm - 3 ks		3,000			
	VV		3					
	VV		protidešťové žaluzie 630 x 200 mm - 8 ks		8,000			
	VV		8		16,000			
	VV		Součet	kus	3,000	1 265,00	3 795,00	
122	M	429729440.1	žaluzie protidešťové PDZM v provedení pozink velikost 315 x 200 mm					
	PP		části koncové rozvodu vzduchu žaluzie protidešťové PDZM (TPM 079/10) v provedení pozink velikost 315 x 200 mm					
	P		Poznámka k položce: - s upevňovacím rámem se sítí proti hmyzu (provedení .122)					
123	M	429729980.1	žaluzie protidešťové PDZM v provedení pozink velikost 630 x 200 mm					
	PP		části koncové rozvodu vzduchu žaluzie protidešťové PDZM (TPM 079/10) v provedení pozink velikost 630 x 200 mm					
	P		Poznámka k položce: * - s upevňovacím rámem se sítí proti hmyzu (provedení .122)					
124	K	751511021.1	Prodloužení plechového potrubí skrz VKZS plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2	kus	16,000	440,00	7 040,00	
	PP		Prodloužení plechového potrubí skrz VKZS plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dodávky plechu, montážního a spojovacího materiálu					
	VV		výdech potrubí cca 300 x 300 mm		5,000			
	VV		5					
	VV		nasávací potrubí cca 250 x 150 mm		3,000			
	VV		3					
	VV		nasávací potrubí cca 500 x 150 mm		8,000			
	VV		8		16,000			
	VV		Součet	%	263,804	0,50	131,90	CS ÚRS 2015 01
125	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				40 796,53	
126	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	34,926	300,00	10 477,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek					
	VV		bednění svislé stěny pod hřebenem		13,163			
	VV		9,75*1,35					
	VV		bednění říms					
	VV		(0,9+0,15)*9,75+0,5 "západní pohled"		10,738			
	VV		(0,9+0,15)*10,5 "východní pohled"		11,025			
	VV		Součet		34,926			

Průřez	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	611911550	palubky obkládové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	40,165	200,00	8 033,00	CS ÚRS 2015 01
PP			obložení dřevěné palubky obkládové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fóti dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) Jakost 19 x 116 A/B					
VV			34,926*1,15 Přepočtené koeficientem množství		40,165			
128	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	34,926	42,00	1 466,89	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž bednění a latování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
VV			demontáž bednění svíslé stěny pod hřebenem					
VV			9,75*1,35		13,163			
VV			demontáž bednění říms					
VV			(0,9+0,15)*9,75=0,5 "Západní pohled"		10,738			
VV			(0,9+0,15)*10,5 "Východní pohled"		11,025			
VV			Součet		34,926			
129	K	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	42,000	23,50	987,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž spádových klínů pro rovné srovnání s propojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
VV			dřevěná okrajová fošna 100/160 mm dl. 21,0 m - 2 ks (pro ukončení zateplení střechy)					
VV			21,0*2		42,000			
130	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,739	4 840,00	3 576,76	CS ÚRS 2015 01
PP			řezivo jehličnaté hranolové, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
VV			prořez, ztratné 10%					
VV			dřevina okrajová fošna 100/160 mm dl. 21,0 m - 2 ks (pro ukončení zateplení střechy) - v uetce max 2.0					
VV			21,0*2*0,1*0,16*1,1		0,739			
131	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,672	830,00	557,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
VV			dřevěná okrajová fošna 100/160 mm dl. 21,0 m - 2 ks					
VV			21,0*2*0,1*0,16		0,672			
132	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	30,000	66,00	1 980,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Položení podlah neoblovaných na sraz z prken hrubých					
VV			podlaha pochozí lávky š. 3,0 m dl. 10,0 m					
VV			3,0*10		30,000			
133	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,104	3 090,00	3 411,36	CS ÚRS 2015 01
PP			řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajňová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.					
VV			podlaha pochozí lávky š. 3,0 m dl. 10,0 m					
VV			prkna tl. 32 mm - prořez, ztratné 15%					
VV			30*0,032*1,15		1,104			
134	K	762711810.1	Zkrácení a úprava pergoly z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zkrácení a úprava pergoly z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
135	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	20,000	52,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s tramovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
VV			nosná konstrukce pochozí lávky					

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celná celkem [CZK]		Genova soustava
VV			dřevěné hranoly 140/200 mm v délce cca 20,0 m				20,000			
VV			10,0*2							
136	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2		m3	0,616	4 840,00	2 981,44	CS ÚRS 2015 01	
PP			řezivo jehličnaté hranené, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I							
VV			prořez, ztratné 10%							
VV			dřevěné hranoly 140/200 mm v délce cca 20,0 m							
VV			0,14*0,2*20*1,1			0,616				
137	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení		m3	1,520	100,00	152,00	CS ÚRS 2015 01	
PP			Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hrábky, svory							
VV			pro montáž podlahy pochozí lávky							
VV			prkna tl. 32 mm							
VV			30*0,032			0,960				
VV			dřevěné hranoly 140/200 mm							
VV			0,14*0,2*20			0,560				
VV			Součet			1,520				
138	K	7628960.R	Přikotvení nosných trámů pochozí lávky ke stropní konstrukci		m	20,000	150,00	3 000,00		
PP			Přikotvení nosných trámů pochozí lávky ke stropní konstrukci							
139	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m		%	387,731	5,50	2 132,52	CS ÚRS 2015 01	
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
D		764	Konstrukce klempířské					89 231,79		
140	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti		m2	36,695	86,50	3 174,12	CS ÚRS 2015 01	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti							
VV			oplechování svislé části atik							
VV			21,0*0,3			6,300				
VV			(0,3+0,9)*11,95			14,340				
VV			11,95*0,5			5,975				
VV			Mezisoučet			26,615				
VV			krytina stříšky nad vstupem včetně oplechování ke zdi							
VV			3,9*2,2+3,9*0,3+1,1*0,3			10,080				
VV			Součet			36,695				
141	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové		m	21,000	19,00	399,00	CS ÚRS 2015 01	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové							
VV			plochá střecha s pultem							
VV			21			21,000				
142	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti		m	40,050	100,00	4 005,00	CS ÚRS 2015 01	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti							
VV			21,6+11,95+3,1+3,4			40,050				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
143	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí					
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí					
	VV		1,55*8	m	18,700	47,90	895,73	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,65*2		12,400			
	VV		1,25*4		1,300			
	VV		Součet		5,000			
	VV				18,700			
144	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí					
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí					
	VV		demontáž stávajícího lemování zdí (atiky) sálu (průnik střešní krytinou nad vstupní částí)	m	9,800	42,00	411,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		(4,3+0,3*2)*2		9,800			
145	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí					
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí					
	VV		plochá střecha s pultem	m	26,900	46,00	1 237,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		21		21,000			
	VV		stříška nad vstupem		5,900			
	VV		3,8+2,1		26,900			
	VV		Součet					
146	K	764004861	Demontáž svodu do sutí					
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí					
	VV		sedlová střecha nad vstupem	m	60,500	36,00	2 178,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,0 "svod ve východním pohledu"		5,000			
	VV		plochá střecha s pultem		52,500			
	VV		7,5*7,0					
	VV		stříška nad vstupem		3,000			
	VV		3,0		60,500			
	VV		Součet					
147	K	764011446.1	Vynášecí plech z PZ plechu pro rozšíření atiky přes VKZS tl. 1,5 mm rš 510 mm					
	PP		Vynášecí plech z PZ plechu pro rozšíření atiky přes VKZS tl. 1,5 mm rš 510 mm	m	40,690	281,00	11 433,89	
	VV		dle výkresu D-05 (detail atiky)					
	VV		21,92+12,11+3,1+3,56		40,690			
148	K	764111641	Krytina střechy rovné dražkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°					
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	9,495	1 155,00	10 966,73	CS ÚRS 2015 01
	VV		krytina stříšky nad vstupem včetně oplechování ke zdi					
	VV		3,9*2,05+3,9*0,3+1,1*0,3		9,495			
149	K	764212633	Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm					
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štitu závětrnou lištou rš 250 mm	m	24,700	300,00	7 410,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		ukončení VKZS pod šikmou střechou					
	VV		pohled jižní					

Popis

PC Typ	Kód	Množství	Jednotka	Jednotková cena [CZK]	Celková cena [CZK]	Cena za kus [CZK]
		20,000				
W		11,2+8,8				
W		pohled severní				
W		4,7				
W		Součet				
150	K 764212633.1	Krycí lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	47,060	300,00	14 118,00
PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - krycí lišta rš 250 mm				
W		krycí lišta u atiky		41,610		
W		21,92+12,57+3,56*2				
W		krycí lišta u štítové zdi		5,450		
W		5,45		47,060		
W		Součet		11,000	360,00	3 960,00 CS ÚRS 2015 01
151	K 764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m			
PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo				
W		prejzovou rš 400 mm		11,000		
W		nové lemování zdí sálu po provedení VKZS (průnik střešní krytinou nad vstupní částí)		26,850	455,00	12 216,75 CS ÚRS 2015 01
W		(4,5+0,5*2)*2	m			
152	K 764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
W		plochá střecha s pultem		21,100		
W		21,1				
W		stříška nad vstupem		5,750		
W		3,8+1,95		26,850		
W		Součet	kus	3,000	425,00	1 275,00 CS ÚRS 2015 01
153	K 764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm				
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš				
W		žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
W		plochá střecha s pultem		2,000		
W		2				
W		stříška nad vstupem		1,000		
W		1		3,000		
W		Součet	m	23,500	605,00	14 217,50 CS ÚRS 2015 01
154	K 764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
W		sedlová střecha nad vstupem		5,000		
W		5,0 "svod ve východním pohledu"				
W		plochá střecha s pultem		15,500		
W		8,0+7,5				
W		stříška nad vstupem		3,000		
W		3,0		23,500		
W		Součet				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota	Cena celkem	Cenová soustava
						[CZK]	[CZK]	
155	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	888,714	1,50	1 333,07	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 765 Krytina skládaná 4 586,67								
156	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na suchu k dalšímu použití	m2	11,000	91,00	1 001,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na suchu k dalšímu použití								
VV			demontáž krytiny (podél zdi sálu v průniku se střešní krytinou)					
VV			11		11,000			
157	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	11,000	14,00	154,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití								
158	K	765111934	Vyspravení krytiny keramické hladké na suchu do 40 ks/m2 do 20% opravované plochy	m2	11,000	195,00	2 145,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vyspravení krytiny keramické hladké (bobrovky) na suchu sklonu do 30 st., počet tašek přes 32 do 40 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%								
VV			zpětná montáž krytiny (podél zdi sálu v průniku se střešní krytinou)					
VV			11		11,000			
159	M	596606830.1	taška bobrovka základní 19x40 cm	kus	50,000	21,00	1 050,00	
PP taška bobrovka základní 19x40 cm								
P			Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 32 kus/m2					
VV			výměna poškozených tašek při demontáži					
VV			50		50,000			
160	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	44,654	5,30	236,67	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 766 Konstrukce truhlářské 50 478,37								
161	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	7,000	485,00	3 395,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže ramu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdiva								
VV			3 "okno sklápěcí 60 x 90 cm - 3 ks"		3,000			
VV			4 "okno sklápěcí 120 x 60 cm - 4 ks"		4,000			
VV			Součet		7,000			
162	M	611400210	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 90 cm	kus	3,000	3 420,00	10 260,00	CS ÚRS 2015 01
PP okna a dveře balkonové z plastu okna plastová jednokřídlé vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 90 cm								
163	M	611400230.1	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120 x 60 cm	kus	4,000	3 719,00	14 876,00	
PP okna a dveře balkonové z plastu okna plastová jednokřídlé vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 60 cm								
164	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně ramu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku								
VV			1 "vchodové dveře 100 x 210 cm"		1,000			
165	M	611441630.1	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací 100 x 210 cm, piné	kus	1,000	13 020,00	13 020,00	

551
015-20

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----------	-----------------	----------------------	--------------------

okna a dveře balkónové z plastů okna a dveře plastové z profilů dřevěných dveře vchodové jednokřídlové otevíravé 100 x

PP			210 cm, plně				
			Poznámka k položce:				
			- přesná velikost výplně dle zaměření				
			- rozměr včetně rámu				
P			- barevné provedení rámu a křídla - bílá				
			- včetně bezpečnostního kování klika - koule s vložkovým zámkem				
			- součinitel prostupu tepla dveří max. Uw=1,7 W/m2K				
166	K	76660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	160,00	160,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku				
VV			kování k výlezu na plochou střechu z půdního prostoru				
			1	1,000	1 220,00	1 220,00	
167	M	549141020.1	kování bezpečnostní knoflík- klika R 802 / O Cr	kus	1,000	1 220,00	1 220,00
	PP		kování včetně okení a dveří kování bezpečnostní bezpečnostní kování R 802 knoflík- klika, rozteč: 90, / 2 mm R 802 70				
168	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	1,000	175,00	175,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + 4 klíče FAB 2015				
169	K	7666901.A	M+D dřevěného prahu dl. 80 cm, š. 30 cm	kus	1,000	835,00	835,00
	PP		M+D dřevěného prahu dl. 80 cm, š. 30 cm				
P			Poznámka k položce:				
			- včetně povrchové úpravy				
VV			u výlezu na plochou střechu z půdního prostoru				
			1	1,000	20,00	20,00	20,00 CS ÚRS 2015 01
170	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,00	20,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
VV			dveře do suterénu 90 x 197 cm				
			1	1,000	135,00	135,00	945,00 CS ÚRS 2015 01
171	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	135,00	945,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
VV			3 "parapet dl. 600 mm - 3 ks"	3,000			
VV			4 "parapet dl. 1200 mm - 4 ks"	4,000			
VV			Součet	7,000	355,00	2 460,15	
172	M	611444000.1	okna a dveře balkónové z plastu parapety vnitřní komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	6,930	355,00	2 460,15
	PP		okna a dveře balkónové z plastu parapety vnitřní - komůrkové s x tl. x l [šířka x tloušťka x délka] 18 x 2 x 100				
VV			0,6*3 "parapet dl. 600 mm - 3 ks"	1,800			
VV			1,2*4 "parapet dl. 1200 mm - 4 ks"	4,800			
VV			Mezisoučet	6,600			
VV			6,6*0,05 "ztratné, prořez 5%"	0,330			
VV			Součet	6,930	51,00	357,00	357,00 CS ÚRS 2015 01
173	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	7,000	51,00	357,00 CS ÚRS 2015 01

PO Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
174	K	998766202					
		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	500,210	1,05	525,22	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767	Konstrukce zámečnické				30 000,72	
175	K	767640311					
		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových					
PP		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2015 01
VV		výlez na plochou střechu z půdního prostoru vel. 80 x 153 cm					
VV		1		1,000			
176	M	553409070.1					
		dveře ocelové atypické jednokřídlé 80 x 153 cm					
PP		dveře ocelové atypické jednokřídlé 80 x 153 cm	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	
P		Poznámka k položce: - včetně antikoročního nátěru a povrchové úpravy					
VV		výlez na plochou střechu z půdního prostoru					
VV		1		1,000			
177	K	767662120					
		Montáž mříží pevných přivařených	m2	3,250	298,00	968,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž mříží pevných, připevněných svařováním					
VV		nové mříže na sklepní okna					
VV		1,25*0,65*4		3,250			
178	M	5537602.M					
		mříž okenní kovová - křížený hranol hladký s atestem, povrchová úprava žárový zinek + email	m2	3,250	3 245,00	10 546,25	
PP		mříž okenní kovová - křížený hranol hladký s atestem, povrchová úprava žárový zinek + email					
P		Poznámka k položce: - svistlé členění - součástí ceny je dílenská dokumentace					
179	K	767691822					
		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,000	17,10	17,10	CS ÚRS 2015 01
PP		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2					
VV		vyvěšení stávajícího křídla plechového výlezu na plochou střechu cca 80 x 180 cm					
VV		1		1,000			
180	K	7678301.R					
		Demontáž a zpětná montáž požárního žebříku dl. 7,5 m včetně ochranného koše na východní fasádě	kpl	1,000	9 550,00	9 550,00	
PP		Demontáž a zpětná montáž požárního žebříku dl. 7,5 m včetně ochranného koše na východní fasádě					
P		Poznámka k položce: Součástí položky je : - demontáž stávajícího žebříku - prodloužení kotvících prvků o cca 200 mm - odstranění původního nátěru včetně odrezivění - nový antikoroční nátěr + dvojnásobný nátěr s 1x emailováním - zpětná instalace po provedeníem VKZS					
181	K	7678302.R					
		Demontáž a zpětná montáž žebříku pro vstup na střechu sálu dl. 3,5 m v půdním prostoru nad vstupní částí	kpl	1,000	3 995,00	3 995,00	

JPC	VP	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž a zpětná montáž žebříku pro vstup na střešní sálu dl. 3,5 m v půdním prostoru nad vstupní částí Poznámka k položce: Součástí položky je : - demontáž stávajícího žebříku - prodloužení kotvených prvků o cca 250 mm - odstranění původního nátěru včetně odrezivění - nový antikorozní nátěr + dvojnásobný nátěr s 1x emailováním - zpětná instalace po provedení zateplení stěny				
P							
182	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg pohled severní	kg	39,000	17,00	663,00 CS ÚRS 2015 01
WV			demontáž okenní mříže 125 x 65 cm - 4 ks (hmotnost 12 kg/m2)				
WV			1,25*0,65*4*12	%	294,628	1,70	500,87 CS ÚRS 2015 01
WV			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
183	K	998767202		m2	13,679	78,50	1 073,80 CS ÚRS 2015 01
PP							
D		783	Dokončovací práce - nátěry				13 013,16
184	K	783521000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní jednotvárné a základní Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami jednotvárné a základní nátěr	m2			
PP			nátěr stávajících lemovek u sedlové střechy		6,600		
WV			jížní pohled				
WV			(11,2+8,8)*0,33 "štitová lemovka řš 330"		3,861		
WV			pohled severní		3,218		
WV			(2,5+4,7+4,5)*0,33 "štitová lemovka řš 330"		13,679		
WV			9,75*0,33 "oplechování ke stěně z palubek pod hřebenem řš 330 mm"		80,330	43,00	3 454,19 CS ÚRS 2015 01
WV			Součet	m2			
185	K	783721111	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dúfa, ...) lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění		80,330		
PP			napuštění palubek pro bednění stěn a okapových říms oboustranně (včetně prořezu)				
WV			40,165*2	m2	34,926	110,00	3 841,86 CS ÚRS 2015 01
WV							
186	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dúfa, ...) lazurovacím lakem 3x lakování				
PP			lakování				
WV			lakování palubek pro bednění stěn a okapových říms				
WV			bednění svíslé stěny pod hřebenem				
WV			9,75*1,35				
WV			bednění říms				
WV			(0,9+0,15)*9,75+0,5 "západní pohled"				
WV			(0,9+0,15)*10,5 "východní pohled"				
WV							
WV							

BC Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
VV		Součet						
187	K	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	107,984		43,00	4 643,31
PP		Nátěry tesařských konstrukcí protiplísňové, protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru						
VV		impregnace řeziva včetně průřezu						
VV		fošny 100/160 mm - délka 21,0 m - 2 ks (okrajové fošny)						
VV		21,0*2*0,52*1,1						
VV		Mezisoučet						
VV		podlaha pochozí lávky						
VV		prkna tl. 32 mm						
VV		30*2*1,15						
VV		dřevěné hranoly 140/200 mm						
VV		20*0,68*1,1						
VV		Mezisoučet						
VV		Součet						
D		M	Práce a dodávky M					
D		21-M	Elektromontáže					
188	K	2102001.R	M+D stropních venkovních svítidel	kus	2,000		1 450,00	2 900,00
PP		M+D stropních venkovních svítidel						
VV		výměna svítidel v podhledu stříšky nad vstupem						
VV		2						
189	K	2102201.R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodního vedení na oplechování atiky, ploché střeše a fasáde	m	99,000		295,00	29 205,00
PP		Demontáž a zpětná montáž hromosvodního vedení na oplechování atiky, ploché střeše a fasáde						
P		Poznámka k položce:						
		- předpoklad 50% výměny součástí hromosvodu (drát FeZn, svorky, ochranné úhelníky atd.)						
		- kompletní výměna podpěr u ploché střechy a podpěr vedení hromosvodu na fasádě (efektivní a funkční ukotvení hromosvodu do zateplené fasády)						
		- včetně napojení na stávající uzemňovací soustavu						
		- hromosvodní vedení na sedlové střeše zůstane beze změn						
VV		vedení na střeše a atice						
VV		21,0*2+4,0*2+12,0						
VV		Mezisoučet						
VV		na fasádě						
VV		6,0 "jižní pohled"						
VV		4,5+3,5+8,5 "východní pohled"						
VV		3,0+3,5+8,0 "západní pohled"						
VV		Mezisoučet						
VV		Součet						

PC	typ	Kód	Popis	Množství	Jednotka	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
190	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtz prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 575,00	CS ÚRS 2015 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

D 23-M Montáže potrubí

10 920,00

191	K	2302010.R	Demontáž a zpětná montáž plynovodního potrubí na fasádě objektu včetně posunutí od líce zdi (nastavení držáku a konzol)	kpl	1,000	9 950,00	9 950,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Demontáž a zpětná montáž plynovodního potrubí na fasádě objektu včetně posunutí od líce zdi (nastavení držáku a konzol)

Pozdnímka k položce:

Součástí položky je:

- posunutí potrubí

- posunutí skříň s HUP

- dodávka a montáž potřebného hlavního a pomocného materiálu

192	K	2302020.R	Prodloužení odtahového potrubí od plynových spotřebičů	kus	2,000	485,00	970,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Prodloužení odtahového potrubí od plynových spotřebičů

VV pohled jižní

2

2,000

D OST Ostatní

12 100,00

193	K	0101	Náklady na pojezdovou lávku pro demontáž a montáž nového bednění stěny pod hřebenem	hod	15,000	710,00	10 650,00
-----	---	------	---	-----	--------	--------	-----------

PP Náklady na pojezdovou lávku pro demontáž a montáž nového bednění stěny pod hřebenem

194	K	0102	Přemístění prefabrikovaných kontejnerových boxů na popelnice	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
-----	---	------	--	-----	-------	----------	----------

PP Přemístění prefabrikovaných kontejnerových boxů na popelnice

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory
Objekt:

002 - Vedlejší náklady

KSO: Ratibořské Hory

Místo: Obec Ratibořské Hory

Zadavatel: Obec Ratibořské Hory

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ: 17.07.2015
Datum:
IČ: 252794
DIČ:
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

102 000,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně	Výše daně
102 000,00	21 420,00
0,00	0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

123 420,00

V CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory

Objekt:

002 - Vedlejší náklady

Místo:

Ratibořské Hory

Zadavatel:

Obec Ratibořské Hory

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum: 17.07.2015

Projektant: Ing. arch. Šimeček Ateliér

Kód dílu - Popis	Cena celkem [Kč]
------------------	------------------

102 000,00

102 000,00

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy kulturního sálu, Ratibořské Hory

Objekt:

002 - Vedlejší náklady

Místo:

Ratibořské Hory

Zadavatel:

Obec Ratibořské Hory

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum: 17.07.2015

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

IPC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna- [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

102 000,00

Náklady soupisu celkem

102 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN	Popis	MJ	Množství	Jedna- [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50 500,00	50 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
2	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
3	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					

Poznámka k položce:

- mimostaveništní doprava lešení

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekaptulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavený výměr s názvem sestavy.

Rekaptulace stavby obsahuje sestavu Rekaptulace stavby a Rekaptulace objektů stavby a soupisu prací.
V sestavě Rekaptulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekaptulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekaptulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších nákladů a ostatních nákladů s rekaptulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA Stavební objekt inženýrský
ING Stavební objekt provozní
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis prací pro daný objekt

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekaptulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekaptulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekaptulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekaptulace členění soupisu prací obsahuje rekaptulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekaptulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz

TYP výměr
Kód položky
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cena celkem
Cenová soustava
Přislušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní své jméno a DIČ

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní své jméno a DIČ

Datum v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaku
(A/N)				
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
ič	N	ič zadavatele zadání	String	20
DÍČ	N	DÍČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámk	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	eSazbaDph	255
Základna DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Cena bez DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaku
(A/N)				
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eTypZakazky	120

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
-------	---------	-------	-----	------------------

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CZ-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	20
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	255
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	eGSazbaDph	
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	Double	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena bez DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
-------	---------	-------	-----	------------------

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 100
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
-------	---------	-------	-----	------------------

Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Long	
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	eGTypPoložky	1
Typ	A	Typ položky soupisu	String	20
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	255
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	10
MJ	A	Měrná jednotka položky	Double	
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
Jednotková cena položky	A	Jednotková cena položky	Double	
J.Cena	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	String	50
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	String	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	

Datová věta

Typ věty

Hodnota

Význam

eGSazbaDPH

základní

Základní sazba DPH

snížená

Snížená sazba DPH

nulová

Nulová sazba DPH

zákl. přenesená

Základní sazba DPH přenesená

sníř. přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

eTypZakazky

STA

Stavební objekt

PRO

Provozní soubor

ING

Inženýrský objekt

VON

Vedlejší a ostatní náklady

OST

Ostatní náklady

eTypPolozky

1

Položka typu HSV

2

Položka typu PSV

3

Položka typu M

4

Položka typu OST