

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností
 „Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa)“

VÝTISK: 7

Číslo smlouvy objednatele: 2013194T

Číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0768A12 (SDR 50 / 2012)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

- (1) **Liberecký kraj**, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec – Liberec II – Nové město, zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, IČ: 70891508
 zastoupený na základě Mandátní smlouvy č: OLP/326/2011
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
 se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.
 IČ: 70946078
 DIČ: CZ70946078
 Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **Zhotovitel stavby:**
„Sdružení PORR + VHS, Frýdlant – Bílý Potok“

1. Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupen: Ing. Pavel Hirsch, prokurista a
 Ing. Jan Schermer, prokurista

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 1006

(vedoucí účastník sdružení)

2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Zastoupen: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel a
 Ing. Jindřich Pytelka CSc., jednatel

(účastník sdružení)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; č.ú.: 5698612/0800

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Sdružení PORR + VHS, Frýdlant – Bílý Potok

Se sídlem: Porr a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 09. 2013 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností (dále jen „Smlouva“) pro stavbu „Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa)“ (dále jen „Stavba“).
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „VV“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V případě, že VV RDS je odlišný od VV zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení změnové listy.
3. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „Méněpráce“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „Vícepráce“).
4. Potřeba provedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
6. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je změnou Smlouvy v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
 1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH	188.443.912,- Kč
(slovy: sto osmdesát osm milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíc devět set dvanáct korun českých)	
DPH 21 %	39.573.221,52 Kč
(slovy: třicet devět milionů pět set sedmdesát tři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých)	
Cena včetně DPH	228.017.133,52 Kč
(slovy: dvě stě dvacet osm milionů sedmnáct tisíc sto třicet tři korun českých)	

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se nahrazuje aktualizovaným oceněným soupisem prací vč. souhrnného listu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracovaným a Objednatelům odsouhlaseným změnovým listům. Části Zhotovitelem zpracovaných a Objednatelům odsouhlasených změnových listů označené jako Evidenční list změny stavby a Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí Dodatku je:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby
Příloha č. 2 – Evidenční listy změny stavby a zápisy o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 23 -09- 2015 V Praze dne: 23 -09- 2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Růžička
ředitel

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České náměstí 532/32
460 06 Liberec VI (562)**


Porr a.s.
Ing. Jan Schermer,
prokurista **Porr a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


Porr a.s.
Ing. Pavel Hirsch
prokurista


**Vodohospodářské stavby,
společnost
s ručením omezeným**
Ing. Tomáš Hořejší
jednatel


**Vodohospodářské stavby,
společnost
s ručením omezeným**
Ing. Jindřich Pytelka CSc.
jednatel

Prověřil a doporučuje k podpisu:


Podpis Datum
23.9.2015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Porř a.s.

Príloha č. 1

Název stavby:	Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frydlant – Bílý Potok - II. etapa
Číslo stavby:	
Investor (objednatel):	Krajská správa silnic Libereckého kraje
Projektant (zpracovatel):	SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel stavby:	Sdružení PORŘ + VHS, Frydlant – Bílý Potok

CU:	Číslo 3238/36
Číslo:	00 00 Praha 10, Sirašnice
CO:	43005560

tendr

Název souhrnných částí		Cena (Kč)		Poznámky
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
SO 001.2	Příprava území - Frydlant, II. etapa	162 876,20	197 080	
SO 002.2	Příprava území - Raspenava, II. etapa	408 451,75	494 227	
SO 101	Rekonstrukce silnice km 0,000 - 0,730	10 277 492,61	12 435 766	
SO 103	Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720	5 668 900,21	6 859 369	
SO 104	Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960	2 795 652,39	3 382 739	
SO 105	Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100	2 035 060,68	2 462 423	
SO 106	Rekonstrukce silnice km 2,100 - 3,500	17 661 959,56	21 370 971	
SO 107	Rekonstrukce silnice km 3,500 - 4,060	6 672 708,71	8 073 978	
SO 108	Rekonstrukce silnice km 4,060 - 4,175	1 826 185,34	2 209 660	
SO 109	Rekonstrukce silnice km 4,175 - 5,680	22 768 044,47	27 549 334	
SO 111	Rekonstrukce silnice km 6,157 - 6,460	5 187 066,29	6 278 350	
SO 112	Rekonstrukce silnice km 6,467 - 8,390	23 589 865,54	28 543 737	
SO 121	Rekonstrukce chodníků pro km 0,000 - 0,730	991 477,92	1 199 688	
SO 123	Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720	286 486,61	346 649	
SO 124	Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960	411 686,04	498 143	
SO 126	Rekonstrukce chodníků pro km 2,100 - 3,500	197 204,48	238 617	
SO 127	Rekonstrukce chodníků km 3,500 - 4,060	382 557,74	462 895	
SO 128	Rekonstrukce chodníků pro km 4,060 - 4,175	198 522,41	240 212	
SO 129	Rekonstrukce chodníků pro km 4,175 - 5,680	3 120 329,79	3 775 599	
SO 131	Rekonstrukce chodníků pro km 6,157 - 6,460	650 951,40	787 651	
SO 132	Rekonstrukce chodníků pro km 6,467 - 8,390	1 749 670,62	2 117 101	
SO 141	Nové chodníky pro km 0,000 - 0,730	149 100,79	180 412	
SO 143.1	Nové chodníky pro km 1,050 - 1,720	0,00	0	Neoceňuje se
SO 143.2	Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720	157 472,08	190 541	
SO 146	Obnova BUS zastávek pro km 2,100 - 3,500	0,00	0	Neoceňuje se
SO 147	Nové chodníky pro km 3,500 - 4,060	0,00	0	Neoceňuje se
SO 149	Obnova BUS zastávek pro km 4,175 - 5,680	291 962,51	353 275	
SO 151.1	Nové chodníky pro km 6,157 - 6,460	0,00	0	Neoceňuje se
SO 151.2	Obnova BUS zastávek pro km 6,157 - 6,460	68 838,40	83 294	
SO 152.1	Nové chodníky pro km 6,467 - 8,390	0,00	0	Neoceňuje se
SO 152.2	Obnova BUS zastávek pro km 6,467 - 8,390	99 556,30	120 463	
SO 160	Rekonstrukce propustku v km 2,098 - 2,102 - vlevo	1 182 561,78	1 430 900	
SO 161	Rekonstrukce propustku v km 2,435	1 436 499,64	1 738 165	
SO 162	Rekonstrukce propustku v km 2,601 - 2,806 - vpravo	471 521,11	570 541	
SO 163	Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo	831 056,36	1 005 578	
SO 164	Přestavba propustku a zatrubnění příkopu v km 3,267 - 3,324	3 271 611,05	3 956 649	
SO 165	Rekonstrukce propustku v km 4,131	717 192,87	867 803	
SO 174.A	Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou	3 753 798,17	4 542 096	
SO 175.A	Dopravní opatření	1 227 490,00	1 485 263	
SO 176.A	Dopravní značení	1 352 989,05	1 637 117	
SO 201	Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,510 - 0,550 - vpravo	1 652 031,42	1 996 958	
SO 202	Demolice čata náhonu v km 0,563 - 0,571 - vpravo	13 545,39	16 390	
SO 205	Rekonstrukce mostu ev.č. 290-003 v km 1,137 - 1,468	346 734,67	419 549	
SO 215	Rekonstrukce mostu ev.č. 290-008 v km 4,508 - 4,513	2 002 670,98	2 423 232	
SO 216	Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo	15 068 601,01	18 233 007	
SO 218	Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,428 - 6,457 - vlevo	100 758,50	121 918	
SO 219	Rekonstrukce mostu ev.č. 290-009 v km 6,457 - 6,491	705 355,62	853 480	
SO 220	Přestavba opěrné zdi v km 6,514 - 6,548 - vpravo	399 486,26	483 378	
SO 221	Nová zeď v km cca 7,480 - 7,500 - vpravo	421 366,34	509 877	
SO 222	Opěrná zeď v km 8,037 - 8,169 - vpravo	328 314,43	397 260	
SO 223	Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,169 - vpravo	137 834,36	166 780	
SO 224	Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,202 - 8,332 - vpravo	3 391 631,20	4 103 874	
SO 301	Odvodnění silnice II/290 v km 0,000 - 0,730	2 115 141,96	2 559 322	
SO 303	Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720	1 360 318,27	1 645 985	
SO 304	Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970	1 070 584,30	1 295 383	
SO 307	Odvodnění silnice II/290 v km 3,500 - 4,070	1 838 211,32	2 224 236	
SO 308	Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175	392 251,32	474 624	
SO 309	Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,680	4 863 941,80	5 885 370	
SO 311	Odvodnění silnice II/290 v km 6,157 - 6,460	1 196 564,10	1 447 843	
SO 312	Odvodnění silnice II/290 v km 6,467 - 8,390	5 254 658,50	6 358 137	
SO 320	Přeložka vodovodu v km 0,503 - 0,523	0,00	0	
SO 321	Přeložka vodovodu v km 4,620 - 4,860	0,00	0	
SO 341	Úprava vodoteče Pustý potok v km 3,270 - 3,340	504 272,82	610 170	
SO 343	Odvedení dešťových vod v km 3,480	104 852,26	126 871	
SO 402	Osvětlení přechodu pro chodce km 1,153	116 107,41	140 490	
SO 405	Přeložka stožáru VO v km 1,185	10 835,78	13 111	
SO 406	Osvětlení přechodu pro chodce km 1,66	130 266,54	157 623	
SO 407	Osvětlení přechodu pro chodce km 4,204	126 522,29	153 092	
SO 408	Osvětlení přechodu pro chodce km 5,115	128 718,26	155 749	
SO 409	Osvětlení přechodu pro chodce km 5,503	121 507,35	147 024	
SO 410	Osvětlení přechodu pro chodce km 6,390	126 137,34	152 826	
SO 411	Osvětlení přechodu pro chodce km 7,395	94 147,96	113 919	
SO 412	Osvětlení přechodu pro chodce km 8,030	0,00	0	Neoceňuje se
SO 413	Osvětlení přechodu pro chodce km 8,220	0,00	0	Neoceňuje se
SO 420	Ochrana kabelů ČEZ ICT v km 0,130 - 0,710	1 017 237,40	1 230 857	
SO 421	Ochrana kabelů Telefonica O2 1,510 - 1,780	514 339,03	622 350	
SO 422	Ochrana kabelů Telefonica O2 2,130 - 3,500	314 071,52	380 027	
SO 423	Ochrana kabelů Telefonica O2 3,650 - 4,060	81 471,68	98 581	
SO 424	Ochrana kabelů Telefonica O2 4,060 - 4,175	394 956,58	477 897	
SO 425	Demontáž rozhlasového zařízení 4,172	1 506,75	1 823	
SO 426	Ochrana kabelů Telefonica O2 4,175 - 5,440	2 294 090,22	2 775 849	
SO 427	Demontáž rozhlasového zařízení 5,465 - 5,620	6 757,85	8 177	
SO 428	Ochrana kabelů Telefonica O2 6,157 - 6,430	1 010 360,58	1 222 536	
SO 429	Demontáž rozhlasového zařízení 6,370 - 6,410	2 790,00	3 376	
SO 430	Ochrana kabelů Telefonica O2 6,505 - 6,800	165 637,12	200 421	

SO 431	Ochrana kabelů Telefonica O2 7,365 - 7,485,	150 860,70	182 541	Dubská 3220/36
SO 432	Ochrana kabelů Telefonica O2 7,650 - 8,390,	1 960 017,13	2 371 621	160 69 Praha 10, Strašnice
SO 466	Přeložka vedení VO v km 3,285	27 266,57	32 993	IČO: 43005380
SO 467	Přeložka vedení VO v km 7,512	6 379,50	7 719	Smlouva 2011167T
SO 470	Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512	98 124,47	118 731	Smlouva 2011129T
SO 475	Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058	131 885,50	159 581	
SO 478	Přeložka vedení VO v km 2,030 - 2,058	6 764,00	8 184	
SO 520	Ochrana VTL plynovodu DN 200 v km 2,053	288 763,78	349 404	
SO 521	Přeložka STL plynovodu u mostu ev.č. 290-008 v km 4,510	109 314,25	132 270	
SO 522	Přeložka STL plynovodu a 2 STL přípojek plynu v km 6,524 - 6,558	0,00	0	
SO 801.2	Rekultivace ploch - Frýdkant, II. etapa	637 956,58	771 927	
SO 802.2	Rekultivace ploch - Raspenava, II. etapa	911 380,92	1 102 771	
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		176 310 084,70	213 335 202	
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
	Provozní soubory celkem	0	0	Neocetňuje se
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0	0	
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Název dokumentace		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zpracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)	Kč	5 890 000	7 126 900	
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 8 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)	Kč	1 215 000	1 470 150	
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)	3ks	80 000	96 800	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		7 185 000	8 693 850	
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.	Kč	540 600	654 126	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu a počtu paré dle potřeb investora.	Kč	198 400	240 064	
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		739 000	894 190	

E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. - náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště - staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, - kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - vybavení kanceláře výpočetní technikou a mobilními telefony	Kč	2 190 000	2 649 900	
Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.				
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).				
Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.				
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony, internetové připojení, atd. v době výstavby až do předání díla.				
Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.				
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		2 190 000	2 649 900	
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Publicita	Kč	200 000	242 000	
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:				
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	Kč	67 000	81 070	
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	Kč	46 800	56 628	
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	Kč	55 900	67 639	
- archeologický dohled	Kč	500 000	605 000	
- záchranný archeologický průzkum	Kč	0	0	
- geotechnický monitoring (fakturační dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)	Kč	61 400	74 284	
- doplňující geotechnický průzkum (fakturační dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)	Kč	167 500	202 675	
- odborný dozor správců zařízení - elektro, plyn, apod.	Kč	67 200	81 312	
- zkoušení konstrukcí a prací	Kč	854 027	1 033 373	
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturační dle prokazatelných nákladů vyčíslených provozovatelem tratí	Kč	0	0	Neoceňuje se
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		2 019 827	2 443 991	
NÁKLADY CELKEM		188 443 912,00	228 017 133,62	39 573 222,00 DPH 21%

9.9.2015

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 001.2 - Příprava území - Frýdlant, II. etapa

číslo a název rozpočtu:

SO 001.2 - Příprava území - Frýdlant, II. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ včetně likvidace a případného poplatku za skládku	KUS	7,000	1 896,10	13 272,70
2 11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ včetně likvidace a případného poplatku za skládku	KUS	8,000	3 495,90	27 967,20
3 11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ včetně likvidace a případného poplatku za skládku	KUS	1,000	6 636,30	6 636,30
4 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY omíčky z dočasného záboru včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	400,000	119,00	47 600,00
5 12190		PREVRSTVENÍ ORNICE	M3	400,000	26,30	10 520,00
6 18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM odhad 40 ks včetně likvidace bednění po ukončení stavby	M2	120,000	355,50	42 660,00
1		Zemní práce				148 868,20
5		Komunikace				
7 58302		KRYT ZE SINICNICH DILCŮ (PANELŮ) TL 180MM vstupy do objektů, ochrana sítí - odhad kompletní osazení, včetně přesunů v průběhu stavby	M2	20,000	711,00	14 220,00
5		Komunikace				14 220,00
		Celkem				162 878,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 002.2.A - Příprava území - Raspenava, II. etapa

číslo a název rozpočtu: SO 002.2.A - Příprava území - Raspenava, II. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	0,000	41,50	0,00
2 11201		včetně likvidace a případného poplatku za skládku KACENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ	KUS	28,000	1 896,10	53 090,80
3 11202		včetně likvidace a případného poplatku za skládku KACENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ	KUS	51,000	3 495,90	178 290,90
4 11203		včetně likvidace a případného poplatku za skládku KACENÍ STROMŮ D K MENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ	KUS	3,000	6 636,30	19 908,90
5 12110		včetně likvidace a případného poplatku za skládku SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ornice z dočasného záboru včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	445,500	119,00	53 014,50
6 12190		PŘEVŘSTVENÍ ORNICE	M3	445,500	26,30	11 716,65
7 18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM odhad 60 ks včetně likvidace bednění po ukončení stavby	M2	180,000	355,50	63 990,00
1		Zemní práce				380 011,75
5		Komunikace				
8 58302		KRYT ZE SINICNÍCH DILCŮ (PANELŮ) TL 180MM vstupy do objektů, ochrana sítí - odhad kompletní osazení, včetně přesunů v průběhu stavby	M2	40,000	711,00	28 440,00
5		Komunikace				28 440,00
		C e l k e m				408 451,75

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II A. etapa

číslo a název SO:

SO 101 - Rekonstrukce silnice km 0,000 - 0,730

číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce silnice km 0,000 - 0,730

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	541,061	473,30	256 084,17
2 11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 623,183	364,50	591 650,20
3 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	560,000	127,40	71 344,00
4 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	1 588,000	192,90	306 325,20
5 11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Dle diagnostiky průměr tl. 150mm asfaltem stmelových vrstev	M3	811,500	640,50	519 765,75
6 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování Sejmutí ornice - 17 m 2 uvážována tloušťka 0,15 m	M3	2,550	119,00	303,45
7 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku pozn.: v oblasti kontaktu levostranné podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - výkop plochy nezp krajnic 261 m2 v tl. 0,35 (zpětné zřízení položka 56933) Průřezová plocha souvisejících vazeb do stran pro srovnání základové spáry L+R (859+265) 0,26 m2.	M3	445,330	377,20	167 978,48
8 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	50,000	135,00	6 750,00
9 17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	950,000	122,70	116 565,00

Porr a.s.

Dubačská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 42005560

4

10 17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno 100% PS poz.: v oblasti kontaktu levostranně podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - zpětné zřízení	M3	91,350	212,40	19 402,74
11 18110	plochy nezp krajnic 261 m2 v tl. 0,35 (položka 56933) UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	5 611,000	11,80	66 209,80
12 18222	plocha pláně vozovky 5611 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	141,000	48,50	6 838,50
13 18242	plochy svahu k ohumusování 141 m2 včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	141,000	16,60	2 340,60
14 18247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	846,000	2,20	1 861,20
	Zahnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně				
1	Zemní práce				2 133 419,09
2	Základy				
15 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů	M	1 080,700	464,40	501 877,08
2	délka trativodů 1241 Základy				501 877,08
3	Svislé konstrukce				
16 318174a	SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Z JINÉ OCELI km 0,410 – 0,505 osazení prvků fyzické zábrany – kotvené zahrazovací sloupky doplněné řetězem nad osazeným přejezdovým obrubníkem. Zábrana bude pojednána jako odemýkatelná po segmentech. Vjezdový a výjezdový segment. Zahrazovací sloupky budou v provedení z litinových segmentů a oceli výšky 940 mm. Sloupky budou opatřeny polyuretanovou barvou pro zamezení působení solí z komunikace, 33 kusů kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	T	2,538	64 798,40	164 458,34
17 348182	SVODIDLA A ZABRADLÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDEHO Obnova stávajícího zádržného systému na levé straně II/290 (podél Zámeckého rybníka km 0,235 – 0,410). Stávající betonové sloupky se otryskají, vysprávi a kompletní jednotlivá mezisloupková výdřeva bude nahrazena novou.	M3	3,960	52 750,00	208 890,00
3	Svislé konstrukce				373 348,34
5	Komunikace				
18 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK 150 mm, (ČSN EN 13285-1:2007) Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	792,750	1 619,10	1 283 541,53

19 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI šterkodrt' ŠDA min. 200mm (ČSN 13285-1:2007) plocha pláně vozovky 5611 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	1 122,200	813,90	913 358,58
20 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM v oblasti kontaktu levostranně podél zámečského rybníku se obnaží krajnice - zpětné zřízení a zpevnění ze šterkodrti plochy nezp krajnic 261 m2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	261,000	134,50	35 104,50
21 572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (PI-E) ACP16+ x MZK Celková plocha vozovky - silnice 5335 m2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	5 235,440	15,10	79 055,14
22 572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,3 kg/m2, (PS-E) ACO 11 x ACP 16+ Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	5 235,440	12,90	67 537,18
23 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM ACO 11 Celková plocha vozovky - silnice 5335 m2 mínus v KÚ levostranně plocha zpevnění - žulová přídlažba podél 25m 2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	5 235,440	217,30	1 137 661,11
24 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 16 + Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	5 235,440	394,20	2 063 810,45
25 58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulová přídlažba v KÚ do betonu XF3 25/30 tl, 0,10m včetně asfaltové záilivky	M2	17,500	1 157,40	20 254,50
26 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pružná modifikovaná záilivková hmota - zalití podél konstrukcí. délka žulových obrub 859m (ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP 7 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm) délka betonových obrub 265 (BET, OBRUBNÍK ABO 2-15, min C30/37 XF4 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm)	M	1 124,000	63,80	71 711,20
5	Komunikace				5 672 034,19
6	Upravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
27 626111	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sanace zdegradovaných betonových částí stávajícího zádržného systému podél Zámečského rybníka (km 0,235 – 0,410) bude provedena standardními sanačními postupy, které musí být v souladu TKP kap. 31. S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm. Nanesení správkové hmoty podle Technického listu (TL).	M2	35,000	858,50	30 047,50

28 626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Stávající zádržný systém levostranně mezi komunikací II/290 a vodní plochou Zámeckého rybníka (km 0,235 – 0,410), tvořený betonovými sloupky - S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm. Ruční a tlakové dočištění plochy, sanace výztuže a obnovení krycí vrstvy sanační hmotou v tl. do 30 mm. Předpokládaný rozsah 35 m ² .	M2	35,000	2 632,90	92 151,50
6	Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvory				122 199,00
8	Potrubí				
29 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ rektifikace ovládacích prvků = 14ks	KUS	14,000	1 303,60	18 250,40
8	Potrubí				18 250,40
9	Ostatní konstrukce a práce				
30 911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK přechod tuhých svodidel od SO 201 do volné trasy SO 101 včetně odrazek v prolisu svodnice	M	0,000	1 386,50	0,00
31 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka betonových obrub 265 (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	415,200	421,20	174 882,24
32 91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ délka žulový obrub 859m (jen pro část s vyšší historickou hodnotou - vazba na blízkost Frýdlantského zámku) (žulový obrubník OP 7 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	859,000	1 208,10	1 037 757,90
33 919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M	173,000	130,40	22 559,20
34 938542	OCÍŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ otryskání betonových sloupků stávajícího zádržného systému levostranně mezi komunikací II/290 a vodní plochou Zámeckého rybníka (km 0,235 – 0,410)	M2	120,000	165,90	19 908,00
35 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku odstranění vpustí = 14 ks	KUS	14,000	1 777,60	24 886,40
9	Ostatní konstrukce a práce				1 278 933,74
101	Nové položky BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU tl. 0,25m (JC z SO 163)	M3	3,594	3 166,90	11 381,84
102	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) (JC z SO 163)	M3	3,830	2 566,20	9 828,55
103	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) (JC z SO 301) výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M3	5,370	3 180,30	17 078,21

104	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 (JC z SO 301) viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV šterkopískem	M3	7,380	489,90	3 615,46
105	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy šterkopískem včetně vodorovné dopravy (JC z SO 307)	M3	38,260	248,90	9 522,91
106	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vyláčna kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku (JC z SO 301)	M3	61,740	227,60	14 052,02
107	81458	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM (JC z SO 163)	M	10,700	5 070,00	54 249,00
108	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. podkl. vrstev a spádování kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací (JC z SO 103)	M3	1,000	5 925,20	5 925,20
109	93640	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KAMENNÉ Výprávký stávajících dlažeb a skluzů (JC z SO 205)	M3	1,250	6 003,10	7 503,88
110	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN (JC z SO 161)	HOD	140,000	140,20	19 628,00
111	894145	SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační	KS	1,000	23 585,70	23 585,70
	15.8.2015	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací (JC z SO 303) Nové položky				176 370,77
		Celkem				10'277 492,61

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 103 - Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720

číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	134,500	473,30	63 658,85
2	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	403,500	364,50	147 075,75
3	11343	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	49,500	1 024,70	50 722,65
4	11345	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	27,300	1 094,10	29 868,93
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku pozn.: stávající betonové obruby lemuji chodník určený k přeskládání - stav těchto obrub je vizuálně dobrý. Odborný odhad pro výměnu stanoven na 10% z celkové stávající výměry.	M	19,300	127,40	2 458,82
6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	405,000	192,90	78 124,50
7	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Dle diagnostiky průměr tl. 150mm asfaltem stmelových vrstev v ploše nové konstrukce, dále dle diagnostiky 7cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu.	M3	516,610	662,20	342 099,14
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí ornice - 1375 m ² uvážována tloušťka 0,15 m včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	206,250	119,00	24 543,75
9	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	25,000	377,20	9 430,00
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	89,985	513,70	46 225,29
11	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ SE ZHUT mínus kubatura 91m ³ spadající do SO 143.1	M3	339,000	135,00	45 765,00

12 17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláňe tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	403,750	122,70	49 540,13
13 17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno PS 100% pozn.: zřízení nezp krajnic 110m pp 0,058m ² (u sjezdové úpravy) zřízení nezp krajnic 115m pp 0,244m ² (u L+R strany II/290 bez chodníkové uspořádání) ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT Hutněný zásyp rubu zdi	M3	34,440	212,40	7 315,06
14 17411	UPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 plocha pláňe vozovky 5611	M3	52,250	183,00	9 561,75
15 18110	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VĚ SVAHU V TL DO 0,15M plochy svahu k ohumusování 761 m ²	M2	2 551,300	11,80	30 105,34
16 18222	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OSETROVÁNÍ TRAVNIKU Zahmjuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně	M2	7,300	48,50	354,05
17 18242		M2	7,300	16,60	121,18
18 18247		M2	0,000	2,20	0,00
1	Zemní práce				936 970,18
2	Základy				
19 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů délka trativodů 586 mínus: Drenáž pod zdi, vč. podklad. betonu, vč. obsypu (obet.) zaústění do vodoteče 105m	M	575,000	464,40	267 030,00
20 21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM Drenáž pod zdi, vč. podklad. betonu, vč. obsypu (obet.) zaústění do vodoteče	M	0,000	628,10	0,00
21 21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	177,80	0,00
22 27157	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	649,60	0,00
2	Základy				267 030,00
3	Svislé konstrukce				
23 327214	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	0,000	3 673,70	0,00
3	Svislé konstrukce				0,00
4	Vodorovné konstrukce				
24 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. podkl. vrstev a spádování kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	1,000	5 925,20	5 925,20
4	Vodorovné konstrukce				5 925,20

		Komunikace					
5							
25	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA Vozovka SO 103 km (1,100 - 1,220), (1,675 - 1,720): Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	333,600	1 619,10	540 131,76	
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Vozovka SO 103 km (1,100 - 1,220), (1,675 - 1,720):, a pro sjezdovou konstrukci ke kempu Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	516,500	813,90	420 379,35	
27	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) štěrkodrt' 0/22 tř.B TL. 15cm Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	521,000	134,50	70 074,50	
28	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ACP16+ x MZK pro novou konstr., a v ploše sjezdové vozovky	M2	2 447,300	15,10	36 954,23	
29	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pro novou konstr., v ploše obnovené vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování, v ploše sjezdové vozovky	M2	8 128,000	12,90	104 851,20	
30	574102	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovené konstrukce - plochy na úseku Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý přikaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po l.frézování.	M3	72,660	4 647,60	337 694,62	
31	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM ACL 11 - naploše obnovené konstrukce Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	2 609,200	217,30	566 979,16	
32	574132 - 1	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM ACO 11 - v ploše nové vozovky a pro sjezdovou konstrukci ke kempu Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	2 192,000	217,30	476 321,60	
33	574132 - 2	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM ACO 11 - naploše obnovené konstrukce Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	2 559,000	217,30	556 070,70	
34	57461	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM ACP 16+ pro konstrukci sjezdu ke kempu Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	339,400	334,90	113 665,06	
35	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 16+ Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	1 728,200	394,20	681 256,44	
36	577208	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTER penetračně adhézní nátěr svislých stěn trhlín	M2	35,000	66,50	2 327,50	
37	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukcí.	M	653,000	63,80	41 661,40	
5		Komunikace				3 948 367,52	

7	Přidružená stavební výroba						
38 76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAZENÉHO PLASTEM včetně sloupků a kotvení kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M2	126,000	379,20		47 779,20	
7	Přidružená stavební výroba					47 779,20	
8	Potrubi						
39 89921	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 3ks	KUS	3,000	1 896,10		5 688,30	
40 89923	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ rektifikace ovládacích prvků = 5ks	KUS	5,000	1 303,60		6 518,00	
8	Potrubi					12 206,30	
9	Ostatní konstrukce a práce						
41 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 586m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)	M	471,000	421,20		198 385,20	
42 91724	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY Kasselský obrubník u BUS zastávek na úseku (včetně přechodových kusů)	M	68,000	2 996,50		203 762,00	
43 919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M	139,000	130,40		18 125,60	
44 93811	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	4 061,000	3,60		14 619,60	
45 93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	8 122,000	1,20		9 746,40	
46 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění vpustí = 1 ks včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,000	1 777,60		1 777,60	
9	Ostatní konstrukce a práce					448 416,40	
101	Nové položky 318125 ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DILCŮ BETON DO C30/37 (B37) palisádové zidky - výška 0,5 m, délka 2,15 m	M3	0,430	9 780,00		4 205,40	
	Nové položky					4 205,40	
	Celkem					5 668 900,21	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 104 - Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960

číslo a název rozpočtu: SO 104 - Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	157,690	500,80	78 971,15
2	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	473,060	364,50	172 430,37
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	245,000	127,40	31 213,00
4	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	232,000	192,90	44 752,80
5	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Dle diagnostiky průměr tl. 150mm asfaltem smíšených vrstev v ploše nové konstrukce, dále dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.	M3	245,300	644,00	157 973,20
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí ornice - 5 m2 uvažována tloušťka 0,15 m včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	0,750	119,00	89,25
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	25,000	377,20	9 430,00
8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	7,000	135,00	945,00
9	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	0,000	122,70	0,00
10	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 plocha pláně vozovky 830	M2	1 907,500	11,80	22 508,50
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M plochy svahu k ohumusování 5 m2 včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	157,700	48,50	7 648,45
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	157,700	16,60	2 617,82

13 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrábků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně	M2	0,000	2,20	0,00
1	Zemní práce				528 579,54
2	Základy				
14 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů délka trativodů 235m	M	252,800	464,40	117 400,32
2	Základy				117 400,32
5	Komunikace				
15 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA Vozovka SO 104 km 1,720 - 1,960 Levá strana (nad novou dešťovou kanalizací) Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	240,345	1 619,10	389 142,59
16 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Vozovka SO 104 km 1,720 - 1,960 Levá strana (nad novou dešťovou kanalizací) Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	400,600	813,90	326 048,34
17 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) šterkodrt' 0/22 tř.B TL. 15cm Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	11,000	134,50	1 479,50
18 572123	INFLITRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	1 571,800	15,10	23 734,18
19 572213	ACL 22 x MZK (pro novou konstr.) SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pro novou konstr., v ploše obnovené vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování	M2	1 650,000	12,90	21 285,00
20 574102	ASFALTOVÝ BETON TR.II ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovené konstrukce - plochy na úseku Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po I.frézování.	M3	0,000	4 647,60	0,00
21 574142 - 1	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM ACO 11 - v ploše nové vozovky Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	830,000	271,00	224 930,00
22 574142 - 2	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM ACO 11 - na ploše obnovené konstrukce Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	800,000	271,00	216 800,00
23 574172 - 1	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 80MM ACL 22 - na ploše obnovené konstrukce Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	816,000	413,20	337 171,20
24 574172 - 2	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 80MM ACL 22 v ploše nové vozovky Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	854,900	413,20	353 244,68

25 577208	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATĚR penetračně adhezní nátěr svislých stěn trtlin	M2	0,000	66,50	0,00
26 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pružná modifikovaná závlivková hmota - zalití podél konstrukcí.	M	20,700	63,80	1 320,66
5	Komunikace				1 895 156,15
8	Potrubi				
27 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1ks	KUS	1,000	1 896,10	1 896,10
28 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ rektifikace ovládacích prvků = 5ks	KUS	5,000	1 303,60	6 518,00
8	Potrubi				8 414,10
9	Ostatní konstrukce a práce				
29 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 442m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 II, 100 mm)	M	485,000	421,20	204 282,00
30 91724	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY Kasselský obrubník u BUS zastávek na úseku (včetně přechodových kusů)	M	10,000	2 996,50	29 965,00
31 919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M	20,700	130,40	2 699,28
32 93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	1 526,000	3,60	5 493,60
33 93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	3 052,000	1,20	3 662,40
9	Ostatní konstrukce a práce				246 102,28
	Celkem				2 795 652,39

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 105 - Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100

číslo a název rozpočtu:

SO 105 - Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	17,000	500,80	8 513,60
2	11332	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	66,600	364,50	24 275,70
3	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	114,000	192,90	21 990,60
4	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Dle diagnostiky průměr 120mm asfaltu smíšených vrstev v ploše nové konstrukce, dále dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.	M3	84,700	642,70	54 436,69
5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování Sejmutí ornice - 747 m2 uvážována tloušťka 0,15 m	M3	129,300	119,00	15 386,70
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku Výkopy pro nové stavební uspořádání - s novými NK a funkčním odvodněním s odsazenými příkopy 2/3 výkopu vpravo	M3	384,167	377,20	144 907,79
7	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR I včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku 1/3 výkopu vpravo	M3	117,333	541,10	63 488,89
8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	222,000	135,00	29 970,00
9	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	0,000	122,70	0,00

10	17310	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno PS 100% pozn.: zřízení nezp krajnic 300m pp 0,224m2 (L+R strany II/290)	M3	67,200	212,40	14 273,28
11	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 plocha pláně vozovky 170m2	M2	245,000	11,80	2 891,00
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M plochy svahu k ohumusování 747 m2	M2	861,800	48,50	41 797,30
13	18242	včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	861,800	16,60	14 305,88
14	18247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně	M2	0,000	2,20	0,00
1		Zemní práce				436 237,43
5		Komunikace				
15	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA Vozovka SO 105 km 1,956.700 - 2,020 00 pro rozšíření zpevnění Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	37,900	1 619,10	61 363,89
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Vozovka SO 105 km 1,956.700 - 2,020 00 pro rozšíření zpevnění Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	458,900	813,90	373 498,71
17	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) šterkodrt' 0/22 tř.B tl. 15cm	M2	286,000	134,50	38 467,00
18	572123	Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	201,900	15,10	3 048,69
19	572213	ACL 22 x MZK (pro novou konstr.) SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KGM2 pro novou konstr., v ploše obnovované vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování	M2	2 081,100	12,90	26 846,19
20	574102	ASFALTOVÝ BETON TR.II ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovované konstrukce - plochy na úseku Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po I.frézování.	M3	15,897	4 647,60	73 882,90
21	574142 - 1	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM ACO 11 - v ploše nové vozovky	M2	196,000	271,00	53 116,00
22	574142 - 2	Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM ACO 11 - na ploše obnovované konstrukce	M2	757,000	271,00	205 147,00
23	574172 - 1	Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 80MM ACL 22 - na ploše obnovované konstrukce	M2	772,140	413,20	319 048,25

24	574172 - 2	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 80MM ACL 22 v ploše nové vozovky Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	198,500	413,20	82 020,20
25	577208	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTER penetračně adhézní nátěr viskózní stěn tržlin	M2	37,000	66,50	2 460,50
26	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pružná modifikovaná závlaková hmota - zalití podél konstrukcí.	M	1,000	63,80	63,80
5		Komunikace				1 238 963,13
9		Ostatní konstrukce a práce				
27	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice celková nadzemní délka 88m á2m : 4x8	M	32,000	1 386,50	44 368,00
28	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice celková nadzemní délka 88m á4m : 88 - 4x8	M	56,000	1 149,50	64 372,00
29	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	11,600	4 621,70	53 611,72
30	919113	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M	132,000	130,40	17 212,80
31	93811	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	847,000	3,60	3 049,20
32	93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	1 694,000	1,20	2 032,80
9		Ostatní konstrukce a práce				184 646,52
101	212635	Nové položky TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů(SO 106)	M	130,000	464,40	60 372,00
102	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE SO 160	M2	350,000	89,60	31 360,00
103	935212	PRIKOPOVÉ ZLBY Z BETON TVARNIC ŠÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I (SO 106) kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací	M	128,000	652,20	83 481,60
		Nové položky				175 213,60
		Celkem				2 035 060,68

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 106 - Rekonstrukce silnice km 2,100 - 3,500

číslo a název rozpočtu:

SO 106 - Rekonstrukce silnice km 2,100 - 3,500

Poř.č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	291,100	500,80	145 782,88
2	11332	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 117,900	364,50	407 474,55
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	26,000	127,40	3 312,40
4	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	1 735,000	192,90	334 681,50
5	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Dle diagnostiky průměr tl. 200mm asfaltem stmelových vrstev v ploše nové konstrukce, dále dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.	M3	1 499,072	641,30	961 354,87
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM včetně odvozu na mezikládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování Sejmutí ornice - 5535 m 2 uvažována tloušťka 0,15 m	M3	830,250	119,00	98 799,75
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR I Výkopy pro nové stavební uspořádání - s novými NK a funkčním odvodněním s odsazenými příkopy 2/3 výkopu vpravo	M3	2 272,983	377,20	857 369,19
8	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR I 1/3 výkopu vpravo včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	686,667	84,80	58 229,36
9	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	910,000	135,00	122 850,00
10	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	0,000	122,70	0,00

11 17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypáno nenamrzavým materiálem a zhutněno PS 100% pozn.: zřízení nezp krajnic 2650m pp 0,141m2 (u L+R strany II/290)	M3	373,650	212,40	79 363,26
12 18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 plocha pláně vozovky 170	M2	4 924,600	11,80	58 110,28
13 18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M plochy svahu k ohumusování 747 m 2	M2	4 709,000	48,50	228 386,50
14 18242	včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	4 709,000	16,60	78 169,40
15 18247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně	M2	0,000	2,20	0,00
1	Zemní práce				3 433 883,94
2	Základy				
16 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů délka trativodů 318m+534m	M	2 158,000	434,60	937 866,80
2	Základy				937 866,80
4	Vodorovné konstrukce				
17 45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO pro zpevnění souvisejících ploch předzda vidauktem km 3,200 - ochráníení na Q20. do betonu C 25/30 XF4 tl. 150 mm	M3	61,382	832,70	51 112,79
18 46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací zpevnění souvisejících ploch před vidauktem km 3,200 - ochráníení na Q20. do betonu C 25/30 XF4 tl. 150 mm	M3	176,000	3 446,10	606 513,60
4	Vodorovné konstrukce				657 828,39
5	Komunikace				
19 561121	PODKLADNÍ BETON TR. I TL DO 100MM pro žulovou přídlažbu podél monolitického odvodňovacího žlabu, a za viaduktem přelivné plochy pro nátok do "Pustého potoka".	M2	117,210	455,70	53 412,60
20 56113	PODKLADNÍ BETON TL DO 150MM zpevnění souvisejících ploch před vidauktem km 3,200 - ochráníení na Q20. ke konstrukci přístupového sjezdu na pozemek (s ochranou na Q20) do BETON C 25/30 XF4 tl. 150 mm	M2	484,000	599,80	290 303,20
21 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA Vozovka SO 106 pro rozšíření zpevnění pro definované úseky Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	562,100	1 619,10	910 096,11

22 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Vozovka SO 105 km 1,956.700 - 2,020 00 pro rozšíření zpevnění Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. ke konstrukci přístupového sjezdu na pozemek (s ochranou na Q20)	M3	2 212,845	813,90	1 801 034,55
23 56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 150MM podkladní vrstva pro zřízení monolitického odvodňovacího žlabu	M2	0,000	96,90	0,00
24 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	2 055,000	134,50	276 397,50
25 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ACL 22 x MZK pro novou kontr.,	M2	3 386,600	15,10	51 137,66
26 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pro novou kontr., v ploše obnovované vozovky 1x + 30% po doplňkovém frézování	M2	18 687,000	12,90	241 062,30
27 574102	ASFALTOVÝ BETON TR.II ACL 22 - oprava poruch po dalším frézování po základním frézování - 30% obnovované konstrukce - plochy na úseku Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole. Bude provedeno na přímý příkaz TDI na základě výsledků pochůzky - vizuelní kontroly povrchu po I.frézování.	M3	164,050	4 647,60	762 438,78
28 574142 - 1	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM ACO 11 - v ploše nové vozovky Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	3 041,240	271,00	824 176,04
29 574142 - 2	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM ACO 11 - naploše obnovované konstrukce Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	6 150,000	271,00	1 666 650,00
30 574172 - 1	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 80MM ACL 22 - naploše obnovované konstrukce Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	6 273,000	413,20	2 592 003,60
31 574172 - 2	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 80MM ACL 22 v ploše nové vozovky Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	3 023,810	413,20	1 249 438,29
32 577208	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATEŘ penetračně adhézní nátěr svislých stěn tržlin	M2	357,000	66,50	23 740,50
33 58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulová přídlažba v KM 2,350 žulová přídlažba pro příčné svedení vody do pustého poloka km 3,250, včetně asfaltové zálivky ke konstrukci přístupového sjezdu na pozemek (s ochranou na Q20) do betonu XF3 25/30 tl, 0,10m příčné svedení komunikačních vod v koord s výhledovým chodníkem (l.stav) 10x á 60m 0,5mx 1,5m tedy = 7,5m2	M2	45,900	1 157,40	53 124,66
34 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukci.	M	882,000	63,80	56 271,60
5	Komunikace				10 851 287,39

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Nové položky

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II.A.etapa

číslo a název SO:

SO 107 - Rekonstrukce silnice km 3,500 - 4,060

číslo a název rozpočtu:

SO 107 - Rekonstrukce silnice km 3,500 - 4,060

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	398,300	500,80	199 468,64
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 194,900	364,50	435 541,05
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	347,000	127,40	44 207,80
4	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	1 122,000	192,90	216 433,80
5	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Dle diagnostiky prům. tl. 200mm asfaltem stmelových vrstev v ploše nové konstrukce, dále dle diagnostiky 13cm v ploše s frézováním a obnovou povrchu, dále dofrézování po prohlídce 30% frézované plochy k obnově 7cm.	M3	796,600	633,40	504 566,44
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na mezikládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování Sejmутí ornice - 201 m2 uvažována tloušťka 0,15 m	M3	30,150	119,00	3 587,85
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	25,000	377,20	9 430,00
8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	10,000	135,00	1 350,00
9	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložení zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	457,500	122,70	56 135,25
10	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 plocha pláně vozovky 830	M2	3 983,000	11,80	46 999,40
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M plochy svahu k ohumusování 76 m 2 včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	76,000	48,50	3 686,00
12	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	76,000	16,60	1 261,60

13 18247	OŠETROVÁNÍ TRAVNIKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2ročně	M2	456,000	2,20	1 003,20
1	Základní práce				1 523 671,03
2	Základy				
14 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů délka trativodů 235m	M	990,000	464,40	459 756,00
2	Základy				459 756,00
5	Komunikace				
15 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK 150 mm, (ČSN EN 13285-1:2007) Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	588,000	1 619,10	952 030,80
16 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' ŠDA min. 200mm (ČSN 13285-1:2007) plocha pláně vozovky 3983 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M3	852,362	813,90	693 737,43
17 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM případně vyfrézováním materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) pozn.: v oblasti kontaktu levostranně podél zámeckého rybníku se obnaží krajnice - zpětné zřízení a zpevnění ze štěrku plochy nezp krajnic 63,5 m 2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	65,300	134,50	8 782,85
18 572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (PI-E) ACP16+ x MZK Celková plocha vozovky - silnice 5335 m 2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	3 776,000	15,10	57 017,60
19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík kationaktivní emulze 0,3 kg/m2, (PS-E) ACO 11 x ACP 16+ Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	3 896,000	12,90	50 258,40
20 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM ACO 11 Celková plocha vozovky - silnice 3983 m2 mínus v KÚ levostranně plocha zpevnění - žulová přídlažba podél 0m 2 Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	3 776,000	217,30	820 524,80
21 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 16 + Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M2	3 896,000	394,20	1 535 803,20

22 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pružná modifikovaná zálivková hmota - zalití podél konstrukci. délka žulový obrub 0m (ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP 7 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm) délka betonových obrub 1051 (BET, OBRUBNÍK ABO 2-15, min C30/37 XF4 DO BET, LOŽE C 25/30 XF2 tl, 100 mm)	M	1 051,000	63,80	67 053,80
5	Komunikace				4 185 208,88
8	Potrubí				
23 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ rektifikace ovládacích prvků = 5ks	KUS	5,000	1 303,60	6 518,00
8	Potrubí				6 518,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
24 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 1051m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)	M	1 051,000	421,20	442 681,20
25 919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP115, Výměry změřeny z CADu - 3D návrhu - archivováno ke kontrole.	M	120,000	130,40	15 648,00
26 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění vpustí = 5 ks včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	KUS	5,000	1 777,60	8 888,00
9	Ostatní konstrukce a práce				487 217,20
101	Nové položky VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (JC z SO 103)	KUS	1 896,100	16,00	30 337,60
	Nové položky				30 337,60
	Celkem				6 672 708,71

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 108 - Rekonstrukce silnice km 4.060 - 4.175

číslo a název rozpočtu:

SO 108 - Rekonstrukce silnice km 4.060 - 4.175

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	96,000	500,80	48 076,80
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	204,700	364,50	74 613,15
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	177,000	127,40	22 549,80
4	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	242,000	192,90	46 681,80
5	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	214,000	633,40	135 547,60
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna z grafické prostředí InRoads a je archivována	M3	25,000	377,20	9 430,00
7	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	13,000	135,00	1 755,00
8	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložení zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI. výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	347,000	122,70	42 576,90
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	15,000	212,40	3 186,00
10	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 390,000	11,80	16 402,00

11 18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně dopravy a případného poplatku za nákup 20m2x0,15m=3,0m3 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	54,000	48,50	2 619,00
12 18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 20m2 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	54,000	16,60	896,40
13 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována Zahnuje pokosení se shrábáním, naložení shrábků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně	M2	0,000	2,20	0,00
1	Zemní práce				404 334,45
2	Základy				
14 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů délka trativodů 74m výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	245,000	464,40	113 778,00
2	Základy				113 778,00
5	Komunikace				
15 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK 150 mm (ČSN EN 13285-1:2007) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována 1203m2X0,150m=180,5m3	M3	155,430	1 619,10	251 656,71
16 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD-A min. 200mm(ČSN 13285-1:2007) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	225,200	813,90	183 290,28
17 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí z CAD a je archivována	M2	81,000	134,50	10 894,50
18 572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (PI-E) ACP 16+ x MZK výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 146,000	15,10	17 304,60
19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik kationktivní emulzi 030 kg/m2, (PS-E) ACO 11xACP 16+ výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 399,000	12,90	18 047,10
20 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM ACO 11 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována =110m2(frézování u napojení na vedlejší komunikaci)+981m2(nová plocha vozovky v oblasti výměny celé konstrukce)	M2	1 399,000	217,30	304 002,70
21 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 16+ výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 146,000	394,20	451 753,20

22 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115 v napojených na stávající vozovkách výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	29,000	63,80	1 850,20
5	Komunikace				1 238 799,20
8	Potrubi				
23 89923	VYSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava ovládacích prvků 2ks	KUS	2,000	1 303,60	2 607,20
8	Potrubi				2 607,20
9	Ostatní konstrukce a práce				
24 911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNE SLOUPKY DO 2M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice =4x8m=32m u propusku na kterém proběhne rekonstrukce říms	M	0,000	1 386,50	0,00
25 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 177m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2, tl. 100 mm)	M	134,000	421,20	56 440,80
26 919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezy asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115 v napojených na stávající vozovkách výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	51,000	130,40	6 650,40
27 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku včetně zaslepení per, dobudování zásypu k pláni a následné zhutnění dosypávek	KUS	2,000	1 777,60	3 555,20
9	Ostatní konstrukce a práce				66 846,40
	CELKEM				1 828 165,34

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 109 - Rekonstrukce silnice km 4.175 - 5.680

číslo a název rozpočtu: SO 109 - Rekonstrukce silnice km 4.175 - 5.680

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	1 016,000	500,80	508 812,80
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	2 341,300	364,50	853 403,85
3 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována =1288m na skládku + 163 m demontaž pro další použití na stavbě	M	1 451,000	127,40	184 857,40
4 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	3 129,000	192,90	603 584,10
5 11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 2065m3 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	2 065,000	633,40	1 307 971,00
6 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	1 898,000	377,20	715 925,60
7 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT násyp u svaňů =192m3 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	192,000	135,00	25 920,00
8 17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0.5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI. výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	3 192,500	122,70	391 719,75
9 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	68,000	212,40	14 443,20

10 18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována 12770	M2	12 411,000	11,80	146 449,80
11 18222	ROZPPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně dopravy a případného poplatku za nákup =300m2x0,15m=45,0m3 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	61,500	48,50	2 982,75
12 18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 300m2	M2	61,500	16,60	1 020,90
13 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení schabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2xročně	M2	369,000	2,20	811,80
1	Zemní práce				4 757 902,95
2	Základy				
14 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8, včetně příčných překopů délka trativodů 1712m výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	2 410,000	464,40	1 119 204,00
2	Základy				1 119 204,00
5	Komunikace				
15 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK 150 mm (ČSN EN 13285-1:2007) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =11609m2*0,15m=1741,35m3 1203m2*0,150m=180,5m3	M3	1 656,000	1 619,10	2 681 229,60
16 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD-A min. 200mm(ČSN 13285-1:2007) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =13378m2 * prům. tl. 0,23m=3076,94m3	M3	2 969,000	813,90	2 416 469,10
17 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí z CAD a je archivována =272m2	M2	236,000	134,50	31 742,00
18 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (PI-E) ACP 16+ x MZK výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =11609m2	M2	11 365,000	15,10	171 611,50
19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik kationaktivní emulzí 030 kg/m2, (PS-E) ACO 11xACP 16+ výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =11057m2	M2	9 865,000	12,90	127 258,50

20 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM ACO 11 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =10530m ² =110m ² (frézování u napojení na vedlejší komunikaci)+981m ² (nová plocha vozovky v oblasti výměny celé konstrukce)	M2	9 865,000	217,30	2 143 664,50
21 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 16+ výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =11057m ²	M2	10 768,000	394,20	4 244 745,60
22 58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC podél opěrné zdi, včetně asfaltové zalivky do spar výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =164m ²	M2	0,000	1 157,40	0,00
23 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pracovní řezu asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115 v napojeních na stávající vozovky výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	93,000	63,80	5 933,40
5	Komunikace				11 822 664,20
8	Potrubi				
24 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava uličných vpustí 2ks	KUS	2,000	1 896,10	3 792,20
25 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava ovládacích prvků 14ks	KUS	14,000	1 303,60	18 250,40
8	Potrubi				22 042,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
26 911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice =2x8m=16m napojení na svodidlo u zdi se Smědou	M	0,000	1 386,50	0,00
27 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 2591m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2, tl. 100 mm)	M	2 394,000	421,20	1 008 352,80
28 91724	OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY Kasselský obrubník u BUS zastávek Raspenava (včetně přechodových kusů) =88m	M	82,000	2 996,50	245 713,00
29 919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní řezu asfaltového povrchu - ošetření spar dle TP 115 v napojeních na stávající vozovky výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	93,000	130,40	12 127,20

30 96687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku včetně zaslepení per, dobudování zásypu k pláni a následné zhutnění dosypávek	KUS	33,000	1 777,60	58 660,80
9	Ostatní konstrukce a práce				1 324 853,60
	Nové položky				
101	318125 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILČŮ BETON DO C30/37 (B37) palisádové zidky - výška 0,8 m, délka 28,9 m	M3	7,514	9 780,00	73 486,92
102	935111 ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DILČŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	154,000	2 350,00	361 900,00
103	113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1 550,000	2 120,00	3 286 000,00
	Nové položky				3 721 366,92
	Celkem				22 768 044,47

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 111 - Rekonstrukce silnice km 6.157 - 6.460

číslo a název rozpočtu:

SO 111 - Rekonstrukce silnice km 6.157 - 6.460

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	207,000	500,80	103 665,60
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění podkladních vrstev tl. 300mm včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	756,000	364,50	275 562,00
3 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	336,000	127,40	42 806,40
4 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	636,000	192,90	122 684,40
5 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	504,000	633,40	319 233,60
6 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	335,000	377,20	126 362,00
7 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT včetně poplatku za nákup a poplatku za dopravu výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	58,000	135,00	7 830,00
8 17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI.	M3	818,000	122,70	100 368,60
9 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	25,938	212,40	5 509,23
10 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	3 273,000	11,80	38 621,40
11 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohumusování včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	33,600	48,50	1 629,60

12 18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	33,600	16,60	557,76
13 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahmňuje pokosení se shrábáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2x ročně	M2	204,000	2,20	448,80
1	Zemní práce				1 145 279,39
2	Základy				
14 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie, trouby SN8 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	582,000	464,40	270 280,80
2	Základy				270 280,80
5	Komunikace				
15 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK tl. 150mm konstrukce pro běžný úsek výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	425,000	1 619,10	688 117,50
16 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD tl. min. 200mm konstrukce pro běžný úsek výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	980,000	813,90	797 622,00
17 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	142,000	134,50	19 099,00
18 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PS-I konstrukce pro běžný úsek výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	2 834,000	15,10	42 793,40
19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E, konstrukce pro běžný úsek výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	2 699,000	12,90	34 817,10
20 574132	ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM Asfaltový beton střednězrný ACO 11 tl. 40 mm konstrukce pro běžný úsek výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	2 570,000	217,30	558 461,00
21 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM Obalované kamenivo střednězrné ACP 16+, tl. 80mm konstrukce pro běžný úsek výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	2 699,000	394,20	1 063 945,80
22 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	144,000	63,80	9 187,20
5	Komunikace				3 214 043,00
8	Potrubi				

23 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Rektifikace uličních vpustí	KUS	3,000	1 896,10	5 688,30
24 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Rektifikace ovladacích prvků	KUS	13,000	1 303,60	16 946,80
8	Potrubi				22 635,10
9	Ostatní konstrukce a práce				
25 911312	OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	86,000	1 386,50	119 239,00
26 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Silniční obruba ABO 2-15 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	594,000	421,20	250 192,80
27 91724	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY Kasselský obrubník u BUS zastávek Raspenava (včetně přechodových kusů)	M	50,000	2 996,50	149 825,00
28 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	144,000	71,10	10 238,40
29 96687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	KUS	3,000	1 777,60	5 332,80
9	Ostatní konstrukce a práce				534 823,00
	Celkem				5 187 066,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frýdlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 112 - Rekonstrukce silnice km 6.487 - 8.390

číslo a název rozpočtu:

SO 112 - Rekonstrukce silnice km 6.487 - 8.390

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	977,280	500,80	489 421,82
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění podkladních vrstev tl. 300mm včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	3 312,130	364,50	1 207 271,39
3 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	3 013,000	192,90	581 207,70
4 11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Frezování vozovky tl. 200mm (v rámci bourání kufru) včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	2 215,590	633,40	1 403 354,71
5 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	2 093,500	377,20	789 668,20
6 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT včetně přípravného poplatku za nákup a poplatku za dopravu výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	0,000	135,00	0,00
7 17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Odkop v 50% plochy pláně tl.0,5m a nalepšení v místě (s následným uložením zpět se zlepšením) - odhad Práce budou prováděny výhradně na základě odsouhlasení geotechnikem stavby a TDI. výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	825,360	122,70	101 271,67
8 17310		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	210,800	212,40	44 773,92
9 18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	11 900,000	11,80	140 420,00
10 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15m Ohumusování 0.15m včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	2 350,000	48,50	113 975,00

11 18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 350,000	16,60	39 010,00
12 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU Zahmuj se pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením po dobu 3let, 2x ročně	M2	0,000	2,20	0,00
1	Zemní práce				4 910 374,41
2	Základy				
13 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I HDPE částečně perforované, včetně separační geotextilie, trouby SN8 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	2 390,000	464,40	1 109 916,00
2	Základy				1 109 916,00
3	Svislé konstrukce				
14 348175	ZABRADLI Z DILCŮ KOVŮVÝCH ŽÁROVÉ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTEREM zábradlí ocelové v 1.1m, patky, kotveno šrouby zábradlí podél stávající zdičky nad silničním svahem	KG	631,000	145,80	91 999,80
3	Svislé konstrukce				91 999,80
5	Komunikace				
15 56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK tl. 150mm konstrukce pro běžný úsek	M3	1 631,960	1 619,10	2 642 306,44
15 56310	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK tl. 150mm konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením	M3	33,600	1 619,10	54 401,76
16 56330	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD tl. min. 200mm konstrukce pro běžný úsek	M3	2 917,500	813,90	2 374 553,25
16 56330	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD tl. min. 200mm konstrukce při úsek s frézováním a rozšířením	M3	49,280	813,90	40 108,99
17 56933	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 825,000	134,50	245 462,50
18 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PS-I konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením	M2	224,000	15,10	3 382,40
18 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PS-I konstrukce pro běžný úsek	M2	10 848,070	15,10	163 805,86
	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				

19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	311,000	12,90	4 011,90
19 572213	Spojovací postřík PS-E, konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením	M2	11 876,000	12,90	153 200,40
19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	348,180	12,90	4 491,52
20 574132	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 301,000	217,30	2 890 307,30
21 574142	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM	M2	531,000	271,00	143 901,00
21 574142	Asfaltový beton střednězrný ACO 11 tl. 40 mm	M2	531,000	271,00	143 901,00
21 574142	konstrukce pro běžný úsek	M2	0,000	271,00	0,00
22 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	531,820	394,20	209 643,44
22 57462	Obalované kamenivo střednězrné ACP 16+, tl.70mm	M2	531,820	394,20	209 643,44
22 57462	konstrukce pro úsek s frézováním a rozšířením	M2	13 301,000	394,20	5 243 254,20
23 58212	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	151,000	1 273,20	192 253,20
24 58920	Obalované kamenivo střednězrné ACP 16+, tl. 80mm	M	0,000	63,80	0,00
24 58920	konstrukce pro běžný úsek	M	0,000	63,80	0,00
24 58920	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	0,000	63,80	0,00
24 58920	DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	151,000	1 273,20	192 253,20
24 58920	dlažba žulová 100x100 do betonu vč.asf.zálivky spar;	M2	151,000	1 273,20	192 253,20
24 58920	podél římsy zdi, vč. asfaltové zálivky spar	M2	151,000	1 273,20	192 253,20
24 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	63,80	0,00
24 58920	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	0,000	63,80	0,00
24 58920	Komunikace	M	0,000	63,80	0,00
24 58920	Potrubí	M	0,000	63,80	0,00
25 89921	VYSKOVA UPRAVA POKLOPU	KUS	4,000	1 896,10	7 584,40
26 89923	Rektifikace uličních vpustí	KUS	17,000	1 303,60	22 161,20
26 89923	VYSKOVA UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	17,000	1 303,60	22 161,20
26 89923	Rektifikace ovladačích prvků	KUS	17,000	1 303,60	22 161,20
26 89923	Potrubí	KUS	17,000	1 303,60	22 161,20
26 89923	Ostatní konstrukce a práce	KUS	17,000	1 303,60	22 161,20
27 911312	OCEĽ SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK	M	169,000	1 386,50	234 318,50
27 911312	včetně odrazek v prolisu svodnice	M	169,000	1 386,50	234 318,50
27 911312	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	169,000	1 386,50	234 318,50
28 91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000	11 850,50	23 701,00
28 91297	vč. dodání a osazení	KUS	2,000	11 850,50	23 701,00

29 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ Silniční obruba ABO 2-15 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	3 007,000	421,20	1 266 548,40
30 91724	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKŮ KASSELSKÉHO TYPU PRO BUS ZASTÁVKY Kasselský obrubník u BUS zastávky Raspenava (včetně přechodových kusů) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	43,000	2 996,50	128 849,50
31 919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	93,530	71,10	6 649,98
32 93811	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	3 261,000	3,60	11 739,60
33 93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETÁNÍM 2x	M2	6 500,000	1,20	7 800,00
34 96687	VÝBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	KUS	20,000	1 777,60	35 552,00
9	Ostatní konstrukce a práce				1 715 158,98
	Nové položky				
35 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	110,900	519,50	57 612,55
36 13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	250,000	519,50	129 875,00
37 17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	148,100	135,00	19 993,50
38 21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	203,300	89,60	18 215,68
39 27157	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,800	588,70	17 543,26
40 327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	134,000	3 764,40	504 429,60
41 348175	ZABRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	kg	2 950,000	145,80	430 110,00
42 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	47,000	332,50	15 627,50
43 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	55,000	3 166,90	174 179,50
	Nové položky				1 367 586,89
	CELKEM				23 539 885,54

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 121 - Rekonstrukce chodníků pro km 0,000 - 0,730

číslo a název rozpočtu: SO 121 - Rekonstrukce chodníků pro km 0,000 - 0,730

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	111313	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku stávající asfaltový povrch bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby. Bourání stávajících konstrukcí - chodníky 822 m 2 uvážována tloušťka celkové mocnosti komplet konstrukce 0,3m. Z toho asfaltem ztmelených vrstev 0,1m.	M3	82,200	1 396,70	114 808,74
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku stávající asfaltový povrch bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby. Bourání stávajících konstrukcí - chodníky 822 m 2 uvážována tloušťka celkové mocnosti komplet konstrukce 0,3m. Z toho podkladní vrstvy 0,2m.	M3	164,400	364,50	59 923,80
3	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I začištění základové spáry včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	5,000	606,50	3 032,50
4	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 698m2-pro nepřejížděnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13285-1:2007 57m2 - pro přejížděnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min. 200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	116,100	813,90	94 493,79
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (698m2-pro nepřejížděnou konstrukci:)	M2	334,100	427,70	142 894,57
6	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I 80mm (57m2 - pro přejížděnou konstrukci)	M2	39,600	478,60	18 952,56
7	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl. 6cm 25 m 2	M2	14,800	869,70	12 871,56
8	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl. 8cm 9,6m2	M2	0,000	974,00	0,00
9	587206	PREDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 128 m2 kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	61,000	335,40	20 459,40
5		Komunikace				289 671,88

Porr a.s.

Dubečská 3238/38
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

7	Přidružená stavební výroba						
10 711116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKČ PVC Nopova folie vč. zakončovací lišty kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	228,000	142,20		32 421,60	
7	Přidružená stavební výroba					32 421,60	
9	Ostatní konstrukce a práce						
11 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka záhonových obrub 568m Rekonstrukce (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)	M	131,000	306,40		40 138,40	
12 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka betonových obrub 21m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	15,000	421,20		6 318,00	
13 91742	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ délka žulový obrub 35m (jen pro část s vyšší historickou hodnotou - vazba na blízkost Frýdlantského zámku) (žulový obrubník OP 7 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	35,000	1 314,80		46 018,00	
9	Ostatní konstrukce a práce					92 474,40	
101	Nové položky						
102	Dílaždění z desek z konglomer kamene doložen z kameniva (převzato z OTSKP)	M2	38,000	2 360,00		89 680,00	
103	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Dílažděné kryty z drobných kostek dolože z kameniva (převzato z OTSKP)	M2	529,000	585,00		309 465,00	
	Nové položky	M3	0,000	921,00		0,00	
						399 145,00	
	Celkem					991 477,92	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 123 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720

číslo a název rozpočtu: SO 123 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC včetně odvozu poškozeného materiálu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 338 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 10% plochy. Stávající přejížděné části chodníků 6cm nejsou v souladu s požadovanou tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 34m2 příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 14 m2	M3	4,908	967,70	4 749,47
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 338 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 10% včetně odstranění - provede se na příkaz TDI dle pochůzky po snesení krytu. stávající přejížděné části chodníků s 6cm nejsou konstrukcí v souladu s požadovanou k. pro tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 34m2	M3	13,560	364,50	4 942,62
3 12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I začistiání základové spáry včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	5,000	606,50	3 032,50
1		Zemní práce				12 724,59
5		Komunikace				
4 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 10%z 338 m2-pro nepřejížděnou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007 34m2 - pro přejížděnou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	13,500	813,90	10 987,65
5 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	27,900	427,70	11 932,83
6 582612		DL I 60mm (10% z 338m2-pro nepřejížděnou konstrukci: KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,000	478,60	21 537,00
7 582614		DL I 80mm (34m2 - pro přejížděnou konstrukci) KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,000	869,70	24 351,60
8 582615		plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 14 m 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,000	974,00	16 558,00
		plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.8cm 4,0m2				

9 587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 90% z m 2 z celkové stávající výměry chodníku 338 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 90% a 10% nový povrch kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	251,100	335,40	84 218,94
5	Komunikace				169 536,02
9	Ostatní konstrukce a práce				
10 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka záhonových obrub 165m Rekonstrukce (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)	M	340,000	306,40	104 176,00
11 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 37m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	0,000	421,20	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				104 176,00
	Celkem				286 488,01

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 124 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960

číslo a název rozpočtu: SO 124 - Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC včetně odvozu poškozeného materiálu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 437 m2 k přeskládání/obnově bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 80% plochy. Stávající přejezděné části chodníků 6cm nejsou v souladu s požadovanou tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 21m2	M3	23,376	967,70	22 620,96
2 11332		příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 19m 2 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 437 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 30% včetně odstranění pokladu - provede se na příkazTDI dle pochůzky po snesení krytu. stávající přejezděné části chodníků s 6cm nejsou konstrukcí v souladu s požadovanou k. pro tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 21m2 povrchem ze zámkové dlažby.	M3	30,420	364,50	11 088,09
3 12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I začistění základové spáry včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	5,700	606,50	3 457,05
1		Zemní práce				37 166,10
5		Komunikace				
4 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 30%z 437 m2-pro nepřejíždnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007 21m2 - pro přejíždnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	41,400	813,90	33 695,46
5 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (80% z 437 m2-pro nepřejíždnou konstrukci:)	M2	380,000	427,70	162 526,00
6 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I 80mm (21m2 - pro přejíždnou konstrukci)	M2	93,000	478,60	44 509,80
7 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0.3 x 8 = 2,4 m2	M2	2,400	869,70	2 087,28
7 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 19 m 2	M2	12,000	869,70	10 436,40

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

13

8 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.8cm 4,0m2	M2	10,000	974,00	9 740,00
9 587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 20% z m 2 z celkové stávající výměry chodníku 437 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 20% a 80% nový povrch kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	95,000	335,40	31 863,00
5	Komunikace				294 857,94
9	Ostatní konstrukce a práce				
10 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka záhonových obrub 253m Rekonstrukce (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)	M	260,000	306,40	79 664,00
11 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 25m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	0,000	421,20	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				79 664,00
	Celkem				411 688,04

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 126 - Rekonstrukce chodníků pro km 2,100 - 3,500

číslo a název rozpočtu:

SO 126 - Rekonstrukce chodníků pro km 2,100 - 3,500

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 47 m2 k přeskládání/obnově/rekonstrukci bude komplet ve zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 100% plochy. příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 1,3m2	M3	2,334	967,70	2 258,61
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 47 m2 k přeskládání/rekonstrukci bude komplet ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 100%.	M3	14,100	364,50	5 139,45
3 12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I začištění základové spáry včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,000	606,50	606,50
4		Zemní práce				8 004,56
5		Komunikace				
4 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 100%z 139 m2-pro nepřejíždnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13285-1:2007 0m2 - pro přejíždnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min. 200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	32,600	813,90	26 533,14
5 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (100% z 139 m2-pro nepřejíždnou konstrukci:)	M2	185,000	427,70	79 124,50
6 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 2,6 m 2	M2	18,400	869,70	16 002,48
5		Komunikace				121 660,12
9		Ostatní konstrukce a práce				
7 91721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka záhonových obrub 69m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)	M	197,000	306,40	60 360,80
9		Ostatní konstrukce a práce				60 360,80
101	582612	Nové položky KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I 80mm (15m2 - pro přejíždnou konstrukci)	M2	15,000	478,60	7 179,00
		Nové položky				7 179,00
		Celkem				197 204,46

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 127 - Rekonstrukce chodníků km 3,500 - 4,060

číslo a název rozpočtu:

SO 127 - Rekonstrukce chodníků km 3,500 - 4,060

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
1		Zemní práce			6	7
1 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKU Z DLAŽDIC včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 460 m2 k přeskládání/rekonstrukci bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude k odstranění krytu na 70% plochy. Stávající přejížděné části chodníků 6cm nejsou v souladu s požadovanou tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 37m2	M3	22,116	967,70	21 401,65
2 11332		příprava pro plochu zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 9,6 m 2 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku z celkové stávající výměry chodníku 460 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 10% včetně odstranění podkladu - provede se na příkaz TDI dle pochůzky po snesení krytu. stávající přejížděné části chodníků s 6cm nejsou konstrukci v souladu s požadovanou k. pro tl. z.dl. 8cm - tedy tato část bude opravena 37m2 povrchem ze zámkové dlažby.	M3	16,600	364,50	6 050,70
3 12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I začištění základové spáry včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	15,000	606,50	9 097,50
4		Zemní práce				36 549,85
5		Komunikace				
4 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 10%z 460 m2-pro nepřejížděnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13285-1:2007 37m2 - pro přejížděnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min. 200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	14,300	813,90	11 638,77
5 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	322,000	427,70	137 719,40
6 582612		DL I 60mm (70% z 437 m2-pro nepřejížděnou konstrukci: KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	37,000	478,60	17 708,20
7 582614		DL I 80mm (37m2 - pro přejížděnou konstrukci) KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 9,6 m 2	M2	9,600	869,70	8 349,12

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

8 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.8cm 4,0m2	M2	4,000	974,00	3 896,00
9 587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZAMKEM plocha zpevnění - zámková dlažba - přeskládání 30% z celkové stávající výměry chodníku 460 m2 k přeskládání bude část ve zdegradovaném stavu, tedy bude obnova 30% a 70% nový povrch kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	138,000	335,40	46 285,20
5	Komunikace				225 598,69
9	Ostatní konstrukce a práce				
10 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka záhonových obrub 338m Rekonstrukce (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100 mm C25/30 XF2)	M	338,000	306,40	103 563,20
11 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka betonových obrub 40m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	40,000	421,20	16 848,00
9	Ostatní konstrukce a práce				120 411,20
	Celkem				382 557,74

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 128 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.060 - 4.175

číslo a název rozpočtu: SO 128 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.060 - 4.175

Poř.č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO rozebrání dlaždeného chodníka 23m2, z toho pro další použití je 70%, tj 16m2 =16m2x0,2m=1,6m3-objem podkladu včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	3,200	364,50	1 166,40
2	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM VČET PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =166m2x0,30m=50m3	M3	50,000	1 024,70	51 235,00
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku rozebrání dlaždeného chodníka 23m2, z toho pro další použití je 70%, tj 16m2 =23m2-16m2= 7m2=0,3m=2,1m3 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	2,100	602,50	1 265,25
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU rozebrání dlaždeného chodníka 23m2, z toho pro další použití je 70%, tj 16m2 =16m2x0,1m=1,6m3-objem dlažby výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	1,600	602,50	964,00
1		Zemní práce				54 830,65
5		Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	31,400	813,90	25 556,46
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	155,000	427,70	66 293,50
6	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 pro přejíždňou konstrukci chodníku výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	33,000	478,60	15 793,80

7 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z dřti fr. 4-8 dle ČSN 736131 zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro přejezdovou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována =6m2	M2	10,000	974,00	9 740,00
8 587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	16,000	335,40	5 366,40
5	Komunikace				122 750,10
9	Ostatní konstrukce a práce				
9 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU délka obruby 102m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100mm C25/30 XF2) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	69,000	306,40	21 141,60
10 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU délka obruby 32m (bet. obrubník ABO 2-15 do bet. lože tl. 100mm C30/37 XF2) výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	0,000	421,20	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				21 141,60
	Čelkem				198 522,41

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 129 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.175 - 5.680

číslo a název rozpočtu: SO 129 - Rekonstrukce chodníků pro km 4.175 - 5.680

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO rozebrání dlaždeného chodníka 250m ² , z toho pro další použití je 70%, tj 175m ² =175m ² x0,2m=35m ³ -objem podkladu včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	35,000	364,50	12 757,50
2	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =2383m ² x0,30m=715m ³	M3	715,000	1 024,70	732 660,50
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku rozebrání dlaždeného chodníka 250m ² , z toho pro další použití je 70%, tj 175m ² =250m ² -175m ² = 75m ² x0,3m=22,5m ³ výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	22,500	602,50	13 556,25
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU rozebrání dlaždeného chodníka 250m ² , z toho pro další použití je 70%, tj 175m ² =175m ² x0,1m=17,5m ³ -objem dlažby výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	17,500	602,50	10 543,75
1		Zemní práce				769 518,00
5		Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	523,800	813,90	426 320,82
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 2901m ² = (2726m ² -nová dlažba + 175m ² -původní dlažba-předláždění)	M2	2 616,800	427,70	1 119 205,36
6	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 =405m ² výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	405,000	478,60	193 833,00

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

7 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 =33m2 výměra byla zjištěna na základě měření z prosředí CAD a je archivována na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb	M2	33,000	869,70	28 700,10
7 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 =11m2, u BUS zastávek výměra byla zjištěna na základě měření z prosředí CAD a je archivována na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb	M2	10,500	869,70	9 131,85
8 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní včetně ložní vrstvy tl. 40 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 =62m2 výměra byla zjištěna na základě měření z prosředí CAD a je archivována na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb	M2	62,000	974,00	60 388,00
9 587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	8,000	335,40	2 683,20
5	Komunikace				1 840 262,33
7	Přidružená stavební výroba				
10 711116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC Nopova folie, dodávka i montáž u objektů podél chodníků, vodorovně i svisle kompletní provedení včetně souvisejících prací výměra byla zjištěna na základě měření z prosředí CAD a je archivována =79m2	M2	79,000	142,20	11 233,80
11 76790a	OPLOCENÍ kompletní provedení (včetně demolice stávajícího oplocení, včetně zemních a dalších souvisejících prací, dopravy, manipulace a nákupu materiálů, včetně poplatků za skládku) V km 4.512 dojde v rámci výkopových prací potřebných pro založení mostu SO 215 a vybudování SO 512 k demolici stávajícího oplocení s podezdívkou podél pozemku č. 170 Kú Raspenava. Z důvodu uvedení oplocení do funkčního stavu a požadované podoby bude po dokončení SO 215 a SO 521 podél pozemku č. 170 Kú Raspenava nově vybudováno oplocení v provedení: výška plotu 1,2m,délka pole á 2,6m na rozvinuté délce cca 40m plotu s 1x vjezdovou bránou dl.5m a 1x brankou š.1,2m (brána+branka viz položka 76796). Oplocení např. ekvivalent materiálu oboustranných šlípáných bloků (jak podezdívka tak stříškami. Jednotlivá plotová pole budou z oceli.	M2	43,200	2 852,50	123 228,00
12 76796a	VRATA A VRÁTKA 1x brána 1x branka kompletní provedení (včetně dodání, dopravy, kotvení, zemních prací a dalších souvisejících prací)	M2	7,440	7 809,90	58 105,66

7	Přidružená stavební výroba					192 567,46
9	Ostatní konstrukce a práce					
13 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka obruby 102m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100mm C25/30 XF2) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M		792,000	306,40	242 668,80
14 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka obruby 289m (bet. obrubník ABO 2-15 do bet. lože tl. 100mm C30/37 XF2) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M		0,000	421,20	0,00
15 92940	OZNACNÍK BUS ZASTÁVEK BUS zastávky Raspenava 2 ks	KUS		2,000	14 220,60	28 441,20
9	Ostatní konstrukce a práce					271 110,00
101	Nové položky 318125 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BÉTON DO C30/37 (B37) palisádové zidky - výška 0,8 m, délka 28,9 m	M3		27,900	1 680,00	46 872,00
	Nové položky					46 872,00
	Celkem					3 120 329,79

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 131 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.157 - 6.460

číslo a název rozpočtu: SO 131 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.157 - 6.460

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	3,000	500,80	1 502,40
2	11343	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	120,000	1 024,70	122 964,00
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	53,000	127,40	6 752,20
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	593,000	11,80	6 997,40
1		Zemní práce				138 216,00
5		Komunikace				
5	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI pro nepřejížděnou konstrukci chodníku ŠD-B tl. 150mm výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	151,000	813,90	122 898,90
5	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI pro přejížděnou konstrukci chodníku ŠD-B tl. 200mm výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	18,000	813,90	14 650,20
6	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	481,000	427,70	205 723,70
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM pro přejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	58,000	478,60	27 758,80
8	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	24,000	869,70	20 872,80
8	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - hladká, kontrastní výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	6,000	869,70	5 218,20

9 582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro přejezdovou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	8,000	974,00	7 792,00
5	Komunikace				404 914,00
7	Přidružená stavební výroba				
10 711116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKČ PVC Nopova folie vč.zakončovací lišty kompletní provedení včetně souvisejících prací výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	16,000	142,20	2 275,20
7	Přidružená stavební výroba				2 275,20
9	Ostatní konstrukce a práce				
11 91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU Záhonová obruba ABO 19-10 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	218,000	306,40	66 795,20
12 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU Silniční obruba ABO 2-15 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	92,000	421,20	38 750,40
9	Ostatní konstrukce a práce				105 545,60
	Celkem				950 951,40

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 132 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.487 - 8.390

číslo a název rozpočtu: SO 132 - Rekonstrukce chodníků pro km 6.487 - 8.390

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11343	ODSTRAN KRYTU VOZÁ CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odstranění konstrukce chodníků včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	330,600	1 024,70	338 765,82
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	21,000	127,40	2 675,40
3	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 954,000	11,80	23 057,20
1		Zemní práce				364 498,42
5		Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD-B tl. 150mm pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	390,000	813,90	317 421,00
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD-B tl. 200mm pro přejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	0,000	813,90	0,00
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 233,000	427,70	527 354,10
6	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM pro přejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	341,000	478,60	163 202,60
7	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	29,000	869,70	25 221,30

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

8 582615	KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro přejíždňou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	22,000	974,00	21 428,00
5	Komunikace				1 054 627,00
7	Přidružená stavební výroba				
9 711116	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC Nopova folie vč.zakončovací lišty kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	120,000	142,20	17 064,00
7	Přidružená stavební výroba				17 064,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
10 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU Záhonová obruba ABO 19-10 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	964,000	306,40	295 369,60
11 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU Silniční obruba ABO 2-15 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	43,000	421,20	18 111,60
9	Ostatní konstrukce a práce				313 481,20
	CELKEM				1 749 670,82

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 141 - Nové chodníky pro km 0,000 - 0,730

číslo a název rozpočtu:

SO 141 - Nové chodníky pro km 0,000 - 0,730

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
5		Komunikace				
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 164m2-pro nepřejížděnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007 30m2 - pro přejížděnou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	30,600	813,90	24 905,34
2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (164m2-pro nepřejížděnou konstrukci:)	M2	164,000	427,70	70 142,80
3	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I 80mm (30m2 - pro přejížděnou konstrukci)	M2	30,000	478,60	14 358,00
4	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 6,5 m 2	M2	6,500	869,70	5 653,05
5	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.8cm 2,0m2	M2	2,000	974,00	1 948,00
5		Komunikace				117 007,19
9		Ostatní konstrukce a práce				
6	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka záhonových obrub 80m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože TL, 100 mm C25/30 XF2)	M	80,000	306,40	24 512,00
7	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka betonových obrub 18m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl. 100 mm)	M	18,000	421,20	7 581,60
9		Ostatní konstrukce a práce				32 093,60
		Celkem				149 100,79

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 143.1 - Nové chodníky pro km 1,050 - 1,720

číslo a název rozpočtu:

SO 143.1 - Nové chodníky pro km 1,050 - 1,720

Poř. č. polož.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS kubatura 91m3 spadající do SO 143.1	M3	91,000		0,00
1		Zemní práce				0,00
5		Komunikace				
2 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 166m2-pro nepřejíždnou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13285-1:2007 26m2 - pro přejíždnou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min. 200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	30,100		0,00
3 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (166m2-pro nepřejíždnou konstrukci:)	M2	166,000		0,00
4 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I 80mm (26m2 - pro přejíždnou konstrukci)	M2	26,000		0,00
5 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 4,8 m 2	M2	4,800		0,00
6 582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.8cm 2,0m2	M2	2,000		0,00
5		Komunikace				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
7 91721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka záhonových obrub 88m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože TL, 100 mm C25/30 XF2)	M	88,000		0,00
8 91722		CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka betonových obrub 15m (bet. obrubník ABO 2-15, min C30/37 XF4 do bet. lože C 25/30 XF2 tl, 100 mm)	M	15,000		0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
		Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 143.2 - Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720

číslo a název rozpočtu: SO 143.2 - Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
5		Komunikace				
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 317m2-pro nepřejíždňou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min.150 mm ČSN EN 13285-1:2007 0m2 - pro přejíždňou konstrukci: šterkodrt' ŠDB min.200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	41,000	813,90	33 369,90
2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (317m2-pro nepřejíždňou konstrukci:) mínus: BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 3 x 5,4 m2 = 16,2 m2	M2	256,000	427,70	109 491,20
3	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 23 m 2	M2	0,600	869,70	521,82
3	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,200	869,70	14 089,14
4	582615	BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 3 x 5,4 m2 = 16,2 m2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.8cm 2,0m2	M2	0,000	974,00	0,00
5		Komunikace				157 472,06
9		Ostatní konstrukce a práce				
5	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka záhonových obrub 137m (BET.OBRUBNIK ABO 19-10 DO BET. LOŽE TL, 100 mm C25/30 XF2)	M	0,000	306,40	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
		Celkem				157 472,06

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 146 - Obnova BUS zastávek pro km 2,100 - 3,500

číslo a název rozpočtu:

SO 146 - Obnova BUS zastávek pro km 2,100 - 3,500

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
5		Komunikace				
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 152m2-pro nepřejíždnou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13285-1:2007 0m2 - pro přejíždnou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min. 200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	22,800		0,00
2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (152m2-pro nepřejíždnou konstrukci:) minus: BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 1 x 5,4 m2 = 5,4 m2	M2	146,600		0,00
3	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 4,45 m 2	M2	4,450		0,00
3	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 1 x 5,4 m2 = 5,4 m2	M2	5,400		0,00
5		Komunikace				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
4	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ délka záhonových obrub 113m (BET, OBRUBNÍK ABO 19-10 DO BET, LOŽE TL, 100 mm C25/30 XF2)	M	113,000		0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
		Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II A. etapa

číslo a název SO:

SO 147 - Nové chodníky pro km 3,500 - 4,060

číslo a název rozpočtu:

SO 147 - Nové chodníky pro km 3,500 - 4,060

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	6	celkem	7
1	2	3	4	5	6	7	
5		Komunikace					
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 125m2-pro nepřejezdovou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13285-1:2007 0m2 - pro přejezdovou konstrukci: štěrkodrt' ŠDB min. 200 mm ČSN EN 13285-1:2007	M3	18,750			0,00
2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL I 60mm (125m2-pro nepřejezdovou konstrukci): mínus: BUS kontrastní pás hladká červená zámková dlažba 0,3 x 18 = 0 x 5,4 m2 = 0 m2	M2	125,000			0,00
3	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM plocha zpevnění - zámková dlažba slepecká tl.6cm 1,3 m 2	M2	1,300			0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
4	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ délka záhonových obrub 62m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože TL, 100 mm C25/30 XF2)	M	62,000			0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
		Celkem					0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 149 - Obnova BUS zastávek pro km 4.175 - 5.680

číslo a název rozpočtu: SO 149 - Obnova BUS zastávek pro km 4.175 - 5.680

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11343	ODSTRAN KRYTU VOZA CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =156m2m2x0,30m=47m3	M3	47,000	1 024,70	48 160,90
1		Zemní práce				48 160,90
5		Komunikace				
2	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD-B min 150mm 178m2=(156m2+11m2+11m2) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	26,700	813,90	21 731,13
3	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 156m2 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	134,300	427,70	57 440,11
4	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM RELIEFNI BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 =11m2 výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb	M2	10,600	869,70	9 218,82
4	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM HLADKA BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ložní vrstvy tl. 30 mm z drti fr. 4-8 dle ČSN 736131 =11m2, u BUS zastávek výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována na varovné a signální pásy pro slabozraké a nevidomé, dle vyhlášky 398/209 Sb	M2	9,900	869,70	8 610,03
5		Komunikace				97 000,09
7		Přidružená stavební výroba				

5 711116	IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKČ PVC Nopova folie, dodávka i montáž u objektů podél chodníků, vodorovně i svisle kompletní provedení včetně souvisejících prací výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována =79m2	M2	79,000	142,20	11 233,80
7	Přidružená stavební výroba				11 233,80
9	Ostatní konstrukce a práce				
6 911113	OCEL SILNÍČ ZABRADLI ŽÁR ZINK PONOREM S NATÉREM u BUS zastávky Raspenava - smer Frydlant výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	29,200	3 081,10	89 968,12
7 91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU délka obruby 56m (bet. obrubník ABO 19-10 do bet. lože tl. 100mm C25/30 XF2) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	56,000	306,40	17 158,40
8 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU délka obruby 50m (bet. obrubník ABO 2-15 do bet. lože tl. 100mm C30/37 XF2) výměra byla zjištěná na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	0,000	421,20	0,00
9 92940	OZNACNÍK BUS ZASTÁVEK BUS zastávky Raspenava 2 ks	KUS	2,000	14 220,60	28 441,20
9	Ostatní konstrukce a práce				136 567,72
	CELKEM				291 982,51

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 151.1 - Nové chodníky pro km 6.157 - 6.460

číslo a název rozpočtu: SO 151.1 - Nové chodníky pro km 6.157 - 6.460

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Frézování vozovky tl.0.20: nový chodník je na stávajícím asfaltu včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	49,000		0,00
2	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	268,000		0,00
1		Zemní práce				0,00
5		Komunikace				
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD-B tl. 150mm pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	43,000		0,00
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD-B tl. 200mm pro přejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	6,000		0,00
4	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	206,000		0,00
5	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl. 80mm - pro přejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	18,000		0,00
6	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	2,000		0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				

7 71116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC Nopova folie vč.zakončovací lišty kompletní provedení včetně souvisejících prací výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	47,000	0,00
7	Přidružená stavební výroba			0,00
9	Ostatní konstrukce a práce			
8 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU Záhonová obruba ABO 19-10 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	87,000	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce			0,00
	Celkem			0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 151.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.157 - 6.460

číslo a název rozpočtu: SO 151.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.157 - 6.460

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
111372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	14,000	662,20	9 270,80
		Frézování vozovky tl.0.20; nový chodník je na stávajícím asfaltu včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku				
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
218110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	77,000	11,80	908,60
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
1		Zemní práce				10 179,40
5		Komunikace				
356330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	13,000	813,90	10 580,70
		ŠD tl. do 150mm				
		pro nepřejížděnou konstrukci chodníku				
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
4582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	64,000	427,70	27 372,80
		Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejížděnou konstrukci chodníku				
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
5582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	869,70	7 827,30
		Zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní				
		pro nepřejížděnou konstrukci chodníku				
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
5582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	869,70	5 218,20
		Zámková dlažba pro nevidomé - hladká, kontrastní				
		pro nepřejížděnou konstrukci chodníku				
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
5		Komunikace				50 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
691721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	25,000	306,40	7 660,00
		Záhonová obruba ABO 19-10				
		výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
9		Ostatní konstrukce a práce				7 660,00
		Celkem				60 839,40

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 152.1 - Nové chodníky pro km 6.487 - 8.390

číslo a název rozpočtu:

SO 152.1 - Nové chodníky pro km 6.487 - 8.390

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 754,000		0,00
1		Zemní práce				0,00
5		Komunikace				
2	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SD-B tl. 150mm pro nepřejížděnou konstrukci výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	269,000		0,00
2	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SD tl. 200mm pro přejížděnou konstrukci výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	29,000		0,00
3	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejížděnou konstrukci výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	1 281,000		0,00
4	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl. 80mm - pro přejížděnou konstrukci výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	91,000		0,00
5	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	21,000		0,00
6	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro přejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	11,000		0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
7	711116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTÍ ZEM VLHK Z MEKČ PVC Nopova folie vč. zakončovací lišty kompletní provedení včetně souvisejících prací	M2	11,000		0,00

7	Přidružená stavební výroba				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
8 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	820,000		0,00
	Záhonová obruba ABO 19-10				
	výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována				
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 152.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.487 - 8.390

číslo a název rozpočtu: SO 152.2 - Obnova BUS zastávek pro km 6.487 - 8.390

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
118110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINÉ TR. 1-4 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	112,000	11,80	1 321,60
1		Zemní práce				1 321,60
5		Komunikace				
256330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD-B tl. 150mm pro nepřejížděnou konstrukci výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M3	21,000	813,90	17 091,90
3582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl. 60mm - pro nepřejížděnou konstrukci výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	102,000	427,70	43 625,40
4582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - hladká, kontrastní pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	9,000	869,70	7 827,30
4582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba pro nevidomé - reliéfní pro nepřejížděnou konstrukci chodníku výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M2	13,000	869,70	11 306,10
5		Komunikace				79 850,70
9		Ostatní konstrukce a práce				
591721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Záhonová obruba ABO 19-10 výměra byla zjištěna na základě měření z prostředí CAD a je archivována	M	60,000	306,40	18 384,00
9		Ostatní konstrukce a práce				18 384,00
		Celkem				99 556,30

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO. 43005560

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 160 - Rekonstrukce propustku v km 2,098 - 2,102 - vlevo

číslo a název rozpočtu: SO 160 - Rekonstrukce propustku v km 2,098 - 2,102 - vlevo

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	03770	POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZRIZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
2	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	720,000	140,20	100 944,00
3	12573	VÝKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	44,371	85,80	3 807,03
4	13173	Výkop zeminy z mezideponie - zásypu základu a přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	3,529	519,50	1 833,32
		Přebýtná zemina na skládce				
		včetně odvozu na skládce a poplatku za skládce				
5	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	44,371	201,80	8 954,07
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast				
		včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
6	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	31,910	216,90	6 921,28
		Zásyp ze zeminy vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm				
7	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	12,461	173,50	2 161,98
		Hutněný zásyp rubu				
1		Zemní práce				124 621,08
2		Základy				
8	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20,000	323,20	6 464,00
		drenážní perfor. tr. PVC DN 150 mm obetonování mezerovitým betonem za rubem				
9	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3	3,676	2 320,30	8 529,42
10	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	163,600	89,60	14 658,56
11	272312	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	20,881	2 566,20	53 584,82
		podkladní beton				
12	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,843	5 681,70	10 471,37
		betonový práh				
		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
2		Základy				93 708,17
3		Svislé konstrukce				

13	317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3		2,025	11 693,90	23 680,15
14	317365	Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu VYZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T		0,284	24 549,70	6 972,11
15	333125	140kg/m3 betonu MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3		6,500	19 159,00	124 533,50
16	389125	prefabrikovaná křídla MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR Z DILCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3		23,300	16 916,50	394 154,45
3		Svislé konstrukce					549 340,21
4		Vodorovné konstrukce					
17	457314	VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3		1,130	8 180,80	9 244,30
18	458523		M3		12,144	448,90	5 451,44
19	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládování	M3		13,315	2 266,10	30 173,12
20	45868	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládování	M3		3,667	1 497,70	5 492,07
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3		17,178	6 003,10	103 121,25
4		Vodorovné konstrukce					153 452,18
7		Přidružená stavební výroba					
22	711132	IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		30,000	454,20	13 626,00
23	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY Pouze dílky zdi	M2		107,800	83,30	8 979,74
24	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY natavovací asfaltové izolační pásy (NAIP) na penetračně adhezivní vrstvě penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu vč. přetažení na závěsnou zídku a přechodovou desku	M2		37,000	534,00	19 758,00
7		Přidružená stavební výroba					42 363,74
9		Ostatní konstrukce a práce					
25	91110	ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZABRADLÍ Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1 m z taženého kompozitního materiálu včetně kotvení. Dle VL4	M		15,000	2 950,90	44 263,50
26	916624	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu	M		17,500	1 655,30	28 967,75
27	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3		82,122	1 534,40	126 008,00

28 96616	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,700	3 166,90	5 383,73
29 966812	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZABRADLÍ včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	5,000	429,60	2 148,00
9	Ostatní konstrukce a práce				206 770,98
	Celkem				1 182 561,78

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 161 - Rekonstrukce propustku v km 2,435

číslo a název rozpočtu:

SO 161 - Rekonstrukce propustku v km 2,435

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	103770	POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
2	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	720,000	140,20	100 944,00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINIKŮ A SKLADEK TR. I	M3	187,165	85,80	16 058,76
4	13173a	Výkop zeminy z mezideponie - zásyp základu a přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	187,165	201,80	37 769,90
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
5	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	171,070	216,90	37 105,08
6	17411	Zásyp ze zeminy vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm	M3	16,095	173,50	2 792,48
1		Zásyp JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT				
		Hutněný zásyp rubu zdi				
1		Zemní práce				194 670,22
2		Základy				
7	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	26,000	323,20	8 403,20
		drenážní perfor. tr. PVC DN 150 mm obetonování mezerovitým betonem za rubem				
8	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	209,000	89,60	18 726,40
9	272312	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	27,308	2 566,20	70 077,79
		podkladní beton				
10	272314	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,536	5 681,70	8 727,09
		betonový práh				
		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
2		Základy				105 934,49
3		Svislé konstrukce				
11	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,684	9 836,80	26 401,97
		vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu				
12	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	0,431	24 549,70	10 568,65
		140kg/m3 betonu				
13	327214	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	11,106	3 714,40	41 252,13
14	333125	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	3,940	19 051,70	75 063,70
		prefabrikovaná křídla				
15	389125	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR Z DILCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	30,290	16 916,50	512 400,79
3		Svislé konstrukce				665 887,24

4	Vodorovné konstrukce								
16 457314	VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,488	8 180,80	12 173,03				
17 457383	VYROVNAVACÍ A SPAD ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE ochrana izolace - beton+karí síť	M3	1,684	10 542,20	17 753,06				
18 458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování	M3	26,462	448,90	11 878,79				
19 45868	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JILU Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	29,537	1 497,70	44 237,56				
20 465512		M3	13,949	6 003,10	83 737,24				
4	Vodorovné konstrukce				169 779,68				
7	Přidružená stavební výroba								
21 711132	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	39,000	454,20	17 713,80				
22 711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Pouze dřívky zdi	M2	117,800	83,30	9 812,74				
23 711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY natavovací asfaltové izolační pásy (NAIP) na penetračně adhezivní vrstvě penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu vč. přetažení na závěsnou zdku a přechodovou desku	M2	75,900	534,00	40 530,60				
7	Přidružená stavební výroba				68 057,14				
9	Ostatní konstrukce a práce								
24 91110	ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZABRADLÍ Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1 m z taženého kompozitního materiálu včetně kotvení. Dle VL4	M	16,000	2 950,90	47 214,40				
25 916624	VODIČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu	M	18,500	1 655,30	30 623,05				
26 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	89,927	1 534,40	137 983,99				
27 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,875	3 166,90	2 771,04				
28 966812	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZABRADLÍ včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	3,500	429,60	1 503,60				
9	Ostatní konstrukce a práce				220 098,08				
	G e l k e m				1 436 498,64				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 162 - Rekonstrukce propustku v km 2,801 - 2,806 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 162 - Rekonstrukce propustku v km 2,801 - 2,806 - vpravo

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 03770		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZRÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
2 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	504,000	137,80	69 451,20
3 12573		VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I	M3	179,923	85,80	15 437,39
4 13173		Výkop zeminy z mezideponie - zásyp základu a přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	6,457	519,50	3 354,41
		Přebytečná zemina na skládce				
		včetně odvozu na skládce a poplatku za skládce				
5 13173a		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	179,923	201,80	36 308,46
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
6 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	179,923	173,50	31 216,64
		Hutěný zásyp				
1		Zemní práce				155 768,10
2		Základy				
7 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	23,644	89,60	2 118,50
8 272312		ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	8,412	2 566,20	21 586,87
		podkladní beton				
2		Základy				23 705,37
3		Svislé konstrukce				
9 327221		OBKLAD ZDI OPERNYCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH KVADROVÝ A RADKOVY	M3	0,750	16 634,40	12 475,80
		Žulový obklad vč. nerez kotvení a spárování				
10 386384		KOMPL KONSTR JIMEK ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT	M3	4,168	11 564,50	48 200,84
		Kalová jímka na vtok - C30/37				
		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
3		Svislé konstrukce				60 676,64
4		Vodorovné konstrukce				

11 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	0,768	6 003,10	4 610,38
4	Vodorovná konstrukce				4 610,38
5	Komunikace				
12 58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Vydíždění dna šachet	M2	4,600	942,70	4 336,42
5	Komunikace				4 336,42
7	Přidružená stavební výroba				
13 711311		M2	70,286	83,30	5 854,82
14 76792	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Pouze dílky zdi OPLOCENÍ Z DRATĚNEHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM Včetně sloupků a kotvení kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M2	12,000	454,20	5 450,40
7	Přidružená stavební výroba				11 305,22
8	Potrubi				
15 89446	SACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM Přechodová šachta na výtok z propustku kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,000	19 200,30	19 200,30
16 899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	4 039,60	4 039,60
8	Potrubi				23 239,90
9	Ostatní konstrukce a práce				
17 916624	VODICI STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmu	M	11,500	1 655,30	19 035,95
18 91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM včetně lože a izolačních nátěrů	M	16,250	7 459,40	121 215,25
19 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	3,000	1 534,40	4 603,20
20 96616	bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,750	3 166,90	2 375,18
21 966357	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	13,000	2 076,90	26 999,70
22 966821	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	10,000	137,50	1 375,00
9	ODSTRANĚNÍ SILNICE SVODIDLA OCELOVÉHO Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku				175 804,28
	Ostatní konstrukce a práce				
	CELKEM				471 521,11

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 163 - Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo

číslo a název rozpočtu:

SO 163 - Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 103770		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
2 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	504,000	137,80	69 451,20
3 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMINIKŮ A SKLADEK TR. I	M3	159,882	85,80	13 717,88
4 13173		Výkop zeminy z mezideponie - zásyp základu a přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	17,056	519,50	8 860,59
		Přebytečná zemina na skládce včetně odvozu na skládce a poplatku za skládce				
5 13173a		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	159,882	201,80	32 264,19
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
6 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	159,882	196,20	31 368,85
		Hutněný zásyp				
1		Zemní práce				155 002,71
2		Základy				
7 21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	93,620	89,60	8 388,35
8 272312		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) podkladní beton	M3	10,503	2 566,20	26 952,80
9 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh	M3	1,088	5 681,70	6 181,69
10 272324		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	9,562	4 236,00	40 504,63
11 272365		Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obkl. zed', vč. nátěru proti zemní vlhkosti	T	0,956	24 549,70	23 469,51
		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 100kg/m3 betonu				
2		Základy				105 496,98
3		Svislé konstrukce				
12 317325		RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu	M3	2,200	12 317,60	27 098,72
13 317365		VÝZTUŽ RIMS Y Z OCELI 10505 140kg/m3	T	0,286	24 549,70	7 021,21
14 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) čela propustků	M3	11,927	6 809,50	81 216,91

15	333365	VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505 120 kg/m3	T	1,590	24 549,70	39 034,02
3		Svislé konstrukce				154 370,86
4		Vodorovné konstrukce				
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	13,596	6 003,10	81 618,15
4		Vodorovné konstrukce				81 618,15
7		Přidružená stavební výroba				
17	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Pouze čela	M2	92,108	83,30	7 672,60
7		Přidružená stavební výroba				7 672,60
9		Ostatní konstrukce a práce				
18	91110	ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZABRADLÍ Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1 m z taženého kompozitního materiálu včetně kotvení. Dle VL4	M	15,900	2 942,30	46 782,57
19	916624	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	M	16,150	1 655,30	26 733,10
20	918358	Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně náľmu	M	8,000	5 070,00	40 560,00
21	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně lože a izolačních nátěrů	M	12,500	10 001,70	125 021,25
22	935212	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM včetně lože a izolačních nátěrů	M	2,000	806,60	1 613,20
23	96613	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací	M3	24,110	1 534,40	36 994,38
24	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	4,370	3 166,90	13 839,35
25	966358	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	8,100	2 101,50	17 022,15
26	966811	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	2,500	119,70	299,25
		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku				
9		Ostatní konstrukce a práce				308 865,25
101	327366	Nové položky VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	0,075	22 200,00	1 665,00
102	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	1,090	3 146,80	3 430,01
		Nové položky				5 095,01
		Čelkem				831 050,36

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 164 - Přestavba propustky a zatrubnění příkopu v km 3.267 - 3.324

číslo a název rozpočtu: SO 164 - Přestavba propustky a zatrubnění příkopu v km 3.267 - 3.324

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
103770		POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRÍZ ČERPANI VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
211512		ČERPANI VODY DO 1000 L/MIN	HOD	720,000	140,20	100 944,00
312573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	42,316	85,80	3 630,71
413173		Výkop zeminy z mezidponie - zášypy základu, přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	336,341	519,50	174 729,15
		Přebytečná zemina na skládku				
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
513173a		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	42,316	201,80	8 539,37
		Objem výkopů použitý pro zášyp základu a přechodovou oblast včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
6171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	32,757	216,90	7 104,99
717411		Zásyp ze zeminy vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm	M3	9,559	173,50	1 658,49
1		Zásyp základu				
		Zemní práce				296 006,71
2		Základy				
821263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	19,300	323,20	6 237,76
921361		rubová drenáž, vč. obsypu drenážním betonem				
1023117a		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	576,141	89,60	51 622,23
11272312		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILČŮ	T	8,195	27 086,90	221 977,15
		ochranné pažení výkopu podél železničního násypu a mostu				
12272314		ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	47,152	2 566,20	121 001,46
		Podkladní beton				
		ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,760	5 681,70	15 681,49
		příčné prahy z betonu C25/30				
		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
2		Základy				416 520,09
3		Svislé konstrukce				
1317325		RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,620	8 208,70	46 132,89
		Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu				

14 317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 140kg/m3 betonu	T	0,716	25 549,70	18 293,59
15 333125	MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) prefabrikovaná čela	M3	14,060	18 946,00	266 380,76
16 389125	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR Z DILCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) prefabrikovaný rámový propustek	M3	16,400	24 209,40	397 034,16
17 389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 zatravněná část vč. křidel z betonu C30/37	M3	63,550	10 204,80	648 515,04
18 389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 120kg/m3 betonu	T	10,473	24 549,70	257 109,01
3	Svislé konstrukce				1 633 465,45
4	Vodorovné konstrukce				
19 457314	VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTY BETON C25/30 spádový beton na tubusu	M3	3,600	8 180,80	29 450,88
20 458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUHŤNĚNÍ ID DO 0,9 včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládování	M3	11,078	448,90	4 972,91
21 45868	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU Těsnicí vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládování	M3	3,004	1 497,70	4 499,09
22 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	45,700	6 003,10	274 341,67
4	Vodorovné konstrukce				313 264,65
5	Komunikace				
23 58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL	M2	0,000	1 585,90	0,00
5	Komunikace				0,00
6	Upravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
24 62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Hloubkové spárování stávajícího základu mostu	M2	15,300	748,80	11 456,64
6	Upravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				11 456,64
7	Přidružená stavební výroba				
25 711132	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	454,20	0,00
26 711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	311,301	83,30	25 931,37
27 711412	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOS ASFALTOVÝMI PÁSY natavovací asfaltové izolační pásy (NAIP) na penetračně adhezni vrstvě penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu vč. přetažení na závěrnou zídku a ochodovou desku	M2	124,987	534,00	66 743,06

28 78384	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I natěr obrubníku říms dle VL4	M2	3,480	505,70	1 759,84
7	Přidružená stavební výroba				94 434,27
8	Potrubi				
29 899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNĚ Roštové uzamykatelné poklopy z kompozitů, včetně osazení	KUS	5,000	7 008,00	35 040,00
8	Potrubi				35 040,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
30 91110	ATYPICKÉ SILNIČNÍ ZABRADLÍ Kompletní dodávka a montáž zábradlí v. 1,1m z taženého kompozitního materiálu - vč. kotvení - dle VL4	M	2,000	3 152,20	6 304,40
31 911213	OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP	M	19,700	5 094,10	100 353,77
32 911733	OCELOVÉ ZABRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLN SLOUPKY DO 2M POZINK S NAT Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň zadržení H2	M	9,520	7 794,50	74 203,64
33 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,000	1 100,80	1 100,80
34 93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Vč. ochrany dle TZ a TKP	KG	200,000	95,70	19 140,00
35 93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)	KUS	4,000	533,10	2 132,40
36 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	76,226	3 166,90	241 400,12
37 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	3,000	119,70	359,10
38 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	8,000	137,50	1 100,00
9	Ostatní konstrukce a práce				448 094,23
101	Nové položky				
102	11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBIM DO DN300 NEBO ŽLABY R.O.DO 1m	M	17,000	432,90	7 359,30
103	327366 VYZTUŽ ZDI OPĚRNYCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	0,075	22 200,00	1 665,00
	467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT	M3	1,090	3 146,80	3 430,01
	Nové položky				12 454,31
	CELKEM				3 271 611,05

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 165 - Rekonstrukce propustku v km 4.131

číslo a název rozpočtu:

SO 165 - Rekonstrukce propustku v km 4.131

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 03770		POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
2 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	504,000	137,80	69 451,20
1		Zemní práce				69 451,20
2		Základy				
3 21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE ochrana izolace 2x geotextilie	M2	0,000	89,60	0,00
4 272314		ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) příčné prahy z betonu C25/30 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	7,808	5 681,70	44 362,71
2		Základy				44 362,71
3		Svislé konstrukce				
5 317325		RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu, včetně kotvení římsy	M3	1,440	8 513,60	12 259,58
6 317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10S05 140kg/m3 betonu	T	0,271	24 549,70	6 663,77
3		Svislé konstrukce				18 923,35
4		Vodorovné konstrukce				
7 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHR.L, úprava koryta kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	7,658	6 003,10	45 971,74
4		Vodorovné konstrukce				45 971,74
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
8 626111		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,000	871,30	0,00
		S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm				

9 626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	0,000	2 671,90	0,00
10 62745	S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm SPARO VANÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou	M2	0,000	748,80	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výpňé otvorů				0,00
7	Přidružená stavební výroba				
11 711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETICÍ VRSTVOU vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP	M2	0,000	853,10	0,00
12 78384	NATERY BETON KONSTR TYP OS - D I nátěr obručníku říms dle VL4	M2	2,490	505,70	1 259,19
13 78386	NATERY BETON KONSTR TYP OS - E speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při sníženém krytí výztuže	M2	0,000	552,80	0,00
7	Přidružená stavební výroba				1 259,19
9	Ostatní konstrukce a práce				
14 911213	OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATEREM zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP	M	8,300	5 094,10	42 281,03
15 93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)	KUS	4,000	533,10	2 132,40
16 938443	OCISTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ ZDIVO - tryskání povrchu zdiva stávajících konstrukcí	M2	0,000	190,10	0,00
17 938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	0,000	227,20	0,00
18 96616	TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU bourání stávajících říms včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	8,874	3 166,90	28 103,07
9	Ostatní konstrukce a práce				72 516,50
101	Nové položky				
2730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana IS během stavby, 1x NTL, 3x O2, 1x kanalizace, 1x bet. sloup	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00
11523	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBIM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	14,000	432,90	6 060,60
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I přebytná zemina na skládku , včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	207,000	519,50	107 536,50
171103	ULOŽENÍ SYPANIN DO NÁSYPŮ SE ZHUŠŤNĚNÍM DP 100%PS	M3	11,041	216,90	2 394,79
17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,280	958,50	1 226,88
261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	2,880	1 030,00	2 966,40
327324	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,899	5 210,00	61 993,79
327365	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,271	24 549,70	6 652,97
327366	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,172	22 200,00	3 818,40
451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,598	2 280,00	5 923,44
457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVY PROSTY BETON C16/20	M3	7,654	2 570,00	19 670,78
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,308	6 003,10	31 864,45

113	467314	STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3		3 146,80	10 340,38
114	711311		M2		83,30	5 222,99
115	87633	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M		188,00	817,80
116	91781	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM včetně zaslepení	M			
117	918358	VYSKOVA UPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M		315,00	2 520,00
		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M3		4 621,70	92 434,00
		včetně řezání				
118	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3		127 000,00	3 302,00
119	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG		84,000	8 038,80
120	96613	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3		11,904	18 265,50
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
121	96616	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3		3 166,90	21 382,91
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
9		Ostatní konstrukce a práce				452 433,38
		C e l k e m				717 192,87

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 174.A - Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

číslo a název rozpočtu: SO 174.A - Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11372		FREZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M3	3,800	782,90	2 975,02
2 12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M3	304,440	446,10	135 810,68
1		Zemní práce				138 785,70
5		Komunikace				
3 56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M3	190,275	763,90	145 351,07
4 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	12 371,500	12,90	159 592,35
5 574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACO 11 včetně ošetření nebo opravy trhlin Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	12 371,500	217,30	2 688 326,95
6 577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 předpoklad 20% opravovaných komunikací Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	2 474,300	12,90	31 918,47
7 577406		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z OBAL KAMENIVA předpoklad u 20% opravovaných komunikací pokládka ložní vrstvy ACP 16+ včetně ošetření nebo opravy trhlin Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M3	123,715	4 647,60	574 977,83
8 58920		WYPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M	0,000	63,80	0,00
5		Komunikace				3 600 166,67
9		Ostatní konstrukce a práce				
9 919111		REZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M	0,000	71,10	0,00

10 93811	OCISTENÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	0,000	3,60	0,00
11 93818	OCISTENÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu Realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	12 371,500	1,20	14 845,80
9	Ostatní konstrukce a práce				14 845,80
	Celkem				3 763 798,17

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 175.A - Dopravní opatření

číslo a název rozpočtu: SO 175.A - Dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafony, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.	KČ	1,000	1 227 490,00	1 227 490,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 227 490,00
		Celkem				1 227 490,00

Příloha k ...muláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 176.A - Dopravní značení

číslo a název rozpočtu:

SO 176.A - Dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kompletní osazení včetně souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	9,000	303,50	2 731,50
2	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kompletní osazení včetně souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	3,000	333,70	1 001,10
3	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní provedení včetně kotvení a dalších souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	11,000	295,70	3 252,70
4	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	178,000	142,80	25 418,40
5	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávka a montáž včetně kotvení a dalších souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	239,000	2 677,00	639 803,00
6	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní provedení včetně kotvení a dalších souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	20,000	2 677,00	53 540,00
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	20,000	142,80	2 856,00
8	914241	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávka a montáž včetně kotvení a dalších souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	8,000	4 753,70	38 029,60
9	914242	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kompletní provedení včetně kotvení a dalších souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	2,000	4 753,70	9 507,40

10 914243	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTS VĚL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	2,000	196,40	392,80
11 914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A MONT kompletní dodávka a montáž včetně kotvení a dalších souvisejících prací Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	9,030	7 800,10	70 434,90
12 914721	STALA DOPRAV ZARÍZ 23 OCEL S FOLII TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	6,000	1 991,90	11 951,40
13 914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	45,000	200,90	9 040,50
14 914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	KUS	73,000	200,90	14 665,70
15 915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	1 366,510	83,70	114 376,89
16 915111a	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	6,780	83,70	567,49
17 915211	Položka bude čerpána na přímý příkaz Technického dozoru investora. VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	189,430	243,30	46 088,32
18 915211a	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	6,780	243,30	1 649,57
19 915221	Položka bude čerpána až na přímý příkaz Technického dozoru investora. VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	1 060,420	243,30	258 000,19
20 915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICI - DOD A POKLADKA příp. nehlučné (dle rozhodnutí správce komunikace) reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK Specifikace dopravních značek, zařízení, sloupků a stojek je zpracována tabelárně jako samostatná příloha č. 10 SO 176.A	M2	106,380	467,02	49 681,59
9	Ostatní konstrukce a práce				1 352 989,05
	Celkem				1 352 989,05

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,510 - 0,550 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,510 - 0,550 - vpravo

Poř. č.polož.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 103770		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZRÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 274,80
1		Zemní práce				
2 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I	M3	194,230	85,80	16 684,93
3 13173		Výkop zeminy z mezideponie - zásyp základu a přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	62,714	519,50	32 579,92
		Přebytečná zemina na skládce včetně odvozu na skládce				
4 13173a		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	194,230	201,80	39 195,61
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
5 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II	M3	3,300	1 226,60	4 047,78
		Dolámání základové spáry v horninách třídy R2-3 včetně odvozu na skládce a poplatku za skládce				
6 171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNENÍM DO 100% PS	M3	83,940	216,90	18 206,59
		Zásyp ze zeminy vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm				
7 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	110,290	173,50	19 135,32
		Zásyp základu				
1		Zemní práce				120 830,15
2		Základy				
8 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	47,600	323,20	15 384,32
		rubová drenáž z trubek DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem				
9 21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	92,905	89,60	8 324,29
10 272312		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	19,002	2 566,20	48 762,93
		Podkladní beton				
11 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	31,636	4 597,60	145 449,67
		Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obl. zedř. vč. nátěru proti zemní vlhkosti				
12 272365		VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	3,350	24 549,70	82 241,50
		120kg/m3 betonu				
2		Základy				300 162,71
3		Svislé konstrukce				

13 317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu	M3	9,486	9 925,40	94 152,34
14 317365	VYZTUŽ RIMS Z OCELI 10505 140kg/m3 betonu	T	1,226	24 549,70	30 097,93
15 327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	40,439	7 054,80	285 289,06
16 327365	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 120kg/m3 betonu	T	4,820	24 549,70	118 329,55
3	Svislé konstrukce				527 868,89
4	Vodorovné konstrukce				
17 458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování	M3	32,558	448,90	14 615,29
18 45868	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU Těsnicí vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování	M3	16,440	1 497,70	24 622,19
4	Vodorovné konstrukce				39 237,48
5	Komunikace				
19 59920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Těsnící záливka podél římsy	M	56,600	64,40	3 645,04
5	Komunikace				3 645,04
7	Přidružená stavební výroba				
20 711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Pouze dílky zdi	M2	128,130	83,30	10 673,23
21 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I natěr obrušniku říms dle VL4	M2	12,120	505,70	6 129,08
7	Přidružená stavební výroba				16 802,31
8	Potrubi				
22 85434	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM Chránička prostupu drenáže a kanalizace	M	1,600	2 946,00	4 713,60
8	Potrubi				4 713,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
23 911313	OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTEREM stupeň zadržení N2, včetně výškových nábehů včetně odrazek v prolisu svodnice	M	18,620	2 184,90	40 682,84
24 911733	OCELOVÉ ZABRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLA VÝPLN SLOUPKY DO 2M M POZINK S NÁT Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň zadržení H2 včetně odrazek v prolisu svodnice	M	38,100	7 549,00	287 616,90

25 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římse	KUS	1,000	1 100,80	1 100,80
26 916624	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCU BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT ochranné betonové svodidlo výšky 800 mm, včetně nájmu	M	50,000	1 655,30	82 765,00
27 93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Vč. ochrany dle TZ a TKP	KG	200,000	95,70	19 140,00
28 93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)	KUS	0,000	533,10	0,00
29 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	115,876	1 534,40	177 800,13
30 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	19,900	119,70	2 382,03
31 966821	ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	43,700	137,50	6 008,75
9	Ostatní konstrukce a práce				617 496,46
	Celkem				1 652 031,42

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II A. etapa

číslo a název SO:

SO 202 - Demolice čela náhonu v km 0.563 - 0.571 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 202 - Demolice čela náhonu v km 0.563 - 0.571 - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TRÍ včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	3,076	513,70	1 580,14
1		Zemní práce				1 580,14
9		Ostatní konstrukce a práce				
2	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET vybourání pravoslanného čela na úroveň pláné komunikace	M3	2,474	4 836,40	11 965,25
9		Ostatní konstrukce a práce				11 965,25
		Celkem				13 545,39

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II.A.etapa

číslo a název SO:

SO 205 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-003 v km 1.137 - 1.468

číslo a název rozpočtu:

SO 205 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-003 v km 1.137 - 1.468

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 102950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	24 549,70	24 549,70
0		Všeobecné konstrukce a práce				24 549,70
1		Zemní práce				
2 11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU vč. odstranění elastických MDZ ve vozovce včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	6,682	519,50	3 471,30
3		Zemní práce				3 471,30
5		Komunikace				
3 574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrusná vrstva ACO 11	M2	161,200	198,80	32 046,56
4 58920		VYPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM Těsnící záливka podél římsy	M	59,730	64,40	3 846,61
5		Komunikace				35 893,17
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
5 62845		SPARO VANÍ STAVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU	M2	15,000	650,60	9 759,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				9 759,00
7		Přidružená stavební výroba				
6 78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATÉREM VÍCEVRST Zábradlí a svodidla - včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot)	M2	57,448	1 779,80	102 245,95
7 78384		NATÉRY BETON KONSTR TYP OS - D I nátěr obručniku říms dle VL4	M2	17,910	505,70	9 057,09
7		Přidružená stavební výroba				111 303,04
9		Ostatní konstrukce a práce				
8 93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKE	M3	0,468	270 046,40	126 381,72
9 93640		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KAMENNE Vysprávký stávajících dlažeb a skluzů	M3	3,500	6 003,10	21 010,85
10 938541		OCISTĚNÍ ZDIVA OTŘÝSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ Povrch říms	M2	108,915	131,90	14 365,89
9		Ostatní konstrukce a práce				161 753,46
		Celkem				348 734,67

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 215 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-008 v km 4.506 - 4.513

číslo a název rozpočtu: SO 215 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-008 v km 4.506 - 4.513

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02742	PROVIZORNÍ LAVKY	M2	12,000	8 864,90	106 378,80
2	03770	vč. betonových základů pod lávku (0,5 m3), zřízení, nájmu a odstranění POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				118 053,60
1		Zemní práce				
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění stávající vozovky včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,980	1 672,60	3 311,75
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění obalovaného kameniva včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	5,600	1 672,60	9 366,56
5	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	720,000	140,20	100 944,00
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I Přebytná zemina na skládku včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	41,500	519,50	21 559,25
1		Zemní práce				135 181,56
2		Základy				
7	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rubová drenáž z trubek DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem	M	22,400	323,20	7 239,68
8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3	22,320	2 320,30	51 789,10
9	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	75,400	89,60	6 755,84
10	272312	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15) Podkladní beton pod rubovou drenáží	M3	1,820	2 566,20	4 670,48
11	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) betonové prahy	M3	1,566	5 681,70	8 897,54
2		Základy				79 352,64
3		Svislé konstrukce				
12	317325	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu, včetně kotvení římsy	M3	4,920	8 570,30	42 165,88
13	317365	VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505 140kg/m3 betonu	T	0,720	24 549,70	17 675,78

14 327215	PREZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvodu suti a doplnění chybějících kamenů	M3	2,500	12 364,00	30 910,00
3	Svislé konstrukce				90 751,66
4	Vodorovné konstrukce				
15 457385	VYROVNAVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE vyrovnavací vrstva z betonu C30/37 vyztužená Kari sítí	M3	0,000	9 988,20	0,00
16 45747	VYROVNAVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNÍ (PLASTMALTA) drenážní plastbeton	M3	0,032	64 907,70	2 077,05
17 45868	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU Těsnící vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÉ NA MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek , vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHR.L, úprava koryta kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	0,000	1 497,70	0,00
4	Vodorovné konstrukce				146 751,76
5	Komunikace				
19 574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrusná vrstva ACO 11	M2	39,600	279,80	11 080,08
20 57460	OBALOVANÉ KAMENIVO	M3	0,000	3 978,70	0,00
21 575104	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TR IV MA11 IV - přechodová oblast	M3	0,000	19 672,50	0,00
22 575184	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TR IV ochrana izolace MA11 IV tl. 40 mm	M2	39,600	877,90	34 764,84
5	Komunikace				45 844,92
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
23 626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	1,600	871,30	1 394,08
24 626113	S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	2,000	2 671,90	5 343,80
25 626122	S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	0,200	3 845,00	769,00
26 62652	S50 - povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	4,000	496,70	1 986,80
27 62713	N1 - speciální hydrofobizační a protikarbonační ochrana při sníženém krytí výztuže DOBET PODHL, SVIS PLOCH BETONEM C 30/37 DO TL 100-200MM D200V - dobetonování v tl. od 100 do 200 mm	M2	2,000	4 787,20	9 574,40
28 62745	SPAROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPAR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou	M2	18,699	748,80	14 001,81
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				33 069,89

7	Přidružená stavební výroba					
29 711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace 1xALP+2xNA - svislá část	M2	36,600	83,30		3 048,78
30 711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP	M2	69,000	853,10		58 863,90
31 711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsami, ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou s posypem a vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP	M2	17,690	251,60		4 450,80
32 76792	OPLOECENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM Včetně sloupků a kotvení kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M2	12,900	454,20		5 859,18
33 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B penetrační nátěr římsy, ochranný nátěr typ S2 (z boku NK), N - protikarbonatační nátěr (není dovoleno síťkat)	M2	10,070	505,70		5 092,40
34 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I nátěr obrušniku říms dle VL4	M2	2,363	505,70		1 194,97
35 78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při sníženém krytí výztuže	M2	4,000	552,80		2 211,20
7	Přidružená stavební výroba					80 721,23
9	Ostatní konstrukce a práce					
36 911213	OCHEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NÁTĚREM zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP	M	6,400	5 094,10		32 602,24
37 911313	OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTĚREM stupeň zadržení N2, včetně výškových nábehů včetně odrazek v prolisu svodnice	M	8,500	2 184,90		18 571,65
38 911733	OCELOVÉ ZABRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLN SLOUPKY DO 2M POZINK S NAT Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň zadržení H2	M	10,000	7 794,50		77 945,00
39 916624	VODIČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT ochranné betonové svodidlo výšky 800 mm, včetně nájmů	M	36,000	1 655,30		59 590,80
40 91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ kamenný obrušník 15/20 cm, včetně kolevních řmů (13 ks)	M	6,400	2 391,40		15 304,96
41 919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zařízení vozovky	M	12,000	116,60		1 399,20
42 93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Vč. ochrany dle TZ a TKP	KG	200,000	95,70		19 140,00
43 93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)	KUS	1,000	533,10		533,10
44 938443	OCISTĚNÍ ZDIVA OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ ZDIVO - tryskání povrchu zdiva stávajících konstrukcí	M2	0,000	190,10		0,00

45	938544	OCISTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU	M2	4,000	227,20	908,80
46	96613	TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku	M3	2,500	1 534,40	3 836,00
47	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání stávající zidky v korytě	M3	7,230	4 418,90	31 948,65
48	966811	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU bourání stávajících řims včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	6,400	119,70	766,08
49	966832	ODSTRANENÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Všechné odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	10,400	153,90	1 600,56
50	966842	ODSTRANENÍ MOSTNÍHO ZABRADELNÍHO SVODIDLA OCEL Všechné odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	15,000	121,50	1 822,50
	9	ODSTRANENÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA Všechné odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku				265 969,54
		Ostatní konstrukce a práce				
		Nové položky				
R001	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 (B37)	M3	25,674	6 820,00	175 096,68
R002	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	6,249	23 900,00	149 351,10
R003	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU Kompletní dodávka vč. hlavice, vč. VTD	M	173,970	2 120,00	368 816,40
R004	26133	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III	M	126,000	1 410,00	177 660,00
R005	26153	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO	M	45,000	3 010,00	135 450,00
		Nové položky				1 006 374,18
		Celkem				2 002 670,98

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 216 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo

číslo a název rozpočtu: SO 216 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	102920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle požadavku Českého rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních prací	KČ	1,000	29 954,30	29 954,30
2	103770	Fakturace dle skutečných nákladů Českého rybářského svazu.				
0		POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	12 274,80	12 274,80
		Všeobecné konstrukce a práce				42 229,10
1		Zemní práce				
3	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	636,000	140,20	89 167,20
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	265,000	85,80	22 737,00
5	12773	Výkop zeminy z mezideponie - hrázký, zásypy základu				
		VYKOPÁVKY POD VODOU TR. I	M3	186,000	586,70	109 126,20
		Odstanění těsnících hrázek				
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	475,000	519,50	246 762,50
		Přebytečná zemina na skládku				
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
7	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	118,000	201,80	23 812,40
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu				
		včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
8	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II	M3	64,000	1 145,40	73 305,60
		Dolámání základové spáry v horninách třídy R2-3				
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
9	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	9,000	173,50	1 561,50
		Obsyp začátku a konce zdi				
10	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS	M3	51,000	216,90	11 061,90
		zásyp ze zeminy velmi vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm				
11	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	275,970	173,50	47 880,80
		Zásyp základu				
12	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	52,520	1 078,30	56 632,32
		Ochranná hráz - jílovitý materiál				
13	17760	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	67,200	718,90	48 310,08
		Návodní strana ochranné hráze				
14	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	91,000	958,50	87 223,50
		Ochranná hráz - pytlková rovnánina				

1	Zemní práce				817 581,00
2	Základy				
15 21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rubová drenáž z trubek DN 150 mm, vč. obsypu drenážním betonem	M	316,500	323,20	102 292,80
16 21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	815,000	89,60	73 024,00
17 224312a	PILOTY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) zabetonování dolních konců zápor	M3	156,000	2 270,90	354 260,40
18 22494	ZÁPORY Z KOVU	T	39,560	12 888,60	509 873,02
19 228171	zápory - osazení a dodávka - 50% obrátovost - HEB 280 - délky 10 m, 20 kusů VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	39,560	5 364,10	212 203,80
20 23318	Vytažení zápor	M3	22,500	9 083,40	204 376,50
21 26173	STĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ výdřeva záporového pažení	M	64,000	2 700,50	172 832,00
22 26183	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM Vrt pro kotvení záporové stěny - rezervní položka	M	16,000	2 700,50	43 208,00
23 264127	VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 150MM Vrt pro kotvení záporové stěny - rezervní položka	M	380,000	2 025,40	769 652,00
24 272312	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 500MM vrtý pro zápory průměru 500 mm, vč.odvozu a uložení vytěž. zeminy na skládku, event. poplatku za skládku	M3	81,000	2 566,20	207 862,20
25 272325	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) Podkladní beton	M3	52,560	3 982,40	209 314,94
26 272365	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Zákl. bloky vč. bednění, pásy pod. obl. zed. vč. nátěru proti zemi vlhkosti	T	3,390	24 549,70	83 223,48
27 28537	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505 120kg/m3 betonu	T	0,380	110 473,50	41 979,93
2	KOTVENÍ KOMPLETNI NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ OCELI Kotvení záporové stěny - rezervní položka				2 984 103,07
3	Základy				
28 317325	Svislé konstrukce RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	345,740	6 852,70	2 369 252,50
29 317365	Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	42,801	24 549,70	1 050 751,71
30 327212	140kg/m3 betonu ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,600	16 634,40	276 131,04
31 327215	Dozdění ze žulových kvádrů pod nasazenou římsou vč. vč. nerez kotvení a spárování PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvozu sutí a doplnění chybějících kamenů	M3	109,000	12 364,00	1 347 676,00
32 327221	OBKLAD ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH KVADROVÝ A RADKOVÝ Žulový obklad vč. nerez kotvení a spárování	M3	14,000	16 634,40	232 881,60
33 327325	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) dírk uhlavé zdi	M3	64,544	7 051,50	455 132,02
34 327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 120kg/m3 betonu	T	2,910	24 549,70	71 439,63

3	Svislé konstrukce					5 803 284,50
4	Vodorovné konstrukce					
35 45747	VYROVNÁVACÍ A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) Plastmalta pod příčnými nátoky - chříčiči	M3	0,000		100 946,50	0,00
36 45823	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování	M3	14,200		448,90	6 374,38
37 45861	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování	M3	184,600		1 459,80	269 479,08
38 45868	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU Těsnicí vrstva - včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování	M3	5,293		1 497,70	7 927,33
39 46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Balvany hmotnosti více 500kg	M3	586,000		714,50	418 697,00
40 46451	POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE Obsyp svahů a kuželů kameny hmotnosti 200-500kg	M3	12,600		714,50	9 002,70
4	Vodorovné konstrukce					7 111 430,40
5	Komunikace					
41 58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek, vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL	M2	0,000		1 585,90	0,00
5	Komunikace					0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů					
42 62745	SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Hloubkové spárování stávajícího zdi	M2	1 112,500		748,80	833 040,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů					833 040,00
7	Přidružená stavební výroba					
43 711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Pouze dřívky zdi	M2	865,000		83,30	72 054,50
44 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I nátěr obrubníku říms dle VL4	M2	105,000		505,70	53 098,50
7	Přidružená stavební výroba					125 153,00
8	Potrubi					
45 85434	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLŮVÝCH DN DO 200MM Chranička prostupu drenáže	M	2,200		2 946,00	6 481,20
8	Potrubi					6 481,20
9	Ostatní konstrukce a práce					

46 911733	OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLN SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň zadržení H2	M	0,000	7 794,50	0,00
46 911733	OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLN SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT Vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP; stupeň zadržení H1	M	313,000	7 340,40	2 297 545,20
47 91355	včetně odrazek v prolisu svodnice EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1,000	1 100,80	1 100,80
48 916624	letopočet v římse VODICI STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT ochranné betonové svodidlo výšky 800 mm, včetně nájmu	M	328,000	1 655,30	542 938,40
49 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz vč. lože z betonu beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I	M	2,800	806,60	2 258,48
50 93544	kompletní provedení včetně spárování, zemních a dalších souvisejících prací ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MRŽÍ	M	0,000	5 339,60	0,00
51 93650	Chříče římasy - bez krycí mříže a včetně osazení	KG	0,000	95,70	0,00
52 93656	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Vč. ochrany dle TZ a TKP	KUS	0,000	533,10	0,00
53 938443	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. osazení (2ks na dilatační celek do řims)	M2	1 025,000	190,10	194 852,50
54 96613	OCISTENÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ plocha pohledové části stávající zdi před spárováním	M3	275,000	1 534,40	421 960,00
55 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	69,016	3 166,90	218 566,77
56 966821	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU bourání stávajících řims včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	319,000	137,50	43 862,50
9	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku				
	Ostatní konstrukce a práce				3 723 084,85
101 911312	Nové položky OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	16,000	1 386,50	22 184,00
	Nové položky				22 184,00
	Celkem				15 068 601,01

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 218 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 6.428 - 6.457 - vlevo

číslo a název rozpočtu: SO 218 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 6.428 - 6.457 - vlevo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
6		Upravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
1 626111		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	19,818	871,30	17 267,42
		S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm				
2 626113		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	4,131	2 671,90	11 037,62
		S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm				
8		Upravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				28 305,04
7		Přidružená stavební výroba				
3 78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATÉREM VÍCEVRST	M2	20,250	1 779,90	36 042,98
		Zábradlí a svodidla - včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot)				
4 78382		NATERY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	49,680	505,70	25 123,18
		N - protikarbonatační nátěr (není dovoleno stříkat)				
7		Přidružená stavební výroba				81 188,16
9		Ostatní konstrukce a práce				
5 938544		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	49,680	227,20	11 287,30
		TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku				
9		Ostatní konstrukce a práce				11 287,30
		C e l k e m				100 758,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 219 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-009 v km 6,457 - 6,491

číslo a název rozpočtu: SO 219 - Rekonstrukce mostu ev.č. 290-009 v km 6,457 - 6,491

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Provedení mimořádné hlavní prohlídky	KČ	1,000	14 729,80	14 729,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				14 729,80
1		Zemní práce				
2 11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	15,913	1 524,80	24 264,14
1		Zemní práce				24 264,14
5		Komunikace				
3 574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACO 11	M2	318,250	198,80	63 268,10
4 58920		VÝPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM Těsnící zálivka podél římsy a MDZ	M	138,400	64,40	8 912,96
5		Komunikace				72 181,06
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
5 62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	5,000	3 559,70	17 798,50
6 62745		SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPAR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou	M2	21,025	748,80	15 743,52
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				33 542,02
7		Přidružená stavební výroba				
7 78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTEREM VÍCEVRST Ložiska, zábradlí a svodidla - včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), vč. odvodnění dutin sloupků zábradlí odvrtním	M2	78,100	1 779,90	139 010,19
7		Přidružená stavební výroba				139 010,19
9		Ostatní konstrukce a práce				
8 93151a		MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM Výměna těsnícího pásu MDZ včetně nové PKO	M	35,700	10 924,60	390 008,22
9 938443		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARÚ plocha opěr před spárováním a injektáží trhlín:	M2	84,100	190,10	15 987,41

10 938541	OCISTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARÚ Povrch říms a odvodňovacích žlabů	M2	150,750	103,70	15 632,78
9	Ostatní konstrukce a práce				421 628,41
	Celkem				705 355,62

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 220 - Přestavba opěrné zdi v km 6,514 - 6,548 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 220 - Přestavba opěrné zdi v km 6,514 - 6,548 - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	12,876	85,80	1 104,76
2 13173		Výkop zeminy z mezidíponie - zásypy základu				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	32,730	519,50	17 003,24
		Přebytečná zemina na skládku včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
3 13173a		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	12,876	201,80	2 598,38
		Objem výkopů použitý pro zásyp základu a přechodovou oblast včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
4 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤ	M3	12,876	173,50	2 233,99
		Hutněný zásyp rubu zdi				
1		Zemní práce				22 940,37
2		Základy				
5 21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	85,100	89,60	7 624,96
6 27157		POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,024	588,70	7 667,23
2		Základy				15 292,19
3		Svislé konstrukce				
7 327214		ZDI OPER, ZARUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	13,500	3 714,40	50 144,40
3		Svislé konstrukce				50 144,40
9		Ostatní konstrukce a práce				
8 91137		BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝŠKY DO 1000MM	M	36,000	5 391,10	194 079,60
		Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmů včetně odrazek				
9 916624		VODIČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	M	46,000	1 655,30	76 143,80
		Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmů				
10 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	11,000	3 166,90	34 835,90
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
11 966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	44,000	137,50	6 050,00
		Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku				
9		Ostatní konstrukce a práce				311 109,30
		Celkem				399 486,26

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant II.A.etapa

číslo a název SO:

SO 221 - Nová zeď v km cca 7,480 - 7,500 - vpravo

číslo a název rozpočtu:

SO 221 - Nová zeď v km cca 7,480 - 7,500 - vpravo

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	50,126	85,80	4 300,81
2	13173	Výkop zeminy z mezidíky - základy základu a přechodová oblast				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	28,583	519,50	14 848,87
		Přebýtná zemina na skládce				
		včetně odvozu na skládce a poplatku za skládce				
3	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	50,162	201,80	10 122,69
		Objem výkopů použitý pro základy základu a přechodovou oblast				
		včetně přemístění a uložení v prostoru stavby				
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,162	173,50	8 703,11
		Zásyp základu				
1		Zemní práce				37 975,48
2		Základy				
5	272312	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	2,275	2 566,20	5 838,11
		Podkladní beton				
2		Základy				5 838,11
3		Svislé konstrukce				
6	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	26,308	6 361,70	167 363,60
7	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	3,150	24 549,70	77 331,56
		120kg/m3 betonu				
3		Svislé konstrukce				244 695,16
7		Přidružená stavební výroba				
8	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	84,548	83,30	7 042,85
		Pouze dřívky zdi				
9	78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I	M2	10,200	505,70	5 158,14
		Obrubník římsy				
7		Přidružená stavební výroba				12 200,99
9		Ostatní konstrukce a práce				

10 911313	OCÉLOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNE SLOUPKY DO 2M POZINK S NATĚREM stupeň zadržení N2, včetně výškových nábehů včetně odrazek v prolisu svodnice	M	32,000	2 184,90	69 916,80
11 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet	KUS	1,000	1 100,80	1 100,80
12 916624	VODICI STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT Ochranné betonové svodidlo výšky 800mm včetně nájmů	M	30,000	1 655,30	49 659,00
9	Ostatní konstrukce a práce				120 676,60
	Celkem				421 386,34

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 222 - Opěrná zeď v km 8.037 - 8.169 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 222 - Opěrná zeď v km 8.037 - 8.169 - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle požadavku Českého rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních prací	KČ	1,000	29 954,30	29 954,30
0		Fakturace dle skutečných nákladů Českého rybářského svazu.				
0		Všeobecné konstrukce a práce				29 954,30
1		Zemní práce				
2 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TRÍ odkrytí rubu zdi do hl. cca 0,3m včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	16,065	519,50	8 345,77
3 18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU vč. natěžení, dovozu a nákladů na meziskládkování	M3	7,187	166,40	1 195,92
4 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	47,910	27,60	1 322,32
1		Zemní práce				10 864,01
3		Svislé konstrukce				
5 327215		PRÉZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA na cementovou maltu, včetně rozebrání stávajících objektů, odvozu sutí a doplnění chybějících kamenů	M3	2,500	12 364,00	30 910,00
3		Svislé konstrukce				30 910,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
6 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou	M2	266,890	748,80	199 847,23
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				199 847,23
9		Ostatní konstrukce a práce				
7 93640		DROBNÉ DOPLNĚ KONSTRUKCE KAMENNÉ Výprásky stávajících dlažeb a skuzů	M3	1,000	6 003,10	6 003,10
8 938443		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ plocha pohledové části stávající zdi před spárováním	M2	266,890	190,10	50 735,79
9		Ostatní konstrukce a práce				56 738,89
		Celkem				328 314,43

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 223 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.169 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 223 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.169 - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
2		Zaklady				
1 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM vrty pro kotvení říms vč. zalepení výztuže	M	8,063	787,70	6 351,23
2		Zaklady				6 351,23
3		Svislé konstrukce				
2 317325		ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu	M3	2,600	8 785,30	22 841,78
3 317365		VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505 140kg/m3	T	0,335	24 549,70	8 224,15
3		Svislé konstrukce				31 065,93
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
4 62745		SPARO VÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPAR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou	M2	10,192	748,80	7 631,77
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				7 631,77
7		Přidružená stavební výroba				
5 711311		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY Pouze dřívky zdi	M2	11,490	83,30	957,12
6 78384		NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I Obrubník římsy	M2	3,629	505,70	1 835,19
7		Přidružená stavební výroba				2 792,31
9		Ostatní konstrukce a práce				
7 911213		OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP	M	12,095	5 094,70	61 620,40
8 91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,000	1 100,80	1 100,80
9 936501		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kotvení říms	KG	6,045	270,10	1 632,75
10 938443		OCISTĚNÍ ZDIVA OTŘISKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU plocha pohledové části stávající zdi před spárováním	M2	20,383	190,10	3 874,81
11 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání koruny stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	3,629	1 534,40	5 568,34

12 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	12,095	119,70	1 447,77
13 96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	4,657	3 166,90	14 748,25
9	Ostatní konstrukce a práce				89 993,12
	Celkem				137 834,38

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 224 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.202 - 8.332 - vpravo

číslo a název rozpočtu: SO 224 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8.202 - 8.332 - vpravo

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02920	OSTATNÍ POZADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle požadavku Českého rybářského svazu - slovení obsádky ryb před zahájením stavebních prací	KČ	1,000	29 954,30	29 954,30
0		Všeobecné konstrukce a práce				29 954,30
2		Fakturace dle skutečných nákladů Českého rybářského svazu.				
2	261513	Základy VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM vrty pro kotvení říms vč. zalepení výztuže	M	85,180	689,20	58 706,06
2		Základy				58 706,06
3		Svislé konstrukce				
3	317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	33,731	8 125,60	274 084,61
4	317365	Vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár a zámečnických výrobků osazených do betonu	T	4,722	24 549,70	115 923,68
5	327215	VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505 140kg/m3	M3	135,000	7 115,10	960 538,50
3		Svislé konstrukce				1 350 546,79
4		Vodorovné konstrukce				
6	45747	VÝROVNAVACÍ A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) Plastmalta pod příčnými nátoky - chříč	M3	0,000	100 946,50	0,00
4		Vodobrovné konstrukce				0,00
5		Komunikace				
7	58920	VÝPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM	M	0,000	64,40	0,00
5		Komunikace				0,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
8	62745	SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁR - přespárování kamenného zdiva cementovou maltou	M2	270,878	748,80	202 833,45
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				202 833,45

7	Přidružená stavební výroba								
9 711311	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY Pouze dřívky zdi	M2	121,382	83,30				10 111,12	
10 78384	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I Obrubník římsy	M2	0,000	505,70				0,00	
7	Přidružená stavební výroba							10 111,12	
9	Ostatní konstrukce a práce								
11 911213	OCHEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM zábradlí se svislou výplní - vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů a ochranou dle TZ, TKP	M	108,542	4 762,60				516 942,13	
12 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,000	1 100,80				1 100,80	
13 93544	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 250MM VČET MRŽÍ Chříče římsy - bez krycí mrže a včetně osazení	M	8,856	5 339,60				47 287,50	
14 93640	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KAMENNÉ Výprávky stávajících dlažeb a skluzů	M3	1,000	6 003,10				6 003,10	
15 93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Vč. ochrany dle TZ a TKP	KG	300,000	95,70				28 710,00	
16 936501	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kotvení říms	KG	63,860	270,10				17 248,59	
17 93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. osazení (2ks na dilatační celek do říms)	KUS	0,000	533,10				0,00	
18 938443	OCISTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU plocha pohledové části stávající zdi před spárováním	M2	541,755	190,10				102 987,63	
19 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	71,291	1 534,40				109 388,91	
20 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	127,770	119,70				15 294,07	
21 96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	49,191	3 166,90				155 782,98	
9	Ostatní konstrukce a práce							1 000 745,71	
101	Nové položky								
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I Přebytková zemina na skládku včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku (JC z SO 162)	M3	200,880	519,50				104 357,16	
171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS Zásyp ze zeminy vhodné - přechodová oblast, vč. hutnění po vrstvách tl. 300mm (JC z SO 160)	M3	140,156	216,90				30 399,84	
457314	VYROVNAVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 (JC z SO 160)	M3	15,160	8 180,80				124 020,93	
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM drenážní perfor. tr. PVC DN 150 mm obetonování mezerovitým betonem za rubem (JC z SO 160)	M	24,000	464,40				11 145,60	

105	17750	ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Ochranná hráz - jílovitý materiál (JC z SO 216)	M	29,450	1 078,30	31 755,94
106	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN (JC z SO 160)	HOD	144,000	140,20	20 188,80
107	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh	M3	58,700	5 681,70	333 515,79
		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací (JC z SO 160)				
108	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 100kg/m3 betonu (JC z 163)	T	0,233	24 549,70	5 720,08
109	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 120kg/m3 betonu (JC z SO 201)	T	0,222	24 549,70	5 450,03
110		VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. 5 odstranění opevnění koryta + rozebrání nábrežních zdí	M2	74,000	975,40	72 179,60
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku (JC z SO 521)				
		Nové položky				738 733,77
		Celkem				3 391 631,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 301 - Odvodnění silnice II/290 v km 0,000 - 0,730

číslo a název rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/290 v km 0,000 - 0,730

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 13273		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 514,000	89,30	135 200,20
2 13273a		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I viz. výpočet kubatur včetně případného odvozu na meziskládku	M3	54,375	165,20	8 982,75
3 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vytačena kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku	M3	1 514,000	227,60	344 586,40
4 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou včetně dopravy	M3	54,375	173,00	9 406,88
5 17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy	M3	1 120,970	248,90	279 009,43
6 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrna 20 mm	M3	269,000	476,50	128 178,50
1		Zemní práce				905 364,10
4		Vodorovné konstrukce				
7 451573		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem	M3	99,000	489,90	48 500,10
7 451573		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp betonového bloku při vyústění	M3	0,000	489,90	0,00
8 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výústní objekt - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25) do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	0,000	4 334,20	0,00
4		Vodorovné konstrukce				48 500,10
8		Potrubí				
9 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	83,200	332,50	27 664,00
10 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8	M	568,600	828,00	470 800,80

11 891645	KLAPKY DN DO 300MM	KUS	2,000	12 407,70	24 815,40
	Membranová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1				
12 894145	SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	18,000	23 585,70	424 542,60
	včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samoniveláční				
	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
13 89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ	KUS	22,000	7 527,90	165 613,80
	včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu				
	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
14 899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 180,30	0,00
	výštní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3				
15 899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	86,000	15,60	1 341,60
16 899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	572,000	22,30	12 755,60
17 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 315,000	24,60	32 349,00
	dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP				
	1x ke kolaudaci				
	1x před koncem záruční doby				
8	Potrubi				1 159 882,90
9	Ostatní konstrukce a práce				
18 98811	VYSEKANÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V BET A ŽELBET DILCŮ	M3	1,000	1 394,90	1 394,90
	Vyústění sběrač 301, jádrový vývrt				
9	Ostatní konstrukce a práce				1 394,90
	Celkem				2 115 141,98

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 303 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720

číslo a název rozpočtu: SO 303 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	11,200	39,10	437,92
2	12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR I výkop koryta v nátku do zatrubnění viz. výpočet kubatur včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	85,000	328,10	27 888,50
3	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	601,000	89,30	53 669,30
4	13273a	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I viz. výpočet kubatur včetně přírodního odvozu na meziskládku	M3	32,000	165,20	5 286,40
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vytažena kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku	M3	601,000	227,60	136 787,60
6	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou včetně dopravy	M3	32,000	173,00	5 536,00
7	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy šterkopiskem včetně vodorovné dopravy	M3	317,000	248,90	78 901,30
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí šterkopiskem max. zmo 20 mm	M3	168,000	476,50	80 052,00
9	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M3	24,500	228,80	5 605,60
10	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	245,000	12,30	3 013,50
1		Zemní práce				397 178,12
4		Vodorovné konstrukce				
11	451314	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonová podkladní deska pro potrubí DN 600, Beton C20/25 XF3	M3	8,200	2 834,40	23 242,08
12	451314a	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonové sedlo pro potrubí DN 600, beton C30/37 XF3	M3	18,200	2 923,70	53 211,34
13	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV šterkopiskem	M3	42,500	489,90	20 820,75

13 451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	0,340	489,90	166,57
14 461211	podsypaní betonového bloku při vyústění	M3	7,500	2 120,20	15 901,50
15 46321	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	16,800	2 001,90	33 631,92
16 465512	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnánina při vyústění objektu z třídného lomového kamene s vyklínováním spár a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	6,600	4 334,20	28 605,72
4	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění koryta na voku do zatrubnění - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25) do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3			175 579,88
8	Vodorovné konstrukce				
17 81458	Potrubí POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	0,000	1 274,40	0,00
18 87433	Zatrubnění zaústěné do Š1, beton DN 600 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	105,000	332,50	34 912,50
19 87445	plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	191,000	828,00	158 148,00
20 894145	plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8 SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	8,000	23 585,70	188 685,60
21 894158	včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	2,000	23 585,70	47 171,40
22 89712	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM DN 1500, včetně poklopu ve třídě D400 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	13,000	7 527,90	97 862,70
23 897544	VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETON DILCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,000	7 342,60	7 342,60
24 89947	VPUŠTĚNÍ ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍRKY DO 250MM Vpust od liniového žlabu včetně mříže D400 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	0,000	4 184,60	0,00
25 899524	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM seřiznutí betonového potrubí DN 600 na voku do zatrubnění	M3	3,900	3 180,30	12 403,17
26 899632	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M	105,000	15,60	1 638,00
27 899652	ZKOŠKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 150MM ZKOŠKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	191,000	22,30	4 259,30
28 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	646,000	24,60	15 891,60
8	Potrubí				508 314,87
9	Ostatní konstrukce a práce				

29 93544	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MRŽÍ kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	4,500	6 918,60	31 133,70
30 969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ vybourání stávajícího zatrubnění včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	20,000	1 450,70	29 014,00
9	Ostatní Konstrukce a práce				60 147,70
	Nové položky				
101	81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM(otškp)	M	27,000	5 210,00	140 670,00
102	89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM(OTSKP)	KUS	1,000	6 020,00	6 020,00
103	891645 KLAPKY DN DO 300MM Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š01(so 308)	KUS	1,000	12 407,70	12 407,70
	Nové položky				159 097,70
	Celkem				1 360 318,27

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 304 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970

číslo a název rozpočtu: SO 304 - Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	755,000	89,30	67 421,50
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vytlačena kubatura	M3	755,000	227,60	171 838,00
3	17481	včetně dopravy a případného poplatku za skládku ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýh šterkopiskem včetně vodorovné dopravy	M3	513,000	248,90	127 685,70
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí šterkopiskem max. zrna 20 mm	M3	161,000	476,50	76 716,50
4		Zemní práce				443 661,70
4		Vodorovné konstrukce				
5	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV šterkopiskem	M3	46,000	489,90	22 535,40
4		Vodorovné konstrukce				22 535,40
8		Potrubí				
6	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	58,000	332,50	19 285,00
7	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8	M	245,000	828,00	202 860,00
8	894145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelizační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	7,000	23 585,70	165 099,90
9	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	7,000	7 527,90	52 695,30
10	897544	VPUŠŤ ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. SÍRKY DO 250MM Vpust od liniového žlabu včetně mříže D400	KUS	4,000	7 342,60	29 370,40
11	899632	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací ZKOUSKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	58,000	15,60	904,80
12	899652	ZKOUSKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	245,000	22,30	5 463,50

13 89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	606,000	24,60	14 907,60
8	Potrubi				490 588,50
9	Ostatní konstrukce a práce				
14 93544	ZLBY Z DILCŮ Z POLYMERBET SVETLE ŠÍRKY DO 250MM VČET MRIZI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	15,000	6 918,60	103 779,00
9	Ostatní konstrukce a práce				103 779,00
	Nové položky				
101	89742 VPUŠT CHODNIKOVA Z BETON DILCŮ(OTSKP)	KUS	1,000	10 001,70	10 001,70
	Nové položky				
	Celkem				1 070 584,30

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 307 - Odvodnění silnice II/290 v km 3,500 - 4,070

číslo a název rozpočtu: SO 307 - Odvodnění silnice II/290 v km 3,500 - 4,070

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL dočasné odstranění panelů v prostoru mezi vyústěním a Š1	M3	12,400	426,30	5 286,12
2	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ I přebytková zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 098,000	89,30	98 051,40
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vytažena kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku	M3	1 098,000	227,60	249 904,80
4	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýh šterkopiskem včetně vodorovné dopravy	M3	595,000	248,90	148 095,50
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí šterkopiskem max. zmo 20 mm	M3	399,300	476,50	190 266,45
1		Zemní práce				991 604,27
4		Vodorovné konstrukce				
6	451573	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV šterkopiskem	M3	96,000	489,90	47 030,40
6	451573	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp betonového bloku při vyústění	M3	0,000	489,90	0,00
7	461211	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	7,500	2 120,20	15 901,50
8	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnánina při vyústěním objektu z třídného lomového kamene s vyklínáním spár a vypracováním líc s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	16,800	2 001,90	33 631,92
4		Vodorovné konstrukce				96 563,82
5		Komunikace				
9	56300	KRYT ZE SINICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) obnova panelového povrchu v úseku od vyústění po Š1; přednostně bude využito stávajících panelů (náhrada novými výhradně se souhlasem TDI)	M3	12,400	1 281,10	15 885,64
5		Komunikace				15 885,64
8		Potrubí				

Porr a.s.

Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

10 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	67,400	332,50	22 410,50
11 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8	M	567,200	828,00	469 641,60
12 891645	KLAPKY DN DO 300MM Membránová zpětná klapka instalována do potrubí pň Š1	KUS	1,000	12 407,70	12 407,70
13 894145	SACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	14,000	23 585,70	330 198,80
14 89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	23,000	7 527,90	173 141,70
15 899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výustní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M3	3,900	3 180,30	12 403,17
16 899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	0,000	15,60	0,00
17 899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	22,30	0,00
18 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	567,200	24,60	13 953,12
8	Potrubí				1 034 157,59
	 Celkem				1 838 214,32

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 308 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175

číslo a název rozpočtu: SO 308 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	169,000	89,30	15 091,70
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vyčištěna kubatura	M3	169,000	227,60	38 464,40
3	17481	včetně dopravy a případného poplatku za skládku ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	58,000	248,90	14 436,20
4	17581	viz. výpočet kubatur - zásyp rýh šterkopiskem včetně vodorovné dopravy OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000	476,50	23 825,00
		viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí šterkopiskem max. zmo 20 mm				
1		Zemní práce				91 817,30
4		Vodorovné konstrukce				
5	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV šterkopiskem	M3	32,000	489,90	15 676,80
5	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp betonového bloku při vyústění	M3	0,680	489,90	333,13
6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vyústění objekt - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25) do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	10,950	4 334,20	47 459,49
4		Vodorovné konstrukce				63 469,42
8		Potrubí				
7	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	14,000	332,50	4 655,00
8	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 10	M	82,000	828,00	67 896,00
9	891645	KLAPKY DN DO 300MM Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1	KUS	2,000	12 407,70	24 815,40
10	894145	SÁCHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	4,000	23 585,70	94 342,80

11 89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	3,000	7 527,90	22 583,70
12 899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M3	5,000	3 180,30	15 901,50
13 899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	14,000	15,60	218,40
14 899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	82,000	22,30	1 828,60
15 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	192,000	24,60	4 723,20
8	Potrubi				236 904,80
	Celkem				392 251,32

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 309 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,690

číslo a název rozpočtu: SO 309 - Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,690

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	0,000	39,10	0,00
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I přebytečná zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	2 141,168	89,30	191 206,30
3	13273a	HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I viz. výpočet kubatur včetně případného odvozu na meziskládku	M3	0,000	165,20	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT vytláčení kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku	M3	2 593,168	227,60	590 205,04
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou včetně dopravy	M3	0,000	173,00	0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy	M3	1 777,830	248,90	442 501,89
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zmo 20 mm	M3	708,360	476,50	337 533,54
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M3	0,000	228,80	0,00
9	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	0,000	12,30	0,00
1		Zemní práce				1 561 448,77
4		Vodorovné konstrukce				
10	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem	M3	233,350	489,90	114 318,17
10	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp betonového bloku při vyústění	M3	0,000	489,90	0,00
11	461211	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	22,500	2 120,20	47 704,50

12 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnanina při výstřelném objektu z tříděného lomového kamene s vyklínováním spár a vypracováním líc s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	50,400	2 001,90	100 895,76
4	Vodorovné konstrukce				262 918,43
8	Potrubí				
13 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	227,200	332,50	75 544,00
14 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8	M	887,500	828,00	734 850,00
14 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 10	M	88,000	828,00	72 864,00
15 891645	KLAPKY DN DO 300MM Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při Š1	KUS	3,000	12 407,70	37 223,10
16 894145	SACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	33,000	23 585,70	778 328,10
17 89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení tratiřvodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	65,000	7 527,90	489 313,50
18 899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výstřelní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M3	11,700	3 180,30	37 209,51
19 899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	227,200	15,60	3 544,32
20 899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	975,500	22,30	21 753,65
21 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	1 202,700	24,60	29 586,42
8	Potrubí				2 280 216,50
	Nové položky				
132938	HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	452,000	1 680,00	759 360,00
	Nové položky				759 360,00
	Celkem				4 863 941,80

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II A. etapa

číslo a název SO: SO 311 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.157 - 6.460

číslo a název rozpočtu: SO 311 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.157 - 6.460

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
1		Zemní práce			6	7
1	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	839,650	89,30	74 980,75
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT vytlačena kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku	M3	839,650	227,60	191 104,34
3	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopiskem včetně vodorovné dopravy	M3	487,770	248,90	121 405,95
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopiskem max. zmo 20 mm	M3	178,240	476,50	84 931,36
4		Zemní práce				472 422,40
4		Vodorovné konstrukce				
5	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopiskem	M3	56,000	489,90	27 434,40
4		Vodorovné konstrukce				27 434,40
8		Potrubí				
6	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	48,000	332,50	15 960,00
7	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8	M	333,000	828,00	275 724,00
8	891645	KLAPKY DN DO 300MM Membránová zpětná klapka instalována do potrubí při výustí	KUS	1,000	12 407,70	12 407,70
9	894145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelizační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	11,000	23 585,70	259 442,70
10	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení trativodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	16,000	7 226,60	115 625,60
11	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	48,000	15,60	748,80
12	899652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	333,000	22,30	7 425,90

13189980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	381,000	24,60	9 372,60
8	Potrubi				696 707,30
	Celkem				1 196 304,10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 312 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.487 - 8.390

číslo a název rozpočtu: SO 312 - Odvodnění silnice II/290 v km 6.487 - 8.390

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	5,000	39,10	195,50
2 13273		HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytková zemina odvoz včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	3 592,920	89,30	320 847,76
3 13273a		HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I viz. výpočet kubatur včetně případného odvozu na meziskládku	M3	27,000	165,20	4 460,40
4 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT vytačena kubatura včetně dopravy a případného poplatku za skládku	M3	3 592,920	227,60	817 748,59
5 17411		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy zeminou včetně dopravy	M3	27,000	173,00	4 671,00
6 17481		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy štěrkopískem včetně vodorovné dopravy	M3	2 217,000	248,90	551 811,30
7 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zmo 20 mm	M3	945,720	476,50	450 635,58
8 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M3	5,000	228,80	1 144,00
9 18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	50,000	12,30	615,00
1		Zemní práce				2 132 129,13
4		Vodorovné konstrukce				
10 451573		VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkopískem	M3	263,000	489,90	128 843,70
10 451573		VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp betonového bloku při vyústění	M3	1,360	489,90	666,26
11 461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO patka z lomového kamene při vyústění s hmotností kamenů nad 500 kg kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	30,000	2 120,20	63 606,00

12 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnanina při výústním objektu z třídného lomového kamene s vyklinováním spár a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg, viz výpočet kubatur kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	67,200	2 001,90	134 527,68
4	Vodorovné konstrukce				327 043,04
8	Potrubí				
13 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM plastové žebrované potrubí PP DN 150, SN 8	M	149,500	332,50	49 708,75
14 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8	M	1 580,600	828,00	1 308 736,80
15 891645	KLAPKY DN DO 300MM Membranová zpětná klapka instalována do potrubí	KUS	4,000	12 407,70	49 630,80
16 894145	SACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu tř. D400, poklopy ve vozovce samonivelační kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	35,000	23 585,70	825 499,50
17 89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ včetně standardní mříže, koše na bahno a skruže pro napojení tratiřvodu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	50,000	7 527,90	376 395,00
18 899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M3	15,600	3 180,30	49 612,68
19 899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	149,500	15,60	2 332,20
20 899652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1 580,000	22,30	35 234,00
21 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	3 160,000	24,60	77 736,00
8	Potrubí				2 774 985,73
	CELKEM				5 254 655,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant IIA, etapa

číslo a název SO:

SO 320 - Přeložka vodovodu v km 0.503 - 0.523

číslo a název rozpočtu:

SO 320 - Přeložka vodovodu v km 0.503 - 0.523

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
113273		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I přebytečná zemina z výkopu včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,000	89,30	0,00
213273a		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I zemina bude použita na zpětný zásyp včetně případného odvozu na meziskládku	M3	0,000	165,20	0,00
317411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou včetně vodovodné dopravy příp. naložení a dopravy z meziskládky	M3	0,000	173,00	0,00
417581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí, max. zrna 16mm	M3	0,000	476,50	0,00
4		Zemní práce				0,00
4		Vodovodné konstrukce				
5451573		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsypané potrubí	M3	0,000	489,90	0,00
4		Vodovodné konstrukce				0,00
8		Potrubí				
687127		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM PVC 110 x 6,6 mm PN 16, včetně tvarovek	M	0,000	226,50	0,00
787314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 40MM PE 40 x 3,7 mm PN16, včetně tvarovek	M	0,000	42,40	0,00
8891114		SOUPÁTKA DN DO 40MM uzávěr na domovní přípojce	KUS	0,000	2 840,00	0,00
9891327		MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM použito pro přesuvky u napojení na stáv. vodovod	KUS	0,000	6 583,80	0,00
10891827		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM napojení přípojky 110/40	KUS	0,000	3 242,80	0,00
11891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM uzávěr na domovní přípojce	KUS	0,000	1 546,60	0,00
12899305		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY použito pro vodovod - orientační tabulky	KUS	0,000	1 517,60	0,00
13899308		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ použito pro vodovod	M	0,000	13,40	0,00

14 899309	DOPLNKY NA PLYN POTRUBI - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE použito pro vodovod	M	0,000	3,40	0,00
15 89942	VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBI DN DO 100MM napojení na stáv. potrubí, náklady na ohlášení uzavírky vody, vypouštění a napouštění vody, odvzdušnění potrubí	KUS	0,000	2 042,10	0,00
16 899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) opěrné bloky na potrubí	M3	0,000	3 180,30	0,00
17 899621	TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	8,90	0,00
18 89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	24,60	0,00
19 899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	1 339,10	0,00
8	Potrubí				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
20 96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M	0,000	390,60	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 321 - Přeložka vodovodu v km 4.620 - 4.860

číslo a název rozpočtu:

SO 321 - Přeložka vodovodu v km 4.620 - 4.860

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	113273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina z výkopu včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,000	89,30	0,00
2	13273a	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I zemina bude použita na zpětný zásyp včetně případného odvozu na meziskládku	M3	0,000	165,20	0,00
3	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou včetně vodorovné dopravy příp. naložení a dopravy z meziskládky	M3	0,000	173,00	0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANEHO MATERIÁLU obsyp potrubí, max. zmo 16mm	M3	0,000	476,50	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
5	451573	VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podšyp potrubí	M3	0,000	489,90	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Potrubí				
6	87127	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM PVC 110 x 6,6 mm PN 16, včetně tvarovek	M	0,000	226,50	0,00
7	891114	SOUPATKA DN DO 40MM uzávěr na domovní přípojce	KUS	0,000	2 840,00	0,00
8	891126	SOUPATKA DN DO 80MM uzávěr před hydrantem	KUS	0,000	3 565,30	0,00
9	891327	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM použito pro přesuvky u napojení na stáv. vodovod	KUS	0,000	6 583,80	0,00
10	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	0,000	12 049,50	0,00
11	891827	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM napojení přípojky 110/40	KUS	0,000	3 242,80	0,00
12	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM uzávěr domovní přípojky	KUS	0,000	1 546,60	0,00
13	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM uzávěr před hydrantem	KUS	0,000	1 930,50	0,00
14	899305	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY použito pro vodovod - orientační tabulky	KUS	0,000	1 517,60	0,00

15 899308	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAC VODIC použito pro vodovod	M	0,000	13,40	0,00
16 899309	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE použito pro vodovod	M	0,000	3,40	0,00
17 89942	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM napojení na stáv. potrubí, náklady na ohlášení uzavírky vody, vypouštění a napouštění vody, odvzdušnění potrubí	KUS	0,000	2 042,10	0,00
18 899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) opěrné bloky na potrubí	M3	0,000	3 180,30	0,00
19 899621	TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	8,90	0,00
20 89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	24,60	0,00
21 899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	1 339,10	0,00
8	Potrubí				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
22 96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M	0,000	390,60	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 341 - Úprava vodoteče Pustý potok v km 3.270 - 3.340

číslo a název rozpočtu:

SO 341 - Úprava vodoteče Pustý potok v km 3.270 - 3.340

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16,820	39,10	657,66
2 12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR I včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	174,760	328,10	57 338,76
3 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT vytažena kubatura včetně případného odvozu a poplatku za skládku	M3	10,000	227,60	2 276,00
4 17710		ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUT dočasná hrázka na vzdutí vody pro převedení potoka včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	4,800	359,30	1 724,64
5 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	270,000	10,00	2 700,00
6 18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	84,240	12,30	1 036,15
1		Zemní práce				85 733,21
4		Vodorovné konstrukce				
7 451314		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonová podkladní deska Beton C20/25 XF3	M3	20,280	2 834,40	57 481,63
8 451573		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp štěrkopískem	M3	13,520	489,90	6 623,45
9 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění koryta-dlažba z lomového kamene tl. 30 cm a 40cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25) do betonového lože (beton C 20/25) tl. 15 cm	M3	54,100	4 334,20	234 480,22
10 467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	3,340	3 146,80	10 510,31
4		Vodorovné konstrukce				309 095,61
8		Potrubi				
11 87460		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM dočasně potrubí na převedení potoka	M	40,000	3 236,10	129 444,00
8		Potrubi				129 444,00
		Celkem				504 272,82

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 343 - Odvedení dešťových vod v km 3,480

číslo a název rozpočtu:

SO 343 - Odvedení dešťových vod v km 3,480

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	2,000	39,10	78,20
2	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I viz. výpočet kubatur	M3	11,000	89,30	982,30
2	13273	včetně odvozu přebytku na skládku a poplatku za skládku HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I přebytečná zemina odvoz	M3	29,000	89,30	2 589,70
3	17120	včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT vytačená kubatura	M3	29,000	227,60	6 600,40
4	17411	včetně případného odvozu a poplatku za skládku ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM viz. výpočet kubatur - zásyp rýh zeminou	M3	11,000	173,00	1 903,00
5	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - zásyp rýh štěrkoiskem včetně vodotěsné dopravy	M3	9,000	248,90	2 240,10
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkoiskem max. zmo 20 mm	M3	15,000	476,50	7 147,50
7	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M3	2,000	228,80	457,60
8	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	20,000	12,30	246,00
1		Zemní práce				22 244,90
4		Vodorovné konstrukce				
9	451573	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí a potrubí přípojek od UV štěrkoiskem	M3	4,000	489,90	1 959,60
9	451573	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp betonového bloku při vyústění	M3	0,250	489,90	122,48
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výústní objekt - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm s vyspárováním cem. maltou (MC 25) do betonového lože (beton C 8/10) tl. 10 cm kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	5,460	4 334,20	23 664,73
4		Vodorovné konstrukce				25 746,81
8		Potrubí				

11 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M		828,00	22 356,00
12 89722	plastové žebrované potrubí PP DN 300, SN 8 VPUŠTĚ KANALIZACNÍ HORSKA KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,000	24 648,00	24 648,00
13 899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výústní objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3	M3	2,500	3 180,30	7 950,75
14 899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	27,000	22,30	602,10
15 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	53,000	24,60	1 303,80
8	Potrubí				56 860,85
	Celkem				104 852,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,153

číslo a název rozpočtu: SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,153

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	11348	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,100	1 299,30	1 429,23
2	13222	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 PLACENÉ včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	10,720	703,80	7 544,74
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,600	487,30	4 190,78
4	5	Zemní práce KOMUNIKACE				13 164,75
5	57510	LITÝ ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	1,400	8 120,90	11 369,26
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY 4Bx10	M	16,000	135,30	2 164,80
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY CYKY 4Bx10	M	8,000	135,30	1 082,40
8	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	270,70	1 082,80
9	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	16,000	59,30	948,80
10	74318	SVÍTIDLA SPECIALNI Svítilno pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostostranná optika s výbojkou CDO-TT 150"W)	KUS	2,000	16 019,60	32 039,20
11	74451	SVORKOVNICE rosvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm ² , vývod ke svítidlu max. 4 mm ² , jistič do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	889,90	1 779,80
12	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	24,000	77,10	1 850,40
7		Přidružená stavební výroba				88 915,30
8		Potrubi				

13 876331	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	16,000	77,10	1 233,60
8	Potrubi				1 233,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
14 919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	89,00	1 424,00
9	Ostatní konstrukce a práce				1 424,00
	Celkem				116 107,41

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant II.A.etapa

číslo a název SO: SO 405 - Přeložka stožáru VO v km 1,185

číslo a název rozpočtu: SO 405 - Přeložka stožáru VO v km 1,185

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 PLACENÉ včetně odvozu přebytku na skládku a skládkového ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000	771,40	771,40
2	17411		M3	0,800	534,10	427,28
1		Zemní práce				1 198,68
7		Přidružená stavební výroba				
3	741817	PŘELOŽ SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH Přeložka stožáru veřejného osvětlení včetně zemních prací.	KUS	1,000	6 527,80	6 527,80
4	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY 48x10	M	3,000	148,40	445,20
5	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	2,000	296,70	593,40
6	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	2,000	771,40	1 542,80
7	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	2,000	59,30	118,60
8	745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	3,000	77,10	231,30
7		Přidružená stavební výroba				9 459,10
9		Ostatní konstrukce a práce				
9	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	2,000	89,00	178,00
9		Ostatní konstrukce a práce				178,00
		Celkem				10 835,78

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 406 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,66

číslo a název rozpočtu: SO 406 - Osvětlení přechodu pro chodce km 1,66

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍK Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,100	1 424,30	1 566,73
2	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 PLAC včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	14,600	771,40	11 262,44
3	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,700	534,10	6 248,97
4		Zemní práce				19 078,14
5		Komunikace				
4	57510	LITY ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	1,800	8 901,50	16 022,70
5		Komunikace				16 022,70
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár do betonového základu velikutého včetně základu. v.5,5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000	22 289,00	44 578,00
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY 4Bx10	M	27,000	148,40	4 006,80
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY CYKY 4Bx10	M	9,000	148,40	1 335,60
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000	148,40	742,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	296,70	1 186,80
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTI PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000	771,40	2 314,20
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	29,000	59,30	1 719,70
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná optika s výbojkou CDO-TT 150°W)	KUS	2,000	16 022,70	32 045,40
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	890,10	1 780,20
14	745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	32,000	77,10	2 467,20

7	Přidružená stavební výroba					92 176,90
8	Potrubí					
15 876331	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	18,000	77,10		1 387,80
8	Potrubí					1 387,80
9	Ostatní konstrukce a práce					
16 919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,000	89,00		1 602,00
9	Ostatní konstrukce a práce					1 602,00
	Celkem					130 266,54

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 407 - Osvětlení přechodu pro chodce km 4,204

číslo a název rozpočtu: SO 407 - Osvětlení přechodu pro chodce km 4,204

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍK Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,100	1 339,10	1 473,01
2	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	12,800	725,30	9 283,84
3	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,200	502,20	5 122,44
1		Zemní práce				15 979,29
5		Komunikace				
4	57510	LITÝ ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	1,800	8 369,00	15 064,20
5		Komunikace				15 064,20
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár do betonového základu velikutého včetně základu. v 5,5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000	24 716,30	49 432,60
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY 4Bx10	M	23,000	139,50	3 208,50
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY CYKY 4Bx10	M	8,000	139,50	1 116,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000	139,50	697,50
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	279,00	1 116,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTI PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000	725,30	2 175,90
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	23,000	55,80	1 283,40
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostostranná optika s výbojkou CDO-TT 150W)	KUS	2,000	15 064,20	30 128,40
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	836,90	1 673,80
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	31,000	72,50	2 247,50

7	Přidružená stavební výroba				93 079,60
8	Potrubí				
15 876331	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chráničků	M	16,000	72,50	1 160,00
8	Potrubí				1 160,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	83,70	1 339,20
9	Ostatní konstrukce a práce				1 339,20
	Celkem				126 522,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 408 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,115

číslo a název rozpočtu: SO 408 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,115

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,300	1 315,10	1 709,63
2	13222	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 PLAC včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	13,100	712,30	9 331,13
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,500	493,20	5 178,60
4		Zemní práce				16 219,36
5		Komunikace				
4	57510	LITÝ ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	2,000	8 219,30	16 438,60
5		Komunikace				16 438,60
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ stožár do betonového základu velikutého včetně základu. v.5.5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000	24 274,20	48 548,40
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	24,000	137,00	3 288,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 4Bx10	M	8,000	137,00	1 096,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000	137,00	685,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	274,00	1 096,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000	712,30	2 136,90
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	24,000	54,80	1 315,20
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná optika s výbojkou CDO-TT 150W)	KUS	2,000	15 794,70	31 589,40
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	821,90	1 643,80
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	31,000	71,20	2 207,20

7	Přidružená stavební výroba				93 605,90
8	Potrubí				
15 876331	CHRANÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	16,000	71,20	1 139,20
8	Potrubí				1 139,20
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	82,20	1 315,20
9	Ostatní konstrukce a práce				1 315,20
	Celkem				128 718,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 409 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,503

číslo a název rozpočtu: SO 409 - Osvětlení přechodu pro chodce km 5,503

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,800	1 315,10	1 052,08
2	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 PLAC včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	10,500	712,30	7 479,15
3	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,400	493,20	4 142,88
4		Zemní práce				12 674,11
5		Komunikace				
4	57510	LITÝ ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	1,800	8 219,30	14 794,74
5		Komunikace				14 794,74
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár do betonového základu velkúřného včetně základu. v.5,5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000	25 274,20	50 548,40
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	18,000	137,00	2 466,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY	M	7,000	137,00	959,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000	137,00	685,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	274,00	1 096,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTI PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000	712,30	2 136,90
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	18,000	54,80	986,40
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná optika s výbojkou CDO-TT 150W)	KUS	2,000	14 794,70	29 589,40
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	821,90	1 643,80
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	25,000	71,20	1 780,00

7	Přidružená stavební výroba				91 890,80
8	Potrubi				
15 876331	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	14,000	71,20	996,80
8	Potrubi				996,80
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000	82,20	1 150,80
9	Ostatní konstrukce a práce				1 150,80
	Celkem				121 507,35

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant II A. etapa

číslo a název SO: SO 410 - Osvětlení přechodu pro chodce km 6,390

číslo a název rozpočtu: SO 410 - Osvětlení přechodu pro chodce km 6,390

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,300	1 315,10	1 709,63
2	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 PLAC včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	17,400	712,30	12 394,02
3	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,900	493,20	6 855,48
4		Zemní práce				201959,13
5		Komunikace				
4	57510	LITÝ ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	0,700	8 219,30	5 753,51
5		Komunikace				5 753,51
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ stožár do betonového základu veštkutého včetně základu. v.5,5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000	24 274,20	48 548,40
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	37,000	137,00	5 069,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY	M	9,000	137,00	1 233,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000	137,00	685,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kv kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	274,00	1 096,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000	712,30	2 136,90
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	37,000	54,80	2 027,60
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná optika s výbojkou CDO-TT 150 W)	KUS	2,000	15 794,70	31 589,40
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	821,90	1 643,80
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	37,000	71,20	2 634,40

7	Přidružená stavební výroba				96 883,50
8	Potrubi				
151876331	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	18,000	71,20	1 281,60
8	Potrubi				1 281,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
161919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,000	82,20	1 479,60
9	Ostatní konstrukce a práce				1 479,60
	Celkem				126 137,34

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 411 - Osvětlení přechodu pro chodce km 7,395

číslo a název rozpočtu: SO 411 - Osvětlení přechodu pro chodce km 7,395

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKY Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,600	1 315,10	789,06
2	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAZ I NEP TR 3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	0,000	712,30	0,00
3	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	493,20	0,00
4		Zemní práce				789,06
5		Komunikace				
4	57510	LITY ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	0,000	8 219,30	0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ stožár do betonového základu včetně základu. v.5.5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000	24 274,20	48 548,40
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LÓŽE CYKY 4Bx10	M	17,000	137,00	2 329,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY CYKY 4Bx10	M	8,000	137,00	1 096,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000	137,00	685,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	274,00	1 096,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000	712,30	2 136,90
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI SÍŘ 25CM	M	0,000	54,80	0,00
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvícení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná optika s výbojkou CDO-TT 150W)	KUS	2,000	15 794,70	31 589,40
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm ² , vývod ke svítidlu max. 4 mm ² , jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000	821,90	1 643,80
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	25,000	71,20	1 780,00

7	Přidružená stavební výroba				90 904,50
8	Potrubi				
15 876331	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	16,000	71,20	1 139,20
8	Potrubi				1 139,20
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	82,20	1 315,20
9	Ostatní konstrukce a práce				1 315,20
	Celkem				94 147,96

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 412 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,030

číslo a název rozpočtu: SO 412 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,030

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,100		0,00
2	13222	HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TR 3 PLAC DO 20KM včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	13,600		0,00
3	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,900		0,00
1		Zemní práce				0,00
5		Komunikace				
4	57510	LITY ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	0,600		0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ stožár do betonového základu veitnutého včetně základu. v 5,5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000		0,00
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	29,000		0,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY	M	7,000		0,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000		0,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000		0,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTI PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000		0,00
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI SÍŘ 25CM	M	29,000		0,00
12	74318	SVÍTLIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvícení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravosstranná optika s výbojkou CDO-TT 150W)	KUS	2,000		0,00
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm2, vývod ke svítidlu - max. 4 mm2, jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000		0,00
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	36,000		0,00

7	Přidružená stavební výroba				0,00
8	Potrubi				
15 876331	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chráničků	M	14,000		0,00
8	Potrubi				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 413 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,220

číslo a název rozpočtu:

SO 413 - Osvětlení přechodu pro chodce km 8,220

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	1,100		0,00
2	13222	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 PLACENĚ včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	13,600		0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,900		0,00
1		Zemní práce				0,00
5		Komunikace				
4	57510	LITÝ ASFALT úprava komunikace po založení chráničky	M3	0,600		0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ stožár do betonového základu veštkutého včetně základu. v 5,5m s výložníkem 2,0m (např. ELTOD OSVP 100-40).	KUS	2,000		0,00
6	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY 4Bx10	M	29,000		0,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 4Bx10	M	7,000		0,00
8	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 4x10 uložený v ochranné trubce na beton. stožáru ČEZ	M	5,000		0,00
9	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000		0,00
10	742512.1	OMEZOVAČ PŘEPĚTI PRO VENKOVNÍ VEDENÍ NN např. LVA (kabelový svod z venk. vedení komplet)	KUS	3,000		0,00
11	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	29,000		0,00
12	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ Svítidlo pro místní nasvětlení přechodu pro chodce (např. SR 100 150W Pravostranná optika s výbojkou CDO-TT 150"W)	KUS	2,000		0,00
13	74451	SVORKOVNICE rozvodnice stožáru VO - ochranná třída II, IP 43, vstup max. 3x 4x35mm ² , vývod ke svítidlu max. 4 mm ² , jištění do 1x10A. 1ks standard - 1xokruh, 1ks odbočná - 2xokruh	KUS	2,000		0,00
14	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	36,000		0,00

7	Přidružená stavební výroba				0,00
8	Potrubi				
15 876331	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM položka obsahuje obetonování chrániček	M	14,000		0,00
8	Potrubi				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 420 - Ochrana kabelu ČEZ ICT v km 0,130 - 0,710.

číslo a název rozpočtu: SO 420 - Ochrana kabelu ČEZ ICT v km 0,130 - 0,710.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11313	ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM Odstranění asfaltové komunikace v délce 170m, šířce 0,5m a tl. 0,1m včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	8,500	2 356,20	20 027,70
2	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR 4 Kabelová sonda 4m3, jama pro spojku 4m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	8,000	964,40	7 715,20
3	13231	HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (70m) a 50x120cm (600m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	372,250	756,20	281 495,45
4	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	365,175	274,00	100 057,95
1		Zemní práce				409 298,30
5		Komunikace				
5	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA Podklad pod asfaltovou komunikací tl 0,15m	M3	0,000	1 041,10	0,00
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Podklad pod asfaltovou komunikací tl 0,20m	M3	0,000	1 315,10	0,00
7	574102	ASFALTOVÝ BETON TR II ACO 11 tl. 40mm	M3	0,000	8 219,30	0,00
8	57460	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ tl. 80mm	M3	0,000	8 219,30	0,00
5		Komunikace				0,00
7		Přidružená stavební výroba				
9	742615	KRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLII SÍR 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	670,000	11,00	7 370,00
10	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI SÍR 25CM	M	70,000	71,20	4 984,00
11	752212	KABELY DALKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE Kabel DCKQYPY 8DM0,9, materiál a pokládka.	M	113,000	476,70	53 867,10
12	752213	KABELY DALKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANIČKY Kabel DCKQYPY 8DM0,9, materiál a pokládka.	M	580,000	495,80	287 564,00
13	752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU Kabelová spojka včetně příslušenství.	KUS	4,000	9 315,20	37 260,80

14 752722	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ÚSEK	2,000	20 274,20	40 548,40
	Měření DCKQYPY 8DM0,9 před a po manipulaci.				
15 75292	DEMONTÁŽ KABELU DÁLKOVÝCH	M	670,000	43,80	29 346,00
	Demontáž stávajícího DK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
7	Přidružená stavební výroba				480 940,30
8	Potrubi				
16 87634	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	580,000	185,80	107 764,00
	Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapínování konců.				
17 87734	CHRANIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	20,000	465,80	9 316,00
	Dodávka a montáž dělené PE 160, zapínování konců.				
8	Potrubi				117 080,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
18 91313a	KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	4,000	493,20	1 972,80
	Elektronický kabelový označnick - ball marker.				
19 919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	340,000	82,20	27 948,00
	Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
9	Ostatní konstrukce a práce				29 920,80
	CELKEM				1 017 237,40

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 421 - Ochrana kabelů Telefonica O2 1,510 - 1,780.

číslo a název rozpočtu: SO 421 - Ochrana kabelů Telefonica O2 1,510 - 1,780.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11313		ODSTRAN KRYTÚ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM	M3	3,000	1 709,60	5 128,80
		Odstranění asfaltové komunikace v délce 60m, šířce 0,5m a tl. 0,1m včetně odvozu na skládku a skládkovného				
2 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	55,000	93,20	5 126,00
		Odstranění chodníku z mozaiky včetně případného odvozu na meziskládku				
3 13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR 4	M3	7,000	712,30	4 986,10
		Kabelová sonda 5m3, jama pro spojku 2m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného				
4 13231		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAZÍ I NEPAZÍ TR 4	M3	91,125	712,30	64 908,34
		Výkop kabel. rýhy 35x50cm (275m), 35x80cm (100m) a 50x120cm (25m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného				
5 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	90,365	208,20	18 813,99
		včetně dopravy				
1		Zemní práce				98 903,23
5		Komunikace				
6 587203		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTÚ Z MOZAIK KOSTEK	M2	55,000	857,00	47 135,00
		Obnovení chodníku z mozaiky kompletní provedení vč. dopravy z meziskládky a případného dodání nového materiálu				
5		Komunikace				47 135,00
7		Přidružená stavební výroba				
7 742615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	345,000	6,60	2 277,00
		Označení kabelového vedení a spojek.				
8 742633		KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	90,000	93,20	8 388,00
9 752113		KABELY MISTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANIČKY	M	100,000	51,50	5 150,00
		Kabel TCEPKPFLE 5XN0,8, materiál a pokládka.				
9 752113		KABELY MISTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANIČKY	M	90,000	98,60	8 874,00
		Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8, materiál a pokládka.				
10 752511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM	KUS	1,000	416,40	416,40
		Ukončení místního kabelu v rozvaděči, forma kabelová.				
10 752511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ	KUS	1,000	284,90	284,90
		Demontáž ukončení kabelu v rozvaděči 1ks. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				

11 752512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU	KUS	1,000	134,80	134,80
	Ukončení kabelu kabelovou koncovkou.				
12 752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU	KUS	1,000	2 483,10	2 483,10
	Kabelová spojka včetně příslušenství.				
13 752522	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU DÉLICI (ODBOČNOU)	KUS	1,000	3 388,50	3 388,50
	Kabelová spojka odbočná včetně příslušenství.				
14 752522a	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU DÉLICI (ODBOČNOU) DEMONTÁŽ	KUS	1,000	931,50	931,50
	Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
15 752711	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU	PÁR	440,000	38,40	16 896,00
	Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.				
16 752722	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ÚSEK	2,000	75 362,30	150 724,60
	Měření DK 3RP1,3+34DM0,9 před a po manipulaci.				
17 752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRANÍČKY	M	520,000	44,90	23 348,00
	Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.				
18 75291	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH	M	120,000	14,20	1 704,00
	Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
7	Přidružená stavební výroba				225 000,80
8	Potrubi				
19 87634	CHRANÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	80,000	417,50	33 400,00
	Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapínování konců.				
20 87734	CHRANÍČKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	170,000	504,10	85 697,00
	Dodávka a montáž dělené PE 160, zapínování konců.				
8	Potrubi				119 097,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
21 91313a	KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	2,000	497,50	995,00
	Elektronický kabelový označnick - ball marker.				
22 919112	REZANÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	120,000	192,90	23 148,00
	Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
9	Ostatní konstrukce a práce				24 143,00
	CELKEM				514 338,03

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 422 - Ochrana kabelů Telefonica O2 2,130 - 3,500.

číslo a název rozpočtu:

SO 422 - Ochrana kabelů Telefonica O2 2,130 - 3,500.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	11315	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU Zrušení mechanické ochrany kabelizace včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	3,600	1 402,80	5 050,08
2	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR 4 Kabelová sonda 5m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	5,000	712,30	3 561,50
3	13231	HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (141m) a 50x120cm (100m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	99,480	712,30	70 859,60
4	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	99,395	208,20	20 694,04
1		Zemní práce				100 165,22
5	58302	Komunikace KRYT ZE SILNÍČ DILCŮ (PANELŮ) TL 180MM Mechanická ochrana kabelizace. kompletní provedení	M2	20,000	1 967,10	39 342,00
5		Komunikace				39 342,00
7	742815	Přidružená stavební výroba KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ SÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	226,000	6,60	1 491,60
7	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI SÍŘ 25CM	M	15,000	93,20	1 398,00
8	752711	MEŘENÍ ZÁVEREČNÉ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PAR	884,000	38,40	33 945,60
9	752813	PRELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRANIČKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M	430,000	44,90	19 307,00
10	752853	PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRANIČKY Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.	M	125,000	44,90	5 612,50
7		Přidružená stavební výroba				61 754,70
8		Potrubi				
11	87734	CHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž dělené PE 160, zapínání konců.	M	206,000	531,60	109 509,60
12	899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY Kalibrace HDPE před a po manipulaci.	M	250,000	6,60	1 650,00
13	899611a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Hemelizace HDPE před a po manipulaci.	M	250,000	6,60	1 650,00
8		Potrubi				112 809,60
		Celkem				314 071,52

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 423 - Ochrana kabelů Telefonica O2 3,650 - 4,060.

číslo a název rozpočtu:

SO 423 - Ochrana kabelů Telefonica O2 3,650 - 4,060.

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR 4 Kabelová sonda 5m3	M3	5,000	712,30	3 561,50
2	13231	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (85m), 35x80cm (45m) a 50x120cm (95m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	84,475	712,30	60 171,54
3	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	85,200	208,20	17 738,64
4		Zemní práce				81 471,68
7		Přidružená stavební výroba				
4	742615	KRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLÍ ŠÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	0,000	6,60	0,00
5	752711	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PÁR	0,000	38,40	0,00
6	752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M	0,000	44,90	0,00
7	752853	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.	M	0,000	44,90	0,00
7		Přidružená stavební výroba				0,00
8		Potrubi				
8	87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.	M	0,000	524,10	0,00
9	899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY Kalibrace HDPE před a po manipulaci.	M	0,000	6,60	0,00
10	899611a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Hemetizace HDPE před a po manipulaci.	M	0,000	6,60	0,00
8		Potrubi				0,00
		Celkem				81 471,68

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant II A. etapa

Číslo a název SO:

SO 424 - Ochrana kabelů Telefonica O2 4,060 - 4,175.

Číslo a názov rozpočtu: SO 424 - Ochrana kabelů Telefonica O2 4,060 - 4,175.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11315		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	3,600	1 402,80	5 050,08
		Zrušení mechanické ochrany kabelizace včetně odvozu na skládku a skládkovného				
2 13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR 4	M3	5,000	712,30	3 561,50
		Kabelová sonda 5m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného				
3 13231		HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 4	M3	97,000	712,30	69 093,10
		Výkop kabel. rýhy 35x50cm (160m), 35x80cm (75m) a 50x120cm (80m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného				
4 17411		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	95,475	208,20	19 877,90
		včetně dopravy				
1		Zemní práce				97 632,58
5		Komunikace				
5 58302		KRYT ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	20,000	1 967,10	39 342,00
		Mechanická ochrana kabelizace. kompletní provedení				
5		Komunikace				39 342,00
7		Přidružená stavební výroba				
6 742615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ SÍŘ 33CM	M	290,000	6,60	1 914,00
		Označení kabelového vedení a spojek.				
7 742633		KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI SÍŘ 25CM	M	25,000	93,20	2 330,00
8 752711		MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU	PAR	1 520,000	43,00	65 360,00
		Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.				
9 752813		PRELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNICÍKY	M	880,000	44,90	39 512,00
		Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.				
10 752853		PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNICÍKY	M	215,000	44,90	9 653,50
		Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.				
7		Přidružená stavební výroba				118 769,50
8		Potrubí				
11 87734		CHRÁNICÍKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	265,000	504,10	133 586,50
		Dodávka a montáž dělené PE 160, zapínování konců.				

12 899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY		M	430,000	6,60	2 838,00
	Kalibrace HDPE před a po manipulaci.					
13 899611a	TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 80MM		M	430,000	6,60	2 838,00
	Hemetizace HDPE před a po manipulaci.					
8	Potrubi					139 262,50
	Celkem					394 950,58

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa
 číslo a název SO: SO 425 - Demontáž rozhlasového zařízení 4,172.
 číslo a název rozpočtu: SO 425 - Demontáž rozhlasového zařízení 4,172.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Zemní práce				
1	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	0,250	208,20	52,05
1	1	Zemní práce				52,05
7		Přidružená stavební výroba				
2	751914	DEMONTÁŽ SLOUPŮ OCELOVÝCH Demontáž rozhlasového stožárku včetně výstroje. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	1,000	742,30	742,30
3	75194	DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ Demontáž rozhlasové nadzemní kabelizace. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	M	10,000	27,40	274,00
4	755921	DEMONTÁŽ ROZHLASOVÝCH REPRODUKTORŮ Demontáž rozhlasového reproduktoru včetně výložníku. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	2,000	219,20	438,40
7		Přidružená stavební výroba				1 454,70
		Celkem				1 508,75

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 426 - Ochrana kabelů Telefonica O2 4,175 - 5,440.

číslo a název rozpočtu: SO 426 - Ochrana kabelů Telefonica O2 4,175 - 5,440.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
					6	7
1		Zemní práce				
1	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR 4 Kabelová sonda 20m3	M3	20,000	712,30	14 246,00
2	13231	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAZÍ I NEPAZÍ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (1205m) a 50x120cm (15m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	346,400	712,30	246 740,72
3	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	311,500	208,20	64 854,30
1		Zemní práce				325 841,02
7		Přidružená stavební výroba				
4	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE Vodič CY 6mm2, montáž vodiče pevně, ukončení vodičů.	M	10,000	31,80	318,00
5	742615	KRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLII ŠÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek	M	1 220,000	6,60	8 052,00
6	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	10,000	93,20	932,00
7	74483	PŘELOŽENÍ SKRINĚ Demontáž a montáž VTA včetně základu.	KUS	1,000	2 685,00	2 685,00
8	745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	25,000	66,80	1 670,00
9	752112	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.	M	10,000	31,80	318,00
10	752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZAVĚREM DEMONTÁŽ Demontáž ukončení kabelu v rozváděči a VTA 2ks, silnoproudého ukončení ve VTA 1ks. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	3,000	274,00	822,00
10	752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZAVĚREM Ukončení kabelu v rozváděči a VTA 2ks, silnoproudého ukončení ve VTA 1ks.	KUS	3,000	383,60	1 150,80
11	752711	MĚŘENÍ ZAVĚREČNÉ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PAR	4 224,000	38,40	162 201,60
12	752743	MĚŘ ZAVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU Měření OK 24vl. před a po manipulaci metodou OTDR.	USEK	2,000	15 517,90	31 035,80
13	752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNICÍKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M	4 450,000	44,90	199 805,00
14	752853	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNICÍKY Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.	M	4 365,000	44,90	195 988,50

7	Přidružená stavební výroba					604 978,70
8	Potrubi					
15 87734	CHRANIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž dělené PE 160, zapínování konců.	M	2 395,000	521,10	1 248 034,50	
16 899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY Kalibrace HDPE před a po manipulaci.	M	8 730,000	6,60	57 618,00	
17 899611a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Hemetizace HDPE před a po manipulaci.	M	8 730,000	6,60	57 618,00	
8	Potrubi					1 363 270,50
	Celkem					2 294 090,22

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - III/290 Frydlant IIA. etapa
 číslo a název SO: SO 427 - Demontáž rozhlasového zařízení 5,465 - 5,620.
 číslo a název rozpočtu: SO 427 - Demontáž rozhlasového zařízení 5,465 - 5,620.

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	0,250	208,20	52,05
1		Zemní práce				52,05
7		Přidružená stavební výroba				
2 751914		DEMONTÁŽ SLOUPŮ OCELOVÝCH Demontáž rozhlasového složárku včetně výstroje. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	1,000	2 157,40	2 157,40
3 75194		DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ Demontáž rozhlasové nadzemní kabelizace. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	M	150,000	27,40	4 110,00
4 755921		DEMONTÁŽ ROZHLASOVÝCH REPRODUKTORŮ Demontáž rozhlasového reproduktoru včetně výložníku. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	2,000	219,20	438,40
7		Přidružená stavební výroba				6 705,80
		Celkem				6 757,85

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa
 číslo a název SO: SO 428 - Ochrana kabelů Telefonica O2 6,157 - 6,430.
 číslo a název rozpočtu: SO 428 - Ochrana kabelů Telefonica O2 6,157 - 6,430.

č.pól.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
3 13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR 4 Kabelová sonda 10m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	10,000	712,30	7 123,00
4 13231		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (480m) a 50x120cm (20m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	96,000	712,30	68 380,80
5 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	89,900	208,20	18 717,18
6		Zemní práce				94'220,98
7		Přidružená stavební výroba				
6 742615		KRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	460,000	6,60	3 036,00
7 742633		KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	20,000	93,20	1 864,00
8 752711		MĚŘENÍ ZÁVERECNÉ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PAR	3 412,000	38,40	131 020,80
9 752722		MĚŘENÍ ZÁVEREC V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU Měření DK 3RP1,3+34DM0,9 před a po manipulaci.	USEK	2,000	79 762,30	159 524,60
10 752743		MĚŘENÍ ZÁVEREC OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU Měření OK 24v. před a po manipulaci metodou OTDR.	USEK	2,000	15 517,90	31 035,80
11 752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRANIČKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M	315,000	44,90	14 143,50
12 752822		PŘELOŽKY KABELŮ DÁLKOVÝCH DO KABELOVÉHO LOŽE Manipulace (demontáž a montáž) s rezervou DK 3RP1,3+34DM0,9...	M	22,000	110,70	2 435,40
13 752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRANIČKY Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.	M	720,000	44,90	32 328,00
7		Přidružená stavební výroba				375 388,10
8		Potrubi				
14 87734		CHRANIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž dělené PE 160, zapénování konců.	M	1 035,000	504,10	521 743,50
15 899604		KALIBRACE OPTOTRUBKY Kalibrace HDPE před a po manipulaci.	M	1 440,000	6,60	9 504,00
16 899611a		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Hemizace HDPE před a po manipulaci.	M	1 440,000	6,60	9 504,00
8		Potrubi				540 751,50
		Celkem				1 010 380,58

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 429 - Demontáž rozhlasového zařízení 6,370 - 6,410.

číslo a název rozpočtu: SO 429 - Demontáž rozhlasového zařízení 6,370 - 6,410.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Přidružená stavební výroba				
175194		DEMONTÁŽ ZAVĚSNÝCH KABELŮ	M	100,000	27,90	2 790,00
		Demontáž rozhlasové nadzemní kabelizace včetně odvozu na skládku a skládkového				
7		Přidružená stavební výroba				2 790,00
		Celkem				2 790,00

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ČO: 43005560

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 430 - Ochrana kabelů Telefonica O2 6,505 - 6,800.

číslo a název rozpočtu:

SO 430 - Ochrana kabelů Telefonica O2 6,505 - 6,800.

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 4 Kabelová sonda 5m3, jama pro spojku 2m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	7,000	712,30	4 986,10
2	13231	HLOUBÍ RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (60m) a 50x120cm (140m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	94,500	712,30	67 312,35
3	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	98,350	208,20	20 476,47
1		Zemní práce				92 774,92
7		Přidružená stavební výroba				
4	742615	KRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLÍÍ SÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	140,000	6,60	924,00
5	752113	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANÍČKY Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.	M	20,000	31,80	636,00
5	752113	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANÍČKY Kabel TCEPKPFLE 5XN0,4, materiál a pokládka.	M	60,000	35,10	2 106,00
6	752363	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRANÍČKY HDPE 40, materiál a pokládka, včetně spojky.	M	60,000	64,70	3 882,00
7	752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM Ukončení místního kabelu v rozvaděči, forma kabelová.	KUS	2,000	284,90	569,80
7	752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM DEMONTÁŽ Demontáž ukončení kabelu v rozvaděči 2ks. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	2,000	192,90	385,80
8	752512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU Ukončení HDPE kabelovou koncovkou.	KUS	1,000	320,00	320,00
9	752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU Kabelová spojka včetně příslušenství.	KUS	2,000	2 185,20	4 370,40
10	752711	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRAČENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PAR	248,000	38,40	9 523,20
11	752812	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE Definitivní uložení MK.	M	80,000	27,40	2 192,00
12	752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRANÍČKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M	20,000	44,90	898,00

13	752852	PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	60,000	27,40	1 644,00
		Definitivní uložení HDPE.				
14	752853	PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRANIČKY	M	20,000	44,90	898,00
		Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.				
15	75291	DEMONTÁŽ KABELU MISTNÍCH	M	80,000	15,30	1 224,00
		Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
16	75295	DEMONTÁŽ OPTOTRUBKY	M	60,000	17,50	1 050,00
		Demontáž stávající HDPE. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.				
7		Přidružená stavební výroba				30 623,20
8		Potrubi				
17	87634	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	60,000	417,50	25 050,00
		Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapénování konců.				
18	87734	CHRANIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	20,000	704,10	14 082,00
		Dodávka a montáž dělené PE 160, zapénování konců.				
19	899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY	M	160,000	6,60	1 056,00
		Kalibrace HDPE před a po manipulaci.				
20	899611a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	160,000	6,60	1 056,00
		Hemelizace HDPE před a po manipulaci.				
8		Potrubi				41 244,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
21	91313a	KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	2,000	497,50	995,00
		Elektronický kabelový označnick - ball marker.				995,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
		CELKEM				105 637,12

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 431 - Ochrana kabelů Telefonica O2 7,365 - 7,485.

číslo a název rozpočtu: SO 431 - Ochrana kabelů Telefonica O2 7,365 - 7,485.

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR 4 Kabelová sonda 5m3, jama pro spojku 1m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	6,000	712,30	4 273,80
2 13231		HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x50cm (50m), 35x80cm (210m) a 50x120cm (10m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	73,550	712,30	52 389,67
3 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	74,430	208,20	15 496,33
7		Přidružená stavební výroba				72 159,80
7		Přidružená stavební výroba				
4 742615		KRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ SÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	180,000	6,60	1 188,00
5 752113		KABELY MISTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.	M	130,000	31,80	4 134,00
6 752511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZAVĚREM Ukončení místního kabelu v rozvaděči, forma kabelová.	KUS	1,000	263,00	263,00
6 752511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZAVĚREM DEMONTÁŽ Demontáž ukončení kabelu v rozvaděči. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS	1,000	177,50	177,50
7 752521		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU Kabelová spojka včetně příslušenství.	KUS	1,000	2 130,40	2 130,40
8 752711		MĚŘENÍ ZAVĚREČNÉ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PAR	0,000	38,40	0,00
9 752813		PŘELOŽKY KABELŮ MISTNÍCH DO CHRÁNICÍKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M	100,000	44,90	4 490,00
10 752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNICÍKY Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.	M	30,000	44,90	1 347,00
11 75291		DEMONTÁŽ KABELŮ MISTNÍCH Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	M	130,000	15,30	1 989,00
7		Přidružená stavební výroba				15 718,90
8		Potrubi				
12 87634		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž PE 160, včetně zatahovacího lanka a zapěnování konců.	M	120,000	407,50	48 900,00

13 87734	CHRAŇÍČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž dělené PE 160, zapěnování konců.	M	20,000	704,10	14 082,00
14 899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY	M	0,000	6,60	0,00
15 899611a	Kalibrace HDPE před a po manipulaci. TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Hemetizace HDPE před a po manipulaci.	M	0,000	6,60	0,00
8	Potrubi				62 932,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
16 91313a	KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ Elektronický kabelový označnick - ball marker.	KUS	0,000	497,50	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
	Celkem				150 850,70

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 432 - Ochrana kabelů Telefonica O2 7,650 - 8,390.

číslo a název rozpočtu: SO 432 - Ochrana kabelů Telefonica O2 7,650 - 8,390.

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11313	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM odstranění asfaltové komunikace v délce 50m, šířce 0,5m a tl. 0,1m včetně odvozu na skládku a skládkovného.	M3	2,500	1 709,60	4 274,00
2	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR 4 Kabelová sonda 20m3, jáma pro spojkou 13m3 včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	32,400	712,30	23 078,52
3	13231	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍR DO 2M PAZ I NEPAZ TR 4 Výkop kabel. rýhy 35x80cm (785m) a 50x120cm (240m) včetně odvozu přebytku na skládku a skládkovného	M3	350,000	712,30	249 305,00
4	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT včetně dopravy	M3	363,200	208,20	75 618,24
5		Zemní práce				362 275,76
5		Komunikace				
5	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA podklad pod asfaltovou komunikaci tl. 0,15m	M3	3,240	881,10	2 854,76
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI podklad pod asfaltovou komunikaci tl. 0,20m	M3	4,640	826,30	3 834,03
7	574102	ASFALTOVÝ BETON TR II ACO 11 tl. 40-50mm (dle úseku)	M3	0,900	9 819,20	8 837,28
8	57460	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ tl. 70-80mm (dle úseku)	M3	1,800	9 118,00	16 412,40
5		Komunikace				31 938,47
7		Přidružená stavební výroba				
9	742615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM Označení kabelového vedení a spojek.	M	670,000	6,60	4 422,00
10	752113	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANÍČKY Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4, materiál a pokládka.	M	0,000	31,80	0,00
10	752113	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANÍČKY Kabel TCEPKPFLE 25XN0,4, materiál a pokládka.	M	85,000	74,50	6 332,50
10	752113	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRANÍČKY Kabel TCEPKPFLE 75XN0,4, materiál a pokládka.	M	85,000	179,70	15 274,50
11	752123	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM OPTICKÉ DO CHRANÍČKY Optický kabel 24vl.	M	3 840,000	68,80	264 192,00

12 752363	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY HDPE 40, materiál a pokládka, včetně spojky.			0,000	55,90	0,00
13 752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZAVĚREM DEMONTÁŽ Demontáž ukončení kabelu v rozváděči. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	KUS		3,000	658,60	1 975,80
13 752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZAVĚREM Ukončení kabelu v rozváděči.	KUS		3,000	950,10	2 850,30
14 752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU Kabelová spojka včetně příslušenství.	KUS		10,000	400,00	4 000,00
15 752521a	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU OPTICKOU Montáž 2ks a demontáž 2ks optické spojky pro 24vl. včetně materiálu a příslušenství. Všechné odvozu na skládku a skládkovného.	KUS		4,000	17 767,80	71 071,20
16 752711	MĚŘENÍ ZAVĚREČNÉ ZKRACENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU Uložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... před o po manipulaci, vč. zkoušení a měření izolačního stavu.	PAR		1 352,000	38,40	51 916,80
17 752743	MĚR ZAVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU Měření OK 24vl. před a po manipulaci metodou OTDR.	USEK		2,000	15 517,90	31 035,80
18 752813	PRELOŽKY KABELU MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY Demontáž stávajících MK a jejich uložení do dělené chráničky.	M		2 420,000	44,90	108 658,00
19 752853	PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY Demontáž stávajících HDPE a jejich uložení do dělené chráničky.	M		2 420,000	44,90	108 658,00
20 75291	DEMONTÁŽ KABELU MÍSTNÍCH Demontáž stávajících MK.	M		800,000	25,20	20 160,00
21 75294	DEMONTÁŽ KABELU OPTICKÝCH Demontáž stávajících MK. Včetně odvozu na skládku a skládkovného. Vytouknutí OK 24vl. Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	M		4 000,000	30,10	120 400,00
7	Přidružení stavební výroba					810 945,90
8	Potrubi					
22 87734	CHRÁNIČKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM Dodávka a montáž dělené PE 160, zapínování konců.	M		1 380,000	504,10	695 658,00
23 899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY Kalibrace HDPE před a po manipulaci.	M		4 950,000	6,60	32 670,00
24 899611a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Hemetizace HDPE před a po manipulaci.	M		4 950,000	6,60	32 670,00
8	Potrubi					760 993,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
25 91313a	KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ Elektronický kabelový označnick - ball marker.	KUS		0,000	497,50	0,00
26 919112	REZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Včetně odvozu na skládku a skládkovného.	M		20,000	192,90	3 858,00
9	Ostatní konstrukce a práce					3 858,00
	Čelkem					1 980 017,13

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 466 - Přeložka vedení VO v km 3,265

číslo a název rozpočtu: SO 466 - Přeložka vedení VO v km 3,265

Pof. č.pól.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	celkem 7
1		Zemní práce				
1	13151a	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR 6	M3	2,900	1 369,90	3 972,71
		jáma pro základ přeloženého stožáru vč. základu a záhozu				
2	13222	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 PLACENÉ	M3	3,000	931,50	2 794,50
		včetně odvozu přebytku na skládku a poplatku za skládku				
1		Zemní práce				6 767,21
7		Přidružená stavební výroba				
3	741915	DEMONT SLOUPŮ VZDUS VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH	KUS	1,000	3 835,70	3 835,70
		Položka obsahuje demontáž stožáru včetně konzoly a izolátorů mechanismy potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy				
4	741915.1	MONTÁŽ SLOUPŮ VZDUS VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH	KUS	1,000	7 123,40	7 123,40
		Položka obsahuje montáž stožáru včetně konzoly a izolátorů mechanismy potřebných k montáži stožáru, nový základ manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy				
5	74192	DEMONTÁŽ VYLOŽNIKU	KUS	1,000	164,40	164,40
6	74192.1	MONTÁŽ VYLOŽNIKU	KUS	1,000	274,00	274,00
7	741931	DEMONTÁŽ VZDUS VODIČŮ N.N. HOLÝCH	M	20,000	52,40	1 048,00
8	742121	KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU	M	6,000	71,20	427,20
		CYKY 4x4				
9	74291	DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.	M	6,000	16,40	98,40
		včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku				
10	745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	17,000	71,20	1 210,40
11	74913	DEMONTÁŽ VYBOJKOVÉHO SVITIDLA	KS	1,000	164,40	164,40
12	74914	MONTÁŽ VYBOJKOVÉHO SVITIDLA	KS	1,000	274,00	274,00
7		Přidružená stavební výroba				14 619,90
9		Ostatní konstrukce a práce				
13	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,900	2 027,40	5 879,46
		bourání základu stávajícího betonového stožáru				
9		Ostatní konstrukce a práce				5 879,46
		Celkem				27 268,57

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 467 - Přeložka vedení VO v km 7,512

číslo a název rozpočtu:

SO 467 - Přeložka vedení VO v km 7,512

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Přidružená stavební výroba				
1 74192		DEMONTÁŽ VYLOŽNIKU	KUS	1,000	274,00	274,00
2 74192.1		MONTÁŽ VYLOŽNIKU	KUS	1,000	483,60	483,60
3 742121		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 4x4	M	6,000	71,20	427,20
4 742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV CYKY 4x4	KUS	2,000	164,40	328,80
5 74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	6,000	16,40	98,40
6 74913		DEMONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA	KS	1,000	164,40	164,40
7 74914		MONTÁŽ VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA	KS	1,000	274,00	274,00
8 751213		KONZOLA UPEV. NA BETONOVEM STOŽARU položka obsahuje izolátory a montáž	KUS	1,000	1 041,10	1 041,10
9 751311		VODIČE AIFe16MM2 položka obsahuje, montáž a spojky	M	40,000	82,20	3 288,00
7		Přidružená stavební výroba				6 379,50
		Celkem				6 379,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 470 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512

číslo a název rozpočtu: SO 470 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 x		PRELOŽKA VEDENÍ NN ČEZ				
		Stavební objekt SO 470 Přeložka vedení NN ČEZ v km 7,512	KPL	1,000	98 124,47	98 124,47
0		Všeobecné konstrukce a práce				98 124,47
		Celkem				98 124,47

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA. etapa

číslo a název SO: SO 475 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058

číslo a název rozpočtu: SO 475 - Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 X		PRELOŽKA VEDENÍ NN ČEZ				
		Stavební objekt SO 475 Přeložka vedení NN ČEZ v km 2,030-2,058	KPL	1,000	131 885,50	131 885,50
0		Všeobecné konstrukce a práce				131 885,50
		Celkem				131 885,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 476 - Přeložka vedení VO v km 2,030 - 2,058

číslo a název rozpočtu:

SO 476 - Přeložka vedení VO v km 2,030 - 2,058

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Přidružená stavební výroba				
1	741831	PŘELOŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. HOLÝCH	M	134,000	38,40	5 145,60
2	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV kabel Cu 4x10 -	KUS	4,000	185,40	741,60
3	743813	PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	2,000	438,40	876,80
7		Přeložení svítidel včetně výložníků na stožárech distribuční soustavy. Přidružená stavební výroba				6 764,00
		Celkem				6 764,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA. etapa

číslo a název SO:

SO 520 - Ochrana VTL plynovodu DN 200 v km 2.053

číslo a název rozpočtu:

SO 520 - Ochrana VTL plynovodu DN 200 v km 2.053

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11347	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	4,000	1 625,20	6 500,80
2	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I přebytková zemina z výkopu	M3	3,410	460,30	1 569,62
3	13273a	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	89,375	356,20	31 835,38
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina bude použita na zpětný zásep	M3	3,410	71,20	242,79
5	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásep zeminou včetně dopravy	M3	85,970	100,40	8 631,39
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí, max. zmo 8mm	M3	1,200	548,00	657,60
1		Zemní práce				49 437,58
4		Vodorovné konstrukce				
7	451573	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp potrubí	M3	0,300	657,50	197,25
8	465114	DLAŽBY Z DILCŮ BETON DO C25/30 (B30) žlabovka TBM1-60 s příložkou do betonu C20/25 tl. 15cm	M3	3,100	2 904,10	9 002,71
4		Vodorovné konstrukce				9 199,96
5		Komunikace				
9	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA příp. po dohodě s TDI ze šterkodrti nebo KSC Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.	M3	1,875	1 479,50	2 774,06
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.	M3	2,500	958,90	2 397,25
11	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ACL 22 x MZK Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.	M2	12,500	17,50	218,75
12	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ACL 22 x MZK, ACO 11 x ACL 22 Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.	M2	22,500	14,20	319,50

13 574142	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ACO 11	M2	10,000	372,60	3 726,00
	Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.				
14 574172	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 80MM ACL 22	M2	10,000	383,60	3 836,00
	Rozsah prací bude odsouhlasen TDI.				
8	Komunikace				13 271,58
8	Potrubí				
15 86771	CHRANICKÝ Z TRUB OCELOVÝCH PODELNĚ PŮLENÝCH DN DO 1000MM včetně kluzných objímek, utěsnění čela	M	3,100	21 435,80	66 450,98
16 89914	SACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ ochrana orientačního sloupku	KUS	1,000	2 685,00	2 685,00
17 899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIČHAČKY	KUS	1,000	2 520,60	2 520,60
18 899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	1,000	1 643,90	1 643,90
19 899649	ELEKTROJISKROVÁ ZKOUSKA IZOLACE DN 200	M	5,000	3 835,70	19 178,50
20 89994-1	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI páska (např. SERVIWRAP) š. 100mm, dl. 15 m	KUS	2,000	821,90	1 643,80
21 89994-2	DOIZOLOVÁNÍ POTRUBÍ páska (např. RAYCHEM) š. 75 mm, dl. 15 m (2x ovin = 50% překryt)	KUS	7,000	706,90	4 948,30
22 89994-3	PÁSKA (např. ERGELIT-Band 03) š. 120 mm, dl. 3 m (3x ovin=66%překryt, tloušťka vrstvy 9 mm)	KUS	30,000	3 835,70	115 071,00
8	Potrubí				214 142,08
9	Ostatní konstrukce a práce				
23 919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	9,000	301,40	2 712,60
9	Ostatní konstrukce a práce				2 712,60
	Celkem				288 763,78

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 521 - Přeložka STL plynovodu u mostu ev.č. 290-008 v km 4.510

číslo a název rozpočtu: SO 521 - Přeložka STL plynovodu u mostu ev.č. 290-008 v km 4.510

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11512		CERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	100,000	104,90	10 490,00
2 11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	5,000	432,90	2 164,50
3 12441a		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. 5 odstranění opevnění koryta + rozebrání nábrežních zdi včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	13,000	975,40	12 680,20
4 13273		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina z výkopu včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	7,488	460,30	3 446,73
5 13273a		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I zemina bude použita na zpětný zásyp	M3	23,232	356,20	8 275,24
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,488	71,20	533,15
7 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou včetně dopravy	M3	23,232	100,40	2 332,49
8 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí, max. zmo 16mm	M3	5,424	548,00	2 972,35
4		Zemní práce				42 894,88
4		Vodorovné konstrukce				
9 451573		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podšyp potrubí	M3	1,920	657,50	1 262,40
4		Vodorovné konstrukce				1 262,40
8		Potrubí				
10 87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM potrubí PE100 90 x 5,2 x SDR 17,6 vč. elektroobložek a montáže	M	20,000	1 013,70	20 274,00
11 87634		CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM ochranná trubka PE 160 x 9,1 mm	M	3,000	328,80	986,40
12 87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRANIČKY vč. Sřídčích prvků a manžet	M	3,000	493,20	1 479,60
13 899112a		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNE vývod signalizačního vodiče vč. montáže	KUS	2,000	1 074,00	2 148,00
14 899308		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	20,000	21,90	438,00
15 899309		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	20,000	16,40	328,00

16 899321	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE propoj 90/90, balonování potrubí PE 90 mm, elektroobímká PE 90 mm	KUS	2,000	13 698,80	27 397,60
17 899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	20,000	71,20	1 424,00
8	Potrubí				54 475,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
18 96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	17,300	580,80	10 047,84
19 96942	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	6,500	97,50	633,75
9	Ostatní konstrukce a práce				10 681,59
	Celkem				109 314,25

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 522 - Přeložka STL plynovodu a 2 STL přípojek plynu v km 6.524 - 6.556

číslo a název rozpočtu:

SO 522 - Přeložka STL plynovodu a 2 STL přípojek plynu v km 6.524 - 6.556

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 13273		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I přebytečná zemina z výkopu včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,000	460,30	0,00
2 13273a		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I zemina bude použita na zpětný zásyp	M3	0,000	356,20	0,00
3 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	71,20	0,00
4 17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou včetně dopravy	M3	0,000	100,40	0,00
5 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí, max. zmo 16mm	M3	0,000	548,00	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
6 451573		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 podsyp potrubí	M3	0,000	657,50	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Potrubí				
7 87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM potrubí PE100 50 x 4,6 x SDR 11 vč. elektroobjímek a montáže	M	0,000	432,90	0,00
8 891827		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM navrtávací odbočkový T-kus 90/50	KUS	0,000	1 205,50	0,00
9 899112a		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ vývod signalizačního vodiče vč. montáže	KUS	0,000	1 074,00	0,00
10 899308		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	21,90	0,00
11 899309		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	M	0,000	16,40	0,00
12 899311		DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE odpojení stávající přípojky	KUS	0,000	7 945,30	0,00
13 899321		sláčení potrubí PE 40 mm + opravárenská objímka, záslepka PE 40 DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE propoj 90/50	KUS	0,000	6 027,50	0,00

14	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M		71,20	0,00	0,00
15	899901	PREPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS		6 500,00	0,00	0,00
	8	Potrubi					0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce					
16	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M		493,20	0,00	0,00
17	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M		97,50	0,00	0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce					0,00
		Celkem					0,00

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO:

SO 801.2 - Rekultivace ploch - Frydlant, II. etapa

číslo a název rozpočtu: SO 801.2 - Rekultivace ploch - Frydlant, II. etapa

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11020	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	12 309,000	4,00	49 236,00
2	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DILCŮ panely	M3	3,600	1 422,10	5 119,56
		kompletní odstranění včetně odvozu (zřízení a přesuny viz. SO 001.2)				
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR I ornice	M3	400,000	69,10	27 640,00
		včetně odvozu				
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,000	135,00	6 750,00
5	18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M odhad	M2	1 000,000	15,00	15 000,00
6	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	400,000	65,70	26 280,00
		včetně dopravy a případného poplatku za nákup				
7	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU	M2	12 309,000	19,60	241 256,40
8	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU po dobu 3let, 2x ročně	M2	73 854,000	2,90	214 176,60
9	184213	VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VYKOPU JAMKY Náhradní výsadba Alejové stromy 10 – 12 cm: 5 tablet Silvamix, 10 kg kompostu, 200 g TerraCottem Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, jehličnaté 3 kůly délky 2m. Všechny kůly musí vydržet nejméně po dobu 4 let.	KUS	20,000	1 611,70	32 234,00
10	18461	MULČOVÁNÍ Náhradní výsadba Alejové stromy 10 – 12 cm: 5 tablet Silvamix, 10 kg kompostu, 200 g TerraCottem Alejové stromy větší velikosti budou namulčovány vrstvou třídně borové kůry tl. 10 cm po slehnutí, Převažující frakce musí být 10 – 20 cm. mísa na ploše 2 m2	M2	40,000	90,10	3 604,00
11	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH Náhradní výsadba 3x	KUS	60,000	36,70	2 202,00
12	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Náhradní výsadba Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, Všechny kůly musí vydržet nejméně po dobu 4 let. V případě potřeby realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	60,000	166,90	10 014,00
13	18600	ZALEVÁNÍ VODOU 3-5 zálievek v množství 50 l alejový strom, 100 l alejový strom větší velikosti.	M3	10,000	444,40	4 444,00
1		Zemní práce				637 956,56
		Celkem				637 956,56

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frydlant IIA.etapa

číslo a název SO: SO 802.2.A - Rekultivace ploch - Raspenava, II. etapa

číslo a název rozpočtu: SO 802.2.A - Rekultivace ploch - Raspenava, II. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11020	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	17 555,000	4,40	77 242,00
2	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ panely	M3	7,200	1 422,10	10 239,12
3	12573	kompletní odstranění včetně odvozu (zřízení a přesuny viz. SO 002.2) VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I omice	M3	446,000	69,10	30 818,60
4	17110	včetně odvozu ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,000	135,00	5 940,00
5	18214	včetně dopravy ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M odhad	M2	1 000,000	15,00	15 000,00
6	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	446,000	65,70	29 302,20
7	18243	včetně dopravy a případného poplatku za nákup	M2	17 555,000	19,60	344 078,00
8	18247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU	M2	105 330,000	2,90	305 457,00
9	184213	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU po dobu 3let, 2xročně zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VYKOPU JAMKY	KUS	30,000	1 755,20	52 656,00
10	18421a	Náhradní výsadba Alejové stromy 10 – 12 cm: 5 tablet Silvamix, 10 kg kompostu, 200 g TerraCottem Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, jehličnaté 3 kůly délky 2m. Všechny kůly musí vydržet nejméně po dobu 4 let.	KUS	10,000	624,80	6 248,00
11	18461	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČET VYKOPU JAMKY náhradní výsadba - jehličnaté stromy stáří 3-5 let, kotvení 1 kůlem	M2	60,000	90,10	5 406,00
12	18461a	MULČOVÁNÍ Náhradní výsadba (pol. 18421a) Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borové kůry tl. 10 cm po slehnutí, Převažující frakce musí být 10 – 20 cm. mísa na ploše 2 m2	M2	20,000	90,10	1 802,00

13 18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH Náhradní výsadba 5x	KUS	150,000	36,70	5 505,00
14 18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Náhradní výsadba Alejové stromy větší velikosti budou kotveny 3 kůly délky 2,5 m, Všechny kůly musí vydržet nejméně po dobu 4 let. V případě potřeby realizace proběhne výhradně na základě odsouhlasení prací TDI.	M2	90,000	166,90	15 021,00
15 18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 3-5 zálivek v množství 50 l alejový strom, 100 l alejový strom větší velikosti.	M3	15,000	444,40	6 666,00
1	Zemní práce				911 380,92
	Celkem				911 380,92

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Frydlant2 - Obnova silnice po povodních - II/290 Frýdlant IIA.etapa
 název: Odkup materiálu

Poř. č.pol.	Název položky	jednotka	CENA jednotková
1	2	3	4
	Zemní práce		
1	Ocelová svodidla	M	20,00
2	Betonová svodidla	M	500,00
3	Svislé dopravní značení - komplet vč. sloupků	KS	60,00
4	Odfrezovaný materiál	M3	100,00
5	Kamenná dlažba, kamenné obrubníky	M3	200,00
6	Kamenný obklad zdí a mostů	M3	250,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 103 Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

103 / 1

Číslo změny stavby:

28

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Pasport změn

Přehled méněprací

Příloha

1

1

1

1

1

5

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.



Popis a zdůvodnění změny:

Po odfrézování asfaltového krytu vozovky, bylo zjištěno, že v krajích komunikace chybí kompletní konstrukce vozovky. Na základě tohoto zjištění byly provedeny statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem a proto došlo k úpravě rozsahu sanací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-828 765,10	723 586,77	-105 178,33

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 09. 2015	podpis	
Autorský dozor	Jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 103 Rekonstrukce silnice km 1,050 - 1,720

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

5 774 078,54

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 774 078,54	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-828 765,10	723 586,77	723 586,77	12,53%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-828 765,10	723 586,77	5 668 900,20	-105 178,33

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

104 / 1

Číslo změny stavby:

29

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

1

Přehled méněprací

1

Příloha

4

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.





Popis a zdůvodnění změny:

Po vybrání dodavatele rekonstrukce komunikace II/290, město Frýdlant v daném úseku zahájilo výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace. Dle projektové dokumentace ve stupni PDPS měla být provedena 1 polovina komunikace s novou konstrukcí. Na základě výstavby městské splaškové kanalizace a vodovodu bylo po odfrézování krytu zjištěno, že z důvodů velkého množství přípojek vodovodu a splaškové kanalizace bude nutné provést kompletní konstrukci komunikace i v prostoru mezi výkopem přípojek v celé šíři.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-198 354,39	556 892,01	358 537,62

Vyřádkování - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15-09-2015	podpis	
Autorský dozor	Jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 Rekonstrukce silnice km 1,720 - 1,960

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

2 437 114,77

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 437 114,77	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-198 354,39	556 892,01	556 892,01	22,85%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-198 354,39	556 892,01	2 795 652,39	358 537,62

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

30

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

105 / 1

SO 105 Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Paré č.

Příjemce

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Pasport změn

Přehled méněprací

Příloha

1

1

1

2

1

10?

1,2

3

4

5

Správce stavby

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

A) Před zahájením zemních prací byly provedeny statické zatěžovací zkoušky v místech plánovaného rozšíření komunikace, s nevyhovujícím výsledkem. Na základě těchto výsledků bylo geologem stavby rozhodnuto o sanaci podloží, včetně odvodnění, tak aby nedocházelo k podmáčení konstrukce vozovky z přilehlých pozemků.

B) Po odkrytí konstrukce stávající vozovky bylo zjištěno zvodnělé podloží vozovky s prosakováním vody z přilehlých pozemků. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o provedení odvodnění pomocí trativodů a žlabovnic, tak aby nedocházelo k podmáčení konstrukce komunikace vodou z přilehlých pozemků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-51 879,37	635 179,38	583 300,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžicka	datum 15 -09- 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105 Rekonstrukce silnice km 1,960 - 2,100

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

1 451 760,66

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 451 760,66	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-51 879,37	635 179,38	635 179,38	43,75%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-51 879,37	635 179,38	2 035 060,67	583 300,01

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bllý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106 Rekonstrukce silnice km 2,100-3,500

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

106 / 1

Číslo změny stavby:

31

Strany smlouvy o dílo č. 18081701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant – Bllý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

2

Přehled méněprací

1

Příloha

107

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

A) Před zahájením zemních prací byly provedeny statické zatěžovací zkoušky v místech plánovaného rozšíření komunikace, s nevyhovujícím výsledkem. Na základě těchto výsledků bylo geologem stavby rozhodnuto o sanaci podloží včetně odvodnění, tak aby nedocházelo k podmáčení konstrukce komunikace z přilehlých pozemků.



B) Při zahájení přípravných prací na opravu krytu komunikace byly, po vyčištění příkopů, nalezeny dva propustky v havarijním stavu. Na základě posouzení bylo rozhodnuto o úplné rekonstrukci propustků pomocí železobetonových trub DN 600, tak aby nedocházelo k podmáčení konstrukce vozovky s přilehlých pozemků.

Na základě dopřesnění RDS byly umístěny 3 ks uličních vpustí, z důvodu odvodnění komunikace v km 3,200-3,300.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 105 295,48	3 286 896,19	2 181 600,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 09. 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106 Rekonstrukce silnice km 2,100-3,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

15 480 358,86

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	15 480 358,86	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-1 105 295,48	3 286 896,19	3 286 896,19	21,23%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 105 295,48	3 286 896,19	17 661 959,57	2 181 600,71

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor, dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 108 Rekonstrukce silnice km 4,060 - 4,175

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

108 / 1

Číslo změny stavby:

32

Strany smlouvy o dílo č. 18061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

1

Přehled méněprací

1

Příloha

2

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.





Popis a zdůvodnění změny:

Po skončení zimního období bylo zjištěno, že stávající přílehlá krajská komunikace byla poškozena. Z důvodu špatného stavu navazující komunikace bylo rozhodnuto objednatelem o posunutí pracovní spáry napojení silnice a tím navýšení rozsahu prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-257 468,72	154 507,90	-102 960,82

Vyřádkování - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15-09-2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 108 Rekonstrukce silnice km 4,060 - 4,175

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

1 929 126,16Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 929 126,16	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-257 468,72	154 507,90	154 507,90	8,01%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-257 468,72	154 507,90	1 826 165,34	-102 960,82

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 123 Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:
123 / 1

Číslo změny stavby:
33

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně
Přehled změn
Rozpis ocenění
Pasport změn
Přehled méněprací

1
1
1
1
1

Paré č.

Příjemce

1,2 Správce stavby
3 Zhotovitel
4 Projektant
5 Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě dopřesnění ploch chodníků ze zámkové dlažby v RDS a dodatečném podrobném geodetickém zaměření. Tyto změny budou zaznamenány v DSPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-35 917,57	85 049,06	49 131,49

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15 -09- 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 123 Rekonstrukce chodníků pro km 1,050 - 1,720

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

237 355,12

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	237 355,12	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-35 917,57	85 049,06	85 049,06	35,83%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-35 917,57	85 049,06	286 486,61	49 131,49

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.a.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 124 Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

124 / 1

Číslo změny stavby:

34

Strany smlouvy o dílo č. 18081701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně
Přehled změn
Rozpis ocenění
Pasport změn
Přehled méněprací

1

1

1

1

1

Paré č.

VHS

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny

Změna vznikla na základě dopřesnění ploch chodníků ze zámkové dlažby v RDS a dodatečném podrobném geodetickém zaměření. Tyto změny budou zaznamenány v DSPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 617,90	72 270,86	55 652,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15 -09- 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 124 Rekonstrukce chodníků pro km 1,720 - 1,960

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

356 035,08Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	356 035,08	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-16 617,90	72 270,86	72 270,86	20,30%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-16 617,90	72 270,86	411 688,04	55 652,96

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126 Rekonstrukce chodníků pro km 2,100 - 3,500

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

126 / 1

Číslo změny stavby:

35

Strany smlouvy o dílo č. 18081701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Pasport změn

1

1

1

1

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě dopřesnění ploch chodníků ze zámkové dlažby v RDS a dodatečném podrobném geodetickém zaměření. Tyto změny budou zaznamenány v DSPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	89 376,99	89 376,99

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	Jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	Jméno Ing. Jan Růžička	datum 15 -09- 2015	podpis
Autorský dozor	Jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	Jméno Petr Mal	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126 Rekonstrukce chodníků pro km 2,10 - 3,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

107 827,50

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	107 827,50	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	89 376,99	89 376,99	82,89%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	89 376,99	197 204,48	89 376,99

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 128 Rekonstrukce chodníků pro km 4,060 - 4,175

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

128 / 1

Číslo změny stavby:

36

Strany smlouvy o dílo č. 18061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Pasport změn

Přehled méněprací

1

1

1

1

1

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě dopřesnění ploch chodníků ze zámkové dlažby v RDS a dodatečném podrobném geodetickém zaměření. Tyto změny budou zaznamenány v DSPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-32 896,22	7 317,60	-25 578,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15 -09- 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 128 Rekonstrukce chodníků pro km 4,060 - 4,175

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

224 101,03Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	224 101,03	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-32 896,22	7 317,60	7 317,60	3,27%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-32 896,22	7 317,60	198 522,41	-25 578,61

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mal

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 143.2 Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:
143.2 / 1

Číslo změny stavby:
37

Strany smlouvy o dílo č. 18061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně
Přehled změn
Rozpis ocenění
Přehled méněprací

1
1
1
1

Paré č.	VHS Příjemce
1,2	Správce stavby
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě dopřesnění ploch chodníků ze zámkové dlažby v RDS a dodatečném podrobném geodetickém zaměření. Tyto změny budou zaznamenány v DSPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-87 898,09	0,00	-87 898,09

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15. 09. 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 143.2 Obnova BUS zastávek pro km 1,050 - 1,720

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

245 370,15

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	245 370,15	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-87 898,09	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-87 898,09	0,00	157 472,06	-87 898,09

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 161 Rekonstrukce propustku km 2.435

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:
161 / 1

Číslo změny stavby:
38

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně
Přehled změn
Rozpis ocenění
Pasport změn

1
1
1
1

VHS
 Paré č. Příjemce
 1,2 Správce stavby
 3 Zhotovitel
 4 Projektant
 5 Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dopřesnění RDS propustku došlo k upřesnění množství výztuže a izolace. V PDPS byly tyto položky stanoveny parametricky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	16 183,16	16 183,16

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15-09-2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 161 Rekonstrukce propustku km 2.435

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

1 420 316,48

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 420 316,48	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	16 183,16	16 183,16	1,14%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	16 183,16	1 436 499,64	16 183,16

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 163 Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 163 / 1	Číslo změny stavby: 39
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah: Zápis o změně Přehled změn Rozpis ocenění Pasport změn <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px;">1</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">1</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">1</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">1</td></tr> </table>	1	1	1	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Správce stavby	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Supervize
1															
1															
1															
1															
Paré č.	Příjemce														
1,2	Správce stavby														
3	Zhotovitel														
4	Projektant														
5	Supervize														

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dopřesnění RDS propustku došlo k upřesnění množství výztuže, izolace a betonu. V PDPS byly tyto položky stanoveny parametricky.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	34 231,80	34 231,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15 -09- 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mal	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 163 Rekonstrukce propustku v km 2,970 - 2,973 - vpravo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

796 824,56

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	796 824,56	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	34 231,80	34 231,80	4,30%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	34 231,80	831 056,36	34 231,80

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 164 Přestavba propustku a zatrubnění příkopu v km 3.267 - 3.324

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

164 / 1

Číslo změny stavby:

40

Strany smlouvy o dílo č. 16081701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Pasport změn

Přehled méněprací

Příloha

1

1

1

1

1

2

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.; Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci vypracování RDS došlo k upřesnění množství výztuže použité na monolitickém zatrubnění pod viaduktem. Na základě požadavku CHKO došlo k dodatečnému odláždění dna propustku a celého monolitického zatrubnění Pustého potoka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-84 828,74	448 701,95	363 873,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 09. 2015	podpis	
Autorský dozor	Jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.stapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 164 Přestavba propustku a zatrubnění příkopu v km 3.267 - 3.324**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 907 737,85

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 907 737,85	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-84 828,74	448 701,95	448 701,95	15,43%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-84 828,74	448 701,95	3 271 611,06	363 873,20

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 165 Rekonstrukce propustku km 4,131

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

165 / 1

Číslo změny stavby:

41

Strany smlouvy o dílo č. 16081701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

VHS

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

1

Přehled méněprací

1

Příloha

1

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.





Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedení přípravných prací (sondy v komunikaci) bylo zjištěno, že jeho stav je výrazně zhoršený oproti předpokladu DZS. V rámci prohlídky bylo zjištěno, že je narušená původní kamenná konstrukce pravděpodobně po přivalových deštích z června a července 2013. Bylo rozhodnuto o úplné demolici současného propustku a provedení kompletní náhrady.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-144 259,03	503 276,76	359 017,73

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15 -09- 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 165 Rekonstrukce propustku km 4,131

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

358 175,16

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	358 175,16	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-144 259,03	503 276,76	503 276,76	140,51%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-144 259,03	503 276,76	717 192,89	359 017,73

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 174.A Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

174.A / 1

Číslo změny stavby:

42

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant – Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Přehled méněprací

1

1

1

1

VHS

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci pochůzky za účelem zjištění stavu objízdných tras za účasti objednatele, technického dozora a zhotovitele byl určen rozsah oprav používaných komunikací. Realizační dokumentace nebyla předmětem posouzení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-12 515 618,94	0,00	-12 515 618,94

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15. 09. 2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mal	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny. Jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 174.A Úpravy stávajících komunikací používaných stavbou**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
16 269 417,12

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	16 269 417,12	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-12 515 618,94	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-12 515 618,94	0,00	3 753 798,18	-12 515 618,94

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 303 / 1	Číslo změny stavby: 43
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720		

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:		Paré č.	VHS Příjemce
Zápis o změně	1		
Přehled změn	1	1,2	Správce stavby
Rozpis ocenění	1	3	Zhotovitel
Pasport změn	1	4	Projektant
Přehled méněprací	1	5	Supervize
Příloha	1		

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.







Popis a zdůvodnění změny:

Na základě pochůzky a pasportizace stávajících odvodňovacích zařízení v trase komunikace II/290 byl zjištěn nevyhovující stav propustku v křižovatce Hág/Frýdlant. Na základě předchozího stupně DZS byla naplánována oprava propustku na parametr DN 600. V rámci požadavku města na odvodnění dotčeného území a následnou investiční akci města Frýdlant - oprava zatrubnění vodoteče, bylo rozhodnuto o zvýšení průměru odvodnění na DN 1000 a jeho prodloužení o 7 metrů včetně napojení na odvodnění ve správě města Frýdlant.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-29 672,60	459 775,29	430 102,69

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžicka	datum	15 -09- 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Odvodnění silnice II/290 v km 1,050 - 1,720

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
930 215,58

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	930 215,58	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-29 672,60	459 775,29	459 775,29	49,43%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-29 672,60	459 775,29	1 360 318,27	430 102,69

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 304 Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:
304 / 1

Číslo změny stavby:
44

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

1

Přehled méněprací

1

VHS

Paré č.

Příjemce

1,2 Správce stavby

3 Zhotovitel

4 Projektant

5 Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu prostorového uspořádání komunikace byla místo uliční kanalizační vpusti umístěna chodníková kanalizační vpust.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-22 583,70	10 001,70	-12 582,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15-09-2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 304 Odvodnění silnice II/290 v km 1,720 - 1,970

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

1 083 146,30Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 083 146,30	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-22 583,70	10 001,70	10 001,70	0,92%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-22 583,70	10 001,70	1 070 564,30	-12 582,00

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 308 Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

308 / 1

Číslo změny stavby:

45

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

1

VHS

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.




Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dopřesnění rozsahu RDS bylo provedeno prodloužení kanalizace, z důvodu zajištění odvodnění křižovatky SO108 a přilehlých ploch, tak aby nedocházelo k jejímu zaplavení vlivem přívalových srážek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	170 032,37	170 032,37

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15 -09- 2015	podpis	
Autorský dozor	Jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 308 Odvodnění silnice II/290 v km 4,070 - 4,175

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
222 218,95

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	222 218,95	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	170 032,37	170 032,37	76,52%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	170 032,37	392 251,32	170 032,37

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Porr a.s.

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): CSV Projekt CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: Pragoprojekt a.s.

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: KSS LK

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, III/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 341 Úprava vodoteče Pustý potok v km 3.270 - 3.340	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 341 / 1	Číslo změny stavby: 46
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. 18061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Přehled méněprací

Příloha

1
1
1
1
4

VHS

Paré č.

Příjemce

1,2	Správce stavby
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Supervize

Iniciátor změny: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory




Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dopřesnění RDS dle požadavku CHKO bylo rozhodnuto o úpravě rozsahu provádění prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-814 665,88	0,00	-814 665,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15 -09- 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mal	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 341 Úprava vodoteče Pustý potok v km 3.270 - 3.340

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 318 938,70

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 318 938,70	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-814 665,88	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-814 665,88	0,00	504 272,82	-814 665,88

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 309 Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,690	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 309 / 1	Číslo změny stavby: 47
--	--	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:		PORR
Zápis o změně	1	Paré č. Příjemce
Přehled změn	1	1,2 Správce stavby
Rozpis ocenění	1	3 Zhotovitel
Pasport změn	1	4 Projektant
Přehled méněprací	1	5 Supervize
Příloha zápis SD	1	

Iniciátor změny: Sdružení PORR, VHS







Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění výkop.prací na stoce 3 byly zjištěny jiné geologické podmínky, než se předpokládalo v projektové dokumentaci a to těžitelnost horniny v tř.III v rozsahu 35% viz zápisy v SD v příloze. Zhotovitel provedl změnění komunikace a vstupů na přilehlé pozemky, ze kterých vychází nutnost doplnění uličních vpustí. Na základě tohoto zjištění došlo k dopřesnění RDS. Zároveň touto vzniklou úpravou došlo k navýšení zemních prací a navýšení souvisejících položek .

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-25 546,82	1 782 889,80	1 757 342,98

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15 -09- 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 309 Odvodnění silnice II/290 v km 4,175 - 5,690**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

3 106 598,81**Poznámka:**

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 106 598,81	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-25 546,82	1 782 889,80	1 782 889,80	57,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-25 546,82	1 782 889,80	4 863 941,79	1 757 342,98

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSW Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok – II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 109 Rekonstrukce silnice km 4,175 - 5,680

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

109 / 2

Číslo změny stavby:

48

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně

Přehled změn

Rozpis ocenění

Pasport změn

1

1

1

1

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: Sdružení PORR, VHS

Popis a zdůvodnění změny:

Při zahájení stavebních prací na tomto objektu po odfrézování živičného krytu byla zjištěna v staré konstrukci komunikace betonová deska, kterou bylo nutno odstranit. K odstranění desky muselo dojít z důvodu doržení sklonových poměrů (klopení komunikace) a dodržení skladby vozovky dle RDS. Dalším důležitým důvodem je realizace trasy kanalizace včetně přípojek SO 309. Výměna aktivní zóny byla provedena na základě posouzení geologa o nevhodnosti zeminy a nemožnosti dosáhnout požadované únosnosti na pláni vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	3 983 065,60	3 983 065,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno Ing. Tomáš Částka	datum 8. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Hirsch	datum 8. 09. 2015	podpis
TDI	jméno Ing. Jan Volek	datum 8. 09. 2015	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Růžička	datum 15-09-2015	podpis
Autorský dozor	jméno Ing. Tomáš Nosek	datum 9. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno Petr Mai	datum 9. 09. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 109 Rekonstrukce silnice km 4,175 - 5,680

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
18 784 978,87

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,0	0,0	18 784 978,9	0,0

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
		3 983 065,6	3 983 065,60	21,20%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	3 983 065,60	22 768 044,47	3 983 065,60

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.****Jiří Šára**Projektant (autor. dozor): **CSW Projekt CZ s.r.o.****Ing. Tomáš Částka**Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.****Ing. Jan Volek**Zástupce objednatele: **KSS LK****Tomáš Čáp**

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:

KSS LK
IBR**Tomáš Čáp**
Patr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.stapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 216 Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 216 / 2	Číslo změny stavby: 49
--	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o změně	1	
Přehled změn	1,2	Správce stavby
Rozpis ocenění	3	Zhotovitel
Pasport změn	4	Projektant
Zdůvodnění změny	5	Supervize

Iniciátor změny: KSSLK






Popis a zdůvodnění změny:

Po odbourání stávající římsy bylo v úseku dilatačních dilů č.12 – 13 v celkové délce 22.00 m nutné přezdění zdi,zdůvodnění a popis viz příloha

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	3 253 756,31	3 253 756,31

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15 -09- 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 216 Rekonstrukce opěrné zdi v km 4,627 - 4,942 - vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 814 734,20

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 814 734,20	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	3 253 756,31	3 253 756,31	27,54%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	3 253 756,31	15 068 490,51	3 253 756,31

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSW Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny:

IBR

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - II.A.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VRN - záchranný archeologický průzkum

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

VRN / 1

Číslo změny stavby:

50

Strany smlouvy o dílo č. 16061701 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10. 9. 2013 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení PORR+VHS, Frýdlant - Bílý Potok

Obsah:

Zápis o změně

1

Přehled změn

1

Rozpis ocenění

1

Pasport změn

1

Přehled méněprací

1

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Supervize

Iniciátor změny: KSSLK



Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby byl přítomen archeologický dohled, vzhledem k nepřítomnosti archeologických nálezů, nebylo potřeba realizovat průzkum.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-6 500 000,00	0,00	-6 500 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Částka	datum	8. 09. 2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	8. 09. 2015	podpis	
TDI	jméno	Ing. Jan Volek	datum	8. 09. 2015	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžicka	datum	15. 09. 2015	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	9. 09. 2015	podpis	
Supervize	jméno	Petr Mai	datum	9. 09. 2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant – Bílý Potok - IIA.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**VRN - záchranný archeologický průzkum**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
6 500 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 500 000,0	0,00	0,0	-6 500 000,0

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-6 500 000,00	0,00	0,00	-6 500 000,00

Vyjádření - souhlas se změnouZhotovitel (stavbyvedoucí): **Porr a.s.**

Jiří Šára

Projektant (autor. dozor): **CSV Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka

Stavební dozor: **Pragoprojekt a.s.**

Ing. Jan Volek

Zástupce objednatele: **KSS LK**

Tomáš Čáp

Zástupce supervize odpovědného za projednání změny
IBR

Petr Mai