



Číslo smlouvy objednatele: SD/2015/0034/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/5215/0005

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

uzavřené dne 12. 2. 2015 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Milana Grauová, starostka
- ve věcech technických: Sylva Demjanovič, pověřená vedením odboru IaÚ
- ve věcech stavby: Ing. Roman Svěrák, technický dozor

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hodonín
Č. účtu: 424671/0100
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s.
se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Oprávněný zástupce: Ing. Petr Vašek, člen představenstva a.s.
Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva a.s.
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Vašek, člen představenstva a.s.
- ve věcech technických: Ing. Miloš Sonnewend
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Petr Vašek, člen představenstva a.s.
zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miloš Sonnewend

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4989500207/0100
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

dále také obecně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění s označením **Vícepráce při realizaci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“**.

Celková hodnota víceprací činí:

689 718 Kč bez DPH

144 841 Kč DPH

834 559 Kč včetně DPH¹

Podrobný položkový rozpočet tvoří přílohou tohoto dodatku.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací mění článek VII, odst. 1.1. uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII, odst. 1.1. je následující:

1.1. Celková cena za provedené dílo činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr bez níže uvedených položek ²	14 097 420,-		2 960 458,-	17 057 878,-
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě	12 000,-		2 520,-	14 520,-
Velkoplošný informační panel 5100x2400mm	23 000,-		4 830,-	27 830,-
Pamětní deska	10 000,-		2 100,-	12 100,-

¹ Doplní uchazeč dle naceněných položkových rozpočtů.

² Uchazeč doplní tabulku tak, že k nabídkové ceně dle výkazu výměr (tj. k celkové ceně díla bez vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, bez velkoplošného informačního panelu a bez pamětní desky) ve výši dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo přičte oceněné dodatečné stavební práce a zároveň odečte hodnotu méněprací. Následně v řádku „celková nabídková cena“ provede součet výše uvedených položek.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	14 142 420,-		2 969 908,-	17 112 328,-
---	--------------	--	-------------	--------------

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet


V Olomouci dne 17. 9. 2015

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vašek
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

V Hodoníně dne 16. 9. 2015

Za objednatele:



.....
Ing. arch. Milana Graudová
starostka

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Statické zajištění	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO-01	Objekt dílen	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
HP 03/3-15	Sanace fasády krytého bazenu Hodonín	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.			
Objednatel	Město Hodonín			
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	560 580	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	112 315	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	672 895	Zařízení staveniště	16 822
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		672 895	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		689 718	Ostatní náklady celkem	16 822

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		689 718 Kč
DPH	21,0 %		144 841 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			834 559 Kč

Poznámka :

Stavba : HP-03/3-15 Sanace fasády krytého bazenu Hodonín
 Objekt : SO-01 Objekt dílen

Rozpočet : 1
 Statické zajištění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 062	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 512	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	364 464	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 016	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 260	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 600	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 995	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 266	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 074	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	50 147	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	60 778	0	0	0
783 Nátěry	0	1 390	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	106 331	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	560 580	112 315	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			672 895	0
Oborová přírážka			672 895	0
Přesun stavebních kapacit			672 895	0
Mimostaveništní doprava			672 895	0
Zařízení staveniště		2,5	672 895	16 822
Provoz investora			672 895	0
Kompletační činnost (IČD)			672 895	0
Rezerva rozpočtu			672 895	0
CELKEM VRN				16 822

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-03/3-15 Sanace fasády krytého bazenu Hodonín	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-01 Objekt dílen	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,25	823,00	1 851,75
		Pro patky schodiště:				
		-levé:0,5*0,5*5*(1,05-0,15)		1,13		
		-pravé:0,5*0,5*5*(1,05-0,15)		1,13		
		Mezisoučet		2,25		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,25	229,00	515,25
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	3,38	206,00	695,25
		2,25*1,5		3,38		
		Mezisoučet		3,38		
	Celkem za	1 Zemní práce				3 062,25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	2,63	2 069,00	5 431,13
		Schodiště:				
		-levé:0,5*0,5*1,05*5		1,31		
		-pravé:0,5*0,5*1,05*5		1,31		
		Mezisoučet		2,63		
5	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,12	26 218,00	3 080,62
		(0,45*0,45*2+0,45*1*4)*1,2*4,44*(5+5)*0,001		0,12		
		Mezisoučet		0,12		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				8 511,74
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311236251R00	Zdivo P+D P 15 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	169,90	736,00	125 046,40
		Atika :46		46,00		
		Zdivo:123,9		123,90		
		Mezisoučet		169,90		
7	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu	m	283,00	846,00	239 418,00
		Severní fasáda:51*1		51,00		
		1,4*6		8,40		
		Mezisoučet		59,40		
		Jižní fasáda:35*1		35,00		
		1,4*4		5,60		
		Mezisoučet		40,60		
		Východní fasáda:81*1		81,00		
		Mezisoučet		81,00		
		Západní fasáda:102*1		102,00		
		Mezisoučet		102,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				364 464,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	627452111R00	Spárování maltou , zdí z cihel	m2	54,00	204,00	11 016,00
		Sanace spar zdiva:54		54,00		
		Mezisoučet		54,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				11 016,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	163,00	3 260,00
		Pro patky schodiště:				
		-levé:0,5*4*5		10,00		
		-pravé:0,5*4*5		10,00		
		Mezisoučet		20,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 260,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-03/3-15 Sanace fasády krytého bazenu Hodonín	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-01 Objekt dílen	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	953981104R00	Chemické kotvy do betonu , M 16, ampule	kus	28,00	450,00	12 600,00
		Kotvení balkonů:28		28,00		
		Mezisoučet		28,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	42,48	570,00	24 210,75
		Atika :46*0,25		11,50		
		Zdivo:123,9*0,25		30,98		
		Mezisoučet		42,48		
12	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,38	2 090,00	783,75
		Pro patky schodiště:				
		-levé:0,5*0,5*5*0,15		0,19		
		-pravé:0,5*0,5*5*0,15		0,19		
		Mezisoučet		0,38		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				24 994,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	54,00	79,00	4 266,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 266,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,71	411,00	22 074,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 074,18
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
15	762524911RT1	Položení polštářů tloušťky do 100 mm mezi nosníky včetně	m	31,95	93,00	2 971,35
		dodávky řeziva polštáře 100 x 60 mm		27,30		
		0,91*5*6		4,65		
		0,93*5*1		31,95		
		Mezisoučet		31,95		
16	762951003U00	Mtž podklad rošt plný podpěry -50cm	m2	25,74	73,00	1 878,73
17	762952044U00	Mtž terasa WPC š.140 mm skrytý spoj	m2	25,74	408,00	10 500,29
		6,12*1,9*2		23,26		
		0,25*(1,9*2+6,12)		2,48		
		Mezisoučet		25,74		
18	762952101U00	Terasa ukončovací lišta	m	7,60	156,00	1 185,60
		1,9*2*2		7,60		
		Mezisoučet		7,60		
19	762952102U00	Terasa čelní kryt	m	12,24	248,00	3 035,52
		6,12*2		12,24		
		Mezisoučet		12,24		
20	PC-01	Prkno dřevoplastové	m2	28,31	897,00	25 393,71
		25,736*1,1		28,31		
		Mezisoučet		28,31		
21	PC-02	Podkladní profil 40x60 mm	m	40,39	116,00	4 685,47
		6,12*6*1,1		40,39		
		Mezisoučet		40,39		
22	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	496,51	1,00	496,51
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				50 147,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	1 119,29	33,00	36 936,64
		Balkon:				
		1- HEB 120:917		917,00		
		2 - L 90/130/10:93		93,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-03/3-15 Sanace fasády krytého bazenu Hodonín	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-01 Objekt dílen	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3 - P10-150/320:72,2		72,20		
		4 - P10-150/220:5,2		5,20		
		5 - HEB 100:21,7		21,70		
		Mezisoučet		1 109,10		
		Závitová tyč d=20:0,35*2,08*14		10,19		
		Mezisoučet		10,19		
24	13335460	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 130x90x10 mm	T	0,10	19 863,00	2 031,98
		93*1,1*0,001		0,10		
		Mezisoučet		0,10		
25	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375	T	0,02	18 542,00	443,15
		21,7*1,1*0,001		0,02		
		Mezisoučet		0,02		
26	13388430	Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli 11375	T	1,01	18 556,00	18 717,44
		917*1,1*0,001		1,01		
		Mezisoučet		1,01		
27	13511119	Ocel široká jakost S235 JRG2 150x10 mm	T	0,09	18 732,00	1 594,09
		(72,2+5,2)*1,1*0,001		0,09		
		Mezisoučet		0,09		
28	31179111	Tyč závitová M20, DIN 975	m	5,39	84,00	452,76
		0,35*14*1,1		5,39		
		Mezisoučet		5,39		
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	601,76	1,00	601,76
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				60 777,83
Díl:	783	Nátěry				
30	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	35,65	39,00	1 390,24
		HEB 100:0,15*0,567*7		0,60		
		HEB 120:4,9*0,686*7		23,53		
		L 90/130/10:5,6*0,43*4*1		9,63		
		Plotny:0,15*0,32*19*2		1,82		
		0,15*0,22*2		0,07		
		Mezisoučet		35,65		
	Celkem za	783 Nátěry				1 390,24
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	89,73	207,00	18 574,27
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,73	222,00	19 920,23
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	897,31	13,00	11 665,00
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	89,73	176,00	15 792,61
35	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	89,73	99,00	8 883,34
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	89,73	8,00	717,85
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	89,73	343,00	30 777,65
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				106 330,94