Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **OLSPOL s.r.o**
IČO: 27466701, DIČ: CZ27466701
sídlo Tkalcovská 381/1, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 20675
zastoupena Ladislavem Olivou, jednatelem

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.11.2014 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla **„Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy ul. Československé armády 1645/9 ve Svitavách"** (dále jen „Smlouva o dílo").

Během provádění díla se objednatel rozhodl rozšířit nad rámec původně plánovaného rozsahu díla předmět díla o vícepráce za cenu 929 428,77 Kč bez DPH a omezit rozsah díla o méněpráce v ceně -255 352,85 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že :

- v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
  „1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla."
- stávající znění bodu 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
  „3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **7.247.442,05** Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla"). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.)."

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací - položkové rozpočty.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.9.2015

Ve Svitavách dne : 24.9.2015

Za objednatele :

.....

Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy

T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

-30-

MĚSTO SVITAVY

Za zhotovitele :

.....

Ladislav Oliva
jednatel
OLSPOL s.r.o

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: K14-09-22 **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**

Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
56802 Svitavy

IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Zmo

Základ pro DPH	21,00 %	255 352,85
DPH	21,00 %	53 625,00

Cena celkem za stavbu **308 977,85**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název		Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	Položkový rozpočet méněpráce		308 977,85	255 352,85	53 625,00
		Kč	**308 977,85**	**255 352,85**	**53 625,00**

V Svitavy dne 15.9.2015

Za zhotovitele
OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	**Položkový rozpočet méněpráce**			
00	Odpočtový rozpočet	272 979,60	225 602,60	47 377,00
02	Okna	35 998,25	29 750,25	6 248,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1	Zemní práce	13 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
61	Upravy povrchů vnitřní	26 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
62	Úpravy povrchů vnější	17 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
64	Výplně otvorů	4 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
87	Potrubí z trub z plastických hmot	3 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
94	Lešení a stavební výtahy	9 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	33 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,10
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	59 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00	3 450,92	0,00	0,00	0,00	0,04
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	51 527,45	0,00	0,00
	Kč	**78 727,83**	**125 097,56**	**0,00**	**51 527,45**	**0,00**	**7,80**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **00 Odpočtový rozpočet**		Základní rozpočet
Objekt: **1**	Název objektu: **Položkový rozpočet méněpráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	225 603,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	78 727,85		
	PSV celkem	95 347,30		
	M práce celkem	51 527,45		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		225 602,60		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		225 602,60	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	225 602,60 Kč
DPH	21,0 % činí:	47 377,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**272 979,60 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1	Zemní práce	13 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
61	Upravy povrchů vnitřní	26 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	17 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
64	Výplně otvorů	4 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	3 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
94	Lešení a stavební výtahy	9 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	0,00	33 371,10	0,00	0,00	0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	0,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,1
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	30 121,28	0,00	0,00	0,00	0,0
776	Podlahy povlakové	0,00	3 450,92	0,00	0,00	0,00	0,0
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	51 527,45	0,00	0,0
	Kč	**78 727,85**	**95 347,30**	**0,00**	**51 527,45**	**0,00**	**7,8**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	1	***Zemní práce***						
1	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	1,2000	68,40	82,08	0,00000	0,00000
2	132 30-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	6,6000	589,50	3 890,70	0,00000	0,00000
3	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	6,6000	41,40	273,24	0,00000	0,00000
4	133 30-1101.R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	2,8800	972,00	2 799,36	0,00000	0,00000
5	133 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	2,8800	153,00	440,64	0,00000	0,00000
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	9,4800	54,00	511,92	0,00000	0,00000
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,6000	223,20	803,52	0,00000	0,00000
8	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	3,6000	52,20	187,92	0,00000	0,00000
9	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku+poplatek č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	7,8000	93,15	726,57	0,00000	0,00000
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	5,8800	65,25	383,67	0,00000	0,00000
11	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,6000	247,50	891,00	0,00000	0,00000
12	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m2	10,0000	39,60	396,00	0,00000	0,00000
13	583 31-4004.	Kamenivo těžené frakce 4/8 č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	T	6,8400	288,00	1 969,92	0,00000	0,00000
	1	**Zemní práce**				**13 356,54**		**0,00000**
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***						
14	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,1576	3 946,50	621,97	1,73916	0,27409
15	342 27-0042.RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550	m2	4,3500	425,70	1 851,80	0,07060	0,30711

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 473,76**		**0,58120**
	45	***Podkladní a vedlejší konstrukce***						
16	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm č.v. D.1.6.4, Tech. zpráva D.1.6.1	m3	0,6000	706,50	423,90	1,13220	0,67932
	45	**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**423,90**		**0,67932**
	61	***Upravy povrchů vnitřní***						
17	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	856,2650	30,87	26 432,90	0,00004	0,03425
	61	**Upravy povrchů vnitřní**				**26 432,90**		**0,03425**
	62	***Úpravy povrchů vnější***						
18	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	50,1850	195,75	9 823,71	0,03555	1,78408
19	622 46-1152.R00	Omítka vnější stěn břízolit, škrábaná, složitost 3	m2	2,2500	676,80	1 522,80	0,07702	0,17330
20	Dodací cena	D+M ukončovací profil parapetní	bm	126,0000	49,50	6 237,00	0,00000	0,00000
	62	**Úpravy povrchů vnější**				**17 583,51**		**1,95737**
	64	***Výplně otvorů***						
21	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,0000	528,30	1 056,60	0,01897	0,03794
22	553-30315	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L	kus	1,0000	574,91	574,91	0,01130	0,01130
23	553-30319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,0000	598,99	598,99	0,01186	0,01186
24	611-60101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	1,0000	734,36	734,36	0,01300	0,01300
25	611-60706	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A	kus	1,0000	1 734,00	1 734,00	0,02050	0,02050
26	611-87156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,0000	72,09	144,18	0,00107	0,00214
	64	**Výplně otvorů**				**4 843,04**		**0,09674**
	87	***Potrubí z trub z plastických hmot***						
27	212 75-3216.R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	10,0000	7,74	77,40	0,00000	0,00000
28	212 81-0010.RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	10,0000	352,80	3 528,00	0,43083	4,30830

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
29	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop						
			t	3,0418	109,00	331,55	0,00000	0,00000
	87	**Potrubí z trub z plastických hmot**				**3 936,95**		**4,30830**
	94	***Lešení a stavební výtahy***						
30	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken						
			m2	301,1900	10,62	3 198,64	0,00000	0,00000
31	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011						
			m2	602,3800	7,56	4 553,99	0,00000	0,00000
32	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken						
			m2	301,1900	6,39	1 924,60	0,00000	0,00000
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**9 677,23**		**0,00000**
	762	***Konstrukce tesařské***						
33	dodací cena	Přístřešek před zimní zahradou modrý, dřevo + bezp.sklo+ kotvení do patky+nátěr+ lanka,ocel. prv						
			ks	1,0000	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,00000
34	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m						
			%	315,0000	5,94	1 871,10	0,00000	0,00000
	762	**Konstrukce tesařské**				**33 371,10**		**0,00000**
	764	***Konstrukce klempířské***						
35	764 24-5230.R00	Ventilační nástavce z Cu, vlnitá krytina, D 150 mm						
			kus	12,0000	2 367,00	28 404,00	0,00848	0,10176
	764	**Konstrukce klempířské**				**28 404,00**		**0,10176**
	769	***Otvorové prvky z plastu***						
36	Nabídková ce	Montáž parapetů vnitřních plastových Š. 400mm včetně úpravy podkladu						
			bm	36,0000	398,45	14 344,20	0,00000	0,00000
37	dodací cena0	D10 Koženková shrnovací stěna 2800/2975vč. montáže , dvoukřídlové vč. montáže						
			ks	1,0000	15 750,00	15 750,00	0,00000	0,00000
38	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m						
			%	300,9420	0,09	27,08	0,00000	0,00000
	769	**Otvorové prvky z plastu**				**30 121,28**		**0,00000**
	776	***Podlahy povlakové***						
39	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm						
			m2	10,1800	336,60	3 426,59	0,00357	0,03634
40	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m						
			%	34,2659	0,71	24,33	0,00000	0,00000
	776	**Podlahy povlakové**				**3 450,92**		**0,03634**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	***Elektromontáže***						
41	210 22-0001.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	184,4550	220,50	40 672,33	0,00000	0,00000
42	210 22-0001.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	37,7500	220,50	8 323,88	0,00000	0,00000
43	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	ks	37,5000	67,50	2 531,25	0,00006	0,00225
	M21	**Elektromontáže**				**51 527,45**		**0,00225**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **02 Okna**		Základní rozpočet
Objekt: **1**	Název objektu: **Položkový rozpočet méněpráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		29 750,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	29 750,25		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		29 750,25		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		29 750,25	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno Datum: 15.9.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	29 750,25 Kč
DPH	21,0 % činí:	6 248,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**35 998,25 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	29 750,25	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**0,00**	**29 750,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	769	***Otvorové prvky z plastu***						
1	dodací cena0	D9 Dveře plastové 1450/2700 U=1,2 W/m2K, D+M jen vybourat obrátit zrcadlově	ks	1,0000	17 258,40	17 258,40	0,00000	0,00000
2	dodací cena1	01 Okno plastové 1200/1500 U=1,2W/m2K, parapet vnitřní	ks	2,0000	6 232,55	12 465,10	0,00000	0,00000
3	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	297,2350	0,09	26,75	0,00000	0,00000
	769	**Otvorové prvky z plastu**				**29 750,25**		**0,00000**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: K14-09-22 MŠ ČSA 1645/9 Svitavy

Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
56802 Svitavy

IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Zrno

Základ pro DPH	21,00 %	929 428,77
DPH	21,00 %	195 179,14

Cena celkem za stavbu **1 124 607,91**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název		Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
2	Položkový rozpočet vícepráce		1 124 607,91	929 428,77	195 179,10
		Kč	**1 124 607,91**	**929 428,77**	**195 179,10**

V Svitavy dne 15.9.2015

Za zhotovitele

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
2	**Položkový rozpočet vícepráce**			
01	Předokenní žaluzie oken O5 a O9	259 396,13	214 377,13	45 019,00
02	Okna	251 715,14	208 029,14	43 686,00
03	chybějící nebo vyvolané práce - krytina+izolace	160 672,78	132 787,78	27 885,00
04	výměna vnitřního okna za nové	12 330,95	10 190,95	2 140,00
05	Elektro pro venkovní žaluzie	26 126,96	21 592,53	4 534,43
06	Stavební práce	265 168,86	219 147,86	46 021,00
07	MŠ Svitavy - uzemnění (stará budova)	38 949,45	32 189,63	6 759,82
08	MŠ Svitavy - bleskosvody	105 601,44	87 273,92	18 327,52
09	el. zásuvky, vypínače - Zateplení a přístavba	4 003,42	3 308,61	694,81
10	el. zásuvky, vypínače - Přístavba soc. zařízení	642,78	531,22	111,56

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	230 420,32	0,00	0,00	0,00	-0,03
786	Čalounické úpravy	0,00	226 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	6 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
712	Živičné krytiny	0,00	25 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	105 256,96	0,00	0,00	0,00	0,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	24 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
99	Staveništní přesun hmot	5 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	39 593,14	101 222,21	4 080,56	0,16
1	Zemní práce	7 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
6	Úpravy povrchu, podlahy	13 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53
62	Úpravy povrchů vnější	20 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
711	Izolace proti vodě	0,00	13 684,31	0,00	0,00	0,00	0,15
762	Konstrukce tesařské	0,00	3 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	2 722,21	0,00	0,00	0,00	0,04

767	Konstrukce zámečnické	0,00	41 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	1 856,74	0,00	0,00	0,00	0,06
776	Podlahy povlakové	0,00	12 616,59	0,00	0,00	0,00	0,05
781	Obklady keramické	0,00	3 273,07	0,00	0,00	0,00	0,06
783	Nátěry	0,00	11 404,21	0,00	0,00	0,00	0,02
792	Elektroinstalace	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kč	**101 037,49**	**683 495,35**	**39 593,14**	**101 222,21**	**4 080,56**	**26,28**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **01 Předokenní žaluzie oken O5 a O9**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		214 377,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	214 377,13		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		214 377,13		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		214 377,13	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	214 377,13 Kč
DPH	21,0 % činí:	45 019,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**259 396,13 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	-12 266,33	0,00	0,00	0,00	0,0
786	Čalounické úpravy	0,00	226 643,46	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**0,00**	**214 377,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	769	***Otvorové prvky z plastu***						
1	Nabídková ce	Montáž žaluzií, Okna O5	ks	-9,0000	712,80	-6 415,20	0,00000	0,00000
2	553466.K	Žaluzie horizontální interiérové domykavé s ovládáním řetízkem, bílé	m2	-22,6800	257,50	-5 840,10	0,00150	-0,03402
	*O9: -9*1,2*2,1*					*-22,6800*		
3	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	- 122,5530	0,09	-11,03	0,00000	0,00000
	769	**Otvorové prvky z plastu**				**-12 266,33**		**-0,03402**
	786	***Čalounické úpravy***						
4	mont	montáž předokenních žaluzií	kpl	13,0000	1 520,00	19 760,00	0,00000	0,00000
5	O5 1200x2100	předoken.žaluzie CETTA 80,motor SOMFY, barva antr. ovl.tlač.v interieru, instal.na rozšíření oken	ks	11,0000	15 393,16	169 324,76	0,00000	0,00000
6	O9 1200x1800	předoken.žaluzie CETTA 80,motor SOMFY, barva antr. ovl.tlač.v interieru, instal.na rozšíření oken	ks	2,0000	15 026,40	30 052,80	0,00000	0,00000
7	dod	rozšiřovací okenní profil 125x1200 mm	ks	13,0000	561,70	7 302,10	0,00000	0,00000
	O5: 9					*9,0000*		
	O9: 4					*4,0000*		
8	998 78-6201.R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	%	2 264,3966	0,09	203,80	0,00000	0,00000
	786	**Čalounické úpravy**				**226 643,46**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **02 Okna**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		208 029,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	208 029,14		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		208 029,14		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		208 029,14	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno Datum: 15.9.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	208 029,14 Kč
DPH	21,0 % činí:	43 686,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**251 715,14 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	208 029,14	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**0,00**	**208 029,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	769	***Otvorové prvky z plastu***						
1	Dodací cena	demontáž oken a dveří likvidace oken a dveří vč. odvozu a likvidace na skládce	bm obv	6,6000	49,95	329,67	0,00000	0,00000
2	Dodací cena	Montáž oken a dveří	bm obv	6,6000	211,21	1 393,99	0,00000	0,00000
3	dodací cena0	D2 Příplatek bezpečnostní sklo	ks	2,0000	3 082,00	6 164,00	0,00000	0,00000
4	dodací cena0	D1 Příplatek za orn. a bezpečnostní sklo conex 6,4 el. vrátný	ks	1,0000	5 102,00	5 102,00	0,00000	0,00000
5	dodací cena0	D8 Příplatek za elektronický vrátný - bzučák	ks	1,0000	2 951,90	2 951,90	0,00000	0,00000
6	dodací cena0a	D9 Dveře plastové 1450/2700 U=1,2 W/m2K, D+M	ks	1,0000	17 758,40	17 758,40	0,00000	0,00000
7	dodací cena1	01 Okno plastové 1200/1150 U=1,2W/m2K, parapet vnitřní	ks	2,0000	5 874,00	11 748,00	0,00000	0,00000
	schodiště: 2					*2,0000*		
8	dodací cena1	01 Příplatek ze vnější okenní síť, šedý rám	ks	10,0000	834,45	8 344,50	0,00000	0,00000
9	dodací cena1	01 Příplatek za ornamentní sklo	ks	3,0000	665,45	1 996,35	0,00000	0,00000
10	dodací cena1	01 Příplatek za ovladač GEZE s točivou klikou	ks	1,0000	3 025,00	3 025,00	0,00000	0,00000
11	dodací cena10	D? Dveře plastové 1200/2700 U=1,2 W/m2K, s nadsvětlíkem, el. vrátný - bzučák, klika/madlo	ks	1,0000	36 708,00	36 708,00	0,00000	0,00000
12	dodací cena2	02 Příplatek za ovladač GEZE s točivou klikou	ks	9,0000	3 025,00	27 225,00	0,00000	0,00000
13	dodací cena2	02 Okno plastové 600/600 U=1,2W/m2K, parapet vnitřní, drátosklo	ks	2,0000	2 338,70	4 677,40	0,00000	0,00000
14	dodací cena3	03 Příplatek za drátosklo	ks	2,0000	411,60	823,20	0,00000	0,00000
15	dodací cena4	04 Příplatek za snímatelnou okenní síť, šedý rám	ks	12,0000	1 370,60	16 447,20	0,00000	0,00000
16	dodací cena5	05 Příplatek za snímatelnou okenní síť, šedý rám	ks	4,0000	1 982,80	7 931,20	0,00000	0,00000
17	dodací cena6	06´´ Příplatek za bezpečnostní sklo conex 6,4	ks	4,0000	2 924,97	11 699,88	0,00000	0,00000
18	dodací cena6	06´ Příplatek za bezpečnostní sklo conex 6,4	ks	1,0000	6 620,50	6 620,50	0,00000	0,00000
19	dodací cena6	06 Příplatek za bezpečnostní sklo conex 6,4	ks	8,0000	3 309,95	26 479,60	0,00000	0,00000
20	dodací cena7	07 Příplatek za bezpečnostní sklo conex 6,4	ks	1,0000	2 420,70	2 420,70	0,00000	0,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
21	dodací cena8	08 Příplatek za bezpečnostní sklo conex 6,4	ks	2,0000	3 311,10	6 622,20	0,00000	0,00000
22	dodací cena9	09 Příplatek za ornamentní sklo	ks	1,0000	424,20	424,20	0,00000	0,00000
23	dodací cena9	09 Příplatek za snímatelnou okenní síť, šedý rám	ks	1,0000	949,20	949,20	0,00000	0,00000
24	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 078,4209	0,09	187,06	0,00000	0,00000
	769	**Otvorové prvky z plastu**				**208 029,15**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **03 chybějící nebo vyvolané práce - krytina+izolace**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		132 788,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	1 850,72		
	PSV celkem	130 937,06		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		132 787,78		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		132 787,78	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno Datum: 15.9.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	132 787,78 Kč
DPH	21,0 % činí:	27 885,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**160 672,78 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
712	Živičné krytiny	0,00	25 680,10	0,00	0,00	0,00	0,0
713	Izolace tepelné	0,00	105 256,96	0,00	0,00	0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**1 850,72**	**130 937,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	96	***Bourání konstrukcí***						
1	712300841RT1	Bourání střešního výlezu					(-0,00200)	(-0,00200)
			ks	1,0000	380,00	380,00	0,00000	0,00000
	96	**Bourání konstrukcí**				**380,00**		**(-0,00200) 0,00000**
	712	***Živičné krytiny***						
2	712 30-0841.RT1	Odstranění mechu ze střech plochých do 10° běžný stupeň znečištění					(-0,00200)	(-0,77064)
			m2	385,3198	13,68	5 271,17	0,00000	0,00000
		*střechy se stávající krytinou živičnou: 12,04*21,45+9,425*16,725-4,915*6,220*				*385,3198*		
3	712002	napojení integr.manžet na střešní krytinu						
			ks	18,0000	185,00	3 330,00	0,00000	0,00000
4	712r001	montáž odvětracích komínků						
			ks	18,0000	65,00	1 170,00	0,00000	0,00000
5	712r011	Odvětrání kanalizace TOPWET TWOP 110 PVC s integrovanou PVC manžetou						
			ks	10,0000	814,00	8 140,00	0,00000	0,00000
6	712r012	Odvětrání kanalizace TOPWET TWOP 125 PVC s integrovanou PVC manžetou						
			ks	7,0000	847,00	5 929,00	0,00000	0,00000
7	712r012	Sanační odvětrání TOPWET TWOP SAN 110 PVC s integrovanou PVC manžetou						
			ks	1,0000	1 034,00	1 034,00	0,00000	0,00000
8	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m						
			%	248,7417	3,24	805,92	0,00000	0,00000
	712	**Živičné krytiny**				**25 680,10**		**(-0,77064) 0,00000**
	713	***Izolace tepelné***						
9	712 39-1171.R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie						
			m2	855,3385	29,57	25 292,36	0,00000	0,00000
		chybějící montáž: 855,3385				*855,3385*		
10	713 14-1151.R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá V3						
			m2	0,3600	16,56	5,96	0,00000	0,00000
		*střešní výlez: 0,6*0,6*				*0,3600*		
11	713 19-1100.R00	Položení separační fólie						
			m2	441,3540	20,16	8 897,70	0,00000	0,00000
		*pod polystyren - střechy se stávající krytinou z PVC fólie: 19,80*9,80+(25,93+0,12)*(8,88+0,30*2)*				*440,9940*		
		*střešní výlez: 0,6*0,6*				*0,3600*		
12	762 34-1630.R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých						

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		práce						
			m2	183,5520	201,43	36 972,88	0,00000	0,00000
		*2.vrstva, kotvení vruty do 1.vrstvy: (19,8+19,8+9,88+9,88+9,43+9,43+16,73+16,73-4,92-6,22+25,93+25,93+9,48+9,48+12,04+12,04+21,45+21,45)*0,3*				*71,5020*		
		konstrukce pod střešní oplechování 2xOSB 18 mm:						
		*1.vrstva, kotvení turbošrouby do podkladu: (19,8+19,8+9,88+9,88+9,43+9,43+16,73+16,73-4,92-6,22+25,93+25,93+9,48+9,48+12,04+12,04+21,45+21,45)*0,3*				*71,5020*		
		*zvětšení šířky na objektu 2: (12,04+12,04+21,45+21,45)*0,3*2*				*40,1880*		
		*záklop střešního výlezu: 0,6*0,6*				*0,3600*		
13	283-23210	Fólie PE šedá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m						
			m2	24,6675	14,14	348,80	0,00002	0,00049
		*separace podlahové termoizolace: 21,45*1,15*				*24,6675*		
14	309-854242	Turbošroub 7,5 x 242 FHO-75242						
			kus	595,8500	25,92	15 444,43	0,00007	0,04171
		konstrukce pod střešní oplechování: (19,8+19,8+9,88+9,88+9,43+9,43+16,73+16,73-4,92-6,22+25,93+25,93+9,48+9,48+12,04+12,04+21,45+21,45)/0,4				*595,8500*		
15	311-41956	Vrut zápustný 021814 4 x 40 mm						
			1000 k	2,1451	93,90	201,42	0,00212	0,00455
		*konstrukce pod střešní oplechování: (19,8+19,8+9,88+9,88+9,43+9,43+16,73+16,73-4,92-6,22+25,93+25,93+9,48+9,48+12,04+12,04+21,45+21,45)*0,30*30/1000*				*2,1451*		
16	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm						
			m2	44,6028	168,12	7 498,62	0,00000	0,00000
		*zvětšení šířky na objektu 2: (12,04+12,04+21,45+21,45)*0,3*2*1,1*				*44,2068*		
		*záklop střešního výlezu: 0,6*0,6*1,1*				*0,3960*		
17	dodací cena	EPS STABIL 150 S- tl. 120 mm						
			m2	0,3780	144,00	54,43	0,00000	0,00000
		*střešní výlez: 0,6*0,6*1,05*				*0,3780*		
18	dodací cena	separační textilie 300 g/m2						
			m2	507,5571	17,10	8 679,23	0,00000	0,00000
		*440,9940*1,15*				*507,1431*		
		*střešní výlez: 0,6*0,6*1,15*				*0,4140*		
19	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m						
			%	1 033,9583	1,80	1 861,13	0,00000	0,00000
	713	**Izolace tepelné**				**105 256,95**		**0,04675**

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

20	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP						
			t	0,7726	217,35	167,93	Index:	1,00000
21	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
			t	0,7726	232,65	179,75	Index:	1,00000
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
			t	30,9056	13,59	420,01	Index:	40,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
			t	0,7726	184,50	142,55	Index:	1,00000
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
			t	15,4528	20,52	317,09	Index:	20,00000
25	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti						
			t	0,7726	315,00	243,38	Index:	1,00000
	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 470,72**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **04 výměna vnitřního okna za nové**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		10 191,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	920,73		
	PSV celkem	9 270,22		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		10 190,95		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		10 190,95	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

5

Základ pro DPH	21,0 % činí:	10 190,95 Kč
DPH	21,0 % činí:	2 140,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**12 330,95 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	9 130,36	0,00	0,00	0,00	0,0
784	Malby	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**920,73**	**9 270,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	61	***Upravy povrchů vnitřní***						
1	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	15,0800	50,58	762,75	0,00238	0,03589
	*ze 2 stran: (2,34+1,43)*2*2*					*15,0800*		
	61	**Upravy povrchů vnitřní**				**762,75**		**0,03589**
	96	***Bourání konstrukcí***						
2	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,0000	5,85	11,70	0,00000	0,00000
	96	**Bourání konstrukcí**				**11,70**		**0,00000**
	99	***Staveništní přesun hmot***						
3	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,0359	228,60	8,20	0,00000	0,00000
	99	**Staveništní přesun hmot**				**8,20**		**0,00000**
	769	***Otvorové prvky z plastu***						
4	Dodací cena	demontáž oken a dveří likvidace oken a dveří vč. odvozu a likvidace na skládce	bm obv	7,5400	49,95	376,62	0,00000	0,00000
	*(2,34+1,43)*2*					*7,5400*		
5	Dodací cena	Likvidace oken a dveří	ks	1,0000	36,00	36,00	0,00000	0,00000
6	Dodací cena	Montáž oken a dveří	bm obv	7,5400	211,21	1 592,52	0,00000	0,00000
	*(2,34+1,43)*2*					*7,5400*		
7	N1	Okno plast.bílé 2340x1430 pev.zaskl.U=1,7 W/m2K svis.sloup.uprostřed, bez parapetu a paropásek	ks	1,0000	7 117,00	7 117,00	0,00000	0,00000
8	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	91,2215	0,09	8,21	0,00000	0,00000
	769	**Otvorové prvky z plastu**				**9 130,35**		**0,00000**
	D96	***Přesuny suti a vybouraných hmot***						
9	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,1700	217,35	36,95	Index:	0,00000
10	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,1700	184,50	31,37	Index:	0,00000
11	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,4000	20,52	69,77	Index:	0,00000
	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**138,08**		**0,00000**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	784	***Malby***						
12	784 95-0030.RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	2,2620	61,83	139,86	0,00026	0,00059
	*ze 2 stran: (2,34+1,43)*2*2*0,15*					*2,2620*		
	784	**Malby**				**139,86**		**0,00059**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **05 Elektro pro venkovní žaluzie**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		21 593,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	14 131,96		
	M dodávky celkem	6 924,81		
ZRN celkem		21 056,77		
HZS		535,76	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		21 592,53	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

5

Základ pro DPH	21,0 % činí:	21 592,53 Kč
DPH	21,0 % činí:	4 534,43 Kč
Cena za objekt celkem:		**26 126,96 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže		0,00	0,00	6 924,81	14 131,96	535,76	0,2
	Kč	**0,00**	**0,00**	**6 924,81**	**14 131,96**	**535,76**	**0,2**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	***Elektromontáže***						
1	141 - R00.	Přirážka za podružný materiál m21	%	79,8314	3,69	294,58	0,00000	0,00000
2	142 - R00.	Přirážka za prořez kabelů	%	71,2919	3,50	249,52	0,00000	0,00000
3	210 01-0311.R00	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	13,0000	55,84	725,92	0,00000	0,00000
4	210 01-0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová	kus	13,0000	58,92	765,96	0,00000	0,00000
5	210 01-0313.R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	3,0000	68,27	204,81	0,00000	0,00000
6	210 11-0157.U00	Mtž spínač zap šroub řaz 2-žaluzie	kus	13,0000	69,50	903,50	0,00000	0,00000
7	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,0000	17,41	696,40	0,00000	0,00000
8	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,0000	17,41	696,40	0,00000	0,00000
9	210 80-0115.R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	100,0000	17,41	1 741,00	0,00000	0,00000
10	358 21-4802.	stykač 4pól.pro provoz -4 normál.	kus	1,0000	959,40	959,40	0,00000	0,00000
11	460 68-0023.RT1	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm	kus	4,0000	225,09	900,36	0,00000	0,00000
12	612 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	26,0000	36,20	941,20	0,00156	0,04056
	*13*2*					*26,0000*		
13	612 47-1411.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	18,2000	104,50	1 901,90	0,00635	0,11557
	*26*0,7*					*18,2000*		
14	974 03-1120.U00	Sekání rýh zdi cih hl 3cm š 5cm	m	26,0000	58,43	1 519,18	0,00000	0,00000
15	354654	Podložka retrofit KT 1	ks	4,0000	98,52	394,08	0,00000	0,00000
16	35889012.A1	Chránič proudový 40/4/030/AC 40	kus	1,0000	1 237,75	1 237,75	0,00000	0,00000
17	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	40,0000	8,68	347,20	0,00000	0,00000
18	341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	40,0000	8,68	347,20	0,00000	0,00000
19	341-11090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	100,0000	19,85	1 985,00	0,00000	0,00000
20	345-71518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	13,0000	10,33	134,29	0,00000	0,00000
21	345-71523	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	13,0000	26,49	344,37	0,00000	0,00000
22	345-71524	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	3,0000	73,23	219,69	0,00000	0,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	354-68452	Spínač žaluziový komplet						
			ks	13,0000	240,34	3 124,42	0,00000	0,00000
24	358-22157	Jistič do 63 A 1pólový charakter. C 10C/1						
			kus	4,0000	105,66	422,64	0,00000	0,00000
25	904 - V03.	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Úprava stávajícího zařízení - rozvaděče						
			hod	2,0000	267,88	535,76	0,00000	0,00000
	M21	**Elektromontáže**				**21 592,53**		**0,15613**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **06 Stavební práce**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		219 148,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	98 266,04		
	PSV celkem	120 881,81		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		219 147,86		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		219 147,86	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701
5

Základ pro DPH	21,0 % činí:	219 147,86 Kč
DPH	21,0 % činí:	46 021,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**265 168,86 Kč**

Popis:

Zazdění niky v místnosti A.116
Bourání příček A.115/A.116
D+M lina + stěrka

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost

1	Zemní práce	7 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	13 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5
61	Upravy povrchů vnitřní	24 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
62	Úpravy povrchů vnější	20 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	5 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	5 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	0,00	13 684,31	0,00	0,00	0,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	0,00	3 596,10	0,00	0,00	0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	0,00	2 722,21	0,00	0,00	0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	0,00	41 953,34	0,00	0,00	0,00	0,0
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	25 527,15	0,00	0,00	0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	1 856,74	0,00	0,00	0,00	0,1
776	Podlahy povlakové	0,00	12 616,59	0,00	0,00	0,00	0,1
781	Obklady keramické	0,00	3 273,08	0,00	0,00	0,00	0,1
783	Nátěry	0,00	11 404,21	0,00	0,00	0,00	0,0
784	Malby	0,00	108,08	0,00	0,00	0,00	0,0
792	Elektroinstalace	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**98 266,04**	**120 881,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,1**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	1	***Zemní práce***						
1	132 10-1401.R00	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	0,9000	725,40	652,86	0,00000	0,00000
	*1*1*0,9*					*0,9000*		
2	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,9000	118,35	106,52	0,00000	0,00000
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,2500	764,10	1 719,23	0,00000	0,00000
	*9*0,5*0,3*					*1,3500*		
	0,9					*0,9000*		
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,3500	68,76	92,83	0,00000	0,00000
5	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,3500	133,20	179,82	0,00000	0,00000
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,3500	74,52	100,60	0,00000	0,00000
7	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,3500	17,91	24,18	0,00000	0,00000
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,3500	150,30	202,91	0,00000	0,00000
9	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,3500	255,15	344,45	0,00000	0,00000
	1,35					*1,3500*		
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,3500	216,00	291,60	0,00000	0,00000
11	631 57-1003.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	3,4320	985,00	3 380,52	1,83700	6,30458
	*zasyp šachty pod základem schodiště: 1,1*0,8*3,9*					*3,4320*		
	1	**Zemní práce**				**7 095,50**		**6,30458**
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***						
12	310 23-8211.RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,1000	4 675,00	467,50	1,73916	0,17392
13	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,5011	3 946,50	1 977,59	1,73916	0,87149
	*nika A.116: 0,08*1,47*2,22*					*0,2611*		
	*šachta: 0,3*0,8*1*					*0,2400*		
14	342 24-7522.R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	11,6000	344,90	4 000,84	0,06445	0,74762
	*2,9*4*					*11,6000*		
15	612 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	129,0000	33,30	4 295,70	0,00156	0,20124

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**10 741,63**		**1,99427**
	6	***Úpravy povrchu, podlahy***						
16	622 33-5202.U00	Oprava břizol. omítky vnějších stěn do 10% praskliny očištěné, přetažené stěrkou vč. perlinky	m2	920,7400	15,10	13 903,17	0,01469	13,52567
	6	**Úpravy povrchu, podlahy**				**13 903,17**		**13,52567**
	61	***Upravy povrchů vnitřní***						
17	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	65,4834	241,20	15 794,60	0,04766	3,12094
	*nika A.116: 1,47*2,22*					*3,2634*		
	*A.118, A.119, A.202, A.203: 5,54*3+1*3*2+24*1,8*0,5+3*2*1,5+3*3*					*62,2200*		
18	612 47-1411.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	79,1000	104,50	8 265,95	0,00635	0,50229
	*113*0,7*					*79,1000*		
	61	**Upravy povrchů vnitřní**				**24 060,55**		**3,62322**
	62	***Úpravy povrchů vnější***						
19	622421301R01	Podlepení sokl. perimetru EPS 150 S tl. 60 mm	m2	22,6250	420,00	9 502,50	0,01092	0,24707
	*45,25*0,5*					*22,6250*		
20	Dodací cena	Revizní dvířka nerez 250x250	ks	2,0000	679,50	1 359,00	0,00000	0,00000
21	Dodací cena	Revizní dvířka nerez 300x600	ks	1,0000	2 023,00	2 023,00	0,00000	0,00000
22	Dodací cena	Revizní dvířka nerez 400x600	ks	1,0000	2 163,00	2 163,00	0,00000	0,00000
23	dodací cena	D+M Combi lišta rohova Al, všechny hrany + ostění oken+dveří	m	126,0000	31,50	3 969,00	0,00000	0,00000
	parapety: 126					*126,0000*		
24	dodací cena	D+M dilatační lišta průběžná	bm	2,5000	112,50	281,25	0,00000	0,00000
25	dodací cena	D+M dilatační lišta průběžná	bm	10,0000	112,50	1 125,00	0,00000	0,00000
	62	**Úpravy povrchů vnější**				**20 422,75**		**0,24707**
	96	***Bourání konstrukcí***						
26	961 03-1411.R00	Bourání základů cihelných na MC					(-1,80000)	(-7,58160)
			m3	4,2120	761,00	3 205,33	0,00000	0,00000
	*šachta u venkovního schodiště: 2,3*0,6*1,8*					*2,4840*		
	*0,6*0,8*1,8*2*					*1,7280*		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
27	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm					(-0,13100)	(-1,51960)
			m2	11,6000	75,33	873,83	0,00067	0,00777
	*2,9*4*					*11,6000*		
28	962 03-2641.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC					(-1,67100)	(-3,58931)
			m3	2,1480	685,40	1 472,24	0,00000	0,00000
	*1.np: 0,5*0,8*1,2*					*0,4800*		
	*2.np: 0,7*1,2*1,2+0,7*0,5*0,6+0,3*1*1,5*					*1,6680*		
29	965 08-1813.RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové					(-0,06500)	(-0,57912)
			m2	8,9096	50,22	447,44	0,00000	0,00000
	*6,02*1,48*					*8,9096*		
	96	**Bourání konstrukcí**				**5 998,84**		**(-13,26963) 0,00777**
	99	***Staveništní přesun hmot***						
30	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m						
			t	25,7026	228,60	5 875,61	0,00000	0,00000
	99	**Staveništní přesun hmot**				**5 875,61**		**0,00000**
	711	***Izolace proti vodě***						
31	711 11-1001.RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci						
			m2	35,5984	10,10	359,54	0,00000	0,00000
	*zimní zahrada: 9,14*2,92+1,48*6,02*					*35,5984*		
32	711 15-1111.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem						
			m2	35,5984	61,00	2 171,50	0,00000	0,00000
	*zimní zahrada: 9,14*2,92+1,48*6,02*					*35,5984*		
33	111-631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg						
			t	0,0031	29 709,33	92,10	0,00000	0,00000
34	628-11120	Pás rohový asfaltovaný podlaha/stěna						
			mb	33,1000	113,00	3 740,30	0,00000	0,00000
35	628-52268	Pás modifikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker						
			m2	39,1582	151,62	5 937,17	0,00380	0,14880
	*(9,14*2,92+1,48*6,02)*1,1*					*39,1582*		
36	711481020RZ1	Izolační systém Technodren, vodorovně včetně dodávky fólie Technodren a doplňků						
			m2	4,2900	218,25	936,29	0,00000	0,00000
	*šachta: 1,1*3,9*					*4,2900*		
37	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m						
			%	132,3690	3,38	447,41	0,00000	0,00000
	711	**Izolace proti vodě**				**13 684,31**		**0,14880**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	762	***Konstrukce tesařské***						
38	762 84-1310.U00	Dmtž podbití stropu z palubek	m2	59,5520	57,00	3 394,46	0,00000	0,00000
	*spojovací chodba: (25,33+4,4+7,49)*1,6*					*59,5520*		
39	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	33,9446	5,94	201,63	0,00000	0,00000
	762	**Konstrukce tesařské**				**3 596,10**		**0,00000**
	764	***Konstrukce klempířské***						
40	764 89-5100.RT1	Trapézové profily T35, na ocelovou kci standart tl. 0,5 mm	m2	5,1000	525,00	2 677,50	0,00771	0,03932
	*1,7*3*					*5,1000*		
41	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	26,7750	1,67	44,71	0,00000	0,00000
	764	**Konstrukce klempířské**				**2 722,21**		**0,03932**
	767	***Konstrukce zámečnické***						
42	12345	Odřezání garniží, ocelových trubek ve třídách	kpl	1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
43	dodací cena1	Dodávka ocelového žebříku s povchovou úpravou	ks	1,0000	16 550,00	16 550,00	0,00000	0,00000
44	dodací cena1	Dodávka ocelového žebříku s povchovou úpravou	ks	1,0000	21 198,00	21 198,00	0,00000	0,00000
45	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	412,4800	1,71	705,34	0,00000	0,00000
	767	**Konstrukce zámečnické**				**41 953,34**		**0,00000**
	769	***Otvorové prvky z plastu***						
46	Nabídková ce	Montáž parapetů vnitřních plastových Š. nad 600mm včetně úpravy podkladu, vč mřížek, čelo	bm	36,0000	708,45	25 504,20	0,00000	0,00000
	A.202, A.203: 13,5					*13,5000*		
	A.118, A.119: 13,5					*13,5000*		
	A.104: 9					*9,0000*		
47	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	255,0420	0,09	22,95	0,00000	0,00000
	769	**Otvorové prvky z plastu**				**25 527,15**		**0,00000**
	771	***Podlahy z dlaždic a obklady***						
48	771 57-0012.RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele	m2	2,2400	828,90	1 856,74	0,02563	0,05741
	A.132: 2,24					*2,2400*		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	771	**Podlahy z dlaždic a obklady**				**1 856,74**		**0,05741**
	776	***Podlahy povlakové***						
49	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	140,4200	52,90	7 428,22	0,00003	0,00421
	140,42					*140,4200*		
50	776 43-1020.R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	13,7600	67,30	926,05	0,00003	0,00041
	*-A.132+A.102: (3,58+2,7+0,3+0,3)*2*					*13,7600*		
51	776 57-2110.RT1	Položení volné podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	10,1800	61,00	620,98	0,00002	0,00020
	-A.132+A.102: 10,18					*10,1800*		
52	697-41046.A	Koberec Primavera š. 4 m	m2	10,1800	242,14	2 464,99	0,00160	0,01629
53	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	1,7600	336,60	592,42	0,00357	0,00628
	-A.132+A.102: -2,24+4					*1,7600*		
54	776990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa	m2	4,0000	123,75	495,00	0,00578	0,02312
55	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	125,2765	0,71	88,95	0,00000	0,00000
	776	**Podlahy povlakové**				**12 616,60**		**0,05052**
	781	***Obklady keramické***						
56	781 47-5124.RAA	Obklad vnitřní keram.,izolace Mapei, do 20 x 20 cm izolace Mapegum WP, tmel Keraflex	m2	3,2500	1 007,10	3 273,08	0,01892	0,06149
	*zapravení kolem oken a dveří: 1,3*1,3+1,2*0,35+(1,2*0,15)*3+2,4*0,25*					*3,2500*		
	781	**Obklady keramické**				**3 273,08**		**0,06149**
	783	***Nátěry***						
57	783 22-0010.RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	59,5520	191,50	11 404,21	0,00026	0,01548
	*(25,33+4,4+7,49)*1,6*					*59,5520*		
	783	**Nátěry**				**11 404,21**		**0,01548**
	784	***Malby***						

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
58	784 45-2471.R00	Malba směsí tekutou 2x,2bar.+strop, míst. do 3,8 m	m2	3,2634	33,12	108,08	0,00020	0,00065
	*nika A.116: 1,47*2,22*					*3,2634*		
	784	**Malby**				**108,08**		**0,00065**
	792	***Elektroinstalace***						
59	56546232	D+M Deska MDZ, krabice do zateplení	ks	12,0000	345,00	4 140,00	0,00000	0,00000
	792	**Elektroinstalace**				**4 140,00**		**0,00000**
	D96	***Přesuny suti a vybouraných hmot***						
60	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,2696	232,65	3 087,18	Index:	1,00000
61	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,2696	13,59	180,33	Index:	1,00000
62	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,2696	184,50	2 448,25	Index:	1,00000
63	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,2696	20,52	272,29	Index:	1,00000
64	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,2696	315,00	4 179,93	Index:	1,00000
	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**10 167,99**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **07 MŠ Svitavy - uzemnění (stará budova)**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		32 190,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	20 736,00		
	M dodávky celkem	10 044,83		
ZRN celkem		30 780,83		
HZS		1 408,80	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		32 189,63	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno Datum: 15.9.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	32 189,63 Kč
DPH	21,0 % činí:	6 759,82 Kč
Cena za objekt celkem:		**38 949,45 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže		0,00	0,00	10 044,83	20 736,00	1 408,80	0,0
	Kč	**0,00**	**0,00**	**10 044,83**	**20 736,00**	**1 408,80**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	***Elektromontáže***						
1	210 22-0020.U00	Mtž uzem páska FeZn -120 zem město	m	150,0000	40,80	6 120,00	0,00000	0,00000
2	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	150,0000	32,27	4 840,50	0,00000	0,00000
3	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	30,0000	40,80	1 224,00	0,00000	0,00000
4	156-15235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	19,0000	32,27	613,13	0,00000	0,00000
5	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	20,0000	52,80	1 056,00	0,00000	0,00000
6	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	20,0000	16,80	336,00	0,00000	0,00000
7	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	20,0000	52,80	1 056,00	0,00000	0,00000
8	354-41997	Svorka SR 3b	kus	20,0000	17,88	357,60	0,00000	0,00000
9	210 22-0372.R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	10,0000	249,60	2 496,00	0,00000	0,00000
10	354-41832	Úhelník ochranný UO 1,7L	kus	10,0000	74,40	744,00	0,00000	0,00000
11	354-41840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	25,0000	25,20	630,00	0,00000	0,00000
12	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,0000	52,80	528,00	0,00000	0,00000
13	354-41925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	10,0000	33,60	336,00	0,00000	0,00000
14	210 22-0304.T00	Montáž hrom. podpěra vedení PV	ks	40,0000	64,80	2 592,00	0,00000	0,00000
15	354-41520	Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17	kus	40,0000	15,60	624,00	0,00000	0,00000
16	743 61-1121.U00	Mtž uzem drát/lano D-10mm povrch	m	50,0000	50,40	2 520,00	0,00000	0,00000
17	156-15241	Drat hromosv 8 AlMgSi	kg	7,0000	138,00	966,00	0,00000	0,00000
18	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,0000	52,80	2 112,00	0,00000	0,00000
19	354-41885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	40,0000	8,52	340,80	0,00000	0,00000
20	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,0000	52,80	528,00	0,00000	0,00000
21	354-41905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	10,0000	25,68	256,80	0,00000	0,00000
22	743 62-9300.U00	Mtž hromosvod štítek k označ svodu vč. dodávky štítků	kus	10,0000	50,40	504,00	0,00000	0,00000
23	904 - R01.	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	hod	2,0000	284,40	568,80	0,00000	0,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
24	905 - R01.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize						
			hod	2,0000	420,00	840,00	0,00000	0,00000
	M21	**Elektromontáže**				**32 189,63**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **08 MŠ Svitavy - bleskosvody**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		87 274,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	62 514,42		
	M dodávky celkem	22 623,50		
ZRN celkem		85 137,92		
HZS		2 136,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		87 273,92	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zmo	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

5

Základ pro DPH	21,0 % činí:	87 273,92 Kč
DPH	21,0 % činí:	18 327,52 Kč
Cena za objekt celkem:		**105 601,44 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	22 623,50	62 514,42	2 136,00	0,0
	Kč	**0,00**	**0,00**	**22 623,50**	**62 514,42**	**2 136,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	***Elektromontáže***						
1	1	Budova č. 1	Sh	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2	743 61-1121.U00	Mtž uzem drát/lano D-10mm povrch	m	110,0000	50,40	5 544,00	0,00000	0,00000
3	156-15241	Drat hromosv 8 AlMgSi	kg	15,0000	129,36	1 940,40	0,00000	0,00000
4	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,0000	52,80	2 112,00	0,00000	0,00000
5	354-41885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	40,0000	8,52	340,80	0,00000	0,00000
6	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,0000	52,80	211,20	0,00000	0,00000
7	354-41905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,0000	25,68	102,72	0,00000	0,00000
8	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	1,0000	52,80	52,80	0,00000	0,00000
9	354-41875	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	1,0000	18,00	18,00	0,00000	0,00000
10	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	5,0000	52,80	264,00	0,00000	0,00000
11	354-41931	Svorka na okapové trouby ST bez pásku	kus	5,0000	16,69	83,45	0,00000	0,00000
12	210 22-0304.T00	Montáž hrom. podpěra vedení PV	ks	120,0000	64,80	7 776,00	0,00000	0,00000
13	354-41540	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-c	kus	120,0000	25,69	3 082,80	0,00000	0,00000
14	210 22-0212.R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi	kus	1,0000	272,40	272,40	0,00000	0,00000
15	354-41040	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	1,0000	283,49	283,49	0,00000	0,00000
16	354 41-2121.	Stojan jímací tyče PB9	kus	1,0000	148,24	148,24	0,00000	0,00000
17	354-41860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,0000	28,80	28,80	0,00000	0,00000
18	905 - R01.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	2,0000	267,00	534,00	0,00000	0,00000
19	2	Budova č.2	Sh	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
20	743 61-1121.U00	Mtž uzem drát/lano D-10mm povrch	m	85,0000	50,40	4 284,00	0,00000	0,00000
21	156-15241	Drat hromosv 8 AlMgSi	kg	12,0000	129,36	1 552,32	0,00000	0,00000
22	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,0000	52,80	211,20	0,00000	0,00000
23	354-41905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,0000	25,68	102,72	0,00000	0,00000
24	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	35,0000	52,80	1 848,00	0,00000	0,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
25	354-41885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	35,0000	8,52	298,20	0,00000	0,00000
26	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	1,0000	52,80	52,80	0,00000	0,00000
27	354-41875	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	1,0000	18,00	18,00	0,00000	0,00000
28	210 22-0304.T00	Montáž hrom. podpěra vedení PV	ks	102,0000	64,80	6 609,60	0,00000	0,00000
29	354-41540	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-c	kus	102,0000	25,69	2 620,38	0,00000	0,00000
30	210 22-0212.R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi	kus	1,0000	272,40	272,40	0,00000	0,00000
31	354-41040	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	1,0000	283,49	283,49	0,00000	0,00000
32	354 41-2121.	Stojan jímací tyče PB9	kus	1,0000	148,24	148,24	0,00000	0,00000
33	354-41860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,0000	28,80	28,80	0,00000	0,00000
34	905 - R01.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	2,0000	267,00	534,00	0,00000	0,00000
35	3	Budova č.3		0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
36	743 61-1121.U00	Mtž uzem drát/lano D-10mm povrch	m	95,0000	50,40	4 788,00	0,00000	0,00000
37	156-15241	Drat hromosv 8 AlMgSi	kg	13,0000	129,36	1 681,68	0,00000	0,00000
38	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,0000	52,80	211,20	0,00000	0,00000
39	354-41905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,0000	25,68	102,72	0,00000	0,00000
40	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,0000	52,80	2 112,00	0,00000	0,00000
41	354-41885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	40,0000	8,52	340,80	0,00000	0,00000
42	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	1,0000	52,80	52,80	0,00000	0,00000
43	354-41875	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	1,0000	18,00	18,00	0,00000	0,00000
44	210 22-0304.T00	Montáž hrom. podpěra vedení PV	ks	110,0000	64,80	7 128,00	0,00000	0,00000
45	354-41540	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-c	kus	110,0000	25,69	2 825,90	0,00000	0,00000
46	210 22-0212.R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi	kus	1,0000	272,40	272,40	0,00000	0,00000
47	354-41040	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	1,0000	283,49	283,49	0,00000	0,00000
48	354 41-2121.	Stojan jímací tyče PB9	kus	1,0000	148,24	148,24	0,00000	0,00000
49	354-41860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,0000	28,80	28,80	0,00000	0,00000

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
50	905 - R01.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	2,0000	267,00	534,00	0,00000	0,00000
51	4	Budova č.4		0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
52	743 61-1121.U00	Mtž uzem drát/lano D-10mm povrch	m	113,0000	50,40	5 695,20	0,00000	0,00000
53	156-15241	Drat hromosv 8 AlMgSi	kg	16,0000	129,36	2 069,76	0,00000	0,00000
54	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,0000	52,80	211,20	0,00000	0,00000
55	354-41905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,0000	25,68	102,72	0,00000	0,00000
56	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,0000	52,80	2 640,00	0,00000	0,00000
57	354-41885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	50,0000	8,52	426,00	0,00000	0,00000
58	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	2,0000	52,80	105,60	0,00000	0,00000
59	354-41875	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	2,0000	18,00	36,00	0,00000	0,00000
60	210 22-0304.T00	Montáž hrom. podpěra vedení PV	ks	135,0000	64,80	8 748,00	0,00000	0,00000
61	354-41540	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-c	kus	135,0000	25,69	3 468,15	0,00000	0,00000
62	210 22-0212.R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi	kus	1,0000	272,40	272,40	0,00000	0,00000
63	354-41041	Tyč jímací JR 3,0 3000 mm bez osazení	kus	1,0000	426,31	426,31	0,00000	0,00000
64	3544121212	Stojan jímací tyče PB19	kus	1,0000	322,50	322,50	0,00000	0,00000
65	354-41860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,0000	28,80	28,80	0,00000	0,00000
66	905 - R01.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	2,0000	267,00	534,00	0,00000	0,00000
	M21	**Elektromontáže**				**87 273,92**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **09 el. zásuvky, vypínače - Zateplení a přístavba**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		3 309,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	3 308,61		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		3 308,61		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		3 308,61	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.9.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

5

Základ pro DPH	21,0 % činí:	3 308,61 Kč
DPH	21,0 % činí:	694,81 Kč
Cena za objekt celkem:		**4 003,42 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže		0,00	0,00	0,00	3 308,61	0,00	0,0
	Kč	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 308,61**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	***Elektromontáže***						
1	345pc01	Vypinač jednopólový do krabice, ř.č.1	kus	-5,0000	49,75	- 248,75	0,00000	0,00000
2	345pc01	Vypínač jednopólový Tango 3558-A01340	kus	5,0000	115,58	577,90	0,00000	0,00000
3	345pc011	Vypinač jednopólový do krabice, ř.č.1, IP44	kus	-1,0000	85,44	-85,44	0,00000	0,00000
4	345pc011	Vypínač jednopólový Tango 3558-A01340 IP 44	kus	1,0000	146,25	146,25	0,00000	0,00000
5	345pc03	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	-2,0000	51,62	- 103,24	0,00000	0,00000
6	345pc03	Spínač Tango 3558-A05340 č.5	kus	2,0000	135,00	270,00	0,00000	0,00000
7	345pc04	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6	kus	-18,0000	48,95	- 881,10	0,00000	0,00000
8	345pc04	Spínač Tango 3558-A06340 č. 6	kus	18,0000	149,00	2 682,00	0,00000	0,00000
9	345pc05	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7	kus	-3,0000	77,43	- 232,29	0,00000	0,00000
10	345pc05	Spínač Tango 3558-A07340 č. 7	kus	3,0000	186,00	558,00	0,00000	0,00000
11	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	-8,0000	57,85	- 462,80	0,00000	0,00000
12	345pc07	Zásuvka Tango 5518A-A2349	kus	8,0000	98,59	788,72	0,00000	0,00000
13	345pc070	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá IP44	kus	-10,0000	97,01	- 970,10	0,00000	0,00000
14	345pc070	Zásuvka Tango do krabice 5518-2999 IP 44	kus	10,0000	152,35	1 523,50	0,00000	0,00000
15	345 pc-0701.	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	-2,0000	87,01	- 174,02	0,00000	0,00000
16	345 pc-0701.	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	2,0000	87,01	174,02	0,00000	0,00000
17	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojitá s clonkami	kus	-2,0000	102,35	- 204,70	0,00000	0,00000
18	345pc072	Dvojzásuvka Tango 5512A-2349 B	kus	2,0000	175,13	350,26	0,00000	0,00000
19	345pc072	Zás.230V/16A do krabice dvojitá s clonkami se svod	kus	-2,0000	604,30	-1 208,60	0,00000	0,00000
20	345pc071	Dvojzásuvka Tango 5592A-A2349 B se svod. přep.	kus	2,0000	359,50	719,00	0,00000	0,00000
21	345pc073	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	-1,0000	604,30	- 604,30	0,00000	0,00000
22	345pc073	Zásuvka Tango 5599A-A02357 B se svodičem přep.	kus	1,0000	694,30	694,30	0,00000	0,00000
	M21	**Elektromontáže**				**3 308,61**		**0,00000**

Položkový rozpočet

Rozpočet: **10 el. zásuvky, vypínače - Přístavba soc. zařízení**		Základní rozpočet
Objekt: **2**	Název objektu: **Položkový rozpočet vícepráce**	JKSO:
Stavba: **K14-09-22**	Název stavby: **MŠ ČSA 1645/9 Svitavy**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		531,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	531,22		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		531,22		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		531,22	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zrno Datum: 15.9.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 5	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	531,22 Kč
DPH	21,0 % činí:	111,56 Kč
Cena za objekt celkem:		**642,78 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže		0,00	0,00	0,00	531,22	0,00	0,0
	Kč	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531,22**	**0,00**	**0,0**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	***Elektromontáže***						
1	34536398	Spínač 16A, 1pólový zapuštěný se sig. LED						
			kus	-1,0000	254,49	- 254,49	0,00039	-0,00039
2	34536398	Spínač Tango 3558-A01340 č. 1 s LED						
			kus	1,0000	307,93	307,93	0,00039	0,00039
	D.1.4.1.2.: 1					*1,0000*		
3	345pc011	Vypinač jednopólový do krabice, ř.č.1, IP44						
			kus	-3,0000	85,72	- 257,16	0,00000	0,00000
4	345pc011	Vypínač jednopólový Tango 3558-A01340 IP 44						
			kus	3,0000	150,25	450,75	0,00000	0,00000
	D.1.4.1.2.: 3					*3,0000*		
5	345pc020	Vypinač dvojitý do krabice, ř.č.6+1, IP44						
			kus	-1,0000	214,31	- 214,31	0,00000	0,00000
6	345pc020	Spínač Tango 3558A-52940 B 6+1 IP44						
			kus	1,0000	259,31	259,31	0,00000	0,00000
	D.1.4.1.2.: 1					*1,0000*		
7	345pc04	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6						
			kus	-3,0000	49,11	- 147,33	0,00000	0,00000
8	345pc04	Spínač Tango 3558-A06340 č. 6						
			kus	3,0000	128,84	386,52	0,00000	0,00000
	D.1.4.1.2: 3					*3,0000*		
	M21	**Elektromontáže**				**531,22**		**0,00000**