

SMLOUVA O DÍLO č. 1533

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
- 1.2. Objednatel: **Obec Dolní Bojanovice**
Sídlo: Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený : Ing. Eva Rajchmanová, starosta
IČ: 00284858
DIČ: CZ 00284858
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: p. František Polák (dále jen jako „vedoucí zakázky“)
objednatel: Ing. František Koliba (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Název díla: **„Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice – I. etapa“**
Místo: objekt zdravotního střediska v Dolních Bojanovicích
Generální projektant: Ing. František Koliba (dále také jen jako „GP“)

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „**Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice – I. etapa**“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací zpracovanou GP a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován vyplněným soupisem prací a dodávek, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Předmětem díla je provedení stavební úpravy 1.NP stávajícího objektu zdravotního střediska, které se nachází v zastavěném území ve střední části obce Dolní Bojanovice a s tím související práce a dodávky.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedeny v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.

- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací do 5 dnů od podpisu smlouvy
 - termín dodání díla do 30.6.2016
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění díla včetně všech dokladů pro provedení díla do 5 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však 15.9.2015.
- 4.3. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání místa provádění díla zhotoviteli oproti bodu 4.2.
 - objednatel přerušil práce z důvodů na jeho straně

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob do 5 dnů od podpisu smlouvy
 - pravomocné stavební povolení, či veřejnoprávní smlouvu.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na to, že cena díla je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do vyplněného nabídkového soupisu prací a dodávek. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD nebo v položkovém rozpočtu neuvedl.
- 6.3. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla dle této smlouvy a dále zejména náklady na zařízení místa provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, mzdové náklady, poplatky apod. Cena obsahuje i činnosti vyplývající z obsahu vyjádření správců sítí a pozemků, které nejsou obsahem PD, ale jsou nutné k řádnému dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 6.4. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

4 424 423,- Kč	bez DPH
663 663,- Kč	DPH 15 %
5 088 086,- Kč	vč. DPH

- 6.5. Objednatel prohlašuje na to, že více než 50 % plochy celého řešeného objektu bude po rekonstrukci sloužit bydlení a tedy v souladu s platnými právními předpisy bude k ceně díla přičtena DPH ve výši 15 %.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude provedena na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO po řádném dodání díla. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- 8.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nenarušil činnost objednatele v místě provádění díla.
- 8.3. Zhotovitel vede ode dne převzetí místa provádění díla o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.4. Denní záznamy podepisuje vedoucí zakázky nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.5. Mimo vedoucího zakázky může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.6. Jestliže vedoucí zakázky nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.7. Vedoucí zakázky je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.8. Vedoucí zakázky je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.9. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.10. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný v místě provádění díla a je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracujících v místě provádění díla nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy v místě provádění díla a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a vedoucí zakázky jinak.

9. Místo provádění díla

- 9.1. O předání a převzetí místa provádění díla bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že místo provádění díla je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění materiálu, odpadů a dalších věcí potřebných k provedení díla mimo prostor místa provádění díla a to na místě určeném objednatel.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém místě provádění díla na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo provádění díla do 3 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.5. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit místa provádění díla do 3 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. O předání a převzetí místa provádění díla objednatelem bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené PD a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 10.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Reklamáce

- 11.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 11.4. V případě, že reklamáce nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12. Odpovědnost za vady, záruka

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená

jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 12.2. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů
- 12.3. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění místa provádění díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.9 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, pokud by se nepodařilo objekt zdravotního střediska vyklidit z důvodů nikoli na straně objednatele nejpozději do 15.9.2015. V takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoli škod, či ušlý zisk!
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do montážního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

- 14.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.5. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.6. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 15.1. této smlouvy.
- 15. Jiná ujednání**
- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů, zejména ÚOHS, NKÚ, FÚ.
- 15.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: 1) Vyplněný soupis prací a dodávek
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

V Dolních Bojanovicích dne 4. 10. 2015

V Hodoníně dne 07.10.2015

**OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE**
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858 DIČ: CZ00284858

-5-

Objednatel

Razítko:

Podpis:




Schváleno RO 2.9.2015, usm. č. 507/15.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Základní číslo	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Objekt	Název objektu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
15/070	Stavba opravy zdravotního zázemí v obci Dolní Bojanovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny

HSV		1 100 964,00
PSV		3 254 459,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		69 000,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		4 424 423,00

Jméno : Jana Rosáková	Jméno : 	Jméno : OBEC DOLNÍ BOJANOVICE Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 00284858. DIČ: CZ00284858
Datum : 25.08.2015	Datum : 7.10.2015	Datum : 4.10.2015
Podpis :	Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH 15 %		4 424 423,00 CZK
DPH 15 %		663 663,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		0,00 CZK
DPH 21 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 088 086,00 CZK

Popis :

Stavba :	15/070 Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice	Rozpočet :	1,00
Objekt :	001 Stavební část	Zdravotní středisko	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Popis dílu	Typ dílu	Objekt	Stavba	Cena
1	Zemní práce	HSV			67 431,80
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 240,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			193 199,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 354,27
5	Komunikace	HSV			37 500,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			326 175,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 740,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 256,20
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			36 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 790,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 246,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			131 070,70
97	Prorážení otvorů	HSV			44 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 162,61
711	Izolace proti vodě	PSV			77 555,92
713	Izolace tepelné	PSV			17 936,21
720	Zdravotechnická instalace	PSV			646 154,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			22 543,00
725	Zařizovací předměty	PSV			1 500,00
728	Vzduchotechnika	PSV			115 716,00
730	Ústřední vytápění	PSV			418 287,00
740	Elektroinstalace	PSV			859 723,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			177 244,46
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 543,29
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			379 548,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 460,16
776	Podlahy povlakové	PSV			233 841,26
781	Obklady keramické	PSV			137 160,42
783	Nátěry	PSV			24 682,20
784	Malby	PSV			58 564,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			59 797,30
	CELKOVÝ OBJEKT				5 511 223,30

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Zakázka	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	4 355 423	50 000
Provoz investora	0	0,0	4 355 423	19 000
CELKOVÝ VRN				69 000

Položkový rozpočet		
S:	15/070	Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice
O:	001	Stavební část
		Zdravotní středisko

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Díl:	69	Podlahy a podlahové konstrukce				55 256,20
37	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	20,00000	2 174,00	43 480,00
38	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	1,80000	2 410,00	4 338,00
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny	m3	21,80000	237,00	5 166,60
40	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,08000	24 570,00	1 965,60
41	67390872R	Textilie netkaná vytlačovaná Petex 300 bílá š150cm	m2	18,00000	17,00	306,00
Díl:	70	Ostatní konstrukce, bourání				36 000,00
42	524564	Dokončovací práce při rekonstrukcích	hod	120,00000	150,00	18 000,00
43	873484748	Zednické výpomoci ZTI, ÚT a EI	hod	120,00000	150,00	18 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				11 790,00
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	45,00000	168,00	7 560,00
45	592173060R	Obrubník chodníkový dl. 1000 mm	kus	45,00000	94,00	4 230,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních slaybách				30 246,00
46	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	376,00000	48,00	18 048,00
47	754521	Tabulky a značení	soubor	1,00000	4 260,00	4 260,00
48	5481212	D+M Hasícího přístroje typ PG6, 113B	ks	1,00000	1 134,00	1 134,00
49	5484225	D+M Hasícího přístroje typ PG6, 21A	ks	2,00000	1 134,00	2 268,00
50	812521	D+M Hasícího přístroje typ PG12, 43A, 183B	ks	1,00000	2 268,00	2 268,00
51	8875451	D+M Hasícího přístroje typ PG12, 43A	ks	1,00000	2 268,00	2 268,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				131 070,70
52	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	150,00000	132,00	19 800,00
53	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,30000	520,00	5 356,00
54	963053937R00	Bourání ŽB schodišť	m2	16,00000	1 580,00	25 280,00
55	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm	m3	33,10000	1 913,00	63 320,30
56	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm	m2	35,00000	40,00	1 400,00
57	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně okenních křidel	m2	47,00000	74,00	3 478,00
58	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní včetně vysazení a likvidace dveřních křidel	m2	67,00000	167,00	11 189,00
59	87545	Vybourání podlahy pro vyhotovení nového základového pasu (pozn. 8)	m3	0,60000	2 079,00	1 247,40
Díl:	97	Převážení materiálů				41 000,00
60	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, MC	kus	1,00000	142,00	142,00
61	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	968,00000	33,00	31 944,00
62	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	175,00000	67,00	11 725,00
63	85421	Osazení větrací mřížky 500x200 mm, včetně dodávky mřížky	ks	1,00000	189,00	189,00
Díl:	99	Přesunutí přesun hmot				24 162,61
64	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	284,26599	85,00	24 162,61
Díl:	711	Izolace proti vodě				77 555,92
65	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	312,00000	14,00	4 368,00
66	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	342,00000	67,00	22 914,00
67	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	10,00000	280,00	2 800,00
68	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	10,00000	139,00	1 390,00
69	62832134R	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	13,00000	83,00	1 079,00
70	62832284R	Pás asfaltovaný těžký Hydrobit V 60 S 35 H šedý	m2	18,00000	86,00	1 548,00
71	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	343,00000	118,00	40 474,00
72	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	745,73000	4,00	2 982,92
Díl:	713	Izolace tepelné				17 936,21
73	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	342,20000	17,00	5 817,40
74	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	17,60000	14,00	246,40
75	54545	Dodávka styrotherm plus 100 tl. 30 mm	m2	363,00000	25,00	9 075,00
76	55454	Dodávka izolace Polsid tl. 40 mm	m2	13,00000	175,00	2 275,00
77	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	174,13800	3,00	522,41
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				646 154,00
78	525112	Zdravotechnická instalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	646 154,00	646 154,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				22 643,00

79	866854	Plynoinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	22 543,00	22 543,00
Díl	745	Zařizovací předměty				1 500,00
80	725110814R00	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	12,00000	125,00	1 500,00
Díl	728	Vzduchotechnika				115 716,00
81	546416	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	115 716,00	115 716,00
Díl	720	Ústřední vytápění				418 287,00
82	71511524	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	418 287,00	418 287,00
Díl	740	Elektroinstalace				859 723,00
83	534541	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	859 723,00	859 723,00
Díl	766	Konstrukce mřížkové				177 210,46
84	771577114R00	Lišta hliníková přechodová	m	33,00000	258,00	8 514,00
85	V/10	Dveře dřevěné 900x1970 včetně ocelové zárubně a kování	ks	6,00000	3 920,00	23 520,00
86	V/11	Dveře dřevěné 800x1970 mm včetně ocelové zárubně a kování	ks	8,00000	3 920,00	31 360,00
87	V/12	Dveře dřevěné 900x1970 mm včetně ocelové zárubně a kování, s oboustranou dveřní mřížkou	ks	1,00000	4 388,00	4 388,00
88	V/13	Dveře dřevěné 800x1970 mm včetně ocelové zárubně a kování, s oboustranou dveřní mřížkou	ks	2,00000	4 388,00	8 776,00
89	V/14	Dveře dřevěné 700x1970 mm včetně ocelové zárubně a kování, s oboustranou dveřní mřížkou	ks	8,00000	4 388,00	35 104,00
90	V/15	Dveře dřevěné 700x1970 mm včetně ocelové zárubně a kování	ks	1,00000	3 920,00	3 920,00
91	V/9	Dveře dřevěné - prosklené 900x1970 mm včetně ocelové zárubně a kování	ks	5,00000	11 300,00	56 500,00
92	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 720,82000	3,00	5 162,46
Díl	767	Konstrukce zámečnické				43 340,29
93	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - mříže	kg	115,00000	30,00	3 450,00
94	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg - ocelová lávka + schodiště	kg	2 500,00000	6,00	15 000,00
95	54154	D+M Schodišťové madlo	m	11,50000	769,00	8 843,50
96	5444	Skříň elektro h=1200 mm	ks	1,00000	4 631,00	4 631,00
97	54554	Skříň HUP h=1500 mm	ks	1,00000	4 820,00	4 820,00
98	54846	D+M Schodišťové zábradlí	m	0,90000	2 930,00	2 637,00
99	8854	D+M Nerezového sklápěcího madla - WC vozičkář	soubor	1,00000	3 308,00	3 308,00
100	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	426,89500	2,00	853,79
Díl	769	Otvorové okna/zdi				379 548,00
101	V/1	D+M Plastové okno 900x1800 mm včetně parapetů vnitřních a vnějších a zednického zapravení	ks	9,00000	8 690,00	78 210,00
102	V/2	D+M Plastové okno 2400x1800 mm včetně parapetů vnitřních a vnějších a zednického zapravení	ks	7,00000	14 726,00	103 082,00
103	V/3	D+M Plastové okno 800x1800 mm včetně parapetů vnitřních a vnějších a zednického zapravení	ks	2,00000	6 962,00	13 924,00
104	V/4	D+M Plastové okno 900x1500 mm včetně parapetů vnitřních a vnějších a zednického zapravení	ks	1,00000	6 670,00	6 670,00
105	V/5	D+M Plastová prosklená stěna 2100x2700 mm včetně zednického zapravení	ks	1,00000	42 233,00	42 233,00
106	V/6	D+M Plastová prosklená stěna s nadsvětlíkem 1110x2700 mm včetně zednického zapravení	ks	4,00000	24 148,00	96 592,00
107	V/7	D+M Plastové dveře 1010x2080 mm včetně zednického zapravení	ks	1,00000	19 891,00	19 891,00
108	V/8	D+M Plastové dveře 950x2050 mm včetně zednického zapravení	ks	1,00000	18 946,00	18 946,00
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady				40 460,16
109	771275105R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	14,00000	539,00	7 546,00
110	771421023R00	Obklad soklíků schodišť	m	12,00000	249,00	2 988,00
111	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	35,00000	302,00	10 570,00
112	5431	Dodávka keramické dlažby	m2	53,00000	329,00	17 437,00
113	854541	Keramický soklík v. 100 mm, včetně dodávky	m	25,00000	71,00	1 775,00
114	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,38961	370,00	144,16
Díl	776	Podlahy povlakové				233 841,26

115	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	324,00000	38,00	12 312,00
116	776511810R00	Odstranění PVC lepených bez podložky	m2	295,00000	23,00	6 785,00
117	776521230RU1	Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých, včetně čtverců Elektrostatik 608/608/1,7 mm	m2	102,00000	643,00	65 586,00
118	5152415	Lepení vinylové podlahy včetně dodávky podlahoviny	m2	193,00000	501,00	96 693,00
119	5451545	Stěrkování pod povlakové krytiny	m2	295,00000	170,00	50 150,00
120	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 315,26000	1,00	2 315,26
Díl: 781		Obklady keramické				197 160,42
121	781411015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15 cm	m2	175,00000	407,00	71 225,00
122	4524	Dodávka obkladů stěn	m2	192,00000	329,00	63 168,00
123	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,47950	370,00	2 767,42
Díl: 783		Nátěry				24 682,90
124	45785	Nátěr ocelových zárubní včetně dodávky materiálu	ks	31,00000	331,00	10 261,00
125	5464424	Nátěr schodišťového madla včetně dodávky materiálu	m	11,50000	1 163,00	13 374,50
126	84863	Nátěr schodišťového zábradlí včetně dodávky materiálu	m	0,90000	1 163,00	1 046,70
Díl: 784		Málby				58 564,00
127	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 331,00000	12,00	15 972,00
128	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - stěny + stropy	m2	1 331,00000	32,00	42 592,00
Díl: 996		Přesuny sutí a vyčoupaných hmot				50 797,90
129	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	148,38040	90,00	13 354,24
130	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	148,38040	200,00	29 676,08
131	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	148,38040	10,00	1 483,80
132	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	148,38040	94,00	13 947,76
133	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	148,38040	9,00	1 335,42

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Objekt	Název objektu	JKSO	
			SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
15/070	Stavba úpravy zdravotního střediska Boji	Náklady na m.j.		0
	Bojanovice	Typ rozpočtu		
Projektant				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

Rozpis ceny

HSV			0,00
PSV			22 543,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 543,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jana Rosáková	Jméno :	Jméno :
Datum : 25.08.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		22 543,00 CZK
DPH 15 %		3 381,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		0,00 CZK
DPH 21 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		25 924,00 CZK

Popis :

Stavba :	15/070 Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice	Rozpočet :	1,00
Objekt :	1 plynoinstalace	plynoinstalace	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Popis dílu	PSV			Objem
723	Vnitřní plynovod	PSV			22 363,00
783	Nátěry	PSV			180,00
	CELKEM OBJEKT				22 543,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 543	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 543	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 543	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 543	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 543	0
Provoz investora	0	0,0	22 543	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 543	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 543	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

S:	15/070	Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice
O:	1	plynoinstalace
R:	1	revize plynoinstalace

P.O.	Objekt	Ukázka	MJ	mm23V	cen1/MJ	celkem
Díl	723	Vnitřní plynovod				22 363,00
1	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	2,00000	385,00	770,00
2	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	20,00000	80,00	1 600,00
3	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	35,00000	410,00	14 350,00
4	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2,00000	239,00	478,00
5	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	22,00	44,00
6	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	37,00000	18,00	666,00
7	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	163,00	163,00
8	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	2,00000	346,00	692,00
9	PŘEDB. CENA	revize plynoinstalace	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
Díl	783	Nátěr				180,00
10	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	6,00000	30,00	180,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Objekt	Název objektu	JKSO	
0	0		SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
15070	Stavba úpravy zdravotního střediska v obci Bojanovice	Náklady na m.j.		0
Projektant		Typ rozpočtu		
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

Rozpis ceny

HSV			0,00
PSV			418 287,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			418 287,00

Výpočet	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jana Rosáková	Jméno :	Jméno :
Datum : 25.08.2015	Datum : 7.10.2015	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		418 287,00 CZK
DPH 15 %		62 743,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		0,00 CZK
DPH 21 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		481 030,00 CZK

Popis :

Stavba :	15/070 Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice	Rozpočet :	2,00
Objekt :	2 topení	topení	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Popis dílu	Typ dílu	Objekt	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV		5 990,46
731	Kotelny	PSV		98 065,76
732	Strojovny	PSV		23 468,16
733	Rozvod potrubí	PSV		132 962,70
734	Armatury	PSV		43 189,62
735	Otopná tělesa	PSV		114 610,72
CELKEM OBJEKT				418 287,32

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	418 287	0
Oborová přírážka	0	0,0	418 287	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	418 287	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	418 287	0
Zařízení staveniště	0	0,0	418 287	0
Provoz investora	0	0,0	418 287	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	418 287	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	418 287	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

S:	15/070	Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice
O:	2	topení
R:	2	Obnova

P.O.	Grub. položky	Detail. položky	MJ	hmotství	cena / MJ	celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				5 990,46
1	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	32,00000	21,00	672,00
2	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	42,00000	29,00	1 218,00
3	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50	m	16,00000	39,00	624,00
4	283771008R	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x20 mm šedočerná	m	14,00000	23,00	322,00
5	283771021R	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x20 mm šedočerná	m	3,00000	26,00	78,00
6	283771120R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná	m	15,00000	33,00	495,00
7	283771141R	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerná	m	36,00000	38,00	1 368,00
8	283771150R	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerná	m	6,00000	44,00	264,00
9	283771171R	Izolace potrubí Mirelon PRO 52x20 mm šedočerná	m	16,00000	52,00	832,00
10	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	58,73000	2,00	117,46
Díl:	731	Kotelny				98 065,76
11	731241124U00	Mtž oc kot plyn	soubor	1,00000	746,00	746,00
12	dleprodejce	Pl. kotel VICTRIX PRO 55 (5.0 - 49.9 kW)	ks	1,00000	66 250,00	66 250,00
13	dleprodejce	sada odkouření 3.015243	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
14	dleprodejce	prodloužení 80/125/1000	ks	5,00000	750,00	3 750,00
15	předb. cena	demontáž stáv. zařízení	hod	20,00000	275,00	5 500,00
16	dleprodejce	Čidlo teploty otopné vody (příložené)	ks	2,00000	513,00	1 026,00
17	dleprodejce	Ovládací panel (k osazení do dvířek rozvaděče)	ks	1,00000	3 006,00	3 006,00
18	dleprodejce	Venkovní sonda	ks	1,00000	360,00	360,00
19	dleprodejce	Plochý kabel pro ovládací panel AVS	ks	1,00000	144,00	144,00
20	dleprodejce	Regulátor Siemens RVS 2x směšovaná	ks	1,00000	7 650,00	7 650,00
21	dleprodejce	Svorky pro regulátor RVS	ks	1,00000	1 017,00	1 017,00
22	dleprodejce	Plastová krytka pro ovládací panel	ks	1,00000	45,00	45,00
23	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	942,94000	4,00	3 771,76
Díl:	732	Strojovny				23 468,16
24	732112235U00	Rozdělovač sdrůž DN 100 závit	kus	1,00000	7 785,00	7 785,00
25	732331618U00	Nádoba tlak PN0,6 Expanzomat M 110l	soubor	1,00000	3 411,00	3 411,00
26	732421312RM1	Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 32-60	soubor	2,00000	5 681,00	11 362,00
27	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	2,00000	225,00	450,00
28	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	230,08000	2,00	460,16
Díl:	733	Rozvody potrubí				132 962,70
29	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	46,00000	69,00	3 174,00
30	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	2,00000	189,00	378,00
31	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	2,00000	218,00	436,00
32	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,00000	281,00	562,00
33	733141102R00	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50	kus	6,00000	432,00	2 592,00
34	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	50,00000	280,00	14 000,00
35	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	18,00000	315,00	5 670,00
36	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	26,00000	351,00	9 126,00
37	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	66,00000	515,00	33 990,00
38	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	60,00000	606,00	36 360,00
39	733161110R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	6,00000	705,00	4 230,00
40	733161111R00	Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé	m	16,00000	1 066,00	17 056,00
41	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	220,00000	6,00	1 320,00
42	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	6,00000	6,00	36,00
43	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	16,00000	10,00	160,00
44	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 290,90000	3,00	3 872,70
Díl:	734	Armatury				43 189,62
45	734211111R00	Ventily od vzdušňovací ot. těles V 4320, G 1/8"	kus	6,00000	42,00	252,00

46	734221602RT3	Ventily termostat.bez hlavice V-exakt přímé, G 1/2 Heimeier	kus	2,00000	356,00	712,00
47	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	23,00000	316,00	7 268,00
48	734242416U00	Ventil zpětný přímý PN16-110°C G6/4	kus	1,00000	478,00	478,00
49	734251125R00	Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 1	kus	1,00000	2 381,00	2 381,00
50	734261213RM1	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 Regulux Heimeier	kus	2,00000	251,00	502,00
51	734266422R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15	kus	21,00000	486,00	10 206,00
52	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00000	107,00	428,00
53	734292816U00	Kul ko vnit zá PN42 -185°C G11/4	kus	3,00000	576,00	1 728,00
54	734293225R00	kulový kohout DN 40	kus	4,00000	608,00	2 432,00
55	734293226R00	kulový kohout DN 50	kus	2,00000	962,00	1 924,00
56	734293274R00	Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 32	kus	1,00000	1 688,00	1 688,00
57	734293275R00	Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 40	kus	2,00000	2 511,00	5 022,00
58	734295112R00	Směšovací armatury trojcestné Mix AP, DN 25	kus	1,00000	1 483,00	1 483,00
59	734295113R00	Směšovací armatury trojcestné Mix AP, DN 32	kus	1,00000	1 663,00	1 663,00
60	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	7,00000	388,00	2 716,00
61	734421101U00	Tlakoměr -16bar prů 5cm spod přípoj	kus	1,00000	863,00	863,00
62	734494212R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/8	kus	8,00000	127,00	1 016,00
63	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	427,62000	1,00	427,62
Díl 735 Otopná tělesa						
64	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	23,00000	78,00	1 794,00
65	735157562R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 600	kus	1,00000	3 209,00	3 209,00
66	735157564R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800	kus	3,00000	3 546,00	10 638,00
67	735157565R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 900	kus	1,00000	3 713,00	3 713,00
68	735157568R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	2,00000	4 230,00	8 460,00
69	735157570R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1600	kus	3,00000	4 932,00	14 796,00
70	735157571R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1800	kus	1,00000	5 310,00	5 310,00
71	735157573R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/2300	kus	1,00000	6 183,00	6 183,00
72	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	1,00000	3 879,00	3 879,00
73	735157665R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	3,00000	4 082,00	12 246,00
74	735157672R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2000	kus	3,00000	6 413,00	19 239,00
75	735157762R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 600	kus	1,00000	4 770,00	4 770,00
76	735157766R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1000	kus	1,00000	5 922,00	5 922,00
77	735171101R00	Těleso trub. Koralux Linear 700.450	kus	1,00000	1 292,00	1 292,00
78	735171115R00	Těleso trub. Koralux Linear 1820.750	kus	1,00000	2 588,00	2 588,00
79	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 155,90500	3,00	3 467,72
80	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	24,00000	296,00	7 104,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
Stavba	Název stavby	SKP	
15/070	Stavba úpravy zdravotního střediska v obci Bojanovice	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny

HSV			51 847,00
PSV			592 597,00
MON			1 710,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			646 154,00
Vypracoval :	Zařídovitel :	Za objednatel :	
Jméno : Jana Rosáková	Jméno :	Jméno :	
Datum : 25.08.2015	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		646 154,00 CZK
DPH	15 %		96 923,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
DPH	21 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			743 077,00 CZK

Popis :

Stavba :	15/070 Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice	Rozpočet :	3,00
Objekt :	3 zdravotnicka	zdravotnicka	

REKAPITULACE DÍLŮ

DÍL	Popis díla	Typ díla	Objekt	Podstavka	Cena Kč
1	Zemní práce	HSV			15 128,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			168,00
5	Komunikace	HSV			1 618,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 728,88
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 021,80
721	Vnitřní kanalizace	PSV			126 229,12
722	Vnitřní vodovod	PSV			142 537,26
724	Strojní vybavení	PSV			4 643,98
725	Zařizovací předměty	PSV			319 186,26
M23	Montáže potrubí	MON			1 710,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 180,62
	CELKEM OBJEKT				646 153,12

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÁKLADY	Kč	%	Základní	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	646 153	0
Oborová přírážka	0	0,0	646 153	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	646 153	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	646 153	0
Zařízení staveniště	0	0,0	646 153	0
Provoz investora	0	0,0	646 153	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	646 153	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	646 153	0
CELKEM VÝRNI				0

Položkový rozpočet

S:	15/070	Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice
O:	3	zdravotechnika
R:	3	zdravotechnika

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem
DII	1	Zemní práce				15 128,40
	1	113107242R00 Odstranění podkladu živičného tl.10 cm	m2	11,40000	31,00	353,40
	2	131101111R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	39,72000	128,00	5 084,16
	3	132201209R00 Připlatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	39,72000	21,00	834,12
	4	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	39,72000	67,00	2 661,24
	5	166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4	m3	39,72000	107,00	4 250,04
	6	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,74000	56,00	1 945,44
DII	4	Vodovodné konstrukce				168,00
	7	459991100U00 Zajištění potrubí	kus	2,00000	43,00	86,00
	8	459992100U00 Zajištění kabelů při křížení	kus	1,00000	82,00	82,00
DII	5	Komunikace				1 618,80
	9	571902111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2	m2	11,40000	8,00	91,20
	10	576126111U00 Asf kob otevř modif	m2	11,40000	134,00	1 527,60
DII	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 728,88
	11	631311123U00 Mazanina -12cm C12/15	m3	4,98000	2 556,00	12 728,88
DII	66	Bourání konstrukce				7 021,80
	12	965043341RT4 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	4,98000	1 410,00	7 021,80
DII	721	Vnitřní kanalizace				126 229,12
	13	721170968R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 200	kus	1,00000	267,00	267,00
	14	721176101R00 Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	18,00000	142,00	2 556,00
	15	721176103R00 Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	15,00000	148,00	2 220,00
	16	721176104R00 Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	5,00000	186,00	930,00
	17	721176105R00 Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,00000	463,00	2 778,00
	18	721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	6,00000	260,00	1 560,00
	19	721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	42,00000	352,00	14 784,00
	20	721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	45,00000	382,00	17 190,00
	21	721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	18,00000	123,00	2 214,00
	22	721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	42,00000	336,00	14 112,00
	23	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	60,00000	380,00	22 800,00
	24	721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	4,00000	358,00	1 432,00
	25	721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	9,00000	43,00	387,00
	26	721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,00000	46,00	736,00
	27	721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00000	51,00	357,00
	28	721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00000	75,00	675,00
	29	721223424RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	1,00000	2 304,00	2 304,00
	30	721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	2,00000	589,00	1 178,00
	31	721273145RM2 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	3,00000	783,00	2 349,00
	32	721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL905 přivzdušňovací ventil HL905 DN 50/70/100	kus	6,00000	1 698,00	10 188,00
	33	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	257,00000	15,00	3 855,00
	34	721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	4,00000	19,00	76,00
	35	58337213 Obsyp štěrkopísek frakce 8-22	m3	18,36000	489,00	8 978,04
	36	dleprodejce zápach. uzávěrka HL 138	ks	9,00000	822,00	7 398,00
	37	předb. cena redukce HL 0317.4E	ks	6,00000	405,00	2 430,00
	38	998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 237,54040	2,00	2 475,08
DII	722	Vnitřní vodovod				142 537,26
	39	722175210R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	100,00000	172,00	17 200,00
	40	722175211R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	80,00000	183,00	14 640,00
	41	722175212R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	100,00000	211,00	21 100,00
	42	722175213R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	30,00000	284,00	8 520,00
	43	722175214R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 40	m	35,00000	359,00	12 565,00

44	722175215R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 50	m	22,00000	426,00	9 372,00
45	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	280,00000	21,00	5 880,00
46	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	65,00000	29,00	1 885,00
47	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	22,00000	39,00	858,00
48	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	56,00000	137,00	7 672,00
49	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00000	137,00	137,00
50	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 40	kus	2,00000	181,00	362,00
51	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	40,00000	128,00	5 120,00
52	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	8,00000	259,00	2 072,00
53	722231075U00	Ventil zpět G11/4 PN10-110°C 2 záv	kus	1,00000	374,00	374,00
54	722231076U00	Ventil zpět G1 1/2 PN10-110°C 2 záv	kus	1,00000	471,00	471,00
55	722231078U00	Ventil zpět G1 PN10-110°C 2 záv	kus	1,00000	266,00	266,00
56	722231143U00	Ventil pojist roh G 1	kus	1,00000	642,00	642,00
57	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus	2,00000	347,00	694,00
58	722232046U00	Kulo koh vnit záv G11/4 PN42-185°C	kus	2,00000	478,00	956,00
59	722232047U00	Kulo koh vnit záv G11/2 PN42-185°C	kus	1,00000	693,00	693,00
60	722232065U00	Kulo koh vni zá G11/2 PN42-185°C+vy	kus	1,00000	840,00	840,00
61	722263253U00	Vodoměr záv -100°C 1x150 3,5m3/s	kus	1,00000	3 879,00	3 879,00
62	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	310,00000	9,00	2 790,00
63	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	57,00000	13,00	741,00
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	367,00000	19,00	6 973,00
65	734413112R00	Teploměr	kus	1,00000	315,00	315,00
66	734421130R00	Tlakoměr D 160	kus	1,00000	1 533,00	1 533,00
67	dleprodejce	mont. sada sprch. vaničky	kpl	2,00000	293,00	586,00
68	283771008R	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x20 mm šedočerná	m	100,00000	23,00	2 300,00
69	283771032R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	80,00000	29,00	2 320,00
70	283771093R	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	100,00000	30,00	3 000,00
71	283771128R	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x20 mm šedočerná	m	30,00000	36,00	1 080,00
72	283771150R	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerná	m	35,00000	44,00	1 540,00
73	283771171R	Izolace potrubí Mirelon PRO 52x20 mm šedočerná	m	22,00000	52,00	1 144,00
74	28613810R	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,1 x 6000 mm	kus	1,50000	404,00	606,00
75	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 411,26000	1,00	1 411,26
Díl 724		Strojní vybavení				4 645,88
76	724139101R00	Montáž čerpadel	soubor	1,00000	455,00	455,00
77	42610905.AR	Grundfos UP20-14 BX	kus	1,00000	3 076,00	3 076,00
78	48466152R	Nádoba tlaková Expanzomat-M18, objem 18 l	kus	1,00000	1 067,00	1 067,00
79	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	45,98000	1,00	45,98
Díl 725		Sanitizační předměty				319 186,25
80	725013125R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	1,00000	6 143,00	6 143,00
81	725013135R00	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	7,00000	5 513,00	38 591,00
82	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé	soubor	15,00000	1 542,00	23 130,00
83	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	2 016,00	2 016,00
84	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	4 356,00	4 356,00
85	725219201R00	Montáž umyvadel	soubor	16,00000	577,00	9 232,00
86	725241112U00	Vanička sprchová akryl 900x900mm	soubor	2,00000	4 806,00	9 612,00
87	725241223U00	sprch. dveře	soubor	2,00000	10 249,00	20 498,00
88	725311121U00	Dřez nerez	soubor	4,00000	2 394,00	9 576,00
89	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,00000	536,00	2 144,00
90	725329101R00	Montáž dřezů dvojítych	soubor	1,00000	1 056,00	1 056,00
91	725539302U00	Mtž ohříváč zásob stacionár -160l	soubor	1,00000	2 304,00	2 304,00
92	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	40,00000	186,00	7 440,00
93	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	16,00000	1 125,00	18 000,00
94	725825114RT0	Baterie dřezová nástěnná ruční-výlevka	kus	1,00000	1 119,00	1 119,00
95	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	5,00000	1 845,00	9 225,00
96	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,00000	1 577,00	3 154,00
97	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	5,00000	390,00	1 950,00

98	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	16,00000	330,00	5 280,00
99	725860221RT1	Sifon sprchový , DN 40/50 samočisticí, odpadní ventil 6/4", zátka, kloub	kus	2,00000	561,00	1 122,00
100	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	8,00000	168,00	1 344,00
101	732329211R00	Montáž nádoby expanzní 18 l	soubor	1,00000	484,00	484,00
102	předb. cena	demontáž stáv. zařízení	hod	10,00000	270,00	2 700,00
103	55231350R	Dvoudřez nerez	kus	1,00000	2 190,00	2 190,00
104	dleprodejce	pl. zásobník Q7P-50-155	ks	1,00000	123 010,00	123 010,00
105	předb. cena	odkouření	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00
106	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	3 160,26000	1,00	3 160,26
Díl: M23		Montáže potrubí				1 710,00
107	230180019R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 5,4	m	19,00000	31,00	589,00
108	28613433R	Trubka tlaková PipeLife PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv	m	19,00000	59,00	1 121,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybourávání hmot				15 180,62
109	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	13,01940	609,00	7 928,81
110	979089100U00	Odvoz sutí do 1 km	t	13,01940	317,00	4 127,15
111	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu sutí	t	260,38800	12,00	3 124,66

REKAPITULACE NÁKLADŮ

D.1.4.4 Vzduchotechnika	z. č.:	
Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice	Místo stavby: Dolní Bojanovice	
Stupeň dokumentace: Pro stavební povolení		

Vzduchotechnická zařízení celkem	85 447,00 Kč	20 211,00 Kč
Doprava 3% z dodávky	2 563,00 Kč	
Přesun 2 Kč/kg: Cena, Hmotnost		910,00 Kč
PPV 0 % z montáže		0,00 Kč
Zednické výpomoci 0% z montáže		0,00 Kč
Dodávka celkem, Montážní náklady	88 010,00 Kč	21 121,00 Kč
Hodinové zúčtovací sazby		0,00 Kč
Lešení		0,00 Kč
Základní náklady celkem	88 010,00 Kč	21 121,00 Kč
Vedlejší náklady		
GZS 0% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00 Kč
Provozní vlivy 0% z montážních nákladů		0,00 Kč
Vedlejší náklady celkem		0,00 Kč
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 15% z montáže zařízení		3 168,00 Kč
Kompletační činnost		3 417,00 Kč
Náklady celkem		115 716,00 Kč

Vypracoval dne: 06.2015 Šebesta

Přehled nákladů na jednotlivá zařízení

Zařízení	celková cena dodávky	celková cena mont	celková cena dod. a mont	celková hmotnost
Zařízení č.01 - Větrání WC obyvatelného lékárny - m. 1.07	2 772,00	476,00	3 248,00 Kč	11,50
Zařízení č.02 - Větrání WC dětského lékárny - m.1.10	844,00	436,00	1 280,00 Kč	7,50
Zařízení č.03 - Větrání WC pro pacienty dětského lékárny - .1.13	3 546,00	1 026,00	4 572,00 Kč	12,35
Zařízení č.04 - Větrání soc. zařízení (se sprchou) u zubního lékárny - m.1.17	4 627,00	878,00	5 505,00 Kč	21,20
Zařízení č.05 - Větrání WC imobilních pacientů - 1.21	2 484,00	502,00	2 986,00 Kč	12,80
Zařízení č.06 - Větrání WC pacientů - m.1.22, 1.23 a úklidové komory m.1.24	11 672,00	2 597,00	14 269,00 Kč	47,82
Zařízení č.07 - Větrání WC a šatny masáže m.1.26, 1.27	5 896,00	1 084,00	6 980,00 Kč	13,30
Zařízení č.08 - Větrání sprchy lékařů - m.1.28	9 871,00	2 130,00	12 001,00 Kč	52,15
Zařízení č.09 - Větrání WC a šatny kosmetiky - m.1.29, 1.30	5 125,00	957,00	6 082,00 Kč	14,65
Zařízení č.10 až 20 neobsazeno	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00
Zařízení č.21 - rozvody pro instalaci klimatizace m.1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.15, 1.16,	38 610,00	10 125,00	48 735,00 Kč	312,00
Celkem	85 447,00 Kč	20 211,00 Kč	105 658,00 Kč	505,27kg

D.1.4.4 Vzduchotechnika

**Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska
Dolní Bojanovice**

Stupeň dokumentace: Pro stavební povolení

Vypracoval: Šebesta

datum:06.2015

2. Č.

Misto stavby: Dolni Bojanovice

geprostav
projekce s.r.o.

Pos.	Název	Značení dřívu	m.j.	počet m]	Hmotnost jednotk. kg	MATERIÁL	CELKEM	MONTÁŽ	CELK.	HMOTNOST CELKEM
	UPOZORNĚNÍ									
	Výkaz výměr a rozpočet je vypracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a pro výběr dodavatele									
	Zařízení č.01 - Větrání WC obvodního lákaře - m. 1.07									
01	MALÝ NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR	Vort QUADRO								
	Qv= 50 m³/h, pext= 170 Pa Qv= 50 m³/h, pext= 170 Pa Qv= 50 m³/h, pext= 170 Pa Qv= 50 m³/h, pext= 170 Pa Qv= 50 m³/h, pext= 170 Pa Qv= 50 m³/h, pext= 170 Pa									
01.01	Malý nástěnný ventilátor radiální s doběhem - krytí	MICRO 80 T	ks	1,00	1,80	1 935,00	1 935,00	135,00	135,00	1,80
03	GRAVITAČNÍ MŘÍŽKA									
01.03	Gravitační mřížka D=100	GGR 100	ks	1,00	0,15	153,00	153,00	45,00	45,00	0,15
15	DVEVNÍ MŘÍŽKA									
	Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm² Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm²	C-DM-Z-O-455x90 plast	ks	1,00	0,40	108,00	108,00	135,00	135,00	0,40
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO									
01.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek									
01.30	do průměru d=100		bm	5,50	1,30	72,00	396,00	26,00	143,00	7,15
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy									
01.99	Spojovací materiál, závítové tyče materiál na konzoly a pod		sa	1,00	2,00	180,00	180,00	18,00	18,00	2,00
	Zařízení č. 01 CELKEM						2 772,00		476,00	11,50

	Zařízení č.02 - Větrání WC dětského Město - m.1.10									
02	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR									
02.02	Malý raxiální ventilátor s doběhem Qv= 50 m3/h, pexi= 40 Pa	NVF 150T	ks	1,00	2,00	495,00	495,00	180,00	180,00	2,00
.03	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ									
02.03	Větrací mřížka s přetlakovou žaluzií 170x170-150 mm	KRZ 150	ks	1,00	0,60	72,00	72,00	72,00	72,00	0,60
15	DVEVNÍ MŘÍŽKA									
	Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dvevní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2	C-DM-Z-O-455x90 plast	ks	1,00	0,40	108,00	108,00	135,00	135,00	0,40
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO									
02.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech		bm	1,00	2,50	124,00	124,00	44,00	44,00	2,50
02.30	o průměru d=160									
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy									
02.99	Spojovací a kotvicí materiál		sa	1,00	2,00	45,00	45,00	5,00	5,00	2,00
	Zařízení č.02 CELKEM						844,00		436,00	7,50

[illegible]

05.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek										
05.30	do průměru d=100										
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy										
05.99	Spojovací materiál, závítové tyče materiál na konzoly a pod										
	Zařízení č. 05 CELKEM										

	Zařízení č.06 - Větrání WC pacientů - m.1.22, 1.23 a úklidové komory m.1.24										
01	VENTILÁTOR POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ	LINEO									
06.01	PaQv=130 m³/h, pext=95 PaQv=130 m³/h, pext=95 Pa										
06.01	Potrubi ventilátor diagonální D=125, s doběhem	Lineo 125 VO T	ks	1,00	1,80	2 934,00	2 934,00	293,00	293,00	1,80	
01	Svorky na potrubí										
06.01a	Svorka na potrubí D=125 (pružná spojka)	CA-FU 125	ks	3,00	0,35	432,00	1 296,00	36,00	108,00	1,05	
03	ZPĚTNÉ KLAPKY										
06.03	Zpětná klapka 125	Lineo-S 125	ks	1,00	0,27	729,00	729,00	45,00	45,00	0,27	
04	REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTÁ RUČNÍ										
06.04	Regulační klapka do kruhového potrubí D=100	KR 100	ks	1,00	0,40	241,00	241,00	34,00	34,00	0,40	
13	TALÍŘOVÝ VENTIL plastový										
06.13	Talířový ventil plastový D=100	DAV100	ks	3,00	0,20	93,00	279,00	45,00	135,00	0,60	
15	DVEŘNÍ MŘÍŽKA										
06.15	Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2	C-DM-Z-O-455x90 plast	ks	3,00	0,40	108,00	324,00	135,00	405,00	1,20	
19	SAMOTAHOVÁ HLAVICE										
06.19	Samotahová hlavice GAGI D 125	CAGI 125	ks	1,00	6,00	968,00	968,00	180,00	180,00	6,00	
27	STŘEŠNÍ PRŮCHOD										
04.27	Střešní průchod d=125	SP.0.125	ks	1,00	1,00	257,00	257,00	189,00	189,00	1,00	
29	ROURA V ROURE - RvR										
06.29	RvR D=125 -1000 s odbočkou 1 x d=100	RvR 125-1-1000-M-100-	ks	1,00	6,00	810,00	810,00	90,00	90,00	6,00	
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO										
06.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek										
06.30	do průměru d=125										
85	IZOLACE POŽÁRNÍ										
06.85	Požární izolace potrub s odolností 60 min Bude izolováno potrubí v prostoru 2.NP Izolace slouží současně i jako tepel. izolace proti kondenzaci vlhkosti v potrubí		m2	2,00	3,00	810,00	1 620,00	225,00	450,00	6,00	
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy										
06.99	Spojovací materiál, závítové tyče materiál na konzoly a pod		sa	1,00	6,00	450,00	450,00	45,00	45,00	6,00	
	Zařízení č. 06 CELKEM										

	Zařízení č.07 - Větrání WC a šatny masáže m.1.26, 1.27										
01	VENTILÁTOR POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ	LINEO									
01	Qv= 80 m³/h, pext=80 PaQv= 80 m³/h, pext=80 Pa										
07.01	Potrubi ventilátor diagonální D=100, s doběhem	Lineo 100 VO T	ks	1,00	1,80	2 880,00	2 880,00	288,00	288,00	1,80	
01	Svorky na potrubí										
07.01a	Svorka na potrubí D=100	CA-FU 100	ks	3,00	0,30	387,00	1 161,00	36,00	108,00	0,90	
03	ZPĚTNÉ KLAPKY										
07.03	Zpětná klapka 100	Lineo-S 100	ks	1,00	0,19	630,00	630,00	45,00	45,00	0,19	
04	REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTÁ RUČNÍ										
07.06	Regulační klapka do kruhového potrubí D=100	KR 100	ks	1,00	0,40	241,00	241,00	34,00	34,00	0,40	
13	TALÍŘOVÝ VENTIL plastový										
07.13	Talířový ventil plastový D=100	DAV100	ks	2,00	0,20	93,00	186,00	45,00	90,00	0,40	
15	DVEŘNÍ MŘÍŽKA										
07.15	Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč plocha 200 cm2	C-DM-Z-O-455x90 plast	ks	2,00	0,40	108,00	216,00	135,00	270,00	0,80	
25	OHĚBNÉ HADICE SEMIVAC										
07.25	Al hadice jednokřížová D=100	SV100	bm	1,50	0,17	70,00	105,00	90,00	135,00	0,26	
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO										
07.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek										
07.30	do průměru d=100										
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy										
07.99	Spojovací materiál, závítové tyče materiál na konzoly a pod		sa	1,00	4,00	225,00	225,00	23,00	23,00	4,00	
	Zařízení č. 07 CELKEM										

	Zařízení č.08 - Větrání sprchy lékařské - m.1.28										
01	VENTILÁTOR RADIALNÍ NÁSTĚNNÝ										
	Qv= 120m³/h, pext= 80Pa										
08.01	Nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou v provedení pod strop, s nastavitelným doběhem, s redukcí na D=100 mm, krytí IPx5	KN2-APTle-120 (ERKF)- s redukcí na D=100 mm, krytí IPx5	ks	1,00	2,80	3 474,00	3 474,00	270,00	270,00	2,80	
14	MŘÍŽKA STĚNOVÁ										
	Rozet lamel 20 mm										
08.14	Mřížka stěnová hliníková 425x125, jednořadá, horizontální	NOVA-L-1-1-425125-H-1-20	ks	2,00	0,70	288,00	576,00	135,00	270,00	1,40	
19	SAMOTAHOVÁ HLAVICE										
08.19	Samotahová hlavice GAGI D 100	CAGI 10	ks	3,00	6,00	882,00	2 646,00	180,00	540,00	18,00	
27	STŘEŠNÍ PRŮCHOD										
08.27	Střešní průchod d=100	SP.0.100	ks	1,00	0,90	230,00	230,00	180,00	180,00	0,90	

30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO									
0.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek									
08.30	do průměru d=100		bm	4,50	1,30	86,00	387,00	32,00	144,00	5,85
40	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ									
08.40	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ - pozink. plech dle m2 - včetně tvarovek									
08.40	A nebo B do 750		m2	1,00	11,20	351,00	351,00	123,00	123,00	11,20
55	VÝPUSŤ KONDENZÁTU									
08.55	Výpusť kondenzátu 100	100 4"	ks	1,00	2,00	317,00	317,00	126,00	126,00	2,00
85	IZOLACE POŽÁRNÍ									
08.85	Požární izolace potrubí s odolností 60 min		m2	2,00	3,00	810,00	1 620,00	225,00	450,00	6,00
	Bude izolováno potrubí v prostoru 2.NP									
	Izolace slouží současně i jako tepel. izolace proti kondenzaci vlhkosti v potrubí									
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy									
08.99	Spojovací materiál, závětové tyče materiál na konzoly a pod		sa	1,00	4,00	270,00	270,00	27,00	27,00	4,00
	Zařízení č. 8 CELKEM						9 871,00	2 130,00		52,15

	Zařízení č.09 - Větrání WC a šatny kosmetiky - m.1.29, 1.30									
01	VENTILÁTOR POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ	LINEO								
01	Qv= 80 m³/h, pext=80 PaQv= 80 m³/h, pext=80 Pa									
09.01	Potrubní ventilátor diagonální D=100, s doběhem	Lineo 100 VO T	ks	1,00	1,80	2 880,00	2 880,00	288,00	288,00	1,80
01	Svorky na potrubí									
09.01a	Svorka na potrubí D=100	CA-FU 100	ks	2,00	0,30	387,00	774,00	36,00	72,00	0,60
03	GRAVITAČNÍ MŘÍŽKA									
09.03	Gravitační mřížka D=100	GGR 100	ks	1,00	0,15	153,00	153,00	45,00	45,00	0,15
04	REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTA RUČNÍ									
09.06	Regulační klapka do kruhového potrubí D=100	KR 100	ks	1,00	0,40	241,00	241,00	34,00	34,00	0,40
13	TALÍŘOVÝ VENTIL plastový									
09.13	Talířový ventil plastový D=100	DAV100	ks	2,00	0,20	93,00	186,00	45,00	90,00	0,40
15	DVEŘNÍ MŘÍŽKA									
09.15	Dveřní mřížka plastová oboustranná průtoč. plocha 200 cm2	C-DM-Z-O-455x90 plast	ks	2,00	0,40	108,00	216,00	135,00	270,00	0,80
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO									
09.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek									
09.30	do průměru d=100		bm	5,00	1,30	72,00	360,00	25,00	125,00	6,50
99	Montážní a spojovací materiál, závěsy									
07.99	Spojovací materiál, závětové tyče materiál na konzoly a pod		sa	1,00	4,00	315,00	315,00	33,00	33,00	4,00
	Zařízení č. 9 CELKEM						5 125,00	957,00		14,65

	Zařízení č.10 až 20 neobsazeno									
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Zařízení č.21 - rozvody pro instalaci klimatizace m.1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.15, 1.16									
	Předmětem tohoto zařízení je instalace potřebných rozvodů do zdí, pro případnou následnou dodatečnou instalaci klimatizace									
05	MONTÁŽNÍ BOX POD KLIMAJEDNOTKU									
21.05	Montážní box pod vnitřní jednotky s vývodem Ø20 na napojení odvodu kondenzátu		ks	6,00	1,00	360,00	2 160,00	180,00	1 080,00	6,00
60	ROZVODY Cu a komunikační KABEL kabel									
	V rámci předinstalace budou do zdí uložena izolovaná potrubí Cu a komunikační kabel									
21.61	Předizolované Cu potrubí Ø 6 a Ø 10 Komunikační kabel CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5)		bm	100,00	3,00	360,00	36 000,00	90,00	9 000,00	300,00
	Konce trubek zajistit tak, aby se do nich nemohly dostat nečistoty									
99	Montážní a spojovací materiál									
21.99	Drobný mont. materiál, a pod		sa	1,00	6,00	450,00	450,00	45,00	45,00	6,00
	Zařízení č.21 CELKEM						38 610,00	10 125,00		312,00

Název Akce :
Investor:
Datum zpracování :

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice
Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice
06/2015

Název položky 1	měrná jednotka 2	množství 3	C E N A			
			dodávky	montáže		
			jednotková 4	celkem 5	jednotková 6	celkem 7

Stavební elektroinstalace

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH k datu 20.8.2015

Kabely, vodiče

Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	700,00	10,00	7000,00	20,00	14000,00
Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	80,00	10,00	800,00	20,00	1600,00
Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	700,00	16,00	11200,00	20,00	14000,00
Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	20,00	16,00	320,00	20,00	400,00
Kabel CYKY-O 5 x 1,5 mm2	m	50,00	18,00	900,00	20,00	1000,00
Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	70,00	64,00	4480,00	23,00	1610,00
Kabel CYKY-J 5 x 16 mm2	m	80,00	173,00	13840,00	23,00	1840,00
Kabel 1-CYKY 4x35 mm2	m	5,00	292,00	1460,00	41,00	205,00
Kabel 1-CYKY 4x50 mm2	m	50,00	464,00	23200,00	41,00	2050,00
Vodič CYA 6 mm2 (H07V-K)	m	750,00	13,00	9750,00	4,00	3000,00
Vodič CYA 16 mm2 (H07V-K)	m	300,00	37,00	11100,00	6,00	1800,00

Krabice, přístroje

Krabice odboč. pod omítku, např. KU-68-1902 s víčkem	ks	50,00	8,00	400,00	49,00	2450,00
Krabice univerzální, pod omítku, např. KU 68-1901	ks	170,00	6,00	1020,00	49,00	8330,00
Zásuvka 230V, hnědá, dvojité, 16A, např. 5513A-C02357 H	ks	41,00	127,00	5207,00	86,00	3526,00
Zásuvka 230V, bílá, dvojité, 16A, např. 5513A-C02357 B	ks	18,00	116,00	2088,00	86,00	1548,00
Zásuvka 230V, bílá, 16A, např. 5519A-A02352 B + rámeček 3901A-B10 B	ks	17,00	113,00	1921,00	86,00	1462,00
Zásuvka 230V, bílá, 16A, např. 5518A-2999 B, IP44	ks	7,00	182,00	1274,00	86,00	602,00
Zásuvka 230V zapuštěná do KU68, např. 2CMA178698R1000 (pro RTG)	ks	1,00	281,00	281,00	86,00	86,00
Svorka bezšroubová WAGO 4x2,5	ks	300,00	2,00	600,00	2,00	600,00
Spínač 1 pólový, např. 3553-01289 B1	ks	26,00	53,00	1378,00	44,00	1144,00
Přepínač řazení č. 6, např. 3553-06289 B1	ks	10,00	58,00	580,00	86,00	860,00
Přepínač křížový řazení č. 7, např. 3553-07289 B1	ks	1,00	72,00	72,00	86,00	86,00
Tlačítko 1P, 230V, 10A, např. 1012-0-1614 komplet	ks	9,00	477,00	4293,00	86,00	774,00
Snímač pohybu vnitřní. Např. TANGO 3299A-A22180B	ks	5,00	1383,00	6915,00	86,00	430,00
Krabice KO100	ks	3,00	41,00	123,00	49,00	147,00
Spínač trojpólový, zapuštěný, páčkový, např. 3425A-0344 B (S0001)	ks	1,00	366,00	366,00	86,00	86,00
Svorka pro vyrovnání potenciálů SPA, dvojn., zapuštěná, 2495-0-0059 + rámeček 1754-0-4058	ks	14,00	585,00	8190,00	86,00	1204,00

Rozvaděč, výzbroj: ER

Rozvaděč elektrošrovy, ER 212 NVP 7P	ks	1,00	3731,00	3731,00	900,00	900,00
Hi. jistič před elektroměrem, 3x63A/B	ks	1,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00

Rozvaděč, výzbroj: RH

Zapuštěná rozvodnicová skříň, EI30S, 72M, např. DZ54-2403-EI30S (OEZ)	ks	1,00	7447,00	7447,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	2250,00	2250,00	0,00	0,00
ukonč.vod.v.rozv.vč.zap	kpl	1,00	0,00	0,00	2988,00	2988,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	2988,00	2988,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Svodič přepětí SPD1+SPD2, např. TN-C-S - FLP-B+C MAXI V(S)/3	ks	1,00	7426,00	7426,00	0,00	0,00
Spínač 63A, 3P, MSO-63-3	ks	1,0	483,00	483,00	0,00	0,00
Jistič 32A/4P, LTN-32B-3N	ks	6,0	1 029,00	6174,00	0,00	0,00

Rozvaděč, výzbroj: RP1.1

Zapuštěná skříň 72M, RZB-3N72-B	ks	1,00	2230,00	2230,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00
ukonč.vod.v.rozv.vč.zap	kpl	1,00	0,00	0,00	1494,00	1494,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	1494,00	1494,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Spínač 4P, 32A, MSO-32-3N	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	1,0	1 786,00	1786,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	9,0	1 639,00	14751,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- C16, 30mA, typ A, OLI-16C-1N-030A	ks	1,0	1 730,00	1730,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN, např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	1,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00
Jistič 16A/3P, LTN-16B-3	ks	1,00	446,00	446,00	0,00	0,00

Rozvaděč, výzbroj: RP1.2

Zapuštěná skříň 72M, RZB-3N72-B	ks	1,00	2230,00	2230,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	540,00	540,00	0,00	0,00
ukonč.vod.v.rozv.vč.zap	kpl	1,00	0,00	0,00	792,00	792,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	792,00	792,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Spínač 4P, 32A, MSO-32-3N	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	2,0	1 786,00	3572,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	1,0	1 639,00	1639,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN, např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	2,00	2160,00	4320,00	0,00	0,00
Jistič B16A/3P, LTN-16B-3	ks	1,00	446,00	446,00	0,00	0,00
Jistič B25A/3P, LTN-25B-3	ks	1,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Jistič B2A/1P, LTN-2B-1	ks	1,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Impulsní relé: Z-SC230/SS	ks	1,00	386,00	386,00	0,00	0,00

Rozvaděč, výzbroj: RP1.3

Zapuštěná skříň 72M, RZB-3N72-B	ks	1,00	2230,00	2230,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00

ukonč. vod. v rozv. vč. zap	kpl	1,00	0,00	0,00	1494,00	1494,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	1494,00	1494,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Spínač 4P, 32A; MSO-32-3N	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	1,0	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	7,0	1 639,00	11 473,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- C16, 30mA, typ A, OLI-16C-1N-030A	ks	1,0	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN; např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	1,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00
Rozvaděč, výzbroj: RP1.4						
Zapuštěná skříň 72M, RZB-3N72-B	ks	1,00	2230,00	2230,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00
ukonč. vod. v rozv. vč. zap	kpl	1,00	0,00	0,00	1494,00	1494,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	1494,00	1494,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Spínač 4P, 32A; MSO-32-3N	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	1,0	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	7,0	1 639,00	11 473,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- C16, 30mA, typ A, OLI-16C-1N-030A	ks	1,0	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN; např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	1,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00
Jistič, B2A/1P, LTN-2B-1	ks	1,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Impulsní relé: Z-SC230/SS	ks	1,00	386,00	386,00	0,00	0,00
Rozvaděč, výzbroj: RP1.5						
Zapuštěná skříň 56M, RZA-4N56	ks	1,00	1116,00	1116,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00
ukonč. vod. v rozv. vč. zap	kpl	1,00	0,00	0,00	792,00	792,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	792,00	792,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Spínač 4P, 32A; MSO-32-3N	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	1,0	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	2,0	1 639,00	3 278,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN; např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	1,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00
Rozvaděč, výzbroj: RP1.6						
Nástěnná skříň 56M, RNG-4N56	ks	1,00	851,00	851,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00
ukonč. vod. v rozv. vč. zap	kpl	1,00	0,00	0,00	792,00	792,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	792,00	792,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Spínač 4P, 32A; MSO-32-3N	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	1,0	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	2,0	1 639,00	3 278,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN; např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	1,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00
Rozvaděč, výzbroj: ER2						
Rozvaděč elektroměrů, NR 211 NVD 7D	ks	1,00	18900,00	18900,00	1800,00	1800,00
Hl. jistič před elektroměrem, 3x125A/B, BC160NT305-125-D+ příslušenství	ks	1,00	5190,00	5190,00	0,00	0,00
Rozvaděč, výzbroj: RH2						
Zapuštěná rozvodnicová skříň, EI30S, 144M; např. DZ54-2406-EI30S (OEZ)	ks	1,00	8868,00	8868,00	0,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	1,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00
ukonč. vod. v rozv. vč. zap	kpl	1,00	0,00	0,00	2988,00	2988,00
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	0,00	0,00	2988,00	2988,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00
S vodič přepětí SPD1+SPD2; např. TN-C-S - FLP-B+C MAXI V(S)/3	ks	1,00	7426,00	7426,00	0,00	0,00
Odřezáček 160A, 3P; BC160NT305-160-V	ks	1,0	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, DIN; např. AMT BOC SA4T 5-56 A CZ	ks	1,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B10, 30mA, typ A, OLI-10B-1N-030A	ks	2,0	1 786,00	3 572,00	0,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou- B16, 30mA, typ A, OLI-16B-1N-030A	ks	2,0	1 639,00	3 278,00	0,00	0,00
Jistič, C32A/3P, LTN-32C-3	ks	1,0	717,00	717,00	0,00	0,00
Jistič, B50A/3P, LTN-50B-3	ks	1,0	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00
Jistič, B25A/4P, LTN-25B-3N	ks	8,0	885,00	7080,00	0,00	0,00
Ostatní						
Svítilna dle samostatné nabídky viz. Příloha (Hromek)	kpl	1,00	168329,00	168329,00	0,00	0,00
Montáž svítilen + kompletace	ks	94,00	0,00	0,00	150,00	14100,00
Elektrostatická podlaha dle samostatné nabídky viz. Příloha (Knápek)	kpl	1,00	82546,00	82546,00	0,00	0,00
Slaboproudá elektroinstalace dle samostatné nabídky viz. Příloha	kpl	1,00	29746,00	29746,00	0,00	0,00
Podružný materiál (sádra, hmoždiny, šrouby, atp.)	kpl	1,00	4500,00	4500,00	450,00	450,00
Vysekání drážky pro kabely a trubky, vč. zajištění	m	500,00	0,00	0,00	50,00	25000,00
Příraz zdířem v cihlové zdi	ks	30,00	0,00	0,00	41,00	1230,00
Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. úkony)	h	48,00	0,00	0,00	225,00	10800,00
Požární ucpávky otvorů	ks	6,00	3150,00	18900,00	299,00	1794,00
Ochranná trubka Kopoflex KF09050 rudá	m	30,00	15,00	450,00	5,00	150,00
Ochranná trubka Kopoflex KF09075 rudá (přívod do ER2)	m	40,00	25,00	1000,00	5,00	200,00
Ochranná trubka pr. 13,5mm, ohebná, monoflex 1413/1	m	600,00	11,00	6600,00	3,00	1800,00
Stávající přívod do ER - zakrácení, úprava, přepojení	kpl	1,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00
Nový přívod do ER2 - vykopové práce, zahození, výstr. Fólie, písek	kpl	1,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00
Uzemnění rozvaděče RH2 (materiál, práce předem neměřené)	kpl	1,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
H DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	40,00	26,00	1040,00	16,00	640,00
Jiné						
Uvedení do provozu	h	40,00	0,00	0,00	216,00	8640,00
Revize elektro - výchozí	h	16,00	0,00	0,00	270,00	4320,00
Projektová dokumentace - skutečné provedení	h	24,00	0,00	0,00	360,00	8640,00
Stavební elektroinstalace:				635783,00	188972,00	
doprava	%	2,50		15894,58		
přesun hmot	%	1,00		6357,83		
zařízení staveniště	%	2,00		12715,66		

Dolní Bělá, zdravotní středisko, 1.NP

Pro stavební povolení

Slaboproud

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

1 Telefonní rozvod

No.	Popis položky	Počet	m.j.	jedn. cena	Celkem
1	Kabel SYKY telefonní 2x0,8	180	ks	6 Kč	1 080 Kč
2	Montáž kabelu do trubek	180	m	10 Kč	1 800 Kč
3	Telefonní zásuvka RJ11	6	ks	152 Kč	912 Kč
4	TLF zásuvka - montáž do krabice	6	ks	65 Kč	390 Kč
5	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU SYKY	12	ks	85 Kč	1 020 Kč
6	Požární ucpávka do 100x100mm	10	ks	256 Kč	2 560 Kč
7	Zřízení prostupu do MIS1	1	ks	72 Kč	72 Kč
8	MIS 1 kompletní vybavená	1	ks	950 Kč	950 Kč
9	MIS1 montáž	1	ks	276 Kč	276 Kč
10	Ranžirovací práce, číslovací plán, vyhledání místa napojení	4	hod	280 Kč	1 120 Kč
11	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	25	ks	49 Kč	1 225 Kč
12	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-23 mm	120	m	23 Kč	2 760 Kč
13	Vodič v trubkovodu AY 2,5	120	m	6 Kč	720 Kč
14	AY 2,5 B	120	m	2 Kč	240 Kč
15	Drobný pomocný materiál	1	kpl	445 Kč	445 Kč

2 Signalizace z WC pro postižené

No.	Popis položky	Počet	m.j.	jedn. cena	Celkem
1	SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC například dodávka TYCO nebo ABB, dvě volací tlačítka v WC	1	ks	6 561 Kč	6 561 Kč
2	Opticko/akustická signalizace do dalších tří místností	3	ks	298 Kč	894 Kč
3	SET - montáž kompletu	1	ks	955 Kč	955 Kč
4	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	10	ks	49 Kč	490 Kč
5	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-23 mm	45	m	23 Kč	1 035 Kč
6	Vodič v trubkovodu AY 2,5	45	m	6 Kč	270 Kč
7	AY 2,5 B	45	m	2 Kč	90 Kč
8	Drobný pomocný materiál	1	kpl	307 Kč	307 Kč

3 Autonomní požární hlásiče

No.	Popis položky	Počet	m.j.	jedn. cena	Celkem
1	Autonomní hlásič kouře, dodávka včetně baterie, s integrovanou sirénou	10	ks	234 Kč	2 340 Kč
2	Autonomní hlásič – montáž	10	ks	113 Kč	1 130 Kč
3	Drobný pomocný materiál	1	kpl	104 Kč	104 Kč

CELKEM SOUČET bez DPH

29 746 Kč

jméno :
adresa :

21.7.2015

tel:
e-mail:

		Zdravetní středisko Bojanovice		
Množství	KÓD: Název zakázky : Popis	Cena ks	DPH:%	Celkem bez DPH
10	F254ALDP T5	1260	15	12 600
20	T5/955	79	15	1 580
8	F228ALDP T5	1260	15	10 080
16	T5/955	79	15	1 264
54	RBSB3KO375V2/ND LED	1800	15	97 200
5	OZAWLVNO3SE LED	2484	15	12 420
13	OZAWHDL3SE LED	1410	15	18 330
13	Piktogram šipka (do leva, do prava)	18	15	234
4	I424ALDPA	1080	15	4 320
16	T5/955	74	15	1 184
7	Inverter 3h 36/80W (pro vestavbu do svítidla)	1278	15	8 946
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
			15	0
13	Příspěvek na recyklaci svítidel	9	15	117
18	Příspěvek na recyklaci zdrojů	3	15	54
Součet položek bez DPH				168 329 Kč

EIstat. podlaha

Kalkulace podlah Zdravotní středisko Dolní Bojanovice

Položka	počet M.J.	M.J.	cena M.J.	celkem bez DPH
Vystěrkování podkladu vč. penetrace stěrkou tl.3mm 92,75 m2	m2	92,75	170	15 767 Kč
2.Penetrace podkladu vodivým nátěrem 92,75 m2	m2	92,75	27,8	2 578 Kč
3.Montáž elektrostatických čtverců a CU pásy vč.lepidla 92,75 m2	m2	92,75	228	21 147 Kč
4. Frézování,svaření a osoklování čtverců 92,75 m2	m2	92,75	30	2 783 Kč
5.Dodávka elektrostatických čtverců Fatra tl.1,7mm,ztř.23-41 vč.ztr 97,04 m2	m2	97,04	415	40 271 Kč
CELKEM BEZ DPH				82 546 Kč