



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02**  
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**  
**IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375**  
**sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy**  
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057  
zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem  
a  
**BS - IMEX, spol. s r.o.**  
**IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711**  
**sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno**  
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486  
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem  
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:  
**„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“**  
**sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy**  
kontaktní osoba: Ivan Ulehla  
- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014, Dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2015, Dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2015, Dodatkem č. 4 ze dne 22.4.2015, Dodatkem č. 5 ze dne 5.6.2015, Dodatkem č. 6 ze dne 25.6.2015, Dodatkem č. 7 ze dne 23.7.2015, Dodatkem č. 8 ze dne 14.8.2015 a Dodatkem č. 9 ze dne 23.9.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 3 063 431,- Kč bez DPH,
- méněpráce v ceně -338 237,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 10.

**B.**

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2g doplňuje nový bod 1.2h., který zní takto:

**„1.2h. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 10 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **48 792 413,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.10.2015.

Ve Svitavách dne 21.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. David Šimek  
starosta města Svitavy

**Ulehla Ivan s.r.o.**  
Výstavba vodovodů a kanalizací  
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02  
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375  
**Tel.: 776 334 460**

Ivan Ulehla, jednatel  
Ulehla Ivan s.r.o.

Jaroslav Bastl, jednatel  
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.  
Zvonářka 408/16  
617 00 Brno  
DIČ: 288-63476711

Ladislav Školař, jednatel  
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.  
Zvonářka 408/16  
617 00 Brno  
DIČ: 288-63476711

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                            |                     |                 |   |
|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 600                        | ZL13-13 VCP Povrchy | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu              |                     | SKP             |   |
| 13                   | Stoka ul. Vítězná          |                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby               |                     | Počet jednotek  | 0 |
| 2015/002             | Kanalizace Svitavy 3.etapa |                     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                            |                     | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                          |                     |                 |   |
| Objednatel           |                            |                     |                 |   |
| Dodavatel            |                            |                     | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                            |                     | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 525 067 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 525 067          |         | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0                |         | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 525 067          |         | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 525 067          |         | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |  | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |  | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %         | 525 067 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %         | 110 264 Kč        |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %          | 0 Kč              |
| DPH                          |  | 0,0 %          | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                | <b>635 332 Kč</b> |

Poznámka :

|                      |                                                             |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba :<br>Objekt : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa<br>13 Stoka ul. Vítězná | Rozpočet : 600<br>ZL13-13 VCP Povrchy |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                 | 35 755         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                  | 387 719        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 90 809         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | 10 783         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>525 067</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 525 067  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                     |
|----------|-------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 600       |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Povrchy |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                | MJ | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                           |    |                  |           |                   |
| 1       | 113107221R00     | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                             | m2 | 396,40           | 12,00     | 4 756,80          |
| 2       | 113107222R00     | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                             | m2 | 396,40           | 20,00     | 7 928,00          |
| 3       | 113107243R00     | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm                                           | m2 | 396,40           | 58,20     | 23 070,48         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                         |    |                  |           | <b>35 755,28</b>  |
| Díl: 5  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                            |    |                  |           |                   |
| 4       | 564771111R00     | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm                                  | m2 | 396,40           | 204,00    | 80 865,60         |
| 5       | 565165111U00     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m           | m2 | 396,40           | 499,00    | 197 803,60        |
| 6       | 573211111R00     | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                 | m2 | 396,40           | 14,10     | 5 589,24          |
| 7       | 577134211U00     | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 396,40           | 261,00    | 103 460,40        |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                          |    |                  |           | <b>387 718,84</b> |
| Díl: 9  |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                           |    |                  |           |                   |
| 8       | 979082213R00     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>396,4*(0,235+0,316+0,13)                          | t  | 269,95<br>269,95 | 24,00     | 6 478,76          |
| 9       | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>396,4*0,316*4                            | t  | 501,05<br>501,05 | 5,50      | 2 755,77          |
| 10      | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>396,4*(0,235+0,13)*6                     | t  | 868,12<br>868,12 | 5,50      | 4 774,64          |
| 11      | 979087212R00     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti<br>396,4*(0,235+0,316+0,13)     | t  | 269,95<br>269,95 | 84,50     | 22 810,64         |
| 12      | 979099141        | Poplatek za skládku - asfalt<br>396,4*0,316                                                  | t  | 125,26<br>125,26 | 200,00    | 25 052,48         |
| 13      | 979999999        | Poplatek za skládku jiné materiály<br>396,4*(0,235+0,13)                                     | t  | 144,69<br>144,69 | 200,00    | 28 937,20         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                         |    |                  |           | <b>90 809,49</b>  |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                               |    |                  |           |                   |
| 14      | 998274101R00     | Přesun hmot, trubiční vedení betonové, otevř. výkop                                          | t  | 124,66           | 86,50     | 10 783,09         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                            |    |                  |           | <b>10 783,09</b>  |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                   |                                       |                        |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>602</b>                        | <b>ZL13-13 VCP Přepojení přípojek</b> | <b>JKSO</b>            |   |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>              |                                       | <b>SKP</b>             |   |
| <b>13</b>                   | <b>Stoka ul. Vítězná</b>          |                                       | <b>Měrná jednotka</b>  |   |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>               |                                       | <b>Počet jednotek</b>  | 0 |
| <b>2015/002</b>             | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> |                                       | <b>Náklady na m.j.</b> | 0 |
| <b>Projektant</b>           |                                   |                                       | <b>Typ rozpočtu</b>    |   |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | 0                                 |                                       |                        |   |
| <b>Objednatel</b>           |                                   |                                       |                        |   |
| <b>Dodavatel</b>            |                                   |                                       | <b>Zakázkové číslo</b> |   |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                   |                                       | <b>Počet listů</b>     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                     |         |                            |   |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|                             | HSV celkem          | 443 004 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 443 004 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                     |         | Provoz investora           | 0 |
|                             | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 443 004 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 443 004 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval |  | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|--|----------------|----------------|
| Jméno :    |  | Jméno :        | Jméno :        |
| Datum :    |  | Datum :        | Datum :        |
| Podpis :   |  | Podpis:        | Podpis:        |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 443 004 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 93 031 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>536 035 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |                                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : 602                 |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Přepojení přípojek |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 191 668        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 6 156          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce          | 5 425          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                    | 107 011        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                 | 28 086         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 56 658         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 48 000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>443 004</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 443 004  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 602                  |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Přepojení přípojek |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 1 |               | <b>Zemní práce</b>                                                     |    |          |           |             |
| 1      | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm       | m2 | 100,47   | 12,00     | 1 205,64    |
|        |               | uliční vpust u HZS:2,6*(1,2+0,25+0,25)                                 |    | 4,42     |           |             |
|        |               | uliční vpust + dešť.svod MABID:5,5*(1,2+0,25+0,25)                     |    | 9,35     |           |             |
|        |               | dešť.svod MABID:5,5*(1,2+0,25+0,25)                                    |    | 9,35     |           |             |
|        |               | uliční vpust u č.p.17:2,5*(1,2+0,25+0,25)                              |    | 4,25     |           |             |
|        |               | splaška č.p.17:5*(1,2+0,25+0,25)                                       |    | 8,50     |           |             |
|        |               | splaška č.p.96:3*(1,2+0,25+0,25)                                       |    | 5,10     |           |             |
|        |               | uliční vpust u č.p.96:4,5*(1,2+0,25+0,25)                              |    | 7,65     |           |             |
|        |               | splaška č.p.94:2,5*(1,2+0,25+0,25)                                     |    | 4,25     |           |             |
|        |               | splaška č.p.92:4,5*(1,2+0,25+0,25)                                     |    | 7,65     |           |             |
|        |               | 4,5*(1,2+0,25+0,25)                                                    |    | 7,65     |           |             |
|        |               | splaška č.p.90:4,5*(1,2+0,25+0,25)                                     |    | 7,65     |           |             |
|        |               | splaška č.p.88:4,5*(1,2+0,25+0,25)                                     |    | 7,65     |           |             |
|        |               | přípojka SVITAP u ŠVi15:4*(1,2+0,25+0,25)                              |    | 6,80     |           |             |
|        |               | přípojka u č.p.19:3*(1,2+0,25+0,25)                                    |    | 5,10     |           |             |
|        |               | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční:3*(1,2+0,25+0,25)              |    | 5,10     |           |             |
| 2      | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm       | m2 | 100,47   | 20,00     | 2 009,40    |
| 3      | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm                     | m2 | 100,47   | 58,20     | 5 847,35    |
| 4      | 119001401R00  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200          | m  | 31,00    | 159,00    | 4 929,00    |
|        |               | uliční vpust u HZS:1,2                                                 |    | 1,20     |           |             |
|        |               | uliční vpust + dešť.svod MABID:2*1,2                                   |    | 2,40     |           |             |
|        |               | dešť.svod MABID:2*1,2                                                  |    | 2,40     |           |             |
|        |               | uliční vpust u č.p.17:2*1,2                                            |    | 2,40     |           |             |
|        |               | splaška č.p.17:2*1,2                                                   |    | 2,40     |           |             |
|        |               | splaška č.p.96:1                                                       |    | 1,00     |           |             |
|        |               | uliční vpust u č.p.96:1,2                                              |    | 1,20     |           |             |
|        |               | splaška č.p.94:1,2                                                     |    | 1,20     |           |             |
|        |               | splaška č.p.92:3*1,2                                                   |    | 3,60     |           |             |
|        |               | 3*1,2                                                                  |    | 3,60     |           |             |
|        |               | splaška č.p.90:3*1,2                                                   |    | 3,60     |           |             |
|        |               | splaška č.p.88:3*1,2                                                   |    | 3,60     |           |             |
|        |               | přípojka u č.p.19:1,2                                                  |    | 1,20     |           |             |
|        |               | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční:1,2                            |    | 1,20     |           |             |
| 5      | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m  | 4,80     | 127,00    | 609,60      |
|        |               | uliční vpust + dešť.svod MABID:1,2                                     |    | 1,20     |           |             |
|        |               | dešť.svod MABID:1,2                                                    |    | 1,20     |           |             |
|        |               | uliční vpust u č.p.17:1,2                                              |    | 1,20     |           |             |
|        |               | splaška č.p.17:1,2                                                     |    | 1,20     |           |             |
| 6      | 130001101R00  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení            | m3 | 64,24    | 242,00    | 15 546,39   |
|        |               | 128,4826*0,5                                                           |    | 64,24    |           |             |
| 7      | 132201203R00  | Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3            | m3 | 80,70    | 150,00    | 12 104,52   |
|        |               | Začátek provozního součtu                                              |    |          |           |             |
|        |               | uliční vpust u HZS:(1,92-0,25)*1,2*2,6                                 |    | 5,21     |           |             |
|        |               | uliční vpust + dešť.svod MABID:((2,0+1,2)/2-0,25)*1,2*5,5              |    | 8,91     |           |             |
|        |               | dešť.svod MABID:((2,08+1,2)/2-0,25)*1,2*5,5                            |    | 9,17     |           |             |
|        |               | uliční vpust u č.p.17:((2,08+1,2)/2-0,25)*1,2*2,5                      |    | 4,17     |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 602                  |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Přepojení přípojek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | splaška č.p.17:((2,07+1,8)/2-0,25)*1,2*5                                                           |    | 10,11    |           |             |
|      |               | splaška č.p.96:((2,18+2,0)/2-0,25)*1,2*3                                                           |    | 6,62     |           |             |
|      |               | uliční vpust u č.p.96:((2,37+1,2)/2-0,25)*1,2*4,5                                                  |    | 8,29     |           |             |
|      |               | splaška č.p.94:((2,39+2,3)/2-0,25)*1,2*2,5                                                         |    | 6,29     |           |             |
|      |               | splaška č.p.92:((2,56+2,5)/2-0,25)*1,2*4,5                                                         |    | 12,31    |           |             |
|      |               | ((2,6+2,55)/2-0,25)*1,2*4,5                                                                        |    | 3,48     |           |             |
|      |               | splaška č.p.90:((2,65+2,6)/2-0,25)*1,2*4,5                                                         |    | 12,83    |           |             |
|      |               | splaška č.p.88:((2,68+2,63)/2-0,25)*1,2*4,5                                                        |    | 12,99    |           |             |
|      |               | přípojka SVITAP u ŠVi15:((3,52+3,48)/2-0,25)*1,2*4                                                 |    | 15,60    |           |             |
|      |               | přípojka u č.p.19:((3,75+3,7)/2-0,25)*1,2*3                                                        |    | 12,51    |           |             |
|      |               | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Říční:(1,92-0,25)*1,2*3                                          |    | 6,01     |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | 134,49   |           |             |
|      |               | 134,4946*0,6                                                                                       |    | 80,70    |           |             |
| 8    | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                  | m3 | 40,35    | 15,10     | 609,26      |
|      |               | 80,6968*0,5                                                                                        |    | 40,35    |           |             |
| 9    | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                                        | m3 | 53,80    | 250,00    | 13 449,45   |
|      |               | 134,4946*0,4                                                                                       |    | 53,80    |           |             |
| 10   | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                  | m3 | 26,90    | 31,00     | 833,87      |
|      |               | 53,7978*0,5                                                                                        |    | 26,90    |           |             |
| 11   | 151931102U00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé    | m2 | 289,39   | 34,00     | 9 839,40    |
|      |               | uliční vpust u HZS:2*1,92*2,6                                                                      |    | 9,98     |           |             |
|      |               | uliční vpust + dešť.svod MABID:2*2,0*5,5                                                           |    | 22,00    |           |             |
|      |               | dešť.svod MABID:2*2,08*5,5                                                                         |    | 22,88    |           |             |
|      |               | uliční vpust u č.p.17:2*2,08*2,5                                                                   |    | 10,40    |           |             |
|      |               | splaška č.p.17:2*2,07*5                                                                            |    | 20,70    |           |             |
|      |               | splaška č.p.96:2*2,18*3                                                                            |    | 13,08    |           |             |
|      |               | uliční vpust u č.p.96:2*2,37*4,5                                                                   |    | 21,33    |           |             |
|      |               | splaška č.p.94:2*2,39*2,5                                                                          |    | 11,95    |           |             |
|      |               | splaška č.p.92:2*2,56*4,5                                                                          |    | 23,04    |           |             |
|      |               | 2*2,6*4,5                                                                                          |    | 23,40    |           |             |
|      |               | splaška č.p.90:2*2,65*4,5                                                                          |    | 23,85    |           |             |
|      |               | splaška č.p.88:2*2,68*4,5                                                                          |    | 24,12    |           |             |
|      |               | přípojka SVITAP u ŠVi15:2*3,52*4                                                                   |    | 28,16    |           |             |
|      |               | přípojka u č.p.19:2*3,75*3                                                                         |    | 22,50    |           |             |
|      |               | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Říční:2*2*3                                                      |    | 12,00    |           |             |
| 12   | 151931112U00  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé | m2 | 289,39   | 20,00     | 5 787,88    |
| 13   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                  | m3 | 67,25    | 41,50     | 2 790,76    |
|      |               | 134,4946*0,5                                                                                       |    | 67,25    |           |             |
| 14   | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny horniny tř. 1 až 4                                 | m3 | 134,49   | 150,00    | 20 174,19   |
| 15   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                                                        | m3 | 134,49   | 12,30     | 1 654,28    |
| 16   | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                     | t  | 242,09   | 150,00    | 36 313,55   |
|      |               | 134,4946*1,8                                                                                       |    | 242,09   |           |             |
| 17   | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                    | m3 | 91,94    | 57,50     | 5 286,70    |
|      |               | výkopy celkem:134,4946                                                                             |    | 134,49   |           |             |
|      |               | lože:-10,6380                                                                                      |    | -10,64   |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 602                  |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Přepojení přípojek |

| P.č.             | Číslo položky                        | Název položky                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |                                      | obsyp: 31,914                                                                               |    | -31,91   |           |                   |
| 18               | 175101101R00                         | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 31,91    | 183,00    | 5 840,26          |
|                  |                                      | uliční vpust u HZS: 2,6*1,2*0,45                                                            |    | 1,40     |           |                   |
|                  |                                      | uliční vpust + dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,45                                               |    | 2,97     |           |                   |
|                  |                                      | dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,45                                                              |    | 2,97     |           |                   |
|                  |                                      | uliční vpust u č.p. 17: 2,5*1,2*0,45                                                        |    | 1,35     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 17: 5*1,2*0,45                                                                 |    | 2,70     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 96: 3*1,2*0,45                                                                 |    | 1,62     |           |                   |
|                  |                                      | uliční vpust u č.p. 96: 4,5*1,2*0,45                                                        |    | 2,43     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 94: 2,5*1,2*0,45                                                               |    | 1,35     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 92: 4,5*1,2*0,45                                                               |    | 2,43     |           |                   |
|                  |                                      | 4,5*1,2*0,45                                                                                |    | 2,43     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 90: 4,5*1,2*0,45                                                               |    | 2,43     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 88: 4,5*1,2*0,45                                                               |    | 2,43     |           |                   |
|                  |                                      | přípojka SVITAP u ŠVi15: 4*1,2*0,45                                                         |    | 2,16     |           |                   |
|                  |                                      | přípojka u č.p. 19: 3*1,2*0,45                                                              |    | 1,62     |           |                   |
|                  |                                      | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční: 3*1,2*0,45                                         |    | 1,62     |           |                   |
| 19               | 583373310                            | Štěrkopísek frakce 0-22                                                                     | T  | 60,64    | 190,00    | 11 520,95         |
|                  |                                      | 31,914*1,9                                                                                  |    | 60,64    |           |                   |
| 20               | 583373310                            | štěrkopísek frakce 0-22                                                                     | T  | 167,37   | 211,00    | 35 315,51         |
|                  |                                      | 88,0906*1,9                                                                                 |    | 167,37   |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>1 Zemní práce</b>                                                                        |    |          |           | <b>191 667,97</b> |
| <b>Díl: 3</b>    | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                             |    |          |           |                   |
| 21               | 358315114U00                         | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                        | m3 | 3,60     | 1 710,00  | 6 156,00          |
|                  |                                      | přípojka u č.p. 19 - betonová deska 6x3x0,2: 6*3*0,2                                        |    | 3,60     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                      |    |          |           | <b>6 156,00</b>   |
| <b>Díl: 4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>          |                                                                                             |    |          |           |                   |
| 22               | 451573111R00                         | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                              | m3 | 10,64    | 510,00    | 5 425,38          |
|                  |                                      | uliční vpust u HZS: 2,6*1,2*0,15                                                            |    | 0,47     |           |                   |
|                  |                                      | uliční vpust + dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,15                                               |    | 0,99     |           |                   |
|                  |                                      | dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,15                                                              |    | 0,99     |           |                   |
|                  |                                      | uliční vpust u č.p. 17: 2,5*1,2*0,15                                                        |    | 0,45     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 17: 5*1,2*0,15                                                                 |    | 0,90     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 96: 3*1,2*0,15                                                                 |    | 0,54     |           |                   |
|                  |                                      | uliční vpust u č.p. 96: 4,5*1,2*0,15                                                        |    | 0,81     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 94: 2,5*1,2*0,15                                                               |    | 0,45     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 92: 4,5*1,2*0,15                                                               |    | 0,81     |           |                   |
|                  |                                      | 4,5*1,2*0,15                                                                                |    | 0,81     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 90: 4,5*1,2*0,15                                                               |    | 0,81     |           |                   |
|                  |                                      | splaška č.p. 88: 4,5*1,2*0,15                                                               |    | 0,81     |           |                   |
|                  |                                      | přípojka SVITAP u ŠVi15: 4*1,2*0,15                                                         |    | 0,72     |           |                   |
|                  |                                      | přípojka u č.p. 19: 3*1,2*0,15                                                              |    | 0,54     |           |                   |
|                  |                                      | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční: 3*1,2*0,15                                         |    | 0,54     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                               |    |          |           | <b>5 425,38</b>   |
| <b>Díl: 5</b>    | <b>Komunikace</b>                    |                                                                                             |    |          |           |                   |
| 23               | 564771111R00                         | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm                                           | m2 | 100,47   | 204,00    | 20 495,88         |
| 24               | 564841111R00                         | Podklad ze štěrku dle ŠD tl 120 mm                                                          | m2 | 100,47   | 87,00     | 8 740,89          |
| 25               | 565165111U00                         | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m          | m2 | 100,47   | 499,00    | 50 134,53         |
| 26               | 573211111R00                         | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                | m2 | 100,47   | 14,10     | 1 416,63          |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 602                  |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Přepojení přípojek |

| P.č.                             | Číslo položky                      | Název položky                                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 27                               | 577134211U00                       | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2  | 100,47   | 261,00    | 26 222,67         |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>    |                                    |                                                                                              |     |          |           | <b>107 010,60</b> |
| <b>Díl: 8</b>                    | <b>Trubní vedení</b>               |                                                                                              |     |          |           |                   |
| 28                               | 871313121R00                       | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                | m   | 59,10    | 9,30      | 549,63            |
|                                  |                                    | uliční vpust u HZS:2,6                                                                       |     | 2,60     |           |                   |
|                                  |                                    | uliční vpust + dešť.svod MABID:5,5                                                           |     | 5,50     |           |                   |
|                                  |                                    | dešť.svod MABID:5,5                                                                          |     | 5,50     |           |                   |
|                                  |                                    | uliční vpust u č.p.17:2,5                                                                    |     | 2,50     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.17:5                                                                             |     | 5,00     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.96:3                                                                             |     | 3,00     |           |                   |
|                                  |                                    | uliční vpust u č.p.96:4,5                                                                    |     | 4,50     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.94:2,5                                                                           |     | 2,50     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.92:4,5                                                                           |     | 4,50     |           |                   |
|                                  |                                    | 4,5                                                                                          |     | 4,50     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.90:4,5                                                                           |     | 4,50     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.88:4,5                                                                           |     | 4,50     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka SVITAP u ŠVi15:4                                                                    |     | 4,00     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka u č.p.19:3                                                                          |     | 3,00     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka vpust křižovatka Vítězná-Rišni:3                                                    |     | 3,00     |           |                   |
| 29                               | 895941311RT2                       | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV        | kus | 1,00     | 7 520,00  | 7 520,00          |
| 30                               | 899203111RT2                       | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500          | kus | 1,00     | 5 185,00  | 5 185,00          |
| 31                               | 899231111R00                       | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže                                                | kus | 1,00     | 1 894,00  | 1 894,00          |
| 32                               | 899623161R00                       | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu           | m3  | 2,00     | 2 710,00  | 5 420,00          |
|                                  |                                    | splaška č.p.17:0,25                                                                          |     | 0,25     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.96:0,25                                                                          |     | 0,25     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.94:0,5                                                                           |     | 0,50     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka SVITAP u ŠVi15:0,5                                                                  |     | 0,50     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka u č.p.19:0,5                                                                        |     | 0,50     |           |                   |
| 33                               | 286112640                          | trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC 59,1/6*1,03                                      | kus | 10,15    | 741,00    | 7 517,82          |
|                                  |                                    |                                                                                              |     | 10,15    |           |                   |
| <b>Celkem za 6 Trubní vedení</b> |                                    |                                                                                              |     |          |           | <b>28 086,45</b>  |
| <b>Díl: 9</b>                    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                                                                              |     |          |           |                   |
| 34                               | 919123115R00                       | Těsnění spár těsnicím živičným profilem                                                      | m   | 121,80   | 148,50    | 18 087,30         |
| 35                               | 919735113R00                       | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                            | m   | 121,80   | 105,50    | 12 849,90         |
|                                  |                                    | uliční vpust u HZS:2*2,6+1,2                                                                 |     | 6,40     |           |                   |
|                                  |                                    | uliční vpust + dešť.svod MABID:2*5,5                                                         |     | 11,00    |           |                   |
|                                  |                                    | dešť.svod MABID:2*5,5                                                                        |     | 11,00    |           |                   |
|                                  |                                    | uliční vpust u č.p.17:2*2,5                                                                  |     | 5,00     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.17:2*5                                                                           |     | 10,00    |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.96:2*3+1,2                                                                       |     | 7,20     |           |                   |
|                                  |                                    | uliční vpust u č.p.96:2*4,5                                                                  |     | 9,00     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.94:2*2,5+1,2                                                                     |     | 6,20     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.92:2*4,5                                                                         |     | 9,00     |           |                   |
|                                  |                                    | 2*4,5                                                                                        |     | 9,00     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.90:2*4,5                                                                         |     | 9,00     |           |                   |
|                                  |                                    | splaška č.p.88:2*4,5                                                                         |     | 9,00     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka SVITAP u ŠVi15:2*4                                                                  |     | 8,00     |           |                   |
|                                  |                                    | přípojka u č.p.19:2*3                                                                        |     | 6,00     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 602                  |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Přepojení přípojek |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | přípojka vpust křížovatka Vítězná-Rišni:2*3                  |    | 6,00     |           |                  |
| 36   | 979082213R00     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                      | t  | 76,34    | 24,00     | 1 832,16         |
|      |                  | 100,47*(0,13+0,235+0,316)                                    |    | 68,42    |           |                  |
|      |                  | 3,6*2,2                                                      |    | 7,92     |           |                  |
| 37   | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km             | t  | 267,55   | 5,50      | 1 471,52         |
|      |                  | 44,5915*6                                                    |    | 267,55   |           |                  |
| 38   | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km             | t  | 126,99   | 5,50      | 698,47           |
|      |                  | 31,7485*4                                                    |    | 126,99   |           |                  |
| 39   | 979087212R00     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t  | 76,34    | 84,50     | 6 450,74         |
| 40   | 979099141        | Poplatek za skládku - asfalt                                 | t  | 31,75    | 200,00    | 6 349,70         |
|      |                  | 100,47*0,316                                                 |    | 31,75    |           |                  |
| 41   | 979999999        | Poplatek za skládku jiné materiály                           | t  | 44,59    | 200,00    | 8 918,30         |
|      |                  | 100,47*(0,13+0,235)                                          |    | 36,67    |           |                  |
|      |                  | 3,6*2,2                                                      |    | 7,92     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                         |    |          |           | <b>56 658,09</b> |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                               |    |          |           |                  |
| 42   | 998274101R00     | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop            | t  | 554,91   | 86,50     | 47 999,70        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                            |    |          |           | <b>47 999,70</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                            |                        |                 |   |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 603                        | ZL13-13 VCP Úsek DN800 | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu              |                        | SKP             |   |
| 13                   | Stoka ul. Vítězná          |                        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby               |                        | Počet jednotek  | 0 |
| 2015/002             | Kanalizace Svitavy 3.etapa |                        | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                            |                        | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                          |                        |                 |   |
| Objednatel           |                            |                        |                 |   |
| Dodavatel            |                            |                        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                            |                        | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
|                              | HSV celkem          | 1 245 184      | Ztížené výrobní podmínky   | 0                   |
| Z                            | PSV celkem          | 0              | Oborová přírážka           | 0                   |
| R                            | M práce celkem      | 0              | Přesun stavebních kapacit  | 0                   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              | Mimostaveništní doprava    | 0                   |
|                              | ZRN celkem          | 1 245 184      | Zařízení staveniště        | 0                   |
|                              |                     |                | Provoz investora           | 0                   |
|                              | HZS                 | 0              | Kompletační činnost (IČD)  | 0                   |
|                              | ZRN+HZS             | 1 245 184      | Ostatní náklady neuvedené  | 0                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 245 184      | Ostatní náklady celkem     | 0                   |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele      |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :             |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :             |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 1 245 184 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 261 489 Kč          |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>1 506 673 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |                        |     |
|----------|-------------------------------------|------------------------|-----|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet :             | 603 |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Úsek DN800 |     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 468 418          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 331 528          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodovodné konstrukce          | 46 186           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                    | 131 955          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                 | 5 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 169 379          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 92 717           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>1 245 184</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč       |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztižené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 1 245 184 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                               |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | <b>2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> | Rozpočet: 603                 |
| Objekt : | <b>13 Stoka ul. Vítězná</b>                | <b>ZL13-13 VCP Úsek DN800</b> |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                 |    |          |           |             |
| 1             | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm   | m2 | 77,26    | 12,00     | 927,12      |
|               |               | skutečnost:3,8*63,9                                                |    | 242,82   |           |             |
|               |               | 3*51,4                                                             |    | 154,20   |           |             |
|               |               | PD:-319,76                                                         |    | -319,76  |           |             |
| 2             | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm   | m2 | 77,26    | 20,00     | 1 545,20    |
|               |               | skutečnost:3,8*63,9                                                |    | 242,82   |           |             |
|               |               | 3*51,4                                                             |    | 154,20   |           |             |
|               |               | PD:-319,76                                                         |    | -319,76  |           |             |
| 3             | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm                 | m2 | 134,91   | 58,20     | 7 851,76    |
|               |               | skutečnost:4,3*63,9                                                |    | 274,77   |           |             |
|               |               | 3,5*51,4                                                           |    | 179,90   |           |             |
|               |               | PD:-319,76                                                         |    | -319,76  |           |             |
| 4             | 130001101R00  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení        | m3 | 137,90   | 242,00    | 33 370,95   |
| 5             | 132201203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3        | m3 | 264,35   | 150,00    | 39 651,90   |
|               |               | Skutečnost:                                                        |    |          |           |             |
|               |               | Š6-Š7:5*4,8*(4,29-0,25)*0,6                                        |    | 58,18    |           |             |
|               |               | Š7-Š8:16,2*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,6                             |    | 119,18   |           |             |
|               |               | Š8-Š9:42,7*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,6                             |    | 314,13   |           |             |
|               |               | Š9-Š10:51,4*(3,0+2,3)/2*(4,22-0,25)*0,6                            |    | 324,45   |           |             |
|               |               | PD:-551,5860                                                       |    | -551,59  |           |             |
| 6             | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3  | m3 | 132,17   | 15,10     | 1 995,81    |
|               |               | 264,3460*0,5                                                       |    | 132,17   |           |             |
| 7             | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3        | m3 | 176,23   | 250,00    | 44 057,65   |
|               |               | Skutečnost:                                                        |    |          |           |             |
|               |               | Š6-Š7:5*4,8*(4,29-0,25)*0,4                                        |    | 38,78    |           |             |
|               |               | Š7-Š8:16,2*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,4                             |    | 79,45    |           |             |
|               |               | Š8-Š9:42,7*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,4                             |    | 209,42   |           |             |
|               |               | Š9-Š10:51,4*(3,0+2,3)/2*(4,22-0,25)*0,4                            |    | 216,30   |           |             |
|               |               | PD:-367,7240                                                       |    | -367,72  |           |             |
| 8             | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4  | m3 | 88,12    | 31,00     | 2 731,57    |
|               |               | 176,2306*0,5                                                       |    | 88,12    |           |             |
| 9             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m  | m3 | 131,12   | 41,50     | 5 441,65    |
|               |               | (264,346+176,2306)/4,2*2,5*0,5                                     |    | 131,12   |           |             |
| 10            | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m                       | m3 | 89,16    | 71,50     | 6 375,25    |
|               |               | (264,346+176,2306)/4,2*1,7*0,5                                     |    | 89,16    |           |             |
| 11            | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny horniny tř. 1 až 4 | m3 | 440,58   | 150,00    | 66 086,49   |
|               |               | 264,346+176,2306                                                   |    | 440,58   |           |             |
| 12            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                        | m3 | 440,58   | 12,30     | 5 419,08    |
| 13            | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)     | t  | 793,04   | 150,00    | 118 955,52  |
|               |               | 440,576*1,8                                                        |    | 793,04   |           |             |
| 14            | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním    | m3 | 292,34   | 57,50     | 16 809,44   |
|               |               | Hloubení rýh:440,576                                               |    | 440,58   |           |             |
|               |               | Odpočet sedlo:-114,2*0,449                                         |    | -51,28   |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                        |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|
| Stavba : | <b>2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> | Rozpočet: 603          |
| Objekt : | <b>13 Stoka ul. Vítězná</b>                | ZL13-13 VCP Úsek DN800 |

| P.č.             | Číslo položky                        | Název položky                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|                  |                                      | Odpočet potrubí:-114,2*3,14*1,04*1,04/4                                                      |        | -96,96   |           |                   |
| 15               | 583373310                            | štěrkopísek frakce 0-22                                                                      | T      | 555,44   | 211,00    | 117 198,30        |
|                  |                                      | 292,3380*1,9                                                                                 |        | 555,44   |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>1 Zemní práce</b>                                                                         |        |          |           | <b>468 417,70</b> |
| <b>Díl: 3</b>    | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                              |        |          |           |                   |
| 16               | 358315114U00                         | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m <sup>2</sup>             | m3     | 193,88   | 1 710,00  | 331 527,96        |
|                  |                                      | úsek Švi6+10m:10*(0,3456+1,7937)                                                             |        | 21,39    |           |                   |
|                  |                                      | úsek po šachtu Švi9:52,8*(0,3456+1,284)                                                      |        | 86,04    |           |                   |
|                  |                                      | úsek od šachty Švi9 po Švi10:51,4*1,2965                                                     |        | 66,64    |           |                   |
|                  |                                      | bloky pod přípojkami 11 ks:11*(3*1,5*0,4)                                                    |        | 19,80    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                       |        |          |           | <b>331 527,96</b> |
| <b>Díl: 4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>          |                                                                                              |        |          |           |                   |
| 17               | 451535111R00                         | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku                                                      | m3     | 43,29    | 1 067,00  | 46 186,16         |
|                  |                                      | Skutečnost:(10+10,1)*2,3*0,2                                                                 |        | 9,25     |           |                   |
|                  |                                      | Skutečnost:(114,2-10-10,1)*2,3*0,4                                                           |        | 86,57    |           |                   |
|                  |                                      | ZL:-114,2*2,3*0,2                                                                            |        | -52,53   |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                |        |          |           | <b>46 186,16</b>  |
| <b>Díl: 5</b>    | <b>Komunikace</b>                    |                                                                                              |        |          |           |                   |
| 18               | 564771111R00                         | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm                                  | m2     | 134,91   | 204,00    | 27 521,64         |
| 19               | 565165111U00                         | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m           | m2     | 134,91   | 499,00    | 67 320,09         |
| 20               | 573211111R00                         | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup>                     | m2     | 134,91   | 14,10     | 1 902,23          |
| 21               | 577134211U00                         | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2     | 134,91   | 261,00    | 35 211,51         |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>5 Komunikace</b>                                                                          |        |          |           | <b>131 955,47</b> |
| <b>Díl: 8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                 |                                                                                              |        |          |           |                   |
| 22               | R                                    | Trubní materiál - dopojení kanalizace ke slévárně                                            | soubor | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                       |        |          |           | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>   |                                                                                              |        |          |           |                   |
| 23               | 979082213R00                         | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                      | t      | 497,36   | 24,00     | 11 936,61         |
|                  |                                      | 193,8760*2,2                                                                                 |        | 426,53   |           |                   |
|                  |                                      | 77,26*(0,13+0,235)                                                                           |        | 28,20    |           |                   |
|                  |                                      | 134,9100*0,316                                                                               |        | 42,63    |           |                   |
| 24               | 979082219R00                         | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                             | t      | 2 728,36 | 5,50      | 15 005,99         |
|                  |                                      | 193,8760*2,2*6                                                                               |        | 2 559,16 |           |                   |
|                  |                                      | 77,26*(0,13+0,235)*6                                                                         |        | 169,20   |           |                   |
|                  |                                      | 0                                                                                            |        |          |           |                   |
| 25               | 979082219R00                         | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                             | t      | 170,53   | 5,50      | 937,89            |
|                  |                                      | 134,9100*0,316*4                                                                             |        | 170,53   |           |                   |
| 26               | 979087212R00                         | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                 | t      | 497,36   | 84,50     | 42 026,81         |
|                  |                                      | 193,8760*2,2                                                                                 |        | 426,53   |           |                   |
|                  |                                      | 77,26*(0,13+0,235)                                                                           |        | 28,20    |           |                   |
|                  |                                      | 134,9100*0,316                                                                               |        | 42,63    |           |                   |
| 27               | 979099141                            | Poplatek za skládku - asfalt                                                                 | t      | 42,63    | 200,00    | 8 526,32          |
|                  |                                      | 134,9100*0,316                                                                               |        | 42,63    |           |                   |
| 28               | 979999999                            | Poplatek za skládku jiné materiály                                                           | t      | 454,73   | 200,00    | 90 945,42         |
|                  |                                      | 193,8760*2,2                                                                                 |        | 426,53   |           |                   |
|                  |                                      | 77,26*(0,13+0,235)                                                                           |        | 28,20    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                         |        |          |           | <b>169 379,05</b> |

### Položkový rozpočet

|          |                                     |                        |
|----------|-------------------------------------|------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 603          |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Úsek DN800 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl:             | 99            | Staveništní přesun hmot                           |    |          |           |                  |
| 29               | 998274101R00  | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. vykop | t  | 1 071,88 | 86,50     | 92 717,35        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |    |          |           | <b>92 717,35</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                   |                                         |                                   |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | <b>605</b>                        | <b>ZL13-13 VCP Úprava spojné komory</b> | <b>JKSO</b>                       |                       |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu                     |                                         | SKP                               |                       |
| <b>13</b>                          | <b>Stoka ul. Vítězná</b>          |                                         | Měrná jednotka                    |                       |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby                      |                                         | Počet jednotek                    | 0                     |
| <b>2015/002</b>                    | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> |                                         | Náklady na m.j.                   | 0                     |
| Projektant                         |                                   |                                         | Typ rozpočtu                      |                       |
| Zpracovatel projektu               | 0                                 |                                         |                                   |                       |
| Objednatel                         |                                   |                                         |                                   |                       |
| Dodavatel                          |                                   |                                         |                                   |                       |
| Rozpočtoval                        |                                   |                                         | Zakázkové číslo                   |                       |
|                                    |                                   |                                         | Počet listů                       |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                   |                                         |                                   |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                   |                                         | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                       |
|                                    | HSV celkem                        | 110 418                                 | Ztížené výrobní podmínky          | 0                     |
| Z                                  | PSV celkem                        | 0                                       | Oborová přírážka                  | 0                     |
| R                                  | M práce celkem                    | 0                                       | Přesun stavebních kapacit         | 0                     |
| N                                  | M dodávky celkem                  | 0                                       | Mimostaveništní doprava           | 0                     |
| ZRN celkem                         | 110 418                           | Zařízení staveniště                     |                                   | 0                     |
|                                    |                                   | Provoz investora                        |                                   | 0                     |
| HZS                                | 0                                 | Kompletační činnost (IČD)               |                                   | 0                     |
| ZRN+HZS                            | 110 418                           | Ostatní náklady neuvedené               |                                   | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | 110 418                           | Ostatní náklady celkem                  |                                   | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>                  |                                   |                                         | <b>Za zhotovitele</b>             | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            |                                   |                                         | Jméno :                           | Jméno :               |
| Datum :                            |                                   |                                         | Datum :                           | Datum :               |
| Podpis :                           |                                   |                                         | Podpis:                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH 21,0 %              |                                   |                                         | 110 418 Kč                        |                       |
| DPH 21,0 %                         |                                   |                                         | 23 188 Kč                         |                       |
| Základ pro DPH 0,0 %               |                                   |                                         | 0 Kč                              |                       |
| DPH 0,0 %                          |                                   |                                         | 0 Kč                              |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                   |                                         | <b>133 606 Kč</b>                 |                       |

Poznámka :

|          |                                     |                                  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : 605                   |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Úprava spojné komory |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce              | 3 946          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní  | 65 101         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější   | 14 317         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení            | 17 811         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí      | 9 152          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | 91             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>110 418</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 110 418  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 605                    |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Úprava spojné komory |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                   | MJ   | množství                               | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                              |      |                                        |           |                  |
| 1              | 115101202R00     | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l                                                                                                              | h    | 30,00                                  | 125,00    | 3 750,00         |
| 2              | 115101302R00     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l                                                                                                              | den  | 3,00                                   | 65,30     | 195,90           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                            |      |                                        |           | <b>3 945,90</b>  |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                   |      |                                        |           |                  |
| 3              | 938902122R00     | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou<br>spojná komora:4*2,7+2*2,7*1,5                                                                             | m2   | 18,90<br>18,90                         | 112,50    | 2 126,25         |
| 4              | R 614            | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek ERGELIT SBM<br>spojná komora:4*2,7+2*2,7*1,5                                                                      | m2   | 18,90<br>18,90                         | 312,00    | 5 896,80         |
| 5              | R 967            | Úprava líce podzemních stěn tl.30-40 mm ERGELIT SBM<br>spojná komora:4*2,7+2*2,7*1,5                                                                            | m2   | 18,90<br>18,90                         | 3 020,00  | 57 078,00        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                |      |                                        |           | <b>65 101,05</b> |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                    |      |                                        |           |                  |
| 6              | R 622            | Reprofiace stěn maltou ERGELIT-SBM tl.30 mm                                                                                                                     | m2   | 18,90                                  | 757,50    | 14 316,75        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                 |      |                                        |           | <b>14 316,75</b> |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                            |      |                                        |           |                  |
| 7              | 892573111R00     | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200<br>odlehčovací komora: 1                                                                                             | úsek | 1,00<br>1,00                           | 2 150,00  | 2 150,00         |
| 8              | 892593111R00     | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400<br>spojná komora:1                                                                                                   | úsek | 1,00<br>1,00                           | 3 060,00  | 3 060,00         |
| 9              | 892663111R00     | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600<br>spojná komora:1                                                                                                   | úsek | 1,00<br>1,00                           | 3 235,00  | 3 235,00         |
| 10             | 892673111R00     | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 800<br>spojná komora:1                                                                                                   | úsek | 1,00<br>1,00                           | 3 835,00  | 3 835,00         |
| 11             | 894703011R00     | Dlažba ze stokových desek šachet hranatých<br>4*(3,14*1,1)/3                                                                                                    | m2   | 4,61<br>4,61                           | 1 201,00  | 5 530,97         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                                                                          |      |                                        |           | <b>17 810,97</b> |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                       |      |                                        |           |                  |
| 12             | R 965            | Bourání podkladů žebet. tl. 10 cm v šachtě<br>4*(3,14*1,1)/3*0,15                                                                                               | m3   | 0,69<br>0,69                           | 9 115,00  | 6 296,64         |
| 13             | R 971            | Vybourání otvorů zdi žebet. , tl. 30 cm<br>spojná komora DN600:3,14*0,84*0,84/4*0,3<br>-0,27*0,3<br>spojná komora DN800:3,14*1,04*1,04/4*0,3<br>-3,14*1*1/4*0,3 | m3   | 0,10<br>0,17<br>-0,08<br>0,25<br>-0,24 | 27 350,00 | 2 855,34         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                    |      |                                        |           | <b>9 151,98</b>  |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                  |      |                                        |           |                  |
| 14             | 998274101R00     | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop                                                                                                               | t    | 1,05                                   | 86,50     | 90,98            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                               |      |                                        |           | <b>90,98</b>     |



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 26.10.2015

Stavba : Kanalizace města Svitavy - III.etapa

Stavební objekt: SO13 Stoka ul. Vítězná

Změnový list 13-13

Objednatel : Město Svitavy T.G.Masaryka 35

IČO : 00277444

DIČ : CZ00277444

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

|                       |      | Rozpočtové náklady |
|-----------------------|------|--------------------|
| Základ pro Df         | 21 % | 0,00               |
| DPH                   | 21 % | 0,00               |
| Cena celkem za stavbu |      | 397 194,00         |
|                       |      | 83 411,00          |
|                       |      | <b>480 605</b>     |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru           | Cena celkem | Základ DPH 21% | DPH celkem | % |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|---|
| 1 ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Žižkova    | 123 151     | 0              | 21 373     |   |
| 2 ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Rokycanova | 232 209     | 0              | 40 301     |   |
| 3 ZL13-13 VCP Přeložka vod. příp. č.p.12,14,16,18    | 17 614      | 0              | 3 057      |   |
| 4 ZL13-13 VCP Záslepení vodovodního řadu u č.p.2     | 13 717      | 0              | 2 381      |   |
| 5 ZL13-13 VCP Úprava nivelety plyn. potrubí DN160    | 93 915      | 0              | 16 299     |   |
| Celkem za stavbu                                     | 480 605     | 0              | 83 411     |   |



## Položkový rozpočet

|                                              |  |                                                  |  |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa |  | Rozpočet: 1                                      |  |
| Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná                |  | ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Žitavská |  |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                        |    |          |           |             |
| 1                         | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 100 mm     | m2 | 8,60     | 12,00     | 103,20      |
|                           |               | 1,5*(0,8+0,25+0,25)                                                    |    | 1,95     |           |             |
|                           |               | (1,5+0,25)*(0,8+0,25+0,25)                                             |    | 2,28     |           |             |
|                           |               | (3+0,25+0,25)*(1+0,25)                                                 |    | 4,38     |           |             |
| 2                         | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm     | m2 | 8,60     | 20,00     | 172,00      |
| 3                         | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živiničného tl. 15 cm                  | m2 | 8,60     | 58,20     | 500,52      |
| 4                         | 119001401R00  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200          | m  | 3,00     | 159,00    | 477,00      |
| 5                         | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m  | 0,80     | 127,00    | 101,60      |
| 6                         | 130001101R00  | Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti pozemního vedení              | m3 | 6,75     | 242,00    | 1 633,50    |
| 7                         | 132201203R00  | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3           | m3 | 4,05     | 150,00    | 607,50      |
|                           |               | Začátek provozního součtu                                              |    | 0,00     |           |             |
|                           |               | (1,5-0,25)*0,8*1,5                                                     |    | 1,50     |           |             |
|                           |               | (1,5-0,25)*0,8*1,5                                                     |    | 1,50     |           |             |
|                           |               | (1,5-0,25)*1*3                                                         |    | 3,75     |           |             |
|                           |               | Konec provozního součtu                                                |    | 6,75     |           |             |
|                           |               | 6,75*0,6                                                               |    | 4,05     |           |             |
| 8                         | 132201209R00  | Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3    | m3 | 2,03     | 15,10     | 30,58       |
|                           |               | 4,05*0,5                                                               |    | 2,03     |           |             |
| 9                         | 132301203R00  | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3           | m3 | 2,70     | 250,00    | 675,00      |
|                           |               | 6,75*0,4                                                               |    | 2,70     |           |             |
| 10                        | 132301209R00  | Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4    | m3 | 1,35     | 31,00     | 41,85       |
|                           |               | 2,7*0,5                                                                |    | 1,35     |           |             |
| 11                        | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m     | m3 | 3,38     | 41,50     | 140,06      |
|                           |               | 6,75*0,5                                                               |    | 3,38     |           |             |
| 12                        | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4       | m3 | 6,75     | 150,00    | 1 012,50    |
| 13                        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                            | m3 | 6,75     | 12,30     | 83,03       |

|                  |                             |                                                                                                                                                        |     |                                |          |                  |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------|------------------|
| 14               | 171201211U00                | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)<br>6,75*1,8                                                                              | t   | 12,15<br>12,15                 | 150,00   | 1 822,50         |
| 15               | 174101101R00                | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>výkopy:6,75<br>lože:-0,54<br>obsyp:-2,16                                            | m3  | 4,05<br>6,75<br>-0,54<br>-2,16 | 57,50    | 232,88           |
| 16               | 175101101R00                | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do<br>3 m od kraje výkopu<br>1,5*0,8*0,4<br>1,5*0,8*0,4<br>1,5*0,8*0,4<br>1*3*0,4 | m3  | 2,16<br>0,48<br>0,48<br>1,20   | 183,00   | 395,28           |
| 17               | 563373310                   | Štěrkopísek frakce 0-22<br>2,16*1,9                                                                                                                    | T   | 4,10<br>4,10                   | 190,00   | 779,76           |
| 18               | 583373310                   | štěrkopísek frakce 0-22<br>4,0500*1,9                                                                                                                  | T   | 7,70<br>7,70                   | 211,00   | 1 623,65         |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                   |     |                                |          | <b>10 432,40</b> |
| Díl: 4           | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                                                                        |     |                                |          |                  |
| 19               | 451573111R00                | Lůže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku<br>1,5*0,8*0,1<br>1,5*0,8*0,1<br>1,5*0,8*0,1<br>1*3*0,1                                                 | m3  | 0,54<br>0,12<br>0,12<br>0,30   | 510,00   | 275,40           |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                          |     |                                |          | <b>275,40</b>    |
| Díl: 5           | <b>Komunikace</b>           |                                                                                                                                                        |     |                                |          |                  |
| 20               | 564771111R00                | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm                                                                                                      | m2  | 8,60                           | 204,00   | 1 754,40         |
| 21               | 564841111R00                | Podklad ze štěrkoště ŠD tl 120 mm                                                                                                                      | m2  | 8,60                           | 87,00    | 748,20           |
| 22               | 565165111U00                | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m                                                                     | m2  | 8,60                           | 499,00   | 4 291,40         |
| 23               | 573211111R00                | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                           | m2  | 8,60                           | 14,10    | 121,26           |
| 24               | 577134211U00                | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                           | m2  | 8,60                           | 261,00   | 2 244,60         |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                    |     |                                |          | <b>9 159,86</b>  |
| Díl: 8           | <b>Trubní vedení</b>        |                                                                                                                                                        |     |                                |          |                  |
| 25               | 850245121R00                | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80                                                                                                            | kus | 1,00                           | 1 380,00 | 1 380,00         |
| 26               | 851601101R00                | Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80                                                                                                           | m   | 7,00                           | 81,70    | 571,90           |
| 27               | 851601102R00                | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100                                                                                                         | m   | 1,50                           | 110,00   | 165,00           |

|                                  |                                    |                                                                       |        |       |          |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------|
| 28                               | 857244121R00                       | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus    | 1,00  | 328,00   | 328,00           |
| 29                               | 857601101R00                       | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80                       | kus    | 12,00 | 225,00   | 2 700,00         |
| 30                               | 891241111R00                       | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                      | kus    | 1,00  | 409,00   | 409,00           |
| 31                               | 899401112R00                       | Osazení poklopů litinových šoupátkových                               | kus    | 2,00  | 338,50   | 677,00           |
| 32                               | 1750000000001                      | POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA                                           | kus    | 2,00  | 504,00   | 1 008,00         |
| 33                               | R                                  | Spojka PE-ocel 63x2"                                                  | kus    | 2,00  | 510,00   | 1 020,00         |
| 34                               | R                                  | Synoflex s přírubou 7994 DN80                                         | kus    | 5,00  | 4 093,00 | 20 465,00        |
| 35                               | R                                  | Spojovací a těsnící materiál                                          | soubor | 1,00  | 1 514,00 | 1 514,00         |
| 36                               | R                                  | Synoflex s přírubou 7994 DN100                                        | kus    | 1,00  | 4 860,00 | 4 860,00         |
| 37                               | R                                  | PP-kus 5049 DN80 8dér                                                 | kus    | 1,00  | 1 487,00 | 1 487,00         |
| 38                               | R                                  | Synoflex spojka 7994 DN80                                             | kus    | 1,00  | 4 333,00 | 4 333,00         |
| 39                               | R                                  | Trouba vod.lit.tlak DN80mm spoj TYTON                                 | m      | 7,00  | 1 079,00 | 7 553,00         |
| 40                               | R                                  | Trouba vod.lit.tlak DN100mm spoj TYTON                                | m      | 1,50  | 1 067,00 | 1 600,50         |
| 41                               | R                                  | AVK teleskop DN 65-80                                                 | kus    | 1,00  | 1 247,00 | 1 247,00         |
| 42                               | R                                  | T-kus 100-80 8 děr                                                    | kus    | 1,00  | 2 331,00 | 2 331,00         |
| 43                               | R                                  | FF-kus 100/500                                                        | kus    | 2,00  | 3 075,00 | 6 150,00         |
| 44                               | R                                  | FF-kus 100/1000                                                       | kus    | 1,00  | 4 873,00 | 4 873,00         |
| 45                               | R                                  | X-kus DN 80/2"                                                        | kus    | 2,00  | 356,00   | 712,00           |
| 46                               | R                                  | AVK šoupátko DN80                                                     | kus    | 1,00  | 5 203,00 | 5 203,00         |
| 47                               | R                                  | ISO 6420 63-63                                                        | kus    | 2,00  | 1 006,00 | 2 012,00         |
| 48                               | R                                  | Koleno PE 63x63                                                       | kus    | 2,00  | 874,00   | 1 748,00         |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b> |                                    |                                                                       |        |       |          | <b>74 347,40</b> |
| <b>Díl: 9</b>                    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                                                       |        |       |          |                  |
| 49                               | 919123115R00                       | Těsnění spár těsnícím živícným profilem                               | m      | 11,80 | 148,50   | 1 752,30         |
| 50                               | 919735113R00                       | Řezání stávajícího živícného krytu tl. 10 - 15 cm                     | m      | 11,80 | 105,50   | 1 244,90         |
|                                  |                                    | 2*1,5                                                                 |        | 3,00  |          |                  |
|                                  |                                    | 2*1,5+0,8                                                             |        | 3,80  |          |                  |
|                                  |                                    | 1+3+1                                                                 |        | 5,00  |          |                  |
| 51                               | 979082213R00                       | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                               | t      | 5,86  | 24,00    | 140,56           |
|                                  |                                    | 8,6"(0,13+0,235+0,316)                                                |        | 5,86  |          |                  |
| 52                               | 979082219R00                       | Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km                      | t      | 18,83 | 5,50     | 103,59           |
|                                  |                                    | 3,139*6                                                               |        | 18,83 |          |                  |
| 53                               | 979082219R00                       | Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km                      | t      | 10,87 | 5,50     | 59,79            |
|                                  |                                    | 2,7176*4                                                              |        | 10,87 |          |                  |
| 54                               | 979087212R00                       | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti          | t      | 5,86  | 84,50    | 494,88           |

|                  |              |                                                   |   |       |        |                 |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------------|
| 55               | 979099141    | Poplatek za skládku - asfalt                      | t | 2,72  | 200,00 | 543,52          |
|                  |              | 8,6*0,316                                         |   | 2,72  |        |                 |
| 56               | 979999999    | Poplatek za skládku jiné materiály                | t | 3,14  | 200,00 | 627,80          |
|                  |              | 8,6*(0,13+0,235)                                  |   | 3,14  |        |                 |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>              |   |       |        | <b>4 967,34</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |   |       |        |                 |
| 57               | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, oleví, vykop | t | 30,00 | 86,50  | 2 595,15        |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |   |       |        | <b>2 595,15</b> |

**CELKEM**

**101 777,54**

## Položkový rozpočet

|                                              |  |                                              |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa |  | Rozpočet: 2                                  |  |
| Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná                |  | ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Roky |  |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                           |    |          |           |             |
| 1                         | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm          | m2 | 39,78    | 12,00     | 477,36      |
|                           |               | ..... odpojení a zaslepení řadu kříž. Vítězná-Rokycanova: 3,9*2,7+1,6*1,5 |    | 12,93    |           |             |
|                           |               | ..... odpojení a zaslepení řadu před č.p. 34:2*2,5                        |    | 5,00     |           |             |
|                           |               | ..... propojení řadu: 19*0,9+0,25)                                        |    | 21,85    |           |             |
| 2                         | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm          | m2 | 39,78    | 20,00     | 795,60      |
| 3                         | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl. 15 cm                       | m2 | 39,78    | 58,20     | 2 315,20    |
| 4                         | 119001401R00  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200             | m  | 2,00     | 159,00    | 318,00      |
| 5                         | 130001101R00  | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení               | m3 | 4,95     | 242,00    | 1 197,17    |
|                           |               | 49,47*0,1                                                                 |    | 4,95     |           |             |
| 6                         | 132201203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3               | m3 | 29,68    | 150,00    | 4 452,30    |
|                           |               | Začátek provozního součtu                                                 |    | 0,00     |           |             |
|                           |               | odpojení a zaslepení řadu kříž. Vítězná-Rokycanova: (3,4*2,2+1,6*1,0)*1,5 |    | 13,62    |           |             |
|                           |               | odpojení a zaslepení řadu před č.p. 34:2*2,5*1,5                          |    | 7,50     |           |             |
|                           |               | propojení řadu: 21*0,9*1,5                                                |    | 28,35    |           |             |
|                           |               | Konec provozního součtu                                                   |    | 49,47    |           |             |
|                           |               | 49,47*0,6                                                                 |    | 29,68    |           |             |
| 7                         | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3         | m3 | 14,84    | 15,10     | 224,10      |
|                           |               | 29,68*0,5                                                                 |    | 14,84    |           |             |
| 8                         | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3               | m3 | 19,79    | 250,00    | 4 947,00    |
|                           |               | 49,47*0,4                                                                 |    | 19,79    |           |             |
| 9                         | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4         | m3 | 9,89     | 31,00     | 306,71      |
|                           |               | 19,78*0,5                                                                 |    | 9,89     |           |             |
| 10                        | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m         | m3 | 24,74    | 41,50     | 1 026,50    |
|                           |               | 49,47*0,5                                                                 |    | 24,74    |           |             |
| 11                        | 162701102R00  | Vodrovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4           | m3 | 49,47    | 150,00    | 7 420,50    |
| 12                        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                                               | m3 | 49,47    | 12,30     | 608,48      |

|                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |          |                  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|------------------|
| 13               | 171201211U00                | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)<br>49,47*1,8                                                                                                                                                                               | t   | 89,05                             | 150,00   | 13 356,90        |
| 14               | 174101101R00                | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním<br>hloubení rýh:49,47<br>lože:-4,947<br>obsyp:-13,192                                                                                                                                    | m3  | 31,33<br>49,47<br>-4,95<br>-13,19 | 57,50    | 1 801,53         |
| 15               | 175101101R00                | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do<br>3 m od kraje výkopu<br>odpojení a zasepení řádu kříž. Vítězná-Rokycanova:(3,4*2,2+1,6*1,0)*0,4<br>odpojení a zasepení řádu před č.p.34:2,2,5*0,4<br>propojení řádu:21*0,9*0,4 | m3  | 13,19<br>3,63<br>2,00<br>7,56     | 183,00   | 2 414,14         |
| 16               | 563373310                   | Štěrkopisek frakce 0-22<br>13,192*1,9                                                                                                                                                                                                                    | T   | 25,06<br>25,06                    | 190,00   | 4 762,31         |
| 17               | 563373310                   | štěrkopisek frakce 0-22<br>31,3310*1,9                                                                                                                                                                                                                   | T   | 59,53<br>59,53                    | 211,00   | 12 560,60        |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                   |          | <b>58 984,41</b> |
| Díl: 4           | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |          |                  |
| 18               | 451573111R00                | Lože pod potrubí okevěný výkop ze štěrkopisků<br>odpojení a zasepení řádu kříž. Vítězná-Rokycanova:(3,4*2,2+1,6*1,0)*0,15<br>odpojení a zasepení řádu před č.p.34:2,2,5*0,15<br>propojení řádu:21*0,9*0,15                                               | m3  | 4,95<br>1,36<br>0,75<br>2,84      | 510,00   | 2 522,97         |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                                   |          | <b>2 522,97</b>  |
| Díl: 5           | <b>Komunikace</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |          |                  |
| 19               | 564771111R00                | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm                                                                                                                                                                                                        | m2  | 39,78                             | 204,00   | 8 115,12         |
| 20               | 564841111R00                | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 39,78                             | 87,00    | 3 460,86         |
| 21               | 565165111U00                | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m                                                                                                                                                                       | m2  | 39,78                             | 499,00   | 19 850,22        |
| 22               | 573211111R00                | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                             | m2  | 39,78                             | 14,10    | 560,90           |
| 23               | 577134211U00                | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                             | m2  | 39,78                             | 261,00   | 10 382,58        |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |          | <b>42 369,68</b> |
| Díl: 8           | <b>Trubní vedení</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |          |                  |
| 24               | 850245121R00                | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00                              | 2 435,00 | 2 435,00         |
| 25               | 851601101R00                | Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80                                                                                                                                                                                                             | m   | 21,00                             | 81,70    | 1 715,70         |
| 26               | 851242121R00                | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,00                              | 281,00   | 1 405,00         |
| 27               | 799308000016                | ZAKUSOVACÍ SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY S PŘÍRUBOU DN 80                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,00                              | 4 093,00 | 12 279,00        |

|    |              |                  |                                                                       |  |        |        |          |                  |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| 28 | R            |                  | Spojovací a těsnící materiál                                          |  | soubor | 1,00   | 1 210,00 | 1 210,00         |
| 29 | R            |                  | SYNOFLEX SPOJKA 7974 DN80                                             |  | kus    | 1,00   | 4 333,00 | 4 333,00         |
| 30 | 55251100     |                  | Trouba vod.lit.lak.DN80mm spoj TYTON                                  |  | m      | 21,63  | 1 155,00 | 24 982,65        |
|    |              |                  | 21*1,03                                                               |  |        | 21,63  |          |                  |
| 31 | 552701200    |                  | Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40                      |  | kus    | 1,00   | 1 939,30 | 1 939,30         |
|    |              | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                |  |        |        |          | <b>50 299,65</b> |
|    |              | <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                    |  |        |        |          |                  |
| 32 | 919123115R00 |                  | Těsnění spár těsnícím živičným profilem                               |  | m      | 42,90  | 148,50   | 6 370,65         |
| 33 | 919735113R00 |                  | Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                     |  | m      | 42,90  | 105,50   | 4 525,95         |
|    |              |                  | odpojení a zaslepení řadu kříž Vítězná-Rokycanova:5,5+2,7+3,9+1,2+1,6 |  |        | 14,90  |          |                  |
|    |              |                  | odpojení a zaslepení řadu před č.p.34,2*(2+2,5)                       |  |        | 9,00   |          |                  |
|    |              |                  | propojení řadu:19                                                     |  |        | 19,00  |          |                  |
| 34 | 979082213R00 |                  | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                               |  | t      | 27,09  | 24,00    | 650,16           |
|    |              |                  | 39,78*(0,13+0,235+0,316)                                              |  |        | 27,09  |          |                  |
| 35 | 979082219R00 |                  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                      |  | t      | 87,12  | 5,50     | 479,15           |
|    |              |                  | 14,5197*6                                                             |  |        | 87,12  |          |                  |
| 36 | 979082219R00 |                  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                      |  | t      | 50,28  | 5,50     | 276,55           |
|    |              |                  | 12,5705*4                                                             |  |        | 50,28  |          |                  |
| 37 | 979087212R00 |                  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti          |  | t      | 27,09  | 84,50    | 2 289,12         |
| 38 | 979099141    |                  | Poplatek za skládku - asfalt                                          |  | t      | 12,57  | 200,00   | 2 514,10         |
|    |              |                  | 39,78*0,316                                                           |  |        | 12,57  |          |                  |
| 39 | 979999999    |                  | Poplatek za skládku jiné materiály                                    |  | t      | 14,52  | 200,00   | 2 903,94         |
|    |              |                  | 39,78*(0,13+0,235)                                                    |  |        | 14,52  |          |                  |
|    |              | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                  |  |        |        |          | <b>20 009,63</b> |
|    |              | <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                        |  |        |        |          |                  |
| 40 | 998274101R00 |                  | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop                     |  | t      | 204,87 | 86,50    | 17 721,21        |
|    |              | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                     |  |        |        |          | <b>17 721,21</b> |

CELKEM

191 907,54



## Položkový rozpočet

|                                              |  |                                              |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa |  | Rozpočet: 3                                  |  |
| Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná                |  | ZL13-13 VCP Přeložka vod. příp. č.p.12,14,16 |  |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                   |    |          |           |             |
| 1                         | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm  | m2 | 2,90     | 12,00     | 34,80       |
|                           |               | (1,2+0,25)*(1,5+0,25+0,25)                                        |    | 2,90     |           |             |
| 2                         | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm  | m2 | 2,90     | 20,00     | 58,00       |
| 3                         | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.15 cm                 | m2 | 2,90     | 58,20     | 168,78      |
| 4                         | 119001401R00  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200     | m  | 1,50     | 159,00    | 238,50      |
| 5                         | 130001101R00  | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení      | m3 | 2,25     | 242,00    | 544,50      |
| 6                         | 132201203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3       | m3 | 1,35     | 150,00    | 202,50      |
|                           |               | Začátek provozního součtu                                         |    | 0,00     |           |             |
|                           |               | (1,5-0,25)*1,2*1,5                                                |    | 2,25     |           |             |
|                           |               | Konec provozního součtu                                           |    | 2,25     |           |             |
|                           |               | 2,25*0,6                                                          |    | 1,35     |           |             |
| 7                         | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0,68     | 15,10     | 10,19       |
|                           |               | 1,35*0,5                                                          |    | 0,68     |           |             |
| 8                         | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3       | m3 | 0,90     | 250,00    | 225,00      |
|                           |               | 2,25*0,4                                                          |    | 0,90     |           |             |
| 9                         | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0,45     | 31,00     | 13,95       |
|                           |               | 0,9*0,5                                                           |    | 0,45     |           |             |
| 10                        | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1,13     | 41,50     | 46,69       |
|                           |               | 2,25*0,5                                                          |    | 1,13     |           |             |
| 11                        | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4  | m3 | 2,25     | 150,00    | 337,50      |
| 12                        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                       | m3 | 2,25     | 12,30     | 27,68       |
| 13                        | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)    | t  | 4,05     | 150,00    | 607,50      |
|                           |               | 2,25*1,8                                                          |    | 4,05     |           |             |
| 14                        | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním   | m3 | 1,35     | 57,50     | 77,63       |
|                           |               | výkop:2,25                                                        |    | 2,25     |           |             |
|                           |               | lože:-0,18                                                        |    | -0,18    |           |             |

|                  |                             |                                                                                                          |        |              |                    |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|
|                  |                             | obsyp: -0,72                                                                                             | -0,72  |              |                    |
| 15               | 175101101R00                | Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu<br>1,2*1,5*0,4 | m3     | 0,72<br>0,72 | 183,00<br>131,76   |
| 16               | 583373310                   | Štěrkopisek frakce 0-22<br>0,72*1,9                                                                      | T      | 1,37<br>1,37 | 190,00<br>259,92   |
| 17               | 583373310                   | štěrkopisek frakce 0-22<br>1,35*0,9                                                                      | T      | 1,22<br>1,22 | 211,00<br>256,37   |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                     |        |              | <b>3 241,26</b>    |
| Díl: 4           | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                          |        |              |                    |
| 18               | 451573111R00                | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku<br>1,2*1,5*0,1                                            | m3     | 0,18<br>0,18 | 510,00<br>91,80    |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                            |        |              | <b>91,80</b>       |
| Díl: 5           | <b>Komunikace</b>           |                                                                                                          |        |              |                    |
| 19               | 564771111R00                | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm                                                        | m2     | 2,90         | 204,00<br>591,60   |
| 20               | 564841111R00                | Podklad ze štěrkode štěrku 120 mm                                                                        | m2     | 2,90         | 87,00<br>252,30    |
| 21               | 565165111U00                | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m                       | m2     | 2,90         | 499,00<br>1 447,10 |
| 22               | 573211111R00                | Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                              | m2     | 2,90         | 14,10<br>40,89     |
| 23               | 577134211U00                | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu             | m2     | 2,90         | 261,00<br>756,90   |
| <b>Celkem za</b> |                             | <b>5 Komunikace</b>                                                                                      |        |              | <b>3 088,79</b>    |
| Díl: 8           | <b>Trubní vedení</b>        |                                                                                                          |        |              |                    |
| 24               | 871161121R00                | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm           | m      | 11,00        | 11,30<br>124,30    |
| 25               | 877161121U00                | MTZ tv výkop tr PE sv DN 32                                                                              | kus    | 4,00         | 49,70<br>198,80    |
| 26               | 879161111                   | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25                                                               | kus    | 2,00         | 206,00<br>412,00   |
| 27               | R                           | ISIFLO T121 25x3/4"                                                                                      | kus    | 1,00         | 231,00<br>231,00   |
| 28               | R                           | Nátrubek red. 1"x3/4" mosaz                                                                              | kus    | 1,00         | 42,00<br>42,00     |
| 29               | R                           | ISIFLEX T610 3/4 šroubení                                                                                | kus    | 1,00         | 294,00<br>294,00   |
| 30               | R                           | Adaptér na olovo T141 25x3/4"                                                                            | kus    | 1,00         | 956,00<br>956,00   |
| 31               | R                           | ISIFLO T100 34x32 spojka                                                                                 | kus    | 2,00         | 583,00<br>1 166,00 |
| 32               | R                           | Spojovací a těsnicí materiál                                                                             | soubor | 1,00         | 193,00<br>193,00   |
| 33               | R                           | Plastová spojka PE 32x32                                                                                 | kus    | 4,00         | 243,50<br>974,00   |
| 34               | R                           | Přerušení dodávky vody                                                                                   | kpl.   | 1,00         | 410,00<br>410,00   |
| 35               | R                           | Svorka na adapter 28-35mm                                                                                | kus    | 1,00         | 133,00<br>133,00   |
| 36               | 2861311001                  | potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 32x4,4                                                           | m      | 11,00        | 32,00<br>352,00    |

|         | Celkem za    | 8 Trubní vedení                                              |   |      |        |        | 5 486,10 |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|----------|
| Díl: 9  |              | Ostatní konstrukce, bourání                                  |   |      |        |        |          |
| 37      | 919123115R00 | Těsnění spár těsnícím živčným profilem                       | m | 4,90 | 148,50 | 727,65 |          |
| 38      | 919735113R00 | Řezání stávajícího živčného krytu tl. 10 - 15 cm             | m | 4,90 | 105,50 | 516,95 |          |
|         |              | 1,5+0,25+0,25+2*(1,2+0,25)                                   |   | 4,90 |        |        |          |
| 39      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                      | t | 1,97 | 24,00  | 47,40  |          |
|         |              | 2,9*(0,13+0,235+0,316)                                       |   | 1,97 |        |        |          |
| 40      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km             | t | 3,67 | 5,50   | 20,16  |          |
|         |              | 0,9164*4                                                     |   | 3,67 |        |        |          |
| 41      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km             | t | 6,35 | 5,50   | 34,93  |          |
|         |              | 1,0585*6                                                     |   | 6,35 |        |        |          |
| 42      | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 1,97 | 84,50  | 166,88 |          |
| 43      | 979099141    | Poplatek za skládku - asfalt                                 | t | 0,92 | 200,00 | 183,28 |          |
|         |              | 2,9*0,316                                                    |   | 0,92 |        |        |          |
| 44      | 979999999    | Poplatek za skládku jiné materiály                           | t | 1,06 | 200,00 | 211,70 |          |
|         |              | 2,9*(0,13+0,235)                                             |   | 1,06 |        |        |          |
|         | Celkem za    | 9 Ostatní konstrukce, bourání                                |   |      |        |        | 1 908,95 |
| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                      |   |      |        |        |          |
| 45      | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop            | t | 8,55 | 86,50  | 739,98 |          |
|         | Celkem za    | 99 Staveništní přesun hmot                                   |   |      |        |        | 739,98   |

CELKEM

14 556,88



## Položkový rozpočet

|                                              |  |                                        |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Stavba : 2015/002 Kanalizace Svítavy 3.etapa |  | Rozpočet: 4                            |  |
| Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná                |  | ZL13-13 VCP Zaslepení vod.řadu u č.p.2 |  |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                   |    |          |           |             |
| 1                         | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm  | m2 | 2,89     | 12,00     | 34,68       |
|                           |               | 1,7*1,7                                                           |    | 2,89     |           |             |
| 2                         | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm  | m2 | 2,89     | 20,00     | 57,80       |
| 3                         | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.15 cm                 | m2 | 2,89     | 58,20     | 168,20      |
| 4                         | 119001401R00  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200     | m  | 1,00     | 159,00    | 159,00      |
| 5                         | 130001101R00  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení       | m3 | 0,43     | 242,00    | 104,54      |
|                           |               | 2,16*0,2                                                          |    | 0,43     |           |             |
| 6                         | 132201203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3       | m3 | 1,30     | 150,00    | 194,40      |
|                           |               | Začátek provozního součtu                                         |    | 0,00     |           |             |
|                           |               | 1,2*1,2*1,5                                                       |    | 2,16     |           |             |
|                           |               | Konec provozního součtu                                           |    | 2,16     |           |             |
|                           |               | 2,16*0,6                                                          |    | 1,30     |           |             |
| 7                         | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0,65     | 15,10     | 9,78        |
|                           |               | 1,2960*0,5                                                        |    | 0,65     |           |             |
| 8                         | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3       | m3 | 0,86     | 250,00    | 216,00      |
|                           |               | 2,16*0,4                                                          |    | 0,86     |           |             |
| 9                         | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0,43     | 31,00     | 13,39       |
|                           |               | 0,8640*0,5                                                        |    | 0,43     |           |             |
| 10                        | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1,08     | 41,50     | 44,82       |
|                           |               | 2,16*0,5                                                          |    | 1,08     |           |             |
| 11                        | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4  | m3 | 2,16     | 150,00    | 324,00      |
| 12                        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                       | m3 | 2,16     | 12,30     | 26,57       |
| 13                        | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)    | t  | 3,89     | 150,00    | 583,20      |
|                           |               | 2,16*1,8                                                          |    | 3,89     |           |             |
| 14                        | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 1,37     | 57,50     | 78,66       |
|                           |               | výkopy:2,16                                                       |    | 2,16     |           |             |

|                  |              |                                                                                             |        |       |          |                 |  |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------------|--|
|                  |              | lože -0,216                                                                                 |        | -0,22 |          |                 |  |
|                  |              | obsyp -0,576                                                                                |        | -0,58 |          |                 |  |
| 15               | 175101101R00 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3     | 0,58  | 183,00   | 105,41          |  |
|                  |              | 1,2*1,2*0,4                                                                                 |        | 0,58  |          |                 |  |
| 16               | 583373310    | Štěkopiesek frakce 0-22                                                                     | T      | 1,09  | 190,00   | 207,94          |  |
|                  |              | 0,5/6*1,9                                                                                   |        | 1,09  |          |                 |  |
| 17               | 583373310    | štěkopiesek frakce 0-22                                                                     | T      | 2,60  | 211,00   | 548,43          |  |
|                  |              | 1,368*1,9                                                                                   |        | 2,60  |          |                 |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>1 Zemní práce</b>                                                                        |        |       |          | <b>2 876,82</b> |  |
| Díl: 4           |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |        |       |          |                 |  |
| 18               | 451573111R00 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěkopiesku                                              | m3     | 0,22  | 510,00   | 110,16          |  |
|                  |              | 1,2*1,2*0,15                                                                                |        | 0,22  |          |                 |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                               |        |       |          | <b>110,16</b>   |  |
| Díl: 8           |              | <b>Trubní vedení</b>                                                                        |        |       |          |                 |  |
| 19               | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80                                             | kus    | 2,00  | 281,00   | 562,00          |  |
| 20               | R            | X-kus DN80 tl. PN16                                                                         | kus    | 1,00  | 289,70   | 289,70          |  |
| 21               | R            | Příruba Hawle č. 0400 Dn 80 jištění proti posunu                                            | kus    | 1,00  | 4 092,60 | 4 092,60        |  |
| 22               | R            | Spojovací a těsnicí materiál                                                                | soubor | 1,00  | 322,00   | 322,00          |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                      |        |       |          | <b>5 266,30</b> |  |
| Díl: 9           |              | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                          |        |       |          |                 |  |
| 23               | 919123115R00 | Těsnění spár těsnícím živičným profilem                                                     | m      | 6,80  | 148,50   | 1 009,80        |  |
| 24               | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                           | m      | 6,80  | 105,50   | 717,40          |  |
|                  |              | 4*1,7                                                                                       |        | 6,80  |          |                 |  |
| 25               | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                     | t      | 1,97  | 24,00    | 47,23           |  |
|                  |              | 2,89*(0,13+0,235+0,316)                                                                     |        | 1,97  |          |                 |  |
| 26               | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                            | t      | 6,33  | 5,50     | 34,81           |  |
|                  |              | 1,0549*6                                                                                    |        | 6,33  |          |                 |  |
| 27               | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                            | t      | 3,65  | 5,50     | 20,09           |  |
|                  |              | 0,9132*4                                                                                    |        | 3,65  |          |                 |  |
| 28               | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                | t      | 1,97  | 84,50    | 166,30          |  |
| 29               | 979099141    | Poplatek za skládku - asfalt                                                                | t      | 0,91  | 200,00   | 182,64          |  |
|                  |              | 2,89*0,316                                                                                  |        | 0,91  |          |                 |  |
| 30               | 979999999    | Poplatek za skládku jiné materialy                                                          | t      | 1,05  | 200,00   | 210,98          |  |
|                  |              | 2,89*(0,13+0,235)                                                                           |        | 1,05  |          |                 |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                        |        |       |          | <b>2 389,26</b> |  |

| Díl: 99          |              | Staveništní přesun hmot                           |   |      |       |               |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|---|------|-------|---------------|
| 31               | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop | t | 8,02 | 86,50 | 693,79        |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |   |      |       | <b>693,79</b> |

CELKEM

11 336,33



## Položkový rozpočet

|                                              |  |                                              |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa |  | Rozpočet: 5                                  |  |
| Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná                |  | ZL13-13 VCP Úprava nivelety plyn. potrubí DN |  |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                   |    |          |           |             |
| 1                         | 113107221R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm  | m2 | 21,00    | 12,00     | 252,00      |
|                           |               | 14*(1+0,25+0,25)                                                  |    | 21,00    |           |             |
| 2                         | 113107222R00  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm  | m2 | 21,00    | 20,00     | 420,00      |
| 3                         | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl. 15 cm                | m2 | 21,00    | 58,20     | 1 222,20    |
| 4                         | 119001401R00  | Dočasné zajištění potrubí DN do 200 - změna nivelety potrubí      | m  | 15,00    | 159,00    | 2 385,00    |
| 5                         | 130001101R00  | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení       | m3 | 10,85    | 242,00    | 2 625,70    |
|                           |               | 21,7*0,5                                                          |    | 10,85    |           |             |
| 6                         | 132201203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 5000 m3        | m3 | 13,02    | 150,00    | 1 953,00    |
|                           |               | Začátek provozního součtu                                         |    | 0,00     |           |             |
|                           |               | 14*(1 8-0,25)                                                     |    | 21,70    |           |             |
|                           |               | Konec provozního součtu                                           |    | 21,70    |           |             |
|                           |               | 21,7*0,6                                                          |    | 13,02    |           |             |
| 7                         | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 6,51     | 15,10     | 98,30       |
|                           |               | 13,02*0,5                                                         |    | 6,51     |           |             |
| 8                         | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3       | m3 | 8,68     | 250,00    | 2 170,00    |
|                           |               | 21,7*0,4                                                          |    | 8,68     |           |             |
| 9                         | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 4,34     | 31,00     | 134,54      |
|                           |               | 8,68*0,5                                                          |    | 4,34     |           |             |
| 10                        | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 10,85    | 41,50     | 450,28      |
|                           |               | 21,7*0,5                                                          |    | 10,85    |           |             |
| 11                        | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4  | m3 | 21,70    | 150,00    | 3 255,00    |
| 12                        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                       | m3 | 21,70    | 12,30     | 266,91      |
| 13                        | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)     | t  | 39,06    | 150,00    | 5 859,00    |
|                           |               | 21,7*1,8                                                          |    | 39,06    |           |             |
| 14                        | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím   | m3 | 13,90    | 57,50     | 799,25      |
|                           |               | výkopy:21,7                                                       |    | 21,70    |           |             |

|                  |              |                                                                                                             |    |                |          |                  |  |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------------|--|
|                  |              | betonové sedlo -1,8<br>obsyp-6                                                                              |    | -1,80<br>-6,00 |          |                  |  |
| 15               | 175101101R00 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložený/m do<br>3 m od kraje výkopu<br>15*1*0,4 | m3 | 6,00<br>6,00   | 183,00   | 1 098,00         |  |
| 16               | 583373310    | Štěrkopisek frakce 0-22<br>6*1,9                                                                            | T  | 11,40<br>11,40 | 190,00   | 2 166,00         |  |
| 17               | 583373310    | štěrkopisek frakce 0-22<br>13,9*1,9                                                                         | T  | 26,41<br>26,41 | 211,00   | 5 572,51         |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                        |    |                |          | <b>30 727,69</b> |  |
| <b>Díl: 4</b>    |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                 |    |                |          |                  |  |
| 18               | 452312131R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15<br>15*1*(0,24/2)                                                  | m3 | 1,80<br>1,80   | 2 070,00 | 3 726,00         |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                               |    |                |          | <b>3 726,00</b>  |  |
| <b>Díl: 5</b>    |              | <b>Komunikace</b>                                                                                           |    |                |          |                  |  |
| 19               | 564771111R00 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm                                                           | m2 | 21,00          | 204,00   | 4 284,00         |  |
| 20               | 564841111R00 | Podklad ze štěrkoště ŠD tl 120 mm                                                                           | m2 | 21,00          | 87,00    | 1 827,00         |  |
| 21               | 565165111U00 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl<br>80 mm š do 3 m                       | m2 | 21,00          | 499,00   | 10 479,00        |  |
| 22               | 573211111R00 | Posfík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                 | m2 | 21,00          | 14,10    | 296,10           |  |
| 23               | 577134211U00 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z<br>nemodifikovaného asfaltu             | m2 | 21,00          | 261,00   | 5 481,00         |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>5 Komunikace</b>                                                                                         |    |                |          | <b>22 367,10</b> |  |
| <b>Díl: 9</b>    |              | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                          |    |                |          |                  |  |
| 24               | 919123115R00 | Těsnění spár těsnicím živičným profilem                                                                     | m  | 31,00          | 148,50   | 4 603,50         |  |
| 25               | 919735113R00 | Rezaní stávajícího živичného krytů tl. 10 - 15 cm<br>2*(14+1,5)                                             | m  | 31,00<br>31,00 | 105,50   | 3 270,50         |  |
| 26               | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>21*(0,13+0,235+0,316)                                            | t  | 14,30<br>14,30 | 24,00    | 343,22           |  |
| 27               | 979082219R00 | Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>6,63*4                                                  | t  | 26,54<br>26,54 | 5,50     | 145,99           |  |
| 28               | 979082219R00 | Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>7,66*6                                                  | t  | 45,99<br>45,99 | 5,50     | 252,95           |  |
| 29               | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                | t  | 14,30          | 84,50    | 1 208,43         |  |
| 30               | 979099141    | Poplatek za skládku - asfalt<br>21*(0,316)                                                                  | t  | 6,64<br>6,64   | 200,00   | 1 327,20         |  |
| 31               | 979999999    | Poplatek za skládku jiné materiály                                                                          | t  | 7,67           | 200,00   | 1 533,00         |  |





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                            |                            |                 |   |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 611                        | ZL13-13 VCP Úsek DN300,400 | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu              |                            | SKP             |   |
| 13                   | Stoka ul. Vítězná          |                            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby               |                            | Počet jednotek  | 0 |
| 2015/002             | Kanalizace Svitavy 3.etapa |                            | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                            |                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                          |                            |                 |   |
| Objednatel           |                            |                            |                 |   |
| Dodavatel            |                            |                            | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                            |                            | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                     |         |                            |   |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|                             | HSV celkem          | 136 530 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 136 530 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                     |         | Provoz investora           | 0 |
|                             | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 136 530 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 136 530 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval |  | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|--|----------------|----------------|
| Jméno :    |  | Jméno :        | Jméno :        |
| Datum :    |  | Datum :        | Datum :        |
| Podpis :   |  | Podpis:        | Podpis:        |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 136 530 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 28 671 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>165 202 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |            |                            |
|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : | 611                        |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                |            | ZL13-13 VCP Úsek DN300,400 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 108 563        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 27 966         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>136 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 136 530  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                            |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 611              |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 VCP Úsek DN300,400 |

| P.č.   | Číslo položky    | Název položky                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 3 |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                 |    |          |           |                   |
| 1      | 358315114U00     | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 63,49    | 1 710,00  | 108 563,28        |
|        |                  | bet.blok pod plynovodem u trafostanice SVITAP: 1,4*1*0,6             |    | 0,84     |           |                   |
|        |                  | bet. blok pod vod. řádem u č.p.6:8*1,5*0,4                           |    | 4,80     |           |                   |
|        |                  | bet. selo pod stávajícím potrubím: 159,7*0,7*0,25                    |    | 27,95    |           |                   |
|        |                  | betonové revizní šachty: 4*1,4*1,8*3,2-Pi*1*1/4*3                    |    | 29,90    |           |                   |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                               |    |          |           | <b>108 563,28</b> |
| Díl: 9 |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                   |    |          |           |                   |
| 2      | 979082213R00     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                              | t  | 86,45    | 24,00     | 2 074,79          |
|        |                  | 39,2953*2,2                                                          |    | 86,45    |           |                   |
| 3      | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                     | t  | 235,77   | 5,50      | 1 296,74          |
|        |                  | 39,2953*6                                                            |    | 235,77   |           |                   |
| 4      | 979087212R00     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti         | t  | 86,45    | 84,50     | 7 305,00          |
| 5      | 979999999        | Poplatek za skladku jiné materialy                                   | t  | 86,45    | 200,00    | 17 289,94         |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                 |    |          |           | <b>27 966,48</b>  |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |            |                                   |                 |   |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>601</b> | <b>ZL13-13 MP Povrchy</b>         | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>               |            | Název objektu                     | SKP             |   |
| <b>13</b>                   |            | <b>Stoka ul. Vítězná</b>          | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>               |            | Název stavby                      | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2015/002</b>             |            | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| <b>Projektant</b>           |            |                                   | Typ rozpočtu    |   |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | 0          |                                   |                 |   |
| <b>Objednatel</b>           |            |                                   |                 |   |
| <b>Dodavatel</b>            |            |                                   | Zakázkové číslo |   |
| <b>Rozpočtoval</b>          |            |                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | -62 946 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
|                             | ZRN celkem          | -62 946 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                     |         | Provoz investora           | 0 |
|                             | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | -62 946 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | -62 946 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                | -62 946 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                | -13 219 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                | <b>-76 165 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |                    |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : 601     |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 MP Povrchy |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 91 Doplnující práce na komunikaci | -62 845        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | -101           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>-62 946</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -62 946  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                    |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 601      |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 MP Povrchy |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 91               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>             |    |           |           |                   |
| 1    | 919123115        | Těsnění spár těsnicím živičným profilem           | m  | -423,20   | 148,50    | -62 845,20        |
|      |                  | PD:-1620                                          |    | -1 620,00 |           |                   |
|      |                  | Skutečnost:1196,8                                 |    | 1 196,80  |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>          |    |           |           | <b>-62 845,20</b> |
| Díl: | 99               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |    |           |           |                   |
| 2    | 998274101R00     | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop | t  | -1,17     | 86,50     | -101,03           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |    |           |           | <b>-101,03</b>    |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                   |                              |                        |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>604</b>                        | <b>ZL13-13 MP Úsek DN800</b> | <b>JKSO</b>            |   |
| <b>Objekt</b>               | Název objektu                     |                              | <b>SKP</b>             |   |
| <b>13</b>                   | <b>Stoka ul. Vítězná</b>          |                              | <b>Měrná jednotka</b>  |   |
| <b>Stavba</b>               | Název stavby                      |                              | <b>Počet jednotek</b>  | 0 |
| <b>2015/002</b>             | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> |                              | <b>Náklady na m.j.</b> | 0 |
| <b>Projektant</b>           |                                   |                              | <b>Typ rozpočtu</b>    |   |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | 0                                 |                              |                        |   |
| <b>Objednatel</b>           |                                   |                              |                        |   |
| <b>Dodavatel</b>            |                                   |                              | <b>Zakázkové číslo</b> |   |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                   |                              | <b>Počet listů</b>     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                     |                            |                           |   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |
|                             | HSV celkem          | -58 440                    | Ztížené výrobní podmínky  | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0                          | Oborová přírážka          | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0 |
|                             | ZRN celkem          | -58 440                    | Zařízení staveniště       | 0 |
|                             |                     |                            | Provoz investora          | 0 |
|                             | HZS                 | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | -58 440                    | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | -58 440                    | Ostatní náklady celkem    | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele    |  |
|------------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|
| Jméno :                      |  | Jméno :        |  | Jméno :           |  |
| Datum :                      |  | Datum :        |  | Datum :           |  |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:           |  |
|                              |  |                |  |                   |  |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %         |  | -58 440 Kč        |  |
| DPH                          |  | 21,0 %         |  | -12 272 Kč        |  |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %          |  | 0 Kč              |  |
| DPH                          |  | 0,0 %          |  | 0 Kč              |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                |  | <b>-70 713 Kč</b> |  |

Poznámka :

|          |                                     |                       |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : 604        |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 MP Úsek DN800 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce              | -51 961        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů        | -6 249         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | -231           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>-58 440</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -58 440  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                       |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 604         |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 MP Úsek DN800 |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                              | MJ | množství           | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                         |    |                    |           |                   |
| 1       | 151301102R00     | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m<br>-(114,2*2*3,5*0,5)*2/3                                            | m2 | -266,47<br>-266,47 | 110,50    | -29 444,57        |
| 2       | 151301112R00     | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m<br>-399,7000*2/3                                                  | m2 | -266,47<br>-266,47 | 30,50     | -8 127,23         |
| 3       | 151931102U00     | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení<br>pažicemi boxy v hornině středně tlačivé<br>-114,2*2*3,5*0,5*2/3 | m2 | -266,47<br>-266,47 | 34,00     | -9 059,87         |
| 4       | 151931112U00     | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení<br>pažicemi boxy v hornině středně tlačivé<br>-399,7000*2/3     | m2 | -266,47<br>-266,47 | 20,00     | -5 329,33         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                       |    |                    |           | <b>-51 961,01</b> |
| Díl: 97 |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                    |    |                    |           |                   |
| 5       | 969021181        | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 800                                                                                  | m  | -62,80             | 99,50     | -6 248,60         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                                                 |    |                    |           | <b>-6 248,60</b>  |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                             |    |                    |           |                   |
| 6       | 998274101R00     | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop                                                                          | t  | -2,67              | 86,50     | -230,72           |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                          |    |                    |           | <b>-230,72</b>    |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                            |                           |                 |   |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 612                        | ZL13-13 MP Úsek DN300,400 | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu              |                           | SKP             |   |
| 13                   | Stoka ul. Vítězná          |                           | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby               |                           | Počet jednotek  | 0 |
| 2015/002             | Kanalizace Svitavy 3.etapa |                           | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                            |                           | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                          |                           |                 |   |
| Objednatel           |                            |                           |                 |   |
| Dodavatel            |                            |                           | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                            |                           | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | -41 507 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
|                             | ZRN celkem          | -41 507 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                     |         | Provoz investora           | 0 |
|                             | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | -41 507 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | -41 507 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |  | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |  | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %         | -41 507 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %         | -8 717 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %          | 0 Kč              |
| DPH                          |  | 0,0 %          | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                | <b>-50 224 Kč</b> |

Poznámka :

|                      |                                                             |                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stavba :<br>Objekt : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa<br>13 Stoka ul. Vítězná | Rozpočet : 612<br>ZL13-13 MP Úsek DN300,400 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZZ      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce        | -41 507        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>-41 507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -41 507  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                           |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 612             |
| Objekt : | 13 Stoka ul. Vítězná                | ZL13-13 MP Úsek DN300,400 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | množství           | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1           |               | <b>Zemní práce</b>                                                                 |    |                    |           |                   |
| 1                | 132201203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3<br>-63,4873*0,6        | m3 | -38,09<br>-38,09   | 150,00    | -5 713,86         |
| 2                | 132201209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3<br>-38,0924*0,5  | m3 | -19,05<br>-19,05   | 15,10     | -287,60           |
| 3                | 132301203R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3<br>-63,4873*0,4        | m3 | -25,39<br>-25,39   | 250,00    | -6 348,73         |
| 4                | 132301209R00  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4<br>-25,39491*0,5 | m3 | -12,70<br>-12,70   | 31,00     | -393,62           |
| 5                | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m<br>-63,4873*0,5  | m3 | -31,74<br>-31,74   | 41,50     | -1 317,36         |
| 6                | 162701102R00  | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny horniny tř. 1 až 4                 | m3 | -63,49             | 150,00    | -9 523,10         |
| 7                | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                                        | m3 | -63,49             | 12,30     | -780,89           |
| 8                | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>-63,4873*1,8     | t  | -114,28<br>-114,28 | 150,00    | -17 141,57        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                               |    |                    |           | <b>-41 506,72</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                              |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4 | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                | SKP             |   |
| <b>01</b>            | <b>Stoka ul. Na Červenici</b>                | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                 | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2015/002</b>      | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b>            | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                              | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                            |                 |   |
| Objednatel           |                                              |                 |   |
| Dodavatel            |                                              | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                              | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 80 636 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 80 636 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 80 636 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 80 636 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele | Za objednatele   |
|------------------------------|--|----------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno :        | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :        | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:        | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %         | 80 636 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %         | 16 934 Kč        |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %          | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0 %          | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                | <b>97 570 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : 1                         |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi Š |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 8 466         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 459           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        | 7 323         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 56 121        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       | 2 467         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   | 660           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 100           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 2 700         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 2 341         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>80 636</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 80 636   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                              |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 1                                  |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                    |     |                                              |           |                 |
| 1                | 113107222R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm<br>1,5*1,25<br>1,5*1<br>3,5*1                                                                      | m2  | 6,88<br>1,88<br>1,50<br>3,50                 | 20,00     | 137,50          |
| 2                | 113107223R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm                                                                                                    | m2  | 6,88                                         | 29,50     | 202,81          |
| 3                | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm                                                                                                    | m2  | 6,88                                         | 41,00     | 281,88          |
| 4                | 113202111R00  | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                          | m   | 4,00                                         | 32,00     | 128,00          |
| 5                | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                   | h   | 6,00                                         | 44,50     | 267,00          |
| 6                | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                                                    | den | 1,00                                         | 41,00     | 41,00           |
| 7                | 130001101R00  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemní vedení<br>6,3*0,5                                                                                  | m3  | 3,15<br>3,15                                 | 242,00    | 762,30          |
| 8                | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3<br>Začátek provozního součtu<br>1*1*1,4<br>1*1,5*1,4<br>2*1*1,4<br>Konec provozního součtu<br>6,3*0,6 | m3  | 3,78<br>1,40<br>2,10<br>2,80<br>6,30<br>3,78 | 150,00    | 567,00          |
| 9                | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>3,78*0,5                                                                                        | m3  | 1,89<br>1,89                                 | 15,10     | 28,54           |
| 10               | 132301202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3<br>6,3*0,4                                                                                            | m3  | 2,52<br>2,52                                 | 250,00    | 630,00          |
| 11               | 132301209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4<br>2,52*0,5                                                                                        | m3  | 1,26<br>1,26                                 | 31,00     | 39,06           |
| 12               | 161101102     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m<br>6,33*0,55                                                                                               | m3  | 3,48<br>3,48                                 | 71,50     | 248,93          |
| 13               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                     | m3  | 6,30                                         | 150,00    | 945,00          |
| 14               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                           | m3  | 6,30                                         | 12,30     | 77,49           |
| 15               | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce<br>6,3*1,8                                                                                          | t   | 11,34<br>11,34                               | 150,00    | 1 701,00        |
| 16               | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>výkop:6,3<br>lože:-0,9<br>obsyp:-2,4                                                                           | m3  | 3,00<br>6,30<br>-0,90<br>-2,40               | 57,50     | 172,50          |
| 17               | 175101101R00  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4<br>uloženým do 3 m od kraje výkopu<br>4*1*0,4<br>2*1*0,4                                  | m3  | 2,40<br>1,60<br>0,80                         | 183,00    | 439,20          |
| 18               | 583373310     | Štěrkopisek frakce 0-22<br>2,4*1,65                                                                                                                   | T   | 3,96<br>3,96                                 | 190,00    | 752,40          |
| 19               | 583373310     | Štěrkopisek frakce 0-22<br>3*1,65                                                                                                                     | T   | 4,95<br>4,95                                 | 211,00    | 1 044,45        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                  |     |                                              |           | <b>8 466,05</b> |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                           |     |                                              |           |                 |
| 20               | 451573111R00  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku<br>4*1*0,15<br>2*1*0,15                                                                                | m3  | 0,90<br>0,60<br>0,30                         | 510,00    | 459,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                         |     |                                              |           | <b>459,00</b>   |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                     |     |                                              |           |                 |
| 21               | 564782111R00  | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm                                                                                                             | m2  | 6,88                                         | 204,00    | 1 402,50        |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                              |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 1                                  |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4 |

| P.č.                                               | Číslo položky                          | Název položky                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 22                                                 | 564841111R00                           | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm                                                                  | m2     | 6,88     | 87,00     | 598,13           |
| 23                                                 | 565165111U00                           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m                                           | m2     | 6,88     | 499,00    | 3 430,63         |
| 24                                                 | 573211111R00                           | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2                                                       | m2     | 6,88     | 14,10     | 96,94            |
| 25                                                 | 577134111U00                           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt             | m2     | 6,88     | 261,00    | 1 794,38         |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>                      |                                        |                                                                                                     |        |          |           | <b>7 322,56</b>  |
| <b>Díl: 8</b>                                      | <b>Trubní vedení</b>                   |                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 26                                                 | 850245121R00                           | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80                                                         | kus    | 1,00     | 1 380,00  | 1 380,00         |
| 27                                                 | 851601101R00                           | Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80                                                        | m      | 1,50     | 81,70     | 122,55           |
| 28                                                 | 857244121R00                           | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80                               | kus    | 1,00     | 328,00    | 328,00           |
| 29                                                 | 857601101R00                           | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80                                                     | kus    | 13,00    | 225,00    | 2 925,00         |
| 30                                                 | 891241111R00                           | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                    | kus    | 1,00     | 409,00    | 409,00           |
| 31                                                 | 899401112R00                           | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                             | kus    | 1,00     | 338,50    | 338,50           |
| 32                                                 | 175000000001                           | POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA                                                                         | kus    | 1,00     | 504,00    | 504,00           |
| 33                                                 | R                                      | T-kus 80-80 8 děr                                                                                   | kus    | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00         |
| 34                                                 | R                                      | AVK teleskop DN 65-80                                                                               | kus    | 1,00     | 1 247,00  | 1 247,00         |
| 35                                                 | R                                      | Spojovací a těsnicí materiál                                                                        | soubor | 1,00     | 1 300,00  | 1 300,00         |
| 36                                                 | R                                      | TP 80/500                                                                                           | kus    | 2,00     | 1 638,00  | 3 276,00         |
| 37                                                 | R                                      | Synoflex s přírubou 7994 DN80                                                                       | kus    | 7,00     | 4 093,00  | 28 651,00        |
| 38                                                 | R                                      | AVK šoupátko DN80                                                                                   | kus    | 1,00     | 5 203,00  | 5 203,00         |
| 39                                                 | R                                      | PP-kus 5049 DN80 8děr                                                                               | kus    | 4,00     | 1 487,00  | 5 948,00         |
| 40                                                 | R                                      | Trouba vod.lit.tlak.DN80mm spoj TYTON                                                               | m      | 2,00     | 1 079,00  | 2 158,00         |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>                   |                                        |                                                                                                     |        |          |           | <b>56 121,05</b> |
| <b>Díl: 9</b>                                      | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>     |                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 41                                                 | 919112222U00                           | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu<br>11,5     | m      | 11,50    | 10,00     | 115,00           |
| 42                                                 | 919121121U00                           | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnicím profilem                      | m      | 11,50    | 148,50    | 1 707,75         |
| 43                                                 | 919735112R00                           | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm<br>1,5+8*1,25                                       | m      | 11,50    | 56,00     | 644,00           |
| <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>     |                                        |                                                                                                     |        |          |           | <b>2 466,75</b>  |
| <b>Díl: 91</b>                                     | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>  |                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 44                                                 | 916231112U00                           | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého        | m      | 4,00     | 165,00    | 660,00           |
| <b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |                                        |                                                                                                     |        |          |           | <b>660,00</b>    |
| <b>Díl: 97</b>                                     | <b>Prorážení otvorů</b>                |                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 45                                                 | 979021112                              | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech ing sítí                       | m      | 4,00     | 25,00     | 100,00           |
| <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>               |                                        |                                                                                                     |        |          |           | <b>100,00</b>    |
| <b>Díl: 99</b>                                     | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 46                                                 | 998276101R00                           | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                   | t      | 31,21    | 86,50     | 2 699,84         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>        |                                        |                                                                                                     |        |          |           | <b>2 699,84</b>  |
| <b>Díl: D96</b>                                    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 47                                                 | 997221571                              | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km<br>6,875*(0,235+0,4+0,316)                               | t      | 6,54     | 24,00     | 156,91           |
| 48                                                 | 997221579                              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot<br>6,875*(0,235+0,4+0,316)*9                | t      | 58,84    | 5,50      | 323,64           |
| 49                                                 | 997221612                              | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu<br>6,875*(0,235+0,4+0,316) | t      | 6,54     | 84,50     | 552,47           |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                              |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 1                                  |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| 50               | 997221855     | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | t  | 6,54     | 200,00    | 1 307,62        |
|                  |               | 6,875*(0,235+0,4+0,316)                          |    | 6,54     |           |                 |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>       |    |          |           | <b>2 340,64</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                      |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc5 | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                        | SKP             |   |
| <b>01</b>            | <b>Stoka ul. Na Červenici</b>        | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                         | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2015/002</b>      | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b>    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                    |                 |   |
| Objednatel           |                                      |                 |   |
| Dodavatel            |                                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                      | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |        |                            |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| HSV celkem                  | 83 921 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 83 921 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 83 921 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 83 921 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |  | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |  | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH 21,0 %        |  | 83 921 Kč      |                   |
| DPH 21,0 %                   |  | 17 623 Kč      |                   |
| Základ pro DPH 0,0 %         |  | 0 Kč           |                   |
| DPH 0,0 %                    |  | 0 Kč           |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                | <b>101 545 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |                                     |   |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet :                          | 2 |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 18 488        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 803           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        | 14 911        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 36 330        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       | 1 073         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   | 1 320         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 200           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 6 031         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 4 766         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>83 921</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 83 921   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 2                          |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc5 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | množství                        | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                               |     |                                 |           |                  |
| 1                | 113107222R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm<br>7*2                                                                        | m2  | 14,00<br>14,00                  | 20,00     | 280,00           |
| 2                | 113107223R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm                                                                               | m2  | 14,00                           | 29,50     | 413,00           |
| 3                | 113107243R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm                                                                               | m2  | 14,00                           | 41,00     | 574,00           |
| 4                | 113202111R00  | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                     | m   | 8,00                            | 32,00     | 256,00           |
| 5                | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                              | h   | 6,00                            | 44,50     | 267,00           |
| 6                | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                               | den | 1,00                            | 41,00     | 41,00            |
| 7                | 130001101R00  | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemní vedení<br>14,7*0,3                                                            | m3  | 4,41<br>4,41                    | 242,00    | 1 067,22         |
| 8                | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3<br>Začátek provozního součtu<br>7*1,5*1,4<br>Konec provozního součtu<br>14,7*0,6 | m3  | 8,82<br>14,70<br>14,70<br>8,82  | 150,00    | 1 323,00         |
| 9                | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>8,82*0,5                                                                   | m3  | 4,41<br>4,41                    | 15,10     | 66,59            |
| 10               | 132301202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3<br>14,7*0,4                                                                      | m3  | 5,88<br>5,88                    | 250,00    | 1 470,00         |
| 11               | 132301209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4<br>5,88*0,5                                                                   | m3  | 2,94<br>2,94                    | 31,00     | 91,14            |
| 12               | 161101102     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m<br>14,7*0,55                                                                          | m3  | 8,09<br>8,09                    | 71,50     | 578,08           |
| 13               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                | m3  | 14,70                           | 150,00    | 2 205,00         |
| 14               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                      | m3  | 14,70                           | 12,30     | 180,81           |
| 15               | 171201211U00  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce<br>14,7*1,8                                                                    | t   | 26,46<br>26,46                  | 150,00    | 3 969,00         |
| 16               | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>výkopy:14,7<br>lože:-1,5750<br>obsyp:-4,2                                                 | m3  | 8,93<br>14,70<br>-1,58<br>-4,20 | 57,50     | 513,19           |
| 17               | 175101101R00  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4<br>uloženým do 3 m od kraje výkopu<br>7*1,5*0,4                      | m3  | 4,20<br>4,20                    | 183,00    | 768,60           |
| 18               | 583373310     | Štěrkopisek frakce 0-22<br>4,2*1,65                                                                                              | T   | 6,93<br>6,93                    | 190,00    | 1 316,70         |
| 19               | 583373310     | Štěrkopisek frakce 0-22<br>8,925*1,65                                                                                            | T   | 14,73<br>14,73                  | 211,00    | 3 107,25         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                             |     |                                 |           | <b>18 487,58</b> |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                      |     |                                 |           |                  |
| 20               | 451573111R00  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku<br>7*1,5*0,15                                                                     | m3  | 1,58<br>1,58                    | 510,00    | 803,25           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                    |     |                                 |           | <b>803,25</b>    |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                |     |                                 |           |                  |
| 21               | 564782111R00  | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm                                                                                        | m2  | 14,00                           | 204,00    | 2 856,00         |
| 22               | 564841111R00  | Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 120 mm                                                                                                | m2  | 14,00                           | 87,00     | 1 218,00         |
| 23               | 565165111U00  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m                                                                        | m2  | 14,00                           | 499,00    | 6 986,00         |
| 24               | 573211111R00  | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2                                                                                    | m2  | 14,00                           | 14,10     | 197,40           |
| 25               | 577134111U00  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt                                          | m2  | 14,00                           | 261,00    | 3 654,00         |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                      |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 2                          |
| Objekt : | 01 Stoka ul. Na Červenici           | ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc5 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Celkem za</b> |               | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |        |          |           | <b>14 911,40</b> |
| <b>Díl: 8</b>    |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                             |        |          |           |                  |
| 26               | 850245121R00  | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80                                                      | kus    | 1,00     | 1 380,00  | 1 380,00         |
| 27               | 851601101R00  | Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80                                                     | m      | 5,00     | 81,70     | 408,50           |
| 28               | 857601101R00  | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80                                                  | kus    | 10,00    | 225,00    | 2 250,00         |
| 29               | R             | PP-kus 5049 DN80 8děr                                                                            | kus    | 4,00     | 1 487,00  | 5 948,00         |
| 30               | R             | Spojovací a těsnicí materiál                                                                     | soubor | 1,00     | 1 300,00  | 1 300,00         |
| 31               | R             | TP 80/500                                                                                        | kus    | 2,00     | 1 638,00  | 3 276,00         |
| 32               | R             | Synoflex s přírubou 7994 DN80                                                                    | kus    | 4,00     | 4 093,00  | 16 372,00        |
| 33               | R             | Trouba vod.lit.tlak.DN80mm spoj TYTON                                                            | m      | 5,00     | 1 079,00  | 5 395,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                           |        |          |           | <b>36 329,50</b> |
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                               |        |          |           |                  |
| 34               | 919112222U00  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu          | m      | 5,00     | 10,00     | 50,00            |
| 35               | 919121121U00  | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnicím profilem                   | m      | 5,00     | 148,50    | 742,50           |
| 36               | 919735112R00  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                  | m      | 5,00     | 56,00     | 280,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                             |        |          |           | <b>1 072,50</b>  |
| <b>Díl: 91</b>   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                            |        |          |           |                  |
| 37               | 916231112U00  | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého     | m      | 8,00     | 165,00    | 1 320,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                         |        |          |           | <b>1 320,00</b>  |
| <b>Díl: 97</b>   |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                          |        |          |           |                  |
| 38               | 979021112     | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech ing sítí                    | m      | 8,00     | 25,00     | 200,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                       |        |          |           | <b>200,00</b>    |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                   |        |          |           |                  |
| 39               | 998276101R00  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                | t      | 69,72    | 86,50     | 6 030,54         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                |        |          |           | <b>6 030,54</b>  |
| <b>Díl: D96</b>  |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                           |        |          |           |                  |
| 40               | 997221571     | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km<br>14*(0,235+0,4+0,316)                               | t      | 13,31    | 24,00     | 319,54           |
| 41               | 997221579     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot<br>14*(0,235+0,4+0,316)*9                | t      | 119,83   | 5,50      | 659,04           |
| 42               | 997221612     | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu<br>14*(0,235+0,4+0,316) | t      | 13,31    | 84,50     | 1 125,03         |
| 43               | 997221855     | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce<br>14*(0,235+0,4+0,316)                         | t      | 13,31    | 200,00    | 2 662,80         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                       |        |          |           | <b>4 766,41</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                |                 |   |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | ZL 15-11 MP změna výkop za vyložkování potrubí | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                  | SKP             |   |
| 11                   | Stoka ul. Neumannova                           | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2015/002             | Kanalizace Svitavy 3. etapa                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                              |                 |   |
| Objednatel           |                                                |                 |   |
| Dodavatel            |                                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                      |                | Ostatní rozpočtové náklady |                    |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
|                              | HSV celkem           | -164 711       | Ztížené výrobní podmínky   | 0                  |
| Z                            | PSV celkem           | 0              | Oborová přírážka           | 0                  |
| R                            | M práce celkem       | 0              | Přesun stavebních kapacit  | 0                  |
| N                            | M dodávky celkem     | 0              | Mimostaveništní doprava    | 0                  |
|                              | ZRN celkem           | -164 711       | Zařízení staveniště        | 0                  |
|                              |                      |                | Provoz investora           | 0                  |
|                              | HZS                  | 0              | Kompletační činnost (IČD)  | 0                  |
|                              | ZRN+HZS              | -164 711       | Ostatní náklady neuvedené  | 0                  |
|                              | ZRN+ost. náklady+HZS | -164 711       | Ostatní náklady celkem     | 0                  |
| Vypracoval                   |                      | Za zhotovitele |                            | Za objednatele     |
| Jméno :                      |                      | Jméno :        |                            | Jméno :            |
| Datum :                      |                      | Datum :        |                            | Datum :            |
| Podpis :                     |                      | Podpis:        |                            | Podpis:            |
| Základ pro DPH               |                      | 21,0 %         |                            | -164 711 Kč        |
| DPH                          |                      | 21,0 %         |                            | -34 589 Kč         |
| Základ pro DPH               |                      | 0,0 %          |                            | 0 Kč               |
| DPH                          |                      | 0,0 %          |                            | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                      |                |                            | <b>-199 301 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                     |                                       |   |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet :                            | 1 |
| Objekt : | 11 Stoka ul.Neumannova              | ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV             | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                 | -96 620         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce        | -1 836          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                  | -28 412         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení               | -18 799         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | -8 534          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí         | -1 990          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | -8 520          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>-164 711</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -164 711 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                               |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 1                                   |
| Objekt : | 11 Stoka ul.Neumannova              | ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování potrubí |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                 |    |          |           |             |
| 1             | 113106123U00  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic                                          | m2 | -34,00   | 32,00     | -1 088,00   |
|               |               | Neprovedeno:-20*1,7                                                                                |    | -34,00   |           |             |
| 2             | 113107152U00  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                             | m2 | -34,00   | 20,00     | -680,00     |
|               |               | Neprovedeno:-20*1,7                                                                                |    | -34,00   |           |             |
| 3             | 113107162U00  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm                             | m2 | -34,00   | 20,00     | -680,00     |
|               |               | Neprovedeno:-20*1,7                                                                                |    | -34,00   |           |             |
| 4             | 130001101R00  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemní vedení                                          | m3 | -7,20    | 242,00    | -1 742,40   |
|               |               | -72*0,1                                                                                            |    | -7,20    |           |             |
| 5             | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                                    | m3 | -43,20   | 150,00    | -6 480,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*1,2*3                                                                                          |    | -72,00   |           |             |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | -72,00   |           |             |
|               |               | -72*0,6                                                                                            |    | -43,20   |           |             |
| 6             | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                 | m3 | -21,60   | 15,10     | -326,16     |
|               |               | -43,2000*0,5                                                                                       |    | -21,60   |           |             |
| 7             | 132301202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3                                                    | m3 | -28,80   | 250,00    | -7 200,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*1,2*3                                                                                          |    | -72,00   |           |             |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | -72,00   |           |             |
|               |               | -72*0,4                                                                                            |    | -28,80   |           |             |
| 8             | 132301209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4                                                 | m3 | -14,40   | 31,00     | -446,40     |
|               |               | -28,8000*0,5                                                                                       |    | -14,40   |           |             |
| 9             | 151301102R00  | Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                              | m2 | -60,00   | 110,50    | -6 630,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*3*2                                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | -120*0,5                                                                                           |    | -60,00   |           |             |
| 10            | 151301112R00  | Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4m                                            | m2 | -60,00   | 30,50     | -1 830,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*3*2                                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | -120*0,5                                                                                           |    | -60,00   |           |             |
| 11            | 151931102U00  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé    | m2 | -60,00   | 34,00     | -2 040,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*3*2                                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | -120*0,5                                                                                           |    | -60,00   |           |             |
| 12            | 151931112U00  | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé | m2 | -60,00   | 20,00     | -1 200,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*3*2                                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                            |    | -120,00  |           |             |
|               |               | -120*0,5                                                                                           |    | -60,00   |           |             |
| 13            | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                  | m3 | -36,00   | 41,50     | -1 494,00   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                          |    |          |           |             |
|               |               | -20*1,2*3                                                                                          |    | -72,00   |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                               |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 1                                   |
| Objekt : | 11 Stoka ul.Neumannova              | ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování potrubí |

| P.č.                                    | Číslo položky               | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                                         |                             | Konec provozního součtu                                                                            |     | -72,00   |           |                   |
|                                         |                             | -72*0,5                                                                                            |     | -36,00   |           |                   |
| 14                                      | 162701102R00                | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                               | m3  | -153,00  | 150,00    | -22 950,00        |
|                                         |                             | -72                                                                                                |     | -72,00   |           |                   |
|                                         |                             | 54                                                                                                 |     | 54,00    |           |                   |
|                                         |                             | -54*0,5                                                                                            |     | -27,00   |           |                   |
|                                         |                             | -54*2                                                                                              |     | -108,00  |           |                   |
| 15                                      | 167101102R00                | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                  | m3  | -54,00   | 36,40     | -1 965,60         |
|                                         |                             | -54                                                                                                |     | -54,00   |           |                   |
| 16                                      | 171201201R00                | Uložení sypaniny na skládku                                                                        | m3  | -54,00   | 12,30     | -664,20           |
|                                         |                             | -54                                                                                                |     | -54,00   |           |                   |
| 17                                      | 171201211U00                | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce                                                  | t   | -97,20   | 150,00    | -14 580,00        |
|                                         |                             | -54*1,8                                                                                            |     | -97,20   |           |                   |
| 18                                      | 174101101R00                | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                    | m3  | -54,00   | 57,50     | -3 105,00         |
|                                         |                             | výkopy:-72                                                                                         |     | -72,00   |           |                   |
|                                         |                             | lože:3,6                                                                                           |     | 3,60     |           |                   |
|                                         |                             | obsyp:14,4                                                                                         |     | 14,40    |           |                   |
| 19                                      | 174101109                   | Míchání zeminy se štěrkem na mezideponii dodavatel                                                 | m3  | -54,00   | 105,00    | -5 670,00         |
|                                         |                             | -54                                                                                                |     | -54,00   |           |                   |
| 20                                      | 175101101R00                | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu        | m3  | -12,99   | 183,00    | -2 376,62         |
|                                         |                             | -20*1,2*0,6                                                                                        |     | -14,40   |           |                   |
|                                         |                             | 20*3,14*0,3*0,3/4                                                                                  |     | 1,41     |           |                   |
| 21                                      | 583373310                   | Štěrkopisek frakce 0-22                                                                            | T   | -21,43   | 190,00    | -4 071,42         |
|                                         |                             | -12,9870*1,65                                                                                      |     | -21,43   |           |                   |
| 22                                      | 583336880                   | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63                                                                 | T   | -44,55   | 211,00    | -9 400,05         |
|                                         |                             | -54*0,5*1,65                                                                                       |     | -44,55   |           |                   |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>          |                             |                                                                                                    |     |          |           | <b>-96 619,85</b> |
| <b>Díl: 4</b>                           | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                    |     |          |           |                   |
| 23                                      | 451573111R00                | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                     | m3  | -3,60    | 510,00    | -1 836,00         |
|                                         |                             | -20*1,2*0,15                                                                                       |     | -3,60    |           |                   |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b> |                             |                                                                                                    |     |          |           | <b>-1 836,00</b>  |
| <b>Díl: 5</b>                           | <b>Komunikace</b>           |                                                                                                    |     |          |           |                   |
| 24                                      | 564752112R00                | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 160 mm                                                          | m2  | -34,00   | 111,00    | -3 774,00         |
|                                         |                             | -20*1,7                                                                                            |     | -34,00   |           |                   |
| 25                                      | 564851113R00                | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 170 mm                                                                 | m2  | -34,00   | 153,50    | -5 219,00         |
|                                         |                             | -20*1,7                                                                                            |     | -34,00   |           |                   |
| 26                                      | 596212312U00                | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2                       | m2  | -68,00   | 180,00    | -12 240,00        |
|                                         |                             | -20*1,7*2                                                                                          |     | -68,00   |           |                   |
| 27                                      | 59245271                    | dlažba zámková 22,5 x 11,2 x 10 cm                                                                 | m2  | -35,02   | 205,00    | -7 179,10         |
|                                         |                             | -20*1,7*1,03                                                                                       |     | -35,02   |           |                   |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>           |                             |                                                                                                    |     |          |           | <b>-28 412,10</b> |
| <b>Díl: 8</b>                           | <b>Trubní vedení</b>        |                                                                                                    |     |          |           |                   |
| 28                                      | 871374121U00                | Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 300 | m   | -20,00   | 16,20     | -324,00           |
| 29                                      | 892351111R00                | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200                                          | m   | -3,00    | 10,40     | -31,20            |
| 30                                      | 892381111R00                | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                              | m   | -58,00   | 43,80     | -2 540,40         |
| 31                                      | 286152220                   | trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 300 mm                                                 | kus | -4,12    | 3 860,00  | -15 903,20        |
|                                         |                             | -20/5*1,03                                                                                         |     | -4,12    |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                               |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 1                                   |
| Objekt : | 11 Stoka ul.Neumannova              | ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování potrubí |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                         | MJ | množství           | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-------------------|
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                |    |                    |           | <b>-18 798,80</b> |
| <b>Díl: 9</b>  |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                    |    |                    |           |                   |
| 32             | 979082213        | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>-34*(0,26+0,24+0,235)                      | t  | -24,99<br>-24,99   | 24,00     | -599,76           |
| 33             | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>-34*(0,26+0,24+0,235)*6           | t  | -149,94<br>-149,94 | 5,50      | -824,67           |
| 34             | 979087212R00     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti<br>-34*(0,26+0,24+0,235) | t  | -24,99<br>-24,99   | 84,50     | -2 111,66         |
| 35             | 979999999        | Poplatek za skladku jiné materialy<br>-34*(0,26+0,24+0,235)                           | t  | -24,99<br>-24,99   | 200,00    | -4 998,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                  |    |                    |           | <b>-8 534,09</b>  |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                             |    |                    |           |                   |
| 36             | 969021131R00     | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300                                             | m  | -20,00             | 99,50     | -1 990,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                          |    |                    |           | <b>-1 990,00</b>  |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                        |    |                    |           |                   |
| 37             | 998274101R00     | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop                                     | t  | -98,50             | 86,50     | -8 520,26         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                     |    |                    |           | <b>-8 520,26</b>  |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                            |                                 |                 |   |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 11                         | ZL16-10 VCP obetonování potrubí | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu              |                                 | SKP             |   |
| 10                   | Stoka ul. Bezručova        |                                 | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby               |                                 | Počet jednotek  | 0 |
| 2015/002             | Kanalizace Svitavy 3.etapa |                                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                            |                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                          |                                 |                 |   |
| Objednatel           |                            |                                 |                 |   |
| Dodavatel            |                            |                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                            |                                 | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 41 477 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  |                  | 41 477 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 41 477 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 41 477 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval            |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
|-----------------------|--|----------------|--|----------------|--|
| Jméno :               |  | Jméno :        |  | Jméno :        |  |
| Datum :               |  | Datum :        |  | Datum :        |  |
| Podpis :              |  | Podpis:        |  | Podpis:        |  |
| Základ pro DPH        |  | 21,0 %         |  | 41 477 Kč      |  |
| DPH                   |  | 21,0 %         |  | 8 710 Kč       |  |
| Základ pro DPH        |  | 0,0 %          |  | 0 Kč           |  |
| DPH                   |  | 0,0 %          |  | 0 Kč           |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |                |  | 50 188 Kč      |  |

Poznámka :

|          |                                     |                                 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet : 11                   |
| Objekt : | 10 Stoka ul. Bezručova              | ZL16-10 VCP obetonování potrubí |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 8 Trubní vedení            | 38 199        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | 3 278         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>41 477</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 41 477   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 11                    |
| Objekt : | 10 Stoka ul. Bezručova              | ZL16-10 VCP obetonování potrubí |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 8                | <b>Trubní vedení</b>                               |    |          |           |                  |
| 1    | 899623151R00     | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 | m3 | 15,01    | 2 545,00  | 38 198,67        |
|      |                  | 65*0,8*0,35                                        |    | 18,20    |           |                  |
|      |                  | odpočet potrubí:-Pi*0,25*0,25/4*65                 |    | -3,19    |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                             |    |          |           | <b>38 198,67</b> |
| Díl: | 99               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |    |          |           |                  |
| 2    | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop  | t  | 37,90    | 86,50     | 3 278,22         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |    |          |           | <b>3 278,22</b>  |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                   |                                 |                        |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>10</b>                         | <b>ZL16-10 MP obsyp potrubí</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>              |                                 | <b>SKP</b>             |          |
| <b>10</b>                   | <b>Stoka ul. Bezručova</b>        |                                 | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>               |                                 | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>2015/002</b>             | <b>Kanalizace Svitavy 3.etapa</b> |                                 | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| <b>Projektant</b>           |                                   |                                 | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | <b>0</b>                          |                                 |                        |          |
| <b>Objednatel</b>           |                                   |                                 |                        |          |
| <b>Dodavatel</b>            |                                   |                                 | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                   |                                 | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | -10 633 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
|                             | ZRN celkem          | -10 633 | Zařízení stavenišť         | 0 |
|                             |                     |         | Provoz investora           | 0 |
|                             | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | -10 633 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | -10 633 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                | -10 633 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                | -2 233 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                | <b>-12 866 Kč</b> |

Poznámka :

|                                              |  |                          |
|----------------------------------------------|--|--------------------------|
| Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa |  | Rozpočet : 10            |
| Objekt : 10 Stoka ul. Bezručova              |  | ZL16-10 MP obsyp potrubí |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce              | -8 166         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | -2 467         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>-10 633</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -10 633  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                          |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa | Rozpočet: 10             |
| Objekt : | 10 Stoka ul. Bezručova              | ZL16-10 MP obsyp potrubí |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                          |    |          |           |                  |
| 1       | 175101101R00     | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | -15,01   | 183,00    | -2 746,83        |
| 2       | 583373310        | Štěrkopísek frakce 0-22                                                                     | T  | -28,52   | 190,00    | -5 418,80        |
|         |                  |                                                                                             |    |          |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                        |    |          |           | <b>-8 165,63</b> |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                              |    |          |           |                  |
| 3       | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                           | t  | -28,52   | 86,50     | -2 466,98        |
|         |                  |                                                                                             |    |          |           |                  |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                           |    |          |           | <b>-2 466,98</b> |

