



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem
a
BS - IMEX, spol. s r.o.
IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711
sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:
„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
kontaktní osoba: Ivan Ulehla
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014, Dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2015, Dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2015, Dodatkem č. 4 ze dne 22.4.2015, Dodatkem č. 5 ze dne 5.6.2015, Dodatkem č. 6 ze dne 25.6.2015, Dodatkem č. 7 ze dne 23.7.2015, Dodatkem č. 8 ze dne 14.8.2015 a Dodatkem č. 9 ze dne 23.9.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 3 063 431,- Kč bez DPH,
- méněpráce v ceně -338 237,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 10.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2g doplňuje nový bod 1.2h., který zní takto:

„1.2h. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 10 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **48 792 413,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.10.2015.

Ve Svitavách dne 21.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 460

Ivan Ulehla, jednatel
Ulehla Ivan s.r.o.

Jaroslav Bastl, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

Ladislav Školař, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	600	ZL13-13 VCP Povrchy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	525 067	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	525 067		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	525 067		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	525 067		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		525 067 Kč	
DPH		21,0 %		110 264 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				635 332 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 600
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Povrchy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 755	0	0	0	0
5 Komunikace	387 719	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	90 809	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 783	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	525 067	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	525 067	0
Oborová přírážka	0	0,0	525 067	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	525 067	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	525 067	0
Zařízení staveniště	0	0,0	525 067	0
Provoz investora	0	0,0	525 067	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	525 067	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	525 067	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 600
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	396,40	12,00	4 756,80
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	396,40	20,00	7 928,00
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	396,40	58,20	23 070,48
	Celkem za	1 Zemní práce				35 755,28
Díl: 5		Komunikace				
4	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	396,40	204,00	80 865,60
5	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	396,40	499,00	197 803,60
6	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	396,40	14,10	5 589,24
7	577134211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	396,40	261,00	103 460,40
	Celkem za	5 Komunikace				387 718,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 396,4*(0,235+0,316+0,13)	t	269,95 269,95	24,00	6 478,76
9	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 396,4*0,316*4	t	501,05 501,05	5,50	2 755,77
10	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 396,4*(0,235+0,13)*6	t	868,12 868,12	5,50	4 774,64
11	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 396,4*(0,235+0,316+0,13)	t	269,95 269,95	84,50	22 810,64
12	979099141	Poplatek za skládku - asfalt 396,4*0,316	t	125,26 125,26	200,00	25 052,48
13	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály 396,4*(0,235+0,13)	t	144,69 144,69	200,00	28 937,20
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				90 809,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998274101R00	Přesun hmot, trubiční vedení betonové, otevř. výkop	t	124,66	86,50	10 783,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 783,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	602	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	443 004	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	443 004	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	443 004	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	443 004	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	443 004 Kč
DPH	21,0 %	93 031 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		536 035 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 602
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	191 668	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 156	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 425	0	0	0	0
5 Komunikace	107 011	0	0	0	0
8 Trubní vedení	28 086	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	56 658	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	443 004	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	443 004	0
Oborová přírážka	0	0,0	443 004	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	443 004	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	443 004	0
Zařízení staveniště	0	0,0	443 004	0
Provoz investora	0	0,0	443 004	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	443 004	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	443 004	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 602
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	100,47	12,00	1 205,64
		uliční vpust u HZS:2,6*(1,2+0,25+0,25)		4,42		
		uliční vpust + dešť.svod MABID:5,5*(1,2+0,25+0,25)		9,35		
		dešť.svod MABID:5,5*(1,2+0,25+0,25)		9,35		
		uliční vpust u č.p.17:2,5*(1,2+0,25+0,25)		4,25		
		splaška č.p.17:5*(1,2+0,25+0,25)		8,50		
		splaška č.p.96:3*(1,2+0,25+0,25)		5,10		
		uliční vpust u č.p.96:4,5*(1,2+0,25+0,25)		7,65		
		splaška č.p.94:2,5*(1,2+0,25+0,25)		4,25		
		splaška č.p.92:4,5*(1,2+0,25+0,25)		7,65		
		4,5*(1,2+0,25+0,25)		7,65		
		splaška č.p.90:4,5*(1,2+0,25+0,25)		7,65		
		splaška č.p.88:4,5*(1,2+0,25+0,25)		7,65		
		přípojka SVITAP u ŠVi15:4*(1,2+0,25+0,25)		6,80		
		přípojka u č.p.19:3*(1,2+0,25+0,25)		5,10		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční:3*(1,2+0,25+0,25)		5,10		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	100,47	20,00	2 009,40
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	100,47	58,20	5 847,35
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	31,00	159,00	4 929,00
		uliční vpust u HZS:1,2		1,20		
		uliční vpust + dešť.svod MABID:2*1,2		2,40		
		dešť.svod MABID:2*1,2		2,40		
		uliční vpust u č.p.17:2*1,2		2,40		
		splaška č.p.17:2*1,2		2,40		
		splaška č.p.96:1		1,00		
		uliční vpust u č.p.96:1,2		1,20		
		splaška č.p.94:1,2		1,20		
		splaška č.p.92:3*1,2		3,60		
		3*1,2		3,60		
		splaška č.p.90:3*1,2		3,60		
		splaška č.p.88:3*1,2		3,60		
		přípojka u č.p.19:1,2		1,20		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční:1,2		1,20		
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,80	127,00	609,60
		uliční vpust + dešť.svod MABID:1,2		1,20		
		dešť.svod MABID:1,2		1,20		
		uliční vpust u č.p.17:1,2		1,20		
		splaška č.p.17:1,2		1,20		
6	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	64,24	242,00	15 546,39
		128,4826*0,5		64,24		
7	132201203R00	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	80,70	150,00	12 104,52
		Začátek provozního součtu				
		uliční vpust u HZS:(1,92-0,25)*1,2*2,6		5,21		
		uliční vpust + dešť.svod MABID:((2,0+1,2)/2-0,25)*1,2*5,5		8,91		
		dešť.svod MABID:((2,08+1,2)/2-0,25)*1,2*5,5		9,17		
		uliční vpust u č.p.17:((2,08+1,2)/2-0,25)*1,2*2,5		4,17		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 602
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		splaška č.p.17:((2,07+1,8)/2-0,25)*1,2*5		10,11		
		splaška č.p.96:((2,18+2,0)/2-0,25)*1,2*3		6,62		
		uliční vpust u č.p.96:((2,37+1,2)/2-0,25)*1,2*4,5		8,29		
		splaška č.p.94:((2,39+2,3)/2-0,25)*1,2*2,5		6,29		
		splaška č.p.92:((2,56+2,5)/2-0,25)*1,2*4,5		12,31		
		((2,6+2,55)/2-0,25)*1,2*4,5		3,48		
		splaška č.p.90:((2,65+2,6)/2-0,25)*1,2*4,5		12,83		
		splaška č.p.88:((2,68+2,63)/2-0,25)*1,2*4,5		12,99		
		přípojka SVITAP u ŠVi15:((3,52+3,48)/2-0,25)*1,2*4		15,60		
		přípojka u č.p.19:((3,75+3,7)/2-0,25)*1,2*3		12,51		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Říční:(1,92-0,25)*1,2*3		6,01		
		Konec provozního součtu		134,49		
		134,4946*0,6		80,70		
8	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,35	15,10	609,26
		80,6968*0,5		40,35		
9	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	53,80	250,00	13 449,45
		134,4946*0,4		53,80		
10	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	26,90	31,00	833,87
		53,7978*0,5		26,90		
11	151931102U00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	289,39	34,00	9 839,40
		uliční vpust u HZS:2*1,92*2,6		9,98		
		uliční vpust + dešť.svod MABID:2*2,0*5,5		22,00		
		dešť.svod MABID:2*2,08*5,5		22,88		
		uliční vpust u č.p.17:2*2,08*2,5		10,40		
		splaška č.p.17:2*2,07*5		20,70		
		splaška č.p.96:2*2,18*3		13,08		
		uliční vpust u č.p.96:2*2,37*4,5		21,33		
		splaška č.p.94:2*2,39*2,5		11,95		
		splaška č.p.92:2*2,56*4,5		23,04		
		2*2,6*4,5		23,40		
		splaška č.p.90:2*2,65*4,5		23,85		
		splaška č.p.88:2*2,68*4,5		24,12		
		přípojka SVITAP u ŠVi15:2*3,52*4		28,16		
		přípojka u č.p.19:2*3,75*3		22,50		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Říční:2*2*3		12,00		
12	151931112U00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	289,39	20,00	5 787,88
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,25	41,50	2 790,76
		134,4946*0,5		67,25		
14	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny horniny tř. 1 až 4	m3	134,49	150,00	20 174,19
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	134,49	12,30	1 654,28
16	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	242,09	150,00	36 313,55
		134,4946*1,8		242,09		
17	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,94	57,50	5 286,70
		výkopy celkem:134,4946		134,49		
		lože:-10,6380		-10,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 602
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obsyp: 31,914		-31,91		
18	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	31,91	183,00	5 840,26
		uliční vpust u HZS: 2,6*1,2*0,45		1,40		
		uliční vpust + dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,45		2,97		
		dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,45		2,97		
		uliční vpust u č.p. 17: 2,5*1,2*0,45		1,35		
		splaška č.p. 17: 5*1,2*0,45		2,70		
		splaška č.p. 96: 3*1,2*0,45		1,62		
		uliční vpust u č.p. 96: 4,5*1,2*0,45		2,43		
		splaška č.p. 94: 2,5*1,2*0,45		1,35		
		splaška č.p. 92: 4,5*1,2*0,45		2,43		
		4,5*1,2*0,45		2,43		
		splaška č.p. 90: 4,5*1,2*0,45		2,43		
		splaška č.p. 88: 4,5*1,2*0,45		2,43		
		přípojka SVITAP u ŠVi15: 4*1,2*0,45		2,16		
		přípojka u č.p. 19: 3*1,2*0,45		1,62		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční: 3*1,2*0,45		1,62		
19	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	60,64	190,00	11 520,95
		31,914*1,9		60,64		
20	583373310	štěrkopísek frakce 0-22	T	167,37	211,00	35 315,51
		88,0906*1,9		167,37		
Celkem za		1 Zemní práce				191 667,97
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
21	358315114U00	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,60	1 710,00	6 156,00
		přípojka u č.p. 19 - betonová deska 6x3x0,2: 6*3*0,2		3,60		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				6 156,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
22	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,64	510,00	5 425,38
		uliční vpust u HZS: 2,6*1,2*0,15		0,47		
		uliční vpust + dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,15		0,99		
		dešť. svod MABID: 5,5*1,2*0,15		0,99		
		uliční vpust u č.p. 17: 2,5*1,2*0,15		0,45		
		splaška č.p. 17: 5*1,2*0,15		0,90		
		splaška č.p. 96: 3*1,2*0,15		0,54		
		uliční vpust u č.p. 96: 4,5*1,2*0,15		0,81		
		splaška č.p. 94: 2,5*1,2*0,15		0,45		
		splaška č.p. 92: 4,5*1,2*0,15		0,81		
		4,5*1,2*0,15		0,81		
		splaška č.p. 90: 4,5*1,2*0,15		0,81		
		splaška č.p. 88: 4,5*1,2*0,15		0,81		
		přípojka SVITAP u ŠVi15: 4*1,2*0,15		0,72		
		přípojka u č.p. 19: 3*1,2*0,15		0,54		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Riční: 3*1,2*0,15		0,54		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 425,38
Díl: 5	Komunikace					
23	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm	m2	100,47	204,00	20 495,88
24	564841111R00	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 120 mm	m2	100,47	87,00	8 740,89
25	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	100,47	499,00	50 134,53
26	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	100,47	14,10	1 416,63

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 602
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	577134211U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,47	261,00	26 222,67
Celkem za 5 Komunikace						107 010,60
Díl: 8	Trubní vedení					
28	871313121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	59,10	9,30	549,63
		uliční vpust u HZS:2,6		2,60		
		uliční vpust + dešť.svod MABID:5,5		5,50		
		dešť.svod MABID:5,5		5,50		
		uliční vpust u č.p.17:2,5		2,50		
		splaška č.p.17:5		5,00		
		splaška č.p.96:3		3,00		
		uliční vpust u č.p.96:4,5		4,50		
		splaška č.p.94:2,5		2,50		
		splaška č.p.92:4,5		4,50		
		4,5		4,50		
		splaška č.p.90:4,5		4,50		
		splaška č.p.88:4,5		4,50		
		přípojka SVITAP u ŠVi15:4		4,00		
		přípojka u č.p.19:3		3,00		
		přípojka vpust křižovatka Vítězná-Rišni:3		3,00		
29	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	7 520,00	7 520,00
30	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	1,00	5 185,00	5 185,00
31	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 894,00	1 894,00
32	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,00	2 710,00	5 420,00
		splaška č.p.17:0,25		0,25		
		splaška č.p.96:0,25		0,25		
		splaška č.p.94:0,5		0,50		
		přípojka SVITAP u ŠVi15:0,5		0,50		
		přípojka u č.p.19:0,5		0,50		
33	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEEX,PVC 59,1/6*1,03	kus	10,15	741,00	7 517,82
				10,15		
Celkem za 6 Trubní vedení						28 086,45
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
34	919123115R00	Těsnění spár těsnicím živičným profilem	m	121,80	148,50	18 087,30
35	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	121,80	105,50	12 849,90
		uliční vpust u HZS:2*2,6+1,2		6,40		
		uliční vpust + dešť.svod MABID:2*5,5		11,00		
		dešť.svod MABID:2*5,5		11,00		
		uliční vpust u č.p.17:2*2,5		5,00		
		splaška č.p.17:2*5		10,00		
		splaška č.p.96:2*3+1,2		7,20		
		uliční vpust u č.p.96:2*4,5		9,00		
		splaška č.p.94:2*2,5+1,2		6,20		
		splaška č.p.92:2*4,5		9,00		
		2*4,5		9,00		
		splaška č.p.90:2*4,5		9,00		
		splaška č.p.88:2*4,5		9,00		
		přípojka SVITAP u ŠVi15:2*4		8,00		
		přípojka u č.p.19:2*3		6,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 602
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přípojka vpust křížovatka Vítězná-Rišni:2*3		6,00		
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	76,34	24,00	1 832,16
		100,47*(0,13+0,235+0,316)		68,42		
		3,6*2,2		7,92		
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	267,55	5,50	1 471,52
		44,5915*6		267,55		
38	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	126,99	5,50	698,47
		31,7485*4		126,99		
39	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	76,34	84,50	6 450,74
40	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	31,75	200,00	6 349,70
		100,47*0,316		31,75		
41	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	44,59	200,00	8 918,30
		100,47*(0,13+0,235)		36,67		
		3,6*2,2		7,92		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				56 658,09
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998274101R00	Přesun hmot, trubiční vedení betonové, otevř. výkop	t	554,91	86,50	47 999,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				47 999,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	603	ZL13-13 VCP Úsek DN800	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 245 184	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 245 184	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 245 184	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 245 184	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 245 184 Kč
DPH		21,0 %		261 489 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 506 673 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 603
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úsek DN800

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	468 418	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	331 528	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	46 186	0	0	0	0
5 Komunikace	131 955	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	169 379	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	92 717	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 245 184	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 245 184	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 245 184	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 245 184	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 245 184	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 245 184	0
Provoz investora	0	0,0	1 245 184	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 245 184	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 245 184	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 603
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úsek DN800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	77,26	12,00	927,12
		skutečnost:3,8*63,9		242,82		
		3*51,4		154,20		
		PD:-319,76		-319,76		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	77,26	20,00	1 545,20
		skutečnost:3,8*63,9		242,82		
		3*51,4		154,20		
		PD:-319,76		-319,76		
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	134,91	58,20	7 851,76
		skutečnost:4,3*63,9		274,77		
		3,5*51,4		179,90		
		PD:-319,76		-319,76		
4	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	137,90	242,00	33 370,95
5	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	264,35	150,00	39 651,90
		Skutečnost:				
		Š6-Š7:5*4,8*(4,29-0,25)*0,6		58,18		
		Š7-Š8:16,2*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,6		119,18		
		Š8-Š9:42,7*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,6		314,13		
		Š9-Š10:51,4*(3,0+2,3)/2*(4,22-0,25)*0,6		324,45		
		PD:-551,5860		-551,59		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	132,17	15,10	1 995,81
		264,3460*0,5		132,17		
7	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	176,23	250,00	44 057,65
		Skutečnost:				
		Š6-Š7:5*4,8*(4,29-0,25)*0,4		38,78		
		Š7-Š8:16,2*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,4		79,45		
		Š8-Š9:42,7*(3,8+2,3)/2*(4,27-0,25)*0,4		209,42		
		Š9-Š10:51,4*(3,0+2,3)/2*(4,22-0,25)*0,4		216,30		
		PD:-367,7240		-367,72		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	88,12	31,00	2 731,57
		176,2306*0,5		88,12		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	131,12	41,50	5 441,65
		(264,346+176,2306)/4,2*2,5*0,5		131,12		
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	89,16	71,50	6 375,25
		(264,346+176,2306)/4,2*1,7*0,5		89,16		
11	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny horniny tř. 1 až 4	m3	440,58	150,00	66 086,49
		264,346+176,2306		440,58		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	440,58	12,30	5 419,08
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	793,04	150,00	118 955,52
		440,576*1,8		793,04		
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	292,34	57,50	16 809,44
		Hloubení rýh:440,576		440,58		
		Odpočet sedlo:-114,2*0,449		-51,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 603
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úsek DN800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpočet potrubí:-114,2*3,14*1,04*1,04/4		-96,96		
15	583373310	štěrkopísek frakce 0-22	T	555,44	211,00	117 198,30
		292,3380*1,9		555,44		
Celkem za		1 Zemní práce				468 417,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	358315114U00	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	193,88	1 710,00	331 527,96
		úsek Švi6+10m:10*(0,3456+1,7937)		21,39		
		úsek po šachtu Švi9:52,8*(0,3456+1,284)		86,04		
		úsek od šachty Švi9 po Švi10:51,4*1,2965		66,64		
		bloky pod přípojkami 11 ks:11*(3*1,5*0,4)		19,80		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				331 527,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku	m3	43,29	1 067,00	46 186,16
		Skutečnost:(10+10,1)*2,3*0,2		9,25		
		Skutečnost:(114,2-10-10,1)*2,3*0,4		86,57		
		ZL:-114,2*2,3*0,2		-52,53		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				46 186,16
Díl: 5		Komunikace				
18	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	134,91	204,00	27 521,64
19	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	134,91	499,00	67 320,09
20	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	134,91	14,10	1 902,23
21	577134211U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,91	261,00	35 211,51
Celkem za		5 Komunikace				131 955,47
Díl: 8		Trubní vedení				
22	R	Trubní materiál - dopojení kanalizace ke slévárně	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				5 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	497,36	24,00	11 936,61
		193,8760*2,2		426,53		
		77,26*(0,13+0,235)		28,20		
		134,9100*0,316		42,63		
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 728,36	5,50	15 005,99
		193,8760*2,2*6		2 559,16		
		77,26*(0,13+0,235)*6		169,20		
		0				
25	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	170,53	5,50	937,89
		134,9100*0,316*4		170,53		
26	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	497,36	84,50	42 026,81
		193,8760*2,2		426,53		
		77,26*(0,13+0,235)		28,20		
		134,9100*0,316		42,63		
27	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	42,63	200,00	8 526,32
		134,9100*0,316		42,63		
28	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	454,73	200,00	90 945,42
		193,8760*2,2		426,53		
		77,26*(0,13+0,235)		28,20		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				169 379,05

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 603
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úsek DN800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. vykop	t	1 071,88	86,50	92 717,35
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				92 717,35

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	605	ZL13-13 VCP Úprava spojné komory	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	110 418	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		110 418	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		110 418	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		110 418	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			110 418 Kč	
DPH 21,0 %			23 188 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				133 606 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 605
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úprava spojné komory

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 946	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	65 101	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	14 317	0	0	0	0
8 Trubní vedení	17 811	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 152	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	91	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	110 418	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	110 418	0
Oborová přírážka	0	0,0	110 418	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	110 418	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	110 418	0
Zařízení staveniště	0	0,0	110 418	0
Provoz investora	0	0,0	110 418	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	110 418	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	110 418	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 605
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úprava spojné komory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	30,00	125,00	3 750,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	3,00	65,30	195,90
	Celkem za	1 Zemní práce				3 945,90
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou spojná komora:4*2,7+2*2,7*1,5	m2	18,90 18,90	112,50	2 126,25
4	R 614	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek ERGELIT SBM spojná komora:4*2,7+2*2,7*1,5	m2	18,90 18,90	312,00	5 896,80
5	R 967	Úprava líce podzemních stěn tl.30-40 mm ERGELIT SBM spojná komora:4*2,7+2*2,7*1,5	m2	18,90 18,90	3 020,00	57 078,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				65 101,05
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	R 622	Reprofiace stěn maltou ERGELIT-SBM tl.30 mm	m2	18,90	757,50	14 316,75
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				14 316,75
Díl: 8		Trubní vedení				
7	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200 odlehčovací komora: 1	úsek	1,00 1,00	2 150,00	2 150,00
8	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400 spojná komora:1	úsek	1,00 1,00	3 060,00	3 060,00
9	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600 spojná komora:1	úsek	1,00 1,00	3 235,00	3 235,00
10	892673111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 800 spojná komora:1	úsek	1,00 1,00	3 835,00	3 835,00
11	894703011R00	Dlažba ze stokových desek šachet hranatých 4*(3,14*1,1)/3	m2	4,61 4,61	1 201,00	5 530,97
	Celkem za	8 Trubní vedení				17 810,97
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	R 965	Bourání podkladů žebet. tl. 10 cm v šachtě 4*(3,14*1,1)/3*0,15	m3	0,69 0,69	9 115,00	6 296,64
13	R 971	Vybourání otvorů zdi žebet. , tl. 30 cm spojná komora DN600:3,14*0,84*0,84/4*0,3 -0,27*0,3 spojná komora DN800:3,14*1,04*1,04/4*0,3 -3,14*1*1/4*0,3	m3	0,10 0,17 -0,08 0,25 -0,24	27 350,00	2 855,34
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 151,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	1,05	86,50	90,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				90,98

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 26.10.2015

Stavba : Kanalizace města Svitavy - III. etapa

Stavební objekt: SO13 Stoka ul. Vítězná

Změnový list 13-13

Objednatel : Město Svitavy T.G.Masaryka 35

IČO : 00277444

DIČ : CZ00277444

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro Df	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		397 194,00
		83 411,00
		480 605

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
1 ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Žižkova	123 151	0	21 373	
2 ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Rokycanova	232 209	0	40 301	
3 ZL13-13 VCP Přeložka vod. příp. č.p.12,14,16,18	17 614	0	3 057	
4 ZL13-13 VCP Záslepení vodovodního řadu u č.p.2	13 717	0	2 381	
5 ZL13-13 VCP Úprava nivelety plyn. potrubí DN160	93 915	0	16 299	
Celkem za stavbu	480 605	0	83 411	

Položkový rozpočet

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa		Rozpočet: 1	
Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná		ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Ž.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 100 mm	m2	8,60	12,00	103,20
		1,5*(0,8+0,25+0,25)		1,95		
		(1,5+0,25)*(0,8+0,25+0,25)		2,28		
		(3+0,25+0,25)*(1+0,25)		4,38		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	8,60	20,00	172,00
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl. 15 cm	m2	8,60	58,20	500,52
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,00	159,00	477,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,80	127,00	101,60
6	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,75	242,00	1 633,50
7	132201203R00	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	4,05	150,00	607,50
		Začátek provozního součtu		0,00		
		(1,5-0,25)*0,8*1,5		1,50		
		(1,5-0,25)*0,8*1,5		1,50		
		(1,5-0,25)*1*3		3,75		
		Konec provozního součtu		6,75		
		6,75*0,6		4,05		
8	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,03	15,10	30,58
		4,05*0,5		2,03		
9	132301203R00	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2,70	250,00	675,00
		6,75*0,4		2,70		
10	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,35	31,00	41,85
		2,7*0,5		1,35		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	3,38	41,50	140,06
		6,75*0,5		3,38		
12	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4	m3	6,75	150,00	1 012,50
13	171201201R00	Uložení sypání na skládky	m3	6,75	12,30	83,03

14	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) 6,75*1,8	t	12,15 12,15	150,00	1 822,50
15	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním výkopy:6,75 lože:-0,54 obsyp:-2,16	m3	4,05 6,75 -0,54 -2,16	57,50	232,88
16	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 1,5*0,8*0,4 1,5*0,8*0,4 1,5*0,8*0,4 1*3*0,4	m3	2,16 0,48 0,48 1,20	183,00	395,28
17	563373310	Štěrkopísek frakce 0-22 2,16*1,9	T	4,10 4,10	190,00	779,76
18	583373310	štěrkopísek frakce 0-22 4,0500*1,9	T	7,70 7,70	211,00	1 623,65
Celkem za		1 Zemní práce				10 432,40
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
19	451573111R00	Lůže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1,5*0,8*0,1 1,5*0,8*0,1 1,5*0,8*0,1 1*3*0,1	m3	0,54 0,12 0,12 0,30	510,00	275,40
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				275,40
Díl: 5	Komunikace					
20	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm	m2	8,60	204,00	1 754,40
21	564841111R00	Podklad ze štěrkoště ŠD tl 120 mm	m2	8,60	87,00	748,20
22	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	8,60	499,00	4 291,40
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,60	14,10	121,26
24	577134211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,60	261,00	2 244,60
Celkem za		5 Komunikace				9 159,86
Díl: 8	Trubní vedení					
25	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00
26	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	7,00	81,70	571,90
27	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	1,50	110,00	165,00

28	857244121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	328,00	328,00
29	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	12,00	225,00	2 700,00
30	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	409,00	409,00
31	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	338,50	677,00
32	1750000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	2,00	504,00	1 008,00
33	R	Spojka PE-ocel 63x2"	kus	2,00	510,00	1 020,00
34	R	Synoflex s přírubou 7994 DN80	kus	5,00	4 093,00	20 465,00
35	R	Spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00	1 514,00	1 514,00
36	R	Synoflex s přírubou 7994 DN100	kus	1,00	4 860,00	4 860,00
37	R	PP-kus 5049 DN80 8dér	kus	1,00	1 487,00	1 487,00
38	R	Synoflex spojka 7994 DN80	kus	1,00	4 333,00	4 333,00
39	R	Trouba vod.lit.tlak DN80mm spoj TYTON	m	7,00	1 079,00	7 553,00
40	R	Trouba vod.lit.tlak DN100mm spoj TYTON	m	1,50	1 067,00	1 600,50
41	R	AVK teleskop DN 65-80	kus	1,00	1 247,00	1 247,00
42	R	T-kus 100-80 8 děr	kus	1,00	2 331,00	2 331,00
43	R	FF-kus 100/500	kus	2,00	3 075,00	6 150,00
44	R	FF-kus 100/1000	kus	1,00	4 873,00	4 873,00
45	R	X-kus DN 80/2"	kus	2,00	356,00	712,00
46	R	AVK šoupátko DN80	kus	1,00	5 203,00	5 203,00
47	R	ISO 6420 63-63	kus	2,00	1 006,00	2 012,00
48	R	Koleno PE 63x63	kus	2,00	874,00	1 748,00
Celkem za 8 Trubní vedení						74 347,40
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
49	919123115R00	Těsnění spár těsnicím živičným profilem	m	11,80	148,50	1 752,30
50	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	11,80	105,50	1 244,90
		2*1,5		3,00		
		2*1,5+0,8		3,80		
		1+3+1		5,00		
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,86	24,00	140,56
		8,6*(0,13+0,235+0,316)		5,86		
52	979082219R00	Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	18,83	5,50	103,59
		3,139*6		18,83		
53	979082219R00	Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	10,87	5,50	59,79
		2,7176*4		10,87		
54	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,86	84,50	494,88

55	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	2,72	200,00	543,52
		8,6*0,316		2,72		
56	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	3,14	200,00	627,80
		8,6*(0,13+0,235)		3,14		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				4 967,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, oleví, vykop	t	30,00	86,50	2 595,15
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 595,15

CELKEM

101 777,54

Položkový rozpočet

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa		Rozpočet: 2	
Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná		ZL13-13 VCP Přeložka vod. kříž. Vítězná-Roky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	39,78	12,00	477,36
		 odpojení a zaslepení řadu kříž. Vítězná-Rokycanova: 3,9*2,7+1,6*1,5		12,93		
		 odpojení a zaslepení řadu před č.p. 34:2*2,5		5,00		
		 propojení řadu: 19*0,9+0,25)		21,85		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	39,78	20,00	795,60
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl. 15 cm	m2	39,78	58,20	2 315,20
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,00	159,00	318,00
5	130001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	4,95	242,00	1 197,17
		49,47*0,1		4,95		
6	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	29,68	150,00	4 452,30
		Zacátek provozního součtu		0,00		
		odpojení a zaslepení řadu kříž. Vítězná-Rokycanova: (3,4*2,2+1,6*1,0)*1,5		13,62		
		odpojení a zaslepení řadu před č.p. 34:2*2,5*1,5		7,50		
		propojení řadu: 21*0,9*1,5		28,35		
		Konec provozního součtu		49,47		
		49,47*0,6		29,68		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,84	15,10	224,10
		29,68*0,5		14,84		
8	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	19,79	250,00	4 947,00
		49,47*0,4		19,79		
9	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,89	31,00	306,71
		19,78*0,5		9,89		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,74	41,50	1 026,50
		49,47*0,5		24,74		
11	162701102R00	Vodrovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4	m3	49,47	150,00	7 420,50
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	49,47	12,30	608,48

13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) 49,47*1,8	t	89,05	150,00	13 356,90
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním hloubení rýh:49,47 lože:-4,947 obsyp:-13,192	m3	31,33 49,47 -4,95 -13,19	57,50	1 801,53
15	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu odpojení a zasepení řádu kříž. Vítězná-Rokycanova:(3,4*2,2+1,6*1,0)*0,4 odpojení a zasepení řádu před č.p.34:2,2,5*0,4 propojení řádu:21*0,9*0,4	m3	13,19 3,63 2,00 7,56	183,00	2 414,14
16	563373310	Štěrkopisek frakce 0-22 13,192*1,9	T	25,06 25,06	190,00	4 762,31
17	563373310	štěrkopisek frakce 0-22 31,3310*1,9	T	59,53 59,53	211,00	12 560,60
Celkem za		1 Zemní práce				58 984,41
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
18	451573111R00	Lože pod potrubí okevěný výkop ze štěrkopisků odpojení a zasepení řádu kříž. Vítězná-Rokycanova:(3,4*2,2+1,6*1,0)*0,15 odpojení a zasepení řádu před č.p.34:2,2,5*0,15 propojení řádu:21*0,9*0,15	m3	4,95 1,36 0,75 2,84	510,00	2 522,97
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 522,97
Díl: 5	Komunikace					
19	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm	m2	39,78	204,00	8 115,12
20	564841111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	39,78	87,00	3 460,86
21	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	39,78	499,00	19 850,22
22	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	39,78	14,10	560,90
23	577134211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,78	261,00	10 382,58
Celkem za		5 Komunikace				42 369,66
Díl: 8	Trubní vedení					
24	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	2 435,00	2 435,00
25	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	21,00	81,70	1 715,70
26	851242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	5,00	281,00	1 405,00
27	799308000016	ZAKUSOVACÍ SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY S PŘÍRUBOU DN 80	kus	3,00	4 093,00	12 279,00

28	R	Spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00	1 210,00	1 210,00
29	R	SYNOFLEX SPOJKA 7974 DN80	kus	1,00	4 333,00	4 333,00
30	55251100	Trouba vod.lit.lak.DN80mm spoj TYTON	m	21,63	1 155,00	24 982,65
		21*1,03		21,63		
31	552701200	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	1,00	1 939,30	1 939,30
Celkem za		8 Trubní vedení				50 299,65
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
32	919123115R00	Těsnění spár těsnícím živičným profilem	m	42,90	148,50	6 370,65
33	919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	42,90	105,50	4 525,95
		odpojení a zaslepení řadu kříž Vítězná-Rokycanova 5,5+2,7+3,9+1,2+1,6		14,90		
		odpojení a zaslepení řadu před č.p.34.2*(2+2,5)		9,00		
		propojení řadu:19		19,00		
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,09	24,00	650,16
		39,78*(0,13+0,235+0,316)		27,09		
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	87,12	5,50	479,15
		14,5197*6		87,12		
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	50,28	5,50	276,55
		12,5705*4		50,28		
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	27,09	84,50	2 289,12
38	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	12,57	200,00	2 514,10
		39,78*0,316		12,57		
39	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	14,52	200,00	2 903,94
		39,78*(0,13+0,235)		14,52		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				20 009,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	204,87	86,50	17 721,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 721,21

CELKEM

191 907,54

Položkový rozpočet

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa		Rozpočet: 3	
Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná		ZL13-13 VCP Přeložka vod. příp. č.p.12,14,16	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	2,90	12,00	34,80
		(1,2+0,25)*(1,5+0,25+0,25)		2,90		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2,90	20,00	58,00
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.15 cm	m2	2,90	58,20	168,78
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,50	159,00	238,50
5	130001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,25	242,00	544,50
6	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1,35	150,00	202,50
		Začátek provozního součtu		0,00		
		(1,5-0,25)*1,2*1,5		2,25		
		Konec provozního součtu		2,25		
		2,25*0,6		1,35		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,68	15,10	10,19
		1,35*0,5		0,68		
8	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	0,90	250,00	225,00
		2,25*0,4		0,90		
9	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,45	31,00	13,95
		0,9*0,5		0,45		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,13	41,50	46,69
		2,25*0,5		1,13		
11	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4	m3	2,25	150,00	337,50
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,25	12,30	27,68
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,05	150,00	607,50
		2,25*1,8		4,05		
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,35	57,50	77,63
		výkop:2,25		2,25		
		lože:-0,18		-0,18		

		obsyp: -0,72	-0,72		
15	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 1,2*1,5*0,4	m3	0,72 0,72	183,00 131,76
16	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 0,72*1,9	T	1,37 1,37	190,00 259,92
17	583373310	štěrkopisek frakce 0-22 1,35*0,9	T	1,22 1,22	211,00 256,37
Celkem za		1 Zemní práce			3 241,26
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
18	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1,2*1,5*0,1	m3	0,18 0,18	510,00 91,80
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			91,80
Díl: 5	Komunikace				
19	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm	m2	2,90	204,00 591,60
20	564841111R00	Podklad ze štěrkodě ŠD tl 120 mm	m2	2,90	87,00 252,30
21	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	2,90	499,00 1 447,10
22	573211111R00	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2,90	14,10 40,89
23	577134211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,90	261,00 756,90
Celkem za		5 Komunikace			3 088,79
Díl: 8	Trubní vedení				
24	871161121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	11,00	11,30 124,30
25	877161121U00	MTŽ tv výkop tr PE sv DN 32	kus	4,00	49,70 198,80
26	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	2,00	206,00 412,00
27	R	ISIFLO T121 25x3/4"	kus	1,00	231,00 231,00
28	R	Nátrubek red. 1"x3/4" mosaz	kus	1,00	42,00 42,00
29	R	ISIFLEX T610 3/4 šroubení	kus	1,00	294,00 294,00
30	R	Adaptér na olovo T141 25x3/4"	kus	1,00	956,00 956,00
31	R	ISIFLO T100 34x32 spojka	kus	2,00	583,00 1 166,00
32	R	Spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00	193,00 193,00
33	R	Plastová spojka PE 32x32	kus	4,00	243,50 974,00
34	R	Přerušení dodávky vody	kpl.	1,00	410,00 410,00
35	R	Svorka na adapter 28-35mm	kus	1,00	133,00 133,00
36	2861311001	potrubí vodovodní PE40 PN10 SDR7,4 6 m, 32x4,4	m	11,00	32,00 352,00

Celkem za		8 Trubní vedení					5 486,10
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					
37	919123115R00	Těsnění spár těsnícím živičným profilem	m	4,90	148,50		727,65
38	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,90	105,50		516,95
		1.5+0,25+0,25+2*(1,2+0,25)		4,90			
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,97	24,00		47,40
		2,9*(0,13+0,235+0,316)		1,97			
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,67	5,50		20,16
		0,9164*4		3,67			
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6,35	5,50		34,93
		1,0585*6		6,35			
42	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,97	84,50		166,88
43	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,92	200,00		183,28
		2,9*0,316		0,92			
44	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	1,06	200,00		211,70
		2,9*(0,13+0,235)		1,06			
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání					1 908,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
45	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevír. výkop	t	8,55	86,50		739,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					739,98

CELKEM

14 556,88

Položkový rozpočet

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svítavy 3.etapa		Rozpočet: 4	
Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná		ZL13-13 VCP Zaslepení vod.řadu u č.p.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	2,89	12,00	34,68
		1,7*1,7		2,89		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2,89	20,00	57,80
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.15 cm	m2	2,89	58,20	168,20
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,00	159,00	159,00
5	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	0,43	242,00	104,54
		2,16*0,2		0,43		
6	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1,30	150,00	194,40
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1,2*1,2*1,5		2,16		
		Konec provozního součtu		2,16		
		2,16*0,6		1,30		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,65	15,10	9,78
		1,2960*0,5		0,65		
8	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	0,86	250,00	216,00
		2,16*0,4		0,86		
9	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,43	31,00	13,39
		0,8640*0,5		0,43		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,08	41,50	44,82
		2,16*0,5		1,08		
11	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4	m3	2,16	150,00	324,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,16	12,30	26,57
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,89	150,00	583,20
		2,16*1,8		3,89		
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,37	57,50	78,66
		výkopy:2,16		2,16		

		lože -0,216		-0,22			
		obsyp -0,576		-0,58			
15	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,58	183,00	105,41	
		1,2*1,2*0,4		0,58			
16	583373310	Štěkopiesek frakce 0-22	T	1,09	190,00	207,94	
		0,5/6*1,9		1,09			
17	583373310	štěkopiesek frakce 0-22	T	2,60	211,00	548,43	
		1,368*1,9		2,60			
Celkem za		1 Zemní práce				2 876,82	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
18	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěkopiesku	m3	0,22	510,00	110,16	
		1,2*1,2*0,15		0,22			
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				110,16	
Díl: 8		Trubní vedení					
19	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	2,00	281,00	562,00	
20	R	X-kus DN80 tl. PN16	kus	1,00	289,70	289,70	
21	R	Příruba Hawle č. 0400 Dn 80 jištění proti posunu	kus	1,00	4 092,60	4 092,60	
22	R	Spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00	322,00	322,00	
Celkem za		8 Trubní vedení				5 266,30	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					
23	919123115R00	Těsnění spár těsnícím živičným profilem	m	6,80	148,50	1 009,80	
24	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,80	105,50	717,40	
		4*1,7		6,80			
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,97	24,00	47,23	
		2,89*(0,13+0,235+0,316)		1,97			
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6,33	5,50	34,81	
		1,0549*6		6,33			
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,65	5,50	20,09	
		0,9132*4		3,65			
28	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,97	84,50	166,30	
29	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,91	200,00	182,64	
		2,89*0,316		0,91			
30	979999999	Poplatek za skládku jiné materialy	t	1,05	200,00	210,98	
		2,89*(0,13+0,235)		1,05			
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 389,26	

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	8,02	86,50	693,79
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				693,79

CELKEM 11 336,33

Položkový rozpočet

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3. etapa		Rozpočet: 5	
Objekt : 13 Stoka ul. Vítězná		ZL13-13 VCP Úprava nivelety plyn. potrubí DN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107221R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	21,00	12,00	252,00
		14*(1+0,25+0,25)		21,00		
2	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	21,00	20,00	420,00
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl. 15 cm	m2	21,00	58,20	1 222,20
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí DN do 200 - změna nivelety potrubí	m	15,00	159,00	2 385,00
5	130001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	10,85	242,00	2 625,70
		21,7*0,5		10,85		
6	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 5000 m3	m3	13,02	150,00	1 953,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		14*(1 8-0,25)		21,70		
		Konec provozního součtu		21,70		
		21,7*0,6		13,02		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,51	15,10	98,30
		13,02*0,5		6,51		
8	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	8,68	250,00	2 170,00
		21,7*0,4		8,68		
9	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,34	31,00	134,54
		8,68*0,5		4,34		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,85	41,50	450,28
		21,7*0,5		10,85		
11	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání horniny tř. 1 až 4	m3	21,70	150,00	3 255,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,70	12,30	266,91
13	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	39,06	150,00	5 859,00
		21,7*1,8		39,06		
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	13,90	57,50	799,25
		výkopy: 21,7		21,70		

		betonové sedlo -1,8 obsyp-6		-1,80 -6,00			
15	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložený/m do 3 m od kraje výkopu 15*1*0,4	m3	6,00 6,00	183,00	1 098,00	
16	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 6*1,9	T	11,40 11,40	190,00	2 166,00	
17	583373310	štěrkopisek frakce 0-22 13,9*1,9	T	26,41 26,41	211,00	5 572,51	
Celkem za		1 Zemní práce				30 727,69	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
18	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 15*1*(0,24/2)	m3	1,80 1,80	2 070,00	3 726,00	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				3 726,00	
Díl: 5		Komunikace					
19	564771111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm	m2	21,00	204,00	4 284,00	
20	564841111R00	Podklad ze štěrkoště ŠD tl 120 mm	m2	21,00	87,00	1 827,00	
21	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	21,00	499,00	10 479,00	
22	573211111R00	Posfík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	21,00	14,10	296,10	
23	577134211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,00	261,00	5 481,00	
Celkem za		5 Komunikace				22 367,10	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					
24	919123115R00	Těsnění spár těsnicím živičným profilem	m	31,00	148,50	4 603,50	
25	919735113R00	Rezaní stávajícího živичného krytů tl. 10 - 15 cm 2*(14+1,5)	m	31,00 31,00	105,50	3 270,50	
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 21*(0,13+0,235+0,316)	t	14,30 14,30	24,00	343,22	
27	979082219R00	Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 6,636*4	t	26,54 26,54	5,50	145,99	
28	979082219R00	Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 7,665*6	t	45,99 45,99	5,50	252,95	
29	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14,30	84,50	1 208,43	
30	979099141	Poplatek za skládku - asfalt 21*(0,316)	t	6,64 6,64	200,00	1 327,20	
31	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	7,67	200,00	1 533,00	

		21*0,13+0,235)		7,67	
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání			12 684,80
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot			
32	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, oteví. výkop	t	93,76	8 109,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			8 109,92

CELKEM

77 615,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	611	ZL13-13 VCP Úsek DN300,400	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	136 530	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	136 530	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	136 530	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	136 530	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		136 530 Kč
DPH	21,0 %		28 671 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			165 202 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 611
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úsek DN300,400

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	108 563	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	27 966	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	136 530	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	136 530	0
Oborová přírážka	0	0,0	136 530	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	136 530	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	136 530	0
Zařízení staveniště	0	0,0	136 530	0
Provoz investora	0	0,0	136 530	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	136 530	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	136 530	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 611
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 VCP Úsek DN300,400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	358315114U00	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	63,49	1 710,00	108 563,28
		bet.blok pod plynovodem u trafostanice SVITAP: 1,4*1*0,6		0,84		
		bet. blok pod vod. řádem u č.p.6:8*1,5*0,4		4,80		
		bet. selo pod stávajícím potrubím: 159,7*0,7*0,25		27,95		
		betonové revizní šachty: 4*1,4*1,8*3,2-Pi*1*1/4*3		29,90		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				108 563,28
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	86,45	24,00	2 074,79
		39,2953*2,2		86,45		
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	235,77	5,50	1 296,74
		39,2953*6		235,77		
4	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	86,45	84,50	7 305,00
5	979999999	Poplatek za skladku jiné materialy	t	86,45	200,00	17 289,94
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				27 966,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	601	ZL13-13 MP Povrchy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-62 946	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-62 946	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-62 946	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-62 946	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-62 946 Kč	
DPH		21,0 %	-13 219 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-76 165 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 601
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 MP Povrchy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	-62 845	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-101	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-62 946	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-62 946	0
Oborová přírážka	0	0,0	-62 946	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-62 946	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-62 946	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-62 946	0
Provoz investora	0	0,0	-62 946	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-62 946	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-62 946	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 601
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 MP Povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	919123115	Těsnění spár těsnicím živičným profilem	m	-423,20	148,50	-62 845,20
		PD:-1620		-1 620,00		
		Skutečnost:1196,8		1 196,80		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-62 845,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	-1,17	86,50	-101,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-101,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	604	ZL13-13 MP Úsek DN800	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-58 440	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-58 440	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-58 440	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-58 440	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	-58 440 Kč
DPH	21,0 %	-12 272 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-70 713 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 604
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 MP Úsek DN800

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-51 961	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-6 249	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-231	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-58 440	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-58 440	0
Oborová přírážka	0	0,0	-58 440	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-58 440	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-58 440	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-58 440	0
Provoz investora	0	0,0	-58 440	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-58 440	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-58 440	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 604
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 MP Úsek DN800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m -(114,2*2*3,5*0,5)*2/3	m2	-266,47 -266,47	110,50	-29 444,57
2	151301112R00	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m -399,7000*2/3	m2	-266,47 -266,47	30,50	-8 127,23
3	151931102U00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé -114,2*2*3,5*0,5*2/3	m2	-266,47 -266,47	34,00	-9 059,87
4	151931112U00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé -399,7000*2/3	m2	-266,47 -266,47	20,00	-5 329,33
	Celkem za	1 Zemní práce				-51 961,01
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	969021181	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 800	m	-62,80	99,50	-6 248,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-6 248,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	-2,67	86,50	-230,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-230,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	612	ZL13-13 MP Úsek DN300,400	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Stoka ul. Vítězná		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-41 507	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-41 507	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-41 507	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-41 507	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-41 507 Kč
DPH		21,0 %	-8 717 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-50 224 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 612
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 MP Úsek DN300,400

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-41 507	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-41 507	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-41 507	0
Oborová přírážka	0	0,0	-41 507	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-41 507	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-41 507	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-41 507	0
Provoz investora	0	0,0	-41 507	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-41 507	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-41 507	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 612
Objekt :	13 Stoka ul. Vítězná	ZL13-13 MP Úsek DN300,400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 -63,4873*0,6	m3	-38,09 -38,09	150,00	-5 713,86
2	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 -38,0924*0,5	m3	-19,05 -19,05	15,10	-287,60
3	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 -63,4873*0,4	m3	-25,39 -25,39	250,00	-6 348,73
4	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 -25,39491*0,5	m3	-12,70 -12,70	31,00	-393,62
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -63,4873*0,5	m3	-31,74 -31,74	41,50	-1 317,36
6	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny horniny tř. 1 až 4	m3	-63,49	150,00	-9 523,10
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-63,49	12,30	-780,89
8	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -63,4873*1,8	t	-114,28 -114,28	150,00	-17 141,57
Celkem za		1 Zemní práce				-41 506,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Stoka ul. Na Červenici	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	80 636	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	80 636	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	80 636	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	80 636	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	80 636 Kč
DPH		21,0 %	16 934 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			97 570 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi Š

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 466	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	459	0	0	0	0
5 Komunikace	7 323	0	0	0	0
8 Trubní vedení	56 121	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 467	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	660	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	100	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 700	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 341	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 636	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	80 636	0
Oborová přírážka	0	0,0	80 636	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	80 636	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	80 636	0
Zařízení staveniště	0	0,0	80 636	0
Provoz investora	0	0,0	80 636	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	80 636	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	80 636	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 1,5*1,25 1,5*1 3,5*1	m2	6,88 1,88 1,50 3,50	20,00	137,50
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,88	29,50	202,81
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	6,88	41,00	281,88
4	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,00	32,00	128,00
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	h	6,00	44,50	267,00
6	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	41,00	41,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemní vedení 6,3*0,5	m3	3,15 3,15	242,00	762,30
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 1*1*1,4 1*1,5*1,4 2*1*1,4 Konec provozního součtu 6,3*0,6	m3	3,78 1,40 2,10 2,80 6,30 3,78	150,00	567,00
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 3,78*0,5	m3	1,89 1,89	15,10	28,54
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 6,3*0,4	m3	2,52 2,52	250,00	630,00
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 2,52*0,5	m3	1,26 1,26	31,00	39,06
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m 6,33*0,55	m3	3,48 3,48	71,50	248,93
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,30	150,00	945,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,30	12,30	77,49
15	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 6,3*1,8	t	11,34 11,34	150,00	1 701,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:6,3 lože:-0,9 obsyp:-2,4	m3	3,00 6,30 -0,90 -2,40	57,50	172,50
17	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 4*1*0,4 2*1*0,4	m3	2,40 1,60 0,80	183,00	439,20
18	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 2,4*1,65	T	3,96 3,96	190,00	752,40
19	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 3*1,65	T	4,95 4,95	211,00	1 044,45
Celkem za		1 Zemní práce				8 466,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 4*1*0,15 2*1*0,15	m3	0,90 0,60 0,30	510,00	459,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				459,00
Díl: 5		Komunikace				
21	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	6,88	204,00	1 402,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	564841111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	6,88	87,00	598,13
23	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	6,88	499,00	3 430,63
24	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	6,88	14,10	96,94
25	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	6,88	261,00	1 794,38
Celkem za		5 Komunikace				7 322,56
Díl: 8	Trubní vedení					
26	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00
27	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	1,50	81,70	122,55
28	857244121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	328,00	328,00
29	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	13,00	225,00	2 925,00
30	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	409,00	409,00
31	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	338,50	338,50
32	175000000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	1,00	504,00	504,00
33	R	T-kus 80-80 8 děr	kus	1,00	2 331,00	2 331,00
34	R	AVK teleskop DN 65-80	kus	1,00	1 247,00	1 247,00
35	R	Spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00	1 300,00	1 300,00
36	R	TP 80/500	kus	2,00	1 638,00	3 276,00
37	R	Synoflex s přírubou 7994 DN80	kus	7,00	4 093,00	28 651,00
38	R	AVK šoupátko DN80	kus	1,00	5 203,00	5 203,00
39	R	PP-kus 5049 DN80 8děr	kus	4,00	1 487,00	5 948,00
40	R	Trouba vod.lit.tlak.DN80mm spoj TYTON	m	2,00	1 079,00	2 158,00
Celkem za		8 Trubní vedení				56 121,05
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
41	919112222U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 11,5	m	11,50	10,00	115,00
42	919121121U00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnicím profilem	m	11,50	148,50	1 707,75
43	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 1,5+8*1,25	m	11,50	56,00	644,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 466,75
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
44	916231112U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,00	165,00	660,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				660,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
45	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech ing sítí	m	4,00	25,00	100,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				100,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	31,21	86,50	2 699,84
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 699,84
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
47	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 6,875*(0,235+0,4+0,316)	t	6,54	24,00	156,91
48	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 6,875*(0,235+0,4+0,316)*9	t	58,84	5,50	323,64
49	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu 6,875*(0,235+0,4+0,316)	t	6,54	84,50	552,47

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu mezi ŠNc3-ŠNc4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	6,54	200,00	1 307,62
		6,875*(0,235+0,4+0,316)		6,54		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 340,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u Šnc5	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Stoka ul. Na Červenici	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	83 921	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	83 921	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	83 921	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	83 921	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		83 921 Kč	
DPH 21,0 %		17 623 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			101 545 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet :	2
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 488	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	803	0	0	0	0
5 Komunikace	14 911	0	0	0	0
8 Trubní vedení	36 330	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 073	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 320	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 031	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 766	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 921	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	83 921	0
Oborová přírážka	0	0,0	83 921	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	83 921	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	83 921	0
Zařízení staveniště	0	0,0	83 921	0
Provoz investora	0	0,0	83 921	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	83 921	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	83 921	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 7*2	m2	14,00 14,00	20,00	280,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,00	29,50	413,00
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	14,00	41,00	574,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,00	32,00	256,00
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	h	6,00	44,50	267,00
6	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	41,00	41,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemní vedení 14,7*0,3	m3	4,41 4,41	242,00	1 067,22
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu 7*1,5*1,4 Konec provozního součtu 14,7*0,6	m3	8,82 14,70 14,70 8,82	150,00	1 323,00
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 8,82*0,5	m3	4,41 4,41	15,10	66,59
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 14,7*0,4	m3	5,88 5,88	250,00	1 470,00
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 5,88*0,5	m3	2,94 2,94	31,00	91,14
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m 14,7*0,55	m3	8,09 8,09	71,50	578,08
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,70	150,00	2 205,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	14,70	12,30	180,81
15	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 14,7*1,8	t	26,46 26,46	150,00	3 969,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkopy:14,7 lože:-1,5750 obsyp:-4,2	m3	8,93 14,70 -1,58 -4,20	57,50	513,19
17	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 7*1,5*0,4	m3	4,20 4,20	183,00	768,60
18	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 4,2*1,65	T	6,93 6,93	190,00	1 316,70
19	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22 8,925*1,65	T	14,73 14,73	211,00	3 107,25
Celkem za		1 Zemní práce				18 487,58
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 7*1,5*0,15	m3	1,58 1,58	510,00	803,25
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				803,25
Díl: 5		Komunikace				
21	564782111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	14,00	204,00	2 856,00
22	564841111R00	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 120 mm	m2	14,00	87,00	1 218,00
23	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	14,00	499,00	6 986,00
24	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	14,00	14,10	197,40
25	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	m2	14,00	261,00	3 654,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stoka ul. Na Červenici	ZL14-01 VCP přeložka vodovodu u ŠNc5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		5 Komunikace				14 911,40
Díl: 8		Trubní vedení				
26	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00
27	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	5,00	81,70	408,50
28	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	10,00	225,00	2 250,00
29	R	PP-kus 5049 DN80 8děr	kus	4,00	1 487,00	5 948,00
30	R	Spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00	1 300,00	1 300,00
31	R	TP 80/500	kus	2,00	1 638,00	3 276,00
32	R	Synoflex s přírubou 7994 DN80	kus	4,00	4 093,00	16 372,00
33	R	Trouba vod.lit.tlak.DN80mm spoj TYTON	m	5,00	1 079,00	5 395,00
Celkem za		8 Trubní vedení				36 329,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
34	919112222U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	5,00	10,00	50,00
35	919121121U00	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 hl 25 mm s těsnicím profilem	m	5,00	148,50	742,50
36	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,00	56,00	280,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				1 072,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	916231112U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	8,00	165,00	1 320,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 320,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
38	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech ing sítí	m	8,00	25,00	200,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	69,72	86,50	6 030,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 030,54
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
40	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 14*(0,235+0,4+0,316)	t	13,31	24,00	319,54
41	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 14*(0,235+0,4+0,316)*9	t	119,83	5,50	659,04
42	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu 14*(0,235+0,4+0,316)	t	13,31	84,50	1 125,03
43	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 14*(0,235+0,4+0,316)	t	13,31	200,00	2 662,80
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 766,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 15-11 MP změna výkop za vyvložkování potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
11	Stoka ul. Neumannova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3. etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-164 711	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-164 711	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-164 711	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost. náklady+HZS	-164 711	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-164 711 Kč
DPH		21,0 %	-34 589 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-199 301 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	11 Stoka ul.Neumannova	ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-96 620	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-1 836	0	0	0	0
5 Komunikace	-28 412	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-18 799	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-8 534	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-1 990	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-8 520	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-164 711	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-164 711	0
Oborová přírážka	0	0,0	-164 711	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-164 711	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-164 711	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-164 711	0
Provoz investora	0	0,0	-164 711	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-164 711	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-164 711	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	11 Stoka ul.Neumannova	ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-34,00	32,00	-1 088,00
		Neprovedeno:-20*1,7		-34,00		
2	113107152U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-34,00	20,00	-680,00
		Neprovedeno:-20*1,7		-34,00		
3	113107162U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	-34,00	20,00	-680,00
		Neprovedeno:-20*1,7		-34,00		
4	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemní vedení	m3	-7,20	242,00	-1 742,40
		-72*0,1		-7,20		
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-43,20	150,00	-6 480,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*1,2*3		-72,00		
		Konec provozního součtu		-72,00		
		-72*0,6		-43,20		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-21,60	15,10	-326,16
		-43,2000*0,5		-21,60		
7	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	-28,80	250,00	-7 200,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*1,2*3		-72,00		
		Konec provozního součtu		-72,00		
		-72*0,4		-28,80		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-14,40	31,00	-446,40
		-28,8000*0,5		-14,40		
9	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-60,00	110,50	-6 630,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*3*2		-120,00		
		Konec provozního součtu		-120,00		
		-120*0,5		-60,00		
10	151301112R00	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4m	m2	-60,00	30,50	-1 830,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*3*2		-120,00		
		Konec provozního součtu		-120,00		
		-120*0,5		-60,00		
11	151931102U00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	-60,00	34,00	-2 040,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*3*2		-120,00		
		Konec provozního součtu		-120,00		
		-120*0,5		-60,00		
12	151931112U00	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	-60,00	20,00	-1 200,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*3*2		-120,00		
		Konec provozního součtu		-120,00		
		-120*0,5		-60,00		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-36,00	41,50	-1 494,00
		Začátek provozního součtu				
		-20*1,2*3		-72,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	11 Stoka ul.Neumannova	ZL15-11 MP změna výkop za vyvložkování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		-72,00		
		-72*0,5		-36,00		
14	162701102R00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-153,00	150,00	-22 950,00
		-72		-72,00		
		54		54,00		
		-54*0,5		-27,00		
		-54*2		-108,00		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-54,00	36,40	-1 965,60
		-54		-54,00		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-54,00	12,30	-664,20
		-54		-54,00		
17	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	-97,20	150,00	-14 580,00
		-54*1,8		-97,20		
18	174101101R00	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-54,00	57,50	-3 105,00
		výkopy:-72		-72,00		
		lože:3,6		3,60		
		obsyp:14,4		14,40		
19	174101109	Míchání zeminy se štěrkem na mezideponii dodavatel	m3	-54,00	105,00	-5 670,00
		-54		-54,00		
20	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-12,99	183,00	-2 376,62
		-20*1,2*0,6		-14,40		
		20*3,14*0,3*0,3/4		1,41		
21	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	-21,43	190,00	-4 071,42
		-12,9870*1,65		-21,43		
22	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	T	-44,55	211,00	-9 400,05
		-54*0,5*1,65		-44,55		
Celkem za 1 Zemní práce						-96 619,85
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
23	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-3,60	510,00	-1 836,00
		-20*1,2*0,15		-3,60		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						-1 836,00
Díl: 5	Komunikace					
24	564752112R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 160 mm	m2	-34,00	111,00	-3 774,00
		-20*1,7		-34,00		
25	564851113R00	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 170 mm	m2	-34,00	153,50	-5 219,00
		-20*1,7		-34,00		
26	596212312U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-68,00	180,00	-12 240,00
		-20*1,7*2		-68,00		
27	59245271	dlažba zámková 22,5 x 11,2 x 10 cm	m2	-35,02	205,00	-7 179,10
		-20*1,7*1,03		-35,02		
Celkem za 5 Komunikace						-28 412,10
Díl: 8	Trubní vedení					
28	871374121U00	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 300	m	-20,00	16,20	-324,00
29	892351111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	m	-3,00	10,40	-31,20
30	892381111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-58,00	43,80	-2 540,40
31	286152220	trubka kanalizační z PP SN 10 plné žebro DN 300 mm	kus	-4,12	3 860,00	-15 903,20
		-20/5*1,03		-4,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	11 Stoka ul.Neumannova	ZL15-11 MP změna výkop za vyložkování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				-18 798,80
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
32	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -34*(0,26+0,24+0,235)	t	-24,99 -24,99	24,00	-599,76
33	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -34*(0,26+0,24+0,235)*6	t	-149,94 -149,94	5,50	-824,67
34	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti -34*(0,26+0,24+0,235)	t	-24,99 -24,99	84,50	-2 111,66
35	979999999	Poplatek za skladku jiné materialy -34*(0,26+0,24+0,235)	t	-24,99 -24,99	200,00	-4 998,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-8 534,09
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
36	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	-20,00	99,50	-1 990,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-1 990,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	-98,50	86,50	-8 520,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-8 520,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	ZL16-10 VCP obetonování potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Stoka ul. Bezručova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	41 477	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		41 477	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		41 477	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		41 477	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		41 477 Kč	
DPH		21,0 %		8 710 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				50 188 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 11
Objekt :	10 Stoka ul. Bezručova	ZL16-10 VCP obetonování potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	38 199	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 278	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 477	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	41 477	0
Oborová přírážka	0	0,0	41 477	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	41 477	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	41 477	0
Zařízení staveniště	0	0,0	41 477	0
Provoz investora	0	0,0	41 477	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	41 477	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	41 477	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 11
Objekt :	10 Stoka ul. Bezručova	ZL16-10 VCP obetonování potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8	Trubní vedení				
1	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	15,01	2 545,00	38 198,67
		65*0,8*0,35		18,20		
		odpočet potrubí:-Pi*0,25*0,25/4*65		-3,19		
	Celkem za	8 Trubní vedení				38 198,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,90	86,50	3 278,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 278,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	ZL16-10 MP obsyp potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Stoka ul. Bezručova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-10 633	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-10 633	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-10 633	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-10 633	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-10 633 Kč
DPH	21,0 %		-2 233 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-12 866 Kč

Poznámka :

Stavba : 2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa		Rozpočet : 10
Objekt : 10 Stoka ul. Bezručova		ZL16-10 MP obsyp potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-8 166	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 467	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 633	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-10 633	0
Oborová přírážka	0	0,0	-10 633	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-10 633	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-10 633	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-10 633	0
Provoz investora	0	0,0	-10 633	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-10 633	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-10 633	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 10
Objekt :	10 Stoka ul. Bezručova	ZL16-10 MP obsyp potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-15,01	183,00	-2 746,83
2	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	T	-28,52	190,00	-5 418,80
	Celkem za	1 Zemní práce				-8 165,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-28,52	86,50	-2 466,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 466,98

