



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4/15419

„Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Židlochovice
Sídlo: Masarykova 100, 66701 Židlochovice
IČO: 00282979
Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Seidlová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15419



Identifikační údaje veřejné zakázky a zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky (projektu): „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“
Ev. číslo (VVZ): 523501
Evidenční číslo akce (EDS): 298D213000039
Č. j. Ministerstva financí ČR: 12976/2015/1201
Dotace: z programu Ministerstva financí ČR
Číslo programu: 298213
Název programu: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Podlimitní veřejná zakázka

Další informace k veřejné zakázce podle § 16a písm. b) ZVZ:

Významná veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení podle § 27 ZVZ

Vážení,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.



Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 24. 11. 2015:

*„Dobrý den,
prosím o odpověď na následující dotaz k zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.*

I přes obdržené Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2 – odpověď 1. a 2. není v Zadávací dokumentaci jednoznačně specifikováno jakým způsobem má uchazeč prokázat bod 6. Technické podmínky.

Dotaz:

V rámci transparentnosti výběrového řízení a vyloučení všech možných pochybností žádáme zadavatele o konkrétní specifikaci dokladů (seznam dokladů v členění bodů 6.2, 6.3 a 6.4) požadovaných zadavatelem v rámci prokázání požadavků dle bodu 6.2 až 6.4 Zadávací dokumentace.

Ze ZD není m.j. zřejmé pro které skladby (viz výpis skladeb – příloha 352 a 353) a pro které jednotlivé dílčí materiály (prvky) bude uchazeč předkládat tyto doklady (např. materiály lepidlo, penetrace, podkladní nátěr, hydroizolační potěr.....), zda zadavatel bude vyžadovat doložení certifikátu notifikované osoby (dle PD), zda pro prokázání požadavků dle bodu 6.2 postačí jen certifikát pro Uw okna O/01 a A/02 notifikovanou osobou.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 (na dotaz č. 1 ze dne 24. 11. 2015)

Zadavatel stanovil zadávací podmínky následovně:

6.2 Závazné požadavky na výplně otvorů

Vnější otvorové prvky výplně jsou z části okna, stěny nebo dveře z plastových nebo Al profilů. Technická specifikace vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s PD. Zabudování otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržením technických požadavků na parotěsnost montážních spár, odolností proti větru, vodotěsnost, vzduchovou průvzdušnost, požadavky na fyzikální a bezpečnostní vlastnosti skel stanovených podle PD.

Všechny vnější otvorové výplně a prvky musí mít řádnou certifikaci, dokumentaci a výpočty požadované těmito zadávacími podmínkami resp. projektovou dokumentací, která upřesňuje způsob doložení a prokázání splnění těchto technických požadavků v nabídce uchazeče.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD.

Nad odst. 6.2 zadávací dokumentace (dále jako „ZD“) zadavatel dodává, že projektová dokumentace (zkratkou „PD“) svoje požadavky jednoznačně specifikuje v technické zprávě a ve výpisu výplní otvorů výkresy D.1.1.402 - VÝPIS OKEN 01.pdf (poslední strana) a D.1.1.403 - VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ 01.pdf (poslední strana). Požadavky na výpočet „Uw“ jsou upřesněny v rámci této dodatečné informace (níže v textu) v dodatečné informaci č. 2 k Dotazu č. 2 v bodě 12 dodavatele ze dne 25. 11. 2015.

6.3 Závazné požadavky na ETICS a tepelné izolace

Nabízený zateplovací systém a tepelné izolace, které mají být použity pro plnění Veřejné zakázky, musí splňovat požadavky stanovené PD.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky zateplovacího systému fasády podle PD pro ETICS včetně tepelných izolací.

Nad odst. 6.2 ZD zadavatel dodává, že projektová dokumentace svoje požadavky na doložení certifikace ETICS jednoznačně specifikuje v technické zprávě a ve výpisu sklady stěn výkres D.1.1.352 - VÝPIS SKLADEB STĚN 01.pdf. Ke skladbě W/3, která není ETICS, uchazeč certifikaci do nabídky nedokládá. Požadavky na tepelné izolace v rámci skladby ETICS jsou definovány ve výkrese D.1.1.352 taktéž. Dodavatel předloží certifikáty v souladu s PD D.1.1.352 - VÝPIS SKLADEB STĚN 01.pdf, která požadavky upřesňuje v bodě 21. Požadavky se týkají celé skladby ETICS včetně penetrace, lepidel, hmoždinek a dalších dílčích komponentů ETICS, což vyplývá i z bodu 21, z věty předchozí a tedy ze zadávacích podmínek.



6.4 Závazné požadavky na střešní plášť a tepelné izolace

Nabízený střešní plášť a tepelné izolace, které mají být použity pro plnění Veřejné zakázky, musí splňovat požadavky stanovené PD.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky střešního pláště pro PVC folii a pro izolaci podle PD.

Nad odst. 6.2 ZD zadavatel dodává, že projektová dokumentace svoje požadavky na střešní plášť jednoznačně specifikuje v technické zprávě a ve výpisu sklady střech výkres D.1.1.353 - VÝPIS SKLADEB STŘECH 01.pdf. Přičemž v souladu se ZD skladba musí být certifikována se všemi komponenty a prvky. Požadavky na tepelné izolace či další komponenty (lepidla, hmoždinky atp.) v rámci střešního pláště, jsou definovány ve výkrese D.1.1.353 - VÝPIS SKLADEB STŘECH 01.pdf taktéž.

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 25. 11. 2015:

„Zpracováváme CN zakázky zadávané ve veřejném řízení a žádáme o odpovědi na naše dotazy:

1. U pol. 201 předaného VV – soupis prací SO 100 žádáme o kontrolu výpočtu skladby S1 – platí x 2?

201	712 34-1559.RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 080,00
		;specifikace viz HA3!!!		
		;Střechy		
		S1:532*2		1 064,00
		S3:16		16,00

2. U pol. předaného VV – soupis prací SO 100 se domníváme, že výměra bude větší, než uváděná – prosíme o kontrolu

227	283-75971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	102,76
		;Střechy		
		Začátek provozního součtu		
		S1:532*0,14		74,48
		atika:0,86*105*0,12		10,84
		S2:20*0,09		1,80
		S3:16*0,14		2,24
		Konec provozního součtu		89,36
		89,356*1,15		102,76

3. Žádáme o info, zda mají uchazeči v krycím listě předaného VV – soupis prací SO 100 vyplňovat položky VRN – viz níže:

Ostatní VRN			0
VRN celkem			0

4. Žádáme o info, zda mají uchazeči v rek. listě předaného VV – soupis prací SO 200 komunikace a zpevněné plochy doplnit položky – viz níže:

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0



Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

5. Žádáme o info, zda mají uchazeči v rek. listě předaného VV – soupis prací SO 400 kácení, příprava území doplnit položky – viz níže:

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

6. Žádáme o upřesnění, doplnění popisu položky, předaného VV – soupis prací SO 100 – viz níže:

21	2.1	Prostupy základovými konstrukcemi, zapravení izolace, utěsnění, kotvení, doplňky, D+M	kus	25,00
----	-----	---	-----	-------

7. Žádáme o info, zda mají uchazeči v předaném VV – soupis prací SO 100 vyplňovat položku 19 – vytyčení veškerých IS na staveništi, tato položka je i v předaném VV SOUHRNNÝ ROZPOČET – vedlejší a ostatní náklady – zařízení staveniště – pol. 19 viz níže:

19	1.1	Vytyčení veškerých IS na staveništi	kus	1,00
----	-----	-------------------------------------	-----	------

8. Žádáme o info, zda mají uchazeči v předaném VV – soupis prací SO 400 kácení, příprava území vyplňovat položku 9 – vytyčení průběhu stávajících IS, tato položka je i v předaném VV SOUHRNNÝ ROZPOČET – vedlejší a ostatní náklady – zařízení staveniště – pol. 9 viz níže:

Díl: 90	Přípočty		
9 90.1	Vytyčení průběhu stávajících IS	kus	1,00

9. Žádáme o info, zda mají uchazeči v předaném VV – soupis prací SO 400 kácení, příprava území vyplňovat předanou tab 1 – inventarizace – finanční ohodnocení, zda tuto tabulku mají uchazeči předávat jako součást nabídky VŘ Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba - viz níže:

P.Č.	Název taxonu	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška taxonu	Výška koruny	Šířka koruny	Sadov. hodnota	Finanční ohodnocení	Poznámka
------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------------	----------

10. V předaných zadávacích podmínkách je uvedena předpokládaná cena za tuto zakázku 55 092 467.- Kč bez DPH, rozumí tomu uchazeč správně tak, že překročení této předpokládané ceny nebude považováno za nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení...

11. V předaných zadávacích podmínkách str. 11 odd. 5.1. je uvedeno, že dodavatel do nabídky podrobný časový harmonogram stavby nedokládá – rozumí tomu uchazeč správně tak, že do VŘ nebude zpracovávat harmonogram stavby...



12. V zaslaných DI ze dne 19.11.2015 zadavatel v odpovědi zpřesňuje pro účely nabídky, požadavek na certifikát pro výpočet U_w okna pro typické prvky O/01 a A/02 notifikovanou osobou.

303	O/01	Okno,otvíravé, sklopné,3200/2100 parapet v= 880 ,U=0,80,33dB,trojsklo,Tvis=72% ,g=51% ,plast,více komorové,světle šedá RAL 7004,parapet DTDL,3200/340,vnitřní žaluzie,zámek kliky,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M, Rámy oken vyztužené kompozitními profily, okna včetně TI prvků pro předsazenou montáž (viz příloha Kniha detailů, výpisy oken)	kus	3,00
332	A/02	Okno pevné / sklopné,venkovní,3000/1250 par.v=4470,32dB,trojsklo,Tvis=72%,g=51%,hliník,světle šedá RAL 7004,parapet DTDL,3000/340,táhlo pro otevírání nadsvětlíku, materiál kování: hliník ,okno s jedním pevným a jedním sklopným křídlem, pákový ovladač pro otevírání nadsvětlíku, horní rozšiřovací profil výšky 50 mm,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M, Rámy se speciálními vloženými termomoduly v izolačních místcích s kompletním utěsněním zasklívací drážky, okna včetně TI prvků pro předsazenou montáž (viz příloha Kniha detailů, výpisy oken)	kus	1,00

Rozumí této odpovědi uchazeč správně tak, že součástí nabídky všech uchazečů bude certifikát pro výpočet U_w okna pro typické prvky O/01 a A/02 notifikovanou osobou. Certifikát bude tedy požadován pouze pro typické prvky O/01 a A/02.

13. V předaném VV – soupis prací SO 100 položka D+M generálního klíče (viz výpis vnitřních dveří D.1.1. 401 - Systém generálního klíče uvažovat šestiúrovňový, musí být kompatibilní se zámky dveří venkovních dveří) samostatně není, doplní zadavatel tuto položku, nebo mají uchazeči D+M gener.klíče započítat do jednotlivých položek dveří?“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 (k dotazu č. 2, níže uvedené body jsou číslovány podle bodů uvedených v dotazu č. 2 ze dne 25. 11. 2015)

1. V soupisu prací D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01 (dále jako soupis prací „SO 100“), u položky č. 201 platí násobek dvou, jelikož se jedná o montážní položku pro HA3 (k položce č. 203) a HA1 (k položce č. 205).
2. V soupisu prací SO 100, u položky č. 227 je uvedena výměra platí, u tloušťky spádu EPS jsou uváděny průměrné hodnoty. U skladby S2, u jedné vrstvy (EPS 100 S STABIL tl. 140 mm – započteno v položce č. 225 v soupisu prací SO 100) je omylem uvedena poznámka o spádových klínů, které zde nebudou (viz poznámka níže). Naopak tomu je u skladby S3, kde je tepelná izolace rozdělena na spádové klíny a tepelnou izolaci tl. 140 mm (započteno v položce č. 225 v soupisu prací SO 100).

S/2	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	TL.	Označení materiálu
	střešní plášť musí vykazovat klasifikaci BROOF(t3)		
	Hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z PES tkaniny, světle šedá, vhodná pro mechanické kotvení, kotvy se zápusťnou hlavou . Kotvit do trapézového plechu . Řady kotvení mají být orientovány kolmo k vlnám trapézového plechu. Pro volbu vhodného kotveního systému a ověření únosnost podkladu je doporučeno provedení výtažných zkoušek v souladu s ETAG 006 -dále specifikace materiálu, požadavky viz HP1	1,5	
	Separční netkaná polypropylenová geotextilie 300g/m² -dále specifikace materiálu, požadavky viz T1		T1
	Kombinovaný tepelný izolant složený za vzájemně se překrývajících desek z minerálních vláken v tloušťce 2x30mm a z pěnového stabilizovaného polystyrenu. Tepelná izolace se klade ve všech vrstvách současně (pro zajištění dostatečné pevnosti proti proslápnutí) se vzájemným převázáním spár.Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. Skladba je stabilizovaná systémem mechanického kotvení. Skladba tepelné izolace: EPS 100 S STABIL - spádové klíny (Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,037$ W/m K) 20-130mm EPS 100 S STABIL -spádové klíny- (Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,037$ W/m K) 140 mm	220-330	



3. Dodavatel vyplní Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) + ostatní VRN pouze v rámci souhrnného soupisu prací (00-Souhrnný výkaz výměr +VRN ZŠ TYRŠOVA), v ostatních VRN rekapitulacích zadavatel připouští uvést 0, resp. „nulovou“ položku.

Totéž platí pro dotaz dodavatele č. 4 a 5.

6. U položky č. 21 (Prostupy základovými konstrukcemi, zapravení izolace, utěsnění, kotvení, doplňky, D+M) v soupisu prací SO 100 se jedná o systémové prostupy instalaci řešené systémovými vodotěsnými a vzduchotěsnými průchodkami.

7. Sítě se budou vytyčovat před začátkem výstavby, kde se jedná o sítě v majetku investora i správců sítí. Zadavatel upřesňuje ocenění vytyčení IS takto:

Dodavatelé ocení vytyčení inženýrských sítí (dále též „IS“) na staveništi (vytyčení sítí v majetku správců sítí) v rámci souhrnného rozpočtu a zbývající část (vytyčení sítí ostatních v majetku investora) ocení v rámci položky č. 9 v soupisu prací SO 400 - Soupis prací a dodávek 01 (dále jako soupis prací „SO 400“).

V rámci tohoto upřesnění se mění soupis prací SO 100, u kterého položku č. 19 (Vytyčení veškerých IS na staveništi) dodavatel nebude oceňovat, **změna vyznačena červeně**, a která bude v tomto případě řešena v rámci souhrnného soupisu prací. Upravený soupis prací SO 100 je **Přílohou č. 1** těchto dodatečných informací.

19	1.1	Vytyčení veškerých IS na staveništi	kus	1,00	POLOŽKU NEOCEŇOVAT!
----	-----	-------------------------------------	-----	------	---------------------

8. Zodpovězeno v bodě č. 7.
9. Tabulku Inventarizace (_tab_1_inventarizace) – sloupec finančního ohodnocení (v soupisu prací SO 400) dodavatel nevyplňuje.
10. Zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil, že v případě překročení předpokládané hodnoty bude uchazeč vyloučen. Uvedená předpokládaná hodnota slouží pro zadávací řízení jako informativní údaj vzešlý z rozpočtu, který byl sestaven na základě dokumentace pro provádění stavby, dále slouží jako údaj pro stanovení finančního limitu veřejné zakázky, podle kterého se veřejná zakázka zatřídí z hlediska ZVZ. Pokud výslovně zadavatel neuvede v zadávacích podmínkách požadavek, že dodavatel nesmí překročit stanovenou předpokládanou hodnotu, nemůže být toto překročení považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
11. Zadavatel nepožaduje po dodavatelích doložení časového harmonogramu stavby, resp. realizace díla do nabídky, tak jak je uvedeno v odst. 5.1 zadávací dokumentace. Časový harmonogram realizace díla (včetně 3 hlavních milníků) bude doložen až nejvhodnějším uchazečem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo, jak je uvedeno v Obchodních podmínkách v článku 18.4. u požadavků na Přílohu č. 3 smlouvy.
12. Zadavatel na tento dotaz odpověděl v dodatečných informacích č. 2/15419, v rámci dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2, bod 1.:

„...Zadavatel tímto upřesňuje, že nepožaduje certifikáty od výrobků, které dosud nevznikly, ale požaduje certifikáty od výrobků výplní otvorů jako takových, které pokud výrobce nabízí, měly by mít řádnou certifikaci (zadavatel tedy požaduje certifikované výrobky). Zadavatel nadevší pochybnost tímto zpřesňuje



pro účely nabídky, požadavek na certifikát pro výpočet U_w okna pro typické prvky O/01 a A/02 notifikovanou osobou. Notifikovanou osobou se rozumí osoby ve smyslu § 46 odst. 10 ZVZ.“

Zadavatel tímto zpřesňuje výše uvedené následovně:

Výpočet „ U_w “ okna pro typické prvky O/01 a A/02 musí být proveden tak, aby všechny jednotlivé hodnoty, které vstupují do výpočtu, byly certifikovány notifikovanou osobou. Dodavatel předloží do nabídky výpočet „ U_w “ a k tomuto výpočtu doloží i certifikáty, které prokazují, že hodnoty, které ve výpočtu uchazeč použil, byly ověřeny – certifikovány notifikovanou osobou a to pro konkrétní výrobek. Do výpočtu „ U_w “ nemohou být použity necertifikované hodnoty. Samotný výpočet pak může provést notifikovaná osoba nebo osoba, která je tento výpočet schopna správně provést a navíc dodavateli garantovat správnost takového výpočtu např. energetický auditor, či autorizovaný inženýr či technik v oboru pozemních staveb atp. Zadavatel nevymezuje osobu, která samotný výpočet provede, ale požaduje, aby výpočet byl správný. Uchazeč dále do své nabídky dále v souladu se zadávacími podmínkami doloží certifikáty, které jsou u výplní otvorů stanoveny v projektové dokumentaci (pokud je již nedokládá v rámci výpočtu U_w).

13. Dodavatel zohlední požadavek na systém generálního klíče do položek jednotlivých prvků, kde je tento systém požadován.

Dotaz č. 3 dodavatele ze dne 25. 11. 2015:

„Vážená paní inženýrko, žádáme tímto o poskytnutí dodatečné informace:

Zadavatel dle technické zprávy (přikládáme) požaduje:

Konstrukce rámu (PVC profily oken):

$U_f \leq 0,8$.

Tvarová stálost dle Vicat větší než 80°C, modul pružnosti min. 2,5 GPa, pevnost v tahu min 40 N/m², vrubová houževnatost při 23°C min. 25 kJ/m².

Vzhledem k tomu, že výše uvedené hodnoty jsou převzaty z katalogu konkrétního výrobce s tím, že těmto parametrům odpovídá jen určitý výrobek jednoho výrobce máme za to, že tímto zadavatel vytváří neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Žádáme zadavatele o nápravu.“

ZŠ TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA

B-15-118-000-DSP

D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Použité materiály musí být hygienicky nezávadné (certifikát notifikované osoby)
- kotvení oken, představená montáž, purenit (certifikát výrobce)

PVC profily oken

- stavební hloubka min. 85 mm (certifikát výrobce)
- U rámu $\leq 0,80$ W/m²K (certifikát notifikované osoby)
- tvarová stálost dle Vicat větší než 80°C (certifikát výrobce)
- modul pružnosti min. 2,5 GPa (certifikát výrobce)
- pevnost v tahu min. 40 N/m² (certifikát výrobce)
- vrubová houževnatost při 23°C. min. 25 kJ/m² (certifikát výrobce)
- atest hygienické nezávadnosti (certifikát notifikované osoby)
- reakce na oheň CSN EN 13501-1, min.C (certifikát notifikované osoby)

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 (na dotaz č. 3 ze dne 25. 11. 2015)**

Zadavatel na kvalitativních požadavcích uvedených v projektové dokumentaci trvá. Uvedené hodnoty nejsou převzaty z katalogu výrobce. Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě požadavků ČSN EN 12608 Příloha A) normativní. Požadované parametry odpovídají umístění výrobků ve stavbě a jejich expozici venkovnímu prostředí.

Dotaz č. 4 dodavatele ze dne 25. 11. 2015:**Dotaz č.14:*****Silnoproud a slaboproud***

Ve VV „D.1.4.5.002 Soupis prací s VV“ se nachází oddíl „Montáž sdělovací a zabezp. tech.“ (řádek 176) a ve VV „SLP_Soupis prací dodávek s VV“ je dále list „Invalidé“. Obě tyto části se týkají systému přivolání pomoci pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Mají být vyplněné obě části? Nejsou zde duplicitně?

Dotaz č.15:***SO 100 Přístavba školy- arch. stav. část***

Ve výkazu výměr v díle 43 Schodiště je položka č. 88 Vylamovací prvek. Dle uvedeného výpočtu u položky se vylamovací prvky nachází ve zmonolitněné části a u schodišťových ramen.

88	43.2	Vylamovací prvek š.160mm, pr.10/200mm,vrtání výztuž,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	22,44
		;dle statiky-tvary		
		zmonolitnění:2,61*2*2		10,44
		;dle statiky-schod. ramena		
		2*4+4		12,00

Podle výkresů statiky se vylamovací prvky nachází 1x u schodišťového ramene Ra1 a Ra3 a 2x u Ra2 vždy v délce prvku 2 m, dohromady tedy 8 m.

Žádáme zadavatele o kontrolu VV.

Dotaz č.16:***SO 100 Přístavba školy- arch. stav. část***

Ve výkazu výměr v díle 767 Zámečnické konstrukce je položka č. 351 Sanitární příčky. Dle uvedeného popisu se jedná o desky tl. 12 mm, HPL laminát.

351	0S/01	sanitární příčky - sestava se dveřmi, výška 2,0m materiál kompaktní desky tl. 12 mm, voděodolné - hpl laminát vysokotlakový, hrany abs 2mm barevné řešení bude upřesněno	kus	3,00
-----	-------	---	-----	------

V materiálovém a barevném řešení je u sanitárních příček uveden DTDL, tl. 25 mm.

POVRCHY KONSTRUKCÍ

podlaha - vinylová povlaková krytina

stěny - obklad 200x400mm do výše horní hrany dveří

sanitární příčky - DTDL laminát, tl. 25mm

Žádáme zadavatele o upřesnění tl. desek a materiálu sanitárních příček.



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 (Dotaz č. 4 dodavatele ze dne 25. 11. 2015)

- 1) **(dotaz č. 14)** Nouzové volání pro imobilní oceňte pouze v rámci soupisu prací SLP Soupis prací dodávek s VV. V rámci elektroinstalací – soupisu prací D.1.4.5.002 Soupis prací s VV, dodavatel položky týkající se nouzového volání oceňovat nebude, jedná se konkrétně o položky č. 164 až 172, **změna v soupisu prací označena červeně**.

Upravený soupis prací D.1.4.5.002 Soupis prací s VV je Přílohou č. 2 těchto dodatečných informací.

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech		
164	220490534R00	Montáž ovládací skříně, 30 linek 1 ru	kus	0,00000
165	220711309RJS	Prvky systému přivolání pomoci pro invalidy, centrála a prvky signalizace	kus	0,00000
166	38227350RJS	Systém přivolání pomoci pro invalidy, vybavení:, 1xRT, 1xPT, 1xAT, 1xLM, 1xVO-BT	suma	0,00000
167	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	0,00000
168	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	0,00000
169	34121048RJS	Kabel sdělovací -JXFE-R 6x2x0,8	m	0,00000
170	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, D 23 mm	m	0,00000
171	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	0,00000
172	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	0,00000

- 2) **(dotaz č. 15)** Položka byla započítána 2x z výkresů tvaru 1.np a 2.np a tvaru ramen – celková délka vylamovacích prvků po revizi soupisu prací SO 100 je 8m, prosíme o jejich ocenění dle **změny uvedené červeně**. Upravený soupis prací D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01, revize 01, 02, 03, 04 je Přílohou č. 1 těchto dodatečných informací.

88	43.2	Vylamovací prvek š.160mm, pr.10/200mm,vrtání výztuž,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	8,00
		dle statiky-tvary		
		zmenolitnění:2,61*2*2		
		dle statiky-schod. ramena		
		2*2+2+2		8,00

- 3) **(dotaz č. 16)** Položka č. 351 (sanitární příčky - sestava se dveřmi, výška 2,0m) v soupisu prací SO 100 dodavatel ocení podle soupisu prací SO 100. Platí tloušťka kompaktní desky 12mm.

Dotaz č. 5 dodavatele ze dne 26. 11. 2015:

„Vážená paní inženýrko, žádáme tímto o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce:

zadavatel požaduje doložit i člena týmu - zástupce stavbyvedoucího - autorizaci v oboru Technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika. Žádáme zadavatele o stanovisko, zda-li je možno výše uvedenou specializaci prokázat předložením autorizace v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení (IE01).

Vzhledem k tomu, že výše uvedený člen týmu je potřeba v rámci provádění díla jen pro činnosti, vztahující se k uvedené profesi, považujeme požadavek zadavatele na stálou přítomnost této osoby na staveništi za nadbytečný a žádáme o vypuštění.“



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 (Dotaz č. 5 dodavatele ze dne 26. 11. 2015)

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách v odst. 7.6 písm. c) zadávací dokumentace na prokázání „zástupce stavbyvedoucího pro obor technika prostředí staveb (vytápění a vzduchotechnika), která bude nejméně autorizovaným technikem nebo inženýrem ve smyslu § 5 odst. 3 písm. f) autorizačního zákona“, kde se podle zákona zadávací podmínky odkazují na autorizovaného technika nebo inženýra pro obor technika prostředí staveb s požadavkem na specializaci vytápění a vzduchotechniku. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jako ČKAIT) zahrnuje autorizace IE01 pro autorizované inženýry v oboru technika prostředí staveb, do které spadají náležitosti vzduchotechniky a vytápění (viz odkaz níže), které dle tohoto členění odpovídají požadavkům zadavatele.

Odkaz na rozsah oborů a specializací dle ČKAIT:

<http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait>


Zadavatel na svém požadavku stran požadavku na přítomnost na staveništi trvá.

Dotaz č. 6 dodavatele ze dne 26. 11. 2015:

„Dobrý den, zpracováváme cenovou nabídku do soutěže veřejné zakázky na akci "Přístavba ZŠ Tyršova v Židlochovicích, potřebuji upřesnit parametry ložiska usazeného ve spojovací lávce. Jedná se o výkres D1.2_114a_Spojovací lávka. Předem děkuji za informace.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6 (Dotaz č. 6 dodavatele ze dne 26. 11. 2015)

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s podmínkami pro zadávací řízení a ZD, pro které jsou udané základní parametry daného ložiska tak, aby dodavatel v rámci své nabídky byl schopen navrhnout konkrétní prvek.



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek.

Původní znění dle Zadávací dokumentace:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 13:00 hod.**


Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 13:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Nové znění dle Dodatečné informace č. 4/15419:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 14:00 hod.**

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 14:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

V Židlochovicích dne 30. 11. 2015


Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



Přílohy Dodatečných informací č. 4/15419:

Příloha č. 1: D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01, rev 01, 02, 03, 04

Příloha č. 2: D.1.4.5.002 Soupis prací s VV rev 01