

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Oprava opěrné zdi“

mezi:

Objednatel:	Město Letovice
se sídlem	Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Stejskal, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Letovice
Číslo účtu:	820631/ 0100
IČ:	00280518
DIČ:	CZ00280518
Tel./fax:	516 482 252
e-mail:	podatelna@letovice.net
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Vladimír Stejskal, starosta	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Báča	

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	SASTA CZ, a.s.
se sídlem	Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zastoupeným	JUDr. Vladimírem Špičkou
IČ:	26240980
DIČ:	CZ26240980
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. ú.:	125276385/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Vladimír Špička	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: JUDr. Vladimír Špička, Ing. Tomáš Kalábek, Ing. Michael Filip	
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 3551	

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2015 se mění:

Čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1.2:

Po konzultaci ve věci charakteru stavby s finančním poradcem objednatele se mění charakter stavby z opravy na technické zhodnocení opěrné zdi.

Čl. III. Doba plnění odst. 3.2 :

Termín dokončení prací se z důvodu špatných klimatických podmínek pro provádění železobetonové římsy se prodlužuje do 31.5.2016.

Čl. IV. Cena díla:


Cena bez DPH	6 464 782,- Kč
DPH 21 %	1 357 604,- Kč
Cena celkem s DPH	7 822 386,- Kč

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Dodatek č.1 byl schválen na ²⁹..... schůzi Rady města Letovice dne^{18.11.}....., bod č. ³⁵.....

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha - rozpočet.

V Letovicích dne^{19.11.2015}.....



Vladimír Stejskal
starosta



V Brně dne^{18.11.2015}.....



JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva spol.
SASTA CZ, a.s.

SASTA³CZ
Votroubkova 11, 602 00 BRNO
IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
tel.: 544 422 351, fax: 544 422 369

Rozpočet - příloha dodatku č.1

Stavba : Oprava opěrné zdi
Letovice, silniční těleso býv. státní silnice š.43 v úseku pod zámkem v Letovicích

Objednatel: Město Letovice
Masarykovo náměstí 210/19
679 61 Letovice-Letovice

IČO : 00280518
DIČ : CZ00280518

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.
Votroubkova 546/11
620 00 Brno-Brněnské Ivanovice

IČO : 26240980
DIČ : CZ26240980

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	259 500,00
Stavební objekt		1,00	
201 Opěrná stěna		1,00	6 205 281,87
Celkem za stavbu bez DPH			6 464 782,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 464 782,00
DPH	21 %	1 357 604,22
celkem		7 822 386,22
Celkem za stavbu s DPH		7 822 386,00

SASTA[®] CZ
Votroubkova 11, 620 00 BRNO
IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
TEL: 544 422 351, FAX: 544 422 309

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	060002	Sanace opěrné stěny Obora
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00C	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Čeník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				186 000,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	121 000,00	121 000,00
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	54 000,00	54 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				73 500,00
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	0055	Geotechnický monitoring	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00

Stavba :	Oprava opěr Letovice, silniční těleso býv. státní silnice š.43 v úseku pod zámkem v Letovicích		
Objekt :	201	Opěrná stěna	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Opěrná stěna

Rekapitulace soupisu

01C

Opěrná stěna - zkrácení délky opravy

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	6 270,00
13	Hloubené vykopávky	30 770,00
16	Přemístění výkopku	32 442,31
17	Konstrukce ze zemin	4 873,50
21	Úprava podloží a základ.spáry	788 025,26
26	Vrty	1 181 696,00
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	1 312 585,35
31	Zdi podpěrné a volné	1 316 323,14
38	Kompletní konstrukce	36 383,70
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	95 019,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 552,50
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	18 819,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	35 313,95
94	Lešení a stavební výtahy	134 520,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 912,00
96	Bourání konstrukcí	215 180,26
97	Prorážení otvorů	253 657,80
99	Staveništní přesun hmot	132 186,16
721	Vnitřní kanalizace	6 742,20
767	Konstrukce zámečnické	182 693,74
783	Nátěry	80 114,30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	318 201,10
	Celkem soupis 01C	6 205 281,87

Rozpočet

S:	060002	Sanace opěrné stěny Obora
O:	201	Opěrná stěna
R:	01C	Opěrná stěna - zkrácení délky opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				6 270,00
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,				
1	111201102R00	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	285,00000	22,00	6 270,00
	113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živického krytu kolem překážek,				
2	113151113R00	...povrch živický, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	0,00000	168,00	0,00
3	113151114R00	...povrch živický, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	0,00000	186,00	0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky				30 770,00
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
4	139601102R00	...v homině 3	m3	18,10000	1 700,00	30 770,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				32 442,31
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí,				
5	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,40090	267,00	1 709,04
6	162701155R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,00000	352,00	0,00
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
7	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	34,20000	149,00	5 095,80
	162 50	Vodorovné přemístění křovin o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,				
8	162301501R00	...na vzdálenost do 5 000 m	m2	285,00000	55,00	15 675,00
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
	167 10-1	nakládání výkopku				
9	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,40090	166,00	1 062,55
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
	167 10-1	nakládání výkopku				
10	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	0,00000	222,00	0,00
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
	167 10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně				
11	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	17,10000	431,00	7 370,10
	199	Poplatky za skládku				
12	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,40090	239,00	1 529,82
13	199000003R00	...Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00000	245,00	0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				4 873,50
	174 10-11	Zásyp sypaninou se ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
14	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	17,10000	285,00	4 873,50
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				788 025,26
	211 5	Výplň odvodňovacích žeber do rýh bez ztuhnutí s úpravou povrchu výplně				
15	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	1,00000	868,00	868,00
	211 97-1	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami				
16	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	31,57301	23,00	726,18
	212 75-3	Plastové drenážní trubky				
17	212753114R00	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	67,00000	14,00	938,00
	216 90-4	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem				
18	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2	330,38000	142,00	46 913,96
19	216904213R00	Očištění stlačeným vzduchem líce kleneb	m2	330,38000	132,00	43 610,16
20	21-01	Zarovnání stříkaného betonu - čel	m2	150,30000	168,00	25 250,40
21	21-02	Odvodňovací drén š. 400 mm	m	84,50000	362,00	30 589,00
22	216341132U01	Stříkaný beton C20/25 -10cm stěna	m2	309,46000	869,00	268 920,74
23	216341139U01	Přípl stěna střík C20/25 ZKD 5cm tl	m2	760,36000	431,00	327 715,16
23.A	21.III	Armatura sítě KARI	m2	190,99200	190,00	36 288,48
24	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	68,00500	55,00	3 740,28
25	69366055R	geotextilie PP, funkce drenážní, separační, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	33,30952	74,00	2 464,90
Díl:	26	Vrty				1 181 696,00
	262 04	Odpázení vrtů pro injektáže				

26	262041311R00	Odpažení vrtu pro injektáž, D do 156 mm	m	0,00000	194,00	0,00
	262 10-337 Vrtu pro injektáž povrchové					
27	262303372R00	Vrtu pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3	m	353,00000	2 720,00	960 160,00
28	262503372R00	Vrtu pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.5	m	0,00000	3 960,00	0,00
	262 10-83 Příplatek za vrtu pro injektáže povrchové do 156 mm					
	262 10-831 šikmé					
29	262308322R00	Přípl.za vrtu injek.šikmé D 156, 90 st.,25 m hor.3	m	296,00000	716,00	211 936,00
	262 10-83 Příplatek za vrtu pro injektáže povrchové do 156 mm					
	262 10-831 šikmé					
30	262508312R00	Přípl.za vrtu injek.šikmé D 156, 48 st.,25 m hor.5	m	0,00000	768,00	0,00
	262 90-915 Příplatek za výnos jádra vrtů pro injektáže povrchové					
31	262009352R00	Příplatek za výnos jádra povr.D do 156 mm,hl.25 m	m	0,00000	646,00	0,00
32	26-01	Příplatek za pažení vrtů povr.D do 156 mm v hornině 3-5	m	0,00000	326,00	0,00
33	26-03	Mobilizace vrtné soupravy	km	200,00000	48,00	9 600,00
33.A	26.IV	Podpůrné konstrukce lešeňové	ks	0,00000	1 500,00	0,00
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				1 312 585,35
	281 60-1 Injektování nízkotlaké s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru					
34	281601111R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	117,66667	968,00	113 901,33
	281 60-1 Injektování vysokotlaké s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru					
34.A	281601111R01	Injektování vrtu vysokotl.vzestupné tlak do 4,5 MPa	h	80,66667	1 380,00	111 320,00
	285 37-1 Kotvy tyčové délky přes 5 m					
	jejich dodání a osazení, bez provedení vrtu, bez zainjektování a bez napnutí kotvy					
35	285371211R00	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm - hladká část	m	175,00000	1 398,00	244 650,00
	285 37-1 Kotvy tyčové délky přes 5 m					
	jejich dodání a osazení, bez provedení vrtu, bez zainjektování a bez napnutí kotvy					
35.A	285371211R01	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm - manžetová část	m	121,00000	1 598,00	193 358,00
	289 47-2 Jednovrstvé hloub. spárování zdiva, stěn i kleneb aktivovanou cementovou maltou					
35.B	285371211R02	Kotvy ražené	m	318,00000	150,00	47 700,00
36	289472211R00	Hl.spár.1vrst.zdiva řádkového akt. maltou hl.10 cm	m2	330,38000	510,00	168 493,80
	289 90-4 Vysekání spojovací hmoty ze spár hl. od 0 do 30 mm a jejich vyčištění, stěn i kleneb					
37	289904121R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene hrub.	m2	330,38000	310,00	102 417,80
38	28-01	Zálivková směs 1250 kg/m3	t	32,86000	3 400,00	111 724,00
39	28-03	Výztuž mikropilot do 80 mm hladká část	m	13,50000	856,00	11 556,00
40	28-04	Injektážní trubky 1/2" PVC	m	0,00000	36,00	0,00
41	28-05	D+M trubky do pr. 70 mm PVC ochranné	m	0,00000	94,00	0,00
42	28-06	D+M hlavy hřebů	kus	37,00000	645,00	23 865,00
42.A	28.VII	Hlavy T detail 30/30/2	kus	19,00000	950,00	18 050,00
43	28-07	D+M roznášecí desky hlav 200/200/20 mm	kus	17,00000	592,00	10 064,00
44	28-08	D+M podkladní desky roznášecích hlav 100/100/10 mm	kus	54,00000	120,00	6 480,00
45	28-09	D+M sferická matice CKT 20	kus	54,00000	94,00	5 076,00
46	28-11	Předeprnutí zemních kotev	kus	36,00000	1 600,00	57 600,00
47	28-12	Úprava hlav po předeprnutí	kus	36,00000	480,00	17 280,00
48	28-13	Vyklinování spár při vysekávání	m2	330,38000	43,00	14 206,34
49	28-14	Úprava spár hloubkového spárování	m2	330,38000	166,00	54 843,08
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				1 316 323,14
	311 21 Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku,					
50	311211126R00	...na MC 15	m3	11,43000	5 398,00	61 699,14
	311 21-9 příplatky					
51	311211126R00	...za jednostranné lícování zdiva	m2	0,00000	685,00	0,00
	311 21 Zdivo nadzákladové z lomového kamene					
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku					
52	311211126V02	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15, bez nákladu na kámen	m3	116,68000	4 450,00	519 226,00
	311 32 Beton nadzákladových zdí železový nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,					
53	311321312R00	...z betonu C 20/25	m3	15,04800	3 700,00	55 677,60
	311 35 Bednění nadzákladových zdí					
	svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
	311 35-2 oboustranné za každou stranu					
54	311351105R00	...zřízení	m2	133,82000	396,00	52 992,72
	311 35 Bednění nadzákladových zdí					
	svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
	311 35-2 oboustranné za každou stranu					
55	311351106R00	...odstranění	m2	133,82000	175,00	23 418,50
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí					
	311 36-1 z betonářské oceli					

56	311361821R00	...10505	t	7,48650	31 000,00	232 081,50
	317 32-111 Římky ze železobetonu					
57	317321118V01	Římky ze železobetonu C 30/37, XF4	m3	26,35000	4 520,00	119 102,00
	317 35-3 Bednění řím					
	Bednění mostních řím jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených					
58	317353121R00	Bednění řím jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2	52,13544	555,00	28 935,17
59	317353221R00	Bednění řím jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	52,13544	85,00	4 431,51
	317 36-121 Výztuž řím ze železobetonu					
60	317361214R00	Výztuž řím ze železobetonu z oceli 10 505	t	2,33900	31 000,00	72 509,00
61	31-02	D+M odvodňovací vrty s vystrojením PE trubkou pr. 70	m	65,00000	2 250,00	146 250,00
Díl:	38	Kompletní konstrukce				36 383,70
	380 93 Dodatečné vlepení betonářské výztuže					
62	380932215R00	...vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	33,50000	435,00	14 572,50
63	380932217R00	...vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	45,44000	480,00	21 811,20
Díl:	57	Kryty šterkových a živičných komunikací				0,00
	573 2 Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem					
64	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	12,00	0,00
	577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu					
65	577114116RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S, tloušťky 70 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	593,00	0,00
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním					
66	577141212RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	415,00	0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				95 019,60
67	62-01	D+M stěrka cementová tl. do 5 mm betonových konstrukcí	m2	304,55000	312,00	95 019,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 552,50
	631 31 Mazanina z betonu prostého					
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem					
	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm					
68	631313511R00	...z betonu C -/12,5	m3	2,85000	2 650,00	7 552,50
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00
	894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034					
	na kroužek,					
69	894422111RT1	...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	0,00000	425,00	0,00
	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových					
70	899102111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	0,00000	540,00	0,00
71	55243345.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 500 mm; únosnost D 400 kN	kus	0,00000	3 370,00	0,00
72	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	0,00000	2 005,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				18 819,00
	919 72-1 Dilatační spáry vkládané					
	v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár					
73	919721211R00	...vyplněné asfaltovou záplavkou	m	139,40000	135,00	18 819,00
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů					
	včetně spotřeby vody					
74	919735111R00	...živičných, hloubky do 50 mm	m	0,00000	48,00	0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				35 313,95
	936 94 Osazení odvodňovače mostovky					
75	936941111R00	Osazení odvodňovače mostovky do 150 kg	kus	2,00000	890,00	1 780,00
	938 90-8 Očištění povrchu saponátovým roztokem					
	povrchu živičného, betonového nebo dlážděného					
76	938908411R00	...saponátovým roztokem	m2	202,65000	7,00	1 418,55
77	93-01	D+M předtěsnění dilatační spáry římky + penetrace + těsnící trvale pružný tmel	m	10,80000	165,00	1 782,00
78	931992121U00	Výplň dilat spár extrud XPS tl 20mm	m2	2,48400	150,00	372,60
79	931994131U00	Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2	m	36,80000	56,00	2 060,80
80	55241820R	odvodňovač mostní rigolový; mříž 500 x 300 mm; zatížení D 400; talíř s přírubovou tvarovkou DN 150; lapač nečistot	kus	2,00000	11 500,00	23 000,00
81	55241911R	svislý odtok mostního odvodňovače DN 150 mm; l = 510 až 1 000 mm; příslušenství těsnění, šrouby	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				134 520,00
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami					
82	941941051R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	570,00000	85,00	48 450,00
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení					
83	941941391R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 710,00000	39,00	66 690,00
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami					
84	941941851R00	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	570,00000	34,00	19 380,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 912,00
	953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva					
85	953981203R00	...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	204,00000	78,00	15 912,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				215 180,26
	960 Bourání konstrukcí vodních staveb					
	s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m					
86	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,73125	5 020,00	3 670,88
	962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného					

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
962 02-1 kamenného						
87	962022491R00	...na maltu cementovou	m3	127,81000	1 005,00	128 449,05
962 05-2 Bourání zdiva železobetonového						
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
88	962052211R00	...nadrákladového	m3	20,09613	3 275,00	65 814,83
966 00-4 Rozebrání a odstranění betonových svodidel						
89	966004125R00	...kužel prům. 440 mm, výšky 500 mm	kus	2,00000	84,00	168,00
966 00-5 Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel						
s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním						
90	966005211R00	...silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	67,50000	253,00	17 077,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				253 657,80
976 08 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod.						
976 08-5 kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží						
91	976085311R00	...plochy do 0,6 m2	kus	0,00000	54,00	0,00
979 02 Výběr a sbírání kamene ze sutí						
92	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	128,11000	1 980,00	253 657,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				132 186,16
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
93	999281105R00	...výšky do 6 m	t	564,89811	234,00	132 186,16
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 742,20
721 17-1 Potrubí z plastových trub						
94	721176234R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) zavěšené, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	11,50000	585,00	6 727,50
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
95	998721101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,03266	450,00	14,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				182 693,74
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb						
96	767995105R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2 272,73000	33,00	75 000,09
97	13383415R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 100 mm	T	0,03830	20 350,00	779,41
98	13611210R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 3,00 mm	T	0,03003	19 500,00	585,59
99	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	T	0,09504	19 600,00	1 862,78
100	14312334R	trubka podélně svařovaná hladká 11 343; vnější průměr 48,0 mm; tloušťka stěny 3,0 mm	m	370,24155	65,00	24 065,70
101	14587794R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 100,0 mm; b = 60,0 mm	T	0,99157	21 600,00	21 417,91
102	55399999.Z1T	Ocelové výrobky - příplatek za žárové zinkování	kg	2 272,73000	25,00	56 818,25
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
50 m vodorovně						
103	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	2,51629	860,00	2 164,01
Díl:	783	Nátěry				80 114,30
783 25 Nátěry KDK epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové						
104	783251017R00	...epoxidový, základní	m2	135,10000	85,00	11 483,50
105	783-01	Nátěr ocelové konstrukce alifatický polyuretanový 60 µm	m2	135,10000	248,00	33 504,80
106	789224122U00	Otrysk oceli kce tř IV B Sa2,5 jemný	m2	135,10000	260,00	35 126,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				318 201,10
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
107	979081111R00	...do 1 km	t	239,80373	250,00	59 950,93
108	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 398,03733	16,00	38 368,60
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
109	979082111R00	...do 10 m	t	368,92882	204,00	75 261,48
110	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 213,57292	22,00	48 698,60
979 08-4 Poplatek za skládku						
111	979990001R00	...stavební sutí	t	239,80373	400,00	95 921,49

Celkem za objekt

6 205 281,87