

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2015 na dodávku stavby „**Přístavba provozu mikrobiologie k stávající budově OKB**“ uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

objednatelem: Uherskohradišťská nemocnice a.s.  
J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště  
IČ : 276 60 915  
DIČ : CZ27660915  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420  
Bankovní ústav: GE Money Bank  
Číslo účtu : 455907514/0600  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MuDr. Petr Sládek  
Tel. +420 572 529 120  
E-mail : [sladek@nemuh.cz](mailto:sladek@nemuh.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Vajdák  
- člen představenstva pověřený řízením ekonomicko-provozního úseku  
Tel. +420 572 529 120  
Email : [vajdak@nemuh.cz](mailto:vajdak@nemuh.cz)

a

zhotovitelem: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.**  
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupená p. Dušanem Šedou, jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658  
IČ: 46346171  
DIČ: CZ46346171  
č.ú.: 27-6685240257/0100, KB Uh. Hradiště  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vsetečka, výrobní ředitel  
tel.: +420 777 718 304  
E-mail : [vsetecka@stamos.cz](mailto:vsetecka@stamos.cz)

Na základě smlouvy o dílo ze dne 11.6.2015, se upravuje oddíl 4, článek 4.1 – **Cena díla** takto:

|                         | cena bez DPH<br>v Kč | DPH<br>v Kč        | cena vč. DPH<br>v Kč |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Cena díla dle SOD       | 18.850.672,-         | 3.958.641,-        | 22.809.313,-         |
| Dodatek č. 1            | 411.942,-            | 86.508,-           | 498.450,-            |
| <b>Cena díla celkem</b> | <b>19.262.614,-</b>  | <b>4.045.149,-</b> | <b>23.307.763,-</b>  |

Změnový list č.1 s položkovým rozpočtem požadovaných víceprací tvoří přílohu dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Uherském Hradišti dne 28.12.2015

Za objednatele:

Uherskohradištská nemocnice a.s.  
J. E. Purkyně 365  
686 68 Uherské Hradiště

.....  
MuDr. Petr Sládek

Za zhotovitele:

**STAMOS**  
Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
Otokárova 108  
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

.....  
Dušan Šeda

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                         |                                    |                 |   |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>03Z01e</b>                           | <b>Změnový rozpočet 14.12.2015</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                           |                                    | <b>SKP</b>      |   |
| <b>SO01</b>          | <b>PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>  |                                    | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                            |                                    | Počet jednotek  | 0 |
| <b>20150257Z</b>     | <b>UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.</b> |                                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                         |                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                         |                                    |                 |   |
| Objednatel           |                                         |                                    |                 |   |
| Dodavatel            |                                         |                                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                         |                                    | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                  |         |                            |   |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|                             | HSV celkem       | 148 636 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 251 164 | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 12 143  | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 411 942 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 411 942 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 411 942 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                      | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                             | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                             | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                                             | Podpis:           |
|                              |        |  |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                     |                   |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                     |                   |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                     |                   |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                     |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                     | <b>498 450 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                            |                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s. | Rozpočet : 03Z01e           |
| Objekt : | SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce               | -26 475        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 1 Zemní práce                                | 5 439          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 17 Konstrukce ze zemin                       | 4 418          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 1 007          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 46 Zpevněné plochy                           | 3 000          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 5 Komunikace                                 | 356            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy                    | 44 904         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 60 Ostatní práce                             | 1 000          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | -1 646         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 34 273         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | -11 499        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63a Podlahy a podlahové konstrukce           | -45 327        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 64 Výplně otvorů                             | 5 507          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 67b Připojka NN                              | 15 508         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 67c Přeložení kabelů                         | 5 308          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 67d Přeložení kabelů telefon                 | 12 490         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot         | 29 418         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci            | 5 416          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | -9 295         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 17 253         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                          | 6 636          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 15 127         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0              | 7 610          | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné                          | 0              | -24 790        | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                       | 0              | 6 000          | 0        | 0             | 0        |
| 725 Zařizovací předměty                      | 0              | 6 638          | 0        | 0             | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                        | 0              | 139 901        | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                      | 0              | -25 776        | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0              | 39 197         | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0              | 87 057         | 0        | 0             | 0        |
| 769 Otvorové prvky z plastu                  | 0              | 21 543         | 0        | 0             | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0              | 16 582         | 0        | 0             | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové              | 0              | 19 850         | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0              | -37 738        | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0              | 0              | 0        | 16 741        | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky      | 0              | 0              | 0        | 27 402        | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení      | 0              | 0              | 0        | -32 000       | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 35 816         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 799 Ostatní                                  | 0              | -4 910         | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>148 636</b> | <b>251 164</b> | <b>0</b> | <b>12 143</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 399 799  | 0  |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 399 799  | 0  |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 399 799  | 0  |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 399 799  | 0  |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 411 942  | 0  |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 411 942  | 0  |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 411 942  | 0  |

|          |                                            |                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s. | Rozpočet : 03Z01e           |
| Objekt : | SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl      | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS      |
|-------------------|-----|-----|---------|--------|----------|
| Rezerva rozpočtu  | 0   | 0,0 | 411 942 |        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |     |     |         |        | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 0</b>    |               | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                 |    |           |           |                   |
| 1                | 12            | Úspora cihly PTH 25 SK Profi                                        | ks | -5 294,93 | 5,00      | -26 474,66        |
|                  |               | - 5294,9325                                                         |    | -5 294,93 |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>                               |    |           |           | <b>-26 474,66</b> |
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                                  |    |           |           |                   |
| 2                | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětné položení | m2 | 1,20      | 37,80     | 45,36             |
|                  |               | svod nad rámec SOD:2*0,6                                            |    | 1,20      |           |                   |
| 3                | 113107112R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm                  | m2 | 1,20      | 100,00    | 120,00            |
| 4                | 130001101R00  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení                    | m3 | 22,70     | 413,00    | 9 375,10          |
|                  |               | kan.přípojka ručně:22,7                                             |    | 22,70     |           |                   |
| 5                | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                    | m3 | -15,43    | 115,00    | -1 773,91         |
|                  |               | kan.přípojka trasa dle PD:-7,58*1,85*1,1                            |    | -15,43    |           |                   |
| 6                | 139601101R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2                   | m3 | 22,70     | 600,00    | 13 620,00         |
|                  |               | kan.přípojka ručně:22,7                                             |    | 22,70     |           |                   |
| 7                | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                       | m3 | 3,72      | 600,00    | 2 232,00          |
|                  |               | svod nad rámec SOD:2*0,6*1                                          |    | 1,20      |           |                   |
|                  |               | 2*0,6*0,6                                                           |    | 0,72      |           |                   |
|                  |               | k odvod.žlabu:3*0,5*1,2                                             |    | 1,80      |           |                   |
| 8                | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                     | m3 | 160,44    | 53,90     | 8 647,72          |
|                  |               | kan.přípojka ručně:22,7                                             |    | 7,27      |           |                   |
|                  |               | dle SOD:                                                            |    | 0,00      |           |                   |
|                  |               | výkop : 104,85+9,92+34,05+4,35                                      |    | 153,17    |           |                   |
|                  |               | zásyp : -34,38                                                      |    | 0,00      |           |                   |
| 9                | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                   | m3 | -118,79   | 120,00    | -14 254,80        |
|                  |               | dle SOD:                                                            |    | 0,00      |           |                   |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                           |    | 0,00      |           |                   |
|                  |               | výkop : 104,85+9,92+34,05+4,35                                      |    | 153,17    |           |                   |
|                  |               | zásyp : -34,38                                                      |    | -34,38    |           |                   |
|                  |               | Konec provozního součtu                                             |    | 118,79    |           |                   |
|                  |               | -118,79                                                             |    | -118,79   |           |                   |
| 10               | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                   | m3 | -1 187,90 | 8,00      | -9 503,20         |
|                  |               | dle SOD:                                                            |    | 0,00      |           |                   |
|                  |               | -118,79*10                                                          |    | -1 187,90 |           |                   |
| 11               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                  | m3 | 141,49    | 15,00     | 2 122,35          |
|                  |               | kan.přípojka ručně:22,7                                             |    | 22,70     |           |                   |
|                  |               | dle SOD:118,79                                                      |    | 118,79    |           |                   |
| 12               | 171201201RG1  | Uložení sypaniny na skl.- včetně poplatku za skládku                | m3 | -118,79   | 50,00     | -5 939,50         |
|                  |               | dle SOD:-118,79                                                     |    | -118,79   |           |                   |
| 13               | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                 | m3 | 3,00      | 92,90     | 278,70            |
|                  |               | svod nad rámec SOD:2*0,6*0,7                                        |    | 0,84      |           |                   |
|                  |               | 2*0,6*0,3                                                           |    | 0,36      |           |                   |
|                  |               | k odvod.žlabu:3*0,5*1,2                                             |    | 1,80      |           |                   |
| 14               | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                | m3 | 0,72      | 150,00    | 108,00            |
|                  |               | svod nad rámec SOD:2*0,6*0,3                                        |    | 0,36      |           |                   |
|                  |               | 2*0,6*0,3                                                           |    | 0,36      |           |                   |
| 15               | 58337304      | Štěrkopisek frakce 0-16                                             | t  | 1,20      | 300,00    | 360,72            |
|                  |               | svod nad rámec SOD:2*0,6*0,3*1,67                                   |    | 0,60      |           |                   |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | 2*0,6*0,3*1,67                                                  |     | 0,60     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                            |     |          |           | <b>5 438,54</b>  |
| Díl: | <b>17</b>        | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                      |     |          |           |                  |
| 16   | 162301101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                 | m3  | 20,00    | 53,90     | 1 078,00         |
|      |                  | zásyp za budovou:5*4*1                                          |     | 20,00    |           |                  |
| 17   | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                | m3  | 20,00    | 167,00    | 3 340,00         |
|      |                  | zásyp za budovou:5*4*1                                          |     | 20,00    |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>17 Konstrukce ze zemin</b>                                   |     |          |           | <b>4 418,00</b>  |
| Díl: | <b>3</b>         | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                            |     |          |           |                  |
| 18   | 342248114R00     | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm                    | m2  | 1,04     | 420,00    | 436,80           |
|      |                  | chyby ve vv:                                                    |     | 0,00     |           |                  |
|      |                  | atíky :                                                         |     | 0,00     |           |                  |
|      |                  | -(2,9*2+8,5)*0,4+(17,6+21,8)*0,4*2)                             |     | -37,24   |           |                  |
|      |                  | atíky:                                                          |     | 0,00     |           |                  |
|      |                  | (7,9+2,75*2)*0,4                                                |     | 5,36     |           |                  |
|      |                  | (3,95*2+3,0)*0,4                                                |     | 4,36     |           |                  |
|      |                  | (21,85+12,55)*2*0,65                                            |     | 44,72    |           |                  |
| 19   | 311238143RG1     | Zdivo ker.tvárnice broušené 24 P+D, P10, tl. 240 mm             | m2  | 1,08     | 528,00    | 570,24           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                          |     |          |           | <b>1 007,04</b>  |
| Díl: | <b>46</b>        | <b>Zpevněné plochy</b>                                          |     |          |           |                  |
| 19   | NC               | Demontáž 8 ks panelů 2x1m včetně zahumusování                   | kpl | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>46 Zpevněné plochy</b>                                       |     |          |           | <b>3 000,00</b>  |
| Díl: | <b>5</b>         | <b>Komunikace</b>                                               |     |          |           |                  |
| 20   | 564851111R00     | Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm                | m2  | 1,20     | 112,00    | 134,40           |
|      |                  | svod nad rámec SOD:2*0,6                                        |     | 1,20     |           |                  |
| 21   | 596111111R00     | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm               | m2  | 1,20     | 185,00    | 222,00           |
|      |                  | svod nad rámec SOD:2*0,6                                        |     | 1,20     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                             |     |          |           | <b>356,40</b>    |
| Díl: | <b>6</b>         | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                  |     |          |           |                  |
| 22   | 632451131R00     | Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 30 mm              | m2  | 361,77   | 166,50    | 60 234,04        |
|      |                  | zohlednění tl.potěru 7 cm oproti vv 5 cm                        |     |          |           |                  |
|      |                  | VCP – po odstranění původních vrstev střechy zjištěna nerovnost |     | 0,00     |           |                  |
|      |                  | nosné vrstvy střechy, která musela být srovnána                 |     | 0,00     |           |                  |
|      |                  | pro pokládku pojistné izolace – parozábrany                     |     |          |           |                  |
|      |                  | S 1 :23,0*7,4+35,5*6,3                                          |     | 393,85   |           |                  |
|      |                  | vyrov.podlahy u stropu z PZD:-12,34*2,6                         |     | -32,08   |           |                  |
|      |                  | 0                                                               |     | 0,00     |           |                  |
|      |                  | 0                                                               |     | 0,00     |           |                  |
| 23   | 632451139        | Sleva obchodní                                                  | kpl | -1,00    | 15 330,00 | -15 330,00       |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>                                |     |          |           | <b>44 904,04</b> |
| Díl: | <b>60</b>        | <b>Ostatní práce</b>                                            |     |          |           |                  |
| 24   | NC               | Změna Požární zprávy, projednání ing. Zhořovou na HZS           | kpl | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
|      |                  | Změny Požární zprávy,projednání ing.Zhořovou na HZS:1           |     | 1,00     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>60 Ostatní práce</b>                                         |     |          |           | <b>1 000,00</b>  |
| Díl: | <b>61</b>        | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                   |     |          |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s. | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 25               | 612445715R00                          | Omítka sádrová, penetrace, tl. 15 mm, včetně jádra - komplet provedení                                                                         | m2 | 243,41   | -38,00    | -9 249,58        |
| 26               | 612473182R00                          | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                                                                                                 | m2 | 38,02    | 200,00    | 7 604,00         |
|                  |                                       | chyby ve výkazu výměr:                                                                                                                         |    | 0,00     |           |                  |
|                  |                                       | 1.NP :                                                                                                                                         |    | 0,00     |           |                  |
|                  |                                       | 102 : (4,35+3,7)*3,6-0,9*1,7-1,5*1,7-0,8*2,0                                                                                                   |    | 23,30    |           |                  |
|                  |                                       | 105:1,2*1,6                                                                                                                                    |    | 1,92     |           |                  |
|                  |                                       | 122 : (4,5*2+2,5+3,0)*0,2                                                                                                                      |    | 2,90     |           |                  |
|                  |                                       | 2.NP :                                                                                                                                         |    | 0,00     |           |                  |
|                  |                                       | 202 : 1,2*3,5                                                                                                                                  |    | 4,20     |           |                  |
|                  |                                       | 222:0,9*1,5                                                                                                                                    |    | 1,35     |           |                  |
|                  |                                       | 224 : (4,5*2+3,0+2,5)*0,3                                                                                                                      |    | 4,35     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                               |    |          |           | <b>-1 645,58</b> |
| <b>Díl: 62</b>   | <b>Úpravy povrchů vnější</b>          |                                                                                                                                                |    |          |           |                  |
| 29a              | 622481118U00                          | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantu                                                                                                             | m2 | 75,00    | 116,50    | 8 737,50         |
| 29a              | 622481118U00                          | Dodávka izolantu vata tl. 30mm                                                                                                                 | m2 | 75,00    | 54,00     | 4 050,00         |
| 30               | PC 09                                 | Zateplovací systém tl. 80 mm dle skladby I4 a I5, se silikonsilikát.probarv. omítkou-barva dle bar.<br>m.č.1,01, strop:2,53*8,4                | m2 | 21,25    | 665,00    | 14 132,58        |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 21,25    |           |                  |
| 31               | PC 09                                 | Zateplovací systém tl. 80 mm dle skladby I4 a I5, sleva zateplení stropu                                                                       | m2 | 21,25    | -665,00   | -14 132,58       |
| 32               | PC 12                                 | Zateplovací systém tl. 160 mm dle skladby I 18 a I9, s mozaik.dekorat. omítkou-barva dle bar.řešení<br>dle SOD:-388,6<br>dle skutečnosti:458,8 | m2 | 6,00     | 912,00    | 5 472,00         |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | -388,60  |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 458,80   |           |                  |
| 32               | PC 07                                 | Zateplovací systém tl. 160 mm dle skladby I1 a I2 , se silikonsilikát.probarv. omítkou-barva dle bar<br><br>fasáda k centrálnímu objektu       | m2 | 69,00    | 830,00    | 57 270,00        |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 69,00    |           |                  |
| 33               | PC 21                                 | Silikonsilikát omítkou<br>-165,35                                                                                                              | m2 | -165,35  | 190,00    | -31 416,50       |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | -165,35  |           |                  |
| 34               | PC 22                                 | Sanace venkovních kcí - dod + montáž<br>venk.schody :<br>-(2,6*3,7+3,7*0,3*2*2)<br>2*(4*0,15+0,3*0,5*8*0,175)                                  | M2 | -12,00   | 820,00    | -9 840,00        |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 0,00     |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | -14,06   |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 2,06     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                |    |          |           | <b>34 273,00</b> |
| <b>Díl: 63</b>   | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                                                                |    |          |           |                  |
| 35               | 631319171R00                          | Příplatek za strojní úpravu<br>změna provedení:403,7500*(0,05+0,055)/2<br>9,2000*(0,05+0,06)/2<br>5,1000*0,06                                  | m3 | 22,01    | 200,00    | 4 401,78         |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 21,20    |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 0,51     |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 0,31     |           |                  |
| 36               | 632416250RG1                          | Litý cement.potěr, CT - C25 -F5 tl. 50 - 60 mm<br>Začátek provozního součtu<br>E 1 : 1,8<br>E 2 : 2,3<br>B 6 : 5,1<br>Konec provozního součtu  | m2 | -9,20    | 440,00    | -4 048,00        |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 0,00     |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 1,80     |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 2,30     |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 5,10     |           |                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                |    | 9,20     |           |                  |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>S001 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.                                                | Číslo položky                         | Název položky                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                                                     |                                       | -9,2                                                                    |     | -9,20    |           |                   |
| 37                                                  | 632416250RG2                          | Litý cement.potěr CT - C30 - F5, tl. 60 mm                              | m2  | -5,10    | 650,00    | -3 315,00         |
|                                                     |                                       | B 6 :- 5,1                                                              |     | -5,10    |           |                   |
| 38                                                  | 632416250RG3                          | Litý cement.potěr CT - C30 - F5, tl. 50 - 55 mm                         | m2  | -403,75  | 280,00    | -113 050,00       |
|                                                     |                                       | Začátek provozního součtu                                               |     | 0,00     |           |                   |
|                                                     |                                       | A 1 : 183,77                                                            |     | 183,77   |           |                   |
|                                                     |                                       | A 3 : 16,0                                                              |     | 16,00    |           |                   |
|                                                     |                                       | A 4 : 1,94                                                              |     | 1,94     |           |                   |
|                                                     |                                       | B 1 : 40,51                                                             |     | 40,51    |           |                   |
|                                                     |                                       | B 2 : 1,83                                                              |     | 1,83     |           |                   |
|                                                     |                                       | B 5 : 2,38                                                              |     | 2,38     |           |                   |
|                                                     |                                       | C 1 : 67,82                                                             |     | 67,82    |           |                   |
|                                                     |                                       | C 2 : 63,11                                                             |     | 63,11    |           |                   |
|                                                     |                                       | C 3 : 26,39                                                             |     | 26,39    |           |                   |
|                                                     |                                       | Konec provozního součtu                                                 |     | 403,75   |           |                   |
|                                                     |                                       | -403,75                                                                 |     | -403,75  |           |                   |
| 39                                                  | 632451236R00                          | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm tl. 50 mm až 60 mm   | m2  | 418,05   | 250,00    | 104 512,50        |
|                                                     |                                       | 403,7500+9,2000+5,1000                                                  |     | 418,05   |           |                   |
| <b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |                                       |                                                                         |     |          |           | <b>-11 498,72</b> |
| <b>Díl: 63a</b>                                     | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                         |     |          |           |                   |
| 40                                                  | 631319161R00                          | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm                           | m3  | 9,76     | 947,00    | 9 238,55          |
|                                                     |                                       | změna provedení:                                                        |     | 0,00     |           |                   |
|                                                     |                                       | D 2 : 165,35*0,059                                                      |     | 9,76     |           |                   |
| 41                                                  | 632415102RT2                          | Potěr samonivelační ručně tl. 2-3 mm - vyrovnávací                      | m2  | -165,35  | 130,00    | -21 495,50        |
|                                                     |                                       | D 2 :- 165,35                                                           |     | -165,35  |           |                   |
| 42                                                  | 777615215RG1                          | Nátěry podlah betonových 2x bezprašnost, odolnost                       | m2  | -165,35  | 200,00    | -33 070,00        |
|                                                     |                                       | D 2 :-165,35                                                            |     | -165,35  |           |                   |
| <b>Celkem za 63a Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                       |                                                                         |     |          |           | <b>-45 326,95</b> |
| <b>Díl: 64</b>                                      | <b>Výplně otvorů</b>                  |                                                                         |     |          |           |                   |
| 43                                                  | 641991721                             | Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP                                      | kus | 2,00     | 630,00    | 1 260,00          |
|                                                     |                                       | P/5 chybějící okna ve vv i v tab.výroblů:2                              |     | 2,00     |           |                   |
| 44                                                  | 642942111R00                          | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2                       | kus | -1,00    | 578,00    | -578,00           |
|                                                     |                                       | změna:-1                                                                |     | -1,00    |           |                   |
| 45                                                  | 642945111R00                          | Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2                      | kus | 1,00     | 3 225,00  | 3 225,00          |
|                                                     |                                       | změna:1                                                                 |     | 1,00     |           |                   |
| 46                                                  | PC 25                                 | OCEL.ZÁRUBEN S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, výkaz viz kce zámečnické         | KUS | -1,00    | 1 400,00  | -1 400,00         |
|                                                     |                                       | změna:-1                                                                |     | -1,00    |           |                   |
| 47                                                  | PC 26                                 | OCEL.ZÁRUBEN S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, výkaz viz kce zámečnické - EI 30 | KUS | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
|                                                     |                                       | změna:1                                                                 |     | 1,00     |           |                   |
| <b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>                   |                                       |                                                                         |     |          |           | <b>5 507,00</b>   |
| <b>Díl: 67b</b>                                     | <b>Přípojka NN</b>                    |                                                                         |     |          |           |                   |
| 48                                                  | 01                                    | Materiál spojka SVCZ S4-1                                               | ks  | 2,00     | 414,00    | 828,00            |
| 49                                                  | 02                                    | Materiál Kabel 1-AYKY-J                                                 | m   | 25,00    | 220,00    | 5 500,00          |
| 50                                                  | 03                                    | Montáž Kabel 1-AYKY-J                                                   | m   | 25,00    | 60,00     | 1 500,00          |
| 51                                                  | 04                                    | Montáž Ukončení vodice                                                  | ks  | 16,00    | 130,00    | 2 080,00          |

## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.             | Číslo položky                            | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 52               | 05                                       | Výkop kabelové rýhy 5/60                                                                           | m   | 25,00    | 120,00    | 3 000,00         |
| 53               | 06                                       | Zahoz ryhy 35/60                                                                                   | m   | 25,00    | 30,00     | 750,00           |
| 54               | 07                                       | Kabelové lože písek                                                                                | m   | 25,00    | 35,00     | 875,00           |
| 55               | 08                                       | Folie vystrazna                                                                                    | m   | 25,00    | 39,00     | 975,00           |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>67b Přípojka NN</b>                                                                             |     |          |           | <b>15 508,00</b> |
| <b>Díl: 67c</b>  | <b>Přeložení kabelů</b>                  |                                                                                                    |     |          |           |                  |
| 56               | 139601103R00                             | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                      | m3  | 4,00     | 885,00    | 3 540,00         |
|                  |                                          | 4                                                                                                  |     | 4,00     |           |                  |
| 57               | 06                                       | Zahoz ryhy 35/60                                                                                   | m   | 17,00    | 30,00     | 510,00           |
|                  |                                          | 17                                                                                                 |     | 17,00    |           |                  |
| 58               | 07                                       | Kabelové lože písek                                                                                | m   | 17,00    | 35,00     | 595,00           |
|                  |                                          | 17                                                                                                 |     | 17,00    |           |                  |
| 59               | 08                                       | Folie vystrazna                                                                                    | m   | 17,00    | 39,00     | 663,00           |
|                  |                                          | 17                                                                                                 |     | 17,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>67c Přeložení kabelů</b>                                                                        |     |          |           | <b>5 308,00</b>  |
| <b>Díl: 67d</b>  | <b>Přeložení kabelů telefon</b>          |                                                                                                    |     |          |           |                  |
| 60               | 139601102R00                             | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                      | m3  | 10,00    | 885,00    | 8 850,00         |
|                  |                                          | odkopání tele.kabelu:10                                                                            |     | 10,00    |           |                  |
| 61               | 06                                       | Zahoz ryhy 35/60                                                                                   | m   | 35,00    | 30,00     | 1 050,00         |
|                  |                                          | 35                                                                                                 |     | 35,00    |           |                  |
| 62               | 07                                       | Kabelové lože písek                                                                                | m   | 35,00    | 35,00     | 1 225,00         |
|                  |                                          | 35                                                                                                 |     | 35,00    |           |                  |
| 63               | 08                                       | Folie vystrazna                                                                                    | m   | 35,00    | 39,00     | 1 365,00         |
|                  |                                          | 35                                                                                                 |     | 35,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>67d Přeložení kabelů telefon</b>                                                                |     |          |           | <b>12 490,00</b> |
| <b>Díl: 87</b>   | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b> |                                                                                                    |     |          |           |                  |
| 64               | 28614296P                                | Šachtová roura korugovaná 600 mm, vč.těsnění                                                       | m   | 2,50     | 2 000,00  | 5 000,00         |
|                  |                                          | šachta navíc:2,5                                                                                   |     | 2,50     |           |                  |
| 65               | 597072102R00                             | Žlab odvodňovací dl.1000 mm, A15                                                                   | kus | 3,00     | 1 887,00  | 5 661,00         |
|                  |                                          | 3                                                                                                  |     | 3,00     |           |                  |
| 66               | 721170959R00                             | Výřez v kameninovém potrubí DN 300 pro šachtu                                                      | kus | 1,00     | 3 140,00  | 3 140,00         |
|                  |                                          | šachta navíc:1                                                                                     |     | 1,00     |           |                  |
| 67               | 721242110RT1                             | Lapač střešních splavenin PP DN125 mm, kloub na odtoku,zápachová klapka, koš na listí, 6,6 l/s-mon | kus | 2,00     | 650,00    | 1 300,00         |
|                  |                                          | svod nad rámec SOD:1+1                                                                             |     | 2,00     |           |                  |
| 68               | 871313121R00                             | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150                                                       | m   | 4,50     | 21,00     | 94,50            |
|                  |                                          | svod nad rámec SOD:2+2,5                                                                           |     | 4,50     |           |                  |
| 69               | 894431112R00                             | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm                                                         | ks  | 1,00     | 330,00    | 330,00           |
|                  |                                          | šachta navíc:1                                                                                     |     | 1,00     |           |                  |
| 70               | 899102111R00                             | Osazení poklopu s rámem do 100 kg                                                                  | kus | 1,00     | 502,00    | 502,00           |
|                  |                                          | šachta navíc:1                                                                                     |     | 1,00     |           |                  |
| 71               | 2869716916P                              | Dno šachtové 600 mm                                                                                | ks  | 1,00     | 3 600,00  | 3 600,00         |
|                  |                                          | šachta navíc:1                                                                                     |     | 1,00     |           |                  |
| 72               | NC                                       | Napojovací tvarovky plast, kamenina                                                                | ks  | 2,00     | 300,00    | 600,00           |
| 73               | NC                                       | Napojení kanalizace do stáv.šachty                                                                 | kpl | 1,00     | 350,00    | 350,00           |
|                  |                                          | svod nad rámec SOD:1                                                                               |     | 1,00     |           |                  |
| 74               | 28611142.A                               | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000                                                      | kus | 4,50     | 178,53    | 803,39           |
|                  |                                          | svod nad rámec SOD:2+2,5                                                                           |     | 4,50     |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.                                                             | Číslo položky                                       | Název položky                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 75                                                               | 28611152.A                                          | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000                  | kus | 3,00     | 312,30    | 936,90           |
|                                                                  |                                                     | k odvod.žlabu:3                                                |     | 3,00     |           |                  |
| 76                                                               | 28697166                                            | Adaptér teleskopický na revizní šachty plastové                | ks  | 1,00     | 3 100,00  | 3 100,00         |
|                                                                  |                                                     | šachta navíc:1                                                 |     | 1,00     |           |                  |
| 77                                                               | 55241713                                            | Poklop litina 600mm - D400 na betonový prstenec a              | ks  | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         |
|                                                                  |                                                     | šachta navíc:1                                                 |     | 1,00     |           |                  |
| <b>Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>            |                                                     |                                                                |     |          |           | <b>29 417,79</b> |
| <b>Díl: 91</b>                                                   | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>               |                                                                |     |          |           |                  |
| 79                                                               | 91786211x                                           | Sleva obrubník                                                 | m   | 70,35    | -21,00    | -1 477,35        |
|                                                                  |                                                     | okap.chodník F2 :                                              |     | 0,00     |           |                  |
|                                                                  |                                                     | 1,75+3,3+13,0+5,2+4,5+3,8+5,0+4,8+0,5*4                        |     | 43,35    |           |                  |
|                                                                  |                                                     | 3,0+17,0+1,0*3                                                 |     | 23,00    |           |                  |
|                                                                  |                                                     | doplnění : 4,0                                                 |     | 4,00     |           |                  |
| 80                                                               | 918101111R00                                        | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                | m3  | 3,83     | 1 800,00  | 6 893,10         |
|                                                                  |                                                     | okapový chodník, větší bet.                                    |     |          |           |                  |
|                                                                  |                                                     | lože:(1,75+2,3+1+13,75+1+4,2+4,45)*0,3*0,3                     |     | 2,56     |           |                  |
|                                                                  |                                                     | (1+3,32+0,5+4,95+4,33)*0,3*0,3                                 |     | 1,27     |           |                  |
| <b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>               |                                                     |                                                                |     |          |           | <b>5 415,75</b>  |
| <b>Díl: 95</b>                                                   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                |     |          |           |                  |
| 81                                                               | 953941511R00                                        | Osazení věšáků pro podhledy pod betonovým stropem              | kus | -55,00   | 169,00    | -9 295,00        |
| <b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                     |                                                                |     |          |           | <b>-9 295,00</b> |
| <b>Díl: 96</b>                                                   | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                |     |          |           |                  |
| 82                                                               | 962051116R00                                        | Bourání parapetů teraco a ŽB tl. 15 cm                         | m2  | 6,10     | 261,00    | 1 592,10         |
|                                                                  |                                                     | vcp,bourání parapetů z teraca:12,2*0,5                         |     | 6,10     |           |                  |
| 83                                                               | 963051113R00                                        | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                       | m3  | -2,81    | 1 500,00  | -4 215,30        |
|                                                                  |                                                     | římša 1.NP : -12,49*1,5*0,15                                   |     | -2,81    |           |                  |
| 84                                                               | 965042141R00                                        | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2                 | m3  | 13,81    | 800,00    | 11 050,00        |
|                                                                  |                                                     | Bourání betonů pod zámkovnu před stáv.schodištěm:32,5*2,5*0,17 |     | 13,81    |           |                  |
| 85                                                               | 965082923R00                                        | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2                | m3  | 52,26    | 232,48    | 12 148,36        |
|                                                                  |                                                     | vcp,bourání střechy                                            |     |          |           |                  |
|                                                                  |                                                     | skutečnost:(23,7*7,4+35,5*6,3+23,*3,3)*(0,2+0,5)/2             |     | 166,23   |           |                  |
|                                                                  |                                                     | 0                                                              |     | 0,00     |           |                  |
|                                                                  |                                                     | dle VV:- 573,0*(0,08+0,1)/2                                    |     | -51,57   |           |                  |
|                                                                  |                                                     | - 573,0*(0,02+0,06)                                            |     | -45,84   |           |                  |
|                                                                  |                                                     | odpočet PZD:-2,3*36*0,2                                        |     | -16,56   |           |                  |
| 86                                                               | 970251150R00                                        | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm                            | m   | -12,50   | 100,00    | -1 250,00        |
|                                                                  |                                                     | římša 1.NP :-12,5                                              |     | -12,50   |           |                  |
| 87                                                               | 96504214X                                           | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 SLEVA           | m3  | 13,81    | -150,00   | -2 071,88        |
| <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>                           |                                                     |                                                                |     |          |           | <b>17 253,28</b> |
| <b>Díl: 97</b>                                                   | <b>Prorážení otvorů</b>                             |                                                                |     |          |           |                  |
| 88                                                               | 961044111R00                                        | Bourání základů z betonu prostého                              | m3  | 7,00     | 1 500,00  | 10 500,00        |
|                                                                  |                                                     | Bourání betonů pod zámkovnu před stáv.schodištěm:12,5*0,4*1*2  |     | 10,00    |           |                  |
|                                                                  |                                                     | sleva:-2                                                       |     | -3,00    |           |                  |
| 89                                                               | 961044111R00                                        | Bourání základů z betonu prostého                              | m3  | 0,62     | -1 500,00 | -933,75          |
|                                                                  |                                                     | přístavek 1.PP : (2,75+0,7*2)*0,3*0,5                          |     | 0,62     |           |                  |
| 90                                                               | 962032231R00                                        | Bourání zdva z cihel pálených na MVC                           | m3  | 4,92     | -596,00   | -2 930,17        |
|                                                                  |                                                     | 1.PP - 1.NP :1,9*5,6*0,51                                      |     | 5,43     |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s. | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|             |                  | -1*1*0,51                                                                                            |     | -0,51    |           |                   |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                           |     |          |           | <b>6 636,08</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                       |     |          |           |                   |
| 91          | 998011002R00     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                           | t   | 83,58    | 181,00    | 15 127,24         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                    |     |          |           | <b>15 127,24</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                            |     |          |           |                   |
| 92          | 711111001RZ1     | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena , 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2  | 469,75   | 24,20     | 11 367,95         |
|             |                  | S 1 : 23,0*7,4+35,5*6,3                                                                              |     | 393,85   |           |                   |
|             |                  | S 2 : 23,0*3,3                                                                                       |     | 75,90    |           |                   |
| 93          | 711111009P       | Obchodní sleva                                                                                       | kpl | 1,00     | -3 758,00 | -3 758,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                        |     |          |           | <b>7 609,95</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                               |     |          |           |                   |
| 94          | 713121111R00     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                                         | m2  | -32,08   | 15,00     | -481,26           |
|             |                  | vyrov.podlahy u stropu z PZD:-12,34*2,6                                                              |     | -32,08   |           |                   |
| 95          | 63140510.AR      | Deska izolač.z min.vláken tl.100mm - dodávka                                                         | m2  | -527,08  | 219,98    | -115 946,84       |
|             |                  | S 1 :                                                                                                |     | 0,00     |           |                   |
|             |                  | -(23,0*7,4+35,5*6,3)*1,05                                                                            |     | -413,54  |           |                   |
|             |                  | S 2 :                                                                                                |     | 0,00     |           |                   |
|             |                  | -23,0*3,3*1,05                                                                                       |     | -79,70   |           |                   |
|             |                  | S 3 :                                                                                                |     | 0,00     |           |                   |
|             |                  | -2,5*8,2*1,05                                                                                        |     | -21,53   |           |                   |
|             |                  | S 4 :                                                                                                |     | 0,00     |           |                   |
|             |                  | -4,6*2,55*1,05                                                                                       |     | -12,32   |           |                   |
| 96          | NC               | Vyrovnání křivého podkladu pod tepelnou izolaci                                                      | m2  | 469,75   | 38,00     | 17 850,50         |
|             |                  | vcp S 1 :23,0*7,4+35,5*6,3                                                                           |     | 393,85   |           |                   |
|             |                  | vcp S 2 :23,0*3,3                                                                                    |     | 75,90    |           |                   |
| 97          | NC               | Záměna XPS za soklový polystyrén                                                                     | m3  | 25,21    | -500,00   | -12 605,75        |
|             |                  | změna provedení:                                                                                     |     | 0,00     |           |                   |
|             |                  | Začátek provozního součtu                                                                            |     | 0,00     |           |                   |
|             |                  | I9:126,37*0,16                                                                                       |     | 20,22    |           |                   |
|             |                  | I10:31,94*0,14                                                                                       |     | 4,47     |           |                   |
|             |                  | I11:2,1*0,08                                                                                         |     | 0,17     |           |                   |
|             |                  | I12:4,125*0,05                                                                                       |     | 0,21     |           |                   |
|             |                  | I13:4,88*0,03                                                                                        |     | 0,15     |           |                   |
|             |                  | Konec provozního součtu                                                                              |     | 25,21    |           |                   |
|             |                  | 25,2115                                                                                              |     | 25,21    |           |                   |
| 98          | 28375704         | Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm                                                    | m3  | 55,34    | 1 600,00  | 88 549,28         |
|             |                  | změna provedení:527,0790*1,05*0,1                                                                    |     | 55,34    |           |                   |
| 99          | 28375852         | Deska polystyren. EPS 150 S Stabil tl. 40 mm                                                         | m2  | -33,69   | 63,99     | -2 155,71         |
|             |                  | vyrov.podlahy u stropu z PZD:-12,34*2,6*1,05                                                         |     | -33,69   |           |                   |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                           |     |          |           | <b>-24 789,78</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                            |     |          |           |                   |
| 100         | NC               | Odkanalizování klimatechniky                                                                         | ks  | 3,00     | 2 000,00  | 6 000,00          |
| 100a        | NC               | Odkanalizování klimatechniky                                                                         | ks  | 2,00     | 750,00    | 1 500,00          |
|             |                  | svísle vedení kanalizace kondenzátu, prostup podlahou, stropem, zapravení:3*2000+2*750               |     | 7 500,00 |           |                   |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
|             | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                |        |          |           | <b>7 500,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>       | <b>Zařizovací předměty</b>                                   |        |          |           |                 |
| 101         | 725014161R00     | Klozet závěsný keramika bílá včetně sedátka, hl.530 mm       | soubor | 2,00     | 1 674,00  | 3 348,00        |
| 102         | 725119306R00     | Montáž klozetu závěsného                                     | soubor | 2,00     | 670,00    | 1 340,00        |
| 103         | R_3269603        | Jádrové vrtání prostupů pro rozvody vody, kanaliz            | KS     | 1,00     | 1 950,00  | 1 950,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                               |        |          |           | <b>6 638,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>730</b>       | <b>Ústřední vytápění</b>                                     |        |          |           |                 |
| 104         | 100100179        | Odvoz na skládku k likvidaci                                 | kpl    | 1,00     | 2 200,00  | 2 200,00        |
| 105         | 48454366R        | Těleso otopné desk. Radik Klasik typ20 v.600dl.1000          | ks     | 2,00     | 2 342,60  | 4 685,20        |
| 106         | 48454368R        | Těleso otopné desk. Radik Klasik typ20 v.600dl.1200          | ks     | 1,00     | 2 646,80  | 2 646,80        |
| 107         | 48456967R        | Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.600 dl.900           | ks     | 1,00     | 1 898,00  | 1 898,00        |
| 108         | 48457337R        | Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.600dl.1200           | ks     | 3,00     | 5 122,00  | 15 366,00       |
| 109         | 48457469R        | Těleso otopné des. Radik Klasik typ 20 v. 600 dl.            | ks     | 4,00     | 2 490,80  | 9 963,20        |
| 110         | 612401191R00     | Omítka malých ploch vnitřních stěn                           | kus    | 32,00    | 105,00    | 3 360,00        |
|             |                  | 32                                                           |        | 32,00    |           |                 |
| 111         | 612421431R00     | Oprava vápen.omítek stěn štukových                           | m2     | 64,00    | 228,50    | 14 624,00       |
|             |                  | 32*2                                                         |        | 64,00    |           |                 |
| 112         | 733111103        | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15      | m      | 32,00    | 188,00    | 6 016,00        |
|             |                  | 32                                                           |        | 32,00    |           |                 |
| 113         | 733190107        | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40           | m      | 32,00    | 4,00      | 128,00          |
|             |                  | 32                                                           |        | 32,00    |           |                 |
| 114         | 733191854        | Úprava stávající přípojky k tělesům DN 15                    | kus    | 64,00    | 140,00    | 8 960,00        |
|             |                  | 32*2                                                         |        | 64,00    |           |                 |
| 115         | 735111810R00     | Demontáž těles otopných litinových článkových                | m2     | 115,20   | 22,80     | 2 626,56        |
|             |                  | 32*20*0,18                                                   |        | 115,20   |           |                 |
| 116         | 735156920        | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých                    | kus    | 32,00    | 48,00     | 1 536,00        |
|             |                  | 32                                                           |        | 32,00    |           |                 |
| 117         | 735159110R00     | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm             | kus    | 1,00     | 215,00    | 215,00          |
|             |                  | 1                                                            |        | 1,00     |           |                 |
| 118         | 735159210        | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus    | 8,00     | 218,00    | 1 744,00        |
|             |                  | 4+2+2                                                        |        | 8,00     |           |                 |
| 119         | 735159220        | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus    | 12,00    | 225,00    | 2 700,00        |
|             |                  | 1+11                                                         |        | 12,00    |           |                 |
| 120         | 735159310R00     | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm             | kus    | 6,00     | 225,00    | 1 350,00        |
|             |                  | 6                                                            |        | 6,00     |           |                 |
| 121         | 735159320R00     | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm             | kus    | 5,00     | 314,00    | 1 570,00        |
|             |                  | 3+2                                                          |        | 5,00     |           |                 |
| 122         | 735291800R00     | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                     | kus    | 192,00   | 8,60      | 1 651,20        |
|             |                  | 32*6                                                         |        | 192,00   |           |                 |
| 123         | 767009000        | Dodávka KDK                                                  | kg     | 31,00    | 65,00     | 2 015,00        |
|             |                  | konzole:31                                                   |        | 31,00    |           |                 |
| 124         | 767995111        | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg  | kg     | 31,00    | 55,00     | 1 705,00        |
|             |                  | konzole:31                                                   |        | 31,00    |           |                 |

## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 125              | 783325133     | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní a 1x email | m2  | -108,00  | 114,00    | -12 312,00        |
| 126              | 783425424     | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - 2x antikorozní, 1x základní, 2x email                  | m   | 32,00    | 56,00     | 1 792,00          |
|                  |               | 32                                                                                          |     | 32,00    |           |                   |
| 127              | 784401801R00  | Odstranění malby                                                                            | m2  | 64,00    | 6,10      | 390,40            |
|                  |               | 32*2                                                                                        |     | 64,00    |           |                   |
| 128              | 789131660     | Odmaštění a očištění stávajících článkových těles                                           | m2  | -108,00  | 25,00     | -2 700,00         |
| 129              | 998735203     | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m                               | %   | 1 364,89 | 2,50      | 3 412,22          |
| 130              | clean20s-6100 | Otopné těleso Radik CLEAN, boční připojení 30/600/1000                                      | ks  | 6,00     | 3 526,90  | 21 161,40         |
| 131              | clean20s-6110 | Otopné těleso Radik CLEAN, boční připojení 20S/600/1100                                     | ks  | 2,00     | 2 431,00  | 4 862,00          |
| 132              | clean20s-6120 | Otopné těleso Radik CLEAN, boční připojení 20S/600/1200                                     | ks  | 11,00    | 2 584,40  | 28 428,40         |
| 133              | clean306120   | Otopné těleso Radik CLEAN, boční připojení 30/600/1200                                      | ks  | 2,00     | 3 953,30  | 7 906,60          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                |     |          |           | <b>139 900,98</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>762</b>    | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                  |     |          |           |                   |
| 134              | 605 19900     | Fošny jednostranné hoblované SM/JD jakost 1 - tl.40 mm, na pero a drážku                    | m3  | -12,05   | 7 200,00  | -86 731,92        |
|                  |               | -12,85*21,7*0,04*1,08                                                                       |     | -12,05   |           |                   |
| 135              | NC            | Vícepráce střecha                                                                           | kpl | 3 135,00 | 1,00      | 3 135,00          |
|                  |               | DM syst.manžeta vč. protupu dn 100:11*285                                                   |     | 3 135,00 |           |                   |
| 136              | 60725017      | Deska dřevoštěpková OSB 3N P+D tl. 25 mm                                                    | m2  | 301,15   | 192,00    | 57 821,30         |
|                  |               | 12,85*21,7*1,08                                                                             |     | 301,15   |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                              |     |          |           | <b>-25 775,62</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                |     |          |           |                   |
| 137              | 764211553U00  | Krytina TiZn hladká šablony -30°                                                            | m2  | 4,31     | 927,00    | 3 995,37          |
|                  |               | šachty střecha:0,9*0,9                                                                      |     | 0,81     |           |                   |
|                  |               | 1,5*1,75                                                                                    |     | 2,63     |           |                   |
|                  |               | 1,25*0,7                                                                                    |     | 0,88     |           |                   |
| 137              | kle1          | Doplnění klempířských prvků                                                                 | kpl | 1,00     | 21 143,65 | 21 143,65         |
|                  |               | klempíř.napojení okap.svodu na chrliř:5*650                                                 |     | 3 250,00 |           |                   |
|                  |               | D+M chrliř prodloužený:3*1950                                                               |     | 5 850,00 |           |                   |
|                  |               | D+M OSB 25mmpro nakotvení žlab.háku:9,47*295                                                |     | 2 793,65 |           |                   |
|                  |               | sběrný kotlík:5*1850                                                                        |     | 9 250,00 |           |                   |
| 138              | 764552603RT2  | Svod z Ti Zn, hranatý, 100/100 mm, plech předzvětralý K/9                                   | m   | 23,00    | 611,20    | 14 057,60         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                            |     |          |           | <b>39 196,62</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                |     |          |           |                   |
| 140              | 286 11121     | PODHLÉD KAZETOVÝ 600/600 ,DESKY TVRDÉ                                                       | M2  | 85,00    | 258,35    | 21 960,47         |
|                  |               | 82,5270*1,03                                                                                |     | 85,00    |           |                   |
| 141              | 767584522R00  | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm                                              | m2  | 82,53    | 593,29    | 48 962,44         |
|                  |               | stáv.chodba :2,15*2,35                                                                      |     | 5,05     |           |                   |
|                  |               | 1,75*14,2                                                                                   |     | 24,85    |           |                   |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s.</b> | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | <b>SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE</b>       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | (1,25+1,4+1,15+1,3+2,3)*0,6                                                           |     | 4,44     |           |                  |
|                  |               | 2,35*16,07                                                                            |     | 37,76    |           |                  |
|                  |               | 0,4*1,45                                                                              |     | 0,58     |           |                  |
|                  |               | chodba 1,13 dle tab.:9,84                                                             |     | 9,84     |           |                  |
| 142              | PC 21500a     | Ocel.rám pro VZT, příplatek za povrch.úpravu 7 ks<br>žár.pozink vč.nákladů na dopravu | kpl | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         |
| 143              | PC 21500b     | Ocelové botky pro uložení vaznic                                                      | ks  | 4,00     | 1 000,00  | 4 000,00         |
| 144              | NC            | SDKnadpraží na oc. kci opláštěné deskou GKB tl.12,5 mm                                | m2  | 9,13     | 600,00    | 5 478,00         |
|                  |               | nadpraží:9,13                                                                         |     | 9,13     |           |                  |
| 145              | NC            | SDKnadpraží na oc. kci opláštěné deskou GKB tl.12,5 mm ,<br>sleva                     | m2  | 9,13     | -100,00   | -913,00          |
| 146              | NC            | Přesun ocelové sloupu                                                                 | kpl | 1,00     | 5 600,00  | 5 600,00         |
| 147              | NC            | Výztuhy SDK příčky z UA profilu u zárubní                                             | m   | 184,80   | 184,00    | 34 003,20        |
| 148              | PC            | Doplnění ocelových sloupů pr.100 včetně navaření a nákladů<br>dopravu                 | kpl | 3 966,00 | 1,00      | 3 966,00         |
|                  |               | pr.100/10:2*27,4*45                                                                   |     | 2 466,00 |           |                  |
|                  |               | doprava:1500                                                                          |     | 1 500,00 |           |                  |
| 149              | PC 29905      | Pomocné ocel.kce pro kotvení prvků - dod +mont + osaz                                 | kg  | -500,00  | 80,00     | -40 000,00       |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                      |     |          |           | <b>87 057,12</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>769</b>    | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                        |     |          |           |                  |
| 150              | NC            | Přesun okenního křídla                                                                | ks  | 1,00     | 864,00    | 864,00           |
| 151              | NC            | Výměna panikového kování, změna panikového kování                                     | ks  | 1,00     | 1 680,00  | 1 680,00         |
| 152              | PC 10500      | Okno plast + vícesklo 150/170 cm dle P/5                                              | KUS | 2,00     | 9 499,36  | 18 998,72        |
|                  |               | P/5 chybějící okna ve vv i v tab.výroblů:2                                            |     | 2,00     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                    |     |          |           | <b>21 542,72</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>771</b>    | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                    |     |          |           |                  |
| 153              | 771275206R00  | Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 300/300                                     | m2  | 15,11    | 584,00    | 8 821,32         |
|                  |               | venk.schody:2,65*0,3*9                                                                |     | 7,16     |           |                  |
|                  |               | 2,65*0,3*10                                                                           |     | 7,95     |           |                  |
| 154              | 771471041R00  | Obklad soklíků keram.s pozlábkem                                                      | m   | 6,50     | 75,00     | 487,50           |
|                  |               | zádveři:(2,15+2,35)*2-2,5                                                             |     | 6,50     |           |                  |
| 155              | 771575205RT2  | Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 30x30 cm                                    | m2  | 8,36     | 310,00    | 2 592,84         |
|                  |               | zádveři:2,15*2,35+1,33*0,25                                                           |     | 5,39     |           |                  |
|                  |               | venk.schody:1*2,65+0,14*2,35                                                          |     | 2,98     |           |                  |
| 156              | 771579795R00  | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                     | m2  | 5,05     | 21,80     | 110,14           |
|                  |               | zádveři:2,15*2,35                                                                     |     | 5,05     |           |                  |
| 157              | PC 49         | SOKL S POZLÁBKEM 148/90/9 mm - dodávka, včetně vni a<br>vně rohu a koutu              | M   | 7,15     | 205,00    | 1 465,75         |
|                  |               | zádveři:((2,15+2,35)*2-2,5)*1,1                                                       |     | 7,15     |           |                  |
| 158              | PC 51         | DLAZBA KERAM.200/200,300/300 PROTISKLUZNÁ -<br>dodávka                                | M2  | 17,95    | 250,00    | 4 486,35         |
|                  |               | zádveři:2,15*2,35*1,1++1,33*0,25*1,1                                                  |     | 5,92     |           |                  |
|                  |               | venk.schody:1*2,65*1,1                                                                |     | 2,92     |           |                  |
|                  |               | 0,14*2,35*1,1                                                                         |     | 0,36     |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s. | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | 2,65*0,3*10*1,1                                                                                    |     | 8,75     |           |                   |
| 159              | PC 52         | DLAZBA KERAM.300/300/9 ,schodovky - dodávka, popis viz skladby podlah a barevné řešení             | M2  | 8,23     | 450,00    | 3 702,69          |
|                  |               | 2,65*0,3*9*1,15                                                                                    |     | 8,23     |           |                   |
| 160              | Pol_155       | Sleva obchodní                                                                                     | kpl | 1,00     | -5 085,00 | -5 085,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                             |     |          |           | <b>16 581,59</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>775</b>    | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                 |     |          |           |                   |
| 161              | 63241911X     | Samonivelač. stěrka zpracování tl.15 mm                                                            | m2  | 32,08    | 618,69    | 19 850,05         |
|                  |               | Vyrovnání podlahy u stropu PZD:12,34*2,6                                                           |     | 32,08    |           |                   |
|                  |               | Popis prací :                                                                                      |     | 0,00     |           |                   |
|                  |               | penetrace starého cem.potěru a desek PZD:                                                          |     | 0,00     |           |                   |
|                  |               | příprava desek PZD:                                                                                |     | 0,00     |           |                   |
|                  |               | dodání cement.tmelu na PZD desky:                                                                  |     | 0,00     |           |                   |
|                  |               | stěrkování 15mm vysokopevnostní, rychleschnoucí:                                                   |     | 0,00     |           |                   |
|                  |               | stěrkou s přísadou proti vypraskání :                                                              |     | 0,00     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>                                                             |     |          |           | <b>19 850,05</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                                                                      |     |          |           |                   |
| 168              | 783812110RG1  | Nátěr omítek stěn omyvatelný - elast.bezspárová vrstva, odolná plísním a mikroorgan.s antimikrobiá | m2  | 554,16   | -68,10    | -37 738,30        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>783 Nátěry</b>                                                                                  |     |          |           | <b>-37 738,30</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>M21</b>    | <b>Elektromontáže</b>                                                                              |     |          |           |                   |
| 169              | M21 -01       | Doplnění venkovního osvětlení                                                                      | kpl | 1,00     | 16 266,00 | 16 266,00         |
| 170              | NC            | SILNOPROUD VCP                                                                                     | KPL | 1,00     | 475,00    | 475,00            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                          |     |          |           | <b>16 741,00</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>M22</b>    | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                         |     |          |           |                   |
| 171              | NC            | Slaboproud rozšíření rozsahu prací                                                                 | kpl | 1,00     | 27 402,00 | 27 402,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                     |     |          |           | <b>27 402,00</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>M24</b>    | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                         |     |          |           |                   |
| 172              | NC            | VZT , změna klimatizace                                                                            | kpl | -1,00    | 32 000,00 | -32 000,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                     |     |          |           | <b>-32 000,00</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                             |     |          |           |                   |
| 173              | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP výkaz výměr vygenerován programem                | t   | 101,37   | 105,00    | 10 643,84         |
| 174              | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží výkaz výměr vygenerován programem                                 | t   | 50,69    | 50,00     | 2 534,25          |
| 175              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km výkaz výměr vygenerován programem                     | t   | 101,37   | 115,00    | 11 657,54         |
| 176              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km výkaz výměr vygenerován programem                           | t   | 1 926,03 | 7,00      | 13 482,20         |
| 177              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m výkaz výměr vygenerován programem                           | t   | 101,37   | 100,00    | 10 136,99         |
| 178              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz výměr vygenerován programem               | t   | 202,74   | 7,00      | 1 419,18          |
| 179              | 979999996R00  | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, výkaz výměr vygenerován programem                     | t   | 129,42   | 100,00    | 12 942,42         |
| 180              | 979999997     | Sleva obchodní                                                                                     | kpl | -1,00    | 27 000,00 | -27 000,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                         |     |          |           | <b>35 816,41</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>799</b>    | <b>Ostatní</b>                                                                                     |     |          |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 20150257Z UHERSKOHRADISTSKA NEMOCNICE a.s. | Rozpočet: 03Z01e            |
| Objekt : | SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU MIKROBIOLOGIE       | Změnový rozpočet 14.12.2015 |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 181  | PC 62            | Hasicí přístroj - 6 kg práškový, viz F3.01-001 oddíl 7.2 -<br>Přenosné hasicí přístroj | kus | 1,00     | 1 650,00  | 1 650,00         |
|      |                  | hasicí schopnost 21A                                                                   |     |          |           |                  |
| 369  | PC 11600         | Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic,                                         | kus | -1,00    | 9 450,00  | -9 450,00        |
|      |                  | kamerový průzkum                                                                       | kus | -1,00    | 6 250,00  | -6 250,00        |
| 183  | SDK01            | Úprava SDK pouzder z důvodu malé světlosti typu pouzdra                                | ks  | 12,00    | 475,00    | 5 700,00         |
| 184  | 612473182R00     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                                         | m2  | 17,20    | 200,00    | 3 440,00         |
|      |                  | Schodiště                                                                              |     | 17,20    |           |                  |
|      |                  |                                                                                        |     |          |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>799 Ostatní</b>                                                                     |     |          |           | <b>-4 910,00</b> |

# ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.06.2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

## **Uherskohradišťská nemocnice a.s.**

IČ 27660915

se sídlem: Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68

jednající MUDr. Petrem Sládkem - předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

v oddílu B, vložce 4420

číslo účtu 455907514/0600 vedený u GE Money

na straně jedné

dále také jen objednatel

a

## **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

IČ 46346171

se sídlem: Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 686 01

jednající: Dušanem Šedou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658

číslo účtu 27-668540257/0100 vedeným u KB, a.s. v Uherském Hradišti

na straně druhé

dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

**změnový list:**

### **Článek I.**

#### **Změny**

Objednatel rozšiřuje předmět plnění o změny vyvolané na žádost investora, změny vyvolané skutečným stavem rekonstruované budovy a změny vedoucí k úspoře nákladů na stavbě „Přístavba provozu mikrobiologie k stávající budově OKB“.

Zhotovitel na základě článku SOD 5.7 předkládá ocenění těchto změn viz. příloha č. 1 ZL01 Položkový rozpočet.

Změnový list č. 1 obsahuje veškeré úpravy a doplnění realizačního projektu v souladu se zápisy z kontrolních dní, včetně úsporných opatření pro minimalizování vícenákladů.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby se zástupci Objednatele, Technického dozora Objednatele, Hlavního projektanta stavby a zástupců zhotovitele.

## **Článek II. Oceněný soupis**

Cena změny celkem je 411 942,00 Kč bez DPH.

Změna nemá vliv na termín provedení díla.

## **Článek III. Popis změn**


Objednatel rozšiřuje předmět plnění zejména o výměnu topení ve stávající budově OKB. Dále se jedná o odstranění skladeb střechy původního objektu OKB nad rámec projektu. Tyto nebyly v původním projektu předpokládány. Změnu odvodnění střechy vč. povrchových dešťových svodů z důvodu havarijního stavu původního vedení. Doplnění chybějící výměry zdiva a omítek. Změnu povrchové úpravy podlah a stropů instalačního suterénu. Úsporu za změněné klimatizační jednotky. Změnu izolantu střešního pláště za levnější EPS. Doplnění vyrovnaní původní střechy. Zlevnění nátěrů stěn. Doplnění požární zárubně chybějící v projektu. Změnu technologie provádění podlahových potěrů. Doplnění prací nutných z důvodu kolize se stávajícími sítěmi, které nebyly dostatečně zdokumentovány. Doplnění oken a fasády chybějících ve výkazu výměr. Změnu záklopu střešní konstrukce. Změnu konstrukce podlahy nad stávajícím stropem chodby OKB. Doplnění kazetových podhledů ve stávající budově OKB. Změnový list obsahuje další drobné související práce podrobně specifikované v příloze č. 1 Položkový rozpočet.

Přílohy :

1, ZL01 Položkový rozpočet

V Uherském Hradišti

Dne 14.12.2015



**Uherskohradištská nemocnice a.s.**

MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

objednatel

V Uherském Hradišti

Dne 14.12.2015



**STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

Dušan Šeda, jednatel

zhotovitel



## Podpisový list

ke změnóvému listu č :

1

Zhotovitel :

Dušan Šeda

Ing. Jan Vřetečka

Hlavní projektant:

Ing. Martin Foral



Technický dozor Investora :

Ing. Jindřich Navrátil

Objednatel:

Ing. Pavel Lečbych

Zdeněk Novotný


**STAMOS**  
Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
Ostředkové 108  
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 00946171, DIČ: CZ00946171